

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyš a menej prac

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske

Projektant

Projekčná kancelária VIZUALDK

Zhotoviteľ

Thermal+ s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

20. 7. 2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	7 193,21	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	125 827,87	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	110 027,83	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	53 837,32	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	7 657,32			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	3 545,44			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		308 088,98	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	308 088,99
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 308 088,99	61 617,80
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	369 706,79
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochy a odpochy		
Zhotoviteľ						26	Dodávky objednávateľa	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka			27	Kízavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny naviac a menej prac

Objednávateľ: Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske

Zhotoviteľ: Thermal+ s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

20. 7. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2021-00521-ZM	Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny naviac a menej prac	308 088,99	61 617,80	369 706,79	0,00	308 088,98	0,00	0,00	0,00
2	SO 02	91 211,26	18 242,25	109 453,51	0,00	91 211,26	0,00	0,00	0,00
2.1	Zateplenie obvodového plášťa	27 168,84	5 433,77	32 602,61	0,00	27 168,84	0,00	0,00	0,00
2.2	Zateplenie strechy	22 879,90	4 575,98	27 455,88	0,00	22 879,90	0,00	0,00	0,00
2.3	Výmena vonkajších výplní otvorov	25 513,30	5 102,66	30 615,96	0,00	25 513,30	0,00	0,00	0,00
2.4	Ostatné stavebné úpravy	6 517,67	1 303,53	7 821,20	0,00	6 517,67	0,00	0,00	0,00
2.5	Stavebné úpravy v exteriéri	9 131,55	1 826,31	10 957,86	0,00	9 131,55	0,00	0,00	0,00
3	SO 03	92 429,66	18 485,93	110 915,59	0,00	92 429,66	0,00	0,00	0,00
3.1	Zateplenie obvodového plášťa	20 179,44	4 035,89	24 215,33	0,00	20 179,44	0,00	0,00	0,00
3.2	Zateplenie strechy	34 850,37	6 970,07	41 820,44	0,00	34 850,37	0,00	0,00	0,00
3.3	Výmena vonkajších výplní otvorov	26 317,07	5 263,41	31 580,48	0,00	26 317,07	0,00	0,00	0,00
3.4	Ostatné stavebné úpravy	5 115,67	1 023,13	6 138,80	0,00	5 115,67	0,00	0,00	0,00
3.5	Stavebné úpravy v exteriéri	5 967,11	1 193,42	7 160,53	0,00	5 967,11	0,00	0,00	0,00
4	SO 04	112 438,01	22 487,60	134 925,61	0,00	112 438,01	0,00	0,00	0,00
4.1	Zateplenie obvodového plášťa	38 671,06	7 734,21	46 405,27	0,00	38 671,06	0,00	0,00	0,00
4.2	Zateplenie strechy	30 582,35	6 116,47	36 698,82	0,00	30 582,35	0,00	0,00	0,00
4.3	Výmena vonkajších výplní otvorov	15 436,86	3 087,37	18 524,23	0,00	15 436,86	0,00	0,00	0,00
4.4	Ostatné stavebné úpravy	20 346,81	4 068,36	24 415,17	0,00	20 346,81	0,00	0,00	0,00
4.5	Stavebné úpravy v exteriéri	7 400,93	1 480,19	8 881,12	0,00	7 400,93	0,00	0,00	0,00
5	Elektroinštalácia	12 010,06	2 402,01	14 412,07	0,00	12 010,06	0,00	0,00	0,00
Celkom		308088,99	61617,80	369 706,79	0,00	308 088,98	0,00	0,00	0,00

Svecak
Špeciálna základná škola
 Gen. Svobodu 1273/73
 958 01 Partizánske

Thermal+ s.r.o.
 Februárová 154
 958 01 Partizánske
 IČ DPH: SK202398756

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac

Názov objektu

SO 02

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske

Projektant

Projekčná kancelária VIZUALDK

Zhotoviteľ

Thermal+ s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

20.07.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	2 854,54	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	39 416,14	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	32 565,08	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	16 375,50	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		91 211,26	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant									

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Thermal+ s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
47 572 949 IČ DPH: SK2025568756

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	91 211,26
24	DPH 20,00 % z 91 211,26	18 242,25
25	Cena s DPH (r. 23-24)	109 453,51

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klízáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac**

Názov objektu **SO 02**

Názov časti **Zateplenie obvodového plášťa**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske**

Projektant **Projekčná kancelária VIZUALDK**

Zhotoviteľ **Thermal+ s.r.o.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

20.07.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	25 427,59	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	753,13	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	988,12	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		27 168,84	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant									

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske

Pečiatka



Thermal+ s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023096756

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	27 168,84
24	DPH 20,00 % z 27 168,84	5 433,77
25	Cena s DPH (r. 23-24)	32 602,61

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac
Objekt: SO 02

Časť: Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske

Zhotoviteľ: Thermal+ s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

25 427,594

0,000

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

19 486,981

0,000

1	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	149,300	1,260	188,118	0,000
2	621460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	3,750	3,100	11,625	0,000
3	621461033.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	4,500	10,090	45,405	0,000
4	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou	m2	435,400	2,940	1 280,076	0,000
5	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	398,200	9,200	3 663,440	0,000
6	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	37,200	18,030	670,716	0,000
7	622461402.S	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, roztieraná, hr. 2 mm - sivá	m2	38,920	12,220	475,602	0,000
8	622461403.S	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, roztieraná, hr. 2 mm - oranžová	m2	10,400	12,220	127,088	0,000
9	625250084	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm podhľadov - biely EPS	m2	1,500	27,140	40,710	0,000
10	625250213.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm	m2	344,000	30,470	10 481,680	0,000
11	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm	m2	7,800	15,170	118,326	0,000
12	625250543.S1	Kontaktný zatepľovací systém VSTUP-ostenie a podhľad hr. 50 mm	m2	11,200	18,020	201,824	0,000
13	625250546.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej časti hr. 80 mm XPS	m2	37,200	26,220	975,384	0,000
14	625250612.S	Kontaktný zatepľovací systém časti ostenia hr. 20 mm	m2	30,150	19,400	584,910	0,000
15	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm	m2	12,400	41,490	514,476	0,000
16	625251384	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm	m2	3,900	27,590	107,601	0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 926,266

0,000

17	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	550,000	1,870	1 028,500	0,000
18	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 650,000	1,150	1 897,500	0,000
19	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	550,000	1,210	665,500	0,000
20	944944103.S	Ochranná sieť lešenia	m2	550,000	0,350	192,500	0,000
37	944944103.S.O	Ochranná sieť lešenia	m2	-550,000	0,350	-192,500	0,000
21	944944803.S	Demontáž ochrannej siete lešenia	m2	550,000	0,450	247,500	0,000
38	944944803.S.O	Demontáž ochrannej siete lešenia	m2	-550,000	0,450	-247,500	0,000
22	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	62,000	5,780	358,360	0,000
23	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	322,550	1,520	490,276	0,000
24	953995406.S	Okenný a dverový profil APU	m	201,000	1,730	347,730	0,000
25	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	80,000	1,730	138,400	0,000

Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske



Thermal+
s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023986758

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

99 Presun hmôt HSV

26	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	36,175	28,040	1 014,347	0,000
----	-------------	---	---	--------	--------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

1 741,246 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

27	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou popovú HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	55,800	4,320	241,056	0,000
28	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,410	2,650	6,387	0,000

713 Izolácie tepelné

29	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	55,800	4,120	229,896	0,000
30	283750000900.S	Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	56,916	12,600	717,142	0,000
31	713144090.S1	Montáž tepelnej izolácie na striedky nad vstupom z XPS prikotvením	m2	4,200	3,570	14,994	0,000
32	283750001900.S2	Doska XPS hr. 50 mm, striedky	m2	4,284	8,400	35,986	0,000
33	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	9,980	1,400	13,972	0,000

764 Konštrukcie klampiarske

34	764321220.S1	Dilatačné oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, výstupky na fasáde r.š. 210 mm	m	12,800	20,310	259,968	0,000
35	764321240.S1	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, výstupky na fasáde r.š. 750 mm	m	7,100	29,980	212,858	0,000
36	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,730	1,900	8,987	0,000

Celkom

27 168,840 0,000



Odpočet
Pripočít

Bucake
Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske

Ly
Thermal+ s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023986756

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyš a menej prac	JKSO	
Názov objektu	SO 02	EČO	
Názov časti	Zateplenie strechy	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske	IČO	
Projektant	Projekčná kancelária VIZUALDK	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Thermal+ s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	20.07.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR						
A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	16 049,15	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	6 830,75	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		22 879,90	12	DN (r. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
13	GZS		0,00			
14	Projektové práce		0,00			
15	Sťaženie podmienky		0,00			
16	Vplyv prostredia		0,00			
17	Iné VRN		0,00			
18	VRN z rozpočtu		0,00			
19	VRN (r. 13-18)		0,00			
22	Ostatné náklady		0,00			

Projektant		D	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ	Špeciálna základná škola	24	DPH 20,00 % z 22 879,90
	Gen. Svobodu 1273/73	25	Cena s DPH (r. 23-24)
	958 01 Partizánske		27 455,88
Dátum a podpis	Pečiatka	E	
Zhotoviteľ	Thermal+ s.r.o.	Prípochy a odpochy	
	Februárová 154	26	Dodávky zadávateľa
	958 01 Partizánske	27	Kízavá doložka
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -
	IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023988756		0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac

Objekt: SO 02

Časť: Zateplenie strechy

Objednávateľ: Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske

Zhotoviteľ: Thermal+ s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

22 879,896

0,052

712

Izolácie striech

9 297,844

0,012

21	712290010.S. NP	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	293,700	0,537	157,717	0,001
	28323000765 0.S.NP	Separčná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	m2	337,755	2,010	678,888	0,000
1	712331105.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom v dvoch vrstvách	m2	559,000	2,620	1 464,580	0,000
23	712331105.S. Odpčet	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom v dvoch vrstvách	m2	-559,000	2,620	-1 464,580	0,000
2	0	Pás asfaltový samolepiaci, v dvoch vrstvách	m2	642,850	6,670	4 287,810	0,000
24	62833000020 0.Odpčet	Pás asfaltový samolepiaci, v dvoch vrstvách	m2	-642,850	6,670	-4 287,810	0,000
3	712341559.S	Podklad -zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	293,700	3,330	978,021	0,000
25	712341559.S. Odpčet	Podklad -zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	-293,700	3,330	-978,021	0,000
4	62831000100 0.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	337,755	5,200	1 756,326	0,000
26	62831000100 0.S.Odpčet	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	-337,755	5,200	-1 756,326	0,000
27	712370060.S. NP	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarovaním spoju	m2	293,700	7,300	2 144,010	0,011
	22143000010 0.S.NP	Toluén pre nitráciu	t	0,023	1 697,780	39,049	0,000
	24592000090 0.NP	Zálievka FATRAFOL Z 01, strešný doplnok, 2,5 kg, FATRA IZOLFA	kg	2,350	17,688	41,567	0,000
	24741000300 0.NP	Lepidlo polyuretánové POWER KLEBER D4, 310 g, DEN BRAVEN	ks	204,591	7,319	1 497,402	0,000
	28322000200 0.NP	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	337,755	9,380	3 168,142	0,000
5	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	47,700	5,910	281,907	0,000
6	31169000100 0.S.1	Kotviaci prvok	ks	381,600	0,310	118,296	0,000
7	60726000030 0.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	29,574	15,700	464,312	0,000
32	712991040.S. R.NP	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie (rímsa)	m	18,500	9,085	168,073	0,001
	31169000100 0.S.NP	Rozperný nýt 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	148,000	0,469	69,412	0,000
	60726000040 0.S.NP	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	11,470	19,200	220,224	0,000
35	998712202.O DPOČET	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,021	2,750	-8,308	0,000
8	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	93,510	2,750	257,153	0,000

Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske



Thermal+ s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023986756

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

713
Izolácie tepelné
9 609,097
0,000

9	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	240,500	0,920	221,260	0,000
10	28376000750 0.S	Doska spádová EPS 150 S pre vyspádovanie plochých striech	m3	19,625	90,720	1 780,380	0,000
11	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	240,500	6,050	1 455,025	0,000
12	28372000930 0	Doska EPS ROOF 150S hr. 150 mm, na zateplenie plochých striech-v dvoch vrstvách	m2	490,620	10,710	5 254,540	0,000
13	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	33,750	14,010	472,838	0,000
14	28375000190 0.S1	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie atiky	m2	34,425	1,400	48,195	0,000
36	713144090.S. R.NP	Montáž tepelnej izolácie ku žlabu z XPS prikotvením	m2	5,550	14,010	77,756	0,000
	28375000912 0.S.NP	Doska XPS hr. 150 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	5,661	29,400	166,433	0,000
38	998713202.O DPOČET	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-3,336	1,400	-4,670	0,000
15	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	98,100	1,400	137,340	0,000

764
Konštrukcie klampiarske
3 972,955
0,040

16	764352421.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m	18,500	24,070	445,295	0,000
17	764430410.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	47,400	12,850	609,090	0,000
39	764430410.S. ODPOČET	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	-47,400	12,850	-609,090	0,000
40	764430500.NP	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	47,400	17,213	815,896	0,012
18	764430460.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 725 - 730 mm	m	47,710	32,310	1 541,510	0,000
41	764430460.S. ODPOČET	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 725 - 730 mm	m	-47,710	32,310	-1 541,510	0,000
42	764430550.NP	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	47,710	46,101	2 199,479	0,028
19	764454455.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	16,400	26,720	438,208	0,000
43	998764202.NP	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,538	1,900	16,222	0,000
20	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,450	1,900	57,855	0,000

Celkom
22 879,896
0,052


Bucare
Špeciálna základná škola
 Gen. Svobodu 1273/73
 958 01 Partizánske



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac	JKSO	
Názov objektu	SO 02	EČO	
Názov časti	Výmena vonkajších výplní otvorov	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske	IČO	
Projektant	Projektčná kancelária VIZUALDK	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Thermal+ s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	20.07.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 815,40	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 2 823,37	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 15 762,80	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 6 111,73	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 25 513,30	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Gen. Svobodu 1273/73 958 01 Partizánske

Dátum a podpis	Pečiatka
Zhotoviteľ	Thermal+ s.r.o. Februárová 154 958 01 Partizánske 47 572 949, IČ DPH: SK2023986756

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	25 513,30
24	DPH 20,00 % z 25 513,30	5 102,66
25	Cena s DPH (r. 23-24)	30 615,96

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac

Objekt: SO 02

Časť: Výmena vonkajších výplní otvorov

Objednávateľ: Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske

Zhotoviteľ: Thermal+ s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 638,774

0,000

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 900,584

0,000

1	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	157,600	3,630	572,088	0,000
2	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného	m2	27,625	19,260	532,058	0,000
3	629451111	Vyrovnávacia vrstva pod klampiarskymi prvkami šírky do 150 mm (mriežka, lepidlo pod parapetmi)	m	76,400	1,420	108,488	0,000
4	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	45,000	19,390	872,550	0,000
5	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	45,000	18,120	815,400	0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

665,174

0,000

6	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	145,600	2,010	292,656	0,000
7	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,520	0,520	0,000
8	968071126.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	4,000	1,180	4,720	0,000
9	968072357.S	Vybúranie kovových rámov zasklenej steny a vchodových dverí, plochy nad 4 m2, -0,05000t	m2	25,000	4,810	120,250	0,000
10	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,200	17,110	37,642	0,000
11	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,701	7,940	29,386	0,000
12	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3, vrátane odvozu a poplatku za skládku	ks	1,000	180,000	180,000	0,000

99

Presun hmôt HSV

73,016

0,000

13	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,604	28,040	73,016	0,000
----	-------------	---	---	-------	--------	--------	-------

PSV

Práce a dodávky PSV

21 874,529

0,000

764

Konštrukcie klampiarske

1 340,313

0,000

14	764410350.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	76,400	16,370	1 250,668	0,000
15	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	78,900	0,820	64,698	0,000
16	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,130	1,900	24,947	0,000

766

Konštrukcie stolárske

18 460,966

0,000

17	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	145,600	27,990	4 075,344	0,000
18	283290005800	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	152,880	1,320	201,802	0,000
19	283290006200	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	152,880	1,320	201,802	0,000

Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske



Thermal+ s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023986754

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	611410000100.S1	Plastové okno trojkridlové delené S+ O, šxv 3000x1800 mm, izolačné trojsklo ozn. O 01	ks	9,000	876,520	7 888,680	0,000
21	611410000100.S2	Plastové okno dvojkrídlové delené S+ O, šxv 2400x1800 mm, izolačné trojsklo ozn. O 02	ks	2,000	668,970	1 337,940	0,000
22	611410000100.S3	Plastové okno trojkridlové delené S+ O, šxv 4500x1800 mm, izolačné trojsklo ozn. O 03	ks	2,000	1 181,880	2 363,760	0,000
23	611410000100.S7	Plastové okno jednokridlové delené S+ OS, šxv 1300x1800 mm, izolačné trojsklo ozn. O 07	ks	1,000	668,970	668,970	0,000
24	611410000100.S9	Plastová stena delená P, šxv 1300x1800 mm, izolačné trojsklo ozn. O 09	ks	1,000	850,080	850,080	0,000
25	766641161.S1	Montáž dverí plastových, 1 m obvodu dverí	m	6,100	10,080	61,488	0,000
26	611670001000.S1	Plastové dvere 900x2150 mm ,presklené ozn.D 02	ks	1,000	654,700	654,700	0,000
27	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	195,500	0,800	156,400	0,000

767

Konštrukcie doplnkové kovové

1 951,700

0,000

28	767646510.S1	Montáž steny s dvojkr. dverami - vchodové s bočnými pev.svetlíkmi a pev.nadsvetlíkom	m	12,000	27,950	335,400	0,000
29	611830006100.S1	Presklená stena, šírka 2500 mm, výška 3500 mm, s dvomi bočnými svetlíkmi, dvomi dverovkami a nadsvetlíkmi, ozn. D 01	ks	1,000	1 595,070	1 595,070	0,000
30	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,300	1,100	21,230	0,000

787

Zasklievanie

121,550

0,000

31	787100812.S	Vysklievanie stien skla profilového dvojitého, -0,04400t	m2	17,000	7,150	121,550	0,000
----	-------------	--	----	--------	-------	---------	-------

Celkom

25 513,303

0,000



Odpočet

Pripočet

Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola
 Gen. Svobodu 1273/73
 958 01 Partizánske

Thermal+ s.r.o.
 Februárová 154
 958 01 Partizánske
 IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK202396756

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyš a menej prac

Názov objektu

SO 02

Názov časti

Ostatné stavebné úpravy

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske

Projektant

Projekčná kancelária VIZUALDK

Zhotoviteľ

Thermal+ s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

20.07.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	931,68	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	3 141,08	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	2 444,91	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 517,67	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	6 517,67	
Objednávateľ			Špeciálna základná škola Gen. Svobodu 1273/73 958 01 Partizánske			24	DPH 20,00 % z 6 517,67	1 303,53	
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 821,20	
Zhotoviteľ			Thermal+ s.r.o. Februárová 154 958 01 Partizánske IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023986756			E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	0,00	
						27	Kľzavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie + -	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac

Objekt: SO 02

Časť: Ostatné stavebné úpravy

Objednávateľ: Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske

Zhotoviteľ: Thermal+ s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

4 072,764

3,926

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 247,412

3,926

1	311273155	Murivo nosné (m3) z tvárnic Termalica T300 30cm, na MVC	m3	1,100	143,340	157,674	0,000
25	311275651.NP	Murivo nosné (m3) z tvárnic PORFIX hr. 250 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (250x250x500) , (Navýšenie atiky)	m3	5,600	194,596	1 089,738	3,926

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 383,023

0,000

2	612465203	Vnútrotná omietka stien , vápennocementová, strojné nanášanie, MPA 35 L, ľahká, hr. 10 mm	m2	3,300	6,260	20,658	0,000
3	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	3,300	4,410	14,553	0,000
4	622423121	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 10 % opravovanej plochy	m2	279,050	2,620	731,111	0,000
5	622901110	Očistenie po opravách vonkajších omietok škárovaných plôch	m2	279,050	2,210	616,701	0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 273,024

0,000

6	965082930	Odstránenie strešnej konštrukcie plochých striech hr.do 200 mm, -0,14000t	m3	47,500	9,360	444,600	0,000
26	965082930.ODPO ČET MP	Odstránenie strešnej konštrukcie plochých striech hr. do 200mm (Skladba strechy na SO.02 - úprava skladby strešného plášt'a)	m3	-47,500	9,360	-444,600	0,000
7	966015120	Vyspravenie poškodených častí ríms a atík	m	43,700	11,930	521,341	0,000
8	978015221	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, - 0,00500t	m2	279,050	0,180	50,229	0,000
9	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	115,400	0,250	28,850	0,000
10	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	81,930	7,940	650,524	0,000
27	979011111.ODPO ČET	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	-65,940	7,940	-523,564	0,000
11	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	81,930	8,010	656,259	0,000
28	979082111.ODPO ČET	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	-65,940	8,010	-528,179	0,000
12	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (20 m)	t	327,720	0,900	294,948	0,000
29	979082121.ODPO ČET	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	-263,760	0,900	-237,384	0,000
13	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	8,000	180,000	1 440,000	0,000
30	979089713.ODPO ČET	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	-6,000	180,000	-1 080,000	0,000

99

Presun hmôt HSV

169,305

0,000

31	999281111.NP	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m (navýšenie atiky)	t	3,926	28,040	110,085	0,000
----	--------------	---	---	-------	--------	---------	-------

Špeciálna základná škola

Gen. Svobodu 1273/73

958 01 Partizánske



Thermal+ s.r.o.

Februárová 154

958 01 Partizánske

IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023988756

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
14	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,112	28,040	59,220	0,000

PSV

Práce a dodávky PSV

2 444,906 0,000

712

Izolácie striech, povlakové krytiny

155,000 0,000

15	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° , - 0,01400t	m2	250,000	0,620	155,000	0,000
----	-------------	---	----	---------	-------	---------	-------

764

Konštrukcie klampiarske

64,720 0,000

16	764323840	Demontáž oplechovania atík na strechách s lepenkovou krytinou rš 400 mm, -0,00350t	m	44,200	0,880	38,896	0,000
17	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhanných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	18,400	0,660	12,144	0,000
18	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	16,000	0,760	12,160	0,000
19	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	1,900	1,520	0,000

767

Konštrukcie doplnkové kovové

2 220,632 0,000

20	767832100	Požiarly oceleový rebrik s ochrannou konštrukciou v. 8 m	kpl	1,000	2 339,840	2 339,840	0,000
32	767832100.ODPO ČET MP	Požiarly oceleový rebrik s ochrannou konštrukciou (Úprava dĺžok rebrika o 1,8 m na SO.03; SO.02 - bez spodnej časti)	m	-1,800	204,444	-367,999	0,000
21	767892100	Demontáž rebrika oceľového fasádneho	m	7,000	32,090	224,630	0,000
33	998767202.ODPO ČET	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-3,675	1,100	-4,043	0,000
22	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,640	1,100	28,204	0,000

784


Maľby

4,554 0,000

23	784152271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	3,300	0,710	2,343	0,000
24	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	3,300	0,670	2,211	0,000

Celkom

6 517,670 3,926



Odpočet
Pripočet

Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac**

Názov objektu **SO 02**

Názov časti **Stavebné úpravy v exteriéri**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske**

Projektant **Projektčná kancelária VIZUALDK**

Zhotoviteľ **Thermal+ s.r.o.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

20.07.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 107,45	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	8 024,09	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 131,55	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Thermal+ s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023986756

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	9 131,55
24	DPH 20,00 % z 9 131,55	1 826,31
25	Cena s DPH (r. 23-24)	10 957,86

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac

Objekt: SO 02

Časť: Stavebné úpravy v exteriéri

Objednávateľ: Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske

Zhotoviteľ: Thermal+ s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9 131,546

0,000

1

Zemné práce

2 487,375

0,000

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	33,500	24,710	827,785	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	33,500	7,000	234,500	0,000
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	33,500	2,770	92,795	0,000
4	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	33,500	5,880	196,980	0,000
5	171101111	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	33,500	2,950	98,825	0,000
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	33,500	2,890	96,815	0,000
7	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	56,950	16,500	939,675	0,000

2

Zakladanie

53,114

0,000

8	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	37,200	0,520	19,344	0,000
9	693110005565.S	Geotextília polyesterová netkaná 500 g/m2	m2	37,944	0,890	33,770	0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 781,888

0,000

10	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	62,000	4,830	299,460	0,000
11	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	62,620	2,140	134,007	0,000
12	961043111	Búranie plochy z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	25,725	68,990	1 774,768	0,000
13	962042321	Búranie muriva soklového z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	0,250	62,070	15,518	0,000
14	965022121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo betónových kociek, -0,43200t	m2	34,160	2,200	75,152	0,000
15	966075141	Odstránenie kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	19,925	10,240	204,032	0,000
16	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	72,261	8,010	578,811	0,000
17	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (20 m)	t	289,044	0,900	260,140	0,000
18	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	8,000	180,000	1 440,000	0,000

99

Presun hmôt HSV

1 809,169

0,000

19	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	64,521	28,040	1 809,169	0,000
----	-------------	---	---	--------	--------	-----------	-------

Celkom

9 131,546

0,000



Odpočet
Prípochet

Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske



Thermal+ s.r.o.
Februárová 1
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023066756

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac

Názov objektu

SO 03

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske

Projektant

Projekčná kancelária VIZUALDK

Zhotoviteľ

Thermal+ s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

20.07.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 933,30	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	29 755,78	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	44 325,11	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	16 415,47	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		92 429,66	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant									

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Thermal+ s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023986756

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	92 429,66
24	DPH 20,00 % z 92 429,66	18 485,93
25	Cena s DPH (r. 23-24)	110 915,59

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyše a menej prac	JKSO	
Názov objektu	SO 03	EČO	
Názov časti	Zateplenie obvodového plášťa	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske	IČO	IČ DPH
Projektant	Projektčná kancelária VIZUALDK		
Zhotoviteľ	Thermal+ s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	20.07.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS	0,00	
2		Montáž	20 037,62		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	83,54		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	58,27		11		0,00		16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		20 179,44		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	20 179,44
24	DPH 20,00 % z 20 179,44	4 035,89
25	Cena s DPH (r. 23-24)	24 215,33

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac

Objekt: SO 03

Časť: Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske

Zhotoviteľ: Thermal+ s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

20 037,624

0,000

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

16 156,172

0,000

1	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	107,200	1,260	135,072	0,000
2	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou	m2	348,400	2,940	1 024,296	0,000
3	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	305,000	10,090	3 077,450	0,000
4	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	43,400	17,650	766,010	0,000
5	622461402.S	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, roztieraná, hr. 2 mm - sivá	m2	35,400	12,220	432,588	0,000
6	622461403.S	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, roztieraná, hr. 2 mm - oranžová	m2	7,600	13,200	100,320	0,000
7	622465112	Vonkajšia omietka stien marmolit, strednozrná - exteriérové schodisko	m2	15,200	17,650	268,280	0,000
8	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením, exteriérové schodisko	m2	15,200	4,410	67,032	0,000
9	625250213.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm	m2	253,000	30,470	7 708,910	0,000
10	625250546.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej časti hr. 80 mm XPS	m2	43,400	27,590	1 197,406	0,000
11	625250612.S	Kontaktný zatepľovací systém časti ostenia hr. 20 mm	m2	35,250	19,400	683,850	0,000
12	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm	m2	16,750	41,490	694,958	0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 194,724

0,000

13	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	350,000	1,870	654,500	0,000
14	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	700,000	1,150	805,000	0,000
15	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	350,000	1,210	423,500	0,000
16	944944103.S	Ochranná sieť lešenia	m2	350,000	0,350	122,500	0,000
28	944944103.S.OD POČET	Ochranná sieť lešenia	m2	-350,000	0,350	-122,500	0,000
17	944944803.S	Demontáž ochrannej siete lešenia	m2	350,000	0,530	185,500	0,000
29	944944803.S.OD POČET	Demontáž ochrannej siete lešenia	m2	-350,000	0,530	-185,500	0,000
18	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	104,800	5,780	605,744	0,000
19	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	230,000	1,520	349,600	0,000
20	953995406.S	Okenný a dverový profil APU	m	156,000	1,730	269,880	0,000
21	953995412.S	Nadokenný profil s prizanou okapničkou	m	50,000	1,730	86,500	0,000

99

Presun hmôt HSV

686,728

0,000

22	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,491	28,040	686,728	0,000
----	-------------	---	---	--------	--------	---------	-------

PSV

Práce a dodávky PSV

141,812

0,000

711

Izolácie proti vode a vlhkosti
Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	6,500	4,490	29,185	0,000
24	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,290	2,650	0,769	0,000

713

Izolácie tepelné

111,858


0,000

25	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	6,500	4,120	26,780	0,000
26	283750000900.S	Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	6,630	12,600	83,538	0,000
27	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,100	1,400	1,540	0,000

Celkom

20 179,436

0,000



Odpočet
Prípočet

Príloha
Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske

 **Thermal+** s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023986756

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac	JKSO	
Názov objektu	SO 03	EČO	
Názov časti	Zateplenie strechy	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske	IČO	
Projektant	Projektčná kancelária VIZUALDK	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Thermal+ s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	20.07.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 25 684,49	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažnené podmienky 0,00
4	Montáž 9 165,88	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 34 850,37	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Gen. Svobodu 1273/73 958 01 Partizánske

Dátum a podpis	Pečiatka
Zhotoviteľ	Thermal+ s.r.o. Februárová 154 958 01 Partizánske IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023986756

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	34 850,37
24	DPH 20,00 % z 34 850,37	6 970,07
25	Cena s DPH (r. 23-24)	41 820,44

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyš a menej prac
Objekt: SO 03

Časť: Zateplenie strechy

Objednávateľ: Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske

Zhotoviteľ: Thermal+ s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

34 850,374

0,071

712

Izolácie striech

14 122,059

0,024

21	712290010.S.N P	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	452,800	0,537	243,154	0,001
	283230007650.S.NP	Separčná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	m2	520,720	2,010	1 046,647	0,000
1	712331105.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom v dvoch vrstvách	m2	831,000	2,620	2 177,220	0,000
23	712331105.S.O dpočet	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom v dvoch vrstvách	m2	-831,000	2,620	-2 177,220	0,000
2	628330000200	Pás asfaltový samolepiaci, v dvoch vrstvách	m2	955,650	6,670	6 374,186	0,000
24	628330000200.Odpočet	Pás asfaltový samolepiaci, v dvoch vrstvách	m2	-955,650	6,670	-6 374,186	0,000
3	712341559.S	Podklad -zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	452,800	3,330	1 507,824	0,000
25	712341559.S.O dpočet	Podklad -zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	-452,800	3,330	-1 507,824	0,000
4	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	520,720	5,200	2 707,744	0,000
26	628310001000.S.Odpočet	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	-520,720	5,200	-2 707,744	0,000
27	712370060.S.N P	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju	m2	452,800	7,249	3 282,347	0,017
	221430000100.S.NP	Toluén pre nitráciu	t	0,036	1 697,780	61,120	0,000
	245920000900.NP	Zálievka FATRAFOL Z 01, strešný doplnok, 2,5 kg, FATRA IZOLFA	kg	3,622	17,688	64,066	0,000
	247410003000.NP	Lepidlo polyuretánové POWER KLEBER D4, 310 g, DEN BRAVEN	ks	315,420	7,319	2 308,559	0,000
	283220002000.NP	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	520,720	9,380	4 884,354	0,000
32	712973240.NP	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov (nad pôvodnými)	ks	12,000	3,154	37,848	0,000
	283770004000.NP	Odvetrávací komín FATRAFOL, výška 225 mm, priemer 75 mm, FATRA IZOLFA	ks	12,000	9,380	112,560	0,005
5	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	56,000	5,910	330,960	0,000
6	311690001000.S.1	Kotviaci prvok	ks	448,000	0,310	138,880	0,000
7	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	34,720	15,700	545,104	0,000
34	712991040.S.R.NP	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie (rímša)	m	30,000	9,085	272,550	0,001
	311690001000.S.NP	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	240,000	0,469	112,560	0,000
	607260000400.S.NP	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	18,600	19,200	357,120	0,000

Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske



Thermal+ s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK223988756

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
37	998712201.NP	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,150	2,350	0,353	0,000
8	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	137,820	2,350	323,877	0,000

713

Izolácie tepelné

16 162,544

0,000

9	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	387,400	0,920	356,408	0,000
10	283760007500.S	Doska spádová EPS 150 S pre vyspádovanie plochých striech	m3	23,766	97,020	2 305,777	0,000
11	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozložená v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	387,400	6,050	2 343,770	0,000
12	283720009300	Doska EPS ROOF 150S hr. 150 mm, na zateplenie plochých striech-v dvoch vrstvách	m2	790,296	12,730	10 060,468	0,000
13	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	25,437	5,080	129,220	0,000
14	283750001900.S1	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie atiky	m2	25,946	14,010	363,503	0,000
38	713144090.S.R.NP	Montáž tepelnej izolácie ku žľabu z XPS prikotvením	m2	9,000	14,010	126,090	0,000
	283750009120.S.NP	Doska XPS hr. 150 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	9,180	29,400	269,892	0,000
15	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	155,600	1,300	202,280	0,000
40	998713201.S.NP	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,951	1,300	5,136	0,000

764

Konštrukcie klampiarske

4 565,771


0,047

16	764352421.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m	30,000	24,070	722,100	0,000
17	764430410.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	55,600	12,850	714,460	0,000
41	764430410.S.O DPOČET	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	-55,600	12,850	-714,460	0,000
42	764430500.NP	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	55,600	17,213	957,043	0,015
18	764430460.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 725 - 730 mm	m	55,600	32,310	1 796,436	0,000
43	764430460.S.O DPOČET	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 725 - 730 mm	m	-55,600	32,310	-1 796,436	0,000
44	764430550.NP	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	55,600	46,101	2 563,216	0,032
19	764454455.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	9,000	26,720	240,480	0,000
45	998764201.NP	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	10,098	1,850	18,681	0,000
20	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	34,730	1,850	64,251	0,000

Celkom

34 850,374

0,071



Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac

Názov objektu

SO 03

Názov časti

Výmena vonkajších výplní otvorov

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske

Projektant

Projektčná kancelária VIZUALDK

Zhotoviteľ

Thermal+ s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

20.07.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	907,45		8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	3 781,08		9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	16 894,53		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	4 734,01		11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		26 317,07		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady					
Dátum a podpis			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22			26 317,07		
Objednávateľ			Špeciálna základná škola Gen. Svobodu 1273/73 958 01 Partizánske		24 DPH 20,00 % z 26 317,07			5 263,41		
Dátum a podpis			Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)			31 580,48		
Zhotoviteľ			Thermal+ s.r.o. Februárová 154 958 01 Partizánske IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023986756		E Prípochy a odpočty					
Dátum a podpis			Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa			0,00		
					27 Kízavá doložka			0,00		
					28 Zvýhodnenie + -			0,00		

ROZPOČET

Stavba: Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac

Objekt: SO 03

Časť: Výmena vonkajších výplní otvorov

Objednávateľ: Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske

Zhotoviteľ: Thermal+ s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

4 688,525

0,000

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 766,895

0,000

1	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	126,500	3,630	459,195	0,000
2	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostena okenného alebo dverného	m2	46,325	19,260	892,220	0,000
3	629451111	Vyrovnávacia vrstva pod klampiarskymi prvkami šírky do 150 mm (mriežka, lepidlo pod parapetmi)	m	45,000	1,420	63,900	0,000
4	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	38,500	37,510	1 444,135	0,000
5	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	38,500	23,570	907,445	0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

841,323

0,000

6	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	135,600	2,010	272,556	0,000
7	968061125.S	Vyvesenie interier. dverného krídla do suti plochy do 2 m2, - 0,02400t	ks	2,000	0,520	1,040	0,000
8	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	34,000	3,680	125,120	0,000
9	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t	m2	3,050	17,110	52,186	0,000
10	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,556	7,940	12,355	0,000
11	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,556	8,010	12,464	0,000
12	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (20 m)	t	6,224	0,900	5,602	0,000
13	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3, vrátane odvozu a poplatku za skládku	ks	2,000	180,000	360,000	0,000

99

Presun hmôt HSV

80,307

0,000

14	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,864	28,040	80,307	0,000
----	-------------	---	---	-------	--------	--------	-------

PSV

Práce a dodávky PSV

21 628,544

0,000

764

Konštrukcie klampiarske

787,869

0,000

15	764410350.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	45,000	16,370	736,650	0,000
16	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	45,000	0,820	36,900	0,000
17	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	7,740	1,850	14,319	0,000

766

Konštrukcie stolárske

20 840,675

0,000

18	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	135,600	26,660	3 615,096	0,000
----	-------------	---	---	---------	--------	-----------	-------

Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske




Thermal+ s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK202399

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	283290005800	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	142,380	1,320	187,942	0,000
20	283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	142,380	1,320	187,942	0,000
21	611410000100.S 5	Plastové okno trojkridlové delené S+ O, šxv 3000x2100 mm, izolačné trojsklo ozn.O 05	ks	11,000	960,090	10 560,990	0,000
22	611410000100.S 6	Plastové okno trojkridlové delené S+ O, šxv 1800x2100 mm, izolačné trojsklo ozn.O 06	ks	2,000	593,300	1 186,600	0,000
23	611410000100.S 8	Plastové okno trojkridlové delené S+ O, šxv 1800x2100 mm, izolačné trojsklo ozn.O 08	ks	1,000	593,300	593,300	0,000
24	766641161.S1	Montáž dverí plastových, 1 m obvodu dverí	m	40,900	9,510	388,959	0,000
25	611670001000.S 3	Plastové dvojkr.dvere šxv 1450x2100 mm, presklené , ozn.D 03	ks	1,000	946,600	946,600	0,000
26	611670001000.S 4	Plastové dvere šxv 1000x3100 mm, presklené s nadsvetlíkom, ozn.D 04	ks	1,000	698,080	698,080	0,000
27	611670001000.S 5	Plastové dvere šxv 1000x3100 mm, presklené s nadsvetlíkom, ozn.D 05	ks	1,000	698,370	698,370	0,000
28	611670001000.S 6	Plastové dvere 1500x3100 mm, presklené s nadsvetlíkom, ozn.D 06	ks	1,000	1 136,340	1 136,340	0,000
29	611670001000.S 7	Plastové dvere šxv 1000x3100 mm, presklené s nadsvetlíkom, ozn.D 07	ks	1,000	698,370	698,370	0,000
31	766641279.MP.O DPOČET	Svetlík na dverách SO.03 D 06– nie je technický možné realizovať	kpl	-1,000	189,740	-189,740	0,000
30	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	241,580	0,550	132,869	0,000
32	998766201.ODP OČET	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	-1,897	0,550	-1,043	0,000

Celkom

26 317,069

0,000



Odpočet
Pripočet

Breuska
Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske

 **Thermal** s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK202398675

[Signature]

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac	JKSO	
Názov objektu	SO 03	EČO	
Názov časti	Ostatné stavebné úpravy	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske	IČO	
Projektant	Projektčná kancelária VIZUALDK	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Thermal+ s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	20.07.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	578,14	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	3 135,18	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	1 402,35	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 115,67	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	5 115,67
Objednávateľ	Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 5 115,67	1 023,13
18.8.2022	Špeciálna základná škola		25	Cena s DPH (r. 23-24)	6 138,80
	Gen. Svobodu 1273/73		E Prípochy a odpočty		
	958 01 Partizánske		26	Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka		27	Kľzavá doložka	0,00
Zhotoviteľ	Thermal+ s.r.o.		28	Zvýhodnenie + -	0,00
18.8.2022	Februárová 154				
	958 01 Partizánske				
Dátum a podpis	Pečiatka				
	IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023986756				

ROZPOČET

Stavba: Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac

Objekt: SO 03

Časť: Ostatné stavebné úpravy

Objednávateľ: Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske

Zhotoviteľ: Thermal+ s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 713,320

2,436

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

676,221

2,436

20	311275651.NP	Murivo nosné (m3) z tvárnic PORFIX hr. 250 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (250x250x500) navýšenie atiky	m3	3,475	194,596	676,221	2,436
----	--------------	--	----	-------	---------	---------	-------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 220,633

0,000

1	622423121	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 10 % opravovanej plochy	m2	252,719	2,620	662,124	0,000
2	622901110	Očistenie po opravách vonkajších omietok škárovaných plôch	m2	252,719	2,210	558,509	0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 748,160

0,000

3	965082930	Odstránenie strešnej konštrukcie plochých striech hr.do 200 mm, -0,14000t	m3	95,040	3,320	315,533	0,000
21	965082930.MP. Odpočet	Odstránenie strešnej konštr. plochých striech hr. do 200mm (Skladba strechy na SO.03 – úprava skladby strešného plášťa)	m3	-95,040	3,320	-315,533	0,000
4	966015120	Vyspravenie poškodených častí ríms a atík	m	55,600	11,930	663,308	0,000
5	978015221	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, - 0,00500t	m2	252,719	0,180	45,489	0,000
6	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	65,840	3,940	259,410	0,000
7	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	146,045	7,940	1 159,597	0,000
22	979011111.OD POČET	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	-124,564	7,940	-989,038	0,000
8	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	146,045	8,010	1 169,820	0,000
23	979082111.OD POČET	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	-124,564	8,010	-997,758	0,000
9	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (20 m)	t	584,180	0,900	525,762	0,000
24	979082121.OD POČET	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	-498,256	0,900	-448,430	0,000
10	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	14,000	180,000	2 520,000	0,000
25	979089713.OD POČET	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	-12,000	180,000	-2 160,000	0,000

99

Presun hmôt HSV

68,306

0,000

26	999281111.NP	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,573	28,040	16,067	0,000
11	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,863	28,040	52,239	0,000

PSV

Práce a dodávky PSV

Špeciálna základná škola

Gen. Svobodu 1273/73

958 01 Partizánske

1 402,347

0,000



Thermal+ s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023986756

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

712 Izolácie striech, povlakové krytiny

						0,000	0,000
12	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° , -0,01400t	m2	396,000	0,620	245,520	0,000
27	712300833.S.O DPOČET	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° , -0,01400t	m2	-396,000	0,620	-245,520	0,000

764 Konštrukcie klampiarske


						79,403	0,000
13	764323840	Demontáž oplechovania atík na strechách s lepenkovou krytinou rš 400 mm, -0,00350t	m	55,600	0,880	48,928	0,000
14	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	29,200	0,760	22,192	0,000
15	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	9,000	0,760	6,840	0,000
16	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,780	1,850	1,443	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

						1 322,944	0,000
17	767832102	Požiarny oceľový rebrík s ochrannou konštrukciou v. 4,5 m	kpl	1,000	1 386,740	1 386,740	0,000
28	767832102.MP. Odpočet	Požiarny oceľ. rebrík sochrannou konštr v. 4,5m (Úprava dĺžok rebríka o 1,8 m na SO.03; SO.02)	m	-1,800	122,222	-220,000	0,000
18	767892100	Demontáž rebríka oceľového fasádneho	m	4,500	32,090	144,405	0,000
19	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	15,310	0,900	13,779	0,000
29	998767201.OD POČET	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	-2,200	0,900	-1,980	0,000

Celkom

5 115,667 2,436



Odpočet
Pripočet

Speciál
Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske

Thermal+ s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK202398956

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac	JKSO	
Názov objektu	SO 03	EČO	
Názov časti	Stavebné úpravy v exteriéri	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske	IČO	
Projektant	Projekčná kancelária VIZUALDK	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Thermal+ s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	20.07.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 447,71	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 2 801,89	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 1 662,55	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 1 054,96	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 5 967,11	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis
18.8.2022 *Burda*

Objednávateľ
Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske

Dátum a podpis
18.8.2022 *Thermal+*

Zhotoviteľ
Thermal+ s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023986756

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 967,11
24	DPH 20,00 % z 5 967,11	1 193,42
25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 160,53

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac

Objekt: SO 03

Časť: Stavebné úpravy v exteriéri

Objednávateľ: Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske

Zhotoviteľ: Thermal+ s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 249,607

0,745

1 Zemné práce 547,487 0,000

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,390	24,710	182,607	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,390	7,000	51,730	0,000
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	7,390	2,770	20,470	0,000
4	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,390	5,880	43,453	0,000
5	171101111	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	7,390	2,950	21,801	0,000
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,390	2,890	21,357	0,000
7	583310001600. S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	12,489	16,500	206,069	0,000

2 Zakladanie 11,579 0,000

8	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	8,212	0,520	4,270	0,000
9	693110005565. S	Geotextília polyesterová netkaná 500 g/m2	m2	8,212	0,890	7,309	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 384,265 0,745

25	632001051.NP	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	38,000	0,471	17,898	0,000
	585520000820. NP	Weber penetrácia - Koncentrovaný podkladový náter určený na nasiakavé podklady (pod cementové lepidlá a samonivelizačné hmoty)	kg	1,520	4,556	6,925	0,002
27	632450221.NP	Cementový poter Weber - Terranova, weber.bat balkónový, triedy CT-C25-F5, hr. 10 mm	m2	38,000	9,459	359,442	0,744

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 919,548 0,000

10	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1,500	4,830	7,245	0,000
11	592170001800. S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	1,500	2,140	3,210	0,000
12	961043111	Búranie plochy z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	10,500	68,990	724,395	0,000
13	965022121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo betónových kociek, -0,43200t	m2	5,212	2,200	11,466	0,000
28	965081812.NP	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	38,000	3,283	124,754	0,000
14	966075141	Odstránenie kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	17,750	10,240	181,760	0,000
29	979082111.NP	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,470	8,010	19,785	0,000
15	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	25,671	8,010	205,625	0,000
30	979082121.NP	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (20 m)	t	9,880	0,900	8,892	0,000

Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske



Thermal+
s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023986736

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
16	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (20 m)	t	102,684	0,900	92,416	0,000
17	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,000	180,000	540,000	0,000

99 Presun hmôt HSV

						386,728	0,000
18	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,047	28,040	365,838	0,000
31	999281111.NP	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,745	28,040	20,890	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

2 717,505 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

						984,976	0,000
19	767163100.S	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	25,800	12,500	322,500	0,000
20	553520001100.S	Zábradlie nerezové, horizontálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 900 mm, kotvenie do podlahy	m	25,800	25,280	652,224	0,000
21	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,320	1,100	10,252	0,000

773 Podlahy z liateho teraca

						1 732,529	0,000
22	773510013	Položenie podlahy z kamenného koberca hr. 10 mm	m2	38,000	17,210	653,980	0,000
23	5834700550	Kamenný koberec PRESTONE Biela 2-4mm, 1bal/1m2 hr.: 14mm, vrátane potrebných podružných materiálov	bal	47,500	21,270	1 010,325	0,000
24	998773202	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,640	4,100	68,224	0,000

Celkom

5 967,112 0,745



Odpočet
Pripočet

Rucatel
Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske

 **Thermal+** s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023986756
[Signature]

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac

Názov objektu

SO 04

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske

Projektant

Projekčná kancelária VIZUALDK

Zhotoviteľ

Thermal+ s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

20.07.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	2 103,61	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	56 150,41	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	33 137,64	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	21 046,36	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		112 438,01	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant									

Projektant

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	112 438,01
24	DPH 20,00 % z 112 438,01	22 487,60
25	Cena s DPH (r. 23-24)	134 925,61

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Thermal+ s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023986756

Dátum a podpis

Pečiatka

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac	JKSO	
Názov objektu	SO 04	EČO	
Názov časti	Zateplenie obvodového plášťa	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske	IČO	
Projektant	Projekčná kancelária VIZUALDK	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Thermal+ s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	20.07.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	33 485,96	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	2 705,28	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	2 479,82	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		38 671,06	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Gen. Svobodu 1273/73 958 01 Partizánske
Dátum a podpis	Pečiatka

Zhotoviteľ	Thermal+ s.r.o. Februárová 154 958 01 Partizánske IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023986756
Dátum a podpis	Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	38 671,06
24	DPH 20,00 % z 38 671,06	7 734,21
25	Cena s DPH (r. 23-24)	46 405,27

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac
Objekt: SO 04

Časť: Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske

Zhotoviteľ: Thermal+ s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

33 485,959

0,000

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

28 299,529

0,000

1	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	52,000	1,260	65,520	0,000
2	621460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	41,100	3,100	127,410	0,000
3	621461033.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	41,100	10,090	414,699	0,000
4	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou	m2	544,700	2,940	1 601,418	0,000
5	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	462,400	9,120	4 217,088	0,000
6	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	82,300	17,650	1 452,595	0,000
7	622461402.S	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, roztieraná, hr. 2 mm - sivá	m2	130,000	12,220	1 588,600	0,000
8	622465112	Vonkajšia omietka stien marmolit, strednozrná - exteriérové schodisko	m2	5,000	17,650	88,250	0,000
9	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením, exteriérové schodisko	m2	5,000	4,410	22,050	0,000
10	625250084	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm podhládov - biely EPS	m2	41,100	27,140	1 115,454	0,000
11	625250213.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm, vr.lepaca stierka a sklotextilná mriežka	m2	405,400	30,470	12 352,538	0,000
12	625250521.S	Kontaktný zatepľovací systém ostien z bielo-šedého EPS hr. 20 mm	m2	27,000	18,850	508,950	0,000
13	625250546.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej časti hr. 80 mm XPS	m2	82,300	27,590	2 270,657	0,000
14	625250651.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 50 mm, lepený rámov s prikotvením	m2	40,000	30,740	1 229,600	0,000
15	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm	m2	30,000	41,490	1 244,700	0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 216,190

0,000

16	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	450,000	1,870	841,500	0,000
17	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 350,000	1,150	1 552,500	0,000
18	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	450,000	1,210	544,500	0,000
19	944944103.S	Ochranná sieť lešenia	m2	450,000	0,350	157,500	0,000
32	944944103.S.OD POČET	Ochranná sieť lešenia	m2	-450,000	0,350	-157,500	0,000
20	944944803.S	Demontáž ochrannej siete lešenia	m2	450,000	0,530	238,500	0,000
33	944944803.S.OD POČET	Demontáž ochrannej siete lešenia	m2	-450,000	0,530	-238,500	0,000
21	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	148,000	5,780	855,440	0,000
34	953945314.S.OD POČET	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	-148,000	5,780	-855,440	0,000
22	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	316,000	1,520	480,320	0,000
23	953995406.S	Okenný a dverový profil APU	m	95,000	1,730	164,350	0,000

Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske



Thermal+ s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK20230666

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	30,000	1,730	51,900	0,000
25	953995426.S	Dilatačný profil typ V - rohový	m	64,000	9,080	581,120	0,000

99 Presun hmôt HSV 970,240 0,000

26	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	34,602	28,040	970,240	0,000
----	-------------	---	---	--------	--------	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 5 185,099 0,165

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 407,347 0,000

27	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou novou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	88,380	4,490	396,826	0,000
28	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,970	2,650	10,521	0,000

713 Izolácie tepelné 1 520,991 0,000

29	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	88,380	4,120	364,126	0,000
30	283750000900.S	Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	90,148	12,600	1 135,865	0,000
31	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	15,000	1,400	21,000	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 2 972,146 0,133

35	764333220.S.NP	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na plochých strechách r.š. 250 mm	m	129,500	22,523	2 916,729	0,133
36	998764202.S.NP	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,167	1,900	55,417	0,000

781 Obklady 284,615 0,032

37	781675102.S.NP	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť	m	12,520	9,794	122,621	0,032
	597640001200.S.NP	Obkladačky keramické pórovinné jednofarebné hladké 1xv 200x100 mm	m2	5,539	28,140	155,867	0,000
39	998781202.S.NP	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,785	2,200	6,127	0,000

Celkom 38 671,058 0,165

Odpočet
Pripočet

Burakov
Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske

Thermal s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK20231675

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac	JKSO	
Názov objektu	SO 04	EČO	
Názov časti	Zateplenie strechy	Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske	IČO	
Projektant	Projektčná kancelária VIZUALDK	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Thermal+ s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	20.07.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 1 453,47	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 20 034,43	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 9 094,45	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 30 582,35	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Thermal+ s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023986756

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	30 582,35
24	DPH 20,00 % z 30 582,35	6 116,47
25	Cena s DPH (r. 23-24)	36 698,82

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac

Objekt: SO 04

Časť: Zateplenie strechy

Objednávateľ: Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske

Zhotoviteľ: Thermal+ s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 453,472 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

907,900 0,000

1	342272051.S1	Priečky z pórobetónových tvárnic TERMALICA T500 hrúbky 150 mm, na MVC - ATIKA	m2	35,000	25,940	907,900	0,000
---	--------------	---	----	--------	--------	---------	-------

4 Vodorovné konštrukcie

364,854 0,000

2	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 - ATIKA	m3	1,050	96,200	101,010	0,000
3	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	14,000	7,430	104,020	0,000
4	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	14,000	2,840	39,760	0,000
5	417361221.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,091	1 319,380	120,064	0,000

99 Presun hmôt HSV

180,718 0,000

6	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,445	28,040	180,718	0,000
---	-------------	---	---	-------	--------	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

29 128,879 0,089

712 Izolácie striech

11 006,414 0,030

27	712290010.S.N P	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	277,000	0,537	148,749	0,001
	283230007650.S.NP	Separáčna fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	m2	318,550	2,010	640,286	0,000
7	712331105.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom v dvoch vrstvách	m2	563,000	2,620	1 475,060	0,000
29	712331105.S.O dpočet	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom v dvoch vrstvách	m2	-563,000	2,620	-1 475,060	0,000
8	628330000200	Pás asfaltový samolepiaci, v dvoch vrstvách	m2	647,450	6,670	4 318,492	0,000
30	628330000200.Odpočet	Pás asfaltový samolepiaci, v dvoch vrstvách	m2	-647,450	6,670	-4 318,492	0,000
9	712341559.S	Podklad -zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	277,000	3,330	922,410	0,000
31	712341559.S.O dpočet	Podklad -zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	-277,000	3,330	-922,410	0,000
10	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	318,550	4,240	1 350,652	0,000
32	628310001000.S.Odpoč	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	-318,550	4,240	-1 350,652	0,000
33	712370060.S.N P	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju	m2	277,000	9,694	2 685,238	0,027
	221430000100.S.NP	Toluén pre nitráciu	t	0,022	1 697,780	37,351	0,000
	245920000900.NP	Zálievka FATRAFOL Z 01, strešný doplnok, 2,5 kg, FATRA IZOLFA	kg	2,216	17,688	39,197	0,000

Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	247410003000.NP	Lepidlo polyuretánové POWER KLEBER D4, 310 g, DEN BRAVEN	ks	192,958	7,319	1 412,260	0,000
	283220002000.NP	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	318,550	9,380	2 987,999	0,000
11	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	70,000	5,910	413,700	0,000
12	311690001000.S.1	Kotviaci prvok	ks	560,000	0,310	173,600	0,000
13	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	43,400	15,700	681,380	0,000
38	712991040.S.R.NP	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie (rímša)	m	62,000	9,085	563,270	0,002
	311690001000.S.NP	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	496,000	0,469	232,624	0,000
	607260000400.S.NP	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	38,440	19,200	738,048	0,000
41	998712201.NP	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	14,187	2,350	33,339	0,000
14	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	93,350	2,350	219,373	0,000

713

Izolácie tepelné

11 524,989

0,000

15	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	237,000	0,920	218,040	0,000
16	283760007500.S	Doska spádová EPS 150 S pre vyspádovanie plochých striech	m3	24,174	97,020	2 345,361	0,000
17	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	237,000	6,050	1 433,850	0,000
18	283720009300	Doska EPS ROOF 150S hr. 150 mm, na zateplenie plochých striech-v dvoch vrstvách	m2	483,480	12,730	6 154,700	0,000
19	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	21,000	5,080	106,680	0,000
20	283750001900.S1	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie atiky	m2	21,420	14,010	300,094	0,000
42	713144090.S.R.NP	Montáž tepelnej izolácie ku žľabu z XPS prikotvením	m2	18,600	14,010	260,586	0,000
	283750009120.S.NP	Doska XPS hr. 150 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	18,972	29,400	557,777	0,000
44	998713201.NP	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	8,190	1,300	10,647	0,000
21	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	105,580	1,300	137,254	0,000

764

Konštrukcie klampiarske

6 597,476

0,059

22	764352421.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 200 mm	m	62,000	24,070	1 492,340	0,000
23	764430410.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	70,000	12,850	899,500	0,000
45	764430410.S.O DPOČET	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	-70,000	12,850	-899,500	0,000
46	764430500.NP	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	70,000	17,213	1 204,910	0,018
24	764430460.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 725 - 730 mm	m	70,000	32,310	2 261,700	0,000
47	764430460.S.O DPOČET	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 725 - 730 mm	m	-70,000	32,310	-2 261,700	0,000
48	764430550.NP	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	70,000	46,101	3 227,070	0,041
25	764454455.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	18,000	30,740	553,320	0,000
49	998764201.NP	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	12,706	1,850	23,506	0,000

Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske



Thermal s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023988758


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	52,070	1,850	96,330	0,000

Celkom

30 582,351

0,089

 Odpočet
 Pripoččet


Špeciálna základná škola
 Gen. Svobodu 1273/73
 958 01 Partizánske

 **Thermal+** s.r.o.
 Februárová 154
 958 01 Partizánske
 IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023986768


KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac

Názov objektu

SO 04

Názov časti

Výmena vonkajších vonkajších výplní otvorov

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske

Projektant

Projektčná kancelária VIZUALDK

Zhotoviteľ

Thermal+ s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

20.07.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	707,10	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	2 662,88	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	8 975,27	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	3 091,61	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		15 436,86	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant									0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske

Pečiatka



Thermal+ s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023986756

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	15 436,86
24	DPH 20,00 % z 15 436,86	3 087,37
25	Cena s DPH (r. 23-24)	18 524,23

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac

Objekt: SO 04

Časť: Výmena vonkajších vonkajších výplní otvorov

Objednávateľ: Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske

Zhotoviteľ: Thermal+ s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 369,979 0,000

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 131,986 0,000

1	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	94,800	3,630	344,124	0,000
2	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného	m2	23,700	19,260	456,462	0,000
3	629451111	Vyrovnávacia vrstva pod klampiarskymi prvkami šírky do 150 mm (mriežka, lepidlo pod parapetmi)	m	30,000	1,420	42,600	0,000
4	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	30,000	19,390	581,700	0,000
5	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	30,000	23,570	707,100	0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 190,129 0,000

6	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	405,000	2,010	814,050	0,000
7	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,025	7,940	16,079	0,000
8	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3, vrátane odvozu a poplatku za skládku	ks	2,000	180,000	360,000	0,000

99

Presun hmôt HSV

47,864 0,000

9	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,707	28,040	47,864	0,000
---	-------------	---	---	-------	--------	--------	-------

PSV

Práce a dodávky PSV

12 066,877 0,000

764

Konštrukcie klampiarske

500,184 0,000

10	764410350.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	30,000	16,370	491,100	0,000
11	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	4,910	1,850	9,084	0,000

766

Konštrukcie stolárske

11 566,693 0,000

12	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	94,800	26,660	2 527,368	0,000
13	283290005800	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	99,540	1,320	131,393	0,000
14	283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	99,540	1,320	131,393	0,000
15	611410000100.S4	Plastové okno trojkridlové delené S+ O, šxv 2250x1700 mm, izolačné trojsklo ozn. O 04	ks	12,000	726,040	8 712,480	0,000
16	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	116,470	0,550	64,059	0,000

Celkom

15 436,856 0,000

Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske



Thermal+ s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023901788

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------



Odpočet
Pripočet

Bucsek
Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske

 **Thermalit** s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023987166

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyšiac a menej prac

JKSO

Názov objektu

SO 04

EČO

Názov časti

Ostatné stavebné úpravy

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske

Projektant

Projektčná kancelária VIZUALDK

Zhotoviteľ

Thermal+ s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

20.07.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C			Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00	
2		Montáž	12 801,39		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	1 285,76		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	6 259,66		11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		20 346,81		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Thermal+ s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023986756

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	20 346,81
24	DPH 20,00 % z 20 346,81	4 069,36
25	Cena s DPH (r. 23-24)	24 416,17

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac
Objekt: SO 04

Časť: Ostatné stavebné úpravy

Objednávateľ: Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske

Zhotoviteľ: Thermal+ s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

12 801,392 0,000

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

5 105,852 0,000

1	342272051.S1	Priečky z pórobetónových tvárnic TERMALICA T500 hrúbky 150 mm, na MVC - ATIKA	m2	196,002	26,050	5 105,852	0,000
---	--------------	---	----	---------	--------	-----------	-------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 931,082 0,000

2	612465203	Vnútna omietka stien, vápenocementová, strojné nanášanie, MPA 35 L, ľahká, hr. 10 mm	m2	196,002	6,260	1 226,973	0,000
3	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	196,002	4,410	864,369	0,000
4	622423121.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 10 % opravovanej plochy	m2	140,000	2,620	366,800	0,000
5	622901110.S	Očistenie po opravách vonkajších omietok škárovaných plôch	m2	214,000	2,210	472,940	0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 958,056 0,000

6	965082930	Odstánenie strešnej konštrukcie plochých striech hr.do 200 mm, -0,14000t	m3	42,624	3,320	141,512	0,000
28	965082930.MP. Odpočet	Odstánenie strešnej konštrukcie plochých striech hr.do 200mm (Skladba strechy na SO.04-úprava skladby strešného plášťa)	m3	-42,624	3,320	-141,512	0,000
7	966015121.S1	Vyspravenie poškodených častí ríms, -0,05800t	m	148,000	11,930	1 765,640	0,000
8	978015221.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 10 %, - 0,00500t	m2	140,000	0,180	25,200	0,000
9	978059631.S	vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	74,000	3,940	291,560	0,000
10	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	80,582	8,010	645,462	0,000
29	979082111.S.O DPOČET	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	-12,050	8,010	-96,521	0,000
11	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m (20 m)	t	322,328	0,900	290,095	0,000
30	979082121.S.O DPOČET	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m (20 m)	t	-48,200	0,900	-43,380	0,000
12	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3, vrátane odvozu a poplatkov za skládku	ks	8,000	180,000	1 440,000	0,000
31	979089713.S.O DPOČET	Prenájom kontajneru 7 m3, vrátane odvozu a poplatkov za skládku	k	-2,000	180,000	-360,000	0,000

99

Presun hmôt HSV

806,402 0,000

13	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	28,759	28,040	806,402	0,000
----	-------------	---	---	--------	--------	---------	-------

PSV

Práce a dodávky PSV

7 545,421 0,000

712

Izolácie striech, povlakové krytiny

75,776 0,000

Špeciálna základná škola

Gen. Svobodu 1273/73

958 01 Partizánske



Thermal+ s.r.o.

Februárová 154
958 01 Partizánske

IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023385738

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
14	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° , -0,01400t	m2	236,800	0,620	146,816	0,000
32	712300833.S.O DPOČET	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° , -0,014t	m2	-236,800	0,620	-146,816	0,000
15	712300841.S	Očistenie podkladu po odstránení krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	236,800	0,320	75,776	0,000

764**Konštrukcie klampiarske****225,360****0,000**


16	764321820.S	Demontáž oplechovania ríms pod nadrimsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, -0,00420t	m	148,000	0,660	97,680	0,000
17	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	148,000	0,760	112,480	0,000
18	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	20,000	0,760	15,200	0,000

767**Konštrukcie doplnkové kovové****6 856,201****0,000**

19	767163100.S	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	8,100	46,780	378,918	0,000
20	553520001100.S	Zábradlie nerezové, horizontálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 900 mm, kotvenie do podlahy	m	8,100	150,890	1 222,209	0,000
21	767330257.S1	Dodávka a montáž strechy nad vstupom, 6ks nerezové stĺpy - výšky 2650 mm, kotvené do pôvodnej konštrukcie, rozmer 7100x1850 mm, plechová krytina	ks	1,000	5 125,500	5 125,500	0,000
22	676941121.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, , s vyvrtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	24,000	1,380	33,120	0,000
23	136110019500.S1	Platňa oceľová 80/80/4mm, kotvenie do pôvodnej konštrukcie	kg	2.637	24,100	63,552	0,000
24	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov , -0,00700t	m2	11,600	2,770	32,132	0,000
25	767996801.S1	Vybúranie kovových konštrukcií prestrešnia cca 250 kg	kg	1,000	0,770	0,770	0,000

784**Maľby****388,084****0,000**

26	784151371.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, strojne nanášané dvojnásobné, tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	196,002	1,310	256,763	0,000
27	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	196,002	0,670	131,321	0,000

Celkom**20 346,813****0,000**

Odpočet
Prípočet

Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyšiac a menej prac

JKSO

Názov objektu

SO 04

EČO

Názov časti

Stavebné úpravy v exteriéri

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske

Projektant

Projektčná kancelária VIZUALDK

Zhotoviteľ

Thermal+ s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

20.07.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 396,51	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	5 746,71	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	136,90	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	120,82	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 400,93	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske

Pečiatka

Thermal+ s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023986756

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	7 400,93
24	DPH 20,00 % z 7 400,93	1 480,19
25	Cena s DPH (r. 23-24)	8 881,12

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac

Objekt: SO 04

Časť: Stavebné úpravy v exteriéri

Objednávateľ: Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske

Zhotoviteľ: Thermal+ s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6 693,064

0,235

1

Zemné práce

2 583,900

0,000

1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	34,800	24,710	859,908	0,000
2	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnávaním dna v hornine 3	m3	34,800	7,000	243,600	0,000
3	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	34,800	2,770	96,396	0,000
4	167101101.S	Nakladanie neulahnúťého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	34,800	5,880	204,624	0,000
5	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	34,800	2,950	102,660	0,000
6	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	34,800	2,890	100,572	0,000
7	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	59,160	16,500	976,140	0,000

2

Zakladanie

75,673

0,000

8	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	53,000	0,520	27,560	0,000
9	693110005565.S	Geotextília polyesterová netkaná 500 g/m2	m2	54,060	0,890	48,113	0,000

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

121,347

0,235

22	632001051.NP	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	12,000	0,471	5,652	0,000
	585520000820.NP	Weber penetrácia - Koncentrovaný podkladový náter určený na nasiakavé podklady (pod cementové lepidlá a samonivelizačné hmoty)	kg	0,480	4,556	2,187	0,000
24	632450221.NP	Cementový poter Weber - Terranova, weber.bat balkónový, triedy CT-C25-F5, hr. 10 mm	m2	12,000	9,459	113,508	0,235

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 064,925

0,000

10	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	53,000	4,830	255,990	0,000
11	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	53,530	1,300	69,589	0,000
12	961043111	Búranie plochy z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	8,250	68,990	569,168	0,000
13	965022121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo betónových kociek, -0,43200t	m2	53,000	2,200	116,600	0,000
25	965022121.ODPOČET	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo betónových kociek, -0,43200t	m2	-2,365	2,200	-5,203	0,000
26	965081812.NP	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	12,000	3,283	39,396	0,000
14	966075141	Odstránenie kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	7,500	10,240	76,800	0,000
15	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	41,181	8,010	329,860	0,000
27	979082111.S.ODPOČET	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	-22,251	8,010	-178,231	0,000

Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske

Thermal+ s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO 47 572 949, IČ DPH: SK2023986736

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	979082121.NP	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (20 m)	t	3,120	0,900	2,808	0,000
16	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (20 m)	t	164,724	0,900	148,252	0,000
29	979082121.S.OD POČET	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (20 m)	t	-89,004	0,900	-80,104	0,000
30	979089713.ODPO ČET	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	-1,000	180,000	-180,000	0,000
17	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3, vrátane odvozu a poplatkov za skládku	ks	5,000	180,000	900,000	0,000

99

Presun hmôt HSV**1 847,219****0,000**

31	999281111.NP	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,235	28,040	6,589	0,000
18	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	65,643	28,040	1 840,630	0,000

PSV**Práce a dodávky PSV****707,867****0,057****711****Izolácie proti vode a vlhkosti****20,768****0,002**

32	711133001.NP	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	2,448	2,838	6,947	0,000
33	711133010.NP	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju	m2	0,945	3,028	2,861	0,000
	283220002100.N P	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba modrá, červená, zelená, FATRA IZOLFA	m2	1,134	9,208	10,442	0,002
35	998711201.NP	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,203	2,550	0,518	0,000

712**Izolácie striech, povlakové krytiny****236,947****0,054**


36	712973410.NP	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	9,450	6,997	66,122	0,000
	311690001000.N P	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	151,200	0,344	52,013	0,053
38	712973772.NP	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm	m	9,450	11,997	113,372	0,001
39	998712201.NP	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,315	2,350	5,440	0,000

773**Podlahy z liateho teraca****450,152****0,000**

19	773510013	Položenie podlahy z kamenného koberca hr. 10 mm	m2	12,000	17,210	206,520	0,000
20	5834700550	Kamenný koberec PRESSTONE Biela 2-4mm, 1bal/1m2 hr.: 14mm, vrátane potrebných podružných materiálov	bal	12,000	19,140	229,680	0,000
21	998773201.S	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky do 6 m	%	4,360	3,200	13,952	0,000

Celkom**7 400,931****0,292**

 Odpočet
 Pripočít


Špeciálna základná škola
 Gen. Svobodu 1273/73
 958 01 Partizánske

 **Thermal+** s.r.o.
 Februárová 154
 958 01 Partizánske
 IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK202201575

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyš a menej prac	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske	IČO	IČ DPH
Projektant	Projekčná kancelária VIZUALDK		
Zhotoviteľ	Thermal+ s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	20.07.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 301,76	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 505,54	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťaženie podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 7 657,32			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 3 545,44			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 12 010,06	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ	Špeciálna základná škola Gen. Svobodu 1273/73 958 01 Partizánske
Dátum a podpis	Pečiatka

D	Celkové náklady
23	Súčet 7, 12, 19-22 12 010,06
24	DPH 20,00 % z 12 010,06 2 402,01
25	Cena s DPH (r. 23-24) 14 412,07

E	Prípočty a odpočty
26	Dodávky zadávateľa 0,00
27	Kľzáva doložka 0,00
28	Zvýhodnenie + - 0,00

Zhotoviteľ	Thermal+ s.r.o. Februárová 154 958 01 Partizánske Pečiatka IČO 47 572 949, IČ DPH: SK2023986756
Dátum a podpis	

ROZPOČET

Stavba: Obnova a rekonš. bud. Špeciálnej základnej školy Partizánske - zmeny navyiac a menej prac
Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Špeciálna ZŠ, Generála Svobodu 1273/73, Partizánske

Zhotoviteľ: Thermal+ s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Elektroinštalácia **12 010,060 0,000**

21-M Elektromontáže **11 202,760 0,000**

1	210200115	Montáž svetidlo prisadené	ks	102,000	13,320	1 358,640	0,000
2	D12	Svetidlo prisadené, stropné, naštenné IP20 vrátane zdroja, alt. CORSO LED SMD 1x14W	ks	102,000	51,840	5 287,680	0,000
3	210200132a	Montáž svetidlo prisadené stropné	ks	50,000	12,250	612,500	0,000
4	D14ss	Svetidlo Kanlux 31132 BAREV LED N 45W-NW, panel MILED0	ks	50,000	41,580	2 079,000	0,000
5	210201006	Montáž svetidlo IP44	ks	6,000	14,790	88,740	0,000
6	D111	Svetidlo prisadené LED IP44 vrátane zdroja	ks	6,000	48,440	290,640	0,000
7	sda	Demontáž existujúcich svetidiel	hod	32,000	25,580	818,560	0,000
8	K4	Východzia revízia vrátane PD skutočného vyhotovenia	ks	1,000	494,500	494,500	0,000
9	K6	Práce nazahnuté v rozpočte	pol	1,000	172,500	172,500	0,000

06 Ostatné **807,300 0,000**

10	PD.1	Presun dodávok	%	1,000	287,500	287,500	0,000
11	PM.1	Podružný materiál	%	1,000	301,760	301,760	0,000
12	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	218,040	218,040	0,000

Celkom **12 010,060 0,000**

Smead
Špeciálna základná škola
 Gen. Svobodu 1273/73
 958 01 Partizánske

 **Thermal+**
 Februárová 154
 958 01 Partizánske
 IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2121000000