

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby		JKSO	
Názov objektu	Cenová ponuka - Jašíkova ul., Bratislava - Oprava kanalizácie	EČO	
		Miesto	Bratislava
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.08.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 23 382,59	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž 61 373,77	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sčítané podmienky	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	84 756,36	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	84 756,36
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 85 742,36	16 951,27
				25 Cena a DPH (r. 23-24)	101 707,83
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa	0,00
				27 Kľúčové doložka	0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		28 Zvýhodnenie +-	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Objekt: Cenová ponuka - Jaskóve ul., Bratislava - Oprava kanalizácie

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Mesto: Bratislava

Spracovať:
Dátum: 10. 8. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Meraki	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Skut celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	20 630,612	63 690,266	74 220,770	243,292	147,430
1	Zemné práce	11 211,060	26 326,381	37 537,417	230,009	146,649
8	Rúrové vedenie	9 419,446	16 724,487	26 143,933	13,284	0,782
99	Presun hmôt HSV	0,000	10 639,420	10 639,420	0,000	0,000
OST	Ostatné	2 762,078	7 783,516	10 535,593	1,845	0,000
	Celkom	23 382,690	61 373,773	84 756,363	245,137	147,430

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: Cenová ponuka - Jašíkova ul., Bratislava - Oprava kanalizácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Bratislava

Spracoval:

Dátum: 22.08.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							20 630,512	53 590,258	74 220,770	243,292
1 Zemné práce							11 211,066	26 326,351	37 537,417	230,009
1	000	000300018.S	Geodetické práce - vytyčanie inžinierskych sietí pred výkopovými prácami	sub.	1,000	402,500	0,000	402,500	402,500	0,000
2	221	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	98,000	5,130	31,850	470,890	502,740	0,000
3	221	113107142.S	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	138,000	8,157	0,000	1 125,688	1 125,688	0,000
4	221	113205121.S	Vyrábanie obrúb betónových, oceľových ležárňach, -0,29000t	m	48,000	6,844	0,000	314,824	314,824	0,000
5	221	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	98,000	18,153	480,592	1 298,402	1 778,994	0,001
6	221	113107131.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	138,000	29,429	0,000	4 081,202	4 081,202	0,000
7	221	113307124.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr 300 do 400mm, -0,5600t	m2	138,000	27,356	0,000	3 775,128	3 775,128	0,000
8	001	132201202.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm hm.3 od 100 do 1000 m3	m3	207,000	14,088	0,000	2 916,216	2 916,216	0,000
9	001	132201209.S	Príplatek k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapož. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	62,100	1,227	0,000	76,197	76,197	0,000
10	001	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v hĺbkách tr. 3 - ručným náradím	m3	16,200	85,396	0,000	1 383,415	1 383,415	0,000
11	001	132211139.S	Príplatek za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 1300 mm ručným náradím v hĺbke tr. 3	m3	4,860	17,087	0,000	83,043	83,043	0,000
12	001	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	8,000	22,040	54,224	122,096	178,320	0,086
13	001	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	m	6,000	16,782	35,310	65,382	100,692	0,357
14	001	151201101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, závažné hĺbky do 2 m	m2	276,000	13,806	622,656	3 187,800	3 810,456	0,549
15	001	151201111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, závažné hĺbky do 2 m	m2	276,000	2,559	0,000	706,284	706,284	0,000
16	271	451572111	Lážka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	m3	15,800	70,857	621,556	497,985	1 119,541	29,874

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	001	175101101.S	Obsyp potrubia	m3	37,500	21,633	0,000	811,238	811,238	0,000
18	583	583310003200.S	Súhrupok frakcia 0-32 mm	t	60,000	17,732	1 063,920	0,000	1 063,920	60,000
19	001	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	53,300	4,620	0,000	248,248	248,248	0,000
20	001	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	1 012,700	0,352	0,000	356,470	356,470	0,000
21	001	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	85,280	22,425	0,000	1 912,404	1 912,404	0,000
22	001	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	169,900	4,547	0,000	772,535	772,535	0,000
23	221	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého-dřveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhrutnením hr. 200 mm	m2	138,000	11,077	1 354,608	174,018	1 528,626	53,303
24	221	567124115.S	Podklad z podkladového betónu hr. 150 mm	m2	138,000	22,984	2 635,800	535,992	3 171,792	47,330
25	221	919721211.S	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryty, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne	m	6,000	6,325	17,370	20,580	37,950	0,028
26	221	919721212.S	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryty, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, pozdĺžne	m	92,000	6,325	266,340	315,560	581,900	0,396
27	221	577164351.S	Asfaltový betón v pruhu š. do 3 m, po zhrutnení hr. 70 mm	m2	138,000	25,730	3 159,510	391,230	3 550,740	25,050
28	221	916361111.S	Osadenie časného obrubníka betónového (ležadého do lôžka z betónu prosadého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	48,000	15,202	396,244	303,048	699,292	9,128
29	582	582170001000.S	Obrubník cestný, kškv 1000x150x260 mm	ks	48,000	10,241	471,086	0,000	471,086	3,910

8

Rúrové vedenie

9 419,446

16 724,487

25 143,933

13,284

30	271	871319021.S	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 150 do DN 300 -0,01700 t	m	46,000	12,044	0,000	554,024	584,024	0,000
31	271	884421111.S1	Demontáž šachiet pretvárikových do 4t	ks	3,000	59,288	7,288	170,532	177,798	0,010
32	271	871376032.S	Návrh kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plochostenného DN 300	m	46,000	2,694	6,670	117,254	123,824	0,001
33	271	877376108.S	Montáž kanalizačnej PVC-U šachetovej prechodky DN 300	ks	6,000	7,138	4,518	38,288	42,818	0,001
34	288	288110005800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladké SN12 - KG, SW - plochostenná, DN 315, dl. 6 m, WAVIN	ks	8,000	569,833	4 559,464	0,000	4 559,464	0,819
35	288	288510010700.S	Prechodka šachetové PVC-U, DN 315 pre hladké, kanalizačné, gravitačný systém	ks	6,000	28,870	173,220	0,000	173,220	0,007
36	271	884403021.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	3,000	80,828	9,192	173,582	182,784	0,079
37	271	884401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	8,000	33,495	6,054	184,916	200,970	0,099
38	271	884403011.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, stupňový akéhokoľvek druhu	ks	3,000	16,430	6,252	43,038	49,290	0,105
39	271	889304111.S	Osadenie podšapu železobetónového vrátane rámu s objemovými hmotnosťami	ks	3,000	32,054	1,126	96,037	98,162	0,019
40	582	582240003800	Dno jednodierne šachetové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/58 KOM V20 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/575x200 mm	ks	3,000	474,635	1 423,905	0,000	1 423,905	3,810

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
41	592	592240003400.S	Skrúť betónová so štápadom pre kanalizačnú šachtu DN 1000. Dlxvzhr 1000x1000x120 mm	ks	6,000	227,089	1 362,534	0,000	1 362,534	6,000
42	592	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojanie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	9,000	11,338	102,042	0,000	102,042	0,018
43	592	592240004700.S	Doska zákrtyové pre kanalizačnú šachtu DN 1200, rozmer 1470x625x165 mm	ks	3,000	329,622	988,866	0,000	988,866	2,100
44	592	592240008200	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/B125 pre zaťaženie do 12,5 t pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	ks	3,000	221,988	665,964	0,000	665,964	0,207
45	271	892374111.S	Micromating potrubie kamierovým systémom do DN 300	m	46,000	5,053	0,000	232,438	232,438	0,000
46	721	721300922.S	Prečistieme ťažkých zvodov do DN 300	m	46,000	9,132	0,000	420,072	420,072	0,000
47	271	899721122.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN nad 250 do 500	m	46,000	2,522	56,718	59,294	116,012	0,004
48	271	899721*32	Ozvačenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	m	46,000	1,122	12,604	39,008	61,612	0,005
49	271	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	46,000	3,374	5,290	149,914	155,204	0,000
50	721	721170969.S	Oprava odpadového potrubia - pripojenie doterajšieho potrubia DN 300	ks	2,000	28,874	27,762	29,986	57,748	0,000
51	271	979085004.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	147,430	44,844	0,000	6 611 351	6 611,351	0,000
52	271	979085005.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km	t	442,290	1,708	0,000	755,431	755,431	0,000
53	013	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehla	t	122,452	46,000	0,000	5 632,792	5 632,792	0,000
54	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmes	t	24,978	56,350	0,000	1 407,610	1 407,610	0,000

99 Presun hmôt HSV 0,000 10 539,420 10 539,420 0,000

55	271	998276101.S	Presun hmôt pre úrovňové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo skloarmín. v otvorenom výkope	t	245,137	42,994	0,000	10 539,420	10 539,420	0,000
----	-----	-------------	---	---	---------	--------	-------	------------	------------	-------

OST Ostatné 2 752,078 7 783,515 10 535,593 1,845

56	000	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku, oplotenie.	súb.	1 000	1 955 000	0 000	1 955,000	1 955,000	0 000
57	000	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhubovania stavby	súb.	1,000	460,000	0,000	460,000	460,000	0,000
58	404	404410024700	Výstražné dopravné značky (10 ks)	súb.	1,000	782,000	782,000	0,000	782,000	0,002
59	000	001000034	Hutniace skúšky	kpl	1,000	345,000	0,000	345,000	345,000	0,000
60	R	115101244.S1	Čerpanie vody, ostrema	hod	29,000	150,000	0,000	5 336,000	5 336,000	0 000
61	321	934953114.S	Obaluhovacia látka pre pešák z dreva, dĺžky 4-5 m (3 ks á 5 0 x 1 5 m)	m2	22 500	117 493	1 970 078	673 515	2 643 593	1,843

Celkom 23 382,590 61 373,773 84 756,363 245,137