

Preambula

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“, spoločne ako „Zmluvné strany“, resp. každá samostatne ako „Zmluvná strana“ uzatvárajú túto Zmluvu o Dielo v rozsahu a za podmienok nižšie špecifikovaných (ďalej len „Zmluva“). Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – prieskum trhu. Ponuka v plnom rozsahu obsahuje ocenenie všetkých potrebných prác a dodávok, navrhovaná zmluvná cena Diela zohľadňuje všetky požiadavky a nároky uchádzača v súvislosti s realizáciou Diela a Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť predmet zákazky v plnom rozsahu za navrhovanú zmluvnú cenu Diela predloženú v ponuke.

Čl. I Úvodné ustanovenia a východiskové podklady

- 1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej Zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať škodu a prípadné ďalšie vzniknuté následky, ktoré môžu druhej Zmluvnej strane z nesplnenia tejto povinnosti vzniknúť.
- 1.2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:
 - (a) Podklady verejného obstarávateľa (Objednávateľa),
 - (b) Ponuka úspešného uchádzača (Zhotoviteľa).

Čl. II Definície a výklad pojmov, výkladové pravidlá

- 2.1 V tejto Zmluve majú pojmy s veľkým začiatočným písmenom význam, aký uvádza Čl. II body 2.1.1 – 2.1.7 tejto zmluvy.
 - 2.1.1 **“Dielo”** sú prípravné, projektové a stavebno-montážne práce Zhotoviteľa, spojené s realizáciou stavby špecifikovanej v bode 3.1 tejto zmluvy.
 - 2.1.2 **“Projektová dokumentácia”** je projektová dokumentácia, vypracovaná zodpovedným projektantom.
 - 2.1.3 **“Harmonogram prác Zhotoviteľa”** je zmluvný časový plán, pripravený Zhotoviteľom tejto Zmluvy a odsúhlasený Objednávateľom.
 - 2.1.4 **“Zmeny”** sú zmeny vo vzťahu k Projektovej dokumentácii vyžiadané a odsúhlasené Objednávateľom.
 - 2.1.5 **“Vada”** je odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených touto zmluvou, Projektovou dokumentáciou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.
 - 2.1.6 **“Nedorobok”** je nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii.
 - 2.1.7 **“Komplexné vyskúšanie”** je súhrn skúšok, ktorými Zhotoviteľ preukazuje, že stavba (alebo jej určená časť) je riadne dokončená a je schopná prevádzky.

Čl. III Predmet Zmluvy o dielo

- 3.1 Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavbu s názvom: **„Kanalizačné prípojky“**.
- 3.2 Dielo podľa tejto Zmluvy bude odovzdané a prevzaté na základe Protokolu o prevzatí a odovzdaní diela Zhotoviteľa.

Čl. IV Doba plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať Dielo Objednávateľovi najneskôr do 30.06.2023.

Čl. V Cena Diela

- 5.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela, ktorá je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená vzájomne odsúhlasenými ocenenými výkazmi výmer po položkách v Prílohe č. 1. tejto zmluvy a predstavuje čiastku:

Cena Diela celkom bez DPH	68 762,08 EUR
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % :	13 752,42 EUR
Cena Diela celkom spolu s DPH :	82 514,50 EUR

- 5.2 Zmluvná cena Diela je stanovená ako maximálna a neprekročiteľná a je ju možné meniť alebo upravovať výlučne spôsobom stanoveným touto zmluvou a v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.3 Cena je pevná bez ohľadu na infláciu, zmeny výmenného kurzu EUR k iným menám, zmeny cla, dovozných prirážok, ako aj akýchkoľvek iných okolností pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa na zhotovenie diela, ktoré mal alebo s vynaložením odbornej starostlivosti pri skúmaní východiskových podkladov mohol viesť v čase podpisu tejto zmluvy.
- 5.4 Cena Diela zahŕňa všetko, čo je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite podľa Projektovej dokumentácie a dokumentácie zmeny stavby pred dokončením, a to predovšetkým:

- zaobstaranie, montáž, kompletáž, skúšanie, odovzdanie a ochrana všetkých častí Diela,
- riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky,
- doprava, poradenstvo, konzultácie, činnosti pred začatím prác, počas zhotovovania prác a pri ukončení, doprava, vyloženie, zvislá doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materiálov, strojov a zariadení,
- všetky vedľajšie náklady, poplatky, úhrady za úradné skúšky, odborné posudky orgánov štátnej správy a primeraný zisk Zhotoviteľa,
- Dočasné dopravné značenie, všetky vyjadrenia a povolenia k dočasnému dopravnému značeniu ktoré zhotoviteľ obstará na vlastné náklady.
- Vytýčenie všetkých inžinierskych sietí.

- 5.4 Celková cena Diela (ocenený výkaz výmer) je určená na základe ponuky úspešného uchádzača/ Zhotoviteľa a je stanovená podľa jednotkových cien tejto časti stavby a uvedenia množstva merných jednotiek, ktoré sú predmetom realizácie Diela, ako súčet všetkých položiek v EUR formou záväzného oceneného výkazu výmer.

Čl. VI Platobné podmienky a fakturácia

- 6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať cenu Diela po prevzatí celého Diela Objednávateľom faktúrou na základe Objednávateľom poverenej osoby Objednávateľa odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie súpis vykonaných prác a dodávok. Objednávateľ umožňuje fakturáciu aj po častiach na základe vopred odsúhlaseného súpisu vykonaných prác a dodávok.
- 6.2 Všetky faktúry Zhotoviteľa musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a budú predložené Objednávateľovi v šiestich vyhotoveniach. Zhotoviteľom predložené faktúry musia ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 6.3 Zhotoviteľove faktúry musia obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musia obsahovať:

- číslo faktúry,
 - názov Diela,
 - predmet úhrady,
 - IČO Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa,
 - IČO Objednávateľa, názov Objednávateľa,
 - číslo Zmluvy (dodatku k Zmluve),
 - vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - čiastku k úhrade spolu,
 - splatnosť faktúry,
 - fakturačné obdobie,
 - musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene Zhotoviteľa a opatrená pečiatkou.
- 6.4 Ak faktúry Zhotoviteľa nebudú spĺňať náležitosti daňového dokladu alebo nebudú vystavené v súlade s touto zmluvou, má Objednávateľ právo vrátiť ich do termínu splatnosti Zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.5 Splatnosť faktúry je dohodnutá na 30 dní.

Čl. VII Vykonanie Diela a povinnosti Zhotoviteľa

- 7.1 Zhotoviteľ zrealizuje a dokončí Dielo v rozsahu, kvalite a termínoch daných touto zmluvou, špecifikáciami, podmienkami a Projektovou dokumentáciou a odovzdá ho Objednávateľovi.
- 7.2 Zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní Diela náležitú starostlivosť, dôkladnosť a kvalifikáciu, ktorá sa vyžaduje od príslušne kvalifikovaného a kompetentného Zhotoviteľa.
- 7.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie a ďalej za ochranu akýchkoľvek výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na Stavbu, ako aj ochranu Staveniska ako celku, pričom túto ochranu zabezpečuje na svoje vlastné náklady.
- 7.4 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dodávky a práce ostatných subdodávateľov nebudú poškodené a obmedzené jeho činnosťou. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodávky prác a materiálov, ktorými ho poveril Objednávateľ v súvislosti s výstavbou. O tieto je povinný sa náležite starať a použiť ich v súlade s požiadavkami Objednávateľa a Projektovej dokumentácie. Škody spôsobené podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi resp. ostatným zhotoviteľom.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade so záväznými normami a projektovou dokumentáciou.
- 7.6 Zhotoviteľ zabezpečí všetky vyjadrenia týkajúce sa dočasného dopravného značenia, vytýčenia sietí a stanovísk dotknutých orgánov.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť vždy k dispozícii na stavbe
- 7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyčistiť prístupové komunikácie, ako boli znečistené činnosťami súvisiacimi s realizáciou diela.
- 7.9 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Objednávateľ poveruje Ing. Františka Gonšora

Čl. VIII Odovzdanie Diela

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný 10 dní pred odovzdaním diela predložiť objednávatelovi všetky potrebné doklady (Certifikáty, atesty, prípadne iné dokumenty súvisiace s predmetom plnenia diela) v dvoch vyhotoveniach.
- 8.2 Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma stranami, pričom je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi písomne najneskôr 3 dni vopred oznámiť termín odovzdávania diela. O odovzdaní predmetu Diela bude spísaný Protokol o prevzatí diela a prác Zhotoviteľa, ktorý podpíšu Objednávateľ i Zhotoviteľ.

- 8.3 K protokolu budú priložené akosti výrobkov (certifikáty, atesty) a V protokole o odovzdaní diela bude uvedená akosť vykonaných prác, súpis zistených väd a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách ich odstránenia, zľavách z ceny, alebo iných právach vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady.
- 8.4 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté až po jeho úplnom dokončení. V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia ďalšej užívaniu stavby, ani plynulej a bezpečnej prevádzke užívania, bude v protokole uvedený termín ich odstránenia. Ak nebudú zhotoviteľom v dohodnutom termíne odstránené, objednávateľ má právo ich dať odstrániť treťou osobou a náklady na odstránenie väd bude znášať zhotoviteľ.

Čl. IX Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 9.1 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do okamihu prevzatia Diela Objednávateľom, kedy sa ich vlastníkom stane Objednávateľ, toto pravidlo sa však nevzťahuje na veci, ktoré boli pred Objednávateľovým prevzatím Diela zapracované Zhotoviteľom do Diela takým spôsobom, že sa stali súčasťou vecí, ktoré už boli predtým vo vlastníctve Objednávateľa.
- 9.2 Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom.

Čl. X Záruka za Dielo

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet Diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za Vady, ktoré Dielo má v čase jeho odovzdania, ako aj za Vady, ktoré vzniknú na Diele počas záručnej doby stanovenej v článku X v bode 10.5 Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný odstrániť všetky Vady a Nedorobky, zistené pri odovzdaní Diela a zaznamenané v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľa, a to v lehotách dohodnutých medzi oboma Zmluvnými stranami.
- 10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za Vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 10.4 Zhotoviteľ zodpovedá aj za kvalitu prác svojich subdodávateľov a za materiály, prvky, stroje, zariadenia a konštrukcie, ktoré subdodávatelia dodávajú.
- 10.5 Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu na Dielo v trvaní 5 rokov, ktorá začne plynúť dňom prevzatia Diela Objednávateľom.
- 10.6 Plynutie záručnej doby na časť diela pri ktorej sa preukáže vada sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie Väd (dňom doručenia reklamácie Zhotoviteľovi).

Čl. XI Predĺženie termínov

- 11.1 Termín dokončenia a odovzdania Diela podľa tejto zmluvy je pevný a nemenný. Zhotoviteľ musí kalkulovať aj nepriaznivé poveternostné vplyvy (sneh, mráz, dážď, vietor atď.) do zmluvného termínu ukončenia Diela. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín pre dokončenie a odovzdanie Diela podľa článku IV bod 4.1 Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

Čl. XII Stavebná pripravenosť a nadväzujúce práce

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa v zodpovedajúcom predstihu pred zahájením svojich prác a prevzatím Staveniska o stavebnej pripravenosti a postupe prác, vykonávaných inými zhotoviteľmi, na ktoré jeho práce nadväzujú a v prípade, že predchádzajúce práce nie sú spôsobilé k riadnemu zahájeniu a vykonávaniu prác Zhotoviteľa, oznámi túto skutočnosť ihneď písomne Objednávateľovi. Pokiaľ tak neučiní, má povinnosť prevziať Stavenisko v dohodnutej lehote podľa bodu 4.2 Zmluvy. Dňom prevzatia Staveniska preberá Zhotoviteľ zodpovednosť za stavebnú pripravenosť v plnom rozsahu. Zhotoviteľ je

priamo zodpovedný za koordináciu svojich subdodávateľov, za dodržanie technologických postupov, kontrolu správnosti všetkých dodávok a výkonov.

Čl. XIII Zmluvné pokuty

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s dokončením a odovzdaním Diela oproti termínu odovzdania určenému v bode 4.1 Zmluvy, a to vo výške 50 EUR za každý začatý deň omeškania.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie odstránenia Vád a Nedorobkov uvedených v Protokole o prevzatí prác Zhotoviteľa v dohodnutých termínoch, a to vo výške 100 EUR za každý začatý deň omeškania a za každú jednotlivú Vadu. Toto ustanovenie sa vzťahuje iba na prípad, kedy Objednávateľ Dielo prevzal.
- 13.3 Zaplatením zmluvnej sankcie nezaniká nárok na náhradu škody, ktorá vznikla Zmluvnej strane v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti druhou Zmluvnou stranou.
- 13.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,-EUR v prípade, ak neodovzdá Objednávateľovi Dielo v lehote podľa bodu 4.1 Zmluvy z dôvodu úplnej nečinnosti Zhotoviteľa. Objednávateľ nemá nárok uplatniť si túto zmluvnú pokutu, ak dôvody nečinnosti neboli na strane Zhotoviteľa.

Čl. XIV Náhrada škody

- 14.1 Pokiaľ účastníci Zmluvy porušia svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, sú povinní nahradiť škodu tým spôsobenú druhej Zmluvnej strane. Režim náhrady škody bude riadený §373-§386 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Čl. XV Poistenie Zhotoviteľa

- 15.1 Zhotoviteľ je povinný mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní Diela podľa predchádzajúcej vety po celú dobu vykonávania Diela. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,-EUR.
- 15.2 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť poistenie stavebných a montážnych prác pri vykonávaní Diela vo výške ceny Diela, pričom poistením musí byť kryté Dielo spolu so zariadením Staviska.
- 15.3 Dielo pred jeho komplexným odovzdaním sa bude odovzdávať po častiach a hlavne tie, ktoré sa zakryjú.

Čl. XVI Odstúpenie od Zmluvy

- 16.1 Pred splnením predmetu Zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy ukončená len odstúpením od Zmluvy v zmysle ustanovení tejto zmluvy alebo dohodou Zmluvných strán.
- 16.2 Obe Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy iba z dôvodov výslovne uvedených v tejto zmluve. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej Zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za Vady tej časti Diela, ktorá bola do odstúpenia od Zmluvy zrealizovaná.
- 16.4 Pre prípad odstúpenia od tejto zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na tomto postupe:
 - (a) Dielo alebo časť Diela zhotovené do odstúpenia od Zmluvy, okrem prípadu, kedy Objednávateľ prevzal celé Dielo, a okrem vecí zapracovaných do Diela, ktoré sa už pred odstúpením od Zmluvy stali súčasťou vecí patriacich Objednávateľovi, sa stanú vlastníctvom Objednávateľa okamihom odstúpenia od Zmluvy.
 - (b) Plnenia poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy vysporiada Objednávateľ alebo Zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 21 dní odo dňa zániku Zmluvy. Tieto plnenia sa vyúčtujú

podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. Odsúhlasené finančné rozdiely uhradia Zmluvné strany do 21 dní od obdržania faktúry.

Čl. XVII Doručovanie

- 17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia týkajúce sa tejto zmluvy treba zasielať osobne, faxom, poštou – ako doporučenú zásielku alebo elektronicky v slovenskom jazyku:
- 17.2 Oznámenia sa považujú za doručené (a) v deň doručenia, pokiaľ boli doručené osobne; (b) v deň prevzatia, pokiaľ boli zaslané formou doporučenej listovej zásielky; (c) v nasledujúci pracovný deň, pokiaľ boli zaslané rýchlou kuriérskou službou; a (d) po úspešnom prenose, pokiaľ boli zaslané faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), ak sa nepreukáže opak.

Čl. XVIII Záverečné ustanovenia

- 18.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Podmienkou účinnosti tejto zmluvy je aj jej zverejnenie v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 18.2 Právne vzťahy neupravené resp. nešpecifikované touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v jeho platnom znení ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 18.3 Obsah Zmluvy alebo jej časť alebo ktorékoľvek ustanovenie môžu byť zmenené, doplnené alebo inak modifikované Zmluvnými stranami výlučne v poradí očíslovaným písomným dodatkom k Zmluve s riadnymi podpismi štatutárnych orgánov oboch Zmluvných strán, ktorý sa stane automaticky neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 18.4 Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré vzniknú pri plnení predmetu tejto zmluvy, budú riešené prednostne dohodou. V prípade ak nedôjde k dohode, súdnou cestou v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 18.5 Neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy tvoria:
- (a) Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
- 18.6 Kdekoľvek sa v texte Zmluvy uvádza lehota „bez zbytočného odkladu“, rozumie sa ňou ihneď ako je to možné, najneskôr však v lehote do 5 dní, pričom v prípade pochybností je na povinnej strane, t.j. strane, ktorej vznikol záväzok vykonať úkon bez zbytočného odkladu, aby preukázala existenciu prekážky alebo inej okolnosti zabraňujúcej vykonaniu úkonu.
- 18.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy ukázalo byť neplatné alebo neúčinné, nahradia ho do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti (najneskôr však do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola neplatnosť alebo neúčinnosť tohto ustanovenia vyslovená) ustanovením, ktoré bude obchodne najbližšie ustanoveniu, ktoré bolo vyslovené za neplatné alebo neúčinné.
- 18.8 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že Zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je formulovaná určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú podpismi svojich štatutárnych orgánov.
- 18.9 Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ obdrží dve (2) podpísané vyhotovenie a Zhotoviteľ jedno (1) podpísané vyhotovenie.

V Zákamennom dňa 5.10.2022

Štatutárny orgán
Objednávateľa

029 56 ZAKAMENNÉ

Štatutárny orgán
Zhotoviteľa

SÚHRNNÝ LIST Výkazu výmer

Kód: 25

Stavba: Kanalizačné prípojky

JKSO:

Miesto: Zákamenné

KS:

Dátum: 1.8.2022

Objednávateľ:

Obec Zákamenné

IČO: .00315001

IČO DPH: 2020573984

Zhotoviteľ:

Glekalena, s.r.o.

IČO: 36 377 538

IČO DPH: SK2020129078

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

MM projekt s.r.o.

IČO: 51999901

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	68 762,08
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	68 762,08
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	68 762,08	13 752,42

Cena s DPH	v	EUR	82 514,50
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 1.8.2022 Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV Výkazu výmer

Kód: 25

Stavba: Kanalizačné prípojky

Miesto: Zákamenné

Dátum: 1.8.2022

Objednávateľ: Obec Zákamenné

Projektant:

Zhotoviteľ: Glekalena, s.r.o.

Spracovateľ: MM projekt s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	68 762,08	82 514,50
SO01	Zákamenné, lok. Špitál, Združ.kanal.prípojka	9 618,88	11 542,66
SO02	Zákamenné, Klampiarska ul, Združ.kanal.prípojka	9 469,19	11 363,03
SO03	Zákamenné, lok. Pri Trojici, Združ.kanal.prípojka	31 131,01	37 357,21
SO04	Zákamenné, lok. Babinec, Kanal.prípojka	18 543,00	22 251,60
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		68 762,08	82 514,50

KRYCÍ LIST Výkazu výmer

Stavba: Kanalizačné prípojky

Objekt: SO01 - Zákamenné, lok. Špitál, Združ.kanal.pripojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zákamenné

Zhotoviteľ:

Glekalena, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

MM projekt s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 01.08.2022

IČO: .00315001

IČO DPH: 2020573984

IČO: 36377538

IČO DPH: SK2020129078

IČO:

IČO DPH:

IČO: 51999901

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

9 618,88

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

9 618,88

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

9 618,88

1 923,78

Cena s DPH

v EUR

11 542,66

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 5.10.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA Výkazu výmer

Stavba: Kanalizačné prípojky

Objekt: SO01 - Zákamenné, lok. Špitál, Združ.kanal.prípojka

Miesto:

Dátum:

01.08.2022

Objednávateľ:

Obec Zákamenné

Projektant:

Zhotoviteľ:

Glekalena, s.r.o.

Spracovateľ:

MM projekt s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	9 618,88
HSV - HSV	9 568,88
1 - Zemné práce	5 540,81
4 - Vodorovné konštrukcie	600,00
5 - Komunikácie	109,46
8 - Rúrové vedenie	2 439,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	118,25
99 - Presun hmôt HSV	761,36
OST - Ostatné	50,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 618,88

Výkaz Výmer

Stavba: Kanalizačné prípojky

Objekt: S001 - Zákamenné, lok. Špitál, Združ.kanal.prípojka

Miesto: Dátum: 01.08.2022

Objednávateľ: Obec Zákamenné

Projektant:

Zhotoviteľ: Glekalena, s.r.o.

Spracovateľ:

MM projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 618,88

HSV - HSV

9 568,88

1 - Zemné práce

5 540,81

1	K	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m ²	1,500	7,55	11,33
2	K	113308442	kozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým snotivom	m ²	1,500	0,55	0,83
3	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250 mm	m	15,000	14,50	217,50
4	K	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	100,000	2,50	250,00
5	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	4,167	2,30	9,58
6	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	10,00	10,00
7	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,000	12,00	12,00
8	K	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m ³	2,000	5,00	10,00
9	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	141,250	11,30	1 596,13
10	K	132201209	Priplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	70,625	0,45	31,78
11	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	278,000	3,10	861,80
12	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	278,000	1,75	486,50
13	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 2000 m	m ³	50,171	1,95	97,83
14	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	50,171	0,55	27,59
15	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	91,079	4,25	387,09
16	M	5833755100	Štrkopiesok predrvený 0-63 b	m ³	0,735	19,00	13,97
17	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	30,000	32,50	975,00
18	M	5833749700	Štrkopiesok predrvený 0-32 n	m ³	30,000	18,00	540,00
19	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m ²	1,500	1,25	1,88

4 - Vodorovné konštrukcie

600,00

20	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	15,000	40,00	600,00
----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
5 - Komunikácie							109,46
21	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	3,000	5,21	15,63
22	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	1,500	0,75	1,13
23	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm	m ²	1,500	23,00	34,50
24	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m ²	1,500	37,00	55,50
25	K	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	1,500	1,80	2,70
8 - Rúrové vedenie							2 439,00
26	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	100,000	0,25	25,00
27	M	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	101,000	1,00	101,00
45	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	100,000	1,25	125,00
46	M	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4,0x5000mm	ks	20,000	42,00	840,00
30	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	100,000	1,00	100,00
31	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	215,00	430,00
32	K	894421p15	Pripojenie potrubia do DN300 do jestvujúcej bet.šachty komplet s dodaním mat.	ks	1,000	149,00	149,00
47	K	894431134	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1600 do 2000mm	ks	5,000	2,00	10,00
48	M	2860008010	Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 160 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu	ks	5,000	31,00	155,00
49	M	2860007840	Plastový poklop s rámom 2,0 t pre revízne šachty DN 400 na PVC hladkú kanalizáciu	ks	5,000	23,80	119,00
50	M	2860007990	Predĺženie revíznej šachty DN 400/2m PVC hladkú kanalizáciu	ks	5,000	77,00	385,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							118,25
39	K	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	1,500	2,00	3,00
40	K	919735113	Rezanie existujúceho živичného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	1,500	3,50	5,25
41	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100 m	1,000	90,00	90,00
42	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,100	200,00	20,00
99 - Presun hmôt HSV							761,36
43	K	998276101	Presun hmôt pre rurové vedenie naplnené z rur z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkone	t	82,757	9,20	761,36
OST - Ostatné							50,00
44	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,250	200,00	50,00

KRYCÍ LIST Výkazu výmer

Stavba: Kanalizačné prípojky

Objekt: SO02 - Zákamenné, Klampiarska ul, Združ.kanal.prípojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zákamenné

Zhotoviteľ:

Glekalena, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

MM projekt s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 01.08.2022

IČO: .00315001

IČO DPH: 2020573984

IČO: 36377538

IČO DPH: SK2020129078

IČO:

IČO DPH:

IČO: 51999901

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

9 469,19

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

9 469,19

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

9 469,19

1 893,84

Cena s DPH

v EUR

11 363,03

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 5.10.2022 Pečiatka



REKAPITULÁCIA Výkazu výmer

Stavba: Kanalizačné prípojky

Objekt: SO02 - Zákamenné, Klampiarska ul, Združ.kanal.pripojka

Miesto: Dátum: 01.08.2022

Objednávateľ: Obec Zákamenné

Projektant:

Zhotoviteľ: Glekalena, s.r.o.

Spracovateľ:

MM projekt s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	9 469,19
HSV - HSV	9 419,19
1 - Zemné práce	4 199,22
4 - Vodorovné koňštrukcie	300,00
5 - Komunikácie	583,76
8 - Rúrové vedenie	2 929,53
9 - Ostatné koňštrukcie a práce-búranie	154,00
99 - Presun hmôt HSV	1 252,68
OST - Ostatné	50,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 469,19

Výkaz Výmer

Stavba: Kanalizačné prípojky

Objekt: SO02 - Zákamenné, Klampiarska ul, Združ.kanal.prípojka

Miesto: Dátum: 01.08.2022

Objednávateľ: Obec Zákamenné

Projektant:

Zhotoviteľ: Glekalena, s.r.o.

Spracovateľ:

MM projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 469,19

HSV - HSV

9 419,19

1 - Zemné práce

4 199,22

1	K	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m ²	8,000	7,55	60,40
2	K	113308442	rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spoiivom	m ²	8,000	0,55	4,40
3	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250 mm	m	5,000	15,50	77,50
4	K	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	50,000	2,50	125,00
5	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	81,625	11,30	922,36
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	40,813	0,45	18,37
7	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	161,000	3,10	499,10
8	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	161,000	1,75	281,75
9	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 2000 m	m ³	81,625	1,95	159,17
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	81,625	0,55	44,89
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	53,281	4,25	226,44
12	M	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m ³	53,281	19,00	1 012,34
13	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	15,000	32,50	487,50
14	M	5833749700	Štrkopiesok preddrvený 0-32 n	m ³	15,000	18,00	270,00
15	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m ²	8,000	1,25	10,00

4 - Vodorovné konštrukcie

300,00

16	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	7,500	40,00	300,00
----	---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------

5 - Komunikácie

583,76

17	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	16,000	5,21	83,36
18	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	8,000	0,75	6,00
19	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení i.tr. strednozmerný (ABS) hr.50mm	m ²	8,000	23,00	184,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	8,000	37,00	296,00
21	K	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	8,000	1,80	14,40

8 - Rúrové vedenie

2 929,53

22	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	50,000	0,25	12,50
23	M	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	50,500	1,00	50,50
24	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	50,000	1,25	62,50
0	K	Pol1	50,0" kan.pripojka P, DN150		50,000		0,00
25	M	2860004970	PVC rúra 160x5,5/6m - SN12 rúry - hladký kanalizačný systém	ks	9,108	80,00	728,64
26	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	50,000	1,00	50,00
27	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	215,00	430,00
28	K	894421p15	Pripojenie potrubia do DN300 do jestvujúcej bet.šachty komplet s dodaním mat.	ks	1,000	149,00	149,00
29	K	894431284	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 315	ks	3,000	65,00	195,00
30	M	2860008810	Šachtové dno PRO630/200 0' - 180' -pre revízne šachty DN630	ks	3,030	194,00	587,82
31	M	2860008660	Predĺženie PP D630/1000 -pre revízne šachty DN630	ks	3,030	77,00	233,31
32	M	2860008650	Plastový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN630	ks	3,030	63,00	190,89
33	M	2860008630	Manžeta pre teleskop -pre revízne šachty DN630	ks	3,030	37,00	112,11
34	M	2860008610	Plastový poklop bez rámu, do 1,5t -pre revízne šachty DN630	ks	3,030	42,00	127,26

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

154,00

35	K	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	8,000	2,00	16,00
36	K	919735113	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	8,000	3,50	28,00
37	K	919735vs2	Vytyčenie staveniska	100 m	1,000	90,00	90,00
38	K	919735vss3	Vytyčenie inžinierskych sietí	kpl	0,100	200,00	20,00

99 - Presun hmôt HSV

1 252,68

39	K	998276101	Presun nmoť pre rurove vedenie nupene z rur z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkone	t	136,161	9,20	1 252,68
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

OST - Ostatné

50,00

40	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,250	200,00	50,00
----	---	---------	--	-----	-------	--------	-------

KRYCÍ LIST Výkazu výmer

Stavba: Kanalizačné prípojky

Objekt: SO03 - Zákamenné, lok. Pri Trojici, Združ.kanal.pripojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zákamenné

Zhotoviteľ:

Glekalena, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

MM projekt s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 01.08.2022

IČO: .00315001

IČO DPH: 2020573984

IČO: 36377538

IČO DPH: SK2020129078

IČO:

IČO DPH:

IČO: 51999901

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				31 131,01
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				31 131,01
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	31 131,01	6 226,20
Cena s DPH		v	EUR	37 357,21

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 5.10.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA Výkazu výmer

Stavba: Kanalizačné prípojky

Objekt: SO03 - Zákamenné, lok. Pri Trojici, Združ.kanal.prípojka

Miesto: Dátum: 01.08.2022

Objednávateľ: Obec Zákamenné

Projektant:

Zhotoviteľ: Glekalena, s.r.o.

Spracovateľ:

MM projekt s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	31 131,01
HSV - HSV	31 081,01
1 - Zemné práce	19 723,80
4 - Vodorovné koňtrukcie	1 277,64
8 - Rúrové vedenie	4 609,67
9 - Ostatné koňtrukcie a práce-búranie	220,00
99 - Presun hmôt HSV	5 249,90
OST - Ostatné	50,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 131,01

Výkaz Výmer

Stavba: Kanalizačné prípojky

Objekt: S003 - Zákamenné, lok. Pri Trojici, Združ.kanal.prípojka

Miesto: Dátum: 01.08.2022

Objednávateľ: Obec Zákamenné

Projektant:

Zhotoviteľ: Glekalena, s.r.o.

Spracovateľ:

MM projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 131,01

HSV - HSV

31 081,01

1 - Zemné práce

19 723,80

1	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250 mm	m	15,000	14,50	217,50
2	K	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	199,000	2,50	497,50
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	8,292	2,30	19,07
4	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	m	2,000	9,00	18,00
5	K	120001101	Priplatok k cenám výkopov za staženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	3,000	5,00	15,00
6	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	443,055	11,30	5 006,52
7	K	132201209	Priplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	221,528	0,45	99,69
8	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	823,462	3,10	2 552,73
9	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	823,462	1,75	1 441,06
10	K	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	349,736	1,95	681,99
11	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	349,736	0,55	192,35
12	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	326,370	3,10	1 011,75
13	M	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	234,850	19,00	4 462,15
14	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	69,475	32,50	2 257,94
15	M	5833749700	Štrkopiesok preddrvený 0-32 n	m3	69,475	18,00	1 250,55

4 - Vodorovné konštrukcie

1 277,64

16	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	31,941	40,00	1 277,64
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

8 - Rúrové vedenie

4 609,67

24	K	850375121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr DN 300	ks	1,000	180,00	180,00
25	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	199,000	0,25	49,75
26	M	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	200,990	1,00	200,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	198,500	1,25	248,13
47	M	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000mm	ks	40,000	42,00	1 680,00
29	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 160	m	199,000	1,00	199,00
30	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	4,000	215,00	860,00
38	K	894421p15	Pripojenie potrubia do DN300 do jestvujúcej bet. šachty komplet s dodaním mat.	ks	1,000	149,00	149,00
48	K	894431134	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1600 do 2000mm	ks	6,000	42,00	252,00
50	M	2860008010	Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 160 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu	ks	6,000	31,00	186,00
52	M	2860007840	Plastový poklop s rámom 2,0 t pre revízne šachty DN 400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	6,000	23,80	142,80
51	M	2860007990	Predĺženie revíznej šachty DN 400/2m PVC hladkú kanalizáciu	ks	6,000	77,00	462,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

220,00

41	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100 m	2,000	90,00	180,00
42	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,200	200,00	40,00

99 - Presun hmôt HSV

5 249,90

53	K	998276101	Presun hmôt pre rurové vedenie naplnené z rur z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkone	t	570,641	9,20	5 249,90
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

OST - Ostatné

50,00

44	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,250	200,00	50,00
----	---	---------	--	-----	-------	--------	-------

KRYCÍ LIST Výkazu výmer

Stavba: Kanalizačné prípojky

Objekt: SO04 - Zákamenné, lok. Babinec, Kanál. prípojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zákamenné

Zhotoviteľ:

Glekalena, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

MM projekt s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 01.08.2022

IČO: .00315001

IČO DPH: 2020573984

IČO: 36377538

IČO DPH: SK2020129078

IČO:

IČO DPH:

IČO: 51999901

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	18 543,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	18 543,00
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	18 543,00	3 708,60

Cena s DPH	v EUR	22 251,60
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 5.10.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA Výkazu výmer

Stavba: Kanalizačné pripojky

Objekt: SO04 - Zákamenné, lok. Babinec, Kanal. prípojka

Miesto: Dátum: 01.08.2022

Objednávateľ: Obec Zákamenné

Projektant:

Zhotoviteľ: Glekalena, s.r.o.

Spracovateľ:

MM projekt s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	18 543,00
HSV - HSV	18 483,00
1 - Zemné práce	8 805,98
4 - Vodorovné konštrukcie	857,75
5 - Komunikácie	523,39
8 - Rúrové vedenie	6 957,22
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	187,00
99 - Presun hmôt HSV	1 151,66
OST - Ostatné	60,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 543,00

Výkaz Výmer

Stavba: Kanalizačné prípojky

Objekt: SO04 - Zákamenné, lok. Babinec, Kanál. prípojka

Miesto: Dátum: 01.08.2022

Objednávateľ: Obec Zákamenné Projektant:
Zhotoviteľ: Glekalena, s.r.o. Spracovateľ: MM projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 543,00

HSV - HSV

18 483,00

1 - Zemné práce

8 805,98

1	K	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m ²	7,000	7,55	52,85
2	K	113308442	kozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojitvom	m ²	7,000	0,55	3,85
3	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250 mm	m	15,000	14,50	217,50
4	K	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	100,000	2,50	250,00
5	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	4,167	2,30	9,58
6	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	10,00	10,00
7	K	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m ³	1,500	5,00	7,50
8	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	273,407	11,30	3 089,50
9	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	136,704	0,45	61,52
10	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m ²	500,544	3,10	1 551,69
11	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m ²	500,544	1,75	875,95
12	K	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 2000 m	m ³	75,654	1,95	147,53
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	75,654	0,55	41,61
14	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	207,535	3,00	622,61
15	M	5833755100	Štrkopiesok predrvený 0-63 b	m ³	9,782	9,00	88,04
16	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	35,000	32,50	1 137,50
17	M	5833749700	Štrkopiesok predrvený 0-32 n	m ³	35,000	18,00	630,00
18	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m ²	7,000	1,25	8,75

4 - Vodorovné konštrukcie

857,75

19	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	16,444	40,00	657,76
20	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	6,000	7,50	45,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	1,010	8,50	8,59
22	M	5922442130	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	2,020	11,00	22,22
23	M	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	3,030	12,50	37,88
24	K	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	2,000	12,00	24,00
25	M	5922442150	Vyrovnávací prstenec 63/12	ks	2,020	15,00	30,30
26	K	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	2,000	16,00	32,00

5 - Komunikácie

523,39

27	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	14,000	5,21	72,94
28	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	7,000	0,75	5,25
29	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný (ABS) hr.50mm	m2	7,000	23,00	161,00
30	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	7,000	37,00	259,00
31	K	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	14,000	1,80	25,20

8 - Rúrové vedenie

6 957,22

32	K	850375121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr DN 300	ks	1,000	180,00	180,00
33	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	100,000	0,25	25,00
34	M	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	101,000	1,00	101,00
35	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	100,000	1,25	125,00
36	M	2860005000	PVC rúra 200x6,6/6m -QUANTUM SN12 rúry - hladký kanalizačný systém	ks	18,217	94,00	1 712,40
37	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	100,000	0,25	25,00
38	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	215,00	430,00
39	K	894421112	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	4,000	320,00	1 280,00
40	M	2860011920	Šachtová prechodka 315	ks	2,000	80,00	160,00
41	M	2860011910	Šachtová prechodka do 250	ks	7,070	50,00	353,50
42	M	5922466030	Skruž výšky 500 mm TBS-Q, 1 100/50/12 PS, rozmer 1000/500/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	3,030	64,00	193,92
43	M	5922466000	Skruž výšky 250 mm TBS-Q, 1 100/25/12 PS, rozmer 1000/250/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	2,020	40,00	80,80
44	M	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q, 1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	4,040	295,00	1 191,80
45	M	5922465970	Kónus TBR-Q, 1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	4,040	80,00	323,20
46	M	5922470073	Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží	ks	5,200	8,00	41,60
47	K	894421p15	Pripojenie potrubia do DN300 do jestvujúcej bet.šachty komplet s dodaním mat.	ks	1,000	149,00	149,00
48	K	899104111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	ks	4,000	20,00	80,00
49	M	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60 s odvetraním (bez odvetrania)	ks	4,040	125,00	505,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							187,00
50	K	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	14,000	2,00	28,00
51	K	919735113	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	14,000	3,50	49,00
52	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100 m	1,000	90,00	90,00
53	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,100	200,00	20,00
99 - Presun hmôt HSV							1 151,66
54	K	998276101	Presun hmôt pre rurove vedenie napene z rur z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkone	t	125,180	9,20	1 151,66
OST - Ostatné							60,00
55	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,300	200,00	60,00