

Zmluva o dielo

uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Stará Ľubovňa
Sídlo: Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Štatutárny orgán: PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta
IČO: 00 330 167
DIČ: 2020698812
Bankový účet 1, prostredníctvom ktorého sa bude uskutočňovať príjem NFP:
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: SK26 0200 0000 0021 5128 8856
Bankový účet 2, prostredníctvom ktorého sa bude uskutočňovať príjem NFP:
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 1222 5602
e- mail: jozef.majernicek@staralubovna.sk, mesto@staralubovna.sk
tel. kontakt: +421 52 4315 227; +421 52 4315 111

(ďalej ako „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. - „r. s. p.“
Sídlo: Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Zastúpený: PhDr. Ľuboš Tomko, konateľ
IČO: 53 538 773
DIČ: 2121450012
Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.: 41768/P
dňa 26.02.2021, registrovaný sociálny podnik evidovaný
pod č. 368/2021_RSP
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK71 0900 0000 0051 7893 0478

(ďalej ako „dodávateľ“ alebo „zhotoviteľ“)

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Článok 1.

Úvodné ustanovenie

1.1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok zákazky vnútorným obstarávaním (tzv. „in-house zákazky“) upravené v MP CKO č. 12 a v § 4 až 11 k zadávaniu zákaziek nespádajúcich pod zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“).

1.2 Dodávateľ je právnickou osobou, resp. registrovaným sociálnym podnikom, riadený objednávateľom, ktorý je jediným spoločníkom spoločnosti Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. – „r. s. p.“

1.3 Objednávateľ sa zaväzuje pri zhotoviteľovi pri vykonávaní diela poskytnúť súčinnosť, riadne a včas vykonané práce a dodávky prevziať spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a zaplatiť cenu za vykonanie diela, a to všetko podľa nižšie uvedených podmienok.

1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má dostatok odborných skúseností a prostriedkov najmä finančných, personálnych a materiálnych, aby zhotovil pre objednávateľa dielo podľa Článku 2. tejto zmluvy podľa dohodnutých podmienok.

Článok 2.

Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať objednávateľovi za podmienok dojednaných v tejto zmluve dielo – realizáciu stavby: **„Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa“** v požadovanej kvalite, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2 Predmetom zákazky je záväzok Zhotoviteľa zabezpečiť Objednávateľovi:

I. Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Stará Ľubovňa:

Navrhovaný druh povrchovej úpravy je zhotovenie obrusnej vrstvy z asfaltového betónu. V mieste napojenia krytu sa jestvujúca komunikácia zareže a na potrebnej dĺžke upraví plynulý prechod. Na ulici Továrenskej a v časti Podsadek zhotoviteľ pod kryt vozovky položí ložnú vrstvu z asfaltobetónu priamo na panelovú cestu. Na Hviezdoslavovej ulici zhotoviteľ najprv odfrézuje kryt, následne prerovná povrch vozovky asfaltobetónom a až následne položí kryt vozovky. Všetky komunikácie zhotoviteľ pred pokládkou asfaltových vrstiev najprv očistí. Odvodnenie cesty je riešené rovnako ako pri existujúcom stave pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky do zemných priekop pozdĺž rekonštruovaného úseku.

II. Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP

Projektová dokumentácia sa zaoberá rekonštrukčnými prácami na existujúcich chodníkoch v intraviláne mesta Stará Ľubovňa, ktoré sa nachádzajú na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, Garbiarska, SNP a SNP pri Jakubianke. Úpravy existujúcich chodníkov vyplývajú z ich zlého technického stavu. Plán výstavby je vykonanie komplexnej rekonštrukcie na existujúcich chodníkoch v meste Stará Ľubovňa a dať ich do vyhovujúceho stavu. Cieľom rekonštrukcie je vytvoriť pešiu komunikačnú sieť, ktorá vyhovuje súčasným požiadavkám obyvateľov mesta a tak zvýšiť bezpečnosť tunajšej dopravy.

III. VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE PRI JAKUBIANKE V MESTE ST. ĽUBOVŇA

Nová komunikácia, ktorú navrhujeme popri Jakubianke bude funkčnej triedy C3 kategórie MO 6,5/20. Komunikácia bude prepájať ulicu Prešovskú s ulicou Hviezdoslavovou a bude patriť do siete ciest miestneho významu. Cesta bude dvojpruhová, obojsmerná, smerovo nerozdelená akurát v mieste napojenia na ulicu Hviezdoslavovu bude táto komunikácia kvôli stiesneným podmienkam iba jednopruhovú obojsmernú s vyznačenou prednosťou v jazde. Komunikácia je prevažne vedľajšia po lúdzki potoka Jakubianka. Keďže sa jedná o komunikáciu v obytnej zóne, bude slúžiť pre osobnú a obslužnú dopravu.

Výstavbou miestnej komunikácie dôjde k sprístupneniu okolitých pozemkov, ktoré sú určené na budúcu výstavbu. Výstavbou sa taktiež sprístupnia už existujúce stavby. Dobudovaním dopravných subsystémov sa skvalitní plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky v danom území.

Členenie stavby na stavebné objekty a celkový rozsah:

- I. REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA
 - SO 101 - Rekonštrukcia ulice Podsadek – dl. cca 210,54 m + 168,28 m +120,85 m +37,44 m
 - SO 102 - Rekonštrukcia Továrenskej ulice – dl. cca 159,82 m + 53,89 m + 70,00 m
 - SO 103 - Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice = dl. cca 74,12 m + 55,06 m + 82,82 m
- II. Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP
 - SO 101 - Chodník na ulici Mýtnej – dl. cca 485 m
 - SO 102 - Chodník na ulici Hviezdoslavovej
 - ❖ 102B - Vetva B – dl. cca 358,24 m
 - SO 103 - Chodník na ulici Garbiarskej a SNP
 - ❖ 103C - Vetva C – dl. cca 359,90 m
 - ❖ 103D - Vetva D- dl. cca 105,88 m
 - SO 104 Chodník na ulici SNP pri Jakubianke – dl. cca 162,83 m
- III. VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE PRI JAKUBIANKE V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA
 - SO 102-00 Obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 km 0,064 60-0,530 – dl. cca 465,40 m

2.3 Zmluvným podkladom, ktorý sa stal východiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vzťahu je výkaz výmer a zmluvný rozpočet dohodnutý medzi obidvomi zmluvnými stranami.

2.4. Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sú stavebné práce, vrátane dodávky materiálu na stavbu všetko v rozsahu výkazu výmer v cenách podľa zmluvného rozpočtu, platných právnych predpisov, STN - noriem a požiadaviek objednávateľa.

2.5. Do celkovej sumy diela je zahrnuté aj vytýčenie polohy objektov, označenie výškového bodu, od ktorého sa budú určovať všetky príslušné výšky, vytýčenie inžinierskych sietí pred a počas realizácie diela, vykonanie prípadných skúšok pevnosti uložených betónov, vykonanie skúšok zhutnenia podlažia/zemnej pláne pred a po uložení konštrukčných vrstiev a porealizačné geodetické zameranie diela za účelom jeho zapísania do operátu katastra.

2.6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu diela podľa čl. 3 tejto zmluvy.

2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že technické parametre a hodnoty diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, všeobecne záväzným predpisom a normám platným v Slovenskej republike v dobe jeho zhotovenia.

2.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie prác postupovať v zmysle podmienok vyplývajúcich z rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy a obce a pod..

2.9. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu v dostatočnej miere známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela.

2.10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a dostatok odborných skúseností a prostriedkov najmä finančných, personálnych a materiálnych, aby zhotovil pre objednávateľa dielo podľa tejto zmluvy, podľa dohodnutých podmienok a zároveň riadne a včas. Zhotoviteľ je povinný takéto oprávnenie sprístupniť objednávateľovi k nahliadnutiu, prípadne na požiadanie objednávateľa predložiť objednávateľovi overené fotokópie tohto oprávnenia.

2.11. Splnenie predmetu zmluvy nastáva zo strany zhotoviteľa odovzdaním podpísaného „Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela“ bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu zhotoveného predmetu zmluvy a odovzdaním dokumentácie podľa Článku 8 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi pri vykonávaní diela poskytnúť súčinnosť, riadne a včas vykonané práce a dodávky prevziať spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a zaplatiť cenu za vykonanie diela, to všetko podľa nižšie uvedených podmienok.

Článok 3.

Cena diela a platobné podmienky

3.1. Cena diela v rozsahu plnenia podľa tejto zmluvy je stanovená v zmysle priloženého zmluvného rozpočtu, ktorý je dojednaný v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov

Cena diela bez DPH v EUR: 609 786,52 € Eur

sadzba DPH: 10 %

výška DPH v EUR: 60 978,65 € Eur

Cena diela celkom v EUR vrátane DPH: 670 765,17 € Eur

(slovom: osemstopäťdesiatšesťtisícšesťstotridsaťdva eur a šesťdesiatpäť centov)

3.2. Cena diela je pevná, konečná, záväzná a zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vrátane všetkých súvisiacich nákladov zhotoviteľa najmä ako obchodné a dovozné prírážky vrátane nákladov na dopravu, skladovanie a presun na stavbu všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a nakladanie s odpadmi, vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti

a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.

3.3. DPH bude účtovaná na základe platných právnych predpisov v čase realizácie diela.

3.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok (zálohu) na dielo.

3.5. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez povolenia objednávateľa, alebo ich vykoná odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok bez predošlého súhlasu objednávateľa, objednávateľ neuladí.

3.6. Platba bude zrealizovaná na základe faktúr, ktoré budú vystavené na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré budú prílohou faktúry. Súpisy musia byť potvrdené zhotoviteľom a objednávateľom. Objednávateľ si vyhradzuje právo, vyžiadať si ako prílohu faktúry potvrdenie subdodávateľa o tom, že zhotoviteľ voči nemu splnil všetky záväzky v rozsahu vykonaných prác. Skutočne vykonané práce a dodávky budú fakturované podľa jednotkovej ceny uvedenej v zmluvnom rozpočte, ktorý je prílohou zmluvy.

3.7. Práce budú fakturované po ukončení logických stavebných celkoch, čo charakterizujú resp. upresňujú jednotlivé etapy resp. členenie stavby uvedené v bode 2.2 tejto zmluvy.

3.8. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na overenie správnosti súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok (ďalej len „súpis“) v 1-om vyhotovení, príp. elektronicky, e-mailom. Objednávateľ (jeho poverený zástupca) skontroluje tento súpis v lehote do **5 pracovných dní** po jeho obdržaní a v prípade správnosti súpisu zhotoviteľ na výzvu objednávateľa predloží súpis, podpísaný a overený pečiatkou SKSI stavbyvedúceho, spolu s faktúrou v **5-ich vyhotoveniach** objednávateľovi a ten potvrdí súpis podpisom. V prípade, že súpis nebude správne vyhotovený, t.z. nebude obsahovať výmery/objemy prác podľa skutočnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ho zhotoviteľovi na prepracovanie. V takomto prípade po obdržaní opraveného súpisu začne plynúť objednávateľovi nová lehota na jeho kontrolu.

3.9. Lehota splatnosti faktúry je **60 kalendárnych dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

3.10. V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku má zhotoviteľ právo požadovať úrok z omeškania vo výške určenej nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

3.11. Faktúra bude daňovým dokladom a bude obsahovať najmä tieto údaje:

- a) číslo faktúry,
- b) deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- d) rozpis už fakturovaných a zostávajúcich čiastok,
- e) označenie diela,
- f) pečiatka a podpis oprávnenej osoby,

Prílohou faktúry bude:

- a) súpis vykonaných prác a dodávok, odsúhlasených oprávnenou osobou objednávateľa (pri druhej a ďalšej fakturácii je potrebné doplniť do súpisu

- vykonaných prác a dodávok aj ďalšie stĺpce, a to - celková zmluvná cena, doteraz prestavané, prestavané za sledované obdobie, prestavané od začiatku stavby vrátane sledovaného obdobia, zostatok a hmotnosť pre každú položku),
- b) zisťovací protokol potvrdený zhotoviteľom a oprávnenou osobou objednávateľa,
 - c) fotodokumentácia priebehu fakturovaných prác (hlavne zo zakrývaných častí stavby) na prenosnom médiu (CD, DVD, USB a pod. ...) rozdelená podľa stavebných objektov,
 - d) potvrdenie subdodávateľa o tom, že zhotoviteľ voči nemu splnil všetky záväzky v rozsahu vykonaných prác v prípade, ak časť diela vykonával subdodávateľ.

3.12. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 3.11, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju **do 5 pracovných dní** odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

3.13. V prípade výskytu aspoň jednej vady diela, resp. nedorobku, zisteného počas preberacieho konania diela, vzniká objednávateľovi nárok na zadržanie 10 % z celkovej ceny diela v rozsahu uzatvorenej zmluvy o dielo. Táto čiastka bude uhradená do 30 dní odo dňa odsúhlasenia kvalitatívnych parametrov objednávateľom, resp. po odstránení vady, resp. nedorobku na základe záznamu o jej odstránení a po vystavení konečnej faktúry.

3.14. V prípade odôvodnených a nepredvídaných naviacprác musia byť tieto najprv prerokované a odsúhlasené objednávateľom. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi výkaz výmer – rozpočet za práce naviac, pričom pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. V prípade výskytu nových položiek, ktoré sa nenachádzajú v zmluvnom rozpočte sa jednotková cena takýchto položiek stanoví ako smerná orientačná cena z cenníka CENEKON vynásobená podielom $\frac{\text{Zmluvná cena}}{\text{Predpokladaná hodnota zákazky}}$ (zvlášť pre dodávku a montáž). Po prerokovaní a odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy objednávateľom uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela.

3.15. Prípadné nutné zmeny materiálov alebo konštrukcií oproti výkazu výmer, ktoré budú mať vplyv na cenu diela, musia byť vyvolané písomnou požiadavkou objednávateľa. Zmenu výkazu výmer je zhotoviteľ povinný neodkladne písomne vopred odsúhlasiť s povereným zástupcom objednávateľa a potom zapísať do stavebného denníka.

3.16. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním príslušnej čiastky na účet banky zhotoviteľa.

Článok 4.

Miesto a lehota plnenia

4.1. Miesto plnenia: ul. Továrenská, mestská časť Podsadek, ul. SNP, ul. Hviezdoslavova, ul. Mýtna, ul. Garbiarska, ul. SNP pri Jakubianke.

4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v lehote podľa odsúhlaseného realizačného harmonogramu prác.

4.3. Stavenisko bude odovzdané v termíne do 10 prac. dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo, a to na základe písomnej výzvy objednávateľa k odovzdaniu staveniska

zaslanej zhotoviteľovi. V prípade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumožňuje dodržať stanovené technologické postupy pri realizácii predmetu zmluvy, bude termín odovzdania staveniska vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.

4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 12 kalendárnych mesiacov od protokolárneho odovzdania staveniska.

4.5 Odovzdanie staveniska prebehne v termíne stanovenom objednávateľom za účasti oboch zmluvných strán.

4.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v lehote do 5 pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska.

4.7. Termínom začatia plnenia diela sa rozumie deň, v ktorom objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko.

4.8. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k zmeškaniu v dôsledku :

- a) zmien v povahe prác podľa pokynov objednávateľa,
- b) okolností týkajúcich sa objednávateľa, vrátane zdržania prác, ktoré vykonáva iný dodávateľ objednávateľa a tieto spôsobia zdržanie prác zhotoviteľa,
- c) okolnosti, za ktoré nie je možné robiť zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol ovplyvniť, napr. neočakávané prírodné a iné javy, ktorých stupeň je vyšší, ako je obvyklý v danom ročnom období a v danom mieste.

Článok 5.

Povinnosti objednávateľa

5.1. Technický dozor objednávateľa počas realizácie diela bude vykonávať: **Ing. Jozef Majerniček** (ďalej aj „poverený zástupca objednávateľa“, resp. „technický dozor investora“, tiež „TDI“).

5.2. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Zhotoviteľ ho na pridaný zápis v stavebnom denníku musí vopred upozorniť a požiadať o jeho včasnú reakciu/stanovisko. Ak osoba vykonávajúca technický dozor objednávateľa so zápisom zhotoviteľa nesúhlasí, musí **do 5 pracovných dní** pripojiť k zápisu svoje písomné stanovisko. V prípade, že sa tak nestane, predpokladá sa, že so zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky zhotoviteľa k zápisom objednávateľa.

5.3. Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu prác technickým dozorom objednávateľa. Tento ho bude zastupovať aj pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade zistenia väd urobí záznam do stavebného denníka s požiadavkou na ich odstránenie v stanovenom termíne.

5.4. Objednávateľ má právo kontroly v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a na jeho upozornenie musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. Upozornenie objednávateľa musí byť riadne zapísané v stavebnom denníku.

5.5. Objednávateľ má právo vykonávať priebežnú kontrolu dodržiavania všetkých povinností zhotoviteľa stanovené touto zmluvou.

5.6. Objednávateľ počas realizácie diela zvoláva kontrolné dni za účasti zhotoviteľa, príp. aj ďalších osôb, ak je to potrebné.

Článok 6. Povinnosti zhotoviteľa

6.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela, t.j. podpísaním „Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela“.

6.2. Záznamy o priebehu prác, kontrolách, preberaní prác a všetkých ďalších okolnostiach, ktoré budú obe strany považovať za dôležité, budú zapisované denne do stavebného denníka. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa.

6.3. Objednávateľ odporúča zhotoviteľovi, v rámci možností, realizovaný predmet zmluvy označiť informačnou tabuľou s údajmi o stavbe v zmysle platnej legislatívy.

6.4. Zhotoviteľ je povinný umožniť prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonávať práce v súvislosti s realizáciou diela:

- objednávateľovi
- komukoľvek, kto má na to povolenie zo strany objednávateľa a/alebo
- osobám, ktorým takáto právomoc vyplýva z osobitných predpisov.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to tri pracovné dni vopred, inak tento nie je povinný termín akceptovať. Ak sa objednávateľ bezdôvodne nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Zo zakrývaných, resp. neprístupných častí prác zhotoviteľ následne vyhotoví dostatočnú fotodokumentáciu pre dodatočnú kontrolu objednávateľom. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa ale pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, alebo zakrývané práce boli vykonané vadne, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ, ktorý je zároveň povinný odstrániť všetky zistené nedostatky v lehote určenej objednávateľom, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 100,00 € za každý i začatý deň omeškania. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. O kontrole prác, ktoré budú ďalším priebehom prác zakryté, spíšu a podpíšu zástupcovia zmluvných strán zápis do stavebného denníka.

6.6. Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy v zmysle záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela, v súlade s podmienkami tejto zmluvy a pri dodržaní zásad bezpečnosti práce. Zhotoviteľ preberá plnenie povinností objednávateľa vyplývajúcich z podmienok stavebného povolenia a vo väzbe na stavebné povolenie a povolenie užívania predmetu zmluvy vzťahujúcich sa vyjadrení orgánov štátnej správy, správcov sietí a účastníkov konania. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať a dodržať podmienky stavebného povolenia predmetu zmluvy.

6.7. Zhotoviteľ bude kvalitu realizovaných prác a zabudovaných materiálov dokladovať platnými certifikátmi kvality, atestami a vyhláseniami o zhode zabudovaných materiálov.

6.8. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky prípadne škody na komunikáciách, verejnej zeleni a majetku tretích osôb. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať tak, aby v maximálnej možnej

miere predchádzal zničeniu okolitej zelene a porastov. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža/odváža materiál, presúva mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a stavebnú sutinu. Prebytočnú zeminu a sutinu ako odpad vzniknutý realizáciou predmetu zmluvy musí zhotoviteľ deponovať alebo zneškodniť len na mieste na ten účel určenom a v súlade s platným VZN mesta Stará Ľubovňa upravujúcim nakladanie s odpadom. Prípadné škody alebo náklady plynúce odstránením následkov porušenia povinností uvedených v tomto bode uhradí zhotoviteľ bezodkladne. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnení tieto škody odstrániť na náklady zhotoviteľa.

6.9. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby predmetu zmluvy všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia si ich dočasných prípojov a meračov. Tieto náklady sú súčasťou dohodnutej ceny podľa čl. 3 tejto zmluvy.

6.10. Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred uplynutím dojednaného času dohodnutého v bode 4.4. tejto zmluvy.

6.11. Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojho prípadného subdodávateľa na stavenisku.

6.12. Zhotoviteľ je povinný vykonať príkaz objednávateľa, aby zo staveniska a vykonávania prác okamžite vylúčil svojich zamestnancov alebo osoby ním poverené, ak tieto hrubým spôsobom porušujú predpisy a nariadenia vzťahujúce sa na zhotovenie diela vrátane bezpečnostných.

6.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a príľahlých komunikáciách, na ktoré majú výjazd mechanizmy staveniska. Zhotoviteľ je povinný priebežne odstraňovať na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

6.14. Pred začatím realizácie predmetu zmluvy a v súvislosti s protokolárnym odovzdaním staveniska resp. i počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam a fotodokumentáciu zo staveniska ako aj okolitých stavieb, ktorú odovzdá objednávateľovi v listinnej aj elektronickej podobe. Fotodokumentácia musí byť v dostatočnej kvalite, aby bola jasne odčítateľná. Ak tak zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti o ich stave pred začatím prác na stavbe, platí rozhodujúce stanovisko objednávateľa.

6.15. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa na vady podkladov alebo nevhodnosť pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednávateľ poskytol a zhotoviteľ mohol alebo mal takúto vadu alebo nevhodnosť zistiť.

6.16. Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky a následne aj písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty plnenia. Ak dôjde k takémuto zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to preukázateľne dokázať. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.

6.17. Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa vo veci vykonania dodatočných skúšok alebo overenia kvality v prípade pochybnosti o kvalite vykonaných prác, a to pod hrozbou **zmluvnej pokuty vo výške 1 % z celkovej výšky zmluvnej ceny**. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

6.18. Po zhotovení diela zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa **minimálne päť pracovných dní vopred** na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinný termín akceptovať.

6.19. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia celého diela doklady podľa bodu 8.1 tejto zmluvy. Doklady musia byť kompletne a v slovenskom jazyku. Porušenie (aj čiastočné) tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

6.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce s dostatočným počtom zamestnancov, v prípade potreby aj v dňoch pracovného voľna, ak si to bude postup prác vyžadovať, bez vplyvu na výšku dohodnutej ceny diela.

6.21. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do možností užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií a chodníkov

k nehnuteľnostiam/pozemkom, nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve objednávateľa alebo tretej osoby.

6.22. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

6.23. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

6.24. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má a po celú dobu realizácie diela bude mať platné oprávnenie na vykonávanie činností potrebných k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

6.25. Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na diele, má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená a podľa osobitných predpisov spôsobilá.

6.26. Objávateľ odporúča zhotoviteľovi mať uzatvorenú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom na poistnú sumu najmenej v hodnote ceny diela a počas celej doby plnenia predmetu zmluvy, v opačnom prípade nesie prípadné náklady sám zhotoviteľ.

6.27. Vytýčenie a ochranu podzemných vedení a inžinierskych sietí zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.

6.28. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.

6.29. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky stanovené platnými právnymi predpismi, okrem iného vyhláškou č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisy o požiarnej ochrane a interné predpisy objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie požiarnej ochrany, zabezpečenie a vybavenia pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia

tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne právnych predpisov, ako aj technických noriem pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.

6.30. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vedením stavby so stálou prítomnosťou poverí stavbyvedúceho najneskôr do doby odovzdania staveniska.

6.31. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných poradách stavby, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby s účasťou zhotoviteľa, príj projektanta a ďalších osôb potrebných k plynulej a odbornej výstavbe diela.

Článok 7.

Použité materiály

7.1. Pri zhotovení diela budú použité materiály, ktoré vyhovujú technickým špecifikáciám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia, požiadavkám na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela stanovené touto zmluvou.

7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje používať pri zhotovovaní diela iba materiály, na ktoré boli vydané vyhlásenia o zhode a/alebo certifikáty.

7.3. Zhotoviteľ nepoužije materiály, postupy, práce alebo také technické riešenie, ktoré by boli odlišné od požiadaviek, podkladov a technických špecifikácií, ktoré mu poskytol objednávateľ.

7.4. Použitie materiálov, ktoré by svojimi vlastnosťami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre zhotoveného diela, je možné len so súhlasom projektanta a objednávateľa. Súhlas musí byť písomný formou zápisu v stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa.

7.5. Každá zmena v použitých materiáloch musí byť preukázateľne prerokovaná osobitne s objednávateľom. Výsledky prerokovania musia byť zapísané v stavebnom denníku, v zápise z najbližšieho kontrolného dňa alebo v osobitnom zápise podpísanom oboma zmluvnými stranami.

7.6. Pri zhotovení diela sa zhotoviteľ zaväzuje použiť len také materiály, ktoré sa môžu zabudovať do stavby v súlade so všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

7.7. Za použitie iných materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami nevyhovujú požiadavkám na dielo stanoveným touto zmluvou, nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

Článok 8.

Dokumentácia

8.1. K odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví a predloží objednávateľovi na vlastné náklady dokumentáciu s názvom „Elaborát kvality“, ktorý bude v rozsahu:

- a) predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela (všetky stavebné denníky z realizácie stavby, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode/parametroch zabudovávaných výrobkov, predpísané protokoly o skúškach a revízie, návody na obsluhu, manuály údržby, záručné listy, a pod.),
- b) zápis z odovzdania/prevzatia staveniska;

- c) zápis o odovzdaní a prevzatí stavby;
- d) doklady o nakladaní so vzniknutým stavebným odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – tzv. „vážne lístky“ overené oprávnenou organizáciou na likvidáciu stavebného odpadu;
- e) zhotoviteľ dodá porealizačné zameranie, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením prípadných, vopred schválených zmien, geometrický plán podľa predpisov o katastrí na vyznačenie zmien v katastrí nehnuteľností.
- f) fotodokumentácia priebehu realizovaných prác (hlavne zakrývaných častí stavby) na cd nosiči/USB kľúči rozdelená podľa stavebných objektov;

8.2. Stavebný denník musí byť na mieste plnenia diela prístupný obidvom zmluvným stranám a oprávneným osobám podľa ust. § 46d ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku tak, aby mohli kedykoľvek vykonávať zápisy.

8.3. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný.

8.4. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do stavebného denníka do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

8.5. Ak zhotoviteľ alebo ním písomne poverená osoba zapíše do stavebného denníka prácu nad rámec zmluvy a objednávateľ či ním poverená osoba taký zápis podpíše, neznamená to, že sa tieto práce stávajú prácami nad rámec zmluvy. Navyše práce podliehajú platne uzatvorenému dodatku k tejto zmluve.

8.6. Príslušnú časť (kópiu) stavebného denníka v preberacom konaní odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

8.7. O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví zápis, pre platnosť ktorého sa vyžaduje jeho obojstranné podpísanie a záznam do stavebného denníka. Zápis z odovzdania/prevzatia staveniska je prílohou k stavebnému denníku.

8.8. Zápis z odovzdania/prevzatia staveniska na začiatku realizácie diela a po jeho ukončení podpíšu oprávnení zamestnanci zmluvných strán. Zápis obsahuje najmä:

- identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa
- názov stavby – diela
- mená osôb oprávnených k odovzdaniu a prevzatiu staveniska
- meno osoby vykonávajúcej funkciu stavbyvedúceho
- záznam o tom, či bolo stavenisko odovzdané v termíne dohodnutom v zmluve, prípadne neskorší termín s uvedením dôvodu
- záznam o tom, či je stavenisko prístupné a či je a v akom rozsahu zaťažené činnosťou tretej osoby
- vyhlásenie zhotoviteľa, že stavenisko preberá
- ďalšie údaje, ak sú potrebné.

8.9. O spoločných kontrolných dňoch počas zhotovovania diela sa vyhotovujú zápisy z kontrolných dní, pre platnosť ktorých sa vyžaduje ich obojstranné podpísanie a záznamy do stavebného denníka. Zápisy z kontrolných dní podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

8.10. Zápis z kontrolného dňa obsahuje najmä:

- identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa
- názov stavby – diela
- mená osôb, ktoré sa kontrolného dňa za objednávateľa a zhotoviteľa zúčastnili
- rozsah predmetu kontrolného dňa
- záznam o vyhodnotení stavu zhotovovania diela
- záznam o vyhodnotení kvality vykonaných prác
- popis zistených väd a nedorobkov
- opatrenia a termín na odstránenie zistených väd a nedostatkov
- záznam o prípadných dohodnutých zmenách alebo prácach nad rámec zmluvy
- ďalšie údaje, ak sú potrebné.

8.11. O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení zamestnanci zmluvných strán vyhotovia „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela“ (preberací protokol).

8.12. Zhotoviteľ do jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie realizácie zaznamenáva a zakresľuje všetky zmeny, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela. Túto dokumentáciu potvrdí svojou pečiatkou a podpisom oprávneného zamestnanca na každom doklade dokumentácie.

8.13. Súčasťou preberania diela je aj odovzdanie dokumentácie objednávateľovi podľa tejto zmluvy. Neodovzdanie, neúplnosť alebo nepravdivosť podkladov potrebných k odovzdaniu a prevzatiu diela a jeho užívaniu má za následok, že dielo sa považuje za neodovzdané.

Článok 9.

Odovzdanie a prevzatie diela

9.1. Povinnosť vykonať dielo riadne a včas zhotoviteľ splní zrealizovaním predmetného diela, podpísaním „Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela“ bez väd a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu predmetu zmluvy a odovzdaním písomností vymenovaných v bode 8.1 tejto zmluvy v sídle objednávateľa v termíne dohodnutom touto zmluvou.

9.2. Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa uskutoční na podnet zhotoviteľa.

9.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých prehliadok a skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami a touto zmluvou dohodnutých.

9.4. Pred dohodnutou dobou zhotovenia diela vykonajú zhotoviteľ a objednávateľ celkovú prehliadku zhotovených prác a zostavia obojstranne podpísaný zoznam väd a nedorobkov s určením termínov ich odstránenia, ktoré bude zhotoviteľ povinný odstrániť ešte pred konečným odovzdaním a prevzatím diela.

9.5. Zhotoviteľ je povinný **2 pracovné dni** pred odovzdaním a prevzatím zhotoveného diela odstrániť zo staveniska všetok svoj materiál, stroje, vybavenie staveniska a pod. Výnimku tvorí materiál potrebný na odstránenie zjavných väd alebo nedorobkov, ktoré budú prípadne zistené pri odovzdávaní a preberaní diela.

9.6. O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania spíšu zmluvné strany zápis podľa bodu 8.10 tejto zmluvy.

- 9.7. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberá dielo dňom uvedeným v obojstranne podpísanom zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.8. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela; bod 9.12 tým ale nie je dotknutý.
- 9.9. Zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s termínom ich odstránenia. Zhotoviteľ je povinný odstrániť ich v termíne uvedenom v zápise.
- 9.10. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadaním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 9.11. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii.
- 9.12. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre chyby a nedorobky až do ich odstránenia.
- 9.13. Za objednávateľa je poverený dielo prevziať poverený zamestnanec Mesta z oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia MsÚ: **Ing. Jozef Majerniček**
- 9.14. Za zhotoviteľa bude poverený dielo odovzdať zamestnanec zhotoviteľa určený podľa bodu 6.30. tejto zmluvy.

Článok 10. Zodpovednosť za vady diela

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela počas záručnej doby, ktorá je **60 mesiacov**.
- 10.3. Záručná doba začína plynúť odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom cez obojstranne podpísaný zápis o prevzatí podľa bodu 9.7 tejto zmluvy.
- 10.4. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré sa prejavia počas záručnej lehoty. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu, hodnotách a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 10.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela preukázateľne spôsobené vonkajšími udalosťami alebo neoprávneným zásahom objednávateľa alebo tretej osoby. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval.
- 10.6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady v dohodnutom termíne.

10.7. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ **do 30 kalendárnych dní** od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia alebo poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela. Právo voľby medzi nárokmi uvedenými v bodoch 10.7 a 10.8 tejto zmluvy má objednávateľ.

10.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných väd diela v zmysle bodu 10.4 tejto zmluvy do troch pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Iné termíny na odstránenie väd sa musia dohodnúť písomnou formou.

10.9. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnene reklamované vady v dohodnutom termíne podľa bodu 10.8 a 10.9 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.

10.10. Ak bude objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť oprávnene uplatnenú sumu **do 30 kalendárnych dní** odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa.

10.11. Zhotoviteľ preberá záruku, že počas záručnej doby :

- a. dielo bude presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy,
- b. dielo bude najvyššej kvality a bezvadné v spracovaní a materiáli,
- c. dielo bude bezpečné a vhodné na objednávateľom zamýšľané účely.

10.12. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela nie je dotknutá tým, že objednávateľ neoznámil zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu potom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Objednávateľ teda môže reklamovať vady diela bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa písomne najneskôr **do 14 pracovných dní** odo dňa, keď vadu zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie väd diela a nárokov zo zodpovednosti za vady diela musí objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady diela musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

10.13. V prípade výskytu väd na diele počas záručnej doby má objednávateľ práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie väd diela je zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však **do 15 pracovných dní** od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa vada bude považovať za neodstrániteľnú, pričom objednávateľovi vzniká právo opraviť alebo zabezpečiť opravu vady diela na náklady zhotoviteľa.

Článok 11. **Subdodávatelia**

11.1. Zhotoviteľ môže po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení objednávateľom zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom subdodávateľov. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, ako by dielo vykonával sám. Objednávateľ si teda vyhradzuje právo vyžadovať od zhotoviteľa uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktorý ma zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

11.2. Zhotoviteľ najneskôr pri podpísaní zmluvy predloží zoznam subdodávateľov, ktorí sa majú podieľať na dodaní plnenia. V zozname zhotoviteľ uvedie nasledovné identifikačné údaje o každom

zo subdodávateľov:

- obchodné meno alebo názov
- sídlo alebo miesto podnikania
- identifikačné číslo (IČO)
- osoba oprávnená konať za subdodávateľa
- vecný podiel plnenia zmluvy (druh a rozsah subdodávky)

11.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie zmeny subdodávateľa alebo doplnenia nového subdodávateľa počas trvania zmluvy.

Článok 12.

Zmluvné pokuty

12.1. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať dielo podľa čl. 2 zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny diela** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do výšky **50 %** z celkovej ceny diela. To isté platí aj v prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstraňovaním väd diela. Nedotýkajúc sa uvedeného vyššie, je objednávateľ v takomto prípade oprávnený poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na začatie vykonávania diela a/alebo vykonanie diela, ktorá **nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní**, po márnom uplynutí ktorej je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

12.2. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške **50,- Eur**

za každé jednotlivé porušenie povinnosti dohodnutej v tejto zmluve.

12.3. Zmluvné pokuty podľa tohto článku sú splatné v lehote uvedenej v písomnej výzve objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty doručenej zhotoviteľovi, pričom takáto lehota **nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní**.

12.4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; zároveň platí, že náhrada škody môže byť objednávateľom uplatňovaná voči zhotoviteľovi v plnej, t. j. skutočnej výške.

12.5. Omeškaním jednej zmluvnej strany voči druhej strane vzniká právo na náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške **40 €**, a to bez potreby osobitného upozornenia.

12.6. Zmluvné sankcie musia byť stranami vyúčtované písomne, inak sú neplatné.

12.7. Odstúpením zhotoviteľa od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných sankcií, úrokov

z omeškania a náhradu škody v zmysle § 373 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

12.8. Zaplatenie zmluvných pokút v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvýšenia prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

Článok 13. **Vyššia moc**

13.1. Vyššia moc znamená akúkoľvek okolnosť alebo udalosť, najmä nepredvídateľnú v čase uzatvorenia zmluvy, v dôsledku čoho nemožno od zmluvnej strany očakávať, aby plnila svoje záväzky. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto zmluvy výraz „vyššia moc“ zahŕňa najmä situáciu vzniknutú v súvislosti so živelnou pohromou, epidémiou, pandémiou, vyhlásenou mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom príslušnými orgánmi prijatými krízovými opatreniami, nariadenými karanténnymi opatreniami alebo verejnou vyhláškou prijatými opatreniami, ktorých plnenie bráni zmluvnej strane v riadnom plnení tejto zmluvy.

13.2. Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným do **30 kalendárnych dní** od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy

vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

13.3. Za vyššiu moc sa nepovažujú ekonomické, finančné či politické zmeny, a taktiež choroby, úrazy alebo hospodárske pomery zhotoviteľa.

Článok 14. **Zánik zmluvy**

14.1 Zmluva zaniká :

- a) splnením,
- b) dohodou,
- c) odstúpením od zmluvy, v prípade podstatného porušenia zmluvy ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy. Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, tým nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle Čl. 12. tejto zmluvy.

14.2 Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak :

- a) zhotoviteľ neakceptuje písomnú výzvu objednávateľa k prevzatiu staveniska v zmysle Čl. 4 bod 4.5 tejto zmluvy,
- b) zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie,
- c) zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti zhotoviteľa plniť zmluvný záväzok sa považuje:
 - nespôsobilosť zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve vykonávať dielo dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v dohodnutom termíne,
 - postup alebo priebežný výsledok realizácie diela zhotoviteľom, ktorý vedie preukázateľne a nepochybné k vadnému plneniu zmluvy,
 - vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol objednávateľom v priebehu realizácie písomne upozornený a ktoré zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu objednávateľ poskytol.

14.3 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ objednávateľ:

- a) neposkytuje spoluprácu ani na opakovanú výzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a časovo riadne nárokované a dojednané,
- b) je v omeškaní s úhradou faktúry zhotoviteľovi **o viac ako 60 dní** po lehote splatnosti. To neplatí v prípade, ak si zhotoviteľ nesplnil povinnosti jemu vyplývajúce z čl. 3 bodov 3.12, 3.13, 3.14 a 3.15 tejto zmluvy.

14.4 V prípade porušenia podstatných povinností zmluvnou stranou vyplývajúcich z tejto zmluvy má druhá strana právo odstúpiť od zmluvy v súlade s § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorému musí predchádzať písomné upozornenie na možnosť odstúpenia a rovnaký záznam v stavebnom denníku s poskytnutím primeranej lehoty na odstránenie vytýkaných nedostatkov. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení. Účinky odstúpenia nastanú aj dňom, ktorým ho adresát odmietol prevziať alebo dňom, kedy bolo odosielateľovi oznámenie o odstúpení vrátené ako neprevzaté, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

14.5 Ak dôjde k zániku zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou pred splnením zmluvy o dielo, zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru v **5-ich vyhotoveniach** doporučeným listom v lehote **do 30 kalendárnych dní** odo dňa odstúpenia od zmluvy. Zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne vykonané práce ku dňu odstúpenia od zmluvy, po odpočítaní zmluvných pokút a náhrady škody.

14.6 Zhotoviteľ je povinný pri prípadnom okamžitom odstúpení od tejto zmluvy a ukončení zmluvného vzťahu vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode a zabezpečiť vykonanie prác, ktoré neznesú odklad a mohli by poškodiť záujmy objednávateľa.

14.7 V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, vlastnícke práva na dovtedy zrealizovanú a zaplatenú časť diela prechádzajú na objednávateľa.

Čl. 15

Ostatné zmluvné dojednania

15.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

15.2 Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.

15.3 Objedávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody, ak písomne upovedomí zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi. Objedávateľ umožní zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby viedol všetky rokovania smerujúce k vybaveniu týchto nárokov, prípadne sa na nich zúčastňoval.

- 15.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo zastaviť výkon dojednaných prác. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác zo strany objednávateľa, strany vzájomne odsúhlasia rozpracovanosť a vykonajú finančné vyrovnanie podľa preukázaných nákladov. Zmluvné strany potom dohodnú nové termíny realizácie diela.
- 15.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť objednávateľovi všetky zmeny o údajoch týkajúcich sa jeho identifikácie, t.j. zmeny sídla, bankového spojenia a pod., a to **do 5 pracovných dní** od uskutočnenia zmeny.
- 15.6 Všetky písomnosti, vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými doporučené poštou na adresy uvedené v tejto zmluve. Písomnosť sa považuje za doručení dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo odmietol prevziať. Za deň doručenia písomnosti, ktorá sa vrátila odosielateľovi ako neprevzatá, sa bude považovať deň jej vrátenia späť odosielateľovi, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
- 15.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.
- 15.8 V prípade vzniku sporu v akejkoľvek veci týkajúcej sa predmetu tejto zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť tento spor vyriešiť hlavne mimosúdnu cestou a predložia rozpor na riešenie štatutárnym zástupcom oboch zmluvných strán, ktorí o ňom rozhodnú **do 5 pracovných dní** od predloženia.

Článok 16.

Záverečné ustanovenia

- 16.1 Pre vznik tejto zmluvy sa vyžaduje dohoda o celom jej obsahu.
- 16.2 Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy môžu zmluvné strany vykonať len formou písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
- 16.3 Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
- 16.4 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
- zverejnením povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (nadobudnutie účinnosti dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou),
 - po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO. Zhotoviteľ berie

na vedomie skutočnosť, že objednávateľ ako povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov podlieha povinnosti zverejňovania faktúr a objednávok a berie na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného zverejňovania zmlúv podľa § 47a Občianskeho zákonníka. Podpísaním zmluvy vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov uvedených v zmluve alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje.

16.5 V zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. b/ zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Súhlas zmluvnej strany so spracúvaním osobných údajov platí počas celej doby trvania zmluvného vzťahu upraveného touto zmluvou.

16.6 Zmluva je vyhotovená v **piatich exemplároch, tri vyhotovenia** pre objednávateľa a **dve vyhotovenia** pre zhotoviteľa.

16.7 Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach tejto zmluvy sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasujú, že táto zmluva bola vyhotovená na základe pravdivých údajov, nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojím podpisom.


Prílohy: Príloha č.1 – Subdodávateľa a subdodávky
Príloha č.2 – Zmluvný rozpočet

V Starej Ľubovni, dňa 28 -09- 2022

V STAREJ ĽUBOVNI, dňa 28 -09- 2022

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ



Ve
Sta

Príloha č. 1

Subdodávatelia a subdodávky

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo:

Subdodávateľ			Subdodávka	
Obchodné meno / názov	Sídlo / miesto podnikania	IČO	Druh	Rozsah

miesto dátum

podpis oprávnenej osoby

titul meno priezvisko

funkcia

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 220928cp

Stavba: Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP

JKSO:
Miesto: Stará Ľubovňa

KS:
Dátum: 28. 9. 2022

Objednávateľ:
Mesto Stará Ľubovňa

IČO: 00330167
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

IČO: 53538773
IČ DPH: SK2121450012

Projektant:
PRODOSING s.r.o. Ľubotica

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
PhDr.Ľuboš Tomko

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 368 056,11

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	10,00%	368 056,11	36 805,61

Cena s DPH v EUR 404 861,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MESTO
Stará Ľubovňa

Verejnoprospešné služby
Stará Ľubovňa s.p.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 220928cp

Stavba: Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtne, Hviezdoslavova, SNP

Miesto: Stará Ľubovňa

Dátum:

28. 9. 2022

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Projektant:

PRODOSING s.r.o.
Ľubotice

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PhDr. Ľuboš Tomko

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		368 056,11	404 861,72
101	SO 01 Chodník na ulici Mýtnej	72 597,53	79 857,28
101-nv	SO 01 Chodník na ulici Mýtnej - neoprávnené výdavky	2 096,90	2 306,59
102	SO 02 Chodník na ulici Hviezdoslavovej	85 694,61	94 264,07
102B	Vetva B	85 694,61	94 264,07
103	Chodník na ulici Garbiarskej a SNP	135 775,69	149 353,26
103C	Vetva C	110 238,88	121 262,77
103Cnv	Vetva C - neoprávnené výdavky	9 711,90	10 683,09
103D	Vetva D	15 824,91	17 407,40
104	Chodník na ulici SNP pri Jakubianke	71 891,38	79 080,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP

Objekt:

101 - SO 01 Chodník na ulici Mýtnej

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

Projektant:

PRODOSING s.r.o. Ľubotice

Spracovateľ:

PhDr. Ľuboš Tomko

Poznámka:

KS:

Dátum:

28. 9. 2022

IČO:

00330167

IČ DPH:

IČO:

53538773

IČ DPH:

SK2121450012

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

72 597,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	72 597,53	10,00%	7 259,75

Cena s DPH

v EUR

79 857,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtňa, Hviezdoslavova, SNP

Objekt:

101 - SO 01 Chodník na ulici Mýtnej

Miesto:

Dátum: 28. 9. 2022

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant:

PRODOSING s.r.o.
Ľubotice

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PhDr.Ľuboš Tomko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

72 597,53

HSV - Práce a dodávky HSV

71 519,76

1 - Zemné práce

10 747,97

5 - Komunikácie

33 905,09

8 - Rúrové vedenie

1 143,44

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23 495,33

99 - Presun hmôt HSV

2 227,93

PSV - Práce a dodávky PSV

648,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

648,00

M - Práce a dodávky M

429,77

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

128,83

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

300,94

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtňa, Hviezdoslavova, SNP

Objekt:

101 - SO 01 Chodník na ulici Mýtnej

Miesto:

Dátum: 28. 9. 2022

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant:

PRODOSING s.r.o.

Ľubotice

Zhotoviteľ:

Verejnoprospesné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PhDr.Ľuboš Tomko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

72 597,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

71 519,76

D 1

Zemné práce

10 747,97

1	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	147,700	23,03	3 401,53
2	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	284,445	6,00	1 706,67
3	K	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	85,334	1,66	141,65
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	297,236	4,66	1 385,12
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 137,780	0,47	534,76
6	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,791	7,59	97,08
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	284,445	0,81	230,40
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	312,890	7,02	2 196,49
9	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	12,791	25,24	322,84
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 625,400	0,45	731,43

D 5

Komunikácie

33 905,09

11	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 625,400	5,58	9 069,73
12	K	567134215	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 200 mm	m2	267,700	18,25	4 885,53
13	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	812,700	11,66	9 476,08
14	M	5922901940	Dlažba betónová 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	820,827	12,76	10 473,75

D 8

Rúrové vedenie

1 143,44

15	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	3,000	73,58	220,74
16	M	5922384000	Prefabrikát betónový-ulicná vpust TBV 9-50, D 50cm	ks	3,000	14,41	43,23
17	M	5922384500	Prefabrikát betónový-ulicná vpust TBV 10-50, priemer 50cm	ks	3,000	6,07	18,21
18	M	5922382500	Prefabrikát betónový-ulicná vpust TBV 6-50, priemer 50cm	ks	3,000	14,03	42,09
19	M	5922396000	Prefabrikát betónový-ulicná vpust TBV 5-66, priemer 63cm	ks	3,000	19,67	59,01
20	K	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	3,000	32,96	98,88
21	M	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	3,000	159,66	478,98
22	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	91,15	182,30

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23 495,33

23	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000	19,53	117,18
24	M	4044780710	A13 „Priechod pre chodcov“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2*(R3A,R3B)	ks	6,000	48,02	288,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	914001911	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, na gomený podstavec - nájomné	ks	25,000	45,90	1 147,50
26	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	34,000	15,84	538,56
27	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	34,000	0,58	19,72
28	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	34,000	2,14	72,76
29	K	917762112	Osadenie chodníka obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	87,150	10,31	898,52
30	K	917862112	Osadenie chodníka obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	961,050	8,05	7 736,45
31	M	5922903030	Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	574,185	5,71	3 278,60
32	M	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	484,497	7,85	3 803,30
33	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	37,330	100,27	3 743,08
34	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	485,000	3,15	1 527,75
35	K	971042331	Vybúranie otvoru v betónových priechkach a stenách plochy do 0,09 m2, hr.do 150 mm, -0,03000t	ks	3,000	11,47	34,41
36	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	33,339	1,79	59,68
37	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	166,695	0,38	63,34
38	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	33,339	4,99	166,36
D 99 Presun hmôt HSV							2 227,93
39	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	972,894	2,29	2 227,93
D PSV Práce a dodávky PSV							648,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							648,00
40	K	767658993	Oprava a údržba vrat - výšková úprava, -0,00600t	ks	16,000	40,50	648,00
D M Práce a dodávky M							429,77
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							128,83
41	K	220010002	Stožiar J jednoduchý, dĺžky 9-10 m, impregnovaný, nepátkovaný bez výstroje a zemných prác na rovine	ks	4,000	8,09	32,36
42	M	5893259850	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu portlandského	m3	1,200	80,39	96,47
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							300,94
43	K	460050014	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 9-10 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.4	ks	4,000	71,73	286,92
44	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	1,200	7,90	9,48
45	K	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	10,800	0,42	4,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP

Objekt:

101-nv - SO 01 Chodník na ulici Mýtnej - neoprávnené výdavky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

Projektant:

PRODOSING s.r.o. Ľubotice

Spracovateľ:

PhDr.Ľuboš Tomko

Poznámka:

KS:

Dátum:

28. 9. 2022

IČO:

00330167

IČ DPH:

IČO:

53538773

IČ DPH:

SK2121450012

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				2 096,90
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	2 096,90	10,00%	209,69	
Cena s DPH		v EUR		2 306,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

064

28-09-2022

064 01 Stará Ľubovňa
28-09-2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP

Objekt:

101-nv - SO 01 Chodník na ulici Mýtnej - neoprávnené výdavky

Miesto:

Dátum: 28. 9. 2022

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant:

PRODOSING s.r.o.
Ľubotice

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.š.p.

Spracovateľ:

PhDr. Ľuboš Tomko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 096,90

HSV - Práce a dodávky HSV

2 096,90

1 - Zemné práce

1 586,42

5 - Komunikácie

305,98

8 - Rúrové vedenie

94,92

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

49,37

99 - Presun hmôt HSV

60,21

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtňa, Hviezdoslavova, SNP

Objekt:

101-nv - SO 01 Chodník na ulici Mýtnej - neoprávnené výdavky

Miesto:

Dátum: 28. 9. 2022

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Projektant: PRODOSING s.r.o.
Ľubotice

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s r o , r s p

Spracovateľ: PhDr. Ľuboš Tomko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 096,90

D HSV Práce a dodávky HSV 2 096,90

D 1 Zemné práce 1 586,42

1	K	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, -0,24000t	m2	8,670	4,35	37,71
2	K	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	8,670	10,85	94,07
3	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	8,670	6,38	55,31
4	K	133211101	Hĺbenie šacht v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	8,769	61,53	539,56
5	K	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šacht ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	4,385	11,18	49,02
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,769	4,66	40,86
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	35,076	0,47	16,49
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,769	0,81	7,10
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,334	7,02	107,64
10	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,668	25,24	294,50
11	M	5834522700	Štrkodrva 0- 32 n	t	19,836	17,18	340,78
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	7,516	0,45	3,38

D 5 Komunikácie 305,98

13	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	7,516	5,58	41,94
14	K	567134215	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 200 mm	m2	7,516	18,25	137,17
15	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	7,516	16,88	126,87

D 8 Rúrové vedenie 94,92

16	K	871354206.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 200	m	3,000	31,64	94,92
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 49,37

17	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	5,688	1,79	10,18
18	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	28,440	0,38	10,81
19	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,688	4,99	28,38

D 99 Presun hmôt HSV 60,21

20	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	26,291	2,29	60,21
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP

Objekt:

102 - SO 02 Chodník na ulici Hviezdoslavovej

Časť:

102B - Vetva B

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

Projektant:

PRODOSING s.r.o. Ľubotice

Spracovateľ:

PhDr. Ľuboš Tomko

Poznámka:

KS:

Dátum:

28. 9. 2022

IČO:

00330167

IČ DPH:

IČO:

53538773

IČ DPH:

SK2121450012

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

85 694,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	85 694,61	10,00%	8 569,46

Cena s DPH

v EUR

94 264,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Verejnoprospešné služby
Stará Ľubovňa s.p.

Dátum a podpis:

28-09-2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

28-09-2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP

Objekt:

102 - SO 02 Chodník na ulici Hviezdoslavovej

Časť:

102B - Vetva B

Miesto:

Dátum: 28. 9. 2022

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant:

PRODOSING s.r.o.
Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PhDr. Ľuboš Tomko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

85 694,61

HSV - Práce a dodávky HSV

85 694,61

1 - Zemné práce

24 846,60

5 - Komunikácie

37 750,42

8 - Rúrové vedenie

3 976,13

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 653,58

99 - Presun hmôt HSV

467,88

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP

Objekt:

102 - SO 02 Chodník na ulici Hviezdoslavovej

Časť:

102B - Vetva B

Miesto:

Dátum: 28. 9. 2022

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant: PRODOSING s.r.o.
Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ: PhDr.Ľuboš Tomko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

85 694,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

85 694,61

D 1

Zemné práce

24 846,60

1	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	40,000	6,38	255,20
2	K	113152120	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	153,000	6,43	983,79
3	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	305,000	2,50	762,50
4	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	610,000	27,94	17 043,40
5	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	198,250	6,00	1 189,50
6	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	59,475	1,11	66,02
7	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	9,600	48,83	468,77
8	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	9,600	6,66	63,94
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	200,672	4,66	935,13
10	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	802,688	0,47	377,26
11	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,178	7,59	54,48
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	200,672	0,81	162,54
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	220,739	7,02	1 549,59
14	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,178	25,24	181,17
15	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,600	25,24	242,30
16	M	5834416900	Štrkodrva 0- 32 a	t	16,320	17,18	280,38
17	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	512,500	0,45	230,63

D 5

Komunikácie

37 750,42

18	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	512,500	7,24	3 710,50
19	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	512,500	12,00	6 150,00
20	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	153,000	0,63	96,39
21	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	153,000	16,88	2 582,64
22	K	577144231.1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, prerovnávká	t	10,000	135,00	1 350,00
23	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	512,500	15,55	7 969,38
24	M	5922902010	Dlažba s fázou 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	522,750	19,02	9 942,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	597962125	Montáž uzavretého žlabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 150, do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30	m	32,500	19,54	635,05
26	M	5923001797	BGU-Z Univerzálny žlab SV G NW 150, č. 1-5, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	ks	32,500	61,20	1 989,00
27	M	5923002351	BG-SV Spojovací materiál pre mriežkový rošt	ks	260,000	2,25	585,00
28	M	5923002908	Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. C 250 kN	ks	65,000	42,15	2 739,75

D 8 Rúrové vedenie 3 976,13

29	K	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	24,47	48,94
30	M	5525572000	Koleno prírubové s pátkou DN 80 mm	kus	2,000	54,67	109,34
31	M	552521160	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 300	kus	2,000	126,00	252,00
32	M	5525212400	Rúra liatinová tlaková prírubová D 80 dl 700 mm	ks	2,000	84,92	169,84
33	K	857263121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	2,000	28,27	56,54
34	M	5525859200	Tvar. s pruž. spoj. príř. s príř. odb. A D 100/80	kus	2,000	105,15	210,30
35	K	891247111.1	Demontáž a montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80 - preloženie	KUS	2,000	37,80	75,60
36	M	422736020	Hydrant podzemný DN 80 PN16 DIN	ks	2,000	239,00	478,00
37	M	4229135300	Zákopová súprava teleskopická 1,3-1,8 m, DN 80	kus	2,000	127,80	255,60
38	M	422904000	Kľuč k podzemnému hydrantu S 27,5	kus	1,000	5,89	5,89
39	M	422799822	Podz. zavzdušň. a odvzdušň. súprava PN16 DN50 h=1,50m	kus	2,000	940,50	1 881,00
40	M	422911790	LT uličný poklop pre odvzdušň. súpravu	ks	2,000	58,50	117,00
41	M	42291358021	A kus 8525 "2000" DN 100/50, PN 16	ks	2,000	158,09	316,18

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 653,58

42	K	914001911	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, na gomený podstavec - nájomné	ks	25,000	45,90	1 147,50
43	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	87,150	10,31	898,52
44	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	624,000	8,05	5 023,20
45	M	5922903030	Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	322,190	5,71	1 839,70
46	M	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	308,050	7,85	2 418,19
47	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	31,120	100,27	3 120,40
48	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	310,000	3,15	976,50
49	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	372,071	1,79	666,01
50	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 860,355	0,38	706,93
51	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	372,071	4,99	1 856,63

D 99 Presun hmôt HSV 467,88

52	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	793,025	0,59	467,88
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP

Objekt:

103 - Chodník na ulici Garbiarskej a SNP

Časť:

103C - Vetva C

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

Projektant:

PRODOSING s.r.o. Ľubotice

Spracovateľ:

PhDr. Ľuboš Tomko

Poznámka:

KS:

Dátum:

28. 9. 2022

IČO:

00330167

IČ DPH:

IČO:

53538773

IČ DPH:

SK2121450012

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				110 238,88
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	110 238,88	10,00%	11 023,89	
Cena s DPH		v EUR		121 262,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

0€

MESTO

a

Verejnoprospešné služby
Stará Ľub
Levi
064 01

Dátum a podpis:

28-09-2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

28-09-2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP

Objekt:

103 - Chodník na ulici Garbiarskej a SNP

Časť:

103C - Vetva C

Miesto:

Dátum: 28. 9. 2022

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant:

PRODOSING s.r.o.
Ľubotica

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PhDr.Ľuboš Tomko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

110 238,88

HSV - Práce a dodávky HSV

110 238,88

1 - Zemné práce

38 223,88

2 - Zakladanie

1 640,23

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 078,57

5 - Komunikácie

55 287,88

8 - Rúrové vedenie

162,16

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 662,77

99 - Presun hmôt HSV

3 183,39

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP

Objekt:

103 - Chodník na ulici Garbiarskej a SNP

Časť:

103C - Vetva C

Miesto:

Dátum: 28. 9. 2022

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant:

PRODOSING s.r.o.
Ľubolice

Zhotoviteľ:

Verejnoprošpešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PhDr. Ľuboš Tomko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

110 238,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

110 238,88

D 1

Zemné práce

38 223,88

1	K	113152120	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	155,000	6,43	996,65
2	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	817,000	27,94	22 826,98
3	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	292,078	6,00	1 752,47
4	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	87,623	1,11	97,26
5	K	132201101.S	Výkop rhyh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,200	32,18	38,62
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	1,200	9,11	10,93
7	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	54,340	48,83	2 653,42
8	K	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	54,340	6,66	361,90
9	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	41,668	3,68	153,34
10	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	326,784	4,66	1 522,81
11	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 307,136	0,47	614,35
12	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	20,834	7,59	158,13
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	326,784	0,81	264,70
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	522,854	7,02	3 670,44
15	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,990	16,93	16,76
16	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	26,553	25,24	670,20
17	M	5834416900	Štrkodrva 0- 32 a	t	45,140	17,18	775,51
18	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodением sypaniny	m3	20,834	33,59	699,81
19	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 081,330	0,45	486,60
20	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	300,000	1,51	453,00

D 2

Zakladanie

1 640,23

21	K	212572121.S	Lôžko pre potrubie PVC a vsakovaciu galériu z kameniva drobného ťaženého	m3	0,450	55,43	24,94
22	K	274311114	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,002	97,90	98,10
23	K	274321118	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37 (bez výstuže)	m3	3,105	126,32	392,22
24	K	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	11,180	11,08	123,87
25	K	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	11,180	3,69	41,25
26	K	274361411	Výstuž základových pásov zo zváraných sietí mostných konštrukcií	t	0,474	2 025,00	959,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							1 078,57
27	K	334323128	Mostné opory zo železového betónu tr C 30/37	m3	2,846	128,65	366,14
28	K	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	23,320	21,22	494,85
29	K	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	23,320	9,33	217,58
D 5 Komunikácie							55 287,88
30	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	955,890	5,58	5 333,87
31	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 076,830	7,24	7 796,26
32	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	535,190	12,00	6 422,28
33	K	567134215	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 200 mm	m2	335,780	18,25	6 127,99
34	K	573131101.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	535,190	0,59	315,76
35	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	1 151,730	0,63	725,59
36	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	646,000	16,88	10 904,48
37	K	577144231.1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, prerovnávká	t	10,000	135,00	1 350,00
38	K	577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	505,730	16,43	8 309,14
39	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	326,000	11,66	3 801,16
40	M	5922901940	Dlažba betónová 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	329,260	12,76	4 201,36
D 8 Rúrové vedenie							162,16
41	K	871324204.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 150	m	3,000	23,67	71,01
42	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	91,15	91,15
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							10 662,77
43	K	914001911	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, na gomený podstavec - nájomné	ks	25,000	45,90	1 147,50
44	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	275,000	8,05	2 213,75
45	M	5922903030	Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	277,750	5,71	1 585,95
46	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	8,550	100,27	857,31
47	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	150,000	3,15	472,50
48	K	935114425.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy E 600	m	3,000	21,69	65,07
49	M	592270007300.S	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	3,000	9,92	29,76
50	M	592270007500	Koncová stena NW 150 s nátrubkom DN 150, pozinkovaná	ks	3,000	20,24	60,72
51	M	592270014900.S	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami, štrbiny 27x13 mm, dl. 0,5 m, E 600, s rýchlozáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	6,000	53,30	319,80
52	M	592270022300.S	Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	3,000	75,80	227,40
53	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	424,310	1,79	759,51
54	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 121,550	0,38	806,19
55	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	424,310	4,99	2 117,31
D 99 Presun hmôt HSV							3 183,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 390,125	2,29	3 183,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP

Objekt:

103 - Chodník na ulici Garbiarskej a SNP

Časť:

103Cnv - Vetva C - neoprávnené výdavky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Verejnoprošpešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

Projektant:

PRODOSING s.r.o. Ľubotice

Spracovateľ:

PhDr.Ľuboš Tomko

Poznámka:

KS:

Dátum:

28. 9. 2022

IČO:

00330167

IČ DPH:

IČO:

53538773

IČ DPH:

SK2121450012

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				9 711,90
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	9 711,90	10,00%	971,19	
Cena s DPH	v EUR			10 683,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

28-09-2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

28-09-2022

Pečiatka

Verejnoprošpešné služby
Stará Ľubovňa s.r.o. i.p.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP

Objekt:

103 - Chodník na ulici Garbiarskej a SNP

Časť:

103Cnv - Vetva C - neoprávnené výdavky

Miesto:

Dátum: 28. 9. 2022

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant:

PRODOSING s.r.o.
Ľubovic

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PhDr.Ľuboš Tomko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 711,90

HSV - Práce a dodávky HSV

9 711,90

1 - Zemné práce

3 778,65

2 - Zakladanie

105,04

8 - Rúrové vedenie

3 537,36

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 219,53

99 - Presun hmôt HSV

71,32

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP

Objekt:

103 - Chodník na ulici Garbiarskej a SNP

Časť:

103Cnv - Vetva C - neoprávnené výdavky

Miesto:

Dátum: 28. 9. 2022

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant:

PRODOSING s.r.o.
Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Verejnoprospěšné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PhDr.Ľuboš Tomko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 711,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 711,90

D 1

Zemné práce

3 778,65

1	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,000	32,18	353,98
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,000	9,11	100,21
3	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	25,180	48,83	1 229,54
4	K	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	25,180	6,66	167,70
5	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	23,870	3,68	87,84
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,245	4,66	112,98
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	96,980	0,47	45,58
8	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	11,935	7,59	90,59
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,245	0,81	19,64
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	38,792	7,02	272,32
11	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,248	16,93	156,57
12	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,935	25,24	301,24
13	M	5834416900	Štrkodrva 0- 32 a	t	20,290	17,18	348,58
14	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodiením sypaniny	m3	11,935	33,59	400,90
15	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	34,396	0,45	15,48
16	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	50,000	1,51	75,50

D 2

Zakladanie

105,04

17	K	212572121.S	Lôžko pre potrubie PVC a vsakovaciu galériu z kameniva drobného ťaženého	m3	1,895	55,43	105,04
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

3 537,36

18	K	871354206.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 200	m	25,000	31,64	791,00
19	K	895641111.S	Zhotovenie drenážneho vyústenia typového z betónových prefabrikovaných dielcov dvojdielne	ks	1,000	21,56	21,56
20	K	895970104.S	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 600 mm do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	16,000	21,48	343,68
21	M	286610047601.S	Vsakovací modul, š. 650 mm, v. 420 mm, dl.1154 mm, objem 253 l	ks	16,000	148,82	2 381,12

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 219,53

22	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,680	100,27	168,45
23	K	935114443.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy C 250	m	6,000	23,67	142,02
24	M	592270008900.S	Čelná koncová stena, pre žlaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	2,000	22,54	45,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	592270009000.S	Koncová stena s nátrubkom DN 200, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	2,000	29,29	58,58
26	M	592270018400.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x30 mm, dl. 1m, C 250, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	6,000	203,26	1 219,56
27	M	592270026000.S	Odvodňovací žlab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 300 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	6,000	97,64	585,84
	D	99	Presun hmôt HSV				71,32
28	K	998225111	Presun hmôt pro pozomnú komunikáciu a lotoako s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	31,145	2,20	71,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP

Objekt:

103 - Chodník na ulici Garbiarskej a SNP

Časť:

103D - Vetva D

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

Projektant:

PRODOSING s.r.o. Ľubotice

Spracovateľ:

PhDr. Ľuboš Tomko

Poznámka:

KS:

Dátum:

28. 9. 2022

IČO:

00330167

IČ DPH:

IČO:

53538773

IČ DPH:

SK2121450012

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				15 824,91
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	15 824,91	10,00%	1 582,49	
Cena s DPH		v EUR		17 407,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

0640

28-09-2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Verejnoprospešné služby
Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

0

28-09-2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP

Objekt:

103 - Chodník na ulici Garbiarskej a SNP

Časť:

103D - Vetva D

Miesto:

Dátum: 28. 9. 2022

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant:

PRODOSING s.r.o.

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Ľubovňa

PhDr.Ľuboš Tomko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 824,91

HSV - Práce a dodávky HSV

15 824,91

1 - Zemné práce

4 764,85

5 - Komunikácie

7 410,72

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 396,51

99 - Presun hmôt HSV

252,83

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtina, Hviezdoslavova, SNP

Objekt:

103 - Chodník na ulici Garbiarskej a SNP

Časť:

103D - Vetva D

Miesto:

Dátum: 28. 9. 2022

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant:

PRODOSING s.r.o.

Ľubotice

Zhotoviteľ:

Verejnoprospesné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PhDr.Ľuboš Tomko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 824,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 824,91

D 1

Zemné práce

4 764,85

1	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	125,250	27,94	3 499,49
2	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	40,706	6,00	244,24
3	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	51,750	1,11	57,44
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	40,706	4,66	189,69
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	162,904	0,47	76,56
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	40,706	0,81	32,97
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	65,130	7,02	457,21
8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	125,000	0,45	56,25
9	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	100,000	1,51	151,00

D 5

Komunikácie

7 410,72

10	K	564851111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	146,250	5,58	816,08
11	K	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	162,500	7,24	1 176,50
12	K	567134215	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 200 mm	m2	128,750	18,25	2 349,69
13	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	125,000	11,66	1 457,50
14	M	5922901940	Dlažba betónová 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	126,250	12,76	1 610,95

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 396,51

15	K	914001911	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, na gomený podstavec - nájomné	ks	25,000	45,90	1 147,50
16	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	92,000	8,05	740,60
17	M	5922903030	Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	92,920	5,71	530,57
18	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,760	100,27	276,75
19	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	50,000	3,15	157,50
20	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	62,625	1,79	112,10
21	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	313,125	0,38	118,99
22	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	62,625	4,99	312,50

D 99

Presun hmôt HSV

252,83

23	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	428,530	0,59	252,83
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP

Objekt:

104 - Chodník na ulici SNP pri Jakubianke

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

Projektant:

PRODOSING s.r.o. Ľubotice

Spracovateľ:

PhDr.Ľuboš Tomko

Poznámka:

KS:

Dátum: 28. 9. 2022

IČO:

00330167

IČ DPH:

IČO:

53538773

IČ DPH:

SK2121450012

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				71 891,38
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	71 891,38	10,00%	7 189,14	
Cena s DPH		v EUR		79 080,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

0€

Verejnoprospešné služby
Stará Ľubovňa s.r.o.

Dátum a podpis:

28-09-2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

28-09-2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP

Objekt:

104 - Chodník na ulici SNP pri Jakubianke

Miesto:

Dátum: 28. 9. 2022

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant:

PRODOSING s.r.o.
Ľubotice

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PhDr.Ľuboš Tomko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

71 891,38

HSV - Práce a dodávky HSV

71 512,80

1 - Zemné práce	12 308,65
2 - Zakladanie	3 943,65
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 943,13
4 - Vodorovné konštrukcie	782,89
5 - Komunikácie	41 137,12
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 780,77
99 - Presun hmôt HSV	616,59
PSV - Práce a dodávky PSV	378,58
783 - Nátery	378,58

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP

Objekt:

104 - Chodník na ulici SNP pri Jakubianke

Miesto:

Dátum: 28. 9. 2022

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Projektant: PRODOSING s.r.o.
Ľubotice

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ: PhDr. Ľuboš Tomko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 891,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

71 512,80

D 1

Zemné práce

12 308,05

1	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	332,000	6,00	1 992,00
2	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepkosť horniny 3	m3	99,600	1,11	110,56
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	332,000	4,66	1 547,12
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 328,000	0,47	624,16
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	270,000	0,81	218,70
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	297,000	7,02	2 084,94
7	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	62,000	30,23	1 874,26
8	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	62,000	25,24	1 564,88
9	M	5834416900	Štrkodrva 0- 32 a	t	105,400	17,18	1 810,77
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	663,855	0,45	298,73
11	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	120,880	1,51	182,53

D 2

Zakladanie

3 943,65

12	K	274311114	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,560	97,90	250,62
13	K	274321118	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37 (bez výstuže)	m3	11,520	126,32	1 455,21
14	K	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	43,200	11,08	478,66
15	K	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	43,200	3,69	159,41
16	K	274361411	Výstuž základových pásov zo zváraných sietí mostných konštrukcií	t	0,790	2 025,00	1 599,75

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

4 943,13

17	K	334323128	Mostné opory zo železového betónu tr C 30/37	m3	7,200	128,65	926,28
18	K	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	52,800	21,22	1 120,42
19	K	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	52,800	9,33	492,62
20	K	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	9,000	29,49	265,41
21	M	5534666701	Zábradlie oceľové - dodávka	kg	360,000	5,94	2 138,40

D 4

Vodorovné konštrukcie

782,89

22	K	421321117	Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železobetónu tr. C 25/30	m3	1,750	178,43	312,25
23	K	421351112	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , zhotovenie bez nábehov	m2	2,400	30,67	73,61
24	K	421351211	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , odstránenie	m2	2,400	28,12	67,49
25	K	421361421	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných trávov, zo zváraných sietí	t	0,072	2 141,34	154,18
26	K	465513127	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maľtu, s vyškárovaním cementovou maľtou, hr. kameňa 200 mm	m2	4,000	43,84	175,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		5	Komunikácie				41 137,12
27	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	502,260	5,58	2 802,61
28	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	492,640	7,24	3 566,71
29	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	456,600	12,00	5 479,20
30	K	567134215	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 200 mm	m2	251,565	18,25	4 591,06
31	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	450,000	0,03	287,00
32	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	456,600	16,88	7 707,41
33	K	577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	456,600	16,43	7 501,94
34	K	596841111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	194,550	24,60	4 785,93
35	M	5922761500	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 8-30 50x30x10	ks	1 309,970	3,37	4 414,60
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 780,77
36	K	914001911	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, na gomený podstavec - nájomné	ks	25,000	45,90	1 147,50
37	K	917862112	Osadenie chodníka obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	316,300	8,05	2 546,22
38	M	5922903030	Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	319,463	5,71	1 824,13
39	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	9,489	100,27	951,46
40	K	919512112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 400 mm	m	11,000	54,91	604,01
41	M	5922156800	Rúra betónová pre dažďové vody TBP 4-40 Ms 40xdl. 100xhr. steny 4,5cm	ks	11,110	49,50	549,95
42	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	50,000	3,15	157,50
D		99	Presun hmôt HSV				616,59
43	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 045,073	0,59	616,59
D		PSV	Práce a dodávky PSV				378,58
D		783	Nátery				378,58
44	K	783152112	Nátery oceľ.konštr. epoxidechtové ťaž. A dvojnás. so základným náterom reakt. far.- 105µm	m2	13,200	8,43	111,28
45	K	783172510	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ťažkých A dvojnásobné 2x s emailovaním.- 140µm	m2	13,200	20,25	267,30

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: P_M19006-v22-2

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 28.9.2022

Objednávateľ:
Mesto Stará Ľubovňa

IČO: 00330167
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p.

IČO: 53538773
IČ DPH: SK2121450012

Projektant:
Prodosing, s.r.o.

IČO: 36465992
IČ DPH: SK2020007715

Spracovateľ:
PhDr. Ľuboš Tomko

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			86 874,35
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	10,00%	86 874,35	8 687,44
Cena s DPH v EUR			95 561,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: P. M19006-v22-2

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA

Miesto: Dátum: 28.09.2022

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa Projektant: Prodosing, s.r.o.

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. Spracovateľ: PhDr. Ľuboš Tomko

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		06 874,35	85 861,79
SO 101	SO 101 - Rekonštrukcia ulice Podsadek	46 182,62	50 800,88
SO 102	SO 102 - Rekonštrukcia Továrenskej ulice	22 454,77	24 700,25
SO 103	SO 103 - Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice	18 236,96	20 060,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA

Objekt:

SO 101 - SO 101 - Rekonštrukcia ulice Podsadek

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Prodosing, s.r.o.

Spracovateľ:

PhDr. Ľuboš Tomko

Poznámka:

KS:

Dátum:

28.09.2022

IČO:

00330167

IČ DPH:

IČO:

53538773

IČ DPH:

SK2121450012

IČO:

36465992

IČ DPH:

SK2020007715

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

46 182,62

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

46 182,62

Sadzba dane

20,00%

10,00%

Výška dane

0,00

4 618,26

Cena s DPH

v EUR

50 800,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MESTO
062 01 Stará Ľubovňa

Verejnoprospešné služby
Stará Ľubovňa, s.r.o.

28-09-2022

28-09-2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA

Objekt:

SO 101 - SO 101 - Rekonštrukcia ulice Podsadek

Miesto:

Dátum: 28.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant: Prodosing, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ: PhDr. Ľuboš Tomko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

46 182,62

HSV - Práce a dodávky HSV

46 182,62

1 - Zemné práce

295,22

5 - Komunikácie

44 400,72

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

560,88

99 - Presun hmôt HSV

925,80

(

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA

Objekt:

SO 101 - SO 101 - Rekonštrukcia ulice Podsadek

Miesto:

Dátum: 28.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant: Prodosing, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Verejnoprospěšné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ: PhDr. Ľuboš Tomko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 182,62

D HSV Práce a dodávky HSV 46 182,62

D 1 Zemné práce 295,22

1	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m ²	42,000	7,029	295,22
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	--------

D 5 Komunikácie 44 400,72

2	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m ²	1 729,000	0,570	985,53
3	K	577134331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	1 729,000	10,557	18 253,05
4	K	577144271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	1 729,000	14,553	25 162,14

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 560,88

5	K	914001101	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000	319,310	319,31
6	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²	1 729,000	0,045	77,81
7	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	5,250	1,791	9,40
8	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	99,750	0,387	38,60
9	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	5,250	22,050	115,76

D 99 Presun hmôt HSV 925,80

10	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	404,986	2,286	925,80
----	---	-----------	--	---	---------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA

Objekt:

SO 102 - SO 102 - Rekonštrukcia Továrenskej ulice

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Prodosing, s.r.o.

Spracovateľ:

PhDr. Ľuboš Tomko

Poznámka:

KS:

Dátum:

28.09.2022

IČO:

00330167

IČ DPH:

IČO:

53538773

IČ DPH:

SK2121450012

IČO:

36465992

IČ DPH:

SK2020007715

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 454,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	22 454,77	10,00%	2 245,48

Cena s DPH

v EUR

24 700,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

06

28-09-2022

Pečiatka

Verejn
Stará Ľ
L
064

28-09-2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA

Objekt:

SO 102 - SO 102 - Rekonštrukcia Továrenskej ulice

Miesto:

Dátum: 28.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant: Prodosing, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ: PhDr. Ľuboš Tomko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 454,77

HSV - Práce a dodávky HSV

22 454,77

1 - Zemné práce

82,59

5 - Komunikácie

21 523,32

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

398,62

99 - Presun hmôt HSV

450,24

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

SO 102 - SO 102 - Rekonštrukcia Továrenskej ulice

Miesto:

Dátum: 28.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant:

Prodosing, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PhDr. Ľuboš Tomko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							22 454,77
D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 454,77
D	1		Zemné práce				82,59
1	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	11,750	7,029	82,59
D	5		Komunikácie				21 523,32
2	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	840,000	0,513	430,92
3	K	577134331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	840,000	10,557	8 867,88
4	K	577144271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	840,000	14,553	12 224,52
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				398,62
5	K	914001101	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000	315,000	315,00
6	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	840,000	0,045	37,80
7	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,469	1,791	2,63
8	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	27,911	0,387	10,80
9	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,469	22,050	32,39
D	99		Presun hmôt HSV				450,24
10	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	196,956	2,286	450,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA

Objekt:

SO 103 - SO 103 - Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Verejnoprospěšné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Prodosing, s.r.o.

Spracovateľ:

PhDr. Ľuboš Tomko

Poznámka:

KS:

Dátum:

28.09.2022

IČO:

00330167

IČ DPH:

IČO:

53538773

IČ DPH:

SK2121450012

IČO:

36465992

IČ DPH:

SK2020007715

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

18 236,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	18 236,96	10,00%	1 823,70

Cena s DPH

v EUR

20 060,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Verejnoprospěšné služby
Stará Ľubovňa
Levoč
064 01 Stará Ľubovňa
28 -09- 2022

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

SO 103 - SO 103 - Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice

Miesto:

Dátum: 28.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant:

Prodosing, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r. s. p.

Spracovateľ:

PhDr. Ľuboš Tomko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 236,96

HSV - Práce a dodávky HSV

18 236,96

1 - Zemné práce

1 523,99

5 - Komunikácie

13 665,83

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 752,54

99 - Presun hmôt HSV

294,60

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

SO 103 - SO 103 - Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice

Miesto:

Dátum: 28.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant:

Prodosing, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Verejnoprospesné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PhDr. Ľuboš Tomko

ŤČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							18 236,96
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 236,96
D	1		Zemné práce				1 523,99
1	K	113152330	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	618,000	2,466	1 523,99
D	5		Komunikácie				13 665,83
2	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	618,000	0,513	317,03
3	K	577124231.1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	618,000	7,047	4 355,05
4	K	577144271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	618,000	14,553	8 993,75
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 752,54
5	K	914001101	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000	315,000	315,00
6	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	618,000	0,045	27,81
7	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	77,250	1,791	138,35
8	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 467,750	0,387	568,02
9	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	77,250	22,050	1 703,36
D	99		Presun hmôt HSV				294,60
10	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	128,870	2,286	294,60

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: P_M19009

Stavba: VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE PRI JAKUBIANKE V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 28.9.2022

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

IČO:

00330167

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

IČO:

53538773

IČ DPH:

SK2121450012

Projektant:

Prodosing, s r o

IČO:

36465992

IČ DPH:

SK2020007715

Spracovateľ:

PhDr. Ľuboš Tomko

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 154 856,05

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	10,00%	154 856,05	15 485,61

Cena s DPH v EUR 170 341,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Stará Ľubovňa

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o.

Stará Ľubovňa s.p.

28-09-2022

28-09-2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: P M19009

Stavba: VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE PRI JAKUBIANKE V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA

Miesto: Mesto Stará Ľubovňa
Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa
Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

Dátum: 28.09.2022
Projektant: Prodosing, s.r.o.
Spracovateľ: PhDr. Ľuboš Tomko

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		154 856,05	170 341,66
SO 102-00	SO 102-00 Obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 km 0,064 60-0,530 00	154 856,05	170 341,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE PRI JAKUBIANKE V MESTE STARÁ
ĽUBOVŇA

Objekt:

**SO 102-00 - SO 102-00 Obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 km 0,064
60-0,530 00**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Verejnospoločenské služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Prodosing, s.r.o.

Spracovateľ:

PhDr. Ľuboš Tomko

Poznámka:

KS:

Dátum:

28.09.2022

IČO:

00330167

IČ DPH:

IČO:

53538773

IČ DPH:

SK2121450012

IČO:

36465992

IČ DPH:

SK2020007715

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

154 856,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	154 856,05	10,00%	15 485,61

Cena s DPH

v EUR

170 341,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

064

ia

Verejnospoločenské služby
Stará Ľubovňa s.r.p.

01

Dátum a podpis:

28-09-2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

28-09-2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE PRI JAKUBIANKE V MESTE STARÁ
ĽUBOVŇA

Objekt:

**SO 102-00 - SO 102-00 Obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 km 0,064
60-0,530 00**

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

Dátum:

28.09.2022

Projektant:

Prodosing, s.r.o.

Spracovateľ:

PhDr.Ľuboš Tomko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

154 856,05

HSV - Práce a dodávky HSV

154 856,05

1 - Zemné práce

19 893,30

2 - Zakladanie

4 125,25

5 - Komunikácie

119 879,43

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 237,13

99 - Presun hmôt HSV

8 720,94

ROZPOČET

Stavba:

VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE PRI JAKUBIANKE V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

SO 102-00 - SO 102-00 Obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 km 0,064
60-0,530 00

Miesto:

Dátum: 28.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant:

Prodosing, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Verejnoprospesné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PhDr.Ľuboš Tomko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

154 856,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

154 856,05

D 1

Zemné práce

19 893,30

1	K	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 541,408	2,21	3 412,68
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	1 541,408	0,97	1 498,25
3	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	40,723	30,01	1 221,93
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	40,723	8,49	345,62
5	K	162501162	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 675,114	4,11	6 889,74
6	K	162501163	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 700,456	0,30	1 990,04
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1 489,148	0,71	1 058,78
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,340	3,42	28,52
9	M	5834419700	Štrkodrva 0- 63 a	t	15,429	12,00	185,10
10	K	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	367,640	1,13	413,60
11	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	11,360	6,46	73,41
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3 115,660	0,41	1 261,84
13	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	546,740	1,40	762,70
14	K	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	367,640	2,04	751,09

D 2

Zakladanie

4 125,25

15	K	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	40,723	39,32	1 601,27
16	K	212752252.1	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 160 mm	ks	10,000	3,45	34,47
17	M	2861550100.1	Prechod-hrdlo/KG hrot DN160/160	ks	10,000	16,07	160,65
18	K	212755116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	465,400	5,00	2 328,86

D 5

Komunikácie

119 879,43

19	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	2 954,710	4,91	14 492,85
20	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	3 054,960	6,37	19 466,21
21	K	564881111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250-350 mm	m2	919,100	8,95	8 222,27
22	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	2 466,580	10,07	24 840,93
23	K	569731111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	423,700	4,70	1 990,54
24	K	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	56,219	12,56	705,83
25	K	573191111	Náter filtračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	2 358,570	0,55	1 294,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	2 335,300	0,50	1 176,99
27	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 335,300	10,40	24 275,44
28	K	577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 358,570	9,93	23 413,52
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 237,13
29	K	914001101	Dočasné dopravné značenie- Inzult, prenájom, demontáž	kpl	1,000	720,00	720,00
30	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	7,000	18,23	127,64
31	M	4044778240	A4c „Zúžená vozovka zľava“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	1,000	59,88	59,88
32	M	4044783530	B31a „Najvyššia dovolená rýchlosť“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 100 mm, fólia RA1	ks	3,000	55,53	166,59
33	M	4044782360	P10 „Prednosť protiidúcich vozidiel“ pozinkovaná základný rozmer kruh 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	1,000	71,06	71,06
34	M	4044782030	P11 „Prednosť pred protiidúcimi vozidlami“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	1,000	42,26	42,26
35	M	4044781800	P2 „Stoj daj prednosť v jazde!“ pozinkovaná, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	ks	1,000	66,40	66,40
36	M	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	18,500	7,76	143,52
37	M	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	14,000	2,88	40,32
38	M	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	5,000	1,05	5,25
39	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	382,000	0,52	199,40
40	K	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 125 mm	m	382,000	0,14	55,01
41	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	382,000	0,26	99,70
42	K	971046018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, obkladov -0,00069t	cm	300,000	1,47	440,10
D 99			Presun hmôt HSV				8 720,94
43	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 404,515	1,98	8 720,94