


Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa

P.č.	Cesta	Okres	Miestopis	Staničenie od	Staničenie do	Dĺžka rekonštrukcie v km	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH
1	III/2841	RA	Chyžné, spojka	0,000	0,500	0,500	48 579,95	58 295,94
2	III/2843	RA	Revúcka Lehota, spojka	0,000	0,512	0,512	48 944,01	58 732,82
3	III/2653	LC	Radzovce, prieťah obcou	7,284	8,084	0,800	123 569,44	148 283,33
4	III/2661	LC	Polichno, prieťah obcou	8,522	10,032	1,510	231 710,62	278 052,74
5	III/2715	PT	Rovňany - Málinec	7,890	9,170	1,280	196 362,64	235 635,17
Spolu						4,602	649 166,66	779 000,00

V Bratislave, dňa 20.09.2022


 Ing. Pavol Hružik - predseda predstavenstva
 Ing. Lenka Sýkorová - podpredseda predstavenstva



Príloha č.1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa

Výkaz výmer

Uchádzač: Metrostav DS a.s.

Adresa sídla uchádzača: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Názov stavby

III/2841 Chyžné spojka

Číslo cesty/ Názov stavby		od:	do:																																																								
III/2841 Chyžné spojka		0,000	0,500																																																								
staničenie v km:																																																											
dĺžka úseku	500,00 m																																																										
šírka voz.m	5,70 m																																																										
plocha úseku	2 850,00 m ²																																																										
korekcie	200,00 m ²																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>položka</th> <th>m.j.</th> <th>špecif.</th> <th>jednotk. cena €</th> <th>výmera</th> <th>spolu bez DPH €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku</td> <td>m</td> <td>50 mm</td> <td>2,200</td> <td>11,40</td> <td>25,08</td> </tr> <tr> <td>čistenie vozovky-zametanie</td> <td>m²</td> <td></td> <td>0,090</td> <td>3 050,00</td> <td>274,50</td> </tr> <tr> <td>frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)</td> <td>m²</td> <td>50 mm</td> <td>1,170</td> <td>3 050,00</td> <td>3 568,50</td> </tr> <tr> <td>postrek spojovací</td> <td>m²</td> <td>0,5 kg/m²</td> <td>0,450</td> <td>3 050,00</td> <td>1 372,50</td> </tr> <tr> <td>ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením</td> <td>m²</td> <td>50 mm</td> <td>12,750</td> <td>3 050,00</td> <td>38 887,50</td> </tr> <tr> <td>výšková úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí</td> <td>ks</td> <td></td> <td>181,170</td> <td>20,00</td> <td>3 623,40</td> </tr> <tr> <td>asfaltová zálievka pracovných spojov</td> <td>m</td> <td></td> <td>1,620</td> <td>511,40</td> <td>828,47</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">spolu</td> <td>48 579,95</td> </tr> </tbody> </table>						položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €	zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,200	11,40	25,08	čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,090	3 050,00	274,50	frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m ²	50 mm	1,170	3 050,00	3 568,50	postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,450	3 050,00	1 372,50	ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	12,750	3 050,00	38 887,50	výšková úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí	ks		181,170	20,00	3 623,40	asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,620	511,40	828,47	spolu					48 579,95
položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €																																																						
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,200	11,40	25,08																																																						
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,090	3 050,00	274,50																																																						
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m ²	50 mm	1,170	3 050,00	3 568,50																																																						
postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,450	3 050,00	1 372,50																																																						
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	12,750	3 050,00	38 887,50																																																						
výšková úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí	ks		181,170	20,00	3 623,40																																																						
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,620	511,40	828,47																																																						
spolu					48 579,95																																																						
CELKOM:					<table border="1"> <tr> <td>DPH 20%</td> <td>Spolu s DPH</td> </tr> <tr> <td>€ 9 715,99</td> <td>58 295,94</td> </tr> </table>	DPH 20%	Spolu s DPH	€ 9 715,99	58 295,94																																																		
DPH 20%	Spolu s DPH																																																										
€ 9 715,99	58 295,94																																																										

*pri pokládke všetky spoje opatríť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zariadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Bratislave, dňa 20.09.2022

.....
 Ing. Lenka Sykorová - podpredseda predstavenstva

Príloha č.2

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa

Výkaz výmer

Uchádzač: Metrostav DS a.s.

Adresa sídla uchádzača: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Názov stavby

III/2843 Revúcka Lehota spojka

Číslo cesty/ Názov stavby		od:	do:																																																								
III/2843 Revúcka Lehota spojka		0,000	0,512																																																								
staničenie v km:																																																											
dĺžka úseku	512,00 m																																																										
šírka voz.m	5,20 m																																																										
plocha úseku	2 662,40 m ²																																																										
korekcie	200,00 m ²																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>položka</th> <th>m.j.</th> <th>špecif.</th> <th>jednotk. cena €</th> <th>výmera</th> <th>spolu bez DPH €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku</td> <td>m</td> <td>50 mm</td> <td>2,200</td> <td>40,40</td> <td>88,88</td> </tr> <tr> <td>čistenie vozovky-zametanie</td> <td>m²</td> <td></td> <td>0,090</td> <td>2 862,40</td> <td>257,62</td> </tr> <tr> <td>frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)</td> <td>m²</td> <td>50 mm</td> <td>1,250</td> <td>2 862,40</td> <td>3 578,00</td> </tr> <tr> <td>postrek spojovací</td> <td>m²</td> <td>0,5 kg/m²</td> <td>0,450</td> <td>2 862,40</td> <td>1 288,08</td> </tr> <tr> <td>ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením</td> <td>m²</td> <td>50 mm</td> <td>12,750</td> <td>2 862,40</td> <td>36 495,60</td> </tr> <tr> <td>výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí</td> <td>ks</td> <td></td> <td>181,170</td> <td>35,00</td> <td>6 340,95</td> </tr> <tr> <td>asfaltová zálievka pracovných spojov</td> <td>m</td> <td></td> <td>1,620</td> <td>552,40</td> <td>894,89</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">spolu</td> <td>48 944,01</td> </tr> </tbody> </table>						položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €	zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,200	40,40	88,88	čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,090	2 862,40	257,62	frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m ²	50 mm	1,250	2 862,40	3 578,00	postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,450	2 862,40	1 288,08	ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	12,750	2 862,40	36 495,60	výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí	ks		181,170	35,00	6 340,95	asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,620	552,40	894,89	spolu					48 944,01
položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €																																																						
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,200	40,40	88,88																																																						
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,090	2 862,40	257,62																																																						
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m ²	50 mm	1,250	2 862,40	3 578,00																																																						
postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,450	2 862,40	1 288,08																																																						
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	12,750	2 862,40	36 495,60																																																						
výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí	ks		181,170	35,00	6 340,95																																																						
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,620	552,40	894,89																																																						
spolu					48 944,01																																																						
CELKOM:					DPH 20%	Spolu s DPH																																																					
					€ 9 788,80	58 732,82																																																					

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie žľabovej uzávierky cesty

V Bratislave, dňa 20.09.2022

Ing. Pavol Hružík - predseda predstavenstva
 Ing. Lenka Sýkorová - podpredseda predstavenstva

Príloha č.3

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa

Výkaz výmer

Uchádzač: Metrostav DS a.s.

Adresa sídla uchádzača: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Názov stavby

III/2653 Mučín-Pleš-Radzovce , intravilán Radzovce

Číslo cesty/ Názov stavby		od:	do:																																																		
III/2653 Mučín - Pleš - Radzovce, intravilán Radzovce		7,284	8,084																																																		
staničenie v km:																																																					
dĺžka úseku	800,00 m																																																				
šírka voz.m priem	6,00 m																																																				
plocha úseku	4 800,00 m ²																																																				
korekcie	40,00 m ²																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>položka</th> <th>m.j.</th> <th>špecif.</th> <th>jednotk. cena €</th> <th>výmera</th> <th>spolu bez DPH €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku</td> <td>m</td> <td>50 mm</td> <td>2,200</td> <td>20,00</td> <td>44,00</td> </tr> <tr> <td>čistenie vozovky-zametanie</td> <td>m²</td> <td></td> <td>0,090</td> <td>4 840,00</td> <td>435,60</td> </tr> <tr> <td>postrek spojovací</td> <td>m²</td> <td>0,5 kg/m²</td> <td>0,450</td> <td>9 680,00</td> <td>4 356,00</td> </tr> <tr> <td>ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením</td> <td>m²</td> <td>50 mm</td> <td>13,010</td> <td>4 840,00</td> <td>62 968,40</td> </tr> <tr> <td>ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením</td> <td>m²</td> <td>priem.50mm</td> <td>11,250</td> <td>4 840,00</td> <td>54 450,00</td> </tr> <tr> <td>asfaltová zálievka pracovných spojov</td> <td>m</td> <td></td> <td>1,620</td> <td>812,00</td> <td>1 315,44</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">spolu</td> <td>123 569,44</td> </tr> </tbody> </table>						položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €	zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,200	20,00	44,00	čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,090	4 840,00	435,60	postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,450	9 680,00	4 356,00	ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	13,010	4 840,00	62 968,40	ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	priem.50mm	11,250	4 840,00	54 450,00	asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,620	812,00	1 315,44	spolu					123 569,44
položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €																																																
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,200	20,00	44,00																																																
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,090	4 840,00	435,60																																																
postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,450	9 680,00	4 356,00																																																
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	13,010	4 840,00	62 968,40																																																
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	priem.50mm	11,250	4 840,00	54 450,00																																																
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,620	812,00	1 315,44																																																
spolu					123 569,44																																																
CELKOM:					DPH 20%	Spolu s DPH																																															
					€ 24 713,89	148 283,33																																															

*pri pokládke všetky spoje opatríť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zariadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Bratislave, dňa 20.09.2022

.....
 Ing. Pavol Hružík - predseda predstavenstva
 Ing. Lenka Sýkorová - podpredseda predstavenstva

Príloha č.4

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie cest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa

Výkaz výmer

Uchádzač: Metrostav DS a.s.

Adresa sídla uchádzača: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Názov stavby

III/2661 Halič - Políchno, intravilán Políchno

Číslo cesty/ Názov stavby	od:	do:																																																																					
III/2661 Halič - Políchno, intravilán Políchno	8,522	10,032	intravilán Políchno																																																																				
staničenie v km:																																																																							
dĺžka úseku	1 510,00	m																																																																					
šírka voz.m priem	6,00	m																																																																					
plocha úseku	9 060,00	m ²																																																																					
korekcie	65,00	m ²																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>položka</th> <th>m.j.</th> <th>špecif.</th> <th>jednotk. cena €</th> <th>výmera</th> <th>spolu bez DPH €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku</td> <td>m</td> <td>50 mm</td> <td>2,200</td> <td>20,00</td> <td>44,00</td> </tr> <tr> <td>čistenie vozovky-zametanie</td> <td>m²</td> <td></td> <td>0,090</td> <td>9 125,00</td> <td>821,25</td> </tr> <tr> <td>frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)</td> <td>m²</td> <td>50 mm</td> <td>59,870</td> <td>50,00</td> <td>2 993,50</td> </tr> <tr> <td>postrek spojovací</td> <td>m²</td> <td>0,5 kg/m²</td> <td>0,450</td> <td>9 125,00</td> <td>4 106,25</td> </tr> <tr> <td>ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením</td> <td>m²</td> <td>50 mm</td> <td>12,670</td> <td>9 125,00</td> <td>115 613,75</td> </tr> <tr> <td>ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením</td> <td>m²</td> <td>priem.50mm</td> <td>10,920</td> <td>9 125,00</td> <td>99 645,00</td> </tr> <tr> <td>postrek infiltračný</td> <td>m²</td> <td>1,0 kg/m²</td> <td>0,640</td> <td>9 125,00</td> <td>5 840,00</td> </tr> <tr> <td>výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí</td> <td>ks</td> <td></td> <td>181,230</td> <td>1,00</td> <td>181,23</td> </tr> <tr> <td>asfaltová zálievka pracovných spojov</td> <td>m</td> <td></td> <td>1,620</td> <td>1 522,00</td> <td>2 465,64</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">spolu</td> <td>231 710,62</td> </tr> </tbody> </table>						položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €	zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,200	20,00	44,00	čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,090	9 125,00	821,25	frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m ²	50 mm	59,870	50,00	2 993,50	postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,450	9 125,00	4 106,25	ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	12,670	9 125,00	115 613,75	ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	priem.50mm	10,920	9 125,00	99 645,00	postrek infiltračný	m ²	1,0 kg/m ²	0,640	9 125,00	5 840,00	výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí	ks		181,230	1,00	181,23	asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,620	1 522,00	2 465,64	spolu					231 710,62
položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €																																																																		
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,200	20,00	44,00																																																																		
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,090	9 125,00	821,25																																																																		
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m ²	50 mm	59,870	50,00	2 993,50																																																																		
postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,450	9 125,00	4 106,25																																																																		
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	12,670	9 125,00	115 613,75																																																																		
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	priem.50mm	10,920	9 125,00	99 645,00																																																																		
postrek infiltračný	m ²	1,0 kg/m ²	0,640	9 125,00	5 840,00																																																																		
výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí	ks		181,230	1,00	181,23																																																																		
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,620	1 522,00	2 465,64																																																																		
spolu					231 710,62																																																																		
					DPH 20%																																																																		
					Spolu s DPH																																																																		
CELKOM:					€ 46 342,12																																																																		
					278 052,74																																																																		

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Bratislave, dňa 20.09.2022

Ing. Pavol Hruzík - predseda predstavenstva
 Ing. Lenka Sýkorová - podpredsa predstavenstva

Príloha č.5

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa

Výkaz výmer

Uchádzač: Metrostav DS a.s.

Adresa sídla uchádzača: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Názov stavby

III/2715 Rovňany - Málíneec

Číslo cesty/ Názov stavby		od:	do:		
III/2715 Rovňany - Málíneec		7,890	9,170	km	
dĺžka úseku	1 280,00	m			
šírka voz.m priem	6,00	m			
plocha úseku	7 680,00	m ²			
korekcie		m ²			
staničenie v km:					
položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,200	20,00	44,00
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,090	7 680,00	691,20
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m ²	50 mm	37,420	80,00	2 993,60
postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,450	7 680,00	3 456,00
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	12,740	7 680,00	97 843,20
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	priem.50mm	10,980	7 680,00	84 326,40
postrek infiltračný	m ²	1,0 kg/m ²	0,640	7 680,00	4 915,20
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,620	1 292,00	2 093,04
				spolu	196 362,64
				CELKOM:	€ 39 272,53
					235 635,17
					DPH 20% Spolu s DPH

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zariadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Bratislave, dňa 20.09.2022

Ing. Pavol Hružík - predseda predstavenstva
 Ing. Lenka Sýkorová - podpredseda predstavenstva