


Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa

P.č.	Cesta	Okres	Miestopis	Staničenie od	Staničenie do	Dĺžka rekonštrukcie v km	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH
1	III/2777	RS	Rimavská Baňa - Ostrany	8,654	9,924	1,270	140 205,96	168 247,15
2	III/2797	RS	Janice, spojka	0,000	1,820	1,820	222 346,61	266 815,93
3	III/2804	RS	Číž, spojka	0,000	0,920	0,920	125 701,90	150 842,28
4	III/2741	RS	Rimavská Sobota- Veľké Dravce, 1.úsek	12,373	13,373	1,000	153 105,82	183 726,98
5	III/2741	RS	Rimavská Sobota- Veľké Dravce, 2.úsek	15,545	15,900	0,355	64 756,10	77 707,32
6	III/2800	RS	Čierny potok, spojka	0,000	2,263	2,263	164 270,66	197 124,79
7	II/571	RS	Abovce časť III. Jesenské	26,322	28,895	2,573	346 279,62	415 535,54
Spolu						10,201	1 216 666,67	1 460 000,00


Martin Papala
 predseda predstavenstva


Jaroslav Mikuš
 člen predstavenstva



Príloha č.1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa

Výkaz výmer

Uchádzač: COLAS Slovakia, a.s.
 Adresa sídla uchádzača: Orešianska 7, 917 01 Tmava

Názov stavby
III/2777 Rimavská Baňa - Ostrany križovatka

Číslo cesty/ Názov stavby III/2777 Rimavská Baňa - Ostrany križovatka		od:	do:																																																		
		staničenie v km:	8,654 9,924																																																		
dĺžka úseku	1 270,00 m																																																				
šírka voz.m	6,30 m																																																				
plocha úseku	8 001,00 m ²																																																				
korekcie	300,00 m ²																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>položka</th> <th>m.j.</th> <th>špecif.</th> <th>jednotk. cena €</th> <th>výmera</th> <th>spolu bez DPH €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku</td> <td>m</td> <td>50 mm</td> <td>0,010</td> <td>12,60</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td>čistenie vozovky-zametanie</td> <td>m²</td> <td></td> <td>0,160</td> <td>8 301,00</td> <td>1 328,16</td> </tr> <tr> <td>frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)</td> <td>m²</td> <td>50 mm</td> <td>1,390</td> <td>8 301,00</td> <td>11 538,39</td> </tr> <tr> <td>postrek spojovací</td> <td>m²</td> <td>0,5 kg/m²</td> <td>0,590</td> <td>8 301,00</td> <td>4 897,59</td> </tr> <tr> <td>ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením</td> <td>m²</td> <td>50 mm</td> <td>14,320</td> <td>8 301,00</td> <td>118 870,32</td> </tr> <tr> <td>asfaltová zálievka pracovných spojov</td> <td>m</td> <td></td> <td>2,680</td> <td>1 332,60</td> <td>3 571,37</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">spolu</td> <td>140 205,96</td> </tr> </tbody> </table>						položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €	zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,010	12,60	0,13	čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,160	8 301,00	1 328,16	frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m ²	50 mm	1,390	8 301,00	11 538,39	postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,590	8 301,00	4 897,59	ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	14,320	8 301,00	118 870,32	asfaltová zálievka pracovných spojov	m		2,680	1 332,60	3 571,37	spolu					140 205,96
položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €																																																
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,010	12,60	0,13																																																
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,160	8 301,00	1 328,16																																																
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m ²	50 mm	1,390	8 301,00	11 538,39																																																
postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,590	8 301,00	4 897,59																																																
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	14,320	8 301,00	118 870,32																																																
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		2,680	1 332,60	3 571,37																																																
spolu					140 205,96																																																
CELKOM:					DPH 20% Spolu s DPH € 28 041,19 168 247,15																																																

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Príloha č.2

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa

Výkaz výmer

Uchádzač: COLAS Slovakia, a.s.
 Adresa sídla uchádzača: Orešianska 7, 917 01 Trnava

Názov stavby
 III/2797 Janice spojka

Číslo cesty/ Názov stavby III/2797 Janice spojka		od: staničenie v km: 0,000	do: 1,820		
dĺžka úseku	1 820,00 m				
šírka voz.m	5,50 m				
plocha úseku	10 010,00 m ²				
korekcie	0,00 m ²				
položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,010	32,50	0,33
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,140	10 010,00	1 401,40
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m ²	50 mm	3,790	200,00	758,00
postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,590	10 010,00	5 905,90
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	13,570	10 010,00	135 835,70
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	priem.50mm	12,790	5 300,00	67 787,00
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		2,680	1 831,00	4 907,08
spevnenie krajníc kamenivom drveným hr. 100mm x 500mm po obidvoch stranách	m	fr.0 - 32	1,580	3 640,00	5 751,20
spolu					222 346,61
CELKOM:					€ 44 469,32 266 815,93
					DPH 20% Spolu s DPH

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zariadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Príloha č.3

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa

Výkaz výmer

Uchádzač: COLAS Slovakia, a.s.
 Adresa sídla uchádzača: Orešianska 7, 917 01 Trnava

Názov stavby
 III/2804 Číž spojka

Číslo cesty/ Názov stavby III/2804 Číž spojka		staničenie v km:	od: 0,000	do: 0,920																																																							
dĺžka úseku	920,00	m																																																									
šírka voz.m	7,20	m																																																									
plocha úseku	6 624,00	m ²																																																									
korekcie	0,00	m ²																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>položka</th> <th>m.j.</th> <th>špecif.</th> <th>jednotk. cena €</th> <th>výmera</th> <th>spolu bez DPH €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku</td> <td>m</td> <td>50 mm</td> <td>0,010</td> <td>14,40</td> <td>0,14</td> </tr> <tr> <td>čistenie vozovky-zametanie</td> <td>m²</td> <td></td> <td>0,210</td> <td>6 624,00</td> <td>1 391,04</td> </tr> <tr> <td>frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)</td> <td>m²</td> <td>50 mm</td> <td>2,160</td> <td>6 624,00</td> <td>14 307,84</td> </tr> <tr> <td>postrek spojovací</td> <td>m²</td> <td>0,5 kg/m²</td> <td>0,590</td> <td>6 624,00</td> <td>3 908,16</td> </tr> <tr> <td>ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením</td> <td>m²</td> <td>50 mm</td> <td>14,420</td> <td>6 624,00</td> <td>95 518,08</td> </tr> <tr> <td>výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí</td> <td>ks</td> <td></td> <td>94,970</td> <td>85,00</td> <td>8 072,45</td> </tr> <tr> <td>asfaltová zálievka pracovných spojov</td> <td>m</td> <td></td> <td>2,680</td> <td>934,40</td> <td>2 504,19</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">spolu</td> <td>125 701,90</td> </tr> </tbody> </table>						položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €	zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,010	14,40	0,14	čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,210	6 624,00	1 391,04	frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m ²	50 mm	2,160	6 624,00	14 307,84	postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,590	6 624,00	3 908,16	ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	14,420	6 624,00	95 518,08	výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí	ks		94,970	85,00	8 072,45	asfaltová zálievka pracovných spojov	m		2,680	934,40	2 504,19	spolu					125 701,90
položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €																																																						
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,010	14,40	0,14																																																						
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,210	6 624,00	1 391,04																																																						
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m ²	50 mm	2,160	6 624,00	14 307,84																																																						
postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,590	6 624,00	3 908,16																																																						
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	14,420	6 624,00	95 518,08																																																						
výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí	ks		94,970	85,00	8 072,45																																																						
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		2,680	934,40	2 504,19																																																						
spolu					125 701,90																																																						
CELKOM:					<table border="1"> <tr> <td>DPH 20%</td> <td>Spolu s DPH</td> </tr> <tr> <td>€ 25 140,38</td> <td>150 842,28</td> </tr> </table>	DPH 20%	Spolu s DPH	€ 25 140,38	150 842,28																																																		
DPH 20%	Spolu s DPH																																																										
€ 25 140,38	150 842,28																																																										

*pri pokládke všetky spoje opatřit asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Príloha č.4

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa

Výkaz výmer

Uchádzač: COLAS Slovakia, a.s.

Adresa sídla uchádzača: Orešianska 7, 917 01 Trnava

Názov stavby

III/2741 Rimavská Sobota - Veľké Dravce

Číslo cesty/ Názov stavby		od:	do:																																																								
III/2741 Rimavská Sobota - Veľké Dravce		12,373	13,373																																																								
staničenie v km:																																																											
dĺžka úseku	1 000,00 m																																																										
šírka voz.m	6,10 m																																																										
plocha úseku	6 100,00 m ²																																																										
korekcie	0,00 m ²																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>položka</th> <th>m.j.</th> <th>špecif.</th> <th>jednotk. cena €</th> <th>výmera</th> <th>spolu bez DPH €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku</td> <td>m</td> <td>50 mm</td> <td>0,010</td> <td>12,20</td> <td>0,12</td> </tr> <tr> <td>čistenie vozovky-zametanie</td> <td>m²</td> <td></td> <td>0,160</td> <td>6 100,00</td> <td>976,00</td> </tr> <tr> <td>postrek spojovací</td> <td>m²</td> <td>0,5 kg/m²</td> <td>0,590</td> <td>6 100,00</td> <td>3 599,00</td> </tr> <tr> <td>ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením</td> <td>m²</td> <td>50 mm</td> <td>13,940</td> <td>6 100,00</td> <td>85 034,00</td> </tr> <tr> <td>ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením</td> <td>m²</td> <td>priem.50mm</td> <td>13,160</td> <td>4 400,00</td> <td>57 904,00</td> </tr> <tr> <td>asfaltová zálievka pracovných spojov</td> <td>m</td> <td></td> <td>2,680</td> <td>1 012,20</td> <td>2 712,70</td> </tr> <tr> <td>spevnenie krajníc kamenivom drveným hr. 100mm x 500mm po obidvoch stranách</td> <td>m</td> <td>fr.0 - 32</td> <td>1,440</td> <td>2 000,00</td> <td>2 880,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">spolu</td> <td>153 105,82</td> </tr> </tbody> </table>						položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €	zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,010	12,20	0,12	čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,160	6 100,00	976,00	postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,590	6 100,00	3 599,00	ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	13,940	6 100,00	85 034,00	ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	priem.50mm	13,160	4 400,00	57 904,00	asfaltová zálievka pracovných spojov	m		2,680	1 012,20	2 712,70	spevnenie krajníc kamenivom drveným hr. 100mm x 500mm po obidvoch stranách	m	fr.0 - 32	1,440	2 000,00	2 880,00	spolu					153 105,82
položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €																																																						
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,010	12,20	0,12																																																						
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,160	6 100,00	976,00																																																						
postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,590	6 100,00	3 599,00																																																						
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	13,940	6 100,00	85 034,00																																																						
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	priem.50mm	13,160	4 400,00	57 904,00																																																						
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		2,680	1 012,20	2 712,70																																																						
spevnenie krajníc kamenivom drveným hr. 100mm x 500mm po obidvoch stranách	m	fr.0 - 32	1,440	2 000,00	2 880,00																																																						
spolu					153 105,82																																																						
CELKOM:					€																																																						
					DPH 20%																																																						
					Spolu s DPH																																																						
					30 621,16																																																						
					183 726,98																																																						

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zariadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Príloha č.5

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa

Výkaz výmer

Uchádzač: COLAS Slovakia, a.s.

Adresa sídla uchádzača: Orešianska 7, 917 01 Tmava

Názov stavby

III/2741 Rimavská Sobota - Veľké Dravce

Číslo cesty/ Názov stavby		od:	do:		
III/2741 Rimavská Sobota - Veľké Dravce		staničenie v km:	15,545	15,900	
dĺžka úseku	355,00 m				
šírka voz.m	6,45 m				
plocha úseku	2 289,75 m ²				
korekcie	0,00 m ²				
položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,010	58,90	0,59
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,160	2 289,75	366,36
postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,590	2 289,75	1 350,95
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	13,940	2 289,75	31 919,12
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	priem.50mm	13,160	2 289,75	30 133,11
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		2,680	367,90	985,97
				spolu	64 756,10
CELKOM:					DPH 20% € 12 951,22
					Spolu s DPH 77 707,32

*pri pokládke všetky spoje opatřit asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Príloha č.6

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa

Výkaz výmer

Uchádzač: COLAS Slovakia, a.s.
 Adresa sídla uchádzača: Orešianska 7, 917 01 Trnava

Názov stavby
 III/2800 Čierny potok spojka

Číslo cesty/ Názov stavby III/2800 Čierny potok spojka		od:	do:																																												
		staničenie v km: 0,000	2,263																																												
dĺžka úseku	2 263,00 m																																														
šírka voz.m	4,60 m																																														
plocha úseku	10 409,80 m ²																																														
korekcie	250,00 m ²																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>položka</th> <th>m.j.</th> <th>špecif.</th> <th>jednotk. cena €</th> <th>výmera</th> <th>spolu bez DPH €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku</td> <td>m</td> <td>50 mm</td> <td>0,010</td> <td>29,20</td> <td>0,29</td> </tr> <tr> <td>čistenie vozovky-zametanie</td> <td>m²</td> <td></td> <td>0,130</td> <td>10 659,80</td> <td>1 385,77</td> </tr> <tr> <td>postrek spojovací</td> <td>m²</td> <td>0,5 kg/m²</td> <td>0,590</td> <td>10 659,80</td> <td>6 289,28</td> </tr> <tr> <td>ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením</td> <td>m²</td> <td>50 mm</td> <td>14,420</td> <td>10 659,80</td> <td>153 714,32</td> </tr> <tr> <td>asfaltová zálievka pracovných spojov</td> <td>m</td> <td></td> <td>2,680</td> <td>1 075,00</td> <td>2 881,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">spolu</td> <td>164 270,66</td> </tr> </tbody> </table>						položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €	zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,010	29,20	0,29	čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,130	10 659,80	1 385,77	postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,590	10 659,80	6 289,28	ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	14,420	10 659,80	153 714,32	asfaltová zálievka pracovných spojov	m		2,680	1 075,00	2 881,00	spolu					164 270,66
položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €																																										
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,010	29,20	0,29																																										
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,130	10 659,80	1 385,77																																										
postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,590	10 659,80	6 289,28																																										
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	14,420	10 659,80	153 714,32																																										
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		2,680	1 075,00	2 881,00																																										
spolu					164 270,66																																										
CELKOM:					<table border="1"> <tr> <td>DPH 20%</td> <td>Spolu s DPH</td> </tr> <tr> <td>€ 32 854,13</td> <td>197 124,79</td> </tr> </table>	DPH 20%	Spolu s DPH	€ 32 854,13	197 124,79																																						
DPH 20%	Spolu s DPH																																														
€ 32 854,13	197 124,79																																														

*pri pokládke všetky spoje opatřit asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zariadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Príloha č.7

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa

Výkaz výmer

Uchádzač: COLAS Slovakia, a.s.
 Adresa sídla uchádzača: Orešianska 7, 917 01 Trnava

Názov stavby
 II/571 Hr. okr. LC/RS - Abovce

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 26,322 - 28,895		spolu = 2,573 km z toho frézovanie 1,065 km (AZ 2x, križ. III/2789)					
II/571 Abovce časť III. Jesenské									
dĺžka úseku	2573,00	m							
šírka voz.m	6,80	m							
plocha úseku	17496,40	m ²							
korekcie	900,00	m ²							
položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €				
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,010	25,70	0,26				
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,120	17 496,40	2 099,57				
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m ²	50 mm	1,910	7 242,00	13 832,22				
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	14,370	18 396,40	264 356,27				
postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,590	18 396,40	10 853,88				
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	priem.50mm	13,580	3 320,00	45 085,60				
výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí	ks		99,650	2,00	199,30				
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		2,680	2 598,70	6 964,52				
spevnenie krajníc kamenivom drveným hr. 100mm x 500mm po obidvoch stranách	m	fr.0 - 32	1,520	1 900,00	2 888,00				
spolu					346 279,62				
CELKOM:					<table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;">DPH 20%</td> <td style="text-align: right;">Spolu s DPH</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">€ 69 255,92</td> <td style="text-align: right;">415 535,54</td> </tr> </table>	DPH 20%	Spolu s DPH	€ 69 255,92	415 535,54
DPH 20%	Spolu s DPH								
€ 69 255,92	415 535,54								

*pri pokládke všetky spoje opatřit asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa

P.č.	Cesta	Okres	Miestopis	Staničenie od	Staničenie do	Dĺžka rekonštrukcie v km	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH
1	III/2777	RS	Rimavská Baňa - Ostrany	8,654	9,924	1,270	140 205,96	168 247,15
2	III/2797	RS	Janice, spojka	0,000	1,820	1,820	222 346,61	266 815,93
3	III/2804	RS	Číž, spojka	0,000	0,920	0,920	125 701,90	150 842,28
4	III/2741	RS	Rimavská Sobota- Veľké Dravce, 1.úsek	12,373	13,373	1,000	153 105,82	183 726,98
5	III/2741	RS	Rimavská Sobota- Veľké Dravce, 2.úsek	15,545	15,900	0,355	64 756,10	77 707,32
6	III/2800	RS	Čierny potok, spojka	0,000	2,263	2,263	164 270,66	197 124,79
7	II/571	RS	Abovce časť III. Jesenské	26,322	28,895	2,573	346 279,62	415 535,54
Spolu						10,201	1 216 666,67	1 460 000,00