


PRÍLOHA Č. 2
ROZPOČET CENY ZMLUVY



REKAPITULÁCIA STAVBY - celkom

Stavba:

Gerulata-Carnuntum – Geschichte lebt / Gerulata-Carnuntum – Zažite históriu

Objekt:

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Rusovce

Zhotoviteľ:

DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85,902 01 Pezinok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

30.09.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35786639

IČ DPH:

SK2020204725

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

119 473,63

DPH

Základ dane

119 473,63

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

23 894,73

Cena s DPH

v EUR

143 368,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



DUVYSTAV s.r.o.

Kupeckého 85

902 01 Pezinok

IČO: 35 786 639

IČ DPH: SK2020204725

②

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Gerulata-Carnuntum – Geschichte lebt / Gerulata-Carnuntum – Zažite históriu

Objekt:

Miesto:

Dátum: 30.09.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Rusovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena bez DPH [EUR]

Cena s DPH [EUR]

Náklady z rozpočtu

119 473,63

143 368,36

1	Rekonštrukcia obslužnej komunikácie Laury Henckelovej (pre peších) vedúcej k Múzeu Gerulata	88 303,56	105 964,27
2	Vybudovanie 3 nových parkovacích miest pri Múzeu Gerulata	4 571,52	5 485,82
3	Obslužné chodníky na Irkutskej ulici vedúce k NKP Dom s hypocaustom	26 598,55	31 918,26



DUVYSTAV s.r.o.

Kupeckého 85

902 01 Pezinok

IČO: 35 786 639

IČ DPH: SK2020204725

②

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Gerulata-Carnuntum – Geschichte lebt / Gerulata-Carnuntum – Zažite históriu

Objekt:

**Rekonštrukcia obslužnej komunikácie Laury Henckelovej (pre peších)
vedúcej k Múzeu Gerulata**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Rusovce

Zhotoviteľ:

DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

30.09.2022

ICO:

IČ DPH:

ICO:

35 786 639

IČ DPH:

SK2020204725

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

88 303,56

DPH

Základ dane

88 303,56

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

17 660,71

Cena s DPH

v

EUR

105 964,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



DUVYSTAV s.r.o.

Kupeckého 85

902 01 Pezinok

ICO: 35 786 639

IČ DPH: SK2020204725

②

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Gerulata-Carnuntum – Geschichte lebt / Gerulata-Carnuntum – Zažite históriu

Objekt:

**Rekonštrukcia obslužnej komunikácie Laury Henckelovej (pre peších)
vedúcej k Múzeu Gerulata**

Miesto:

Dátum: 30.09.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Rusovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

88 303,56

HSV - Práce a dodávky HSV

88 303,56

1 - Zemné práce

9 276,08

2 - Zakladanie

1 156,90

4 - Vodorovné konštrukcie

423,51

5 - Komunikácie

56 687,63

8 - Rúrové vedenie

7 079,94

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 132,12

99 - Presun hmôt HSV

3 547,38



DUVYSTAV s.r.o.

Kupeckého 85

902 01 Pezinok

IČO: 35 786 639

IC DPH: SK2020204725

②

ROZPOČET

Stavba:

Gerulata-Carnuntum – Geschichte lebt / Gerulata-Carnuntum – Zažite históriu

Objekt:

**Rekonštrukcia obslužnej komunikácie Laury Henckelovej (pre peších)
vedúcej k Múzeu Gerulata**

Miesto:

Dátum: 30.09.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Rusovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

88 303,56

D HSV Práce a dodávky HSV 88 303,56

D 1 Zemné práce 9 276,08

1	K	113107212.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	715,000	0,96	686,40
2	K	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 120 mm 0,254 t	m ²	5,000	9,84	49,20
3	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	80,000	2,78	222,40
4	K	122202202.S	Ódkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m ³	m ³	215,000	4,81	1 034,15
5	K	122202209.S	Ódkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	215,000	1,23	264,45
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³ -trativod	m ³	23,000	35,75	822,25
7	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	23,000	10,12	232,76
8	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	37,000	21,80	806,60
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	37,000	1,21	44,77
10	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m ³ (35vsak+20vpust)	m ³	55,000	10,25	563,75
11	K	151101401.S	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m ²	72,000	0,01	0,72
12	K	151101411.S	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m ²	72,000	0,01	0,72
13	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	277,000	6,63	1 836,51
14	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	4 709,000	0,08	376,72
15	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	53,000	4,23	224,19
16	K	180405113.S	Založenie trávniku vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena na svahu nad 1:2-1:1	m ²	68,000	1,26	85,68
17	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	2,101	7,00	14,71
18	K	181102302.S	Úprava pláne na stavbách so zhutnením	m ²	750,000	1,87	1 402,50
19	K	182911111.S	Vyplnenie otvorov spevňov. prefabrikátov, s hr. vrstvy cez 100 do 150 mm, na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	68,000	2,50	170,00
20	K	182911113.S	Vyplnenie otvorov spevňov. prefabrikátov, kamennou drvinou fr. 8-16 mm zmiešanou Vapexom v pomere 5:1	m ²	22,000	10,80	237,60
21	K	182911121.S	Spevnenie svahu zatrávňovacími panelmi plastovými pri sklone svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	68,000	2,00	136,00
22	M	553430002800.S	Stupadlo šachtové vidlicové poplastované, rozmer 20x350x230 mm	ks	32,000	2,00	64,00

D 2 Zakladanie 1 156,90

23 K 212752125.S Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 m 115,000 10,06 1 156,90

D 4 Vodorovné konštrukcie 423,51

24	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	4,000	61,62	246,48
25	K	452386151.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	9,000	19,67	177,03

D 5 Komunikácie 56 687,63

26	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	13,000	7,20	93,60
----	---	-------------	--	----------------	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	814,000	9,04	7 358,56
28	K	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	10,000	10,94	109,40
29	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	603,000	14,10	8 502,30
30	K	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	603,000	0,80	482,40
31	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	603,000	0,30	180,90
32	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	603,000	25,36	15 292,08
33	M	592250002500.S	Prefabrikát betónový pre studne, skruž studňová dielcová TBH 3-100 DN 1000 so stúpadlom	ks	16,000	81,18	1 298,88
34	K	577164411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	603,000	29,62	17 860,86
35	K	591141121.S	Kladenie prídlážby z kociek drobných do lôžka z cementovej malty	m2	30,000	25,00	750,00
36	M	583810000300.S	Kocka dlažbová drobná z vyvretých hornín, veľkosť 120 mm	t	9,500	191,00	1 814,50
37	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	10,000	16,00	160,00
38	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová prírodná, rozmer 20x20x6 cm, farba sivá	m2	10,200	12,64	128,93
39	K	596913112.S	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy do 100 m2 (68+22)	m2	90,000	6,47	582,30
40	M	404450000200.S	Dopravné zrkadlo obdĺžnikové plastové, rozmer 800x600 mm, s úchytom na stĺpik d 60 mm	ks	2,000	220,76	441,52
41	M	693110005560.S	Geotextília netkaná 400 g/m2 pre zachytávanie ropných látok (REO Fb)	m2	133,926	1,24	166,07
42	M	284520000400.S	Zatrávňovací panel plastový, rozmer 580x390x38 mm (Zatrávňovacia dlažba plast Puzzle II 50x50x6,2cm,čierna)	ks	401,778	3,00	1 205,33
43	K	599141111.S	Vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	m	520,000	0,50	260,00
D 8 Rúrové vedenie							7 079,94
44	K	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 200	m	25,000	2,00	50,00
45	M	286110010100.S	Rúra PVC-U hladký, Dxr 200x5,9 mm , dl. 1 m	ks	25,000	36,43	910,75
46	M	286610046100	Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	4,000	96,76	387,04
47	M	286710036000	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte T	ks	4,000	45,40	181,60
48	K	895111141.S	Drenážna šachta typová normálna z betónových dielcov, priemer 1000 mm, hĺbky do 0,5 m	ks	4,000	60,00	240,00
49	K	895111149.S	Priplatok k cene za každých ďalších i začiatých 0,5 m hĺbky pre drenážnu šachtu typovú normálnu, priemer 1000 mm	ks	28,000	10,00	280,00
50	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	5,000	101,75	508,75
51	M	597140001301	Betónový kanalizačný vpust,	ks	5,000	150,00	750,00
52	K	895991121.S	Montáž lapača nečistôt pre uličné vpuste	ks	5,000	15,97	79,85
53	M	592230001100.S	Kalový kôš k uličným vpustom pre vysokú záťaž	ks	5,000	57,04	285,20
54	K	895991131.S	Osadenie liatinovej mreže uličné vpuste	ks	5,000	35,40	177,00
55	M	552410002900.S	Mreža liatinová so závesmi, uzamykateľná, tr. zaťaženia D400	ks	5,000	233,05	1 165,25
56	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	5,000	30,36	151,80
57	M	552410002400.S	Poklop liatinový, tr. zaťaženia D400 (vsakovacie šachty)	ks	5,000	180,00	900,00
58	K	899331111.S	Výšková úprava poklopu šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	10,000	101,27	1 012,70
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							10 132,12
59	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	41,69	83,38
60	M	404490008500.S	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 3,5 m pre dopravné značky	ks	2,000	36,68	73,36
61	M	404410113395.S	Dopravná značka, rozmer 750x750 mm, retroreflexia RA3, pozinkovaná	ks	2,000	90,00	180,00
62	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	10,000	20,48	204,80
63	M	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa (10ksx60dni)	ks	600,000	2,00	1 200,00
64	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	260,000	14,04	3 650,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	262,600	7,40	1 943,24
66	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	14,000	10,47	146,58
67	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x250 mm	ks	14,000	6,16	86,24
68	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	12,000	7,07	84,84
69	K	966006114R	Odstránenie uličného vpustu, -0,38000t	ks	1,000	30,00	30,00
70	K	966006211.S	Odstránenie (demonťáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	10,000	2,26	22,60
71	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	184,890	6,99	1 292,38
72	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 512,910	0,03	105,39
73	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	184,890	5,54	1 024,29
74	K	979087214	skladné sutiny	t	184,890	0,01	1,85
75	K	979087215	skladné zemina	m3	277,000	0,01	2,77
D 99 Presun hmôt HSV							3 547,38
76	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	886,844	4,00	3 547,38