

ROZPOČET

Stavba:

Sanácia, rekonštrukcia a modernizácia objektu nocľahárne a nízkoprahového denného centra - NAVÝŠENIE

Objekt:

SO-01 - Objekt nocľahárne

Časť:

3 - Elektroinštalácia

Úroveň 4:

3.3.2 - Rozvádzač RS2

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 582,99
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY M				1 582,99
D	M21		155 Elektromontáže				1 582,99
1	M	357 001F002	Rozvodnica BF-U-3/72-C, dvere - oceľový biely plech, IP30 (Z)	kus	1,000	128,39	128,39
2	M	358 4402F40	Vypínač 3-pól 40A - IS-40/3 - 240/415V-AC (3MD)	kus	1,000	20,07	20,07
3	M	358 4410F01	Schodiskový automat Z-TLE - 16A/230V-AC (0,5-10 min) (1MD)	kus	1,000	28,60	28,60
4	M	358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1	kus	3,000	5,72	17,16
5	M	358 5106F07	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C2/1	kus	1,000	9,22	9,22
6	M	358 5106F12	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C16/1	kus	18,000	6,07	109,26
7	M	358 5301F05	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-B20/3	kus	1,000	20,78	20,78
8	M	358 5510F22	Chránič prúdový 4-pól. PF7-25/4/003 - AC (4MD)	kus	3,000	67,69	203,07
9	M	358 5522F03	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA (2MD) PFL7-10/1N/B/003/AC	kus	1,000	73,30	73,30
10	M	358 5602F53	Zvodič prepätia tr. II (C) SPC-S-20/460/4, 460V-AC, 4x20kA (4MD)	kus	1,000	147,06	147,06
11	M	358 5641F50	Odpínač poistkový VLC14 3P, pre poistky 14x51 (1,5MD)	kus	1,000	23,17	23,17
12	M	358 5681F12	Poistka valcová 14x51 - C14-25A gL/gG	kus	3,000	1,10	3,30
13	K	odb.o-dhad 01	Pomocný materiál	kpl	1,000	99,21	99,21
14	K	odb.o-dhad 02	Montáž a zapojenie	hod	24,000	17,51	420,24
15	K	odb.o-dhad 03	Kusová skúška vr. protokolu	hod	16,000	17,51	280,16

ROZPOČET

Stavba:

Sanácia, rekonštrukcia a modernizácia objektu nocľahárne a nízkoprahového denného centra - NAVÝŠENIE

Objekt:

SO-01 - Objekt nocľahárne

Časť:

7 - Hlasová signalizácia - HSP

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 681,43
1	M	Pol157	VM-3240VA - Integrovaný systém Venas		0,000	0,00	0,00
2	M	Pol158	intergujúci funkciu evakuačného a ozvučovacieho		0,000	0,00	0,00
3	M	Pol159	systému, zabudovaný zosiľovač. 240W/100V,	ks	1,000	1 809,09	1 809,09
4	M	Pol160	PM-200M - mikrofón v stolnom prevedení,		0,000	0,00	0,00
5	M	Pol161	10 programovateľných tlačidiel	ks	1,000	501,88	501,88
6	M	Pol162	Tuner, CD/DVD/MP3 prehrávač	ks	1,000	758,65	758,65
7	M	Pol163	VX-2000DS-Jednotka zálohového napájania 24Vjs	ks	1,000	875,36	875,36
8	M	Pol164	PC-1867FC-EVAC - stropný reproduktor, s kovovým		0,000	0,00	0,00
9	M	Pol165	protipožiarnym krytom, 6W/100V, odbočky		0,000	0,00	0,00
10	M	Pol166	3W/ 1,5W / 0,8W	ks	10,000	501,88	5 018,80
11	M	Pol167	BS-678BSW- reproduktorová skrinka drevená		0,000	0,00	0,00
12	M	Pol168	skrinka + kovová mriežka,odbočky	ks	18,000	32,68	588,24
13	M	Pol169	6W/100V,3W/1,5W/0,8W		0,000	0,00	0,00
14	M	Pol170	BS-1015BSW- reproduktorová skrinka 2 pásmová,		0,000	0,00	0,00
15	M	Pol171	do vonkaj.prostr. pod prístreškom,	ks	1,000	110,88	110,88
16	M	Pol172	odbočky 15W/100V, 10W/5W, 80Hz-20kHz,		0,000	0,00	0,00
17	M	Pol173	2405STE Spínaný zálohovaný zdroj v kryte, 27,6V/5A,		0,000	0,00	0,00
18	M	Pol174	CPD certifikát, AKU 2x17Ah Certifikát EN 54-4	ks	1,000	274,28	274,28
19	M	Pol175	Varta 12V/44Ah - Bezúdržbová batéria Varta	ks	2,000	46,69	93,38
20	M	Pol176	Nástenný rozvádzač 12U, 600/šx500/h/, 19",		0,000	0,00	0,00
21	M	Pol177	RUN-12-60/50 - TH, 2x perforácia horného krytu,	ks	1,000	256,77	256,77
22	M	Pol178	Ventilačná jednotka, 1xventil. DP-VE-01 bez termost.	ks	1,000	29,18	29,18
23	M	Pol179	Rozvodný panel, max.6A, 5x230V	ks	1,000	4,67	4,67
24	M	Pol180	Lišta DP-LV-N /pár/	ks	1,000	5,84	5,84
25	M	Pol181	Ukladacia polica DP-PO-450	ks	2,000	29,18	58,36
26	M	Pol182	Kábel CHKE-V O 3x1.5 mm2 /PS30	m	200,000	1,57	314,00
27	M	Pol104	Kábel FTP 4pár0,5, LSOH PS30	m	50,000	1,23	61,50
28	M	Pol105	Pevná rúrka EN 1525 HA	m	15,000	0,70	10,50
29	M	Pol106	Príchytka pre EN rúrku 5325 HB	m	15,000	0,18	2,70
30	M	Pol107	Spojka pre EN rúrku 0225 HB	m	5,000	0,47	2,35
31	M	Pol108	Ohybná rúrka MONOFLEX EN1432 H50	m	20,000	0,47	9,40
32	M	Pol109	Príchytka kovová	ks	60,000	0,94	56,40
33	M	Pol110	Lišta LHD 30x25	m	50,000	1,46	73,00
34	M	Pol114	Inštalčná krabica na povrch 100x100	ks	10,000	2,92	29,20
35	M	Pol116	Podružný inštalčný materiál	bal	1,000	175,07	175,07
36	M	Pol119	Spotrebný materiál	bal	1,000	350,15	350,15
37	K	Pol182	montáž a zapojenie modulu	ks	1,000	58,36	58,36
38	K	Pol183	pripojenie mikrofónu	ks	1,000	11,67	11,67
39	K	Pol184	pripojenie audio zariadenia	ks	1,000	11,67	11,67
40	K	Pol182	montáž a zapojenie modulu	ks	1,000	40,85	40,85
41	K	Pol185	montáž a zapojenie reproduktora	ks	10,000	17,51	175,10
42	K	Pol185	montáž a zapojenie reproduktora	ks	18,000	17,51	315,18
43	K	Pol185	montáž a zapojenie reproduktora	ks	1,000	17,51	17,51
44	K	Pol186	montáž a zapojenie zdroja	ks	1,000	70,03	70,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	Pol187	montáž a zapojenieAKU	ka	2,000	9,34	18,68
45	K	Pol188	montáž rozvádzača	ka	1,000	11,67	11,67
46	K	Pol189	montáž a zapojenie jednotky	ka	1,000	11,67	11,67
47	K	Pol190	montáž panela	ka	1,000	5,84	5,84
48	K	Pol191	montáž lišty /pár/	ka	1,000	4,09	4,09
49	K	Pol192	montáž police do rozvádzača	ka	2,000	5,84	11,68
50	K	Pol133	vytýčenie káblovej trasy	m	85,000	1,17	99,45
51	K	Pol134	zhotovenie drážky	m	100,000	2,92	292,00
52	K	Pol136	montáž príchytky	ks	15,000	0,76	11,40
53	K	Pol137	montáž spojky	ks	5,000	0,58	2,90
54	K	Pol138	zatiehnutie kábla do rúrky	m	60,000	2,33	139,80
55	K	Pol139	montáž rúrky na príchytke	m	35,000	1,87	65,45
56	K	Pol140	montáž príchytky	m	60,000	0,94	56,40
57	K	Pol141	inštalácia lišty	m	50,000	1,87	93,50
58	K	Pol144	zapojenie	ks	10,000	1,40	14,00
59	K	Pol145	inštalácia krabice	ks	0,000	4,09	0,00
60	K	Pol146	prieraz v tehlovej stene 30cm	ks	30,000	17,51	525,30
61	K	Pol147	prieraz v betóne do 15 cm	ks	10,000	23,34	233,40
62	K	Pol148	programovanie ústredne	hod	8,000	29,18	233,44
63	K	Pol193	pripojenie linky do ústredne	ks	8,000	5,84	46,72
64	K	Pol153	Uvedenie systému do trvalej prevádzky	kpl	1,000	583,58	583,58
65	K	Pol154	Odvzdanie systému a zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	291,79	291,79
66	K	Pol155	Odborná prehliadka a skúšky elektro	kpl	1,000	408,50	408,50
67	K	Pol156	Doprava a réžie	kpl	1,000	350,15	350,15

ROZPOČET

Stavba:

Sanácia, rekonštrukcia a modernizácia objektu nocľahárne a nízkoprahového denného centra - NAVÝŠENIE

Objekt:

SO-01 - Objekt nocľahárne

Časť:

5 - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 681,98
D	D1		Zariadenie č1: 1.N.P				525,22
0	K	Pol67	Ventilátor typ: RM160 Ecowat Qvzd=480m3/hod, Pe=109W, 230V, časový spínač dodávka elektro	ks	1,000	525,22	525,22
D	D2		Príslušenstvo:				1 065,69
0	K	Pol68	Timič hluku pr.160mm l=600mm	ks	1,000	97,46	97,46
0	K	Pol69	Spätna klapka typ: RSK 160	ks	1,000	27,43	27,43
0	K	Pol70	Tanierový ventil typ: KK 125 + rámik	ks	2,000	25,68	51,36
0	K	Pol71	Tanierový ventil typ: KK 100 + rámik	ks	4,000	24,51	98,04
0	K	Pol72	pr.100mm 30% tv	bm	10,000	22,18	221,80
0	K	Pol73	pr.125mm 30% tv	bm	5,000	23,93	119,65
0	K	Pol74	pr.160mm 30% tv	bm	5,000	27,43	137,15
0	K	Pol75	pr.180mm 30% tv	bm	10,000	31,28	312,80
D	D3		Zariadenie č2: Podkrovie				525,22
0	K	Pol67	Ventilátor typ: RM160 Ecowat Qvzd=480m3/hod, Pe=109W, 230V, časový spínač dodávka elektro	ks	1,000	525,22	525,22
D	D2		Príslušenstvo:				2 565,85
0	K	Pol68	Timič hluku pr.160mm l=600mm	ks	1,000	97,46	97,46
0	K	Pol69	Spätna klapka typ: RSK 160	ks	1,000	27,43	27,43
0	K	Pol76	Axiálny ventilátor typ: MFO 120/5 T	ks	1,000	128,39	128,39
0	K	Pol70	Tanierový ventil typ: KK 125 + rámik	ks	2,000	25,68	51,36
0	K	Pol71	Tanierový ventil typ: KK 100 + rámik	ks	2,000	24,51	49,02
0	K	Pol72	pr.100mm 30% tv	bm	10,000	22,18	221,80
0	K	Pol73	pr.125mm 30% tv	bm	12,000	23,93	287,16
0	K	Pol74	pr.160mm 30% tv	bm	5,000	27,43	137,15
0	K	Pol77	pr.250mm 30% tv	bm	10,000	35,24	352,40
0	K	Pol78	Výfuková hlavica typ: CAGI pr.250	ks	1,000	175,07	175,07
0	K	Pol79	Výfuková hlavica typ: CAGI pr.125	ks	1,000	140,06	140,06
0	K	Pol80	Závesy pre potrubie kruhové	ks	20,000	9,92	198,40
0	K	Pol81	Spojovací a tesniaci materiál- matice,skrutky,spony,samolepiace pásy a pod.	kg	10,000	11,67	116,70
0	K	Pol82	Tepelná izolácia pre prestupy cez steny a pre potrubie v exteriéry	m2	50,000	7,00	350,00
0	K	Pol83	Kompletné vyskúšanie VZT zariadenia, zaregulovanie, oživenie, zaškolenie obsluhy a iné nepredvídané práce	hod	5,000	46,69	233,45

ROZPOČET

Stavba:

Sanácia, rekonštrukcia a modernizácia objektu nocľahárne a nízkoprahového denného centra - NAVÝŠENIE

Objekt:

SO-01 - Objekt nocľahárne

Časť:

6 - Elektrická požiarňa signalizácia - EPS

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 974,11
0	M	Pol84	B7-X1_C, požiarňa ústredňa INTEGRAL IP BX	ks	1,000	1 820,76	1 820,76
0	M	Pol85	MAP TXT SK01, popisný štítok SK	ks	1,000	23,34	23,34
0	M	Pol86	Akumulátor 12V/7,2Ah	ks	2,000	32,68	65,36
4	M	Pol87	GSM modul	ks	1,000	46,69	46,69
5	M	Pol88	Kombinovaný hlásič MTD533X	ks	26,000	53,69	1 395,94
6	M	Pol89	Pätica hlásiča USB 502 - 1	ks	26,000	6,42	166,92
0	M	Pol90	Tlačidlový hlásič MCP 545X- 1R, červený	ks	5,000	66,53	332,65
0	M	Pol91	Štítok pre tlač. hlásič	ks	5,000	0,35	1,75
0	M	Pol92	Síreňa SONOS -BW 24V, červený IP65,		0,000	0,00	0,00
0	M	Pol93	na stenu	ks	1,000	105,04	105,04
0	M	Pol94	Maják do linky BX-FOL-WO, biely,červená šošovka	ks	10,000	105,04	1 050,40
0	M	Pol95	Blok. mag. ME 420 /5000N/	ks	1,000	175,07	175,07
0	M	Pol96	Protiklus k blokovaciemu ELMG	ks	1,000	29,18	29,18
0	M	Pol97	Konzola pre blokovací elmg MBA 801	ka	2,000	29,18	58,36
0	M	Pol98	Konzola pre protikus elmg MBA802	ka	2,000	30,35	60,70
0	M	Pol99	Kontakt pasívneho krídla dverí	ks	1,000	35,01	35,01
0	M	Pol100	Elektromagnetický zámok	ks	6,000	81,70	490,20
0	M	Pol101	Kábel CHKE-V O 2x1.5 mm2 /PS30	m	40,000	1,17	46,80
0	M	Pol102	Kabel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8 PS30	m	350,000	1,10	385,00
0	M	Pol103	Kabel JE-H(ST)H-V 2x2x0,8 PS30	m	20,000	1,52	30,40
0	M	Pol104	Kabel FTP 4pár0,5, LSOH PS30	m	20,000	0,52	10,40
0	M	Pol105	Pevná rúrka EN 1525 HA	m	50,000	0,70	35,00
0	M	Pol106	Príchytka pre EN rúrku 5325 HB	m	50,000	0,18	9,00
0	M	Pol107	Spojka pre EN rúrku 0225 HB	m	10,000	0,47	4,70
0	M	Pol108	Ohybná rúrka MONOFLEX EN1432 H50	m	5,000	0,47	2,35
0	M	Pol109	Príchytka kovová	ks	60,000	0,94	56,40
0	M	Pol110	Lišta LHD 30x25	m	50,000	1,46	73,00
0	M	Pol111	Lišta LHD 50x20/1	m	20,000	1,81	36,20
0	M	Pol112	Lišta LH 60x40	m	15,000	4,02	60,30
0	M	Pol113	Prepážka PEKD 40	m	15,000	1,44	21,60
0	M	Pol114	Inšalačná krabica na povrch 100x100	ks	5,000	2,92	14,60
0	M	Pol115	Zákaznický text	ks	40,000	0,47	18,80
0	M	Pol116	Podružný inšalačný materiál	bal	1,000	116,72	116,72
0	M	Pol117	Prevádzková kniha	ks	1,000	11,67	11,67
0	M	Pol118	Skúšobný plyn	ks	1,000	11,67	11,67
0	M	Pol119	Spotrebný materiál	bal	1,000	93,37	93,37
0	M	Pol88	Kombinovaný hlásič MTD533X	ks	1,000	53,69	53,69
0	M	Pol90	Tlačidlový hlásič MCP 545X- 1R, červený	ks	1,000	66,53	66,53
0	M	Pol118	Skúšobný plyn	ks	1,000	11,67	11,67
0	K	Pol120	montáž ústredne	ks	1,000	116,72	116,72
0	K	Pol121	montáž aku	ks	2,000	5,84	11,68
0	K	Pol122	montáž a zapojenie GSM modulu	ks	1,000	14,01	14,01
0	K	Pol123	montáž hlásiča	ks	26,000	11,67	303,42
0	K	Pol124	montáž a zapojenie päťce	ks	26,000	11,67	303,42
0	K	Pol125	montáž a zapojenie tl. hlásiča	ks	5,000	11,67	58,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol126	montáž štítka	ks	5,000	2,33	11,65
0	K	Pol127	montáž a zapojenie majáku	ks	1,000	14,01	14,01
0	K	Pol128	montáž a zapojenie majáka	ks	10,000	14,01	140,10
0	K	Pol129	montáž a zapojenie el magnetu	ks	1,000	105,04	105,04
0	K	Pol130	montáž protikusu	ks	5,000	11,67	58,35
0	K	Pol131	montáž dodávateľa dverí	ks	2,000	70,03	140,06
0	K	Pol131	montáž dodávateľa dverí	ks	2,000	70,03	140,06
0	K	Pol132	montáž do rámu dverí	ks	1,000	93,37	93,37
0	K	Pol133	vytýčenie káblovej trasy	m	140,000	1,17	163,80
0	K	Pol134	zhotovenie drážky	m	250,000	2,92	730,00
0	K	Pol135	uloženie kábla do drážky	m	300,000	0,47	141,00
0	K	Pol136	montáž prichytky	ks	50,000	0,18	9,00
0	K	Pol137	montáž spojky	ks	10,000	0,70	7,00
0	K	Pol138	zatiehnutie kábla do rúrky	m	5,000	1,75	8,75
0	K	Pol139	montáž rúrky na prichytku	m	55,000	1,75	96,25
0	K	Pol140	montáž prichytky	m	60,000	0,18	10,80
0	K	Pol141	inštalácia lišty	m	50,000	1,52	76,00
0	K	Pol141	inštalácia lišty	m	20,000	1,52	30,40
0	K	Pol141	inštalácia lišty	m	15,000	1,52	22,80
0	K	Pol142	montáž prepážky	m	15,000	1,52	22,80
0	K	Pol143	zaved.kabla do žľabu	m	600,000	0,47	282,00
0	K	Pol144	zapojenie	ks	5,000	1,17	5,85
0	K	Pol145	inštalácia krabice	ks	5,000	2,92	14,60
0	K	Pol146	prieraz v tehlovej stene 30cm	ks	80,000	0,58	46,40
0	K	Pol147	prieraz v betóne do 15 cm	ks	10,000	2,33	23,30
0	K	Pol148	programovanie ústredne	hod	16,000	17,51	280,16
0	K	Pol149	konfigurácia riad. panela	ks	1,000	46,69	46,69
0	K	Pol150	Pripojenie požiar. Linky	ks	1,000	5,84	5,84
0	K	Pol151	Pripojenie riadeného výstupu	ks	6,000	1,40	8,40
0	K	Pol152	Pripojenie spätného hlásenia	ks	3,000	1,40	4,20
0	K	Pol153	Uvedenie systému do trvalej prevádzky	kpl	1,000	350,15	350,15
0	K	Pol154	Odovzdanie systému a zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	291,79	291,79
0	K	Pol155	Odborná prehliadka a skúšky elektro	kpl	1,000	408,50	408,50
0	K	Pol156	Doprava a réžie	kpl	1,000	350,15	350,15

ROZPOČET

Stavba:

Sanácia, rekonštrukcia a modernizácia objektu nočľahárne a nízkoprahového denného centra - NAVÝŠENIE

Objekt:

SO-01 - Objekt nočľahárne

Časť:

4 - Plynoinštalácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 075,92
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY PSV				2 075,92
D	72		ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				0,00
D	723		Vnútorňý plynovod				1 589,09
1	K	72312-0203	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	m	2,500	17,22	43,05
2	K	72312-0204	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	m	10,800	18,41	198,83
3	K	72313-0205	Potrubie plyn. ocel. rúrok s braleňovou izoláciou 11353 DN 25	m	1,600	21,82	34,91
4	K	72315-0365	Chráňička plyn. potrubia D 38/2.6	m	1,000	13,55	13,55
5	K	72316-0204	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 1	súbor	1,000	69,97	69,97
6	K	72316-0334	Rozperky prípojok k plynomerom G 1	súbor	1,000	69,97	69,97
7	K	72319-0203	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	súbor	1,000	63,81	63,81
8	K	72319-0901	Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	kus	1,000	1,59	1,59
9	K	72319-0907	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	14,900	1,55	23,10
10	K	72319-0909	Opr. plyn. potrubia, neúradná tlak. skúška stávajúceho potr.	kus	1,000	12,18	12,18
11	K	72322-1133	Armat. plyn. s 1 závitom, kohút hadicový KE 858 G 1/2	súbor	1,000	22,75	22,75
12	K	72323-1114	Gulový uzáver G 1	kus	1,000	25,79	25,79
13	K	72323-4351	Skrinka pre plynomer	kus	1,000	426,01	426,01
14	K	72399-9904	Tlakové skúšky	kpl	1,000	233,43	233,43
15	K	72399-9905	Technickoprávna dokumentácia	kpl	1,000	350,15	350,15
D	76		KONŠTRUKCIE				0,00
D	767		Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				437,75
16	K	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	25,000	5,84	146,00
17	M	553 000010	Ocelové konštrukcie - predbežná cena	kg	25,000	11,67	291,75
D	78		DOKONČOVACIE PRÁCE				0,00
D	783		Nátery				49,08
18	K	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	13,300	3,69	49,08

ROZPOČET

Stavba:

Sanácia, rekonštrukcia a modernizácia objektu nocľahárne a nízkoprahového denného centra - NAVÝŠENIE

Objekt:

SO-02 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Projektant:

TEKT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Knap

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 189,38
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				4 189,38
D	8		RÚROVÉ VEDENIA				4 189,38
1	K	87118-112R	Montáž potr. z tlak. rúrok polyetyl. d 50, vr vodomer. šachty, zemných prác, tlak.skúšky vodovod.potr.	kpl	1,000	2 534,49	2 534,49
2	M	286 1D0104	Potrubie vodovod HDPE - 50x3,0, šachta vodomerná 120x90x180cm, vodovod. armatúry	kpl	1,000	1 654,89	1 654,89

ROZPOČET

Stavba:

Sanácia, rekonštrukcia a modernizácia objektu nocľahárne a nízkoprahového denného centra - NAVÝŠENIE

Objekt:

SO-02 - Vodovodná prípojka

Časť:

SO-02.1 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 189,38
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				3 988,41
D	1		ZEMNE PRÁCE				1 660,84
1	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,009	8 336,80	75,03
2	K	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	m2	8,400	13,87	116,51
3	K	11315-1214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	m2	10,500	4,78	50,19
4	K	13230-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	20,910	22,24	465,04
5	K	13230-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	20,910	1,48	30,95
6	K	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	37,200	4,17	155,12
7	K	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	37,200	2,02	75,14
8	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	20,910	7,51	157,03
9	K	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	7,740	3,32	25,70
10	K	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	7,740	7,20	55,73
11	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	7,740	1,62	12,54
12	K	17120-1202	Poplatok za skládku	m3	7,740	28,14	217,80
13	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	13,170	3,03	39,91
14	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	3,150	16,12	50,78
15	M	583 371010	Štrkopiesok 0-8 B1	m3	3,150	32,68	102,94
16	K	17510-1109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	m3	3,150	9,66	30,43
D	4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				335,86
17	K	45131-5126	Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 25/30 hr. do 150 mm	m2	12,600	21,43	270,02
18	K	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	1,620	40,64	65,84
D	5		KOMUNIKÁCIE				393,93
19	K	57714-1132	Betón asfaltový tr. 1 protišm., š. do 3 m hr. 50 mm	m2	13,500	29,18	393,93
D	8		RÚROVÉ VEDENIA				1 297,36
20	K	87118-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 50	m	9,000	2,11	18,99
21	M	286 1D0104	Potrubie vodovodné HDPE - 50x3,0 - 2010050	m	9,000	2,80	25,20
22	M	436 1E0204	Šachta vodomerná 1200/900/1800	kus	1,000	793,66	793,66
23	K	87717-1121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope, zvärané DN 40	kus	4,000	7,20	28,80
24	M	286 3A0305	Objímka so zárazkou MB - 612 684 d 50	kus	1,000	7,94	7,94
25	M	286 3A0804	Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 097 d 50	kus	1,000	21,48	21,48
26	M	286 3A1129	Armatúra navrtávacia d1 125, d2 50	kus	1,000	79,66	79,66
27	M	286 3A2002	Súprava zemná d 32-50, H 1,0-1,6 m + poklop šupátkový liatinový	súprava	1,000	108,32	108,32
28	M	286 3A3504	Prechodka PE/oc. d 50, R 11/2"	kus	2,000	69,89	139,78
29	K	89131-9111	Montáž navrtáv. pásov na potrubí z rúr vláknocementových, liatinových, oceľových, plastových DN 125	kus	1,000	23,94	23,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	89223-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 25-70	m	9,000	2,32	20,88
31	K	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	9,000	0,51	4,59
32	K	89972-1111	Montáž vyhľadávacieho vodiča na potrubí z PVC DN do 150	m	9,000	1,63	14,67
33	M	341 000M01	Vodič CY vyhľadávací	m	9,000	1,05	9,45
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				300,42
34	K	91973-5111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	18,000	2,22	39,96
35	K	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	m	18,000	14,47	260,46
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				191,61
	D	72	ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				191,61
	D	722	Vnútný vodovod				191,61
36	K	72213-0215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	m	0,500	22,88	11,44
37	K	72223-1065	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný G 6/4	kus	1,000	22,50	22,50
38	K	72223-2047	Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C	kus	1,000	32,50	32,50
39	K	72223-2065	Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C s vypúšťaním	kus	1,000	37,93	37,93
40	K	72223-4267	Filter mosadzný G 6/4 PN 16 do 120°C	kus	1,000	30,52	30,52
41	K	72226-2223	Vodomer pre vodu závit jednotok suchob do 40 °C G 3/4 x 130mmQn 1,5 m3/s horiz	kus	1,000	56,72	56,72
	D	D3	PRÁCE A DODÁVKY M				9,36
	D	272	Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody				9,36
42	K	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	8,000	1,17	9,36

ROZPOČET

Stavba:

Sanácia, rekonštrukcia a modernizácia objektu nocľahárne a nízkoprahového denného centra - NAVÝŠENIE

Objekt:

SO-03 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Projektant:

TEKT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Knap

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 581,71
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				2 581,71
D	8		RÚROVÉ VEDENIA				2 581,71
1	K	87131-312R	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC v otvor. výkope DN 150, vr. zemných prác, osad. šacht,pref.dielcov, skúška tesn.kan	kpl	1,000	1 312,04	1 312,04
2	M	286 110201	Rúrka PVC kanaliz. DN 160x4,7x5000, vr. armatúr, šachta TEGRA 600, liatinový poklop	kpl	1,000	1 269,67	1 269,67

ROZPOČET

Stavba:

Sanácia, rekonštrukcia a modernizácia objektu nocľahárne a nízkoprahového denného centra - NAVÝŠENIE

Objekt:

SO-03 - Kanalizačná prípojka

Časť:

SO-03.1 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 581,70
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				2 581,70
D	1		ZEMNE PRÁCE				913,73
1	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,005	8 336,80	41,68
2	K	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	m2	6,000	13,62	81,72
3	K	11315-1214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	m2	7,500	5,80	43,50
4	K	13230-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	13,000	20,60	267,80
5	K	13230-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	13,000	1,46	18,98
6	K	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	26,000	3,08	80,08
7	K	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	26,000	1,43	37,18
8	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	13,000	7,51	97,63
9	K	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	3,000	4,52	13,56
10	K	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	3,000	4,59	13,77
11	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	3,000	1,62	4,86
12	K	17120-1202	Poplatok za skládku	m3	3,000	28,14	84,42
13	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	10,000	2,44	24,40
14	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	2,170	9,57	20,77
15	M	583 371010	Štrkopiesok 0-8 - obsyp	m3	2,170	32,68	70,92
16	K	17510-1109	Obsyp potrubia priplatom za prehodenie sypaniny	m3	2,170	5,74	12,46
D	4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				159,06
17	K	45131-5126	Podkladná vrstva z betónu hr. do 150 mm	m2	6,000	21,43	128,58
18	K	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	0,750	40,64	30,48
D	5		KOMUNIKÁCIE				218,85
19	K	57714-1132	Betón asfaltový tr. 1 protišm., š. do 3 m hr. 50 mm	m2	7,500	29,18	218,85
D	8		RÚROVÉ VEDENIA				1 123,16
20	K	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PP v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	5,000	9,34	46,70
21	M	286 110200	Rúrka PP kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	1,000	30,35	30,35
22	M	286 5A0824	Odbočka kanalizačná In Situ - 400/160	kus	1,000	134,22	134,22
23	M	286 5A1013	Koleno kanalizačné PP - 160x45st.	kus	1,000	3,39	3,39
24	K	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	5,000	11,67	58,35
25	M	286 5A2341	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/160-X	kus	1,000	379,32	379,32
26	M	286 5A2403	Rúra šachtová vlnovcová TEGRA 600 - 600x3000	kus	1,000	52,52	52,52
27	M	286 5A2451	Tesnenie šacht. rúry TEGRA 600 - 600	kus	1,000	31,28	31,28
28	M	286 5A2472	Prstenec roznášací bet. TEGRA 600 - 1200/680/200	kus	1,000	83,57	83,57
29	M	286 5A2504	Poklop liatinový D600 - D400/600/800	kus	1,000	303,46	303,46
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				166,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	91973-5111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	10,000	2,22	22,20
31	K	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	m	10,000	14,47	144,70

ROZPOČET

Stavba:

Sanácia, rekonštrukcia a modernizácia objektu nocľahárne a nízkoprahového denného centra - NAVÝŠENIE

Objekt:

SO-04 - Oplotenie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 411,95
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				3 971,99
D	1		ZEMNE PRÁCE				511,10
1	K	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	9,920	27,04	268,24
2	K	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	9,920	6,60	65,47
3	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	9,920	7,51	74,50
4	K	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	m3	9,920	0,95	9,42
5	K	16710-1103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	9,920	4,92	48,81
6	K	17120-3111	Uloženie výkopu v rovine	m3	5,000	5,95	29,75
7	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	4,920	3,03	14,91
D	2		ZÁKLADY				1 115,38
8	K	27431-3511	Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15	m3	9,920	99,70	989,02
9	K	28260-4225	Chemická injektáž tehlového muriva oplotenia hr. 300mm proti vzliňajúcej vlhkosti jednoradová	m	12,000	10,53	126,36
D	3		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				813,01
10	K	34836-3821	Výstuž plotových múrikov BSt 500 (10505)	t	0,072	1 711,04	123,19
11	K	34892-2225	Plotový múrik z bet.tvárníc PREMAC DT 25 hr. 250 mm výplň betón tr. C 16/20	m3	3,612	190,98	689,82
D	6		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				749,40
12	K	62246-3242	Vonkajšia om. stien sanačná jemná, vr. cementového prednástreku a vyšpárovania expanznou maltou	m2	30,000	16,83	504,90
13	K	62290-1110	Očistenie škárovaných plôch, odstránenie špárovky do hĺbky min 20mm	m2	30,000	1,71	51,30
14	K	62290-3112	Mechanické očistenie muriva oplotenia od zvyškov starej omietky	m2	30,000	3,93	117,90
15	K	62290-9011	Odstránenie nesúdržných častí stlačeným vzduchom WAP	m2	30,000	2,51	75,30
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				783,10
16	K	99815-1111	Presun hmôt pre oplotenie, obj. rôzne v. do 10 m	t	32,068	24,42	783,10
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				11 439,96
D	764		Konštrukcie klampiarske				278,45
17	K	76443-0251	Klampa. PZ pl. oplechovanie múrika a stĺpikov pôvod. oplotenia rš 550	m	13,000	21,03	273,39
18	K	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	2,623	1,93	5,06
D	767		Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				11 161,51
19	K	76791-5110	Montáž oplotenia priebežného z prof. ocele do 15 kg	m	28,560	52,52	1 499,97
20	M	553 001123	OK - materiál pre oplotenie ocel' S235, Jäckl PR 50x50x2, Jäckl PR 50x30x2	kg	367,769	19,95	7 336,99
21	K	76791-6210	Montáž oplotenia z vlnitého plechu do 30 kg	m	29,000	40,85	1 184,65
22	M	553 502081	Trapezový plech T29, hr. 0,5mm	m2	30,450	15,76	479,89
23	K	76792-0120	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky murované do 4 m2	kus	1,000	116,72	116,72
24	M	313 2A2533	Bránka oceľová 1-kridl., Jäckl 50x50x2, výplň Tahokov 5x5cm., šír. 1,1 m, výš. 2,0 m - "B1"	kus	1,000	443,52	443,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	106,133	0,94	99,77

ROZPOČET

Stavba:

Sanácia, rekonštrukcia a modernizácia objektu nočľahárne a nízkoprahového denného centra - NAVÝŠENIE

Objekt:

SO-05 - Spevnené plochy a chodníky

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 781,28
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				6 781,28
D	1		ZEMNE PRÁCE				1 901,50
1	K	11310-7130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	75,000	13,87	1 040,25
2	K	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	m2	14,000	13,87	194,18
3	K	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	14,000	2,26	31,64
4	K	18040-2111	Založenie parkového trávniku výševom v rovine	m2	77,000	0,74	56,98
5	M	005 724300	Zmes trávna parková okrasná tieňová	kg	4,851	9,34	45,31
6	K	18130-1101	Rozprestretie ornice v rovine do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	77,000	1,38	106,26
7	M	581 2A0101	Zemina kompost (humus)	m3	3,850	93,37	359,47
8	M	581 2A0102	Zemina zásypová (z výkopu)	m3	3,850	17,51	67,41
D	4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				392,28
9	K	45157-6121	Podkladná a drenážna vrstva vrstva zo štrkopiesku ŠP fr.(8-16) zhutn. za mokra, hr. 150 mm	m2	84,000	4,67	392,28
D	5		KOMUNIKÁCIE				811,58
10	K	56425-1111	Pochôdzna a výplňová vrstva zo štrkopiesku ŠP fr.(4-8) zhutn. za mokra, hr. 100 mm	m2	84,000	3,27	274,68
11	K	56712-1225	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	14,000	20,18	282,52
12	K	57321-1111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu C50BP4, 0,5-0,7 kg/m2	m2	14,000	1,04	14,56
13	K	57714-4111	Asfaltový betón ACo 11-I (ABS I) PmB 45/80-75, vrstva obrusná, hr. 50 mm	m2	14,000	17,13	239,82
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				3 675,92
14	K	91656-1111	Osadenie parkového obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15-X0	m	33,000	5,54	182,82
15	M	592 173208	Obrubník parkový 100x5x20 cm	kus	34,000	2,33	79,22
16	K	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15-X0	m3	1,830	106,87	195,57
17	K	91971-6111	Výstuž betón. spevnených plôch zo zvar. sietí KARI hm. do 7,5 kg/m	t	0,081	2 064,04	167,19
18	K	91973-5111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	14,000	2,22	31,08
19	K	91973-5123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	m	14,000	9,99	139,86
20	K	93992-2840	Osadenie betónových palisád-120, 18/18/120 cm, váha 68 kg/kus	kus	20,000	4,85	97,00
21	M	592 282740	Palisáda 120 18x18x120cm farba sivá	kus	20,000	23,11	462,20
22	K	97908-2212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	t	16,522	18,14	299,71
23	K	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	16,522	10,40	171,83
24	K	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	t	330,440	0,29	95,83
25	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	16,522	3,37	55,68
26	K	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt "Z"-zvláštny odpad	t	1,372	177,16	243,06
27	K	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	15,150	83,37	1 263,06
28	K	99822-2012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva	t	86,402	2,22	191,81

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR:

2.q. 2022: Index cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb – kód 113 Ostatné budovy pre ubyt. – 146,1

1.q. 2022: Index cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb – kód 113 Ostatné budovy pre ubyt.– 140,2


Výpočet indexu:

$$146,1 / 140,2 = 1,0421 \text{ (4,21\%)}$$

- 1 - Demografia a sociálne štatistiky
- 2 - Makroekonomické štatistiky
- 3 - Podnikové štatistiky
- 4 - Odvetvové štatistiky
- 5 - Životné prostredie
- 6 - Indikátory
- 7 - Viacstranné štatistiky
- 8 - Vybrané tabuľky z databázy Eurostatu

Indexy cien stavebných prác podľa Klasifikácie stavieb - štvrťročne [sp1806qs]

Zatvoriť Metaúdaje Poznámky Zdieľať Pohľady 2



Riadky

Stavebná činnosť
[sp1806qs_stc]Klasifikácie stavieb
[sp1806qs_kst]Stála váha
[sp1806qs_sv]Báza
[sp1806qs_m]

Stĺpce

Rok
[sp1806qs_rok]Štvrťrok
[sp1806qs_stv]

Kontext

TXT_VALUE
[sp1806qs_data]

			2022					2021					2020			
			1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	1 - 4.Q	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	1 - 4.Q	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q
111 Jednobytové budovy	274	4.Q. predchádzajúceho roka	106,9	111,4			109,2	95,1	101,3	108,6	111,7	104,2	101,1	101,6	102,0	102,7
		rok 2015 = 100	135,3	141,0			138,2	108,5	114,3	123,7	126,8	118,3	114,3	114,7	115,0	115,6
		predch. obd. = 100	106,7	104,2			105,5	93,9	105,3	108,2	102,5	102,5	101,0	100,4	100,3	100,5
		romr = 100	124,7	123,4			124,1	94,9	99,7	107,6	109,7	103,0	103,0	102,6	102,0	102,1
		4.Q. predchádzajúceho roka	106,7	111,2			109,0	93,9	98,9	107,0	109,7	102,4	101,0	101,3	101,6	102,1
112 Dvojbytové a viacbyt. budovy	3293	rok 2015 = 100	139,8	146,7			142,8	111,3	118,6	127,3	131,0	122,1	115,1	115,6	116,2	117,0
		predch. obd. = 100	106,7	104,2			105,5	95,1	106,6	107,3	102,9	103,0	101,1	100,4	100,5	100,7
		romr = 100	125,6	122,8			124,2	96,7	102,6	109,6	112,0	105,2	103,6	102,9	102,6	102,8
		4.Q. predchádzajúceho roka	106,7	111,2			109,0	95,1	101,4	108,8	112,0	104,3	101,1	101,5	102,0	102,8
		rok 2015 = 100	140,2	146,1			143,2	112,0	119,4	127,2	130,7	122,3	115,4	116,0	116,6	117,3
113 Ostatné budovy pre ubytov.	1172	predch. obd. = 100	107,3	104,2			105,8	95,5	106,6	106,5	102,8	102,9	101,2	100,5	100,5	100,6
		romr = 100	125,2	122,4			123,8	97,1	102,9	109,1	111,4	105,1	103,5	102,9	102,7	102,8
		4.Q. predchádzajúceho roka	107,3	111,8			109,6	95,5	101,8	108,4	111,4	104,3	101,2	101,7	102,2	102,8
		rok 2015 = 100	138,5	144,5			141,5	110,4	118,8	125,6	128,8	120,9	115,0	115,7	116,2	116,9
		predch. obd. = 100	107,5	104,3			105,9	94,4	107,6	105,7	102,5	102,6	101,2	100,6	100,4	100,6
12 Nebytové budovy	27658	romr = 100	125,5	121,6			123,6	96,0	102,7	108,1	110,2	104,3	103,4	103,2	102,7	102,8
		4.Q. predchádzajúceho roka	107,5	112,2			109,9	94,4	101,6	107,4	110,2	103,4	101,2	101,8	102,2	102,8
		rok 2015 = 100	136,3	144,1			141,2	111,2	118,3	126,4	129,5	121,4	115,4	116,0	116,4	117,0
		predch. obd. = 100	106,8	104,2			105,5	95,0	106,4	106,8	102,5	102,7	101,2	100,5	100,3	100,5
		romr = 100	124,4	121,8			123,1	96,4	102,0	108,6	110,7	104,4	103,2	102,7	102,4	102,5
121 Hotely a podobné budovy	665	4.Q. predchádzajúceho roka	106,8	111,3			108,1	95,0	101,1	108,0	110,7	103,7	101,2	101,6	102,0	102,5
		rok 2015 = 100	137,9	143,9			140,9	110,4	117,6	125,3	128,5	120,5	115,0	115,5	115,8	116,3
		predch. obd. = 100	107,3	104,4			105,9	94,9	106,5	106,5	102,6	102,6	101,2	100,5	100,3	100,4
		romr = 100	124,4	121,8			123,1	96,4	102,0	108,6	110,7	104,4	103,2	102,7	102,4	102,5
		4.Q. predchádzajúceho roka	106,8	111,3			108,1	95,0	101,1	108,0	110,7	103,7	101,2	101,6	102,0	102,5
122 Budovy pre administratívu	1825	rok 2015 = 100	137,9	143,9			140,9	110,4	117,6	125,3	128,5	120,5	115,0	115,5	115,8	116,3
		predch. obd. = 100	107,3	104,4			105,9	94,9	106,5	106,5	102,6	102,6	101,2	100,5	100,3	100,4
		romr = 100	124,4	121,8			123,1	96,4	102,0	108,6	110,7	104,4	103,2	102,7	102,4	102,5
		4.Q. predchádzajúceho roka	107,3	112,0			109,7	94,9	101,1	107,7	110,5	103,6	101,2	101,7	102,0	102,4
		rok 2015 = 100	140,0	148,0			143,0	111,7	119,0	128,3	130,1	121,8	116,7	116,8	116,8	117,4

Príloha č. 3 k Dodatku č. 1 - INFORMAČNÝ PREHĽAD A POROVNANIE ŠTATISTICKÝCH INDEXOV STAVEBNÝCH PRÁČ A VYBRANÝCH KOMODÍT V STAVEBNÍCTVE, zdroj ŠU SR

ROK		2022		
KVARTÁL	Kód položky	1Q/2022	2Q/2022	% nárast medzi 2Q/2022 a 1Q/2022
Indexy cien stavebných prác pre 113 Ostatné budovy pre ubytov.	1172	140,2	146,1	4,21%
Ostatné tyče a prúty (prúty pre výstuž)	24.10.31	201,3	228,6	13,56%
Ploché valcované výrobky zo železa a ocele	24.10.33	134,6	159,6	18,57%
Betón liaty	23.63.10	135,0	144,0	6,67%
Laná, káble z ocele alebo zo železa	25.93.11	130,4	181,3	39,03%
Nafta	19.20.27	132,4	160,8	21,45%
Plastové tvarovky	22.21.29	173,5	185,1	6,69%
Sieťovina, pletivá zo železného aelbo oceľového drôtu	25.93.13	180,3	246,4	36,66%
Drevo súvislé profilované	16.10.21	182,6	211,3	15,72%
Drevotrieskové dosky	16.21.13	196,6	205,6	4,58%
Asfalt stavebný a cestný, asfaltové emulzie a laky	23.99.12	123,7	133,1	7,60%