

**Dodatok č.1
k ZMLUVE O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov**

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Hrabské**
Sídlo: **Obecný úrad, Hrabské 103, 086 06 Malcov**
IČO: **00322059**
DIČ: **2020623099**
Štatutárny zástupca: **Ján Kolcun, starosta obce**
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: **Ján Kolcun, starosta obce**
Oprávnený jednať vo veciach technických: **.....**
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Tel.: **054 / 479 62 18**
E-mail: **obec.hrabske@centrum.sk**
Webová stránka: **www.obechrabske.sk**
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **SK JULIO s.r.o.**
Sídlo: **Gerlachov 205, 086 04 Kružlov**
IČO: **45342024**
DIČ: **2022945452**
IČ pre DPH: **SK2022945452**
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR :

Štatutárny zástupca: **Ing. Miroslav Dorin - konateľ**

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: **Ing. Miroslav Dorin - konateľ**

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:

Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Bardejov**

IBAN: **SK38 0900 0000 0004 5285 0997**

SWIFT:

Tel.: **0903 381 409, 0902 158 088**

E-mail: **skjulio@centrum.sk**

Webová stránka:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 29.3.2021 /ďalej len **zmluva**/, ktorým dochádza k zmenám:

2.1 Článok VII. Cena predmetu zmluvy Bod 7.6 sa mení cena diela.

Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

Pôvodná zmluvná cena bez DPH	78 560,34 EUR
DPH pri sadzbe 20 %	15 712,07 EUR
Pôvodná zmluvná cena vrátane DPH	94 272,41 EUR

Nová zmluvná cena bez DPH	87 973,85 EUR
DPH pri sadzbe 20 %	17 594,77 EUR
Nová zmluvná cena vrátane DPH	105 568,62 EUR

Slovom : Stopäť tisíc päťstošesťdesiatosem EUR, šesťdesiatdva centov.

2.2 Príloha č.1 tejto Zmluvy, ktorou je ocenený Výkaz výmer – Rozpočet sa mení v rozsahu podľa krycích listov rozpočtu, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Jedná sa o práce na objektoch:

SO 03 Odberné zariadenie el.energie - el.NN prípojka k ÚV

SO 04 Rozvodné vodovodné potrubie

PS 01

PS 02

Zmluvné strany sa dohodli na tejto zmene na základe:

2.2.1 zmeny technického riešenia, ktoré sa týka zmeny stavby pred dokončením (rozhodnutie OU-BJ-OSZP-2022/004095-006 zo dňa 2.8.2022) a predmetná projektová dokumentácia k tejto zmene stavby bola podkladom pre zhotoviteľa pri vyhotovení rozpočtu,

2.2.2 zmeny termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa (konanie o zmene stavby pred dokončením).

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na oficiálnej stránke obce Hrabské www.obechrabske.sk.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorých 1 (jeden) je pre objednávateľa a 1 (jeden) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že túto dohodu uzavreli slobodne a vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým pojmom, vysvetlili si význam jednotlivých pojmov a ustanovení zmluvy, porozumeli im a na znak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú.
4. V ostatnom týmto dodatkom neupraveným, v celom rozsahu ostáva v platnosti Zmluva o dielo zo dňa 29.3.2021.

V Hrabskom
dňa 7.10.2022

Za objednávateľa:


Ján Kolcun
starosta obce



V Hrabskom
dňa 7.10.2022

Za zhotoviteľa:


Ing. Miroslav Dorin
konateľ



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022/09_1
Stavba: Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	6.10.2022
Objednávateľ:		IČO:	
Obec Hrabské		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
SK JULIO s.r.o.		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	87 973,85
--------------	-----------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	87 973,85	17 594,77

Cena s DPH	v	EUR	105 568,62
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis: *F. V. Kola*



Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: *7.10.2022*

SK JULIO s.r.o.
Gerlachov 205, 086 04 Kružlov
IČO 45 342 024
DIČ 2022945452

Pečiatka

KAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Od: 2022/09 1

Stavba: Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Miesto: Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ: Obec Hrabské

Projektant:

Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		87 973,85	105 568,62
SO 01	Vodný zdroj vrtnaná studňa	5 019,03	6 022,84
1	Vrt	73,18	87,82
2	Čerpacia stanica nad vrtom	2 164,85	2 597,82
3	Oplotenie zdroja	2 781,00	3 337,20
SO 02	Úpravňa vody	13 320,38	15 984,46
SO 03	Odborné zariadenie el.energie - el.NN prípojka k ÚV	7 890,93	9 469,12
03.1	OEZ k ÚV a ČS	3 400,70	4 080,84
03.2	OEZ k VMV	4 490,23	5 388,28
SO 04	Rozvodné vodovodné potrubie	41 565,08	49 878,10
04.1	Potrubie	34 886,14	41 863,37
04.2	Výdajné miesto vody č.1	3 339,47	4 007,36
04.3	Výdajné miesto vody č.2	3 339,47	4 007,36
PS	PS 01	6 043,71	7 252,45
PŠ	PS 02	14 134,72	16 961,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

SO 01 - Vodný zdroj vrtnaná studňa

Časť:

1 - Vrt

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

06.10.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

73,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	73,18	20,00%	14,64

Cena s DPH

v EUR

87,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



SK JULIO s.r.o.
Gerlachov 205, 086 04 Kružlov
IČO 45 342 024
DIČ 2022945452

Dátum a podpis:

7.10.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

07.10.2022

Pečiatka

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Návrh: Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade
Objekt: SO 01 - Vodný zdroj vrtnaná studňa
Časť: 1 - Vrt

Miesto:
Objednávateľ: Obec Hrabské
Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.

Dátum: 06.10.2022

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	73,18
HSV - Práce a dodávky HSV	73,18
2 - Zakladanie	73,18

ROZPOČET

Stavba: Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade
Objekt: SO 01 - Vodný zdroj vrtnaná studňa
Časť: 1 - Vrt

Miesto:
Objednávateľ: Obec Hrabské
Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.

Dátum: 06.10.2022
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

73,18

D HSV Práce a dodávky HSV 73,18

D 2 Zakladanie 73,18

1	K	247681114	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z ílu	m3	2,262	32,35	73,18
	W		(PI*3*(0,5*0,5-0,1*0,1))		2,262		
	W		Súčet		2,262		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšíření vodovodu v rómské osadě

Objekt:

SO 01 - Vodný zdroj vrtnaná studňa

Část:

2 - Čerpacia stanica nad vrtom

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.10.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 164,85

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
2 164,85

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
432,97

Cena s DPH

v EUR

2 597,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade
Objekt: SO 01 - Vodný zdroj vrtnaná studňa
Časť: 2 - Čerpacia stanica nad vrtom

Miesto:
Objednávateľ: Obec Hrabské
Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.

Dátum: 06.10.2022

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	2 164,85
HSV - Práce a dodávky HSV	2 000,57
1 - Zemné práce	394,60
4 - Vodorovné konštrukcie	998,74
8 - Rúrové vedenie	548,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	58,38
PSV - Práce a dodávky PSV	164,28
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	164,28



ROZPOČET

Stavba: Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade
 Objekt: SO 01 - Vodný zdroj vrtnaná studňa
 Časť: 2 - Čerpacia stanica nad vrtom

Miesto:
 Objednávateľ: Obec Hrabské
 Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.

Dátum: 06.10.2022
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 164,85

D HSV Práce a dodávky HSV 2 000,57

D 1 Zemné práce 394,60

1	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	10,563	2,98	31,48
---	---	-----------	---	----	--------	------	-------

W			6,5*6,5*0,25		10,563		
W			Súčet		10,563		

2	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,925	29,00	84,83
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

W			1,5*1,5*1,3		2,925		
W			Súčet		2,925		

3	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,925	1,55	4,53
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

4	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	7,800	3,90	30,42
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------

W			1,3*1,5*4		7,800		
W			Súčet		7,800		

5	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	7,800	2,36	18,41
---	---	-----------	---	----	-------	------	-------

6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	10,563	1,56	16,48
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

7	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	29,325	1,31	38,42
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

W			11,5*8,5*0,3		29,325		
W			Súčet		29,325		

8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,455	3,42	4,98
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

W			2,925		2,925		
W			-(PI*0,6*0,6*1,3)		-1,470		
W			Súčet		1,455		

9	M	583310003400	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	2,328	35,00	81,48
---	---	--------------	--	---	-------	-------	-------

W			1,455 * 1,6		2,328		
W			Súčet		2,328		

10	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	42,250	0,23	9,72
----	---	-----------	---	----	--------	------	------

W			6,5*6,5		42,250		
W			Súčet		42,250		

11	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	97,750	0,41	40,08
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

W			11,5*8,5		97,750		
W			Súčet		97,750		

12	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	17,250	0,97	16,73
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

W			42,250-25		17,250		
W			Súčet		17,250		

13	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	12,000	1,42	17,04
----	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	------	-------

W			12*1		12,000		
W			Súčet		12,000		

D 4 Vodorovné konštrukcie 998,74

14	K	451561112	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	25,000	5,50	137,50
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

W			5*5		25,000		
W			Súčet		25,000		

15	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,338	36,87	12,46
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

16	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,338	107,33	36,28
----	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

W			1,5*1,5*0,15		0,338		
W			Súčet		0,338		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	465921212	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hmot. do 90kg, hr.dosiek do 150 mm	m2	25,000	8,98	224,50
18	M	592270000100	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm	ks	100,000	5,88	588,00
	W		25,000*4		100,000		
	W		Súčet		100,000		
D	8		Rúrové vedenie				548,85
19	K	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	1,000	11,74	11,74
20	M	592250003900	Betónový studničný poklop jednodielny, priemer 1000 mm, hrúbka 80 mm	ks	1,000	80,00	80,00
21	K	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	3,000	47,37	142,11
22	M	592240001700	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x500x90 mm	ks	3,000	80,00	240,00
23	M	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	3,000	25,00	75,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				58,38
24	K	971056009	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t	cm	20,000	0,92	18,40
	W		10*2		20,000		
	W		Súčet		20,000		
25	M	286ponuka	Reťazové tesnenie Link Seal	ks	2,000	19,99	39,98
D	PSV		Práce a dodávky PSV				164,28
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				164,28
26	K	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	1,500	9,52	14,28
27	M	553430001200	Rebrík oceľový zvislý 13 400x1350 mm	ks	1,000	150,00	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

SO 01 - Vodný zdroj vrtnaná studňa

Časť:

3 - Oplotenie zdroja

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.10.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH **2 781,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 781,00	20,00%	556,20

Cena s DPH **v EUR** **3 337,20**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

SO 01 - Vodný zdroj vrtnaná studňa

Časť:

3 - Oplotenie zdroja

Miesto:

Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Projektant:

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 781,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 421,25

1 - Zemné práce

132,88

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 280,00

8 - Rúrové vedenie

8,37

PSV - Práce a dodávky PSV

1 359,75

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 359,75



ROZPOČET

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

SO 01 - Vodný zdroj vrtnaná studňa

Časť:

3 - Oplotenie zdroja

Miesto:

Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Projektant:

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 781,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 421,25

D 1

Zemné práce

132,88

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,650	10,00	76,50
	W		0,5*0,5*0,9*22		4,950		
	W		0,5*0,6*0,9*10		2,700		
	W		Súčet		7,650		
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	7,650	0,60	4,59
	W		7,65		7,650		
	W		Súčet		7,650		
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	7,650	1,11	8,49
4	K	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	7,650	3,50	26,78
5	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	7,650	0,52	3,98
6	K	181006114	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,20 do 0,30 m	m2	15,300	0,61	9,33
	W		7,65/0,5		15,300		
	W		Súčet		15,300		
7	K	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	15,300	0,21	3,21
	W		15,3		15,300		
	W		Súčet		15,300		

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 280,00

8	K	338121127	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3	ks	32,000	20,00	640,00
	W		32		32,000		
	W		Súčet		32,000		
9	M	592ponuka1	Stĺpik plotový, betónový rohový, rozmer 90x90x2500 mm	ks	4,000	20,00	80,00
10	M	592ponuka2	Stĺpik plotový, betónový koncový, rozmer 90x90x2500 mm	ks	2,000	20,00	40,00
11	M	592ponuka3	Stĺpik plotový, betónový priebežný, rozmer 90x90x2500 mm	ks	16,000	20,00	320,00
12	M	592ponuka4	Stĺpik plotový, betónový podperný, rozmer 90x90x2200 mm	ks	10,000	20,00	200,00

D 8

Rúrové vedenie

8,37

13	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	8,37	8,37
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 359,75

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

1 359,75

14	K	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	70,500	1,42	100,11
	W		((20*2)+(17*2))-3,5		70,500		
	W		Súčet		70,500		
15	M	313290000300	Pletivo poplastované pletené štvorhranné oko 50 mm, drôt d 2,2 mm, vxl 1,6x25 m, bez napínacieho drôtu	bal	2,820	110,00	310,20
	W		70,5 * 0,04		2,820		
	W		Súčet		2,820		
16	M	156150001500	Drôt napínací PVC (biely, zelený) 3,7/101 m	ks	2,094	30,00	62,82
	W		(70,5*3)/101		2,094		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Súčet		2,094		
17	K	767912150	Montáž ostnatého drôtu	m	211,500	0,31	65,57
	W		70,5*3		211,500		
	W		Súčet		211,500		
18	M	156140003300	Drôt ostnatý CORRAL d 1,7 mm, dĺžka 250 m, pozinkovaný	ks	0,846	50,89	43,05
	W		211,5 * 0,004		0,846		
	W		Súčet		0,846		
19	K	767920130	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 4-6 m2	ks	1,000	28,00	28,00
20	M	553510010900	Brána dvojkridlová, šxv 3,5x1,50 m, úprava epoxizínok + polyester, výplň joko F40, farba RAL 6005	ks	1,000	750,00	750,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

SO 02 - Úpravňa vody

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.10.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

13 320,38

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

13 320,38

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

2 664,08

Cena s DPH

v EUR

15 984,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



SK JULIO s.r.o.
Gerlachov 205, 086 04 Krúľov
IČO 45 342 024
DIČ 2022045452

Dátum a podpis:

7.10.2022

Pečiatka

Dátum a podpis: 07.10.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

SO 02 - Úpravňa vody

Miesto:

Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Projektant:

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 320,38

HSV - Práce a dodávky HSV

5 056,25

1 - Zemné práce

1 228,52

2 - Zakladanie

409,57

4 - Vodorovné konštrukcie

9,53

5 - Komunikácie

597,40

8 - Rúrové vedenie

2 563,73

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

247,50

PSV - Práce a dodávky PSV

2 765,24

766 - Konštrukcie stolárske

544,26

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 050,76

777 - Podlahy syntetické

170,22

M - Práce a dodávky M

5 498,89

21-M - Elektromontáže

2 481,37

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

3 017,52

ROZPOČET

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

SO 02 - Úpravňa vody

Miesto:

Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Projektant:

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 320,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 056,25

D 1

Zemné práce

1 228,52

1	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	13,630	28,00	381,64
	W		2*2,9*2,35		13,630		
	W		Súčet		13,630		
2	K	131201209	Příplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,630	1,55	21,13
3	K	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	1,450	53,00	76,85
	W		2*2,9*0,25		1,450		
	W		Súčet		1,450		
4	K	131211119	Příplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,450	9,56	13,86
5	K	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	0,928	69,00	64,03
	W		((3,3+2,5)*2)*0,2*0,4		0,928		
	W		Súčet		0,928		
6	K	132211119	Příplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,928	12,53	11,63
7	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	23,030	6,00	138,18
	W		(2+2,9)*2,35*2		23,030		
	W		Súčet		23,030		
8	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	23,030	4,00	92,12
9	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	1,450	38,10	55,25
	W		1,45		1,450		
	W		Súčet		1,450		
10	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,008	4,00	64,03
	W		13,63+1,45+0,928		16,008		
	W		Súčet		16,008		
11	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	112,056	0,80	89,64
	W		16,008 * 7		112,056		
	W		Súčet		112,056		
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,008	0,72	11,53
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,008	13,00	208,10
14	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	2,320	0,23	0,53
	W		((3,3+2,5)*2)*0,2		2,320		
	W		Súčet		2,320		
	D	2	Zakladanie				409,57
15	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,232	29,39	6,82
	W		((3,3+2,5)*2)*0,2*0,1		0,232		
	W		Súčet		0,232		
16	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,218	42,52	51,79
	W		2,1*2,9*0,10*2		1,218		
	W		Súčet		1,218		
17	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,783	87,40	68,43
	W		1,8*2,9*0,15		0,783		
	W		Súčet		0,783		
18	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,914	101,94	93,17
	W		2,1*2,9*0,15		0,914		
	W		Súčet		0,914		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	11,310	7,58	85,73
	W		2,1*2,9		6,090		
	W		1,8*2,9		5,220		
	W		Súčet		11,310		
20	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	1,108	93,53	103,63
	W		((3,3+2,5)*2)*0,2*0,4		0,928		
	W		0,3*0,3*0,5*4		0,180		
	W		Súčet		1,108		
D	4		Vodorovné konštrukcie				9,53
21	K	451541111	Lôžko vsakovania zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,151	38,85	5,87
	W		3,14*0,4*0,4*0,30		0,151		
	W		Súčet		0,151		
22	K	451571112	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	0,783	4,68	3,66
	W		1,8*2,9*0,15		0,783		
	W		Súčet		0,783		
D	5		Komunikácie				597,40
23	K	591111111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	5,800	3,00	17,40
	W		(3,3+2,5)*2*0,5		5,800		
	W		Súčet		5,800		
24	M	592270000100	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm	ks	23,200	25,00	580,00
	W		((3,3+2,5)*2)*2		23,200		
	W		Súčet		23,200		
D	8		Rúrové vedenie				2 563,73
25	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	3,500	0,77	2,70
26	M	286120001200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, dl. 1 m, SN4, PIPELIFE	ks	3,500	8,11	28,39
27	K	894101112	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	120,01	120,01
28	M	594340000300	Akumulačná nádrž AN 5, dxv 2390x1700 mm, objem nádrže 5 m3, železobetónová, HYDRO BG	ks	1,000	1 788,16	1 788,16
29	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000	23,81	23,81
30	M	592ponuka sk1	Skruž výšky 300 mm TBS DN 600, rozmer 600/300/100 mm	ks	1,000	30,92	30,92
31	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	3,000	23,81	71,43
32	M	592240000700	Skruž TBS-Q.800/1000/120 PS pre kanalizačnú šachtu DN 800 OZ, rozmer 800x1000x120 mm	ks	3,000	104,32	312,96
33	M	592240000200	Elastomerové tesnenie DN 800 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 800 OZ	ks	3,000	7,46	22,38
34	K	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokolvek druhu	ks	1,000	11,74	11,74
35	M	592240000100	Doska zákrytová TZK-Q 200/120 - 800 PS pre kanalizačnú šachtu DN 800 OZ, rozmer 1000x800x230 mm	ks	1,000	151,23	151,23
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				247,50
36	K	953947951	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	4,000	1,55	6,20
37	M	4297201180	Ventilačná mriežka FASAIR kovová, hranatá so sieťkou 150x150x10 mm (biela)	ks	4,000	4,41	17,64
38	K	959941131	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm	ks	8,000	6,30	50,40
	W		2*4		8,000		
	W		Súčet		8,000		
39	M	5487901736	Svorník pre chemickú kotvu - MKT M16/20/165 mm	ks	8,000	1,52	12,16
40	K	971056009	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t	cm	50,000	0,92	46,00
	W		15*2		30,000		
	W		10*2		20,000		
	W		Súčet		50,000		
41	M	286ponuka	Reťazové tesnenie Link Seal	ks	5,000	20,00	100,00
42	K	971056015	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - železobetónových -0,00048t	cm	10,000	1,51	15,10

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 765,24

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 766 Konštrukcie stolárske							544,26
43	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	5,740	7,71	44,26
	W		(1,97+0,9)*2		5,740		
	W		Súčet		5,740		
44	M	55340979001p	Dvere plastové 90x197 P otočné jednostranné s dozickým zámkom	ks	1,000	500,00	500,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 050,76
45	K	767111120	Montáž stien a priečok pre zasklenie z oceľových profilov s hmotnosťou jednotlivých stien nad 50 do 100 kg	m2	1,000	15,67	15,67
46	K	767137531p	Montáž dopĺňujúcich častí obloženia plechom vytvorenie rohu alebo ostenia	m	35,200	5,14	180,93
	W		((3,3+2,5)*2*2)		23,200		
	W		((2,5*4)+2)		12,000		
	W		Súčet		35,200		
47	M	5538310000	Profil rohový	m	35,200	1,00	35,20
48	K	767340115	Montáž oceľového prístrešku do plochy 20 m2	m2	8,250	63,00	519,75
49	K	767397101	Montáž strešných sendvičových panelov s viditeľným spojmom na OK, hrúbky do 80 mm	m2	8,250	9,27	76,48
50	M	5535865620	Sendvičový PUR panel strešný PU-R oceľový plášť š.1000mm: hr.panela 40mm	m2	8,250	21,78	179,69
51	M	55358903801p	Presvetľovací panel 0.600 m x 0.60 m - doplnkový materiál	ks	1,000	100,00	100,00
52	K	767411111	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky do 100 mm	m2	23,200	14,80	343,36
	W		3,3*2*2		13,200		
	W		2,5*2*2		10,000		
	W		Súčet		23,200		
53	M	5535865500	Sendvičový PUR panel stenový štandardný BTH-PU-W-ST oceľový plášť š.1100mm: hr.panela 40mm	m2	23,200	20,30	470,96
54	K	767916610	Osadenie stĺpika oceľového s antikoróznou úpravou s polyesterovým povlakom na platni, výšky do 0,72 m	ks	8,000	8,00	64,00
55	M	4249519400	Platnička oceľová 100x100x10mm	ks	8,000	8,09	64,72
D 777 Podlahy syntetické							170,22
56	K	777511015	Epoxidová samonivelačná stierka Sikafloor 264, penetračný náter, stierka hr. 3 mm s kremičitým pieskom	m2	3,000	46,27	138,81
	W		1,5*2		3,000		
	W		Súčet		3,000		
57	M	245610001500	Náter uzatvárací Sikafloor-264 RAL7032/7035, 2-zložkový valčekovaný náterový systém na báze epoxidových živíc, 837 kg	kg	3,000	10,47	31,41
D M Práce a dodávky M							5 498,89
D 21-M Elektromontáže							2 481,37
58	K	c	zemné práce	kompl	1,000	852,45	852,45
59	K	c1	material	kompl	1,000	1 114,92	1 114,92
60	K	c2	montáž	kompl	1,000	514,00	514,00
D 43-M Montáž oceľových konštrukcií							3 017,52
61	K	430471301p	L'OK-uzav.obj.zatep., prieč.trámy z tenkost.,prof.pre panely	kg	217,888	0,30	65,37
62	M	1458734500	Profil oceľový 70x35x2,5 mm 2x ťahaný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	0,056	1 141,17	63,91
63	M	14574395001p	Profil oceľový 70x70x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	1,349	1 141,17	1 539,44
	W		((3,3+2,5)*2*2)*6,19)*6,19/1000		0,889		
	W		((2,5*4)+2)*6,19)*6,19/1000		0,460		
	W		Súčet		1,349		
64	K	430865100	Výroba segmentov pre ľahké, jednoduché, krátke oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 300 do 1000 kg	kg	1 405,000	0,96	1 348,80
	W		56+1349		1 405,000		
	W		Súčet		1 405,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

SO 03 - Odberné zariadenie el. energie - el. NN prípojka k ÚV

Časť:

03.1 - OEZ k ÚV a ČS

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

06.10.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 400,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 400,70	20,00%	680,14

Cena s DPH

v EUR

4 080,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

SO 03 - Odborné zariadenie el.energie - el.NN prípojka k ÚV

Časť:

03.1 - OEZ k ÚV a ČS

Miesto:

Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Projektant:

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 400,70

M - Práce a dodávky M

3 400,70

21-M - Elektromontáže

3 400,70

ROZPOČET

Stavba: Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade
Objekt: SO 03 - Odberné zariadenie el.energie - el.NN prípojka k ÚV
Časť: 03.1 - OEZ k ÚV a ČS

Miesto: Dátum: 06.10.2022
Objednávateľ: Obec Hrabské Projektant:
Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 400,70
D	M		Práce a dodávky M				3 400,70
D	21-M		Elektromontáže				3 400,70
1	K	1	OEZ k ÚV a ČS	kpl	1,000	3 400,70	3 400,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

SO 03 - Odberné zariadenie el. energie - el. NN prípojka k ÚV

Časť:

03.2 - OEZ k VMV

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.10.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 490,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 490,23	20,00%	898,05

Cena s DPH

v EUR

5 388,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

F. M. Lald

Pečiatka



Dátum a podpis:

07.10.2022

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Hrabské - vodovod,rozšírenie vodovodu v rómskej osade
Objekt: SO 03 - Odberné zariadenie el.energie - el.NN prípojka k ÚV
Časť: 03.2 - OEZ k VMV

Miesto:
Objednávateľ: Obec Hrabské
Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.

Dátum: 06.10.2022

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M	4 490,23
21-M - Elektromontáže	4 490,23

ROZPOČET

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

SO 03 - Odberné zariadenie el. energie - el. NN prípojka k ÚV

Časť:

03.2 - OEZ k VMV

Miesto:

Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Projektant:

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 490,23

D M

Práce a dodávky M

4 490,23

D 21-M

Elektromontáže

4 490,23

1	K	1	OEZ k VMV	kpl	1,000	4 490,23	4 490,23
---	---	---	-----------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

SO 04 - Rozvodné vodovodné potrubie

Časť:

04.1 - Potrubie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.10.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

34 886,14

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
34 886,14

Sadzbá dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
6 977,23

Cena s DPH

v EUR

41 863,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ





Dátum a podpis:

Pečiatka

SK JULIO S.R.O.
Geráčov 205, 086 04 Kružčiov
IČO 45 342 024
DIČ 2022945452

Dátum a podpis: 07.10.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade
Objekt: SO 04 - Rozvodné vodovodné potrubie
Časť: 04.1 - Potrubie

Miesto:
Objednávateľ: Obec Hrabské
Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.

Dátum: 06.10.2022

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 886,14

HSV - Práce a dodávky HSV

32 199,68

1 - Zemné práce	11 696,67
4 - Vodorovné konštrukcie	1 564,24
5 - Komunikácie	2 846,25
8 - Rúrové vedenie	7 301,46
99 - Presun hmôt HSV	8 791,06

M - Práce a dodávky M

2 686,46

23-M - Montáže potrubia	2 686,46
-------------------------	----------



POČET

Objekt: Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade
 SO 04 - Rozvodné vodovodné potrubie
 Časť: 04.1 - Potrubie

Miesto: Obec Hrabské
 Objednávateľ: SK JULIO s.r.o.
 Zhotoviteľ:

Dátum: 06.10.2022

Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 886,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

32 199,68

D 1

Zemné práce

11 696,67

1	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	334,950	12,25	4 103,14
2	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	334,950	1,21	405,29
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	609,000	0,80	487,20
4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	609,000	0,35	213,15
5	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	111,650	4,02	448,83
6	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	781,550	0,38	296,99
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	111,650	0,81	90,44
8	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	223,300	3,95	882,04
9	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	88,300	29,95	2 644,59
10	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	132,450	15,42	2 042,38
11	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	223,300	0,37	82,62

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 564,24

12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	22,330	61,62	1 375,97
13	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,750	112,07	84,05
14	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	6,000	17,37	104,22

D 5

Komunikácie

2 846,25

15	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	113,850	25,00	2 846,25
----	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

D 8

Rúrové vedenie

7 301,46

16	K	857242121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	27,05	108,20
17	M	552520088300	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	2,000	58,00	116,00
18	M	319440009200	Príruba závitová liatinová s vnútorným závitom DN 80 - 1", PN10, s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	2,000	43,42	86,84
19	K	857244121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	31,93	31,93
20	M	552520059800.S	T-kus prírubový liatinový, DN 80/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	101,02	101,02
21	K	871251066	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm	m	203,000	0,93	188,79
22	M	286130046500.S	Rúra HDPE PE100 D 90x5,4 mm, dl. 100 m, DN 79.2, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	203,000	7,14	1 449,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	4,000	27,36	109,44
24	M	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	4,000	45,60	182,40
25	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	4,000	124,04	496,16
26	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	12,47	24,94
27	M	449160000800.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitém uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	2,000	711,52	1 423,04
28	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	203,000	0,84	170,52
29	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	203,000	5,64	1 144,92
30	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	236,33	472,66
31	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	4,000	25,65	102,60
32	M	552410000100	Poklop posúvačový Y 4504	ks	4,000	23,58	94,32
33	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	50,54	101,08
34	M	552410000700	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE	ks	2,000	85,17	170,34
35	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	3,000	9,57	28,71
36	K	899713111h	Tabuľka hydrantu na vodovodných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	7,19	14,38
37	M	VK14077	Vodárenský orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x1250mm, MIVA	ks	5,000	40,25	201,25
38	M	VK14076	Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA	ks	5,000	12,50	62,50
39	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	210,000	2,00	420,00

D 99 Presun hmôt HSV 8 791,06

40	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	235,118	37,39	8 791,06
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

D M Práce a dodávky M 2 686,46

D 23-M Montáže potrubia 2 686,46

41	K	230203008.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	10,000	9,68	96,80
42	M	286530178000.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	10,000	13,04	130,40
43	K	230203151.S	Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	10,00	10,00
44	M	286530184900.S	Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	39,57	39,57
45	K	230203166.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	4,000	10,12	40,48
46	M	286530186100.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	4,000	38,08	152,32
47	K	230203212.S	Montáž T kusu PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	15,19	15,19
48	M	286530074500.S	Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	54,66	54,66
49	K	230204171.Sp	Montáž 22° oblúku s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 90 mm	ks	4,000	1,38	5,52
50	M	286530003700.S	Oblúk 22° s dlhými ramenami bežšvový 22° PE 100 SDR 17 D 90 mm	ks	4,000	60,55	242,20
51	K	230204181p	Montáž kusa FLT prírubového PE 100 SDR 11 D 90/80	ks	2,000	8,03	16,06
52	M	286530082300.S	Elektrotvarovka T-kus prírubový PE 100 SDR 11 D/DN 110/80	ks	2,000	295,46	590,92
53	K	230204193a	Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90	ks	7,000	5,38	37,66
54	M	286530153900.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	7,000	179,24	1 254,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

SO 04 - Rozvodné vodovodné potrubie

Časť:

04.2 - Výdajné miesto vody č.1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.10.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 339,47

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
3 339,47

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
667,89

Cena s DPH

v EUR

4 007,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

[Signature]

Pečiatka



Dátum a podpis: 07.10.2022

SK JULIO s.r.o.
Gerlachov 205, 086 04 Kružiov
IČO 45 342 024
SČ 2022045452

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

SO 04 - Rozvodné vodovodné potrubie

Časť:

04.2 - Výdajné miesto vody č.1

Miesto:

Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Projektant:

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 339,47

HSV - Práce a dodávky HSV

2 790,51

1 - Zemné práce

586,23

2 - Zakladanie

56,41

4 - Vodorovné konštrukcie

178,70

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7,02

8 - Rúrové vedenie

1 702,30

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15,66

99 - Presun hmôt HSV

244,19

PSV - Práce a dodávky PSV

336,88

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

6,43

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

306,71

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

23,74

M - Práce a dodávky M

212,08

23-M - Montáže potrubia

212,08



ROZPOČET

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

SO 04 - Rozvodné vodovodné potrubie

Časť:

04.2 - Výdajné miesto vody č.1

Miesto:

Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Projektant:

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 339,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 790,51

D 1

Zemné práce

586,23

1	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,000	19,17	38,34
2	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	4,400	21,88	96,27
3	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,400	1,21	5,32
4	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	8,000	4,87	38,96
5	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	8,000	2,80	22,40
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,475	5,18	28,36
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,475	0,90	4,93
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,855	19,50	192,17
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,047	4,23	114,41
10	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,963	18,81	18,11
11	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	1,541	15,72	24,22
12	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	9,800	0,28	2,74

D 2

Zakladanie

56,41

13	K	274271021.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	0,200	213,35	42,67
14	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	0,023	199,29	4,58
15	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,005	1 831,37	9,16

D 4

Vodorovné konštrukcie

178,70

16	K	451541111.S	Lôžko vsakovania zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,126	44,34	5,59
17	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,275	61,62	16,95
18	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,290	49,60	14,38
19	K	451573111.Sp	Lôžko filtrácie z piesku a štrkopiesku do 4-8 mm	m3	0,075	44,58	3,34
20	K	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	14,08	14,08
21	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	1,000	74,99	74,99
22	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,265	112,07	29,70
23	K	452361111.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10216	t	0,012	1 639,11	19,67

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	632452213.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	0,490	14,32	7,02
D 8 Rúrové vedenie							1 702,30
25	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	29,23	29,23
26	M	810010000116	Príruba závitová liatinová s vnútorným závitom, DN 100/1", PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	29,40	29,40
27	K	871171056.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2,0 mm	m	4,250	0,51	2,17
28	M	286130046000.S	Rúra HDPE PE100 D 32x1,9 mm, dl. 100 m, DN 28.2, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	4,250	1,02	4,34
29	K	871241064.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 75x4,5 mm	m	0,250	0,81	0,20
30	M	286130046400.S	Rúra HDPE PE100 D 75x4,5 mm, dl. 100 m, DN 66, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	0,250	5,19	1,30
31	K	893810133.S	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,8 m	ks	1,000	40,51	40,51
32	M	450011	Vodomerná plastová šachta	ks	1,000	668,00	668,00
33	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	3,000	29,13	87,39
34	M	592240001100	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 80/50/9 PS pre kanalizačnú šachtu DN 800, rozmer 800x500x90 mm	ks	1,000	52,48	52,48
35	M	592240001200	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 80/100/9 pre kanalizačnú šachtu DN 800, rozmer 800x1000x90 mm	ks	1,000	89,22	89,22
36	M	592240000400	Kónus TBR-Q 600/800x625/120 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 800 OZ, rozmer 800x625x600 mm	ks	1,000	108,49	108,49
37	M	592240000200.S	Elastomerové tesnenie DN 800 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 800	ks	2,000	12,56	25,12
38	K	894421112.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	1,000	66,93	66,93
39	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	2,000	11,36	22,72
40	M	552410002200.S	Poklop liatinový B125 priemer 600 mm	ks	2,000	212,84	425,68
41	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	2,500	2,00	5,00
42	K	899911111.S	Osadenie oceľ. súčastí pre potrubia na mostoch, konštrukciách a pod. hmotnosti do 5 kg	ks	4,000	9,99	39,96
43	M	311720000810.S	Tyč závitová M 12, dĺžka 1000 mm	ks	2,000	2,08	4,16
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							15,66
44	K	971056002.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - železobetónových -0,00002t	cm	9,000	0,50	4,50
45	K	971056004.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - železobetónových -0,00005t	cm	18,000	0,62	11,16
D 99 Presun hmôt HSV							244,19
46	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6,531	37,39	244,19
D PSV Práce a dodávky PSV							336,88
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							6,43
47	K	711793010.S	Izolácia dilatácii elastickou tesniacou páskou z mäkkého PVC vodorovná	m	0,270	23,82	6,43
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							306,71
48	K	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	5,11	5,11
49	M	426810042000.S	Spätná klapka 1" celokovová	ks	1,000	10,35	10,35
50	K	722263415.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 3/4	ks	1,000	18,94	18,94
51	M	388240000900.S	Vodomer impulzný závitový 3/4" M, mosadzný	ks	1,000	272,31	272,31
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							23,74
52	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	3,47	6,94
53	M	650034	Guľový ventil 1" MF páka	ks	1,000	7,07	7,07
54	M	650103	Guľový ventil 1" FF páka s odvodn.	ks	1,000	9,73	9,73
D M Práce a dodávky M							212,08

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	23-M	Montáže potrubia					212,08
55	K	230040005.S	Montáž závitových dielov G 3/4"	ks	2,000	5,72	11,44
56	M	1550G000505	Nátrubok - 3/4"x3/4"	ks	2,000	3,52	7,04
57	K	230040006.S	Montáž závitových dielov G 1"	ks	1,000	6,79	6,79
58	M	1552G000606	Vsuvka - 1"x1"	ks	1,000	3,64	3,64
59	K	230040007.Sp	Montáž závitových dielov G 1 1/4"	ks	2,000	7,35	14,70
60	M	1581G000605	Redukcia - 1"x3/4"	ks	2,000	3,08	6,16
61	K	230203161.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	2,000	5,69	11,38
62	M	286530185600.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	2,000	12,51	25,02
63	K	230203673	Montáž MUN prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 32/1"	ks	3,000	2,94	8,82
64	M	286220028200.S	Prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1"	ks	3,000	39,03	117,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

SO 04 - Rozvodné vodovodné potrubie

Časť:

04.3 - Výdajné miesto vody č.2

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.10.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 339,47

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
3 339,47

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
667,89

Cena s DPH

v EUR

4 007,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



SK JULIO S.R.O.
Gerlachov 205, 086 04 Kružiov
IČO 45342024
DIČ 2026945452

Dátum a podpis:

7.10.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

07.10.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

SO 04 - Rozvodné vodovodné potrubie

Časť:

04.3 - Výdajné miesto vody č.2

Miesto:

Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Projektant:

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 339,47

HSV - Práce a dodávky HSV

2 790,51

1 - Zemné práce	586,23
2 - Zakladanie	56,41
4 - Vodorovné konštrukcie	178,70
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7,02
8 - Rúrové vedenie	1 702,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15,66
99 - Presun hmôt HSV	244,19

PSV - Práce a dodávky PSV

336,88

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	6,43
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	306,71
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	23,74

M - Práce a dodávky M

212,08

23-M - Montáže potrubia	212,08
-------------------------	--------



POČET

Objekt: Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade
 SO 04 - Rozvodné vodovodné potrubie
 Časť: 04.3 - Výdajné miesto vody č.2

Miesto: Dátum: 06.10.2022
 Objednávateľ: Obec Hrabské
 Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o. Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 339,47

D HSV Práce a dodávky HSV 2 790,51

D 1 Zemné práce 586,23

1	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,000	19,17	38,34
2	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	4,400	21,88	96,27
3	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,400	1,21	5,32
4	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	8,000	4,87	38,96
5	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	8,000	2,80	22,40
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,475	5,18	28,36
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,475	0,90	4,93
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,855	19,50	192,17
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,047	4,23	114,41
10	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,963	18,81	18,11
11	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	1,541	15,72	24,22
12	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	9,800	0,28	2,74

D 2 Zakladanie 56,41

13	K	274271021.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	0,200	213,35	42,67
14	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	0,023	199,29	4,58
15	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,005	1 831,37	9,16

D 4 Vodorovné konštrukcie 178,70

16	K	451541111.S	Lôžko vsakovania zo štrkodry 0-63 mm	m3	0,126	44,34	5,59
17	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,275	61,62	16,95
18	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,290	49,60	14,38
19	K	451573111.Sp	Lôžko filtrácie z piesku a štrkopiesku do 4-8 mm	m3	0,075	44,58	3,34
20	K	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	14,08	14,08
21	M	592240009400.S	Betónový roznášač prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	1,000	74,99	74,99
22	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,265	112,07	29,70
23	K	452361111.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10216	t	0,012	1 639,11	19,67

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 7,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	632452213.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	0,490	14,32	7,11
D 8			Rúrové vedenie				1 702,30
25	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	29,23	29,23
26	M	810010000116	Príruba závitová liatinová s vnútorným závitom, DN 100/1", PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	29,40	29,40
27	K	871171056.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2,0 mm	m	4,250	0,51	2,17
28	M	286130046000.S	Rúra HDPE PE100 D 32x1,9 mm, dĺ. 100 m, DN 28.2, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	4,250	1,02	4,34
29	K	871241064.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 75x4,5 mm	m	0,250	0,81	0,20
30	M	286130046400.S	Rúra HDPE PE100 D 75x4,5 mm, dĺ. 100 m, DN 66, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	0,250	5,19	1,30
31	K	893810133.S	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,8 m	ks	1,000	40,51	40,51
32	M	450011	Vodomer ná plastová šachta	ks	1,000	668,00	668,00
33	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	3,000	29,13	87,39
34	M	592240001100	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 80/50/9 PS pre kanalizačnú šachtu DN 800, rozmer 800x500x90 mm	ks	1,000	52,48	52,48
35	M	592240001200	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 80/100/9 pre kanalizačnú šachtu DN 800, rozmer 800x1000x90 mm	ks	1,000	89,22	89,22
36	M	592240000400	Kónus TBR-Q 600/800x625/120 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 800 OZ, rozmer 800x625x600 mm	ks	1,000	108,49	108,49
37	M	592240000200.S	Elastomerové tesnenie DN 800 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 800	ks	2,000	12,56	25,12
38	K	894421112.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	1,000	66,93	66,93
39	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	2,000	11,36	22,72
40	M	552410002200.S	Poklop liatinový B125 priemer 600 mm	ks	2,000	212,84	425,68
41	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	2,500	2,00	5,00
42	K	899911111.S	Osadenie oceľ. súčastí pre potrubia na mostoch, konštrukciách a pod. hmotnosti do 5 kg	ks	4,000	9,99	39,96
43	M	311720000810.S	Tyč závitová M 12, dĺžka 1000 mm	ks	2,000	2,08	4,16
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15,66
44	K	971056002.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - železobetónových -0,00002t	cm	9,000	0,50	4,50
45	K	971056004.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - železobetónových -0,00005t	cm	18,000	0,62	11,16
D 99			Presun hmôt HSV				244,19
46	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6,531	37,39	244,19
D PSV			Práce a dodávky PSV				336,88
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				6,43
47	K	711793010.S	Izolácia dilatácii elastickou tesniacou páskou z mäkkého PVC vodorovná	m	0,270	23,82	6,43
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				306,71
48	K	722221315.S	Montáž spätnéj klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	5,11	5,11
49	M	426810042000.S	Spätná klapka 1" celokovová	ks	1,000	10,35	10,35
50	K	722263415.S	Montáž vodomera závitového jednotokového suchobežného G 3/4	ks	1,000	18,94	18,94
51	M	388240000900.S	Vodomer impulzný závitový 3/4" M, mosadzný	ks	1,000	272,31	272,31
D 734			Ústredné kúrenie - armatúry				23,74
52	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	3,47	6,94
53	M	650034	Guľový ventil 1" MF páka	ks	1,000	7,07	7,07
54	M	650103	Guľový ventil 1" FF páka s odvodn.	ks	1,000	9,73	9,73
D M			Práce a dodávky M				212,08

yp	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	23-M	Montáže potrubia				212,08
55	K	230040005.S	Montáž závitových dielov G 3/4"	ks	2,000	5,72
56	M	1550G000505	Nátrubok - 3/4"x3/4"	ks	2,000	3,52
57	K	230040006.S	Montáž závitových dielov G 1"	ks	1,000	6,79
58	M	1552G000606	Vsuvka - 1"x1"	ks	1,000	3,64
59	K	230040007.Sp	Montáž závitových dielov G 1 1/4"	ks	2,000	7,35
60	M	1581G000605	Redukcia - 1"x3/4"	ks	2,000	3,08
61	K	230203161.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	2,000	5,69
62	M	286530185600.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	2,000	12,51
63	K	230203673	Montáž MUN prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 32/1"	ks	3,000	2,94
64	M	286220028200.S	Prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1"	ks	3,000	39,03
						117,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

PS - PS 01

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.10.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			6 043,71
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 043,71	20,00%	1 208,74
Cena s DPH	v EUR		7 252,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ






SK JULIO s.r.o.
Gerlachov 205, 086 04 Kružlov
IČO 45 342 024
DIČ 2032015452

Dátum a podpis:

7.10.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

07.10.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

PS - PS 01

Miesto:

Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Projektant:

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 043,71

HSV - Práce a dodávky HSV

599,19

8 - Rúrové vedenie

599,19

PSV - Práce a dodávky PSV

5 444,52

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

470,00

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

4 974,52

ROZPOČET

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

PS - PS 01

Miesto:

Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Projektant:

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 043,71

D HSV Práce a dodávky HSV 599,19

D 8 Rúrové vedenie 599,19

1	K	871211060	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 50x3,0 mm	m	17,500	0,56	9,80
2	M	286130030900	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 50x3,0x100 m, WAVIN	m	17,500	3,50	61,25
3	M	286530020300	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 50 mm, WAVIN	ks	4,000	6,71	26,84
4	K	891213111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	ks	3,000	9,96	29,88
5	M	422210017400	Posúvač pre domové prípojky 2", z liatiny, PN 16 na vodu, HAWLE	ks	3,000	131,73	395,19
6	K	891215321	Montáž spätnej klapky DN 50	ks	1,000	8,56	8,56
7	M	422820000200	Klapka spätná DN 50, typ L 10-117-616 P2	ks	1,000	67,67	67,67

D PSV Práce a dodávky PSV 5 444,52

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 470,00

8	K	722172951p	Montáž spojky D 50	ks	10,000	16,00	160,00
9	M	198730040100p	Spojka d 50 mm	ks	10,000	31,00	310,00

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 4 974,52

10	K	724149101	Montáž čerpadla vodovodného ponorného na pitnú vodu, bez potrubia a príslušenstva	ks	1,000	47,02	47,02
11	M	42662501001 ponuka	Ponorné čerpadlo Q=0,45 l/s, H =65 m s káblom 25,0 m a frekvenčným meničom	ks	1,000	1 755,00	1 755,00
12	M	4267101130	Riadiaca jednotka pre 1 čerpadlo	ks	1,000	1 620,00	1 620,00
13	M	4267101190	Plavákový spínač pre riadiacu jednotku, vr. 25 m káblom (vrt)	ks	2,000	337,50	675,00
14	M	42671011901	Plavákový spínač pre riadiacu jednotku, vr. 5 m káblom (nádrž)	ks	2,000	337,50	675,00
15	M	426ponuka	Zavesné zariadenie čerpadla	ks	1,000	202,50	202,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšíření vodovodu v rómské osadě

Objekt:

PS - PS 02

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Obec Hrabské

Zhotovitel:

SK JULIO s.r.o.

Projektant:

Spracovatel:

Poznámka:

KS:

Datum: 06.10.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

14 134,72

	Základ dane	Sazba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	14 134,72	20,00%	2 826,94

Cena s DPH

v EUR

16 961,66

Projektant

Spracovatel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:



Pečiatka



Datum a podpis:

07.10.2022

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt: PŠ - PS 02

Miesto:

Objednávateľ: Obec Hrabské
Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.

Dátum: 06.10.2022

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	14 134,72
8 - Rúrové vedenie	409,39
PSV - Práce a dodávky PSV	4 558,83
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	199,60
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	4 359,23
M - Práce a dodávky M	9 166,50
35-M - Montáž vodoh.zar.	9 166,50

ROZPOČET

Stavba: Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade
 Objekt: PS - PS 02

Miesto: Dátum: 06.10.2022
 Objednávateľ: Obec Hrabské Projektant:
 Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 14 134,72

D HSV Práce a dodávky HSV 409,39

D 8 Rúrové vedenie 409,39

1	K	871211060	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 50x3,0 mm	m	10,000	0,66	6,60
2	M	286130030900	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 50x3,0x100 m, WAVIN	m	10,000	3,19	31,90
3	M	286530020300	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 50 mm, WAVIN	ks	5,000	6,72	33,60
4	K	891213111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	ks	2,000	11,83	23,66
5	M	422210017400	Posúvač pre domové prípojky 2", z liatiny, PN 16 na vodu, HAWLE	ks	2,000	110,77	221,54
6	K	891215321	Montáž spätnej klapky DN 50	ks	1,000	11,21	11,21
7	M	422820000200	Klapka spätná DN 50, typ L 10-117-616 P2	ks	1,000	80,88	80,88

D PSV Práce a dodávky PSV 4 558,83

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 199,60

8	K	722172951p	Montáž spojky D 50	ks	4,000	16,00	64,00
9	M	198730040100p	Spojka d 50 mm	ks	4,000	33,90	135,60

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 4 359,23

10	K	724149101	Montáž čerpadla vodovodného ponorného na pitnú vodu, bez potrubia a príslušenstva	ks	1,000	41,20	41,20
11	M	42662501001 ponuka	Ponorné čerpadlo Q=0,45 l/s, H=40 m s káblom 5,0 m a frekvenčným meničom - osadené horizontálne	ks	1,000	1 750,00	1 750,00
12	M	4267101130	Riadiaca jednotka pre 1 čerpadlo	ks	1,000	1 650,00	1 650,00
13	M	42671011901	Plavákový spínač pre riadiacu jednotku, vr. 5 m káblom (nádrž)	ks	2,000	295,00	590,00
14	M	426ponuka	Ochranný plášť	ks	1,000	135,00	135,00
15	K	724312120	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 25 l	ks	1,000	28,03	28,03
16	M	484620007300	Nádoba expanzná s vymeniteľným vakom 25 l 10 bar, modrá	ks	1,000	165,00	165,00

D M Práce a dodávky M 9 166,50

D 35-M Montáž vodoh.zar. 9 166,50

17	K	ponuka 1	montáž, doprava ÚV, montážny materiál	komple	1,000	1 350,00	1 350,00
18	M	ponuka 2	Dodávka ÚV:	kompi	1,000	1,35	1,35
19	M	2.1	- ochranná mechanická filtrácia	et	1,000	187,65	187,65
20	M	2.2	- filtračné zníženie obsahu Mn, Že	ks	1,000	4 725,00	4 725,00
21	M	2.3	- dávkovacia zostava dezinfekcie + vodomer	ks	1,000	2 430,00	2 430,00
22	M	2.4	- zásobník Cl	ks	1,000	472,50	472,50

STAVBA: Hrabské - vodovod

Rozšírenie vodovodu v rómskej osade

OBJEKT: SO 03.1 Odberné zariadenie elektrickej energie
elektrická NN prípojka k ČS a ÚV

DIEL: ELI

MATERIAL

PC	ZAS	NAZ	POC MJ	JEDN. CE	CENA
4	341410M110	Kabel AYKY-J 4x35	69 m	3,50	241,50
5	921AN	Fólia výstražná červená PE 22cm	65 m	1,87	121,55
6	345653D514	Rúrka el-inšt plastová tuhá 32/28, bez hrdla, siva	2 m	0,85	1,70
7	345658I032	Chránička HDPE kábelová ohybná 63	65 m	4,06	263,90
8	10076980	Pančucha zaťahovacia pre kábel 40-50mm	1 ks	115,00	115,00
9	357539H	Rozvádzač elektromerový atypický RE F603	1 ks	525,00	525,00
10	3585700O49	Poistka nožová PHN000 - 32A gG	3 ks	3,60	10,80
Spolu					1279,45
Stratné z metr. materiálu			10 %		127,95
Podružný materiál			5 %		63,97
Celkom					1471,37

MONTAZ

PC	ZAS	NAZ	POC MJ	DN. CENA	CENA
1	210010023	Trubka tuha PVC 32mm p.u.	2 m	0,99	1,98
2	210010124	Trubka ochranná z PE, novoduru do 80mm v.u.	85 m	2,30	195,50
3	210100004	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 25	8 ks	1,90	15,20
4	210100005	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 35	8 ks	2,33	18,64
5	210193001	Osadenie pilierovej skrine RE	1 ks	20,00	20,00
9	210902142	Kabel AYKY 4x35 v.u.	69 m	2,25	155,25
10	210950101	Oznacovací štítok na kábel	3 ks	0,31	0,93
11	210950201	Zatahovanie kábla do 0,75kg do chránicky	65 m	0,34	22,10
12	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	2 hod	19,60	39,20
13	213290150	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	2 hod	50,00	100,00
14	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	2 hod	50,00	100,00
Spolu					668,80
PPV			3 %		20,06
Celkom					688,86

ZEMNÉ PRÁCE

PC	ZAS	NAZ	POC MJ	DN. CENA	CENA
1	460200164	Vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	65,0 m	13,57	882,05
2	460490011	Vystrazna folia PVC 22cm	65,0 m	1,87	121,55
3	460560164	Zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	65,0 m	2,65	172,25
4	460600001	Odvoz zeminy do 1km	0,1 m3	5,95	0,60
5	460620014	Provizorna uprava terenu v zemine tr.4	32,5 m2	1,97	64,03
Spolu					1240,47

SPOLU:

3400,70

STAVBA: Hrabské - vodovod

Rozšírenie vodovodu v rómskej osade

OBJEKT: SO 03.2 Odborné zariadenie elektrickej energie
k VMV /výdajne miesto vody/

DIEL: ELI

MATERIAL

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CEI	CENA
1	3549000A34	Paska zemniaca FeZn 30/4mm (1kg=1,06m) - uzemnenie	100	kg	1,75	175,00
2	341400M140	Kabel AYKY-J 4x16	192	m	3,25	624,00
3	341410M100	Kabel AYKY-J 4x25	10	m	2,69	26,90
5	921AN	Fólia výstražná červená PE 22cm	185	m	1,87	345,95
7	345658I032	Chránička HDPE kábelová ohybná 63	185	m	4,06	751,10
Spolu						1922,95
Stratné z metr. materiálu				10 %		192,30
Podružný materiál				5 %		96,15
Celkom						2211,39

MONTAZ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	DN. CENA	CENA
2	210010124	Trubka ochranná z PE, novoduru do 80mm v.u.	185	m	2,30	425,50
3	210100004	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 25	16	ks	2,03	32,48
6	210220020	Vodic FeZn 30/4 v zemi - uzemnenie VM1, VM2 do 5 Ohn	100	m	2,39	239,00
7	210901101	Kabel AYKY 4x16 v.u.	192	m	3,56	683,52
8	210902141	Kabel AYKY 4x25 v.u.	10	m	3,60	36,00
11	210950201	Zatahovanie kábla do 0,75kg do chránicky	185	m	0,34	62,90
12	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	4	hod	19,60	78,40
13	213290150	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	2	hod	50,00	100,00
14	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	6	hod	50,00	300,00
Spolu						1957,80
PPV				3 %		58,73
Celkom						2016,53

ZEMNÉ PRÁCE

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	DN. CENA	CENA
1	460490011	Vystrazna folia PVC 22cm	185,0	m	0,42	77,70
2	460600001	Odvoz zeminy do 1km	0,4	m3	5,95	2,38
3	460620014	Provizorna uprava terenu v zemine tr.4	92,5	m2	1,97	182,23
Spolu						262,31

SPOLU:

4490,23