

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č. 1 Krycí list rozpočtu - špecifikácia ceny diel:

Stavba:

Inštalácia sekčných garážových brán

JKSO:

Miesto: Senec

Objednávateľ:

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:

P.S:in, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Stanislava Jókayová

Poznámka:

Na spracovanie výkazu nebola spracovaná projektová dokumentácia. Pred realizáciou prekontrolovať jestvujúci stav rozvodov tzb a sietí.

KS:

Dátum: 5.9.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47764821

IČ DPH:

SK2024091102

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

52 990,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	52 990,06	20,00%	10 598,01

Cena s DPH

v EUR

63 588,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Inštalácia sekčných garážových brán

Miesto: Senec

Dátum: 5.9.2022

Objednávateľ: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja

Projektant:

Zhotoviteľ: P.S.in, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Stanislava
Jókayová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

52 990,06

HSV - Práce a dodávky HSV	12 495,11
1 - Zemné práce	2 075,26
2 - Zakladanie	2 144,25
4 - Vodorovné konštrukcie	153,90
5 - Komunikácie	2 529,08
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 367,37
99 - Presun hmôt HSV	225,25
PSV - Práce a dodávky PSV	31 080,78
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	30 695,65
783 - Nátery	385,13
M - Práce a dodávky M	8 324,17
21-M - Elektromontáže	5 324,17
95-M - Revízie	3 000,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	90,00
OST - Ostatné	1 000,00

ROZPOČET

Stavba:

Inštalácia sekčných garážových brán

Miesto: Senec
Objednávateľ: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: P.S.in, a.s.

Dátum: 5.9.2022
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Stanislava Jókayová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 990,06

D HSV		Práce a dodávky HSV				12 495,11	
D 1		Zemné práce				2 075,26	
1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	22,200	5,50	122,10
VV		3,7*1,0*6"dl*s*pocet				22,200	
2	K	113307111.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	13,320	12,36	164,64
VV		3,7*0,6*6"dl*s*pocet				13,320	
3	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	13,320	11,36	151,32
VV		3,7*0,6*6"dl*s*pocet				13,320	
4	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	6,000	10,00	60,00
5	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	60,000	12,36	741,60
6	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia	m3	2,000	89,36	178,72
7	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,996	89,36	357,08
VV		3,7*0,6*0,3*6"dl*s*hl*pocet				3,996	
8	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	2,000	50,00	100,00
9	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	3,996	50,00	199,80
D 2		Zakladanie				2 144,25	
10	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	13,320	98,88	1 317,08
VV		3,7*0,6*6"dl*s*pocet				13,320	
11	K	274313811.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37	m3	5,328	155,25	827,17
VV		3,7*0,6*0,4*6"dl*s*hl*pocet				5,328	
D 4		Vodorovné konštrukcie				153,90	
12	K	452368113.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,081	1 900,00	153,90
VV		3,7*0,6*2*3,03*6/1000"dl*s*pocet vrstiev vystuže_ uvažovane ocelova sietovina 150x150x6 mm, teoreticka hmotnost 3,03 kg/m2				0,081	
D 5		Komunikácie				2 529,08	
13	K	566902231.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 100 mm	m2	13,320	56,36	750,72
VV		3,7*0,6*6"dl*s*pocet				13,320	
14	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	13,320	65,36	870,60
VV		3,7*0,6*6"dl*s*pocet				13,320	
15	K	573111115.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	22,200	3,90	86,58
VV		3,7*1,0*6"dl*s*pocet				22,200	
16	K	577154251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	22,200	36,99	821,18
VV		3,7*1,0*6"dl*s*pocet				22,200	
D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 367,37	
17	K	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	56,400	28,99	1 635,04
VV		(3,7+1,0)*2*6"dl*s*pocet				56,400	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	56,400	3,66	206,42
19	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	51,600	3,64	187,62
VV		(3,7+0,6)*2*6"dl*pocet			51,600		
20	K	919741121.S	Ošetrovanie (kropenie) vozoviek pri vysokých teplotách a znížení prachu vozoviek	m2	200,000	0,36	72,00
21	K	938908401.S	Očistenie povrchu chodníkov ručne zametáním	m2	200,000	0,50	100,00
22	K	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	14,009	10,36	145,13
23	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	14,009	10,36	145,13
24	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	140,090	1,36	190,52
VV		14,009*10 'Prepočítané koeficientom množstva			140,090		
25	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	14,009	16,66	233,39
26	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,660	180,00	1 198,80
27	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2,176	190,00	413,44
28	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	3,042	150,00	456,30
29	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	2,131	180,00	383,58
D		99	Presun hmôt HSV				225,25
30	K	998152121.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	26,944	8,36	225,25
D		PSV	Práce a dodávky PSV				31 080,78
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				30 695,65
31	K	767658347.S	Montáž sekcionalnej brány pozink farebný plochy nad 13 m2	ks	3,000	1 000,00	3 000,00
32	M	553410061200.S r1	Sekčná garážová brána priemyselná, Rozmer stav. otvoru (šxv) 3700 mm x 4100 mm, Rozmer brány (šxv) 3770 mm x 4110 mm, Panel 42mm hladký antracit/ vnútorná biela, Kovanie: zvýšený zdvih, Zvýšený zdvih - Nadpražie: 1900 mm	ks	3,000	3 000,00	9 000,00
33	K	767658357.S	Montáž sekcionalnej brány s integrovanými dverami pozink farebný plochy nad 13 m2	ks	3,000	1 000,00	3 000,00
34	M	553410061200.S r2	Sekčná garážová brána priemyselná, Rozmer stav. otvoru (šxv) 3700 mm x 4100 mm, Rozmer brány (šxv) 3770 mm x 4110 mm, Panel 42mm hladký antracit/vnútorná biela, Kovanie: zvýšený zdvih, Zvýšený zdvih - Nadpražie: 1900 mm, personálne dvere ELOX, kľučka st	ks	3,000	3 600,00	10 800,00
35	K	767658517.S	Montáž navádzaču pozinkovaného rovného k vyrovnávaciemu mostíku	ks	6,000	126,36	758,16
36	M	471620001450.S r	Navádzač pozinkovaný zakrivený k vyrovnávaciemu mostíku, pomocná konštrukcia, oplechovanie nerovností	ks	6,000	400,00	2 400,00
37	K	767658804.Sr	Demontáž brány plochy nad 13 m2, -0,507t	ks	6,000	160,00	960,00
38	K	330530079.Sr	Revízia brány - zdvíhacie zariadenie	ks	6,000	100,00	600,00
39	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	14,360	12,36	177,49
D		783	Nátery				385,13
40	K	783222100.S	Nátory kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm, RAL 7016	m2	42,840	8,99	385,13
VV		3,7*0,6*6+4,1*0,6*12			42,840		
D		M	Práce a dodávky M				8 324,17
D		21-M	Elektromontáže				5 324,17
41	K	210011444.S	Chránička delená elektroinštalčná, uložená voľne	m	40,000	4,66	186,40
42	M	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	40,000	5,36	214,40
43	K	210100005.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	6,000	1,39	8,34
44	M	345720005100.S	Dutinka lisovacia izolovaná	ks	6,000	0,36	2,16
45	M	354310021700.S	Káblové oko medené lisovacie	ks	6,000	0,36	2,16
46	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	6,000	15,66	93,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	M	358220043700.S	Istič 3P, 32 A, charakteristika C, 6 kA, 3 moduly	ks	6,000	12,55	75,30
48	K	210251573.Sr	Revízie, skúšky a merania - Technická kontrola	hod	6,000	150,00	900,00
49	K	210290782.S	Montáž automatického pohonu na bránu do 6 m	ks	6,000	158,99	953,94
50	M	359210002600.Sr	Elektrický pohon na bránu do 6 m, hmotnosti do 800 kg	ks	6,000	360,00	2 160,00
	VV		6"Bočný motor MFZ 400V 50Nm DES - full automat		6,000		
	VV		6"externý prijímač PEMAT 3-kanálový		6,000		
	VV		6"diaľkový ovládač PEMAT s logom 4-kanálový		6,000		
	VV		6"perforovaný uholník 30x30x2 - 3000mm /22017/		6,000		
	VV		6"opto set /prepoj.box,prijímač-vysielač,špirál.kábel/ MFZ		6,000		
51	K	210800199.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x2,5	m	40,000	3,50	140,00
52	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	40,000	2,50	100,00
	VV		33,3333333333333*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		40,000		
53	K	330560082.S	Revízia zariadenia, meranie, kontrola a celková revízná správa	ks	1,000	400,00	400,00
54	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	13,360	6,55	87,51
	D	95-M	Revízie				3 000,00
55	K	950103001.Sr	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov	obv.	6,000	500,00	3 000,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				90,00
56	K	HZS000125.S	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín, Preskúšanie el. rozvodov, rozvádzačov	hod	6,000	15,00	90,00
	D	OST	Ostatné				1 000,00
57	K	000900023.S	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií	sub	1,000	500,00	500,00
58	K	000500021.S	Príprava staveniska - úprava inžinierskych sietí, elektropráce	sub	1,000	500,00	500,00