

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Malý Slavkov".

Podrobný popis stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov a je dostupná bez obmedzení na adrese:

http://archiv.cvo.sk/infrastruktura_slavkov.zip

Požiadavky na predmet zákazky zohľadňujúce sociálny aspekt:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 42 ods.12 zákona o VO určil osobitné podmienky plnenia zmluvy (tzv. doložka plnenia zmluvy) , týkajúce sa sociálnych hľadísk. Súvisí s plnením predmetnej zákazky a je v súlade s legislatívou EÚ a SR. Podmienka je stanovená pri dodržaní podmienky nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania a transparentnosti a to nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako dodávateľ predmetu zmluvy svoje kapacity počas doby realizácie stavebných prác navýši zamestnaním minimálne dve osoby podľa zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce) spĺňajúcich kumulatívne nasledovné podmienky:
 - a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
2. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa bodu 1, písm. a) a b) tohto článku poskytne Verejný obstarávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu 1, písm. a) a b) tohto článku sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných. Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Prijímateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.
3. Zhotoviteľ bude mať povinnosť preukázať zamestnanie dvoch osôb v zmysle podmienky uvedenej v bode 1, písm. a) a b) a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) a to najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.
4. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.
5. V prípade, že zhotoviteľ nesplní podmienky uvedené v bode 1 a 2 a nepreukáže ich splnenie podľa bodu 3 tohto článku bude povinný zaplatiť Verejnému obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní so splnením podmienky uvedenej v bode 1, v bode 2 a v bode 3 tohto článku.

Uchádzači sa pri predložení svojich ponúk zaviažu v prípade získania zákazky tieto vyššie uvedené podmienky plniť. Osobitné podmienky zmluvy sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo.

Zoznam SUBDODÁVATEĽOV

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)
	Všetky práce plánujeme vykonať vlastnými kapacitami			

V prípade potreby je možné doplniť strany tejto prílohy.

27 -10- 2022

V Malom Slavkove, dňa

V Košiciach, dňa

25 -10- 2022

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Ladislav Oravec

Ing. Juraj Dančišín


Ing. Daniel Hanko



starosta

člen predstavenstva a.s.

člen predstavenstva a.s.



EUROVIA SK, s.r.o.
Oľuboditeľov 66
040 17 Košice

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 050r_2020/21

Stavba: Dobudovanie_základnej_techickej_infraštruktúry_v_obci_Malý_Slavkov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

obec Malý Slavkov

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Rastislav Slodičák

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 24. 6. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			879 649,81
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	879 649,81	175 929,96
Cena s DPH v EUR			1 055 579,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

27-10-2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

25-10-2022

Pečiatka

EUROVIA
VINCI
EUROVIA SK, s.r.o.
Ošľadit' v 56
040 17 Koláro

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 050r_2020/21

Stavba: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Malý Slavkov

Miesto: _____ Dátum: 24. 6. 2021

Objednávateľ: obec Malý Slavkov Projektant: Ing. Rastislav Slodičák

Zhotovitel': _____ Spracovateľ: _____

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		879 649,81	1 055 579,77
01	komunikácie	592 109,91	710 531,89
02	chodníky	287 539,90	345 047,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie_základnej_techickej_infraštruktúry_v_obci_Malý_Slavkov

Objekt:

01 - komunikácie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

24. 6. 2021

Objednávateľ:

obec Malý Slavkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Rastislav Slodičák

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

592 109,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	592 109,91	20,00%	118 421,98

Cena s DPH

v EUR

710 531,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie_základnej_technickej_infraštruktúry_v_obci_Malý_Slavkov

Objekt:

01 - komunikácie

Miesto:

Dátum: 24. 6. 2021

Objednávateľ:

obec Malý Slavkov

Projektant:

Ing. Rastislav
Slodičák

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

592 109,91

HSV - Práce a dodávky HSV

592 109,91

1 - Zemné práce

79 660,00

2 - Zakladanie

2 972,64

5 - Komunikácie

476 568,24

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23 352,00

99 - Presun hmôt HSV

9 557,03

ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie_základnej_technickej_infraštruktúry_v_obci_Malý_Slavkov

Objekt:

01 - komunikácie

Miesto:

Dátum: 24. 6. 2021

Objednávateľ: obec Malý Slavkov

Projektant: Ing. Rastislav
Slodičák

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

592 109,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

592 109,91

D 1

Zemné práce

79 660,00

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	4 053,600	3,160	12 809,38
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	4 053,600	0,120	486,43
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4 053,600	1,200	4 864,32
4	K	162301171	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	4 053,600	2,630	10 660,97
5	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 026,800	0,350	709,38
6	K	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	4 053,600	1,440	5 837,18
7	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	4 053,600	5,450	22 092,12
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	4 053,600	0,960	3 891,46
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6 080,400	1,200	7 296,48
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6 756,000	1,630	11 012,28

D 2

Zakladanie

2 972,64

11	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	6 756,000	0,440	2 972,64
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	----------

D 5

Komunikácie

476 568,24

12	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	6 756,000	8,090	54 656,04
13	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	6 756,000	8,090	54 656,04
14	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,0 kg/m2	m2	6 756,000	1,030	6 958,68
15	K	577144271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	6 756,000	14,920	100 799,52
16	K	577184465	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	6 756,000	38,410	259 497,96

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23 352,00

17	K	916361112	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1 386,000	12,000	16 632,00
18	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	1 400,000	4,800	6 720,00

D 99

Presun hmôt HSV

9 557,03

19	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	7 964,193	1,200	9 557,03
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie_základnej_techickej_infraštruktúry_v_obci_Malý_Slavkov

Objekt:

02 - chodníky

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 24. 6. 2021

Objednávateľ:

obec Malý Slavkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Rastislav Slodičák

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

287 539,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	287 539,90	20,00%	57 507,98

Cena s DPH

v EUR

345 047,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie_základnej_techickej_infraštruktúry_v_obci_Malý_Slavkov

Objekt:

02 - chodníky

Miesto:

Dátum:

24. 6. 2021

Objednávateľ:

obec Malý Slavkov

Projektant:

Ing. Rastislav
Slodičák

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

287 539,90

HSV - Práce a dodávky HSV

287 539,90

1 - Zemné práce

18 586,38

2 - Zakladanie

2 446,02

5 - Komunikácie

251 212,30

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 681,58

99 - Presun hmôt HSV

2 613,62

ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie_základnej_technickej_infraštruktúry_v_obci_Malý_Slavkov

Objekt:

02 - chodníky

Miesto:

Dátum: 24. 6. 2021

Objednávateľ: obec Malý Slavkov

Projektant: Ing. Rastislav
Slodičák

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

287 539,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

287 539,90

D 1

Zemné práce

18 586,38

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	635,580	6,180	3 927,88
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	635,580	0,120	76,27
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	635,580	1,190	756,34
4	K	162301171	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	635,580	2,630	1 671,58
5	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	317,790	0,350	111,23
6	K	167102102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	635,580	1,200	762,70
7	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	635,580	6,610	4 201,18
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	635,580	1,520	966,08
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	953,370	1,200	1 144,04
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	1 926,000	2,580	4 969,08

D 2

Zakladanie

2 446,02

11	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 926,000	1,270	2 446,02
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	----------

D 5

Komunikácie

251 212,30

23	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1 926,000	5,390	10 381,14
21	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	829,000	8,030	6 656,87
22	K	567122110	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm	m2	1 097,000	14,640	16 060,08
14	K	596911225	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	1 926,000	9,600	18 489,60
15	M	592460008500	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, sivá	m2	1 964,520	10,800	21 216,82
19	K	597962503	Osadenie odvodňovacieho žľabu s krycím roštom, š. do 20 cm, tr. zaťaž. D 400 bet.lôžko C 25/30	m	1 243,000	39,850	49 533,55
20	M	5923010054	Odvodňovací žľab betónový štandardný rošt 1,5t 1 000x250x300 mm	ks	1 342,440	96,000	128 874,24

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 681,58

16	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1 099,000	9,600	10 550,40
17	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	1 109,990	1,920	2 131,18

D 99

Presun hmôt HSV

2 613,62

18	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	2 178,015	1,200	2 613,62
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	----------

Vecný a časový harmonogram

Stavba: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Malý Slavkov

Objednávateľ: Obec Malý Slavkov

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s.

Miesto: Malý Slavkov

Spracoval: Ing. Ivanecký

Dátum: 25-10-2022

Kód	Objekt	mesiac							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Komunikácie								
2	Chodníky								




Ing. Juraj Dancišin
člen predstavenstva a.s.


Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a.s.