

# Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a s poukazom na § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

(ďalej ako „ZoD/Zmluva“)

---

evidenčné č. Objednávateľa:	18-4300/07VS/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	DS/22020367
Názov diela:	<b>Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537</b>

## Identifikačné údaje zmluvných strán

### Objednávateľ

sídlo  
štatutárny orgán  
osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných, technických a realizačných

finančných  
IČO  
DIČ  
bankové spojenie  
číslo účtu v tvare IBAN  
právna forma

telefonický kontakt  
emailový kontakt

(ďalej ako „Objednávateľ“)

### Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  
PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

Ing. Marcel Horváth, riaditeľ Správy a údržby ciest  
Prešovského samosprávneho kraja

Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ úradu  
37 870 475

2021626332

Štátna pokladnica

**SK03 8180 0000 0070 0066 1038**

samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

051/7081 111

predseda@vucpo.sk

### Zhotoviteľ

sídlo  
štatutárny orgán

osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných  
technických  
realizačných  
ekonomických

IČO  
DIČ  
bankové spojenie  
číslo účtu v tvare IBAN  
právna forma

### Metrostav DS a.s.

Košická 17180/49, 821 08 Bratislava  
Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva  
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva

Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva

Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva

Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva

46 120 602

2023231892

Československá obchodná banka, a.s.

SK74 7500 0000 0002 2501 0293

akciová spoločnosť

telefonický kontakt  
emailový kontakt  
zápis v príslušnom registri

+421 917 359 366  
norbert.seman@metrostavds.sk  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,  
vložka č. 7059/B

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)  
(spolu ako „Zmluvné strany“)

## Článok I

### Všeobecné ustanovenia a účel Zmluvy

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ZoD uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „**Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537**“ (ďalej aj ako „**dielo / predmet Zmluvy**“). Ide o verejnú prácu financovanú z verejných investícií, ktorá sa, okrem iného, riadi aj zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**zákon o verejných prácach**“). V mene Objednávateľa vykonala organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti, Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, so sídlom Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 379 368 59, proces verejného obstarávania na predmet Zmluvy, a to na základe plnej moci od Objednávateľa, zo dňa 24.05.2021.
2. Táto verejná práca je spolufinancovaná z fondov Európskej únie, v rámci programu Integrovaného regionálneho operačného programu IROP, identifikácia projektu „**Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537**“, kód ITMS: **NFP302010ARD9**.
3. Účelom Zmluvy je zlepšenie podmienok cestnej dopravy pre obyvateľov a návštevníkov funkčného regiónu Prešov, Poprad, zlepšenie stavebno-technického stavu dotknutého úseku cesty, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zvýšenie životnosti vozovky, zníženie nehodovosti a zmiernenie nepriaznivých vplyvov dopravy na životné prostredie.
4. Účel, špecifikovaný v predchádzajúcom bode, sa zabezpečí prostredníctvom eliminácie bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi (t. j. súťažnými podkladmi, projektovou dokumentáciou, dotknutými administratívnymi rozhodnutiami), obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti, ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne otázky či pripomienky, je riadne oboznámený s rozsahom a povahou diela a, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého i dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a tieto nevykazujú žiadne nedostatky resp. pochybenia, na ktoré by mal Objednávateľ upozorniť a/alebo ktoré by mohli komplikovať realizáciu samotného diela.
6. Z dôvodu spolufinancovania predmetu Zmluvy z prostriedkov Európskej únie a z finančných prostriedkov Objednávateľa sa pre tento zmluvný režim môžu uplatňovať aj špecifické ustanovenia ZVO (napr. inštitút tzv. ex ante kontrol podľa § 168 ZVO). Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený a bez výhrad súhlasí s daným postupom a strpí prípadný výkon kontroly počas realizácie diela.
7. Zhotoviteľ je ďalej povinný strpieť výkon akejkoľvek kontroly/auditú na mieste súvisiacom so zhotovovaním diela, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratný finančný príspevok. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť pre tento účel súčinnosť oprávneným zástupcom riadiaceho orgánu / národného orgánu, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a zástupcom Národného kontrolného úradu SR.

## Článok II

### Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania, v súlade s podmienkami stanovenými Zmluvou, podľa projektovej dokumentácie v stupni dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP) spracovanej spoločnosťou Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., s názvom „Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537“ (ďalej ako „**projektová dokumentácia/PD**“) a výkazu výmer, ktoré boli súčasťou súťažných podkladov, podľa súťažných podkladov a súvisiacich dokumentov, na ktoré súťažné podklady odkazujú a podľa predloženej ponuky Zhotoviteľa, bez akýchkoľvek vád a nedorobkov diela.

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za vykonanie diela, dohodnutú v Zmluve, a to len za predpokladu, že dielo bude zodpovedať podmienkam ustanoveným Zmluvou a bude mu protokolárne odovzdané preberacím protokolom s poukazom na § 11 zákona o verejných prácach.

3. **Bližšia špecifikácia diela/predmetu Zmluvy:**

Dielo je členené na nasledovné stavebné objekty:

- 100-00 Cesta II/537 (15 úsekov označených A – O s celkovou dĺžkou 2,782 km)
- 207-00 Most 537-021 cez rieku Poprad za Novým štrbským plesom
- 210-00 Most 537-026 cez potok Suchá voda a TEŽ za osadou Vyšné Hágy
- 214-00 Most 537-030 cez Velický potok a TEŽ pred Tatranskou Poliankou
- 221-00 Most 537-037 cez Studený potok za Smokovcom
- 210-01 Oporný múr pred mostom č. 537-026
- 210-02 Oporný múr za mostom č. 537-026
- 251-00 Oporný múr v km 34,111
- 252-00 Oporný múr v km 36,146
- 253-00 Oporný múr v km 37,436
- 254-00 Oporný múr v km 37,949
- 255-00 Oporný múr v km 42,710
- 256-00 Oporný múr v km 42,808
- 257-00 Oporný múr v km 44,634
- 258-00 Oporný múr v km 45,613
- 259-00 Oporný múr v km 49,436
- 260-00 Oporný múr v km 49,834
- 261-00 Oporný múr v km 50,683
- 262-00 Oporný múr v km 51,940

4. **Predmet Zmluvy zahŕňa aj ďalšie súvisiace činnosti:**

- a) zabezpečenie dočasného dopravného značenia, povolenia na zvláštne užívanie komunikácie a verejného priestranstva a ich odsúhlasenie na príslušných úradoch,
- b) zriadenie, prevádzka a odstránenie zariadenia staveniska, udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách, vrátane legislatívneho a majetkovoprávneho zabezpečenia a samotného zariadenia, údržby a následne odstránenia prístupových ciest k jednotlivým objektom stavby v potrebnom rozsahu.
- c) vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí s oslovením jednotlivých správcov a zabezpečenie dozoru správcov inžinierskych sietí pri ich preložkách (v prípade, ak sa požaduje),
- d) zhotovenie porealizačného (geodetického) zamerania vykonaných stavebných prác, vrátane úradne overeného geometrického plánu, zhotovenie a overenie geodetickej vytyčovacej siete, vypracovanie všetkých ostatných geodetických podkladov potrebných k preberaciemu konaniu a odovzdaniu diela, resp. stavebných objektov príslušnému správcovi/ prevádzkovateľovi/ užívateľovi, ak nie je zhodný s osobou Objednávateľa,
- e) v priebehu realizácie diela vedenie stavebného denníka podľa platných predpisov,

- f) obstaranie dokladov o materiáloch, výrobkoch, zariadeniach a konštrukciách, zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť,
- g) vypracovanie aktualizácie harmonogramu každého postupu stavebných prác, ak sa nezhoduje so zmluvným harmonogramom a následné predloženie Objednávateľovi na schválenie,
- h) obstaranie, doprava, skladovanie a manipulácia s materiálom, výrobkami, zariadeniami a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela, ak nie sú uvedené v položkovitom rozpočte diela,
- i) doprava, manipulácia zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej suty, výkopovej suty, výkopovej zeminy a ostatných stavebných odpadov, ak nie sú uvedené v položkovitom rozpočte diela, vrátane ich uloženia na riadenú skládku a poplatku za uskladnenie, s následným doložením preukázateľného dokladu o uskladnení odpadu Objednávateľovi
- j) vykonanie predpísaných skúšok, revízií a meraní a obstaranie protokolov o ich vykonaní,
- k) obstaranie dokladov, preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, technických noriem a iných technických predpisov,
- l) vyhotovenie audiovizuálneho záznamu o celom priebehu stavby v trvaní min. 300 sekúnd (pred realizáciou stavebných prác, počas a po realizácii), ide o priebežné sledovanie a zaznamenávanie priebehu realizácie prác, počas celej doby realizácie diela, v podobe fotodokumentácie a videa, v kvalite vhodnej na prezentačné účely. Zhotoviteľ je povinný takto zozbierané podklady odovzdávať priebežne ako súčasť príloh k mesačne predkladaným súpisom prác na CD, resp. DVD nosičoch, v celkovej počte 1 ks.. Konečné sumárne prezentačné video stavby, vrátane kompletnej fotodokumentácie predloží Zhotoviteľ ku dňu preberania stavby Objednávateľom.
- m) vypracovanie nasledovných dokumentov v štyroch (4) vyhotoveniach, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, a to:
  - i. **dokumentácia vykonania prác (DVP) a výrobná – technická dokumentácia (VTD)**, ak nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak;
  - ii. **kontrolný a skúšobný plán** (ďalej ako „KSP“);
  - iii. **technologické postupy stavebných prác pri realizácii diela (TP)**;
  - iv. **plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci** (ďalej ako „Plán BOZP“);
  - v. **plán ochrany životného prostredia, havarijný plán pre prípad ohrozenia životného prostredia, protipovodňový plán**, ak sa vyžaduje;
  - vi. **schválený plán organizácie výstavby (POV) a jednotlivých technologických postupov**;
  - vii. **dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)**, vrátane mostného zošitu a geodetického zamerania pre vypracovanie DSRS (porealizačné zameranie); v elektronickej forme, v digitálnom tvare na CD/DVD – systematicky usporiadané súbory kompletnej DSRS vo formáte \*.pdf, a kompletnej DSRS v editovateľnom formáte \*.dwg/\*.dgn, \*.xls, \*.doc, \*.txt;
  - viii. **plán/manuál užívania verejnej práce (stavebného diela)**, tak, aby počas užívania verejnej práce nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo poškodeniu verejnej práce, prípadne k predčasnému opotrebovaniu (plán musí obsahovať pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv) v počte 2 ks pre Objednávateľa.

Dokumentácie podľa bodu i. a vii. je Zhotoviteľ povinný vypracovať v spolupráci s autorom projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a súčasne dať jej konečnú podobu na schválenie autorovi projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, resp. autorskému dozoru projektovej dokumentácie.

5. Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo v čase, ktorý je dojednaný v Zmluve alebo skôr, v lehote uvedenej v Zmluve a s vybavením, ktoré si na tento účel je povinný zabezpečiť.
6. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku, vyplývajúcu mu zo Zmluvy voči Objednávateľovi, na tretiu osobu. Pokiaľ by tak Zhotoviteľ učinil, ide od začiatku o neplatný právny úkon.

## Článok III

### Ustanovenia o personáli Zmluvných strán a o subdodávateľoch Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ zodpovedá za riadne vykonanie diela počas trvania zmluvného vzťahu s Objednávateľom bez ohľadu na to, či Zhotoviteľ použil možnosť subdodávky alebo nie.
2. **Schválení subdodávateľa Zhotoviteľa**

Zhotoviteľ je oprávnený realizovať predmet Zmluvy prostredníctvom schválených subdodávateľov Objednávateľom. Zhotoviteľ pritom zodpovedá Objednávateľovi tak, ako by dielo vykonával sám. Ak mieni uplatniť subdodávateľov, garantuje ich spôsobilosť pre výkon činností subdodávky.
3. Objednávateľ požaduje, aby každý subdodávateľ Zhotoviteľa spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a aby neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
4. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch v prílohe č. 3 Zmluvy – Zoznam subdodávateľov, v rozsahu: obchodné meno subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia), popis prác vykonávaných subdodávateľom, podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác, podiel plnenia zmluvy v € z celkového objemu zmluvnej ceny.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č. 3 Zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3 a ods. 4 ZVO, t. j. zmenu obchodného mena a sídla subdodávateľa, ako aj uviesť údaje o zmenenej osobe oprávnenej konať za subdodávateľa, bez povinnosti pristúpiť k zmene Zmluvy.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie zmeny subdodávateľa/ľov Zhotoviteľa. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný písomnou žiadosťou, min. 5 pracovných dní vopred, predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorý musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO. Súčasťou žiadosti bude spresnený rozsah prác, ktoré bude pre Zhotoviteľa realizovať subdodávateľ a doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k tej časti predmetu Zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť a uviesť údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu požadovanom v ZVO. Objednávateľ je oprávnený schváliť zmenu subdodávateľa v zmysle vyššie uvedeného v lehote sedem (7) dní od doručenej písomnej žiadosti Zhotoviteľa. Zmenu pôvodného subdodávateľa resp. nástup nového subdodávateľa je oprávnený schváliť za Objednávateľa osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných, resp. realizačných. Zmluvné strany nie sú povinné pristúpiť k zmene Zmluvy.
7. V súlade s § 41 ods.7 ZVO sa Zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za realizáciu časti diela, ktoré pre neho realizujú subdodávateľa, a zároveň subdodávateľa požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za realizáciu diela, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy (ak nie je dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dní od doručenia výzvy), v ktorej môže namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne pozdĺžnosti, čo musí Zhotoviteľ náležitým spôsobom preukázať. Počas plynutia lehoty v zmysle predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený zdržať výplatu čiastkových faktúr, vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zdržania podľa tohto bodu Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo

nebude preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi v zmysle Zmluvy, do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas.

8. Zhotoviteľ, ktorý spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevzťahujú výnimky zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má povinnosť zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora.
9. Zistenie nesúladu alebo porušenie povinností, vyplývajúcich z tohto článku, sa považujú za podstatné porušenie zmluvných povinností, s možnosťou uplatnenia zmluvných sankcií a/alebo uplatnením ustanovení o okamžitom odstúpení od Zmluvy.

#### 10. **Personál Zhotoviteľa - Stavbyvedúci Zhotoviteľa**

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu diela využitím **hlavného stavbyvedúceho** (ďalej ako „stavbyvedúci“) s oprávnením v príslušnom stavebnom odbore, Ing. Norbert Seman, +421 917 359 366, norbert.seman@metrostavds.sk.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zároveň zabezpečiť **kvalifikovaného zástupcu hlavného stavbyvedúceho** (ďalej ako „zástupca stavbyvedúceho“) s oprávnením v príslušnom stavebnom odbore, Richard Plešavský, +421 918 624 879, richard.plesavsky@metrostavds.sk. Zástupca stavbyvedúceho je povinný ho zastupovať len počas jeho odôvodnenej neprítomnosti, pričom zastupovanie nesmie presiahnuť 50 % povinnosti stavbyvedúceho byť prítomný na stavenisku podľa podmienok Zmluvy.

11. Stavbyvedúci je povinný organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti pri zhotovovaní diela. Stavbyvedúci je oprávnený prijímať v zastúpení Zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich Objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa Zmluvy, resp. k zmene Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku prítomný podľa potreby tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa Zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov. Stavbyvedúci je povinný byť prítomný na odovzdaní staveniska, na všetkých kontrolných dňoch, pri záverečnom preberacom odovzdaní Stavby a kedykoľvek keď ho vyzve Objednávateľ a/alebo stavebný dozor Objednávateľa v dostatočnom časovom predstihu, ktorým sa pre účely Zmluvy rozumie jeden (1) pracovný deň vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
12. Ak o to Objednávateľ a/alebo stavebný dozor preukázateľne požiada, musí byť stavbyvedúci alebo zástupca stavbyvedúceho na stavenisku prítomný v dohodnutom termíne, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek počas vykonávania stavebných prác na diele bol stavbyvedúci dostupný minimálne telefonicky.
13. V prípade, ak Objednávateľ zistí neprítomnosť hlavného stavbyvedúceho (resp. zástupcu stavbyvedúceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podľa Zmluvy, má právo vykonávanie všetkých prác ihneď prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek odškodnenie.
14. K zmene stavbyvedúceho a jeho nahradeniu inou odborne spôsobilou osobou so splnením zákonných požiadaviek – iným stavbyvedúcim je možné pristúpiť len v prípade, ak:
  - a) na strane stavbyvedúceho nastali také objektívne prekážky, ktoré neumožňujú výkon činnosti stavbyvedúceho na danej stavbe, a to napr. dlhodobá práceneschopnosť, alebo smrť stavbyvedúceho,
  - b) stavbyvedúci pri výkone svojej činnosti si opakovane neplní svoje povinnosti v zmysle Zmluvy a Objednávateľ z uvedených dôvodov požiadal Zhotoviteľa o jeho odvolanie.
15. V prípade, že nastane skutočnosť v zmysle predchádzajúceho bodu, Zhotoviteľ nahradí stavbyvedúceho inou odborne spôsobilou osobou bezodkladne, najneskôr však do **štrnástich (14) dní** od požiadavky na

odvolanie a/alebo oznámenia zmeny Zhotoviteľom, ktorá musí spĺňať minimálnu úroveň odbornej spôsobilosti požadovanú na stavbyvedúceho vo verejnom obstarávaní v rámci preukazovania podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača.

Zhotoviteľ je predtým ale povinný v **lehote sedem (7) dní** od tejto požiadavky na odvolanie a/alebo oznámenie zmeny, zaslať Objednávateľovi písomnú žiadosť o schválenie osoby stavbyvedúceho, v ktorej uvedie titul, meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s dokladmi preukazujúcimi požadovanú minimálnu úroveň odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho. Objednávateľ je povinný schváliť, resp. vyžiadať zmenu nového stavbyvedúceho v lehote ďalších sedem (7) dní od písomnej žiadosti Zhotoviteľa.

**16.** Do času nástupu nového stavbyvedúceho bude plniť jeho úlohy zástupca. Pokiaľ nastanú skutočnosti podľa bodu 14 u zástupcu stavbyvedúceho, bod 15 sa použije obdobne.

**17. Stavebný dozor Objednávateľa (SD)**

Je osoba určená Objednávateľom na zabezpečovanie organizácie a riadenia činností, vzťahujúcich sa na realizáciu diela. SD je oprávnený najmä (nielen):

- a) zúčastniť sa odovzdania a prevzatia staveniska, resp. častí, ak je Objednávateľovi v tomto čase známy;
- b) vydávať písomné pokyny na vykonanie diela podľa Zmluvy, a to zápisom v stavebnom denníku alebo písomným pokynom. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebno-technického dozoru za neoprávnené, neúčelné alebo v rozpore s príslušnými technickými normami, uplatní svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku;
- c) vykonávať technickú, vecnú, cenovú, zmluvnú kontrolu činností Zhotoviteľa počas uskutočňovania diela;
- d) spolupracovať s projektantom a Zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných väd v projektovej dokumentácii;
- e) kontrolovať plnenie termínov na odstránenie väd a nedorobkov a potvrdiť ich odstránenie;
- f) sledovať harmonogram zhotovovania diela a dodržiavanie iných termínov;
- g) v spolupráci s projektantom sledovať spôsob a postup realizácie diela, či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia; kontrolovať vykonávanie predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií, technických zariadení a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a vyžadovať predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok;
- h) kontrolovať dodržiavanie schválených technologických postupov, a do stavebného denníka vykonávať zápisy o odchýlkach a vyžadovať ich nápravu;
- i) dozeráť na riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení;
- j) sledovať vedenie stavebného denníka;
- k) kontrolovať vecnú a cenovú správnosť podkladov a platobných dokladov, aby sa Objednávateľovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované;
- l) sledovať, či sa práce vykonávajú podľa platných technických noriem a predpísaných technologických predpisov a sledovať dodržiavanie Zmluvy medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom;
- m) zúčastniť sa odovzdania a prevzatia diela, resp. jeho častí;
- n) koordinovať BOZP a PO pri práci
- o) odporúčať postupy pri zmenových technických riešeniach pre Objednávateľa;
- p) zvolávať koordinačné porady raz týždenne a kontrolné dni raz mesačne, vrátane ich vedenia a vypracovania záznamu z priebehu rokovania;

**18.** SD je oprávnený vykonávať aj ďalšie činnosti, ktoré vyplývajú z jednotlivých ustanovení Zmluvy.

**19. Personál Objednávateľa**

Osoba oprávnená konať v mene Objednávateľa vo veciach realizačných uvedie v stavebnom denníku, ktorý je povinný viesť Zhotoviteľ, údaje o stavebnom dozore, údaje o splnomocnených osobách a údaje o poverených zamestnancoch, vykonávajúcich kontrolu kvality, v rozsahu (titul) meno a priezvisko, príp. rozsah oprávnení, ak nie sú zrejmé z pracovnej pozície/splnomocnenia/poverenia uvedenej osoby.

20. Zhotoviteľ je povinný umožniť prístup osobám uvedeným v bode 19, do všetkých častí staveniska.
21. Splnomocnené osoby/Zamestnanci Objednávateľa, vykonávajúci kontrolu kvality, sú oprávnení preverovať, kontrolovať, merať a skúšať materiály a vyhotovenie prác a kontrolovať postup výroby a dať pokyn na vykonanie dodatočných skúšok za účasti hlavného inžiniera stavby a stavebného dozoru na strane Objednávateľa a za účasti hlavného stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu na strane Zhotoviteľa. Ak výsledky skúšky nebudú v súlade so Zmluvou, náklady znáša Zhotoviteľ, ak budú v súlade so Zmluvou, náklady znáša Objednávateľ.

## Článok IV

### Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia

1. Zmluvná cena je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.
2. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na vykonávanie diela.
3. Zmluvná cena je určená v mene euro (€), na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, zahŕňa v sebe akékoľvek ďalšie náklady Zhotoviteľa pri zhotovovaní diela alebo v súvislosti s ním, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak a je stanovená nasledovne:

Zmluvná cena bez DPH	5 692 604,45 €
DPH vo výške 20%	1 138 520,89 €
<b>Zmluvná cena vrátane DPH</b>	<b>6 831 125,34 €</b>

Zmluvná cena vrátane DPH slovom: šesťmilionovosemstotridsaťjedentisícstodvadsaťpäť eur 34/100

4. Zhotoviteľ svojím podpisom zároveň deklaruje, že v zmluvnej cene sú zahrnuté najmä (nielen)
  - a) náklady za činnosti uvedené v čl. II bod 4 Zmluvy
  - b) úhrada miestnych poplatkov za záber verejného priestranstva v súvislosti s realizáciou diela,
  - c) náklady predstavujúce fakturované čiastky správcov za polohové vytýčenie priebehu jestvujúcich inžinierskych sietí a vedení v teréne,
  - d) náklady na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela, riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dielenskú dokumentáciu, réžiu
  - e) náklady za prácu cez víkend a sviatky,
  - f) zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO), ochrany životného prostredia, bezpečnosti, náklady na bezpečnosť majetku a pracovníkov, zvýšené náklady na práce vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistení, skladovanie, odvoz a likvidáciu odpadov, náklady na energie,
  - g) náklady za poistenie, na dočasné zábery plôch, osvetlenia,
  - h) náklady na zaistenie podmienok, uvedených v odovzdanom právoplatnom stavebnom povolení týkajúcom sa diela,
  - i) náklady na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi,



- j) náklady za prístup k pozemkom, na ktorých sa nachádza stavenisko,
  - k) náklady na zabezpečenie a prevádzku administratívnych priestorov pre Objednávateľa a jeho stavebný dozor počas doby realizácie diela v nevyhnutne potrebnom rozsahu (t. j. tri kancelárske priestory a jedna zasadacia miestnosť pre min. 20 ľudí) v blízkosti miesta vykonania diela .
5. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za riadne vykonanú časť diela, na základe **súpisu vykonaných prác**, ktorý Zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie a schválenie stavebnému dozoru a osobe oprávnenej konať vo veciach realizačných za Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zároveň predložiť k fakturácii
- a) elaborát kvality,
  - b) fotodokumentáciu zamerania (jednoduché zakreslenie, potvrdené stavbyvedúcim v prípade priebežných výkonov, resp. geodetické zameranie potvrdené geodetom a stavbyvedúcim v prípade ukončenia jednotlivých prác v sledovanom období) vykonaných prác za predkladané obdobie,
  - c) stavebné denníky,
  - d) mesačné správy o priebehu činnosti za sledované obdobie.
6. Zhotoviteľ predloží osobe oprávnenej konať vo veciach realizačných za Objednávateľa alebo ním splnomocnenej osobe súpisy vykonaných prác k schváleniu
- a) ak hodnota zrealizovaných prác predstavuje min. 20 % zo zmluvnej ceny,
  - b) za zrealizované práce najneskôr ku 31.10. príslušného kalendárneho roka, a to aj vtedy ak hodnota zrealizovaných prác nepresiahne 20 % zmluvnej ceny,
  - c) za konečné práce, ktoré neboli vyfakturované ani podľa bodu a), ani podľa bodu b).

Zástupca Objednávateľa a/alebo stavebný dozor predložený súpis vykonaných prác Zhotoviteľom vráti buď spolu s ich schválením alebo s iným vyjadrením (najmä s námietkami voči správnosti špecifikácie alebo rozsahu vykonaných prác v nich uvedených), a to do siedmich (7) dní od ich predloženia Zhotoviteľom.

Zhotoviteľ vystaví na základe schválených súpisov faktúru.

7. Okrem všeobecných náležitostí daňového dokladu, musí faktúra obsahovať nasledovné údaje:
- a) sumu, ktorá sa má platiť (s odkazom na príslušný stavebný objekt), základ dane, výšku dane
  - b) dátum vystavenia (vyhotovenia) faktúry, dátum dodania (deň schválenia súpisu prác podľa tejto zmluvy) a dátum splatnosti faktúry
  - c) sumu, ktorá bola do dňa vystavenia faktúry už Objednávateľovi vyúčtovaná predchádzajúcimi faktúrami, aká suma zostáva ešte na vyúčtovanie a aká je celková cena diela (tieto informácie môžu byť uvedené aj v osobitnej prílohe k faktúre).
8. Prílohou poslednej faktúry, musí byť okrem podkladov podľa bodu 5 tohto článku aj protokol o odovzdaní a prevzatí diela ako celku.
9. V prípade, že faktúry nebudú obsahovať všetky všeobecné náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ich Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota splatnosti plynúť až dňom riadneho doručenia opraveného dokladu.
10. Lehota splatnosti faktúr je 60 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ bude vo faktúre uvádzať len túto lehotu splatnosti.
11. Objednávateľ má právo na započítanie akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú voči Objednávateľovi podľa Zmluvy alebo na jej základe.

12. Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za potvrdenie zhotovenia diela bez väd.
13. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na tom, že záväzky a povinnosti Zhotoviteľa počas realizácie diela až do jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia, budú zabezpečené tzv. výkonovou zábezpekou. Táto výkonová zábezpeka je fixne stanovená na výšku 5 % zo zmluvnej ceny s DPH. Zmluvné strany uprednostňujú uplatnenie zábezpeky predovšetkým formou bankovej záruky, ktorá bude vyhotovená s platnosťou najneskôr odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska podľa čl. VI Zmluvy, s trvaním počas celej lehoty realizácie diela, až do podpísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
14. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na tom, že záväzky a povinnosti Zhotoviteľa, vyplývajúce zo zodpovednosti za vady diela, budú zabezpečené tzv. garančnou zábezpekou. Táto garančná zábezpeka je fixne stanovená na výšku 5 % zo zmluvnej ceny s DPH a Zhotoviteľ je povinný ju najneskôr poskytnúť ku dňu protokolárneho odovzdania diela. Zmluvné strany uprednostňujú uplatnenie zábezpeky predovšetkým formou bankovej záruky, ktorá bude vyhotovená s platnosťou najneskôr odo dňa podpísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa čl. VII bod 6, resp. bod 7 (ak dielo vykazuje vady a nedorobky) Zmluvy, s trvaním počas jedného kalendárneho roka.
15. Obsahom bankovej záruky bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť Objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na uspokojenie
- a) nárokov z väd diela zistených do momentu protokolárneho odovzdania diela (platí pri garančnej zábezpeke) a od protokolárneho odovzdania diela v lehote jeden kalendárny rok (platí pri výkonovej zábezpeke),
  - b) nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty,
  - c) nárokov z náhrady škody,
  - d) nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy,
  - e) iných nárokov vzniknutých počas realizácie diela do momentu protokolárneho odovzdania diela,

ktoré nebudú Zhotoviteľom riadne a včas v prospech Objednávateľa uspokojené. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať s výkonovou / garančnou zábezpekou.

V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová / garančná zábezpeka znížená o započítané pohľadávky. Objednávateľ uvoľní výkonovú zábezpeku najneskôr **do tridsiatich (30) dní** po protokolárnom odovzdaní diela a garančnú zábezpeku najneskôr do tridsiatich (30) dní po uplynutí jedného roka od protokolárneho odovzdania diela.

16. Zmluvné strany sa zhodli na tom, že Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy **5 % zo zmluvnej ceny s DPH do notárskej úschovy alebo na účet Objednávateľa**, a to počas lehôt v zmysle bodu 13 a 14. Pre tieto formy nahradenia bankovej záruky pre výkonovú / garančnú zábezpeku platia ustanovenia bodu 15 tohto článku, týkajúce sa výšky sumy, lehôt, spôsobu započítania pohľadávky, spôsobu jej doplnenia a spôsobu jej uvoľnenia – vrátenia, primerane, obdobne ako pri forme výkonovej / garančnej zábezpeky predloženej formou bankovej záruky.

## **Článok V**

### **Lehota a miesto vykonávania diela**

1. Lehota realizácie diela (výstavby v zmysle súťažných podkladov) je **480 kalendárnych dní**.
2. Lehota sa začína počítať od dátumu začatia prác, ktorý je daný dňom protokolárneho odovzdania staveniska Zhotoviteľovi, a zahŕňa aj čas preberacieho konania až do podpísania odovzdávacieho

a preberacieho protokolu, podľa vzájomne dohodnutého časového a vecného Harmonogramu postupu stavebných prác.

3. **Odobovanie staveniska:** proces odobovania staveniska sa začne najneskôr do 30 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy tak, aby stavenisko bolo odobvané najneskôr do 60 dní od účinnosti Zmluvy.
4. **Objednávateľ** písomne oznámi Zhotoviteľovi skutočný deň odobvania staveniska najmenej 5 dní vopred.
5. Podrobný harmonogram prác je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi odobvať najneskôr do **desiatich (10) pracovných dní** od protokolárneho odobvania staveniska. Zhotoviteľ je zároveň povinný odobvať Objednávateľovi každý aktualizovaný (revidovaný) harmonogram ihneď po tom, čo predchádzajúci harmonogram nesúhlasí so skutočným postupom. Harmonogram musí obsahovať:
  - a) časovú postupnosť, vrátane predpokladaného časového plánu realizácie každého stavebného objektu a
  - b) finančný náklad na realizáciu každého stavebného objektu, vrátane finančného ohodnotenia plánovaného čerpania po jednotlivých objektoch v zmysle platobných podmienok stanovených v článku IV bod 6 Zmluvy
6. Ak stavebný dozor alebo personál Objednávateľa zistí, že harmonogram prác nezodpovedá Zmluve alebo sa nezhoduje so skutočným postupom, vyzve Zhotoviteľa na zdôvodnenie, vrátane predloženia aktualizovaného harmonogramu.
7. Zmluvné strany nie sú povinné pristúpiť k zmene Zmluvy pri aktualizácii harmonogramu podľa bodu 6 tohto článku, ak zmeny nemajú vplyv na lehotu realizácie diela podľa bodu 1. Ak zmeny v harmonograme majú vplyv na lehotu realizácie diela, je potrebné pristúpiť k uzatvoreniu dodatku v zmysle čl. XIV bod 3 Zmluvy.
8. **Miesto vykonávania diela:** úsek cesty II/537 v staničení km 33,960 – km 52,000  
katastrálne územia: Štrbské Pleso, Štrba, Starý Smokovec, Tatranská Lomnica

## Článok VI

### Odobovanie staveniska, podmienky a priebeh vykonávania diela

1. **Odobovanie staveniska** sa uskutoční na základe písomnej výzvy Objednávateľa, v ktorej uvedie dátum a hodinu odobvania staveniska.
2. Pri určovaní termínu odobvania staveniska Objednávateľ zohľadní najmä klimatické podmienky, vhodné na začatie realizácie diela, vrátane termínu podľa čl. V bod 3 Zmluvy.
3. V deň začatia odobovania staveniska je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na schválenie dokumenty podľa čl. II bod 4 písm. m) ii.–vi. Zmluvy. Objednávateľ sa k návrhom dokumentov podľa predchádzajúcej vety vyjadrí najneskôr **do desiatich (10) pracovných dní**. Dokumenty podľa čl. II bod 4 písm. m) i. Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie Objednávateľovi priebežne počas realizácie diela, avšak vždy pred začatím prác na prislúchajúcej časti diela.
4. Zmluvné strany vyhotovia písomný protokol o odobvaní staveniska, v ktorom sa uvedie najmä čas odobvania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na zhotovenie diela. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na stavebné práce najneskôr do piatich (5) dní odo dňa protokolárneho odobvania staveniska.
5. V prípade, že Zhotoviteľ odmietne prevziať stavenisko, je povinný v zápise o odobvaní staveniska uviesť dôvody neprevzatia staveniska, spolu s uvedením možných riešení odstránenia prekážok, ktoré znemožňujú prevzatie staveniska.

6. Odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi až do odovzdania diela v súlade s touto Zmluvou, je Zhotoviteľ povinný zabezpečovať primeraným spôsobom ochranu a údržbu vykonanej časti diela, materiálov a technológií.
7. Objednávateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku, vrátane vecí, ktoré boli pri vykonávaní diela už zabudované alebo spracované. Uvedené obdobie platí aj v prípade likvidácie zariadenia staveniska po termíne odovzdania diela Objednávateľovi, a to až do úplného ukončenia prác Zhotoviteľa a vo vzťahu k dotknutej časti diela.
8. Zhotoviteľ je povinný pred zahájením stavebných prác, po protokolárnom prevzatí staveniska, osadiť informačnú tabuľu stavby podľa manuálu Objednávateľa. Informačná tabuľa obsahuje nasledovné údaje: názov stavby, stavebník, zhotoviteľ, termín realizácie, stavebný dozor, stavbyvedúci, projektant, povolenie stavby. Informačné tabule sa umiestnia na stavenisku, príp. na ploche zariadenia staveniska tak, aby boli viditeľné z verejne prístupného priestoru mimo Staveniska. Ak je stavba financovaná z finančných prostriedkov poskytnutých EÚ, tak pre stanovenie ich rozmerov platí manuál príslušného projektu pre informovanie a publicitu.
9. Zhotoviteľ je ďalej povinný zhotovovať dielo aj podľa pokynov vydaných stavebným dozorom Objednávateľa a/alebo inou Objednávateľom poverenou osobou a v súlade s podmienkami a požiadavkami vyplývajúcich:
  - a) z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane technických predpisov, ktoré sú vydané Slovenskou správou ciest, z konštrukčných a technologických štandardov pri dodržaní schválených technologických postupov, pričom v prípade technických noriem sa musia rešpektovať požiadavky účinné v čase právoplatnosti príslušného stavebného povolenia, resp. overenia príslušnej projektovej dokumentácie stavebným úradom, ak technická norma alebo technický predpis neustanovujú inak;
  - b) rozhodnutí, súhlasov, opatrení, vyjadrení a iných aktov príslušných orgánov verejnej moci týkajúcich sa diela, v prípade ak bol s nimi Zhotoviteľ riadne oboznámený v priebehu procesu verejného obstarávania alebo ich Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi alebo o nich Zhotoviteľa preukázateľne inak informoval, najmä v súlade s príslušným právoplatným stavebným povolením.
10. Zhotoviteľ zabezpečí povinnosti správcu voči príslušným správnym orgánom v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ požiada o potrebné rozhodnutie príslušný cestný správny orgán, resp. dopravný inšpektorát pre organizáciu dopravy v mieste realizácie diela a následne zabezpečí jeho dodržiavanie počas realizácie diela. Za zabezpečenie a organizáciu dopravy počas realizácie prác zodpovedá Zhotoviteľ. Objednávateľ týmto udeľuje súhlas a splnomocňuje Zhotoviteľa na zaobstaranie potrebných povolení, resp. iných rozhodnutí príslušných orgánov, na ktoré je podľa právnych predpisov oprávnený/povinný. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za organizáciu dopravy počas realizácie diela.
11. **Stavebný denník**

Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odo dňa odovzdania staveniska až do skončenia stavebných prác stavebný denník formou ustanovenou Objednávateľom, ktorý je povinný riadne chronologicky očíslovať a umiestniť v priestoroch staveniska. Do tohto denníka sa budú zaznamenávať **všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku**, najmä materiály, ktoré sa použili pri realizácii diela, uplatnené stavebné postupy. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať zápisy Objednávateľa, ním určenej poverenej/splnomocnenej osoby a/alebo stavebného dozoru. Do stavebného denníka sú ďalej oprávnení robiť zápisy tiež osoby, ktorým to umožňujú príslušné právne predpisy.
12. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje umožniť prístup Objednávateľovi, SD Objednávateľa, ako aj iným osobám oprávneným robiť zápisy do stavebného denníka (na výkon ich oprávnení, vrátane nahliadania), a to kedykoľvek po celú dobu, po ktorú má byť podľa Zmluvy na stavenisku prítomný stavbyvedúci alebo jeho zástupca.
13. Zhotoviteľ je ďalej povinný na svoje náklady:
  - a) udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu,

- b) bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi; uvedená povinnosť zahŕňa aj povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť vykonávanie hygienických potrieb na stavenisku jeho pracovníkmi, subdodávateľmi a inými osobami, ktoré sú so Zhotoviteľom v právnom vzťahu, len v sociálnych zariadeniach na to určených;
- c) zabezpečovať skladovanie odpadu na stavenisku, resp. na inom mieste na to určenom Objednávateľom vhodným spôsobom, a tiež priebežne zabezpečovať zo staveniska odvoz a likvidáciu tohto odpadu;
- d) zabezpečovať dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia
- e) bezodkladne odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde činnosťou Zhotoviteľa
- f) zabezpečiť označenie staveniska podľa príslušných právnych predpisov informačnou tabuľou (panelom) umiestnenou na dobre viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko, vrátane prezentačnej tabule investora stavby podľa pokynov Objednávateľa.  
Informačná tabuľa obsahuje nasledovné údaje: názov stavby, stavebník, Objednávateľ, Zhotoviteľ, lehota realizácie diela, stavebný dozor, stavbyvedúci, projektant, povolenie stavby. Informačné tabule sa umiestnia na stavenisku, príp. na ploche zariadenia staveniska tak, aby boli viditeľné z verejne prístupného priestoru mimo staveniska.

#### 14. Kontrola spôsobu vykonávania diela

Zhotoviteľ je povinný vyzvať na kontrolu Objednávateľa a/alebo SD vždy pred zakrytím niektorej práce (vrátane prác, ktoré sa stanú neprístupnými) počas realizácie diela; najneskôr jeden (1) pracovný deň pred kontrolou.

Ku kontrole zakrývaných prác predloží Zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných potrebných skúškach prác, kvality použitých materiálov, certifikáty a atesty. Ak sa Objednávateľom určená osoba a/alebo SD bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ku kontrole, a to ani v náhradnom termíne, uvedenom v stavebnom denníku ktorý nesmie byť kratší ako 24 hodín po riadnom termíne kontroly, je Zhotoviteľ po zhotovení fotodokumentácie, ktorá bude tvoriť prílohu súpisu prác, oprávnený dotknuté práce zakryť; Zhotoviteľ však tým nie je zbavený zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých prác.

- 15. Kontrolné dni budú zvolávané stavebným dozorom Objednávateľa za účasti Zhotoviteľa a iných ním určených osôb. Zhotoviteľ je povinný zaistiť na tieto kontrolné dni účasť stavbyvedúceho (resp. jeho zástupcu).
- 16. Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný použiť výhradne len vhodné stavebné výrobky, v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 246/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, v znení neskorších predpisov. Vlastností stavebných materiálov a konečnej úpravy sa overujú počas celého vykonávania diela. V súlade s platnými STN a EN budú vykonané najmä tieto druhy skúšok:
  - a) skúšky vzoriek stavebného výrobku odobratých vo výrobe alebo na stavenisku /kontrolné skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami počiatkovej skúšky typu stavebného výrobku),
  - b) skúšky stavebného výrobku pri vykonávaní prác,
  - c) preberacie skúšky hotovej úpravy stavebného výrobku, ktorých výsledky sú podkladom pre preberanie prác.
- 17. Zhotoviteľ je povinný predložiť na schválenie Objednávateľovi najneskôr **desať (10) pracovných dní** pred začatím prác, doklady o všetkých výrobkoch a zariadeniach, ktoré budú použité a zabudované na stavbe.
- 18. Objednávateľ a SD sú oprávnení kontrolovať a skúšať dielo formou overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie prác. Zhotoviteľ zaistí pre nich právo prístupu k miestam týchto činností, zároveň poskytne nevyhnutnú súčinnosť pri výkone skúšok poskytnutím strojov a mechanizácie nachádzajúcich sa na stavenisku, bez nárokov na preplatenie nákladov za ich využitie. Pre tento účel je Zhotoviteľ povinný na základe výzvy Objednávateľa predložiť dodacie listy k materiálom, ktoré boli použité na realizáciu diela. V prípade, ak výsledok kontrolných skúšok bude nevyhovujúci oproti STN alebo oproti

schváleným technologickým postupom, Zhotoviteľ uhradí všetky vzniknuté náklady za vykonané skúšky Objednávateľovi na základe vystavenej faktúry najneskôr do 30 dní od jej vystavenia. Zhotoviteľ diela má povinnosť zistené nedostatky odstrániť na vlastné náklady, o čom sa spíše záznam v stavebnom denníku. Takéto kontroly a skúšky Objednávateľa nezbavujú Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti podľa Zmluvy.

19. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných postupov pri zhotovovaní stavby, najmä za bezpečnosť práce, ochranu zdravia a dodržiavanie protipožiarnej ochrany pri realizácii diela v súlade so všeobecne záväznými bezpečnostnými, hygienickými a protipožiarňými predpismi v SR, so zákonom č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
20. Za bezpečnosť a za dodržiavanie bezpečnostných predpisov svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa, zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázať ne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby, pracujúce na diele, o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ vymenuje na stavenisku bezpečnostného technika, zodpovedného za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Táto osoba bude mať kvalifikáciu pre túto činnosť a právomoc vydávať pokyny a urobiť ochranné opatrenia pre prevenciu nehôd.
21. Zhotoviteľ má povinnosť v rámci uplatnenia sociálneho aspektu pri korektných obchodných vzťahoch, zriadiť bankový účet vytvorený výlučne k platobným transakciám súvisiacim s predmetom Zmluvy – tzv. transparentný účet. Pre účel nahliadnutia, Zhotoviteľ udelí prístup na nahliadanie do tohto účtu Objednávateľovi. Z prehľadu transparentného účtu musia byť pri odchádzajúcich platobných transakciách jednoznačne identifikovateľné tieto parametre: výška platobnej transakcie, dátum vykonania platobnej transakcie, IČO alebo meno subjektu, ktorému je platobná transakcia vykonaná, číslo bankového účtu uvedeného subjektu. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať všetky platby svojim subdodávateľom do piatich (5) pracovných dní odo dňa pripísania platby na účet zo strany Objednávateľa.
22. Pokiaľ si Zhotoviteľ neplní svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, Objednávateľ nemusí ďalej platiť Zhotoviteľovi a zároveň nie je za tejto situácie v omeškaní s platbami. Objednávateľ koná postupom predpokladaným v čl. III bod 7 Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať celé finančné plnenie predmetu Zmluvy, faktúry a realizáciu a kedykoľvek vyžadovať od Zhotoviteľa preukázanie plnenia povinnosti voči svojim subdodávateľom (napr. formou potvrdených čestných vyhlásení alebo zasielaním výpisu z účtu).

## Článok VII

### Odovzdávanie a preberanie diela

1. Zhotoviteľ si splní svoj záväzok riadne a včas, riadnym dokončením diela a jeho odovzdaním Objednávateľovi v súlade s podmienkami Zmluvy, vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok dohodnutých Zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými a inými právnymi predpismi.
2. Zhotoviteľ je povinný v primeranom čase vopred vyzvať Objednávateľa na vykonanie **spoločnej predbežnej prehliadky stavby na tzv. štatutárny kontrolný deň** tak, aby sa uskutočnil **najneskôr tridsať (30) dní pred termínom ukončenia stavby**. Štatutárny kontrolný deň zvoláva štatutárny orgán Objednávateľa. O vykonaní predbežnej prehliadky stavby, resp. časti realizácie stavby spíše Zmluvné strany protokol, v ktorom uvedú najmä:
  - i. popis prehliadanej stavby,

- ii. zhodnotenie kvality (akosti) ukončených stavebných prác a súpis zistených nedorobkov, resp. vád (prípadne aj s popisom, ako sa prejavujú) ukončených stavebných prác,
- iii. iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo Zmluvných strán,
- iv. dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zúčastnených osôb.

Podpísanie tohto protokolu sa nepovažuje za odovzdanie stavby, resp. jej časti realizácie Objednávateľovi ani za potvrdenie uskutočnenia stavby bez vád.

3. Po ukončení realizácie stavby je Zhotoviteľ povinný vyzvať bezodkladne Objednávateľa na prevzatie stavby; Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať stavbu Objednávateľovi bez vád (vrátane nedostatkov v kvalite). Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, odovzdanie stavby, vrátane uskutočnenia spoločnej prehliadky, sa uskutoční na mieste zhotovovania stavby, v čase uvedenom vo výzve, nie však skôr ako **päť (5) pracovných dní** od doručenia tejto výzvy. Výzva musí obsahovať aj doklady, potrebné ku prevzatiu diela.
4. Objednávateľ je povinný prevziať stavbu iba v prípade, ak:
  - a) neboli zistené žiadne vady; platí to aj v prípade, ak dielo vykazuje drobné vady, ktoré ale nemajú vplyv na celkovú funkčnosť stavby, na jej spôsobilosť a na jej riadne užívanie na účel, na ktorý je určená alebo (ak sa kolaudácia má uskutočniť) nebránia riadnej kolaudácii stavby ako celku;
  - b) stavba bola vykonaná v súlade s podmienkami a požiadavkami podľa Zmluvy;
  - c) Zhotoviteľ zabezpečil vykonanie všetkých potrebných skúšok a meraní a vydanie protokolov o týchto skúškach a meraniach predpísaných kontrolným a skúšobným plánom v súlade s požiadavkami podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch);
  - d) Zhotoviteľ zabezpečil vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov konštrukcií, zariadení a použitých stavebných výrobkov a iných materiálov;
  - e) Zhotoviteľ spolu so stavbou odovzdáva Objednávateľovi aj všetky dokumenty v súlade s dojednaniami Zmluvy (v zmysle čl. II bod 4 písm. m) vii.,viii.) a
  - f) bola vykonaná predbežná prehliadka stavby, resp. jej časti realizácie podľa tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ je pri odovzdávaní stavby povinný odovzdať Objednávateľovi:
  - a) protokoly, atesty, certifikáty a originály záručných listov vzťahujúce sa na konštrukcie, zariadenia a materiály použité pri zhotovovaní stavby;
  - b) kópiu stavebného denníka (resp. montážneho denníka);
  - c) revízie a kontroly;
  - d) protokoly o vykonaných skúškach diela, resp. jeho časti;
  - e) iné dokumenty potrebné na riadne užívanie a kolaudáciu stavby ako celku

#### 6. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu. Zmluvné strany spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí diela v súlade s vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. V protokole Objednávateľ deklaruje, že dielo nemá zjavné vady alebo vady, ktoré by mohli mať vplyv na riadne užívanie diela. Ak deň obojstranného podpísania protokolu je po lehote, určenej na realizáciu diela, má sa za to, že Zhotoviteľ je v omeškaní.

7. Objednávateľ je oprávnený stavbu neprevziať, ak dielo vykazuje vady a/alebo nedorobky. Pre tento účel Zmluvné strany vyhotovia protokol o zistených nedostatkoch a nedorobkoch, ktoré bránia prevádzkyschopnosti diela. Zhotoviteľ je povinný tieto nedostatky a nedorobky odstrániť vo vzájomne dohodnutom náhradnom termíne, uvedenom v tomto protokole, spolu so spôsobom odstránenia nedostatkov a nedorobkov.
8. Ak má vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými, nebránia bezpečnej prevádzke, Objednávateľ môže dielo prevziať, s tým že Zhotoviteľ takéto vady a nedorobky bez zbytočného odkladu odstráni na vlastné náklady, čo bude evidované v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Táto skutočnosť nebráni nároku Zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela v súlade s čl. IV Zmluvy na doteraz realizované stavebné práce, ktoré nevykazujú vady a nedorobky.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie väd podľa bodu 8, zistených pri odovzdávaní stavby, resp. jej časti realizácie, bezodkladne vo vzájomne dohodnutom náhradnom termíne, uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela; o odstránení väd sa spíše samostatný protokol, obsah ktorého tvorí najmä popis vady a spôsob odstránenia vady.
10. Náklady na odstránenie zistených väd stavby, vrátane nedostatkov v kvalite (akosti) stavby, podľa protokol o zistených nedostatkoch a nedorobkoch podľa bodu 7 tohto článku a/alebo protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8 tohto článku, znáša Zhotoviteľ. V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie zistených väd podľa bodu 7 a 8 tohto článku, má právo zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ, a to na náklady Zhotoviteľa (účelne alebo nevyhnutne vynaložené). Zmluvné strany sa dohodli, že splatnú pohľadávku – právo na úhradu nákladov, ktoré Objednávateľ účelne alebo nevyhnutne vynaložil na odstránenie zistených väd, je Objednávateľ oprávnený započítať s akoukoľvek peňažnou pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odovzdanie časti diela (napr. prekládku inžinierskej siete) užívateľom, ak je to v zmysle osobitných predpisov potrebné (napr. zákon o energetike, vodný zákon).
12. **Vypratanie staveniska**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko a jeho zariadenie a uviesť ho do náležitého stavu **do piatich (5) dní odo dňa konečného odovzdania stavby** ako celku Objednávateľovi na základe **osobitného odovzdávacieho protokolu**. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže Zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie väd, a to po dobu určenú v odovzdávacom protokole.

## Článok VIII Záručné podmienky

1. Zhotoviteľ garantuje, že stavba bude mať počas záručnej doby kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným užívaním a vplyvu poveternostných podmienok.
2. Záručná doba je **šesťdesiat (60) mesiacov** a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania diela podľa predchádzajúceho článku, s výnimkou výrobkov, materiálov, zariadenia konštrukcií, u ktorých bude záručná doba zhodná so záručnou dobou poskytnutou na tento materiál, výrobky, zariadenia a konštrukcie ich výrobcami. V prípade, že dôjde k reklamácii väd diela a tieto budú Zhotoviteľom v záručnej dobe odstránené, záručná doba na časti diela, ktoré boli prevzaté po reklamácii, začína plynúť dňom zápisničného prevzatia a platí na dobu ďalších 24 mesiacov.
3. Vady, ktoré sa zistia v záručnej dobe Objednávateľom a za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, uplatní Objednávateľ u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, a to písomným reklamačným oznámením (správou) o vadách, v ktorom uvedie popis väd, špecifikáciu ich prejavu a prípadne spôsob akým ich požaduje odstrániť.
4. Zmluvné strany sa pre prípad väd, na ktoré sa vzťahuje záruka, dohodli, že Objednávateľ má právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť reklamované vady bezplatne odstrániť. S odstraňovaním reklamovaných väd je Zhotoviteľ povinný začať:
  - a) v prípade väd, ktoré nebránia riadnemu užívaniu, bezodkladne, najneskôr do **piatich (5) dní od doručenia oznámenia o vadách** a zabezpečiť ich odstránenie v čo najkratšom možnom čase;
  - b) v prípade havarijných porúch (väd, ktorých odstránenie vzhľadom na dané okolnosti a vzniknutú škodu alebo hrozbu vzniku škody neznesú odklad) bezodkladne, **najneskôr do 24 hodín** od doručenia oznámenia o vadách a zabezpečiť ich odstránenie v čo najkratšom možnom čase.
5. V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných väd alebo s ich odstránením alebo ak Zhotoviteľ odmietne tieto vady odstrániť, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť ich odstránenie, a to na náklady Zhotoviteľa (účelne alebo nevyhnutne vynaložené).



## Článok IX

### Nebezpečenstvo škody, zodpovednosť za škodu a zodpovednosť za vady

1. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k stavbe, ak sa už nestala súčasťou veci patriacej Objednávateľovi, jej odovzdaním spôsobom podľa Zmluvy.
2. **Nebezpečenstvo škody** na zhotovovanom diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na stavbe prechádza na Objednávateľa až po konečnom odovzdaní diela, alebo, ak tak neurobí včas, v čase, keď mu Zhotoviteľ umožní nakladať so stavbou a Objednávateľ poruší Zmluvu tým, že stavbu neprevezme; to platí rovnako aj na prechod nebezpečenstva k ešte neukončenej stavbe, ak dôjde k zániku tejto zmluvy pred jeho riadnym zhotovením.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté Objednávateľovi alebo tretím osobám, pokiaľ tieto škody vzniknú z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo v súvislosti s prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa a taktiež za škody na vznikajúcich alebo existujúcich objektoch, susediacich s predmetom Zmluvy a na vonkajšom vybavení, káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a pod. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto vzniknuté škody nahradiť v lehote **do tridsať (30) dní** od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na ich náhradu. Objednávateľ je pre tento účel oprávnený postúpiť žiadosť o náhradu škody tretích osôb priamo Zhotoviteľovi.
4. Škodou sa pre účely Zmluvy rozumie aj ujma, ktorá vznikla Objednávateľovi tým, že musel vynaložiť náklady v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa.
5. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve alebo vyplývajúcemu zo spôsobu vykonania diela dohodnutého v Zmluve, alebo ak Zhotoviteľ porušil povinnosť vykonať dielo v kvalite (v akosti) a vyhotovení, ktoré určuje Zmluva, inak v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel, na ktorý je dielo určené, alebo ak existujú vady v dokumentoch odovzdaných spolu s dielom Objednávateľovi, vrátane, ak tieto dokumenty chýbajú, ak tieto vady dokumentov mohol Zhotoviteľ zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, alebo ak nebolo spolu s dielom Objednávateľovi odovzdané všetko dohodnuté príslušenstvo potrebné pre riadne užívanie a údržbu diela.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, (i) ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, (ii) vzniknuté po čase uvedenom v bode (i), ak boli preukázateľne spôsobené porušením povinností Zhotoviteľa a (iii) v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa a/alebo technického dozoru a/alebo inej na to Objednávateľom splnomocnenej/poverenej osoby, ak písomne upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a Objednávateľ na použitie pokynov pri vykonávaní diela písomne trval alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol ani pri náležitej odbornej starostlivosti zistiť.
7. Za vady, ktoré Zhotoviteľ pred Objednávateľom zámerne skryl a nejde o vady, ktoré sú dôsledkom skutočností, o ktorých Objednávateľ vedel alebo mal a mohol vedieť v čase odovzdania stavby Objednávateľovi, Zhotoviteľ zodpovedá bez ohľadu na to, kedy boli tieto vady zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi oznámené.
8. Ak Zhotoviteľ odstráni vadnú časť opravou, výmenou alebo dodaním chýbajúcej veci, za prípadné vady zodpovedá za rovnakých podmienok ako za pôvodné vady, pričom záručná doba začne vo vzťahu k dotknutej časti plynúť dňom jej riadneho odovzdania Objednávateľovi.
9. Pri porušení svojich zmluvných a zákonných povinností je Zhotoviteľ zodpovedný aj za vady, ktoré predmet diela nemal v čase odovzdania, príp. prechodu nebezpečenstva škody, ale ktoré sa objavili až neskôr.

## Článok X

### Sankcie a iné zabezpečenia záväzkov

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s lehotou realizácie diela, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu **vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny, a to za každý, aj začatý deň omeškania.**
2. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenia čl. III bod 10 Zmluvy vo vzťahu k stavbyvedúcemu a/alebo zástupcovi stavbyvedúceho ani v dodatočnej lehote podľa čl. III bod 15 Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu **až do výšky 5 000 € za každé takéto porušenie, a to aj opakovane.**
3. V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme stavenisko bez náležitého zdôvodnenia, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu **vo výške 250 € za každý aj začatý deň omeškania.**
4. V prípade, že Zhotoviteľ nevypracuje stavenisko riadne a načas, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
  - 1 000 € pokiaľ ho vypracuje do piatich dní odo dňa kedy tak mal urobiť
  - 3 000 € pokiaľ bude Zhotoviteľ v omeškaní s vypratáním staveniska viac ako päť dní;
  - 3 500 € za šestnásty a každý ďalší deň, pokiaľ bude Zhotoviteľ v omeškaní s vypratáním staveniska viac ako pätnásť dní.
5. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi dokumenty podľa čl. II bod 4 písm. m) Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu **vo výške 1 000 € za každý jednotlivý dokument a za každý aj začatý deň omeškania, najviac však do výšky 5 000 € za každý jednotlivý dokument, s odovzdaním ktorého je Zhotoviteľ v omeškaní. V prípade nepredloženia dodacích listov podľa čl. VI bod 18 Zmluvy Objednávateľ si môže voči Zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 250 € za každé odmietnutie, resp. nepredloženie bez náležitého dôvodu, a to aj opakovane.**
6. Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd a/alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu **až do výšky 1 000 € za každý, aj začatý deň neodstránenia.**
7. V prípade zistenia nesúladu medzi Objednávateľom požadovaných a Zhotoviteľom deklarovaných vlastností predmetu Zmluvy so skutočnosťou, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu **vo výške 1 % zo zmluvnej ceny** a Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vzniknutý nesúlad v lehote určenej Objednávateľom.
8. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením zmluvnej ceny, je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania **v sadzbe zákonných úrokov z omeškania určenej pre príslušné obdobie** vo väzbe na § 369 ods. 1 druhá veta Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov s odkazom na výšku úrokov z omeškania v zmysle nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z. .
9. Uplatnením sankčných postihov zo strany Objednávateľa voči Zhotoviteľovi nezaniká povinnosť Zhotoviteľa nahradiť Objednávateľovi všetky škody, ktoré mu vzniknú v súvislosti porušením povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy a/alebo ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to v ich plnej výške.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju peňažnú pohľadávku (t. j. aj nesplattnú) voči Zhotoviteľovi, vzniknutú na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke Zhotoviteľa.
11. V prípade porušenia protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov, je Objednávateľ oprávnený vyfakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za každé zistené porušenie nasledovne, **a to aj opakovane:**

- za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných prostriedkov – **až do výšky 250 € za každého zamestnanca a za každý zistený nedostatok,**
  - za požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných látok alebo odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo omamnej látky – **až do výšky 500 € za každého zamestnanca,**
  - za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každý zistený priestupok - **až do výšky 250 € za každé takéto porušenie,**
  - za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnancov - **až do výšky 250 € za každého zamestnanca.**
12. V prípade podstatného porušenia povinnosti Zhotoviteľom v zmysle ustanovení Zmluvy, vzťahujúcich sa na subdodávateľov, je Objednávateľ oprávnený vyfakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu **až do výšky 500 € za každé porušenie povinnosti.**
13. V prípade porušenia povinnosti týkajúcej sa registrácie v Registri partnerov verejného sektora, má Objednávateľ nárok uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu **až do výšky 5.000 €** a zároveň má nárok od Zhotoviteľa na náhradu plnej výšky škody, v prípade, že oprávnený orgán verejnej moci uloží pokutu Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa.
14. V prípade nenastúpenia na stavebné práce v zmysle čl. VI bod 4 bez náležitého odôvodnenia, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každý, aj začatý deň nesplnenia si tejto povinnosti.
15. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa Zmluvy v zmysle tohto článku, je vždy splatná v lehote tridsiatich (30) dní od doručenia písomnej výzvy na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.
16. Omeškaním jednej strany voči druhej strane, vzniká právo na náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

## Článok XI

### Zmenové konania a zmeny Zmluvy počas jej trvania

1. Zmluvu je možné meniť len písomne, a to prístupím k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v súlade so zmluvnými podmienkami a s prihliadnutím na § 18 ZVO.
2. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania len v týchto zmluvných prípadoch (okrem prípadov predpokladaných ZVO):

#### Dopad na cenu diela

- a) pri rozšírení rozsahu diela s prihliadnutím na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO
- b) pri zúžení rozsahu diela

#### Dopad na lehotu realizácie diela

- c) pri oprávnených zmenách technického riešenia počas realizácie diela oproti PD;
  - d) pri zmenách vyvolaných nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;
  - e) pri legislatívnych zmenách platných technických predpisov v priebehu realizácie diela;
  - f) pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojim konaním/nekonaním Zhotoviteľ, resp. niekto, za koho v zmysle podmienok Zmluvy zaň zodpovedá.
3. Okrem prípadov uvedených v predchádzajúcom bode je možné prístupiť k zmene Zmluvy aj v prípadoch, predpokladaných § 18 ods. 1 písm. b) až písm. e) ZVO.
  4. V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa Zmluvy, alebo v prípade prác navyše, je Zhotoviteľ povinný predložiť iba ekonomicky oprávnené a odôvodnené požiadavky. Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi skutočnosti zdôvodňujúce túto zmenu bezodkladne po jej vzniku, najneskôr však **do**

**ôsmich (8) pracovných dní**, inak nárok Zhotoviteľa na zmenu zaniká. Zhotoviteľ je povinný predložiť všetky skutkové (najmä stavebno – technologické, geologické) okolnosti preukazujúce potrebu zmeny zmluvy. Rovnako tak je povinný predložiť podrobnosti týkajúce sa dopadu zmeny na lehotu realizácie diela.

Ak Zhotoviteľom navrhovaná zmena predpokladá aj zmenu ceny, Zhotoviteľ je povinný uprednostniť položky predpokladané v rozpočte ZoD. Ak postup podľa predchádzajúcej vety nie je možný, z dôvodu vzniku novovytvorených položiek nezahrnutých do rozpočtu ZoD, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na prerokovanie ich jednotkové ceny podľa aktuálnej databázy Cenekon, platnej v čase vzniku skutočností zdôvodňujúcich nárok Zhotoviteľa. Zmluvné strany sú oprávnené o výške týchto jednotkových cien rokovať, pričom je ich možné jedine znížiť. Po doručení oznámenia Objednávateľovi začína tzv. zmenové konanie. Objednávateľ je povinný postupovať pri preukazovaní oprávneného návrhu Zhotoviteľa podľa § 18 ZVO a dôkladne skúmať dôvodnosť zmeny oproti pôvodne zadaným súťažným podkladom. Pri dôvodnosti zmeny je povinný postupovať podľa princípov hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti zhotovovaného diela. Pokiaľ sa Zmluvné strany vzájomne dohodnú na zmene Zmluvy, je potrebné postupovať podľa čl. 16 bod 16.3 Zmluvy.

5. **Zúženie rozsahu diela** je možné výlučne na základe písomnej požiadavky a pokynu Objednávateľa, ktorý nadobudne účinnosť uplynutím **desiatich (10) dní** odo dňa jeho oznámenia Zhotoviteľovi; dňom nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela Zhotoviteľ nie je oprávnený pokračovať v činnostiach podľa Zmluvy vo vzťahu k tej časti diela, na ktorú sa pokyn Objednávateľa vzťahuje a nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré vynaloží a/alebo mu vzniknú v súvislosti s vykonávaním činností po nadobudnutí účinnosti pokynu Objednávateľa na obmedzenie rozsahu diela. V prípade zúženia rozsahu diela podľa tohto článku má Zhotoviteľ právo na cenu diela v sume pripadajúcej na Zhotoviteľom skutočne realizované práce na diele ku dňu nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela.
6. Rozšírenie alebo zúženie rozsahu diela, alebo akákoľvek iná zmena diela, sa posudzujú ako zmeny Zmluvy z hľadiska vyjadrenia **ich absolútnej hodnoty**, a teda hodnotou všetkých zmien je absolútna hodnota všetkých zmien. V opodstatnených prípadoch môže dôjsť k vzájomnému započítaniu plusových a mínusových hodnôt prác v určitom rozsahu, ak by dopĺňujúce práce boli vzájomne zameniteľné s pôvodnými prácami, ktoré sa vykonávať nebudú. Súhrnná hodnota týchto zmien, ktorá nastane rozšírením alebo zúžením rozsahu diela, nesmie prekročiť maximálne hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmú mať charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.
7. Zmluvné strany sa dohodli **na možnosti prerušenia lehoty realizácie diela** podľa čl. V bod 1 Zmluvy, rešpektujúc pritom zákon o VO iba z týchto dôvodov:
  - a) objektívna príčina oneskorenia spôsobená úradmi, za predpokladu, že si Zhotoviteľ splnil svoje zákonné podmienky riadne a včas, zdržanie úradov narušuje prácu Zhotoviteľa a toto oneskorenie bolo nepredvídateľné (t. j. nie je primeranie predvídateľné skúseným Zhotoviteľom ku dňu uzavretia zmluvy);
  - b) existencia mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré trvajú **minimálne päť (5) dní** súvisle za sebou a budú zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené Objednávateľom;
  - c) nepredvídateľný nedostatok pracovníkov Zhotoviteľa alebo vybavenia potrebného na výkon jeho činností spôsobený epidémiami, živelnými pohromami, povstaním, vojnou, mobilizáciou alebo iným vplyvom vládnej administratívy, ktoré budú zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené Objednávateľom;
  - d) v dôsledku vyššej moci, ktorou sa pre účely Zmluvy myslí výnimočná udalosť alebo okolnosť, ktorá je mimo kontroly Zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpečiť a po jej vzniku primerane vyhnúť, nie je ju možné podstatne pripísať Zhotoviteľovi za predpokladu, že táto udalosť mu bráni vykonávať jeho povinnosti alebo
  - e) riadne preukázateľné oneskorenie spôsobené Objednávateľom za predpokladu, že bol Objednávateľ Zhotoviteľom riadne upozornený.

8. Pokiaľ Zhotoviteľ bude mať za to, že mu vzniká nárok v zmysle predchádzajúceho bodu, písomne oznámi Objednávateľovi udalosť alebo okolnosť, ktorá vyvolala tento nárok. Oznámenie musí Zhotoviteľ vydať čo najskôr ako je to možné, a nie neskôr ako **osem (8) pracovných dní** po tom, čo si uvedomil alebo mal uvedomiť vznik udalosti alebo okolnosť. Nevyhnutným predpokladom vzniku nároku Zhotoviteľa je záznam v stavebnom denníku. O akceptácii alebo zamietnutí nároku vydá Objednávateľ Zhotoviteľovi písomné oznámenie.
9. **Lehota realizácie diela sa preruší** dňom uvedeným v písomnom oznámení Objednávateľa o začatí výkonu zimnej údržby ciest pre príslušné obdobie, ak nie je uvedený žiadny dátum, platí, že lehota sa prerušuje v **siedmy (7.) deň** po doručení tohto písomného oznámenia. Zhotoviteľ prehlasuje, že týmto dňom zároveň umožní Objednávateľovi vykonávať zimnú službu na pozemnej komunikácii, ktorá je zahrnutá do predmetu zmluvy, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Týmto nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa o starostlivosť staveniska v zmysle platnej legislatívy, ktorý je povinný chrániť stavbu a stavenisko pred akýmkoľvek chátraním, stratou a poškodením.
10. Povinnosti Zmluvných strán po dobu trvania okolností podľa bodu 7 a podľa bodu 9 tohto článku dočasne spočívajú a pokračujú po odpadnutí tejto prekážky dňom oznámenia druhej Zmluvnej strane. Zhotoviteľ zároveň prehlasuje, že mu nevzniká nárok na žiadne dodatočné finančné náklady, vyplývajúce z prerušenia lehoty realizácie diela.
11. Drobné zmeny diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, termín ani úžitkové a kvalitatívne vlastnosti diela, môžu byť dohodnuté zápisom v stavebnom denníku prostredníctvom osoby oprávnenej konať vo veciach realizačných a/alebo SD stavby. Zmluvné strany za takéto drobné vady považujú napr. zmeny tvaru záchytného zábradlia, zmeny smerových stĺpikov.

## Článok XII

### Spôsob ukončenia zmluvného vzťahu

1. Zmluvný vzťah môže zaniknúť týmito spôsobmi :
  - a) splnením, t. j. riadnym dokončením a protokolárnym odovzdaním diela zo strany Zhotoviteľa, ako aj protokolárnym prevzatím diela a zaplatením ceny zo strany Objednávateľa;
  - b) písomnou dohodou;
  - c) okamžitým odstúpením od zmluvy.
2. **Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť výlučne písomne, a to** z nasledovných dôvodov:
  - a) z dôvodov stanovených v Obchodnom zákonníku (§ 345 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.);
  - b) z dôvodov ustanovených ZVO (§ 19);
  - c) ak Objednávateľ podstatným spôsobom poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou, ktorým sa rozumie omeškanie s úhradou platby po dobu viac ako 30 kalendárnych dní .
3. **Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy výlučne písomne, popri dôvodoch a iných dojednaniach uvedených v Zmluve, aj z týchto dôvodov:**
  - a) z dôvodov stanovených v Obchodnom zákonníku (§ 345 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.);
  - b) z dôvodov ustanovených ZVO (§ 19);
  - c) ak Zhotoviteľ opakovane porušil niektorú zo svojich zmluvných povinností;
  - d) ak Zhotoviteľ neodstránil vadu, ktorú svojím konaním / nekonaním spôsobil Objednávateľovi;
  - e) ak Zhotoviteľ postúpi alebo prevedie práva a povinnosti, vyplývajúce mu zo Zmluvy, tretej osobe, v rozpore so Zmluvou;
  - f) ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ pri plnení svojich povinností koná v rozpore s dobrými mravmi (napr. ak sľúbi majetkový prospech inému);
  - g) ak sa na majetok Zhotoviteľa začalo konkurzné konanie na základe návrhu tretej osoby na vyhlásenie konkurzu a Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa v lehote najmenej siedmich (7) dní

existenciu dôvodov na vyhlásenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku hodnoverne nevyvráti;

- h) ak bol na majetok Zhotoviteľa samotným Zhotoviteľom podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak návrh na povolenie reštrukturalizácie bol podaný treťou osobou so súhlasom Zhotoviteľa;
  - i) ak vznikne reálna hrozba konkurzu na majetok Zhotoviteľa alebo oprávnená hrozba reštrukturalizácie Zhotoviteľa a Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa v lehote najmenej siedmich (7) dní existenciu reálnej hrozby konkurzu alebo reštrukturalizácie hodnoverne nevyvráti;
  - j) ak Zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na základe ktorých je Zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy;
  - k) ak Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie;
  - l) ak bol na Zhotoviteľa vyhlásený bankrot alebo sa stal platobne neschopným a Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa v lehote najmenej siedmich (7) dní existenciu tohto dôvodu nevyvráti;
  - m) ak sa Zhotoviteľ alebo stavbyvedúci (zástupca stavbyvedúceho) bez dôležitých dôvodov opakovane (dva a viackrát) nezúčastní na kontrolnom dni podľa Zmluvy;
  - n) ak Zhotoviteľ bez dôvodného ospravedlnenia nepokračuje v plnení svojho záväzku po dobu viac ako 30 dní;
  - o) ak postup alebo priebežný výsledok realizácie diela vedie preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu, Zhotoviteľ bol na to písomne upozornení Objednávateľom a napriek tomuto upozorneniu vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednávateľom, neodstránil;
  - p) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom v súvislosti so zhotovovaním diela, napriek tomu, že Objednávateľ má riadne splnené svoje peňažné záväzky voči Zhotoviteľovi podľa Zmluvy;
  - q) v prípade neschváleného prerušenia zhotovovania stavby Objednávateľom, ak toto prerušenie trvá najmenej 30 dní;
  - r) v prípade schválenia procesu verejného obstarávania s korekciou riadiacim orgánom v zmysle príslušných programových príručiek
4. V prípade spôsobu zániku Zmluvy **na základe písomnej dohody** Zmluvných strán, Zmluva zaniká dňom uvedeným v dohode, v ktorej Zmluvné strany upravujú vysporiadanie vzájomných nárokov vzniknutých na základe Zmluvy resp. nároky, vzniknuté z porušenia povinností podľa Zmluvy.
5. Odstúpenie od Zmluvy musí byť preukázateľne doručené druhej Zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak sa nepovažuje za riadne odstúpenie s účinkami. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva ruší odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej Zmluvnej strane (tzv. účinky ex nunc).
6. V prípade odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom podľa bodu 3 tohto článku, je Zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa uskutočniť všetky práce potrebné pre konzerváciu neukončeného diela, pričom účelne alebo nevyhnutne vynaložené náklady na konzerváciu neukončeného diela v takom prípade znáša Zhotoviteľ; v prípade odstúpenia Zhotoviteľa od Zmluvy podľa bodu 2 tohto článku, znáša účelne alebo nevyhnutne vynaložené náklady na konzerváciu neukončeného diela Objednávateľ.
7. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť v záujme odvrátenia akejkoľvek hroziacej škody na neukončenom diele alebo zmiernenia jej následkov.
8. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia a zabezpečiť dielo tak, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode a zabezpečiť vykonanie prác, ktoré neznesú odklad a mohli by poškodiť záujmy Objednávateľa.
9. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote určenej Objednávateľom odovzdať Objednávateľovi neukončené dielo spolu s príslušnou dokumentáciou a vypratať stavenisko v súlade s dojednaniami Zmluvy; súčasťou protokolu o prevzatí neukončeného diela bude údaj o rozsahu zhotovenia diela Zhotoviteľom ku dňu zániku Zmluvy. Vlastnícke právo k neukončenému dielu, resp. jeho časti, ktoré Objednávateľovi neboli odovzdané už predtým, prechádza na Objednávateľa odovzdaním neukončeného diela; v prípade ak nedošlo k odovzdaniu neukončeného diela v lehote do pätnástich (15) dní po ukončení Zmluvy, vlastnícke právo k neukončenému dielu prechádza na Objednávateľa uplynutím tejto lehoty.

## Článok XIII

### Ostatné ustanovenia Zmluvy a poistenie diela

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa začatia prác až do odovzdania diela, na svoje náklady udržiavať poistenie počas trvania Zmluvy, v rozsahu:
  - a) stavebno – montážne poistenie pre prípad zničenia alebo poškodenia diela, v prospech Objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí byť minimálne vo výške zmluvnej ceny diela (s DPH);
  - b) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, a to na poistnú sumu vo výške zmluvnej ceny diela (s DPH).

Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene diela.

2. Povinnosť Zhotoviteľa udržiavať poistenie zodpovednosti, zahŕňa aj povinnosť Zhotoviteľa dodržiavať podmienky takéhoto poistenia (najmä platiť poistné a plniť si ďalšie povinnosti podľa poistnej zmluvy) a tiež povinnosť riadne a včas uplatňovať nároky z poistnej zmluvy (najmä na poistné plnenie) a neohrozovať negatívnym spôsobom ich výšku.
3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie diela oprávnený požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.
4. Pokiaľ Zhotoviteľ nebude udržiavať poistenie požadované podľa Zmluvy, alebo ak nepreukáže Objednávateľovi dohodnuté poistenie ani do **siedmich (7) dní** od písomnej požiadavky (výzvy) Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený uzavrieť a udržiavať také poistenie a platiť také poistné, ktoré bude vzhľadom na dojednanie bodu 1 Zmluvy vhodné, a to na náklady Zhotoviteľa, a tiež započítať splatnú pohľadávku – právo na náhradu takto vynaložených nákladov (zaplateného poistného a účelne alebo nevyhnutne vynaložených nákladov na zabezpečenie poistenia), a akoukoľvek (t. j. aj nesplatnou) peňažnou pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, alebo požadovať od Zhotoviteľa náhradu zaplateného poistného a účelne alebo nevyhnutne vynaložených nákladov na zabezpečenie poistenia.
5. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
6. Ak pri vykonávaní diela dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým nálezom, je Zhotoviteľ povinný ohlásiť tento nález bez zbytočného odkladu príslušným úradom v zmysle § 127 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky sporné veci zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešiť predovšetkým obojstrannou dohodou. Ak to nebude možné ani po vyčerpaní všetkých možností, je každá Zmluvná strana oprávnená predložiť spornú vec k súdnemu prejednávaniu a rozhodnutiu príslušnému súdu. Spor sa bude viesť a riešiť v slovenskom jazyku podľa platných zákonov Slovenskej republiky.
8. Ak vzniknú nezrovnalosti medzi výkazom výmer a výkresovou časťou, platí a pre Zmluvné strany je záväzná výkresová časť.

## Článok XIV

### Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy Zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené Zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť Objednávateľovi všetky zmeny o údajoch týkajúcich sa jeho identifikácie, t. j. zmeny sídla, bankového spojenia, predmetu činnosti a pod., ako aj vstup do likvidácie, príp. začatie konania podľa zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v platnom znení, a to do 5 dní od uskutočnenia zmeny.
3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výhradne na základe podmienok uvedených v § 18 ZVO a v Zmluve, výlučne písomnými dodatkami k dohode, odsúhlasenými a podpísanými zástupcami Zmluvných strán oprávnenými k uzatváraniu obchodných vzťahov. Číslovanie dodatkov zabezpečí Objednávateľ.
4. Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená, bez písomného súhlasu druhej strany, previesť svoje práva a záväzky na inú osobu. Tým nie je dotknuté právo Zhotoviteľa poveriť vykonaním časti prác subdodávateľov v súlade s podmienkami stanovenými Zmluvou.
5. Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky budú medzi Zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou na adresy uvedené v čl. I Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenie dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo odmietol prevziať alebo **na tretí (3.) pracovný deň** odo dňa podania na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi ako nedoručiteľná, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
6. Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia dohody, nebude tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení dohody. Účastníci dohody, písomnou formou, nahradia toto ustanovenie takou úpravou právneho vzťahu, ktorý sa najviac priblíži k účelu a zámeru dohody. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky sporné veci zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešiť predovšetkým obojstrannou dohodou. Ak to nebude možné ani po vyčerpaní všetkých možností, je účastník dohody oprávnený predložiť spornú vec k súdnemu prejednávaniu a rozhodnutiu príslušnému súdu.
8. Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu dohody a súčasne vyslovuje súhlas so zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb, vrátane osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach dohody, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností zhotoviteľom výslovne označených.
9. Zmluva je platná dňom jej podpísania. V prípade rozdielnosti dátumov sa za deň platnosti považuje neskorší dátum. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva nadobudne účinnosť neskôr po jej zverejnení na webovom sídle Objednávateľa, a to po kumulatívnom splnení dvoch odkladacích podmienok, ktoré spočívajú v tom, že (i) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom v zmysle príslušných programových príručiek a (ii) po uzatvorení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku príslušným poskytovateľom NFP.
10. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je:
 

<b>Príloha č. 1</b>	Rozpočet stavby
<b>Príloha č. 2</b>	Harmonogram postupu stavebných prác so zapracovaním technologických väzieb medzi jednotlivými stavebnými objektami ( tzv. kritická cesty výstavby) v podobe Ganttovho diagramu
<b>Príloha č. 3</b>	Zoznam známych subdodávateľov
<b>Príloha č. 4</b>	Navrhované umiestnenie obalovne a to najmä s ohľadom na povinnosť zhotoviteľa postupovať pri zhotovovaní diela v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami č. 6 „Hutnené asfaltové zmesi“ bod 9.2 Doprava asfaltových zmesí, ktoré sú súčasťou technických predpisov rezortu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky



11. Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva (2) rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý z týchto šiestich rovnopisov má platnosť originálu.
12. Zmluvné strany, po oboznámení sa s obsahom Zmluvy, vyhlasujú, že súhlasia s jej znením a potvrdzujú, že bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 20.09.2022

V Bratislave, 15.08.2022

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

v. r.

---

**PaedDr. Milan Majerský, PhD.**  
predseda PSK

v. r.

---

**Ing. Pavol Hruzik**  
predseda predstavenstva  
Metrostav DS a.s.

v. r.

---

**Ing. Lenka Sýkorová**  
podpredseda predstavenstva  
Metrostav DS a.s.

Zmluva nadobúda platnosť dňa: 20.09.2022

Zmluva nadobúda účinnosť dňa: 07.11.2022

Zmluva bola zverejnená dňa: 22.09.2022

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 07032021opr

Stavba: Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**5 692 604,45**

DPH základná  
znížená

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Základ dane  
0,00  
**5 692 604,45**

Výška dane  
0,00  
**1 138 520,89**

**Cena s DPH**

v

**EUR**

**6 831 125,34**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 07032021opr

**Stavba:** Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Miesto: Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>5 692 604,45</b>	<b>6 831 125,34</b>
<b>100.A</b>	<b>Úsek A</b>	325 542,63	390 651,16
100-00.A	Cesta km 33,960 - 34,230	110 571,35	132 685,62
100-025	Priepust km 34,000	9 525,41	11 430,49
251-00	Oporný múr v km 34,111	205 445,87	246 535,04
<b>100.B</b>	<b>Úsek B</b>	429 463,63	515 356,36
100-00.B	Cesta km 35,000 - 35,130	94 907,87	113 889,44
100-0V.B	Vjazd km 35,008	8 426,76	10 112,11
207-00	Most 537-021 cez rieku Poprad za Novým Strbským Plesom	326 129,00	391 354,80
<b>100.C</b>	<b>Úsek C</b>	153 463,74	184 156,49
100-00.C	Cesta km 36,110 - 36,210	57 807,91	69 369,49
100-028	Priepust km 36,165	4 868,82	5 842,58
252-00	Oporný múr v km 36,146	90 787,01	108 944,41
<b>100.D</b>	<b>Úsek D</b>	407 295,94	488 755,13
100-00.D	Cesta km 37,290 - 37,550	193 430,12	232 116,14
100-032A	Priepust km 37,491	7 655,22	9 186,26
253-00	Oporný múr v km 37,436	206 210,60	247 452,72
<b>100.E</b>	<b>Úsek E</b>	121 515,59	145 818,71
100-00.E	Cesta km 37,900 - 37,990	56 609,10	67 930,92
254-00	Oporný múr v km 37,949	64 906,49	77 887,79
<b>100.F</b>	<b>Úsek F</b>	1 314 552,89	1 577 463,47
100-00.F	Cesta km 39,400-39,870	104 674,00	125 608,80
100-036B	Priepust km 39,401	5 673,97	6 808,76
100-036C	Priepust km 39,885	18 712,34	22 454,81
100-0V.F	Vjazd km 39,660	4 034,99	4 841,99
210-00	Most 537-026 cez potok Suchá voda a TEZ za osadou Vvšné Hágy	1 146 631,28	1 375 957,54
210-01	Oporný múr pred mostom č. 537-026	14 983,00	17 979,60
210-02	Oporný múr za mostom č. 537-026	19 843,31	23 811,97
<b>100.G</b>	<b>Úsek G</b>	157 364,39	188 837,27
100-00.G	Cesta km 42,640 - 42,880	106 659,61	127 991,53
100-042	Priepust km 42,773	8 591,03	10 309,24
100-043	Priepust km 42,822	9 190,14	11 028,17
255-00	Oporný múr v km 42,710	12 866,82	15 440,18
256-00	Oporný múr v km 42,808	20 056,79	24 068,15
<b>100.H</b>	<b>Úsek H</b>	1 198 815,95	1 438 579,14
100-00.H	Cesta km 43,280 - 43,472	27 253,20	32 703,84
214-00	Most 537-030 cez Velický potok a TEZ pred Tatranskou Poliankou	1 171 562,75	1 405 875,30
<b>100.I</b>	<b>Úsek I</b>	100 169,80	120 203,76
100-00.I	Cesta km 44,600 - 44,670	15 476,68	18 572,02
257-00	Oporný múr v km 44,634	84 693,12	101 631,74
<b>100.J</b>	<b>Úsek J</b>	182 171,44	218 605,73
100-00.J	Cesta km 45,560 - 45,670	34 146,19	40 975,43
100-048	Priepust km 45,615	8 767,16	10 520,59
258-00	Oporný múr v km 45,613	139 258,09	167 109,71
<b>100.K</b>	<b>Úsek K</b>	316 078,81	379 294,57
100-00.K	Cesta km 49,300 - 49,530	105 729,41	126 875,29
100-052	Priepust km 49,339	5 509,46	6 611,35
259-00	Oporný múr v km 49,436	204 839,94	245 807,93
<b>100.L</b>	<b>Úsek L</b>	141 048,54	169 258,25
100-00.L	Cesta km 49,780 - 49,870	45 399,88	54 479,86
100-054	Priepust km 49,787	6 073,81	7 288,57
100-0V.L	Vjazd km 49,828	5 018,16	6 021,79
260-00	Oporný múr v km 49,834	84 556,69	101 468,03
<b>100.M</b>	<b>Úsek M</b>	132 332,47	158 798,96
100-00.M	Cesta km 50,630 - 50,760	83 107,04	99 728,45
261-00	Oporný múr v km 50,683	49 225,43	59 070,52

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>100.N</b>	<b>Úsek N</b>	497 316,29	596 779,55
100-00.N	Cesta km 51,600 - 51,880	199 248,37	239 098,04
221-00	Most 537-037 cez Studený potok za Smokovcom	298 067,92	357 681,50
<b>100.O</b>	<b>Úsek O</b>	215 472,34	258 566,81
100-00.O	Cesta km 51,880 - 52,000	47 942,33	57 530,80
262-00	Oporný múr v km 51,940	167 530,01	201 036,01

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.A - Úsek A

Časť:

100-00.A - Cesta km 33,960 - 34,230

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**110 571,35**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	110 571,35	20,00%	22 114,27

**Cena s DPH**

**v EUR**

**132 685,62**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.A - Úsek A

Časť:

**100-00.A - Cesta km 33,960 - 34,230**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>110 571,35</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				108 176,08
D		1	Zemné práce				8 230,43
1	K	113152620 S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	2 500,000	0,72	1 800,00
2	K	113152630 S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	2 500,000	0,78	1 950,00
39	K	113307223 S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - 0,40000t	m2	180,700	1,72	310,80
3	K	122201101 S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	120,000	6,70	804,00
4	K	162503102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	120,000	2,53	303,60
5	K	162503103 S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 440,000	0,26	1 154,40
6	K	171201202 S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	268,740	0,61	163,93
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	484,360	3,60	1 743,70
D		5	Komunikácie				56 270,52
8	K	569831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	488,000	3,29	1 605,52
9	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	5 000,000	0,54	2 700,00
10	K	577124230	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	750,000	6,02	4 515,00
11	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	2 500,000	8,00	20 000,00
12	K	577154331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2 500,000	10,98	27 450,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				43 675,13
13	K	911332312	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov	m	197,000	9,78	1 926,66
14	M	553550000255	Zvodidlo cestné oceľové jednostranné, úroveň zachytenia N2, komplet	m	197,000	62,17	12 247,49
15	K	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	21,000	17,42	365,82
16	M	404490000422	Cestný smerový stĺpik s otvorom pre snehový kôl	ks	21,000	10,15	213,15
17	K	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	33,000	1,57	51,81
18	M	404490000622	Zvodidlový stĺpik s kovovým držiakom a so spojovacím materiálom	ks	33,000	21,60	712,80
19	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, vrátane stĺpika	ks	5,000	18,29	91,45
20	M	404410078155	Dopravná značka podľa projektu - normálny rozmer	ks	5,000	86,24	431,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	404490008421	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	5,000	25,79	128,95
22	K	915711612	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	270,000	1,74	469,80
23	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	540,000	3,17	1 711,80
24	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	810,000	0,20	162,00
25	K	919726168	Rezanie dilatačných škár živičných plôch šírky 5 mm hĺbky 50 mm	m	300,000	1,75	525,00
26	K	919726548	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena	m	300,000	4,20	1 260,00
27	K	935112211	Osadenie priekop, žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	240,000	9,29	2 229,60
28	M	592270001822	Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	806,400	4,24	3 419,14
29	K	938909422	Čistenie priekop komunikácií strojne o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m <sup>3</sup> /m, -0,3600t	m	50,000	1,74	87,00
30	K	938909612	Odstránenie nánosu na krajniciach s naložením na dopravný prostriedok, priem. hr. 200 mm, -0,3600t	m <sup>2</sup>	488,000	1,60	780,80
31	K	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodičiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	197,000	12,37	2 436,89
32	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	838,460	1,40	1 173,84
33	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	32 699,940	0,29	9 482,98
34	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	8,274	17,04	140,99
35	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	57,918	0,83	48,07
36	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	8,274	17,27	142,89
37	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	572,500	6,00	3 435,00
	D	OST	Ostatné náklady - Projektové práce				2 395,27
38	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 395,27	2 395,27

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.A - Úsek A

Časť:

100-025 - Priecestie km 34,000

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**9 525,41**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	9 525,41	20,00%	1 905,08

**Cena s DPH**

**v EUR**

**11 430,49**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.A - Úsek A

Časť:

**100-025 - Prieput km 34,000**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>9 525,41</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 125,35
D		1	Zemné práce				966,69
1	K	111201101	Odstánenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,000	2,20	110,00
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	2,94	147,00
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	20,000	6,70	134,00
4	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m <sup>2</sup>	50,000	1,72	86,00
5	K	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m miest, vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m <sup>2</sup>	350,000	0,25	87,50
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	16,000	3,60	57,60
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	592,000	0,36	213,12
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	16,000	0,68	10,88
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	29,120	3,60	104,83
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,000	3,94	15,76
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 940,26
11	K	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	14,000	30,59	428,26
12	M	553560007766	Zábradlie zvarané z oceľových profilov podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter	m	14,000	108,00	1 512,00
D		4	Vodorovné konštrukcie				708,10
13	K	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	10,000	15,55	155,50
14	K	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m <sup>2</sup>	10,000	55,26	552,60
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 580,00
15	K	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m <sup>2</sup>	50,000	51,60	2 580,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				930,30
16	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m <sup>2</sup>	50,000	8,77	438,50
17	K	938909733	Čistenie prieputov priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosu do 75%, -0,32124 t	m	15,000	21,07	316,05
18	K	938909749	Príplatok k cene čistenia prieputov za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m, -0,03778 t	m	7,000	6,80	47,60
19	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	5,083	1,40	7,12
20	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	198,237	0,29	57,49
21	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,083	4,10	20,84
22	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,083	8,40	42,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	OST	<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 400,06</b>
23	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,06	2 400,06

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.A - Úsek A

Časť:

251-00 - Oporný múr v km 34,111

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**205 445,87**

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

205 445,87

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

41 089,17

**Cena s DPH**

**v EUR**

**246 535,04**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.A - Úsek A

Časť:

**251-00 - Oporný múr v km 34,111**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>205 445,87</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				200 020,15
D		2	Zakladanie				884,83
1	K	215901102	Zhutnenie podložia s vyrovnaním výškových rozdielov za oporným múrom	m2	166,100	0,19	31,56
2	K	216451211	Spojovacia vrstva na základovej škáre z cementovej malty hr.do 40 mm z 200 kg cementu/m3 piesku	m2	154,020	5,54	853,27
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				68 968,93
3	K	317321028	Zhotovenie ríms múrov a valov z betónu železového	m3	98,150	40,46	3 971,15
4	M	589310007722	Betón STN 206 C 35/45	m3	98,150	116,57	11 441,35
5	K	317353111	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	398,640	30,52	12 166,49
6	K	317353112	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	398,640	4,22	1 682,26
7	K	317361018	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 505	t	16,366	2 147,75	35 150,08
8	K	318211118	Doplnenie vypadnutých kamenných blokov z kamenársky upraveného vybúraného materiálu	m3	6,000	168,02	1 008,12
9	K	327215135	Murivo obkladné z odstráneného kameňa upraveného rezaním na bloky hrúbky 300 mm, malta cementová, pevnosť min. 10 MPa, s vyškárovaním	m3	22,650	156,71	3 549,48
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 875,42
10	K	622661322	Náter betónu rímsoy ochranný proti posypovým soľam	m2	173,650	10,80	1 875,42
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				128 290,97
11	K	911334634	Mostné zvodidlo ocelové úrovne zachytenia H3 zábradlové, s výplňou	m	151,000	787,46	118 906,46
12	K	931991211	Výplň dilatčných škár z ľahčených plastov, hr. 20 mm	m2	7,800	17,84	139,15
13	K	931994143	Výplň dilatčných škár monolitckej rímsoy trvale pružným tmelom, šírka škáry 20 mm, hĺbka 50mm	m	26,400	9,95	262,68
14	K	944943102	Záchytné lešenie so zábradlím a s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii počas prác na rímse	m	151,000	18,97	2 864,47
15	K	953943127	Osadenie drobných predmetov do betónu pred zabetónovaním - predznačenie kotvenia zvodidla	ks	76,000	4,13	313,88
16	K	962025152	Búranie pilierov a múrov kamenných, vrátane očistenia kameňov -2,50000t	m3	79,370	40,94	3 249,41
17	K	966005315	Odstránenie záchytných ocelových rúr s odvozom	t	3,240	180,00	583,20
18	K	979081117	Premiestnenie vybúraných hmôt - očistený kameň - medziskládka do 5 km s naložením a zložením	t	106,958	12,65	1 353,02
19	K	979081118	Odvoz sutiny na skládku do 30 km s naložením a zložením	t	19,843	22,78	452,02
20	K	979089018	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	19,843	8,40	166,68
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 025,68
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				3 025,68
21	K	711112005	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti asfaltovým lakom za studena	m2	362,400	0,24	86,98
22	M	246170001322	Lak asfaltový izolačný	kg	308,040	9,54	2 938,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	OST	<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 400,04</b>
23	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,04	2 400,04

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.B - Úsek B

Časť:

**100-00.B - Cesta km 35,000 - 35,130**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**94 907,87**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	94 907,87	20,00%	18 981,57

**Cena s DPH**

**v EUR**

**113 889,44**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100 B - Úsek B

Časť:

100-00.B - Cesta km 35,000 - 35,130

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>94 907,87</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				92 508,01
D		1	Zemné práce				13 405,03
1	K	113107244	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	470,000	3,86	1 814,20
2	K	113152620.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	1 020,000	0,72	734,40
3	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 020,000	0,78	795,60
4	K	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	470,000	1,72	808,40
5	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	16,000	0,96	15,36
6	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	20,000	6,70	134,00
7	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	141,000	3,35	472,35
8	K	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	141,000	7,06	995,46
9	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr 1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	302,000	2,53	764,06
10	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr 1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	11 174,000	0,26	2 905,24
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	448,600	0,61	273,65
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	823,320	3,60	2 963,95
13	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	705,000	0,43	303,15
14	K	181301303.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 200 mm	m2	80,000	4,26	340,80
15	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	80,000	0,79	63,20
16	M	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	2,472	8,58	21,21
D		2	Zakladanie				1 027,33
17	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	705,000	0,58	408,90
18	M	693110002033	Geotextília min. 200 g/m2, netkaná separačná z primárnych surovín; CBR test min. 2,35 kN; ťahová pevnosť 16/16 kN/m	m2	719,100	0,86	618,43
D		5	Komunikácie				46 347,96
19	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	1 410,000	8,57	12 083,70
20	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	611,000	5,77	3 525,47
21	K	564952111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	517,000	11,23	5 805,91
22	K	565161211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	494,000	14,48	7 153,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrinou hr. 100 mm	m2	188,000	3,29	618,52
24	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	494,000	0,66	326,04
25	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 040,000	0,54	1 101,60
26	K	577124230	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	165,000	6,02	993,30
27	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	550,000	8,00	4 400,00
28	K	577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	470,000	9,14	4 295,80
29	K	577154331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	550,000	10,99	6 044,50
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				31 727,69
30	K	911332332	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpikov	m	116,000	16,90	1 960,40
31	M	553550000566	Zvodidlo cestné oceleové jednostranné, úroveň zachytenia H2, komplet	m	116,000	103,91	12 053,56
32	K	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopáním a odhodom výkopku do 3 m	ks	2,000	17,42	34,84
33	M	404490000422	Cestný smerový stĺpik s otvorom pre snehový kôl	ks	2,000	10,15	20,30
34	K	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	11,000	1,57	17,27
35	M	404490000622	Zvodidlový stĺpik s kovovým držiakom a so spojovacím materiálom	ks	11,000	21,60	237,60
36	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, vrátane stĺpika	ks	6,000	18,29	109,74
37	M	404410078155	Dopravná značka podľa projektu - normálny rozmer	ks	6,000	86,24	517,44
38	M	404490008421	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	6,000	25,79	154,74
39	K	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,000	11,04	11,04
40	M	404490008423	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	1,000	25,79	25,79
41	K	915711612	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	105,000	1,74	182,70
42	K	915711712	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	25,000	0,82	20,50
43	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	260,000	3,17	824,20
44	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	390,000	0,20	78,00
45	K	919726168	Rezanie dilatačných škár živичných plôch šírky 5 mm hĺbky 50 mm	m	120,000	1,75	210,00
46	K	919726548	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena	m	120,000	4,20	504,00
47	K	935112211	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	40,000	9,29	371,60
48	M	592270001822	Tvárnica priekopová TBM 1-60, 1xšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	134,400	4,24	569,86
49	K	938909422	Čistenie priekop komunikácií strojne o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,3600t	m	50,000	1,74	87,00
50	K	938909612	Odstránenie nánosu na krajniciach s naložením na dopravný prostriedok, priem. hr. 200 mm, -0,3600t	m2	188,000	1,60	300,80
51	K	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	116,000	12,37	1 434,92
52	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	718,760	1,40	1 006,26
53	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	28 031,640	0,29	8 129,18
54	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,872	17,04	83,02
55	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	34,104	0,83	28,31



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	4,872	17,27	84,14
57	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	445,080	6,00	2 670,48
	D	OST	<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 399,86</b>
58	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 399,86	2 399,86

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.B - Úsek B

Časť:

100-0V.B - Vjazd km 35,008

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**8 426,76**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	8 426,76	20,00%	1 685,35

**Cena s DPH**

**v EUR**

**10 112,11**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.B - Úsek B

Časť:

100-0V.B - Vjazd km 35,008

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>8 426,76</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 022,33
D	1		Zemné práce				681,75
1	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	14,350	3,35	48,07
2	K	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	14,350	7,06	101,31
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,900	2,80	72,52
4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	958,300	0,26	249,16
5	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	25,900	0,61	15,80
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	47,138	3,60	169,70
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,200	3,94	12,61
8	M	583410004305	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	0,800	15,73	12,58
D	2		Zakladanie				59,16
9	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	40,600	0,58	23,55
10	M	693110002033	Geotextília min. 200 g/m2, netkaná separačná z primárnych surovín; CBR test min. 2,35 kN; ťahová pevnosť 16/16 kN/m	m2	41,412	0,86	35,61
D	4		Vodorovné konštrukcie				997,51
11	K	451311311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	15,100	10,80	163,08
12	K	465511510	Dlažba z lomového kameňa kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 150 mm	m2	15,100	55,26	834,43
D	5		Komunikácie				2 108,09
13	K	564750211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	10,000	7,94	79,40
14	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	40,600	5,77	234,26
15	K	564952111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	47,500	11,23	533,43
16	K	565161211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	37,800	14,48	547,34
17	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	37,800	0,66	24,95
18	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	75,600	0,54	40,82
19	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	37,800	8,00	302,40
20	K	577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	37,800	9,14	345,49
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 175,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	919535557	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 16/20	m3	4,000	148,81	595,24
22	K	919541112	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 400	m	13,000	5,02	65,26
23	M	286140014644	Rúra DN 400 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	3,000	287,77	863,31
24	K	935112111	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	5,000	7,28	36,40
25	M	592270000133	Tvárnica priekopová typ TBZ50/50/13 - 500 x 500 x 130 mm	ks	10,100	6,92	69,89
26	K	935115131	Štrbinový odvodňovací betónový žľab so základom z betónu prostého a s obetónovaním pre TDZ D 400 kN rozmeru 450x500 mm bez vnútorného spádu	m	3,500	155,92	545,72
D	OST		<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 404,43</b>
27	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 404,43	2 404,43

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.B - Úsek B

Časť:

**207-00 - Most 537-021 cez rieku Poprad za Novým Štrbským Plesom**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>326 129,00</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	326 129,00	20,00%	65 225,80
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>	<b>391 354,80</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.B - Úsek B

Časť:

**207-00 - Most 537-021 cez rieku Poprad za Novým Štrbským Plesom**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>326 129,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				315 146,00
D	1		Zemné práce				6 550,32
1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	130,000	2,20	286,00
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	118,530	2,90	343,74
3	K	113152140	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	306,850	1,90	583,02
4	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	24,678	6,70	165,34
5	K	129103101	Čistenie koryta vodotoku, hornina 1-2	m3	151,200	11,71	1 770,55
6	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	130,000	1,72	223,60
7	K	162301509	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m2	910,000	0,25	227,50
8	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	150,678	2,80	421,90
9	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 575,086	0,26	1 449,52
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	150,678	0,61	91,91
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	274,234	3,60	987,24
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				46 901,26
12	K	317141112	Osadenie rímsových prefabrikátov s kotvením dĺžky do 2 m	ks	90,000	40,78	3 670,20
13	M	593830004268	Prefabrikát rímsový z polymérového betónu - 1000 x 600 x 40 mm	ks	90,000	84,00	7 560,00
14	K	317171125	Kotvenie monolitického betónu rímsoy do mostovky kotvou do vývrtu - osadenie a dodávka kotiev	ks	95,000	31,20	2 964,00
15	K	317321119	Mostové rímsoy z betónu železového triedy C 35/45	m3	33,225	157,82	5 243,57
16	K	317353121	Debnenie mostných rímsov všetkých tvarov - zhotovenie	m2	25,150	53,96	1 357,09
17	K	317353221	Debnenie mostových rímsov všetkých tvarov - odstránenie	m2	25,150	5,75	144,61
18	K	317361216	Výstuž mostných rímsov z betonárskej ocele 10 505	t	5,981	1 978,66	11 834,37
19	K	318211118	Doplnenie vypadnutých kamenných blokov z kamenársky upraveného vybraného materiálu	m3	6,000	168,02	1 008,12
20	K	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	90,000	30,59	2 753,10
21	M	553560007766	Zábradlie zvárané z oceľových profilov podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter	m	90,000	108,00	9 720,00
22	K	388995212	Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse nad DN 80 do DN 110	m	180,000	3,59	646,20
D	4		Vodorovné konštrukcie				83 805,78
23	K	421000055	Kotvenie spriahujúcej dosky do nosnej konštrukcie - osadenie a dodávka kotiev	ks	3 584,000	8,40	30 105,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	83,202	137,76	11 461,91
25	K	421351221	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	20,150	34,75	700,21
26	K	421351321	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	20,150	4,48	90,27
27	K	421362136	Výstuž spriahnutej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	16,640	2 148,61	35 752,87
28	K	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	66,360	15,55	1 031,90
29	K	451478011	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste - drenážny kanálik	m3	0,343	2 903,69	995,97
30	K	465511511	Dlažba z lomového kameňa kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m2	66,360	55,26	3 667,05
	D	5	Komunikácie				8 126,53
31	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	613,700	0,54	331,40
32	K	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný I tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	268,850	11,56	3 107,91
33	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	38,000	8,00	304,00
34	K	577134252	Asfaltový betón vrstva ložná AC 11 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	268,850	10,45	2 809,48
35	K	577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	38,000	9,14	347,32
36	K	597961112	Sklz dláždený do lôžka z betónu prostého z prefabrikátov šírky do 1030 mm	m	26,500	46,28	1 226,42
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				32 941,80
37	K	622211111	Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej vegetácie	m2	162,000	2,22	359,64
38	K	622661336	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	462,060	7,20	3 326,83
39	K	627452911	Škárovanie starého muriva z lomového kamena	m2	81,000	38,46	3 115,26
40	K	627471132	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	148,800	54,00	8 035,20
41	K	627471134	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	74,400	102,00	7 588,80
42	K	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	82,230	51,60	4 243,07
43	K	627471154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	41,115	102,00	4 193,73
44	K	627471171	Spojovací mostík stien a podhládov, 1 vrstva hr. 1 mm	m2	346,545	6,00	2 079,27
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				136 820,31
45	K	911334622	Mostné zvodidlo oceľové úrovne zachytenia H2 zábradľové, s výplňou	m	90,000	582,89	52 460,10
46	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	15,000	9,43	141,45
47	M	592170003822	Obrubník cestný so skosením, 1xšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	15,000	6,60	99,00
48	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	84,000	5,56	467,04
49	M	592170002922	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	84,000	3,49	293,16
50	K	931941131	Osadenie dilatačného mostného záveru	m	33,000	180,77	5 965,41
51	M	589580078533	Dilatačný mostný záver	m	33,000	1 020,00	33 660,00
52	K	936941225	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu, vrátane jadrového vrtu cez nosnú konštrukciu	ks	3,000	13,28	39,84
53	M	552410006322	Antikoro trubička na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 50, dl. 1750 mm	ks	3,000	98,63	295,89
54	K	936941231	Chránička odvodňovača D 63 mm	m	6,800	12,11	82,35
55	K	936942122	Osadenie mostnej vpusti	ks	2,000	37,94	75,88
56	M	552410005422	Mostný odvodňovač (mostná vpusť) s príslušenstvom	ks	2,000	660,00	1 320,00
57	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	231,030	8,77	2 026,13
58	K	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	115,515	12,00	1 386,18
59	K	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	339,600	6,72	2 282,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	944943102	Záchytné lešenie so zábradlím a s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii počas prác na rímse	m	90,000	18,97	1 707,30
61	K	949942109	Pracovné lešenie alebo zdvíhacia plošina podľa individuálneho posúdenia zhotoviteľa pre realizovanie povrchovej úpravy s výškou nad 1,8 m	kpl	1,000	5 344,85	5 344,85
62	K	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	107,790	129,52	13 960,96
63	K	962025152	Búranie pilierov a múrov kamenných, vrátane očistenia kameňov -2,50000t	m3	6,000	40,94	245,64
64	K	966076142	Odstránenie zvodidla, zábradlia, zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch s naložením na dopravný prostriedok a s premiestnením hmôt na skládku	m	88,600	28,00	2 480,80
65	K	976092323	Vybúranie odvodňovačov na mostoch, vrátane odvozu a likvidácie	ks	2,000	38,10	76,20
66	K	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	258,696	7,93	2 051,46
67	K	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10 089,144	0,54	5 448,14
68	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	89,556	1,40	125,38
69	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 492,684	0,29	1 012,88
70	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	258,969	4,10	1 061,77
71	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	258,696	8,40	2 173,05
72	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	89,556	6,00	537,34
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>8 583,00</b>
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				8 583,00
73	K	711311111	Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných mostoviek	m2	339,600	2,14	726,74
74	K	711311121	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	339,600	0,18	61,13
75	M	245610001555	Náter kotviaco impregnačný a uzatvárací - náterový systém na báze epoxidových živíc pre izoláciu mostovky	kg	271,680	9,60	2 608,13
76	K	711341111	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	420,000	3,38	1 419,60
77	M	628340000145	Pás asfaltový nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby	m2	483,000	7,80	3 767,40
D	OST		<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 400,00</b>
78	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.C - Úsek C

Časť:

100-00.C - Cesta km 36,110 - 36,210

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**57 807,91**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	57 807,91	20,00%	11 561,58

**Cena s DPH**

**v EUR**

**69 369,49**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100 C - Úsek C

Časť:

100-00.C - Cesta km 36,110 - 36,210

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>57 807,91</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				55 408,82
D		1	Zemné práce				3 561,36
1	K	113152620.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	1 070,000	0,72	770,40
2	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 070,000	0,78	834,60
37	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - 0,40000t	m2	69,800	1,72	120,06
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	55,500	6,70	371,85
4	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	55,500	2,53	140,42
5	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 053,500	0,26	533,91
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	109,460	0,61	66,77
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	200,930	3,60	723,35
D		5	Komunikácie				24 054,62
8	K	569831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	200,000	3,29	658,00
9	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 140,000	0,54	1 155,60
10	K	577124230	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	321,000	6,02	1 932,42
11	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 070,000	8,00	8 560,00
12	K	577154331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 070,000	10,98	11 748,60
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				27 792,84
13	K	911332312	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov	m	80,000	9,78	782,40
14	M	553550000255	Zvodidlo cestné oceleové jednostranné, úroveň zachytenia N2, komplet	m	80,000	62,17	4 973,60
15	K	911332332	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpikov	m	74,000	16,90	1 250,60
16	M	553550000566	Zvodidlo cestné oceleové jednostranné, úroveň zachytenia H2, komplet	m	74,000	103,91	7 689,34
17	K	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	3,000	17,42	52,26
18	M	404490000422	Cestný smerový stĺpik s otvorom pre snehový kôl	ks	3,000	10,15	30,45
19	K	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	17,000	1,57	26,69
20	M	404490000622	Zvodidlový stĺpik s kovovým držiakom a so spojovacím materiálom	ks	17,000	21,60	367,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	915711612	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	110,000	1,74	191,40
22	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	220,000	3,17	697,40
23	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	330,000	0,20	66,00
24	K	919726168	Rezanie dilatačných škár živичných plôch šírky 5 mm hĺbky 50 mm	m	120,000	1,75	210,00
25	K	919726548	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena	m	120,000	4,20	504,00
26	K	935112211	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	111,000	9,29	1 031,19
27	M	592270001822	Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	372,960	4,24	1 581,35
28	K	938909612	Odstránenie nánosov na krajniciach s naložením na dopravný prostriedok, priem. hr. 200 mm, -0,3600t	m2	200,000	1,60	320,00
29	K	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	154,000	12,37	1 904,98
30	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	344,950	1,40	482,93
31	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	13 453,050	0,29	3 901,38
32	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	6,468	17,04	110,21
33	K	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	45,276	0,83	37,58
34	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	6,468	17,27	111,70
35	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	245,030	6,00	1 470,18
	D	OST	<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 399,09</b>
36	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 399,09	2 399,09

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.C - Úsek C

Časť:

**100-028 - Priepust km 36,165**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**4 868,82**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 868,82	20,00%	973,76

**Cena s DPH**

**v EUR**

**5 842,58**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.C - Úsek C

Časť:

**100-028 - Prieput km 36,165**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>4 868,82</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 468,65
D		1	Zemné práce				492,20
1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,000	2,20	110,00
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	2,94	147,00
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,000	6,70	13,40
4	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m <sup>2</sup>	50,000	1,72	86,00
5	K	162301509	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m <sup>2</sup>	350,000	0,25	87,50
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	2,000	3,60	7,20
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	74,000	0,36	26,64
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,000	0,68	1,36
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,640	3,60	13,10
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				831,54
10	K	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	6,000	30,59	183,54
11	M	553560007766	Zábradlie zvárané z oceľových profilov podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter	m	6,000	108,00	648,00
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				670,80
12	K	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m <sup>2</sup>	13,000	51,60	670,80
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				474,11
13	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m <sup>2</sup>	13,000	8,77	114,01
14	K	938909732	Čistenie prieputov priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 75%, -0,17133 t	m	13,000	20,40	265,20
15	K	938909749	Priplatok k cene čistenia prieputov za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m, -0,03778 t	m	5,000	6,80	34,00
16	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,416	1,40	3,38
17	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	94,224	0,29	27,32
18	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,416	4,10	9,91
19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,416	8,40	20,29
D		OST	Ostatné náklady - Projektové práce				2 400,17
20	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,17	2 400,17

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100 C - Úsek C

Časť:

**252-00 - Oporný múr v km 36,146**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**90 787,01**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	90 787,01	20,00%	18 157,40

**Cena s DPH**

**v EUR**

**108 944,41**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.C - Úsek C

Časť:

**252-00 - Oporný múr v km 36,146**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>90 787,01</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				87 204,80
D	2		Zakladanie				1 163,47
1	K	215901102	Zhutnenie podložia s vyrovnáním výškových rozdielov za oporným múrom	m2	64,900	0,19	12,33
2	K	216451211	Spojovacia vrstva na základovej škáre z cementovej malty hr.do 40 mm z 200 kg cementu/m3 piesku	m2	60,180	5,54	333,40
3	K	216904414	Očistenie kamenných stien múrov vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, machu a nesúrodých častí	m2	177,000	4,62	817,74
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				26 897,93
4	K	317321028	Zhotovenie ríms múrov a valov z betónu železového	m3	38,350	40,46	1 551,64
5	M	589310007722	Betón STN 206 C 35/45	m3	38,350	116,57	4 470,46
6	K	317353111	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	155,760	30,52	4 753,80
7	K	317353112	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	155,760	4,22	657,31
8	K	317361018	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 505	t	6,320	2 147,75	13 573,78
9	K	318211118	Doplnenie vypadnutých kamenných blokov z kamenársky upraveného vybúraného materiálu	m3	3,000	168,02	504,06
10	K	327215135	Murivo obkladné z odstráneného kameňa upraveného rezaním na bloky hrúbky 300 mm, malta cementová, pevnosť min. 10 MPa, s vyškárovaním	m3	8,850	156,71	1 386,88
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 631,69
11	K	622661322	Náter betónu rímsy ochranný proti posypovým soliam	m2	67,850	10,80	732,78
12	K	622903111	Očistenie nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	177,000	4,84	856,68
13	K	627452911	Škárovanie starého muriva z lomového kamena	m2	53,100	38,46	2 042,23
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				55 511,71
14	K	911334634	Mostné zvodidlo ocelové úrovne zachytenia H3 zábradľové, s výplňou	m	59,000	787,45	46 459,55
15	K	931991211	Výplň dilatačných škár z fahčených plastov, hr 20 mm	m2	3,250	17,84	57,98
16	K	931994143	Výplň dilatačných škár monolitckej rímsy trvale pružným tmelom, šírka škáry 20 mm, hĺbka 50mm	m	11,000	9,95	109,45
17	K	944943102	Záchytné lešenie so zábradlím a s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii počas prác na rímse	m	59,000	18,97	1 119,23
18	K	949942109	Pracovné lešenie alebo zdvíhacia plošina podľa individuálneho posúdenia zhotoviteľa pre realizovanie povrchovej úpravy múra s výškou nad 1,8 m	kpl	1,000	5 344,70	5 344,70
19	K	953943127	Osadenie drobných predmetov do betónu pred zabetónovaním - predznačenie kotvenia zvodidla	ks	30,000	4,13	123,90
20	K	962025152	Búranie pilierov a múrov kamenných, vrátane očistenia kameňov -2,50000t	m3	31,530	40,94	1 290,84
21	K	966005315	Odstránenie záchytných ocelových rúr s odvozom	t	1,320	180,00	237,60
22	K	979081117	Premiestnenie vybúraných hmôt - očistený kameň - medziskládka do 5 km s naložením a zložením	t	41,318	12,65	522,67
23	K	979081118	Odvoz sutiny na skládku do 30 km s naložením a zložením	t	7,883	22,78	179,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979089018	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,883	8,40	66,22
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				1 182,21
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 182,21
25	K	711112005	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti asfaltovým lakom za studena	m2	141,600	0,24	33,98
26	M	246170001322	Lak asfaltový izolačný	kg	120,360	9,54	1 148,23
	D	OST	<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				2 400,00
27	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.D - Úsek D

Časť:

**100-00.D - Cesta km 37,290 - 37,550**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**193 430,12**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	193 430,12	20,00%	38 686,02

**Cena s DPH**

**v EUR**

**232 116,14**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.D - Úsek D

Časť:

100-00.D - Cesta km 37,290 - 37,550

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**193 430,12**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				191 030,09
D		1	Zemné práce				22 857,63
1	K	113107244	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m <sup>2</sup>	740,000	3,86	2 856,40
2	K	113152620.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m <sup>2</sup> , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m <sup>2</sup>	2 210,000	0,72	1 591,20
3	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m <sup>2</sup> , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m <sup>2</sup>	2 210,000	0,78	1 723,80
4	K	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m <sup>2</sup>	809,300	1,72	1 392,00
5	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	32,000	0,99	31,68
6	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	30,000	6,70	201,00
7	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	222,000	3,35	743,70
8	K	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	222,000	7,06	1 567,32
9	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	474,000	2,53	1 199,22
10	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	17 538,000	0,26	4 559,88
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	795,860	0,61	485,47
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 438,400	3,60	5 178,24
13	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	1 110,000	0,43	477,30
14	K	181301303.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m <sup>2</sup> , hr. do 200 mm	m <sup>2</sup>	160,000	4,26	681,60
15	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m <sup>2</sup>	160,000	0,79	126,40
16	M	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	4,944	8,58	42,42
D		2	Zakladanie				1 617,49
17	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m <sup>2</sup>	1 110,000	0,58	643,80
18	M	693110002033	Geotextília min. 200 g/m <sup>2</sup> , netkaná separačná z primárnych surovín; CBR test min. 2,35 kN; ťahová pevnosť 16/16 kN/m	m <sup>2</sup>	1 132,200	0,86	973,69
D		5	Komunikácie				91 740,18
19	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m <sup>2</sup>	2 220,000	8,57	19 025,40
20	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	962,000	5,77	5 550,74
21	K	564952111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	814,000	11,23	9 141,22
22	K	565161211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m <sup>2</sup>	777,000	14,48	11 250,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	569831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	188,000	3,29	618,52
24	K	573111112	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	777,000	0,66	512,82
25	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	4 420,000	0,54	2 386,80
26	K	577124230	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	441,000	6,02	2 654,82
27	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	2 210,000	8,00	17 680,00
28	K	577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	740,000	9,14	6 763,60
29	K	577154331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 470,000	10,99	16 155,30
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				74 814,79
30	K	911332341	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úroveň zacytenia H3 so zabaranením stĺpikov pri vz. 1,9 m	m	148,000	25,72	3 806,56
31	M	553550000712	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, úroveň zacytenia H3, komplet	m	148,000	236,94	35 067,12
32	K	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopením a odhodom výkopku do 3 m	ks	30,000	17,42	522,60
33	M	404490000422	Cestný smerový stĺpik s otvorom pre snehový kôl	ks	30,000	10,15	304,50
34	K	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	25,000	1,57	39,25
35	M	404490000622	Zvodidlóv stĺpik s kovovým držiakom a so spojovacím materiálom	ks	25,000	21,60	540,00
36	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, vrátane stĺpika	ks	19,000	18,29	347,51
37	M	404410078155	Dopravná značka podľa projektu - normálny rozmer	ks	19,000	86,24	1 638,56
38	M	404490008421	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	19,000	25,79	490,01
42	K	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	13,000	11,04	143,52
43	M	404490008423	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	13,000	25,79	335,27
44	K	915711612	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	260,000	1,74	452,40
46	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	520,000	3,17	1 648,40
47	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	780,000	0,20	156,00
48	K	919726168	Rezanie dilatačných škár živičných plôch šírky 5 mm hĺbky 50 mm	m	280,000	1,75	490,00
49	K	919726548	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena	m	280,000	4,20	1 176,00
50	K	935112211	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	60,000	9,29	557,40
51	M	592270001822	Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	201,600	4,24	854,78
52	K	938909422	Čistenie priekop komunikácii strojne o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,3600t	m	200,000	1,74	348,00
53	K	938909612	Odstránenie nánosu na krajiaciach s naložením na dopravný prostriedok, priem. hr. 200 mm, -0,3600t	m2	500,000	1,60	800,00
54	K	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	148,000	12,37	1 830,76
55	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 414,810	1,40	1 980,73
56	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	55 177,590	0,29	16 001,50
57	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	6,216	17,04	105,92
58	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	43,512	0,83	36,11
59	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	6,216	17,27	107,35
60	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	839,090	6,00	5 034,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	OST	<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 400,03</b>
61	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,03	2 400,03

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.D - Úsek D

Časť:

100-032A - Priecestie km 37,491

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**7 655,22**

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

7 655,22

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 531,04

**Cena s DPH**

**v EUR**

**9 186,26**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.D - Úsek D

Časť:

100-032A - Prieput km 37,491

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>7 655,22</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 021,96
D		1	Zemné práce				943,32
1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,000	2,20	110,00
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	2,94	147,00
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	33,000	6,70	221,10
4	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m <sup>2</sup>	50,000	1,72	86,00
5	K	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m <sup>2</sup>	350,000	0,25	87,50
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	8,000	3,60	28,80
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	296,000	0,36	106,56
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8,000	0,68	5,44
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,560	3,60	52,42
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	25,000	3,94	98,50
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				2 141,42
11	K	317321018	Rímsy múrov a valov z betónu železového tr. C 30/37	m <sup>3</sup>	4,500	144,85	651,83
12	K	317353111	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m <sup>2</sup>	17,000	30,52	518,84
13	K	317353112	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m <sup>2</sup>	17,000	4,22	71,74
14	K	317361018	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 505	t	0,225	2 147,75	483,24
15	K	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	3,000	30,59	91,77
16	M	553560007766	Zábradlie zvárané z oceľových profilov podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter	m	3,000	108,00	324,00
D		4	Vodorovné konštrukcie				566,48
17	K	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	8,000	15,55	124,40
18	K	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m <sup>2</sup>	8,000	55,26	442,08
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				309,60
19	K	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m <sup>2</sup>	6,000	51,60	309,60
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 061,14
20	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m <sup>2</sup>	6,000	8,77	52,62
21	K	938909732	Čistenie prieputov priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 75%, -0,17133 t	m	17,500	20,40	357,00
22	K	938909749	Príplatok k cene čistenia prieputov za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m, -0,03778 t	m	9,500	6,80	64,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	962052211	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	2,700	125,53	338,93
24	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	9,837	1,40	13,77
25	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	383,643	0,29	111,26
26	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9,837	4,10	40,33
27	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,837	8,40	82,63
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>233,77</b>
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				233,77
28	K	711112005	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti asfaltovým lakom za studena	m2	28,000	0,24	6,72
29	M	246170001322	Lak asfaltový izolačný	kg	23,800	9,54	227,05
	D	OST	<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 399,49</b>
30	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 399,49	2 399,49

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.D - Úsek D

Časť:

**253-00 - Oporný múr v km 37,436**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>206 210,60</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	206 210,60	20,00%	41 242,12
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>247 452,72</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.D - Úsek D

Časť:

**253-00 - Oporný múr v km 37,436**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>206 210,60</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				201 185,67
D	2		Zakladanie				3 188,51
1	K	215901102	Zhutnenie podložia s vyrovnaním výškových rozdielov za oporným múrom	m2	144,100	0,19	27,38
2	K	216451211	Spojovacia vrstva na základovej škáre z cementovej malty hr.do 40 mm z 200 kg cementu/m3 piesku	m2	133,620	5,54	740,25
3	K	216904414	Očistenie kamenných stien múrov vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, machu a nesúrodých častí	m2	524,000	4,62	2 420,88
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				71 166,06
4	K	317321028	Zhotovenie ríms múrov a valov z betónu železového	m3	85,150	40,46	3 445,17
5	M	589310007722	Betón STN 206 C 35/45	m3	85,150	116,57	9 925,94
6	K	317353111	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	345,840	30,52	10 555,04
7	K	317353112	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	345,840	4,22	1 459,44
8	K	317361018	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 505	t	19,491	2 147,71	41 861,02
9	K	318211118	Doplnenie vypadnutých kamenných blokov z kamenársky upraveného vybúraného materiálu	m3	5,000	168,02	840,10
10	K	327215135	Murivo obkladné z odstráneného kameňa upraveného rezaním na bloky hrúbky 300 mm, malta cementová, pevnosť min. 10 MPa, s vyškárovaním	m3	19,650	156,71	3 079,35
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				10 209,09
11	K	622661322	Náter betónu rímsy ochranný proti posypovým soliam	m2	150,650	10,80	1 627,02
12	K	622903111	Očistenie nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	524,000	4,84	2 536,16
13	K	627452911	Škárovanie starého muriva z lomového kamena	m2	157,200	38,46	6 045,91
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				116 622,01
14	K	911334634	Mostné zvodidlo oceľové úrovne zachytenia H3 zábradľové, s výplňou	m	131,000	787,45	103 155,95
15	K	931991211	Výplň dilatačných škár z ľahčených plastov, hr. 20 mm	m2	7,150	17,84	127,56
16	K	931994143	Výplň dilatačných škár monolitckej rímsy trvale pružným tmelom, šírka škáry 20 mm, hĺbka 50mm	m	24,200	9,95	240,79
17	K	944943102	Záchytné lešenie so zábradlím a s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii počas prác na rímse	m	131,000	18,97	2 485,07
18	K	949942109	Pracovné lešenie alebo zdvíhacia plošina podľa individuálneho posúdenia zhotoviteľa pre realizovanie povrchovej úpravy múra s výškou nad 1,8 m	kpl	1,000	5 344,80	5 344,80
19	K	953943127	Osadenie drobných predmetov do betónu pred zabetónovaním - predznačenie kotvenia zvodidla	ks	66,000	4,13	272,58
20	K	962025152	Búranie pilierov a múrov kamenných, vrátane očistenia kameňov -2,50000t	m3	68,370	40,94	2 799,07
21	K	966005315	Odstránenie záchytných oceľových rúr s odvozom	t	2,760	180,00	496,80
22	K	979081117	Premiestnenie vybúraných hmôt - očistený kameň - medziskládka do 5 km s naložením a zložením	t	92,208	12,65	1 166,43
23	K	979081118	Odvoz sutiny na skládku do 30 km s naložením a zložením	t	17,093	22,78	389,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979089018	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	17,093	8,40	143,58
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>2 624,93</b>
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 624,93
25	K	711112005	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti asfaltovým lakom za studena	m2	314,400	0,24	75,46
26	M	246170001322	Lak asfaltový izolačný	kg	267,240	9,54	2 549,47
	D	OST	<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 400,00</b>
27	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.E - Úsek E

Časť:

100-00.E - Cesta km 37,900 - 37,990

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**56 609,10**

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

56 609,10

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

11 321,82

**Cena s DPH**

**v EUR**

**67 930,92**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100 E - Úsek E

Časť:

**100-00.E - Cesta km 37,900 - 37,990**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>56 609,10</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				54 209,59
D	1		Zemné práce				2 940,34
1	K	113152620.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	910,000	0,72	655,20
2	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	910,000	0,78	709,80
38	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - 0,40000t	m2	54,000	1,72	92,88
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	43,500	6,70	291,45
4	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	43,500	2,53	110,06
5	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 609,500	0,26	418,47
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	91,900	0,61	56,06
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	168,450	3,60	606,42
D	5		Komunikácie				20 525,68
8	K	569831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	188,000	3,29	618,52
9	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 820,000	0,54	982,80
10	K	577124230	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	273,000	6,02	1 643,46
11	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	910,000	8,00	7 280,00
12	K	577154331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	910,000	10,99	10 000,90
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				30 743,57
13	K	911332341	Osadenie a montáž cestného zvodidla ocelového jednostranného úrovne zachytenia H3 so zabaranením stĺpikov pri vz. 1,9 m	m	76,000	25,73	1 955,48
14	M	553550000712	Zvodidlo cestné jednostranné ocelové, úroveň zachytenia H3, komplet	m	76,000	236,89	18 003,64
15	K	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhadom výkopku do 3 m	ks	10,000	17,42	174,20
16	M	404490000422	Cestný smerový stĺpik s otvorom pre snehový kôl	ks	10,000	10,15	101,50
17	K	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	10,000	1,57	15,70
18	M	404490000622	Zvodidlový stĺpik s kovovým držiakom a so spojovacím materiálom	ks	10,000	21,60	216,00
19	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, vrátane stĺpika	ks	3,000	18,29	54,87
20	M	404410078155	Dopravná značka podľa projektu - normálny rozmer	ks	3,000	86,24	258,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	404490008421	Stípič Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	3,000	25,79	77,37
22	K	915711612	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	90,000	1,74	156,60
23	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	180,000	3,17	570,60
24	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	270,000	0,20	54,00
25	K	919726168	Rezanie dilatačných škár živičných plôch šírky 5 mm hĺbky 50 mm	m	110,000	1,75	192,50
26	K	919726548	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena	m	110,000	4,20	462,00
27	K	935112211	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	87,000	9,29	808,23
28	M	592270001822	Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	292,320	4,24	1 239,44
29	K	938909612	Odstránenie nánosu na krajniciach s naložením na dopravný prostriedok, priem. hr. 200 mm, -0,3600t	m2	188,000	1,60	300,80
30	K	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	76,000	12,37	940,12
31	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	297,670	1,40	416,74
32	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11 609,130	0,29	3 366,65
33	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3,192	17,04	54,39
34	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	22,344	0,83	18,55
35	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	3,192	17,27	55,13
36	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	208,390	6,00	1 250,34
	D	OST	<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 399,51</b>
37	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 399,51	2 399,51

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.E - Úsek E

Časť:

**254-00 - Oporný múr v km 37,949**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**64 906,49**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	64 906,49	20,00%	12 981,30

**Cena s DPH**

**v EUR**

**77 887,79**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100 E - Úsek E

Časť:

**254-00 - Oporný múr v km 37,949**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>64 906,49</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				61 324,29
D	2		Zakladanie				575,55
1	K	215901102	Zhutnenie podložia s vyrovnaním výškových rozdielov za oporným múrom	m2	49,500	0,19	9,41
2	K	216451211	Spojovacia vrstva na základovej škáre z cementovej malty hr.do 40 mm z 200 kg cementu/m3 piesku	m2	45,900	5,54	254,29
3	K	216904414	Očistenie kamenných stien múrov vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, machu a nesúrodých častí	m2	67,500	4,62	311,85
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				20 769,32
4	K	317321028	Zhotovenie ríms múrov a valov z betónu železového	m3	29,250	40,46	1 183,46
5	M	589310007722	Betón STN 206 C 35/45	m3	29,250	116,57	3 409,67
6	K	317353111	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	118,800	30,52	3 625,78
7	K	317353112	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	118,800	4,22	501,34
8	K	317361018	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 505	t	4,883	2 147,70	10 487,22
9	K	318211118	Doplnenie vypadnutých kamenných blokov z kamenársky upraveného vybúraného materiálu	m3	3,000	168,02	504,06
10	K	327215135	Murivo obkladné z odstráneného kameňa upraveného rezaním na bloky hrúbky 300 mm, malta cementová, pevnosť min. 10 MPa, s vyškárovaním	m3	6,750	156,71	1 057,79
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 664,42
11	K	622661322	Náter betónu rímsy ochranný proti posypovým soliam	m2	51,750	10,80	558,90
12	K	622903111	Očistenie nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	67,500	4,84	326,70
13	K	627452911	Škárovanie starého muriva z lomového kamena	m2	20,250	38,46	778,82
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				38 315,00
14	K	911334634	Mostné zvodidlo oceľové úrovne zachytenia H3 zábradľové, s výplňou	m	45,000	787,46	35 435,70
15	K	931991211	Výplň dilatčných škár z ľahčených plastov, hr. 20 mm	m2	2,600	17,84	46,38
16	K	931994143	Výplň dilatčných škár monolitckej rímsy trvale pružným tmelom, šírka škáry 20 mm, hĺbka 50mm	m	8,800	9,95	87,56
17	K	944943102	Záchytné lešenie so zábradlím a s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii počas prác na rímse	m	45,000	18,97	853,65
18	K	953943127	Osadenie drobných predmetov do betónu pred zabetónovaním - predznačenie kotvenia zvodidla	ks	23,000	4,13	94,99
19	K	962025152	Búranie pilierov a múrov kamenných, vrátane očistenia kameňov -2,50000t	m3	24,750	40,94	1 013,27
20	K	966005315	Odstránenie záchytných oceľových rúr s odvozom	t	1,080	180,00	194,40
21	K	979081117	Premiestnenie vybúraných hmôt - očistený kameň - medziskládka do 5 km s naložením a zložením	t	31,313	12,65	396,11
22	K	979081118	Odvoz sutiny na skládku do 30 km s naložením a zložením	t	6,188	22,78	140,96
23	K	979089018	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,188	8,40	51,98
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 182,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	711	<u>Izolácie proti vode a vlhkosti</u>				1 182,21
24	K	711112005	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti asfaltovým lakom za studena	m2	141,600	0,24	33,98
25	M	246170001322	Lak asfaltový izolačný	kg	120,360	9,54	1 148,23
	D	OST	<u>Ostatné náklady - Projektové práce</u>				2 399,99
26	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 399,99	2 399,99



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.F - Úsek F

Časť:

100-00.F - Cesta km 39,400-39,870

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**104 674,00**

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

104 674,00

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

20 934,80

**Cena s DPH**

**v EUR**

**125 608,80**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.F - Úsek F

Časť:

**100-00.F - Cesta km 39,400-39,870**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>104 674,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				102 276,63
D		1	Zemné práce				4 431,07
1	K	113152620.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	3 300,000	0,72	2 376,00
2	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 100,000	0,78	858,00
3	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	199,000	0,61	121,39
4	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	298,800	3,60	1 075,68
D		5	Komunikácie				48 436,80
5	K	569831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	500,000	3,29	1 645,00
6	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	4 400,000	0,54	2 376,00
7	K	577124230	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	990,000	6,02	5 959,80
8	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	3 300,000	7,99	26 367,00
9	K	577154331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 100,000	10,99	12 089,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				49 408,76
10	K	911332312	Osadenie a montáž cestného zvodidla ocelového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov	m	214,000	9,78	2 092,92
11	M	553550000255	Zvodidlo cestné ocelové jednostranné, úroveň zachytenia N2, komplet	m	214,000	62,17	13 304,38
12	K	911332332	Osadenie a montáž cestného zvodidla ocelového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpikov	m	56,000	16,90	946,40
13	M	553550000566	Zvodidlo cestné ocelové jednostranné, úroveň zachytenia H2, komplet	m	56,000	103,91	5 818,96
14	K	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	37,000	17,42	644,54
15	M	404490000422	Cestný smerový stĺpik s otvorom pre snehový kôl	ks	37,000	10,15	375,55
16	K	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	57,000	1,57	89,49
17	M	404490000622	Zvodidlý stĺpik s kovovým držiakom a so spojovacím materiálom	ks	57,000	21,60	1 231,20
18	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, vrátane stĺpika	ks	6,000	18,29	109,74
19	M	404410078155	Dopravná značka podľa projektu - normálny rozmer	ks	6,000	86,24	517,44
20	M	404490008421	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	6,000	25,79	154,74
21	K	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	4,000	11,04	44,16
22	M	404490008423	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	4,000	25,79	103,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	915711612	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	400,000	1,74	696,00
24	K	915711712	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	70,000	0,82	57,40
25	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	940,000	3,17	2 979,80
26	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	1 410,000	0,20	282,00
27	K	919726168	Rezanie dilatačných škár živичných plôch šírky 5 mm hĺbky 50 mm	m	350,000	1,75	612,50
28	K	919726548	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena	m	350,000	4,20	1 470,00
29	K	938909422	Čistenie priekop komunikácií strojne o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m <sup>3</sup> /m, -0,3600t	m	330,000	1,74	574,20
30	K	938909612	Odstránenie nánosu na krajniciach s naložením na dopravný prostriedok, priem. hr. 200 mm, -0,3600t	m <sup>2</sup>	500,000	1,60	800,00
31	K	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	270,000	12,37	3 339,90
32	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	775,100	1,40	1 085,14
33	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	30 228,900	0,29	8 766,38
34	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	11,340	17,04	193,23
35	K	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	79,380	0,83	65,89
36	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	11,340	17,27	195,84
37	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	476.300	6,00	2 857,80
	D	OST	<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 397,37</b>
38	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 397,37	2 397,37

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.F - Úsek F

Časť:

100-036B - Prieput km 39,401

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka

**Cena bez DPH**

**5 673,97**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 673,97	20,00%	1 134,79

**Cena s DPH**

**v EUR**

**6 808,76**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.F - Úsek F

Časť:

**100-036B - Prieput km 39,401**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>5 673,97</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 273,82
D	1		Zemné práce				626,25
1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,000	2,20	110,00
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	2,94	147,00
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7,000	6,70	46,90
4	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m <sup>2</sup>	50,000	1,72	86,00
5	K	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m <sup>2</sup>	350,000	0,25	87,50
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	6,000	3,60	21,60
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	222,000	0,36	79,92
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,000	0,68	4,08
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,920	3,60	39,31
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,000	3,94	3,94
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 247,31
11	K	348171211	Osadzovanie zábradlia ocelového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	9,000	30,59	275,31
12	M	553560007766	Zábradlie zvarané z ocelových profilov podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter	m	9,000	108,00	972,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				283,24
13	K	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	4,000	15,55	62,20
14	K	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m <sup>2</sup>	4,000	55,26	221,04
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				619,20
15	K	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m <sup>2</sup>	12,000	51,60	619,20
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				497,82
16	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m <sup>2</sup>	12,000	8,77	105,24
17	K	938909732	Čistenie priepustov priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 75%, -0,17133 t	m	14,000	20,40	285,60
18	K	938909749	Príplatok k cene čistenia priepustov za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m, -0,03778 t	m	6,000	6,80	40,80
19	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,625	1,40	3,68
20	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	102,375	0,29	29,69
21	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,625	4,10	10,76
22	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,625	8,40	22,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	OST	<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 400,15</b>
23	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,15	2 400,15

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.F - Úsek F

Časť:

**100-036C - Priecestie km 39,885**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>18 712,34</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	18 712,34	20,00%	3 742,47
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>	<b>22 454,81</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.F - Úsek F

Časť:

100-036C - Prieput km 39,885

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>18 712,34</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				15 561,04
D	1		Zemné práce				1 989,16
1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,000	2,20	110,00
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	2,94	147,00
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	99,000	6,70	663,30
4	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m <sup>2</sup>	50,000	1,72	86,00
5	K	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m <sup>2</sup>	350,000	0,25	87,50
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	25,000	3,60	90,00
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	925,000	0,36	333,00
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	25,000	0,68	17,00
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	45,500	3,60	163,80
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	74,000	3,94	291,56
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie				8 287,88
11	K	317321018	Rimsy múrov a valov z betónu železového tr. C 30/37	m <sup>3</sup>	22,000	144,67	3 182,74
12	K	317353111	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m <sup>2</sup>	59,000	30,52	1 800,68
13	K	317353112	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m <sup>2</sup>	59,000	4,22	248,98
14	K	317361018	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 505	t	1,100	2 147,75	2 362,53
15	K	348171211	Osadzovanie zábradlia ocelového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	5,000	30,59	152,95
16	M	553560007766	Zábradlie zvarané z ocelových profilov podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter	m	5,000	108,00	540,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				283,24
17	K	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	4,000	15,55	62,20
18	K	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m <sup>2</sup>	4,000	55,26	221,04
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				412,80
19	K	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m <sup>2</sup>	8,000	51,60	412,80
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 587,96
20	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m <sup>2</sup>	8,000	8,77	70,16
21	K	938909732	Čistenie priepustov priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 75%, -0,17133 t	m	15,000	20,40	306,00
22	K	938909749	Príplatok k cene čistenia priepustov za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m, -0,03778 t	m	7,000	6,80	47,60



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	962052211	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m <sup>2</sup> železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m <sup>3</sup>	22,000	125,53	2 761,66
24	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	55,634	1,40	77,89
25	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 169,726	0,29	629,22
26	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	55,634	4,10	228,10
27	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	55,634	8,40	467,33
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>751,41</b>
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				751,41
28	K	711112005	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti asfaltovým lakom za studena	m <sup>2</sup>	90,000	0,24	21,60
29	M	246170001322	Lak asfaltový izolačný	kg	76,500	9,54	729,81
	D	OST	<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 399,89</b>
30	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 399,89	2 399,89

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.F - Úsek F

Časť:

100-0V.F - Vjazd km 39,660

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**4 034,99**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 034,99	20,00%	807,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**4 841,99**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.F - Úsek F

Časť:

100-0V.F - Vjazd km 39,660

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>4 034,99</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 633,13
D		1	Zemné práce				255,31
1	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	5,150	3,35	17,25
2	K	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	5,150	7,06	36,36
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,300	2,80	28,84
4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	381,100	0,26	99,09
5	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	10,300	0,61	6,28
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,746	3,60	67,49
D		2	Zakladanie				46,20
7	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	31,700	0,58	18,39
8	M	693110002033	Geotextília min. 200 g/m2, netkaná separačná z primárnych surovín; CBR test min. 2,35 kN; ťahová pevnosť 16/16 kN/m	m2	32,334	0,86	27,81
D		5	Komunikácie				1 331,62
9	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	31,700	5,77	182,91
10	K	564952111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	30,400	11,23	341,39
11	K	565161211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	24,200	14,48	350,42
12	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	24,200	0,66	15,97
13	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	48,400	0,54	26,14
14	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	24,200	8,00	193,60
15	K	577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	24,200	9,14	221,19
D		OST	Ostatné náklady - Projektové práce				2 401,86
16	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 401,86	2 401,86

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.F - Úsek F

Časť:

**210-00 - Most 537-026 cez potok Suchá voda a TEŽ za osadou Vyšné Hágy**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**1 146 631,28**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 146 631,28	20,00%	229 326,26

**Cena s DPH**

**v EUR**

**1 375 957,54**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.F - Úsek F

Časť:

**210-00 - Most 537-026 cez potok Suchá voda a TEŽ za osadou Vyšné Hágy**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1 146 631,28</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 091 834,93
D		1	Zemné práce				5 087,44
1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	200,000	2,20	440,00
2	K	113152440	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m <sup>2</sup> , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m <sup>2</sup>	1 340,000	1,54	2 063,60
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	60,000	6,70	402,00
4	K	129103101	Čistenie koryta vodotoku, hornina 1-2	m <sup>3</sup>	10,000	11,71	117,10
5	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m <sup>2</sup>	200,000	1,72	344,00
6	K	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m miest, vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m <sup>2</sup>	1 400,000	0,25	350,00
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	70,000	2,80	196,00
8	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	2 590,000	0,26	673,40
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	70,000	0,61	42,70
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	127,400	3,60	458,64
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				169 734,85
11	K	317141112	Osadenie rímsových prefabrikátov s kotvením dĺžky do 2 m	ks	370,000	40,78	15 088,60
12	M	593830004268	Prefabrikát rímsový z polymérového betónu - 1000 x 600 x 40 mm	ks	370,000	84,00	31 080,00
13	K	317171125	Kotvenie monolitického betónu rímky do mostovky kotvou do vývrtu - osadenie a dodávka kotiev	ks	290,000	31,20	9 048,00
14	K	317321119	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m <sup>3</sup>	183,150	157,82	28 904,73
15	K	317353121	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m <sup>2</sup>	296,000	53,96	15 972,16
16	K	317353221	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m <sup>2</sup>	296,000	5,75	1 702,00
17	K	317361216	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	32,968	1 978,66	65 232,46
18	K	318211118	Doplnenie vypadnutých kamenných blokov z kamenársky upraveného vybúraného materiálu	m <sup>3</sup>	5,000	168,02	840,10
19	K	388995212	Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse nad DN 80 do DN 110	m	520,000	3,59	1 866,80
D		4	Vodorovné konštrukcie				66 850,84
20	K	434312155	Schody z betónu vystuženého na teréne, komplet - betón, debnenie, výstuž	m <sup>3</sup>	4,000	384,00	1 536,00
21	K	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	320,000	15,55	4 976,00
22	K	451478011	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste - drenážny kanálik	m <sup>3</sup>	0,675	2 903,79	1 960,06
23	K	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého s pátkami alebo bez pátiiek	m <sup>3</sup>	43,200	139,84	6 041,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	457451135	Vyrovňavací alebo spádový betón C 30/37 na mostnej konštrukcii vrátane úpravy povrchu a výstuže zo sietí	m2	1 651,000	20,99	34 654,49
25	K	465511511	Dlažba z lomového kameňa kladená do mally s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m2	320,000	55,26	17 683,20
	D	5	Komunikácie				32 993,80
26	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 340,000	0,54	723,60
27	K	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný I tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	1 340,000	11,56	15 490,40
28	K	577134252	Asfaltový betón vrstva ložná AC 11 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	1 340,000	10,45	14 003,00
29	K	597961112	Skiz dláždený do lôžka z betónu prostého z prefabrikátov šírky do 1030 mm	m	60,000	46,28	2 776,80
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				252 093,18
30	K	622211111	Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej vegetácie	m2	410,000	2,22	910,20
31	K	622661322	Náter betónu rímasy ochranný proti posypovým soľam	m2	703,000	10,80	7 592,40
32	K	622661336	Zjednocujúci náter betónových konštrukcii	m2	3 760,000	7,20	27 072,00
33	K	627452911	Škárovanie starého muriva z lomového kamena	m2	123,000	38,46	4 730,58
34	K	627471132	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	825,000	54,00	44 550,00
35	K	627471134	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	412,500	102,00	42 075,00
36	K	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	1 055,000	51,60	54 438,00
37	K	627471154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	527,500	102,00	53 805,00
38	K	627471171	Spojovací mostík stien a podhládov, 1 vrstva hr. 1 mm	m2	2 820,000	6,00	16 920,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				565 074,82
39	K	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia ocelového s ocelovými stĺpkami	m	20,000	19,28	385,60
40	K	911131155	Osadenie a montáž zábradlia ocelového na mostoch	m	370,000	19,28	7 133,60
41	M	553560007854	Zábradlie podľa projektu ocelové alebo kompozitné, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter	m	390,000	132,00	51 480,00
42	K	911334634	Mostné zvodidlo ocelové úrovne zachytenia H3 zábradľové, s výplňou	m	370,000	787,39	291 334,30
43	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	100,000	9,43	943,00
44	M	592170003822	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	100,000	6,60	660,00
45	K	919413188	Rozptyľová šachta	kpl	20,000	240,00	4 800,00
46	K	925942122	Montáž ochranných zábran s rámom a výplňou	m2	172,250	38,72	6 669,52
47	M	313110008966	Protidotyková zábrana podľa projektu	m2	68,000	81,60	5 548,80
48	M	159520000136	Zábrana proti padaniu snehu na zábradlí mosta	m2	118,250	25,63	3 030,75
49	K	931941131	Osadenie dilatčného mostného záveru	m	26,000	180,77	4 700,02
50	M	589580078533	Dilatačný mostný záver	m	26,000	1 019,97	26 519,22
51	K	936941225	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu, vrátane jadrového vrtu cez nosnú konštrukciu	ks	20,000	13,28	265,60
52	M	552410006122	Antikoro trubička na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 50, dl. 1000 mm	ks	20,000	79,37	1 587,40
53	K	936941231	Chránička odvodňovača D 63 mm	m	20,000	12,11	242,20
54	K	936942122	Osadenie mostnej vpusti	ks	20,000	37,94	758,80
55	M	552410005422	Mostný odvodňovač (mostná vpusť) s príslušenstvom	ks	20,000	660,00	13 200,00
56	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	1 880,000	8,77	16 487,60
57	K	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	940,000	12,00	11 280,00
58	K	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	1 755,000	6,72	11 793,60
59	K	944943102	Záchytné lešenie so zábradlím a s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii počas prác na rímse	m	370,000	18,97	7 018,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	949942109	Pracovné lešenie alebo zdvíhacia plošina podľa individuálneho posúdenia zhotoviteľa pre realizovanie povrchovej úpravy s výškou nad 1,8 m	kpl	1,000	5 344,80	5 344,80
61	K	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,4000t	m3	188,700	129,52	24 440,42
62	K	966076142	Odstránenie zvodidla, zábradlia, zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch s naložením na dopravný prostriedok a s premiestnením hmôt na skládku	m	740,000	28,00	20 720,00
63	K	967043115	Odsekanie vrstvy vyrovnávacieho betónu na nosnej konštrukcii mostov hr. do 50 mm, -0,1100t	m2	1 651,000	9,46	15 618,46
64	K	976092323	Vybúranie odvodňovačov na mostoch, vrátane odvozu a likvidácie	ks	11,000	38,10	419,10
65	K	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	634,490	7,93	5 031,51
66	K	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	24 745,110	0,54	13 362,36
67	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	340,360	1,40	476,50
68	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	13 274,040	0,29	3 849,47
69	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	634,490	4,10	2 601,41
70	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	634,490	8,40	5 329,72
71	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	340,360	6,00	2 042,16
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>51 796,35</b>
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				41 716,35
72	K	711311111	Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných mostoviek	m2	1 651,000	2,14	3 533,14
73	K	711311121	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	1 651,000	0,18	297,18
74	M	245610001555	Náter kotviaco impregnačný a uzatvárací - náterový systém na báze epoxidových živíc pre izoláciu mostovky	kg	1 320,800	9,60	12 679,68
75	K	711341111	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	2 041,000	3,38	6 898,58
76	M	628340000145	Pás asfaltový nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby	m2	2 347,150	7,80	18 307,77
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				10 080,00
77	K	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	4 000,000	0,84	3 360,00
78	M	133510001377	Oceľové profily a plechy na zhotovenie obslužných lávok, vrátane povrchovej úpravy	kg	4 000,000	1,68	6 720,00
D	M		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>600,00</b>
D	22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				600,00
79	K	220111895	Ukollajnenie konštrukcií, komplet vrátane materiálu	kpl	1,000	600,00	600,00
D	OST		<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 400,00</b>
80	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.F - Úsek F

Časť:

**210-01 - Oporný múr pred mostom č. 537-026**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**14 983,00**

DPH základná  
znižovaná

Základ dane  
0,00  
14 983,00

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
0,00  
2 996,60

**Cena s DPH**

**v EUR**

**17 979,60**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.F - Úsek F

Časť:

**210-01 - Oporný múr pred mostom č. 537-026**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>14 983,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				12 583,00
D		2	Zakladanie				1 483,02
1	K	216904414	Očistenie kamenných stien múrov vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, machu a nesúrodých častí	m2	321,000	4,62	1 483,02
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				420,05
2	K	318211118	Doplnenie vypadnutých kamenných blokov z kamenársky upraveného vybúraného materiálu	m3	2,500	168,02	420,05
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 257,34
3	K	622903111	Očistenie nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	321,000	4,84	1 553,64
4	K	627452911	Škárovanie starého muriva z lomového kamena	m2	96,300	38,46	3 703,70
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 422,59
5	K	949942109	Pracovné lešenie alebo zdvíhacia plošina podľa individuálneho posúdenia zhotoviteľa pre realizovanie povrchovej úpravy múra s výškou nad 1,8 m	kpl	1,000	5 343,53	5 343,53
6	K	979081117	Premiestnenie vybúraných hmôt - očistený kameň - medziskládka do 5 km s naložením a zložením	t	6,250	12,65	79,06
D		OST	Ostatné náklady - Projektové práce				2 400,00
7	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.F - Úsek F

Časť:

**210-02 - Oporný múr za mostom č. 537-026**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**19 843,31**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	19 843,31	20,00%	3 968,66

**Cena s DPH**

**v EUR**

**23 811,97**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.F - Úsek F

Časť:

**210-02 - Oporný múr za mostom č. 537-026**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>19 843,31</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				17 443,31
D		2	Zakladanie				2 508,66
1	K	216904414	Očistenie kamenných stien múrov vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, machu a nesúrodých častí	m2	543,000	4,62	2 508,66
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				588,07
2	K	318211118	Doplnenie vypadnutých kamenných blokov z kamenársky upraveného vybúraného materiálu	m3	3,500	168,02	588,07
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				8 891,63
3	K	622903111	Očistenie nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	543,000	4,84	2 628,12
4	K	627452911	Škárovanie starého muriva z lomového kamena	m2	162,900	38,45	6 263,51
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 454,95
5	K	949942109	Pracovné lešenie alebo zdvíhacia plošina podľa individuálneho posúdenia zhotoviteľa pre realizovanie povrchovej úpravy múra s výškou nad 1,8 m	kpl	1,000	5 344,26	5 344,26
6	K	979081117	Premiestnenie vybúraných hmôt - očistený kameň - medziskládka do 5 km s naložením a zložením	t	8,750	12,65	110,69
D		OST	Ostatné náklady - Projektové práce				2 400,00
7	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.G - Úsek G

Časť:

100-00.G - Cesta km 42,640 - 42,880

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**106 659,61**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	106 659,61	20,00%	21 331,92

**Cena s DPH**

**v EUR**

**127 991,53**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.G - Úsek G

Časť:

**100-00.G - Cesta km 42,640 - 42,880**

Miesto:

Dátum: 1 10 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>106 659,61</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				104 259,61
D		1	Zemné práce				3 138,69
1	K	113152620.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	2 150,000	0,72	1 548,00
37	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	50,400	0,78	39,31
38	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - 0,40000t	m2	100,800	1,72	173,38
2	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	215,160	0,61	131,25
3	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	346,320	3,60	1 246,75
D		5	Komunikácie				24 771,80
4	K	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	600,000	3,29	1 974,00
5	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 150,000	0,54	1 161,00
6	K	577124230	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	645,000	6,02	3 882,90
7	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	2 150,000	8,00	17 200,00
39	K	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	50,400	10,99	553,90
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				76 349,12
8	K	911332312	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov	m	170,000	9,78	1 662,60
9	M	553550000255	Zvodidlo cestné oceleové jednostranné, úroveň zachytenia N2, komplet	m	170,000	62,17	10 568,90
10	K	911332341	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia H3 so zabaranením stĺpikov pri vz. 1,9 m	m	168,000	25,72	4 320,96
11	M	553550000712	Zvodidlo cestné jednostranné oceleové, úroveň zachytenia H3, komplet	m	168,000	236,84	39 789,12
12	K	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	16,000	17,42	278,72
13	M	404490000422	Cestný smerový stĺpik s otvorom pre snehový kôl	ks	16,000	10,15	162,40
14	K	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	32,000	1,57	50,24
15	M	404490000622	Zvodidlový stĺpik s kovovým držiakom a so spojovacím materiálom	ks	32,000	21,60	691,20
16	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, vrátane stĺpika	ks	2,000	18,29	36,58
17	M	404410078155	Dopravná značka podľa projektu - normálny rozmer	ks	2,000	86,24	172,48
18	M	404490008421	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	2,000	25,79	51,58
19	K	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	2,000	11,38	22,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	404490008423	Síťpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	2,000	25,79	51,58
21	K	915711612	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	160,000	1,74	278,40
22	K	915711712	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	240,000	0,82	196,80
23	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	480,000	3,17	1 521,60
24	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	880,000	0,20	176,00
25	K	919726168	Rezanie dilatačných škár živičných plôch šírky 5 mm hĺbky 50 mm	m	260,000	1,75	455,00
26	K	919726548	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena	m	260,000	4,20	1 092,00
27	K	938909422	Čistenie priekop komunikácií strojne o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m <sup>3</sup> /m, -0,3600t	m	250,000	1,74	435,00
28	K	938909612	Odstránenie nánosu na krajniciach s naložením na dopravný prostriedok, priem. hr. 200 mm, -0,3600t	m <sup>2</sup>	600,000	1,60	960,00
29	K	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	338,000	12,37	4 181,06
30	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	572,021	1,40	800,83
31	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	22 308,819	0,29	6 469,56
32	K	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	14,196	17,04	241,90
33	K	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	99,372	0,83	82,48
34	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	14,196	17,27	245,16
35	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	225,701	6,00	1 354,21
	D	OST	<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 400,00</b>
36	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.G - Úsek G

Časť:

100-042 - Priecestie km 42,773

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>8 591,03</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	8 591,03	20,00%	1 718,21
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>	<b>10 309,24</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.G - Úsek G

Časť:

**100-042 - Priepust km 42,773**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>8 591,03</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 124,22
D	1		Zemné práce				626,25
1	K	111201101	Odstánenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,000	2,20	110,00
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	2,94	147,00
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7,000	6,70	46,90
4	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m <sup>2</sup>	50,000	1,72	86,00
5	K	162301509	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m <sup>2</sup>	350,000	0,25	87,50
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	6,000	3,60	21,60
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	222,000	0,36	79,92
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,000	0,68	4,08
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,920	3,60	39,31
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,000	3,94	3,94
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				3 195,07
11	K	317321018	Rímsy múrov a valov z betónu železového tr. C 30/37	m <sup>3</sup>	2,500	144,85	362,13
12	K	317353111	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m <sup>2</sup>	6,000	30,52	183,12
13	K	317353112	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m <sup>2</sup>	6,000	4,22	25,32
14	K	317361018	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 505	t	0,125	2 147,75	268,47
15	K	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	17,000	30,59	520,03
16	M	553560007766	Zábradlie zvarané z oceľových profilov podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter	m	17,000	108,00	1 836,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 548,00
17	K	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m <sup>2</sup>	30,000	51,60	1 548,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				754,90
18	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m <sup>2</sup>	30,000	8,77	263,10
19	K	938909733	Čistenie priepustov priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosu do 75%, -0,32124 t	m	15,000	21,07	316,05
20	K	938909749	Priplatok k cene čistenia priepustov za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m, -0,03778 t	m	7,000	6,80	47,60
21	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	5,083	1,40	7,12
22	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	198,237	0,29	57,49
23	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,083	4,10	20,84



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,083	8,40	42,70
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				66,79
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				66,79
25	K	711112005	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti asfaltovým lakom za studena	m2	8,000	0,24	1,92
26	M	246170001322	Lak asfaltový izolačný	kg	6,800	9,54	64,87
	D	OST	Ostatné náklady - Projektové práce				2 400,02
27	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,02	2 400,02

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100 G - Úsek G

Časť:

100-043 - Priecestie km 42,822

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**9 190,14**

DPH základná  
znižovaná

Základ dane  
0,00  
9 190,14

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
0,00  
1 838,03

**Cena s DPH**

**v EUR**

**11 028,17**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.G - Úsek G

Časť:

**100-043 - Pripust km 42,822**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>9 190,14</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 723,51
D	1		Zemné práce				636,89
1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,000	2,20	110,00
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	2,94	147,00
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8,000	6,70	53,60
4	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m <sup>2</sup>	50,000	1,72	86,00
5	K	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m <sup>2</sup>	350,000	0,25	87,50
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	6,000	3,60	21,60
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	222,000	0,36	79,92
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,000	0,68	4,08
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,920	3,60	39,31
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,000	3,94	7,88
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 602,73
11	K	317321018	Rímky múrov a valov z betónu železového tr. C 30/37	m <sup>3</sup>	1,800	144,85	260,73
12	K	317353111	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m <sup>2</sup>	6,000	30,52	183,12
13	K	317353112	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m <sup>2</sup>	6,000	4,22	25,32
14	K	317361018	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 505	t	0,090	2 147,75	193,30
15	K	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	14,000	30,59	428,26
16	M	553560007766	Zábradlie zvarané z oceľových profilov podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter	m	14,000	108,00	1 512,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				354,05
17	K	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	5,000	15,55	77,75
18	K	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m <sup>2</sup>	5,000	55,26	276,30
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 064,00
19	K	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m <sup>2</sup>	40,000	51,60	2 064,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 065,84
20	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m <sup>2</sup>	40,000	8,77	350,80
21	K	938909733	Čistenie priepustov priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosu do 75%, -0,32124 t	m	15,000	21,07	316,05
22	K	938909749	Príplatok k cene čistenia priepustov za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m, -0,03778 t	m	7,000	6,80	47,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	962052211	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	1,200	125,53	150,64
24	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	7,963	1,40	11,15
25	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	310,557	0,29	90,06
26	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7,963	4,10	32,65
27	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,963	8,40	66,89
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>66,79</b>
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				66,79
28	K	711112005	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti asfaltovým lakom za studena	m2	8,000	0,24	1,92
29	M	246170001322	Lak asfaltový izolačný	kg	6,800	9,54	64,87
	D	OST	<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 399,84</b>
30	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1.000	2 399.84	2 399,84

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.G - Úsek G

Časť:

**255-00 - Oporný múr v km 42,710**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**12 866,82**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	12 866,82	20,00%	2 573,36

**Cena s DPH**

**v EUR**

**15 440,18**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100 G - Úsek G

Časť:

**255-00 - Oporný múr v km 42,710**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>12 866,82</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 466,82
D		2	Zakladanie				796,95
1	K	216904414	Očistenie kamenných stien múrov vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, machu a nesúrodých častí	m2	172,500	4,62	796,95
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 176,14
2	K	318211118	Doplnenie vypadnutých kamenných blokov z kamenársky upraveného vybúraného materiálu	m3	7,000	168,02	1 176,14
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 825,21
3	K	622903111	Očistenie nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	172,500	4,84	834,90
4	K	627452911	Škárovanie starého muriva z lomového kamena	m2	51,750	38,46	1 990,31
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 668,52
5	K	949942109	Pracovné lešenie alebo zdvíhacia plošina podľa individuálneho posúdenia zhotoviteľa pre realizovanie povrchovej úpravy múra s výškou nad 1,8 m	kpl	1,000	5 344,14	5 344,14
6	K	962025152	Búranie pilierov a múrov kamenných, vrátane očistenia kameňov -2,50000t	m3	4,000	40,94	163,76
7	K	979081117	Premiestnenie vybúraných hmôt - očistený kameň - medziskládka do 5 km s naložením a zložením	t	9,000	12,65	113,85
8	K	979081118	Odvoz sutiny na skládku do 30 km s naložením a zložením	t	1,500	22,78	34,17
9	K	979089018	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,500	8,40	12,60
D		OST	Ostatné náklady - Projektové práce				2 400,00
10	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.G - Úsek G

Časť:

**256-00 - Oporný múr v km 42,808**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**20 056,79**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	20 056,79	20,00%	4 011,36

**Cena s DPH**

**v EUR**

**24 068,15**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.G - Úsek G

Časť:

**256-00 - Oporný múr v km 42,808**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>20 056,79</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				17 476,46
D		2	Zakladanie				135,74
1	K	215901102	Zhutnenie podložia s vyrovnaním výškových rozdielov za oporným múrom	m2	9,900	0,19	1,88
2	K	216451211	Spojovacia vrstva na základovej škáre z cementovej malty hr.do 40 mm z 200 kg cementu/m3 piesku	m2	7,650	5,54	42,38
3	K	216904414	Očistenie kamenných stien múrov vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, machu a nesúrodých častí	m2	19,800	4,62	91,48
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				3 882,89
4	K	317321028	Zhotovenie ríms múrov a valov z betónu železového	m3	4,590	40,46	185,71
5	M	589310007722	Betón STN 206 C 35/45	m3	4,590	116,57	535,06
6	K	317353111	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	23,760	30,52	725,16
7	K	317353112	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	23,760	4,22	100,27
8	K	317361018	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 505	t	0,966	2 147,74	2 074,72
9	K	318211118	Doplnenie vypadnutých kamenných blokov z kamenársky upraveného vybúraného materiálu	m3	0,300	168,02	50,41
10	K	327215135	Murivo obkladné z odstráneného kameňa upraveného rezaním na bloky hrúbky 100 mm, malta cementová, pevnosť min. 10 MPa, s vyškárovaním	m3	1,350	156,71	211,56
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				406,90
11	K	622661322	Náter betónu rímasy ochranný proti posypovým soliam	m2	7,650	10,80	82,62
12	K	622903111	Očistenie nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	19,800	4,84	95,83
13	K	627452911	Škárovanie starého muriva z lomového kamena	m2	5,940	38,46	228,45
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 050,93
14	K	911334634	Mostné zvodidlo oceľové úrovne zachytenia H3 zábradľové, s výplňou	m	9,000	787,45	7 087,05
15	K	944943102	Záchytné lešenie so zábradlím a s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii počas prác na rímse	m	9,000	18,97	170,73
16	K	949942109	Pracovné lešenie alebo zdvíhacia plošina podľa individuálneho posúdenia zhotoviteľa pre realizovanie povrchovej úpravy múra s výškou nad 1,8 m	kpl	1,000	5 344,80	5 344,80
17	K	953943127	Osadenie drobných predmetov do betónu pred zabetónovaním - predznačenie kotvenia zvodidla	ks	4,000	4,13	16,52
18	K	962025152	Búranie pilierov a múrov kamenných, vrátane očistenia kameňov -2,50000t	m3	5,430	40,94	222,30
19	K	966005315	Odstránenie záchytných oceľových rúr s odvozom	t	0,360	180,00	64,80
20	K	979081117	Premiestnenie vybúraných hmôt - očistený kameň - medziskládka do 5 km s naložením a zložením	t	8,093	12,65	102,38
21	K	979081118	Odvoz sutiny na skládku do 30 km s naložením a zložením	t	1,358	22,78	30,94
22	K	979089018	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,358	8,40	11,41
D		PSV	Práce a dodávky PSV				180,33



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				180,33
23	K	711112005	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti asfaltovým lakom za studena	m2	21,600	0,24	5,18
24	M	246170001322	Lak asfaltový izolačný	kg	18,360	9,54	175,15
	D	OST	Ostatné náklady - Projektové práce				2 400,00
25	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.H - Úsek H

Časť:

100-00.H - Cesta km 43,280 - 43,472

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**27 253,20**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	27 253,20	20,00%	5 450,64

**Cena s DPH**

**v EUR**

**32 703,84**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.H - Úsek H

Časť:

100-00.H - Cesta km 43,280 - 43,472

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>27 253,20</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				24 852,69
D		1	Zemné práce				764,58
1	K	113152620 S	Grézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prok., plochy cez 1000 do 10000 m <sup>2</sup> , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m <sup>2</sup>	520,000	0,72	374,40
2	K	171201202 S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	66,000	0,61	40,26
3	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	97,200	3,60	349,92
D		5	Komunikácie				5 873,42
4	K	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	150,000	3,29	493,50
5	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	520,000	0,54	280,80
6	K	577124230	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m <sup>2</sup>	156,000	6,02	939,12
7	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m <sup>2</sup>	520,000	8,00	4 160,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				18 214,69
8	K	911332332	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpkov	m	92,000	16,90	1 554,80
9	M	553550000566	Zvodidlo cestné oceľové jednostranné, úroveň zachytenia H2, komplet	m	92,000	103,82	9 551,44
10	K	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	40,000	1,57	62,80
11	M	404490000622	Zvodidlový stĺpik s kovovým držiakom a so spojovacím materiálom	ks	40,000	21,60	864,00
12	K	915711612	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	200,000	1,74	348,00
13	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	400,000	3,17	1 268,00
14	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	600,000	0,20	120,00
15	K	919726168	Rezanie dilatačných škár živичných plôch šírky 5 mm hĺbky 50 mm	m	80,000	1,75	140,00
16	K	919726548	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena	m	80,000	4,20	336,00
17	K	938909422	Čistenie priekop komunikácií stroje o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m <sup>3</sup> /m, -0,3600t	m	120,000	1,74	208,80
18	K	938909612	Odstránenie nánosu na krajniciach s naložením na dopravný prostriedok, priem. hr. 200 mm, -0,3600t	m <sup>2</sup>	150,000	1,60	240,00
19	K	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	92,000	12,37	1 138,04
20	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	150,240	1,40	210,34
21	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5 859,360	0,29	1 699,21
22	K	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3,864	17,04	65,84
23	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	27,048	0,83	22,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	3,864	17,27	66,73
25	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	53,040	6,00	318,24
	D	OST	<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 400,51</b>
26	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,51	2 400,51

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.H - Úsek H

Časť:

**214-00 - Most 537-030 cez Velický potok a TEŽ pred Tatranskou Poliankou**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**1 171 562,75**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 171 562,75	20,00%	234 312,55

**Cena s DPH**

**v EUR**

**1 405 875,30**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.H - Úsek H

Časť:

**214-00 - Most 537-030 cez Velický potok a TEŽ pred Tatranskou Poliankou**

Miesto:

Dátum: 1 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1 171 562,75</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 124 827,45
D	1		Zemné práce				22 868,21
1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	100,000	2,20	220,00
2	K	113152440	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m <sup>2</sup> , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m <sup>2</sup>	1 406,000	1,54	2 165,24
3	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m <sup>2</sup>	10,450	6,14	64,16
4	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m <sup>2</sup>	12,350	9,22	113,87
5	K	113307124	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m <sup>2</sup>	129,200	2,27	293,28
6	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	21,900	6,70	146,73
7	K	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	94,400	11,10	1 047,84
8	K	131301202	Výkop zapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	94,400	41,32	3 900,61
9	K	151730016	Paženie - komplet zriadenie, odstránenie	m <sup>2</sup>	60,000	50,40	3 024,00
10	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m <sup>2</sup>	100,000	1,72	172,00
11	K	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m <sup>2</sup>	700,000	0,25	175,00
12	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	210,700	2,80	589,96
13	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	7 795,900	0,26	2 026,93
14	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	265,373	0,61	161,88
15	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	460,087	3,60	1 656,31
16	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	166,000	3,94	654,04
17	M	583410003300	Kamenivo drvené hrubé frakcia 22-63 mm, STN EN 12620 + A1	t	332,000	19,25	6 391,00
18	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	152,000	0,43	65,36
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				123 551,75
19	K	317141112	Osadenie rímsových prefabrikátov s kotvením dĺžky do 2 m	ks	296,000	40,78	12 070,88
20	M	593830004268	Prefabrikát rímsový z polymérového betónu - 1000 x 600 x 40 mm	ks	296,000	84,00	24 864,00
21	K	317171125	Kotvenie monolitického betónu rímsoy do mostovky kotvou do vývrtu - osadenie a dodávka kotiev	ks	304,000	31,20	9 484,80
22	K	317321119	Mostové rímsoy z betónu železového triedy C 35/45	m <sup>3</sup>	118,400	157,82	18 685,89
23	K	317353121	Debnenie mostných rímsov všetkých tvarov - zhotovenie	m <sup>2</sup>	207,200	53,96	11 180,51
24	K	317353221	Debnenie mostových rímsov všetkých tvarov - odstránenie	m <sup>2</sup>	207,200	5,75	1 191,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	317361216	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	21,312	1 978,62	42 168,35
26	K	388995212	Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse nad DN 80 do DN 110	m	1 088,000	3,59	3 905,92
	D	4	Vodorovné konštrukcie				271 552,46
27	K	421000055	Kotvenie spriahujúcej dosky do nosnej konštrukcie - osadenie a dodávka kotiev	ks	13 320,000	8,40	111 888,00
28	K	421321218	Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 30/37	m3	22,800	129,18	2 945,30
29	K	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	216,505	137,76	29 825,73
30	K	421351212	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	18,600	28,04	521,54
31	K	421351221	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	59,080	34,75	2 053,03
32	K	421351312	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	18,600	2,78	51,71
33	K	421351321	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	59,080	4,48	264,68
34	K	421362116	Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	2,736	2 005,20	5 486,23
35	K	421362136	Výstuž spriahnutej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	43,301	2 148,61	93 036,96
36	K	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	96,000	15,55	1 492,80
37	K	451478011	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste - drenážny kanálik	m3	0,810	2 903,70	2 352,00
38	K	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého s pätkami alebo bez pätkiek	m3	18,000	139,84	2 517,12
39	K	463211112	Úprava svahu pod mostom z kameniva fr. 63 - 125	m3	280,000	49,33	13 812,40
40	K	465511511	Dlažba z lomového kameňa kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m2	96,000	55,26	5 304,96
	D	5	Komunikácie				40 114,28
41	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	129,200	5,77	745,48
42	K	564952111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	141,550	11,23	1 589,61
43	K	565161211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	152,000	14,48	2 200,96
44	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	152,000	0,66	100,32
45	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 590,300	0,54	858,76
46	K	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	1 286,300	11,56	14 869,63
47	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	152,000	8,00	1 216,00
48	K	577134252	Asfaltový betón vrstva ložná AC 11 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	1 286,300	10,45	13 441,84
49	K	577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	152,000	9,14	1 389,28
50	K	597961112	Skiz dláždený do lôžka z betónu prostého z prefabrikátov šírky do 1030 mm	m	80,000	46,28	3 702,40
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				245 449,08
51	K	622661322	Náter betónu rímsy ochranný proti posypovým soľam	m2	547,600	10,80	5 914,08
52	K	622661336	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	2 673,000	7,20	19 245,60
53	K	627471132	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	800,000	54,00	43 200,00
54	K	627471134	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	400,000	102,00	40 800,00
55	K	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	536,500	51,60	27 683,40
56	K	627471154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	268,250	102,00	27 361,50
57	K	627471171	Spojovací mostík stien a podhládov, 1 vrstva hr. 1 mm	m2	2 004,750	6,00	12 028,50
58	K	627471944	Reprofilácii mostných povrchov vodorovných aj zvislých sanačnou maltou v uzavretom priestore	m2	1 442,000	48,00	69 216,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				421 291,67
59	K	911131155	Osadenie a montáž zábradlia ocelového na mostoch	m	296,000	19,28	5 706,88
60	M	553560007857	Zábradlie podľa projektu ocelové so zvislou výplňou, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter	m	296,000	132,00	39 072,00
61	K	911333112	Osadenie ochranného zariadenia na mostoch, zvodidlo ocelové jednoduché	m	296,000	29,87	8 841,52
62	M	553550000715	Zvodidlo cestné, úroveň zachytenia H3, komplet	m	296,000	606,24	179 447,04
63	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	6,000	9,43	56,58
64	M	592170003822	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	6,000	6,60	39,60
65	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	10,000	5,56	55,60
66	M	592170002922	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	10,000	3,49	34,90
67	K	931941131	Osadenie dilatačného mostného záveru	m	24,700	180,77	4 465,02
68	M	589580078533	Dilatačný mostný záver	m	24,700	1 020,00	25 194,00
69	K	936941225	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu, vrátane jadrového vrtu cez nosnú konštrukciu	ks	13,000	13,28	172,64
70	M	552410006122	Antikoro trubička na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 50, dl. 1000 mm	ks	13,000	79,37	1 031,81
71	K	936941231	Chránička odvodňovača D 63 mm	m	13,000	12,11	157,43
72	K	936942122	Osadenie mostnej vpusti	ks	13,000	37,94	493,22
73	M	552410005422	Mostný odvodňovač (mostná vpusť) s príslušenstvom	ks	13,000	660,00	8 580,00
74	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	1 336,500	8,77	11 721,11
75	K	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	668,250	12,00	8 019,00
76	K	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	1 665,420	6,72	11 191,62
77	K	944943102	Záchytné lešenie so zábradlím a s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii počas prác na rímse	m	296,000	18,97	5 615,12
78	K	949942109	Pracovné lešenie alebo zdvíhacia plošina podľa individuálneho posúdenia zhotoviteľa pre realizovanie povrchovej úpravy s výškou nad 1,8 m	kpl	1,000	5 344,80	5 344,80
79	K	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	344,142	129,52	44 573,27
80	K	966076142	Odstránenie zvodidla, zábradlia, zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch s naložením na dopravný prostriedok a s premiestnením hmôt na skládku	m	296,000	28,00	8 288,00
81	K	966077577	Odstránenie pôvodného dreveného debnenia vo vnútri komory	m2	1 442,000	5,45	7 858,90
82	K	976092323	Vybúranie odvodňovačov na mostoch, vrátane odvozu a likvidácie	ks	13,000	38,10	495,30
83	K	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1 042,241	7,93	8 264,97
84	K	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	32 211,699	0,54	17 394,32
85	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	433,737	1,40	607,23
86	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16 915,743	0,29	4 905,57
87	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	825,941	4,10	3 386,36
88	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	825,941	8,40	6 937,90
89	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné	t	216,300	6,00	1 297,80
90	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	340,360	6,00	2 042,16
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				44 335,30
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				44 335,30
91	K	711112005	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti asfaltovým lakom za studena	m2	240,640	0,24	57,75
92	M	246170001322	Lak asfaltový izolačný	kg	204,544	9,54	1 951,35



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	711132103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho	m2	14,000	0,23	3,22
94	M	693110001134	Geotextília filtračná pre plošnú drenáž	m2	16,800	0,78	13,10
95	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	14,000	2,53	35,42
96	M	283230002734	Nopová HDPE fólia pre plošnú drenáž	m2	16,100	2,22	35,74
97	K	711311111	Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných mostoviek	m2	1 665,420	2,14	3 564,00
98	K	711311121	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	1 665,420	0,18	299,78
99	M	245610001555	Náter kotviaco impregnačný a uzatvárací - náterový systém na báze epoxidových živíc pre izoláciu mostovky	kg	1 332,336	9,60	12 790,43
100	K	711341111	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	2 071,620	3,38	7 002,08
101	M	628340000145	Pás asfaltový nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby	m2	2 382,363	7,80	18 582,43
	D	OST	Ostatné náklady - Projektové práce				2 400,00
102	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.I - Úsek I

Časť:

100-00.I - Cesta km 44,600 - 44,670

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>15 476,68</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	15 476,68	20,00%	3 095,34	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>18 572,02</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.I - Úsek I

Časť:

100-00.I - Cesta km 44,600 - 44,670

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>15 476,68</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 078,18
D	1		Zemné práce				941,75
1	K	113152620.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	640,000	0,72	460,80
29	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	34,400	0,78	26,83
30	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - 0,40000t	m2	68,800	1,72	118,34
2	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	52,360	0,61	31,94
3	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	84,400	3,60	303,84
D	5		Komunikácie				7 282,62
4	K	569831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	88,000	3,29	289,52
5	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	640,000	0,54	345,60
6	K	577124230	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	192,000	6,02	1 155,84
7	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	640,000	7,99	5 113,60
31	K	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	34,400	10,99	378,06
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 853,81
8	K	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	8,000	17,42	139,36
9	M	404490000422	Cestný smerový stĺpik s otvorom pre snehový kôl	ks	8,000	10,15	81,20
10	K	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	8,000	1,57	12,56
11	M	404490000622	Zvodidlový stĺpik s kovovým držiakom a so spojovacím materiálom	ks	8,000	21,60	172,80
12	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, vrátane stĺpika	ks	4,000	18,29	73,16
13	M	404410078155	Dopravná značka podľa projektu - normálny rozmer	ks	4,000	86,24	344,96
14	M	404490008421	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	4,000	25,79	103,16
15	K	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	2,000	11,04	22,08
16	M	404490008423	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	2,000	25,79	51,58
17	K	915711612	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	70,000	1,74	121,80
18	K	915711712	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	70,000	0,82	57,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	140,000	3,17	443,80
20	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	280,000	0,20	56,00
21	K	919726168	Rezanie dilatačných škár živičných plôch šírky 5 mm hĺbky 50 mm	m	90,000	1,75	157,50
22	K	919726548	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena	m	90,000	4,20	378,00
23	K	938909422	Čistenie priekop komunikácií strojne o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m <sup>3</sup> /m, -0,3600t	m	70,000	1,74	121,80
24	K	938909612	Odstránenie nánosu na krajniciach s naložením na dopravný prostriedok, priem. hr. 200 mm, -0,3600t	m <sup>2</sup>	88,000	1,60	140,80
25	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	154,049	1,40	215,67
26	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6 007,911	0,29	1 742,29
27	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	69,649	6,00	417,89
D	OST		<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 398,50</b>
28	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 398,50	2 398,50

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.I - Úsek I

Časť:

**257-00 - Oporný múr v km 44,634**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**84 693,12**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	84 693,12	20,00%	16 938,62

**Cena s DPH**

**v EUR**

**101 631,74**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.I - Úsek I

Časť:

**257-00 - Oporný múr v km 44,634**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>84 693,12</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				81 130,94
D	2		Zakladanie				1 062,32
1	K	215901102	Zhutnenie podlažia s vyrovnaním výškových rozdielov za oporným múrom	m2	63,800	0,19	12,12
2	K	216451211	Spojovacia vrstva na základovej škáre z cementovej malty hr do 40 mm z 200 kg cementu/m3 piesku	m2	49,300	5,54	273,12
3	K	216904414	Očistenie kamenných stien múrov vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, machu a nesúrodých častí	m2	168,200	4,62	777,08
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				22 516,34
4	K	317321028	Zhotovenie ríms múrov a valov z betónu železového	m3	29,580	40,46	1 196,81
5	M	589310007722	Betón STN 206 C 35/45	m3	29,580	116,57	3 448,14
6	K	317353111	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	153,120	30,52	4 673,22
7	K	317353112	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	153,120	4,22	646,17
8	K	317361018	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 505	t	5,053	2 147,75	10 852,58
9	K	318211118	Doplnenie vypadnutých kamenných blokov z kamenársky upraveného vybraného materiálu	m3	2,000	168,02	336,04
10	K	327215135	Murivo obkladné z odstráneného kameňa upraveného rezaním na bloky hrúbky 100 mm, malta cementová, pevnosť min. 10 MPa, s vyškárovaním	m3	8,700	156,71	1 363,38
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 287,22
11	K	622661322	Náter betónu rímasy ochranný proti posypovým soliam	m2	49,300	10,80	532,44
12	K	622903111	Očistenie nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	168,200	4,84	814,09
13	K	627452911	Škárovanie starého muriva z lomového kamena	m2	50,460	38,46	1 940,69
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				54 265,06
14	K	911334634	Mostné zvodidlo oceľové úrovne zachytenia H3 zábradľové, s výplňou	m	58,000	787,45	45 672,10
15	K	931991211	Výplň dilatačných škár z ľahčených plastov, hr. 20 mm	m2	3,250	17,84	57,98
16	K	931994143	Výplň dilatačných škár monolitckej rímasy trvale pružným tmelom, šírka škáry 20 mm, hĺbka 50mm	m	11,000	9,95	109,45
17	K	944943102	Záchytné lešenie so zábradlím a s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii počas prác na rímse	m	58,000	18,97	1 100,26
18	K	949942109	Pracovné lešenie alebo zdvíhacia plošina podľa individuálneho posúdenia zhotoviteľa pre realizovanie povrchovej úpravy múra s výškou nad 1,8 m	kpl	1,000	5 344,67	5 344,67
19	K	953943127	Osadenie drobných predmetov do betónu pred zabetónovaním - predznačenie kotvenia zvodidla	ks	29,000	4,13	119,77
20	K	962025152	Búranie pilierov a múrov kamenných, vrátane očistenia kameňov -2,50000t	m3	25,410	40,94	1 040,29
21	K	966005315	Odstránenie záchytných oceľových rúr s odvozom	t	1,320	180,00	237,60
22	K	979081117	Premiestnenie vybraných hmôt - očistený kameň - medziskládka do 5 km s naložením a zložením	t	30,423	12,65	384,85
23	K	979081118	Odvoz sutiny na skládku do 30 km s naložením a zložením	t	6,353	22,78	144,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979089018	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,353	8,40	53,37
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>1 162,18</b>
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 162,18
25	K	711112005	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti asfaltovým lakom za studena	m2	139,200	0,24	33,41
26	M	246170001322	Lak asfaltový izolačný	kg	118,320	9,54	1 128,77
	D	OST	<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 400,00</b>
27	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.J - Úsek J

Časť:

100-00.J - Cesta km 45,560 - 45,670

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**34 146,19**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	34 146,19	20,00%	6 829,24

**Cena s DPH**

**v EUR**

**40 975,43**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.J - Úsek J

Časť:

100-00.J - Cesta km 45,560 - 45,670

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>34 146,19</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				31 751,91
D	1		Zemné práce				1 800,75
1	K	113152620.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	1 040,000	0,72	748,80
2	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	346,800	0,78	270,50
36	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - 0,40000t	m2	113,600	1,72	195,39
3	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	91,320	0,61	55,71
4	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	147,320	3,60	530,35
D	5		Komunikácie				15 253,64
5	K	569831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	163,000	3,29	536,27
6	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 330,000	0,54	718,20
7	K	577124230	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	312,000	6,02	1 878,24
8	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 040,000	7,99	8 309,60
9	K	577154331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	346,800	10,99	3 811,33
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14 697,52
10	K	911332312	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov	m	80,000	9,78	782,40
11	M	553550000255	Zvodidlo cestné oceľové jednostranné, úroveň zachytenia N2, komplet	m	80,000	62,17	4 973,60
12	K	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	3,000	17,42	52,26
13	M	404490000422	Cestný smerový stĺpik s otvorom pre snehový kôl	ks	3,000	10,15	30,45
14	K	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	9,000	1,57	14,13
15	M	404490000622	Zvodidlový stĺpik s kovovým držiakom a so spojovacím materiálom	ks	9,000	21,60	194,40
16	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, vrátane stĺpika	ks	5,000	18,29	91,45
17	M	404410078155	Dopravná značka podľa projektu - normálny rozmer	ks	5,000	86,24	431,20
18	M	404490008421	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	5,000	25,79	128,95
19	K	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,000	11,04	11,04
20	M	404490008423	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	1,000	25,79	25,79
21	K	915711712	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	110,000	0,82	90,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	220,000	3,17	697,40
23	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	330,000	0,20	66,00
24	K	919726168	Rezanie dilatačných škár živичných plôch šírky 5 mm hĺbky 50 mm	m	140,000	1,75	245,00
25	K	919726548	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena	m	140,000	4,20	588,00
26	K	938909422	Čistenie priekop komunikácií strojne o objeme nánosů nad 0,15 do 0,30 m <sup>3</sup> /m, -0,3600t	m	120,000	1,74	208,80
27	K	938909612	Odstánenie nánosů na krajniciach s naložením na dopravný prostriedok, priem. hr. 200 mm, -0,3600t	m <sup>2</sup>	163,000	1,60	260,80
28	K	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodičiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	80,000	12,37	989,60
29	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	297,444	1,40	416,42
30	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11 600,316	0,29	3 364,09
31	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3,360	17,04	57,25
32	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	23,520	0,83	19,52
33	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	3,360	17,27	58,03
34	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	150,124	6,00	900,74
D	OST		<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 394,28</b>
35	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 394,28	2 394,28

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.J - Úsek J

Časť:

100-048 - Priecestie km 45,615

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 767,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	8 767,16	20,00%	1 753,43

Cena s DPH

v EUR

10 520,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.J - Úsek J

Časť:

**100-048 - Prieput km 45,615**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>8 767,16</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 366,94
D		1	Zemné práce				626,25
1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,000	2,20	110,00
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	2,94	147,00
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7,000	6,70	46,90
4	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m <sup>2</sup>	50,000	1,72	86,00
5	K	162301509	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m <sup>2</sup>	350,000	0,25	87,50
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	6,000	3,60	21,60
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	222,000	0,36	79,92
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,000	0,68	4,08
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,920	3,60	39,31
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,000	3,94	3,94
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				2 078,85
11	K	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	15,000	30,59	458,85
12	M	553560007766	Zábradlie zvarané z oceľových profilov podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter	m	15,000	108,00	1 620,00
D		4	Vodorovné konštrukcie				283,24
13	K	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	4,000	15,55	62,20
14	K	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m <sup>2</sup>	4,000	55,26	221,04
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 580,00
15	K	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m <sup>2</sup>	50,000	51,60	2 580,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				798,60
16	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m <sup>2</sup>	50,000	8,77	438,50
17	K	938909732	Čistenie prieputov priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 75%, -0,17133 t	m	13,000	20,40	265,20
18	K	938909749	Priplatok k cene čistenia prieputov za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m, -0,03778 t	m	5,000	6,80	34,00
19	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	l	2,416	1,40	3,38
20	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	l	94,224	0,29	27,32
21	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	l	2,416	4,10	9,91
22	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	l	2,416	8,40	20,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	OST	<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 400,22</b>
23	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,22	2 400,22

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.J - Úsek J

Časť:

**258-00 - Oporný múr v km 45,613**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**139 258,09**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	139 258,09	20,00%	27 851,62

**Cena s DPH**

**v EUR**

**167 109,71**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100 J - Úsek J

Časť:

**258-00 - Oporný múr v km 45,613**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>139 258,09</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				134 954,49
D	2		Zakladanie				1 610,05
1	K	215901102	Zhutnenie podložia s vyrovnaním výškových rozdielov za oporným múrom	m2	104,500	0,19	19,86
2	K	216451211	Spojovacia vrstva na základovej škáre z cementovej malty hr do 40 mm z 200 kg cementu/m3 piesku	m2	96,900	5,54	536,83
3	K	216904414	Očistenie kamenných stien múrov vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, machu a nesúrodých častí	m2	228,000	4,62	1 053,36
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				42 189,85
4	K	317321028	Zhotovenie ríms múrov a valov z betónu železového	m3	61,750	40,46	2 498,41
5	M	589310007722	Betón STN 206 C 35/45	m3	61,750	116,57	7 198,20
6	K	317353111	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	250,800	30,52	7 654,42
7	K	317353112	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	250,800	4,22	1 058,38
8	K	317361018	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 505	t	10,281	2 147,75	22 081,02
9	K	318211118	Doplnenie vypadnutých kamenných blokov z kamenársky upraveného vybúraného materiálu	m3	2,000	168,02	336,04
10	K	327215135	Murivo obkladné z odstráneného kameňa upraveného rezaním na bloky hrúbky 300 mm, malta cementová, pevnosť min. 10 MPa, s vyškárovaním	m3	8,700	156,71	1 363,38
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 914,08
11	K	622661322	Náter betónu rímsy ochranný proti posypovým soliam	m2	109,250	10,80	1 179,90
12	K	622903111	Očistenie nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	228,000	4,84	1 103,52
13	K	627452911	Škárovanie starého muriva z lomového kamena	m2	68,400	38,46	2 630,66
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				86 240,51
14	K	911334634	Mostné zvodidlo oceľové úrovne zachytenia H3 zábradľové, s výplňou	m	95,000	787,45	74 807,75
15	K	931991211	Výplň dilatačných škár z ľahčených plastov, hr. 20 mm	m2	5,200	17,84	92,77
16	K	931994143	Výplň dilatačných škár monolitckej rímsy trvale pružným tmelom, šírka škáry 20 mm, hĺbka 50mm	m	17,600	9,95	175,12
17	K	944943102	Záchytné lešenie so zábradlím a s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii počas prác na rímse	m	95,000	18,97	1 802,15
18	K	949942109	Pracovné lešenie alebo zdvíhacia plošina podľa individuálneho posúdenia zhotoviteľa pre realizovanie povrchovej úpravy múra s výškou nad 1,8 m	kpl	1,000	5 344,80	5 344,80
19	K	953943127	Osadenie drobných predmetov do betónu pred zabetónovaním - predznačenie kotvenia zvodidla	ks	48,000	4,13	198,24
20	K	962025152	Búranie pilierov a múrov kamenných, vrátane očistenia kameňov -2,50000t	m3	51,100	40,94	2 092,03
21	K	966005315	Odstránenie záchytných oceľových rúr s odvozom	t	2,160	180,00	388,80
22	K	979081117	Premiestnenie vybúraných hmôt - očistený kameň - medziskládka do 5 km s naložením a zložením	t	74,350	12,65	940,53
23	K	979081118	Odvoz sutiny na skládku do 30 km s naložením a zložením	t	12,775	22,78	291,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979089018	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	12,775	8,40	107,31
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>1 903,57</b>
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 903,57
25	K	711112005	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti asfaltovým lakom za studena	m2	228,000	0,24	54,72
26	M	246170001322	Lak asfaltový izolačný	kg	193,800	9,54	1 848,85
	D	OST	<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 400,03</b>
27	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,03	2 400,03



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.K - Úsek K

Časť:

100-00.K - Cesta km 49,300 - 49,530

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>105 729,41</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	105 729,41	20,00%	21 145,88
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>	<b>126 875,29</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.K - Úsek K

Časť:

**100-00.K - Cesta km 49,300 - 49,530**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>105 729,41</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				103 329,35
D	1		Zemné práce				4 821,32
1	K	113152620.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	2 250,000	0,72	1 620,00
2	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	2 250,000	0,78	1 755,00
37	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - 0,40000t	m2	169,400	1,72	291,37
3	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	180,480	0,61	110,09
4	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	290,240	3,60	1 044,86
D	5		Komunikácie				50 452,52
5	K	569831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	388,000	3,29	1 276,52
6	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	4 500,000	0,54	2 430,00
7	K	577124230	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	675,000	6,02	4 063,50
8	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	2 250,000	8,00	18 000,00
9	K	577154331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2 250,000	10,97	24 682,50
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				48 055,51
10	K	911332341	Osadenie a montáž cestného zvodidla ocelového jednostranného úrovne zachytenia H3 so zabaranením stĺpikov pri vz. 1,9 m	m	103,000	25,74	2 651,22
11	M	553550000712	Zvodidlo cestné jednostranné ocelové, úroveň zachytenia H3, komplet	m	103,000	237,02	24 413,06
12	K	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	23,000	17,42	400,66
13	M	404490000422	Cestný smerový stĺpik s otvorom pre snehový kôl	ks	23,000	10,15	233,45
14	K	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	23,000	1,57	36,11
15	M	404490000622	Zvodidlový stĺpik s kovovým držiakom a so spojovacím materiálom	ks	23,000	21,60	496,80
16	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, vrátane stĺpika	ks	3,000	18,29	54,87
17	M	404410078155	Dopravná značka podľa projektu - normálny rozmer	ks	3,000	86,24	258,72
18	M	404490008421	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	3,000	25,79	77,37
19	K	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	3,000	11,04	33,12
20	M	404490008423	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	3,000	25,79	77,37
21	K	915711612	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	130,000	1,74	226,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	915711712	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	230,000	0,82	188,60
23	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	460,000	3,17	1 458,20
24	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	820,000	0,20	164,00
25	K	919726168	Rezanie dilatačných škár živičných plôch šírky 5 mm hĺbky 50 mm	m	250,000	1,75	437,50
26	K	919726548	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena	m	250,000	4,20	1 050,00
27	K	938909422	Čistenie priekop komunikácií strojne o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m <sup>3</sup> /m, -0,3600t	m	230,000	1,74	400,20
28	K	938909612	Odstránenie nánosu na krajniciach s naložením na dopravný prostriedok, priem. hr. 200 mm, -0,3600t	m <sup>2</sup>	388,000	1,60	620,80
29	K	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	103,000	12,37	1 274,11
30	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	805,490	1,40	1 127,69
31	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	31 414,110	0,29	9 110,09
32	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,326	17,04	73,72
33	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	30,282	0,84	25,44
34	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	4,326	17,27	74,71
35	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	515,250	6,00	3 091,50
D	OST		<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 400,06</b>
36	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,06	2 400,06

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.K - Úsek K

Časť:

100-052 - Prieput km 49,339

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**5 509,46**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 509,46	20,00%	1 101,89

**Cena s DPH**

**v EUR**

**6 611,35**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.K - Úsek K

Časť:

**100-052 - Prieput km 49,339**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>5 509,46</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 109,27
D	1		Zemné práce				523,06
1	K	111201101	Odstánenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,000	2,20	110,00
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	2,94	147,00
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,000	6,70	20,10
4	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m <sup>2</sup>	50,000	1,72	86,00
5	K	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m <sup>2</sup>	350,000	0,25	87,50
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	3,000	3,60	10,80
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	111,000	0,36	39,96
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,000	0,68	2,04
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,460	3,60	19,66
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				554,36
10	K	348171211	Osadzovanie zábradlia oceleového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	4,000	30,59	122,36
11	M	553560007766	Zábradlie zvarané z oceleových profilov podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter	m	4,000	108,00	432,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				283,24
12	K	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	4,000	15,55	62,20
13	K	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m <sup>2</sup>	4,000	55,26	221,04
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 186,80
14	K	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m <sup>2</sup>	23,000	51,60	1 186,80
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				561,81
15	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m <sup>2</sup>	23,000	8,77	201,71
16	K	938909732	Čistenie prieputov priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 75%, -0,17133 t	m	13,000	20,40	265,20
17	K	938909749	Príplatok k cene čistenia prieputov za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m, -0,03778 t	m	5,000	6,80	34,00
18	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,416	1,40	3,38
19	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	94,224	0,29	27,32
20	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,416	4,10	9,91
21	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,416	8,40	20,29
D	OST		Ostatné náklady - Projektové práce				2 400,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,19	2 400,19

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.K - Úsek K

Časť:

**259-00 - Oporný múr v km 49,436**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**204 839,94**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	204 839,94	20,00%	40 967,99

**Cena s DPH**

**v EUR**

**245 807,93**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100 K - Úsek K

Časť:

**259-00 - Oporný múr v km 49,436**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>204 839,94</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				199 594,61
D		2	Zakladanie				2 209,77
1	K	215901102	Zhutnenie podložia s vyrovnaním výškových rozdielov za oporným múrom	m2	156,200	0,19	29,68
2	K	216451211	Spojovacia vrstva na základovej škáre z cementovej malty hr.do 40 mm z 200 kg cementu/m3 piesku	m2	144,840	5,54	802,41
3	K	216904414	Očistenie kamenných stien múrov vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, machu a nesúrodých častí	m2	298,200	4,62	1 377,68
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				64 639,86
4	K	317321028	Zhotovenie ríms múrov a valov z betónu železového	m3	92,300	40,46	3 734,46
5	M	589310007722	Betón STN 206 C 35/45	m3	92,300	116,57	10 759,41
6	K	317353111	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	374,880	30,52	11 441,34
7	K	317353112	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	374,880	4,22	1 581,99
8	K	317361018	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 505	t	15,339	2 147,77	32 944,64
9	K	318211118	Doplnenie vypadnutých kamenných blokov z kamenársky upraveného vybúraného materiálu	m3	5,000	168,02	840,10
10	K	327215135	Murivo obkladné z odstráneného kameňa upraveného rezaním na bloky hrúbky 300 mm, malta cementová, pevnosť min. 10 MPa, s vyškárovaním	m3	21,300	156,71	3 337,92
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 647,56
11	K	622661322	Náter betónu rímsy ochranný proti posypovým soľam	m2	163,300	10,80	1 763,64
12	K	622903111	Očistenie nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	298,200	4,84	1 443,29
13	K	627452911	Škárovanie starého muriva z lomového kamena	m2	89,460	38,46	3 440,63
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				126 097,42
14	K	911334634	Mostné zvodidlo oceľové úrovne zachytenia H3 zábradľové, s výplňou	m	142,000	787,45	111 817,90
15	K	931991211	Výplň dilatčných škár z fahčených plastov, hr. 20 mm	m2	7,800	17,84	139,15
16	K	931994143	Výplň dilatčných škár monolitckej rímsy trvale pružným tmelom, šírka škáry 20 mm, hĺbka 50mm	m	26,400	9,95	262,68
17	K	944943102	Záchytné lešenie so zábradlím a s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii počas prác na rímse	m	142,000	18,97	2 693,74
18	K	949942109	Pracovné lešenie alebo zdvíhacia plošina podľa individuálneho posúdenia zhotoviteľa pre realizovanie povrchovej úpravy múra s výškou nad 1,8 m	kpl	1,000	5 344,80	5 344,80
19	K	953943127	Osadenie drobných predmetov do betónu pred zabetónovaním - predznačenie kotvenia zvodidla	ks	71,000	4,13	293,23
20	K	962025152	Búranie pilierov a múrov kamenných, vrátane očistenia kameňov -2,50000t	m3	75,340	40,94	3 084,42
21	K	966005315	Odstránenie záchytných oceľových rúr s odvozom	t	3,120	180,00	561,60
22	K	979081117	Premiestnenie vybúraných hmôt - očistený kameň - medziskládka do 5 km s naložením a zložením	t	103,765	12,65	1 312,63
23	K	979081118	Odvoz sutiny na skládku do 30 km s naložením a zložením	t	18,835	22,78	429,06



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979089018	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	18,835	8,40	158,21
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>2 845,34</b>
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 845,34
25	K	711112005	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti asfaltovým lakom za studena	m2	340,800	0,24	81,79
26	M	246170001322	Lak asfaltový izolačný	kg	289,680	9,54	2 763,55
	D	OST	<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 399,99</b>
27	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 399,99	2 399,99

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.L - Úsek L

Časť:

100-00.L - Cesta km 49,780 - 49,870

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>45 399,88</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	45 399,88	20,00%	9 079,98
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>54 479,86</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.L - Úsek L

Časť:

**100-00.L - Cesta km 49,780 - 49,870**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>45 399,88</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				42 999,52
D	1		Zemné práce				1 991,73
1	K	113152620.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	920,000	0,72	662,40
2	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	920,000	0,78	717,60
39	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - 0,40000t	m2	70,900	1,72	121,95
3	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	76,780	0,61	46,84
4	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	123,040	3,60	442,94
D	5		Komunikácie				20 643,79
5	K	569831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	163,000	3,29	536,27
6	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 840,000	0,54	993,60
7	K	577124230	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	276,000	6,02	1 661,52
8	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	920,000	8,00	7 360,00
9	K	577154331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	920,000	10,97	10 092,40
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				20 364,00
10	K	911332341	Osadenie a montáž cestného zvodidla ocelového jednostranného úrovne zachytenia H3 so zabaranením stĺpikov pri vz. 1,9 m	m	39,000	25,73	1 003,47
11	M	553550000712	Zvodidlo cestné jednostranné ocelové, úroveň zachytenia H3, komplet	m	39,000	237,02	9 243,78
12	K	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	9,000	17,42	156,78
13	M	404490000422	Cestný smerový stĺpik s otvorom pre snehový kôl	ks	9,000	10,15	91,35
14	K	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	9,000	1,57	14,13
15	M	404490000622	Zvodidlový stĺpik s kovovým držiakom a so spojovacím materiálom	ks	9,000	21,60	194,40
16	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, vrátane stĺpika	ks	10,000	18,29	182,90
17	M	404410078155	Dopravná značka podľa projektu - normálny rozmer	ks	10,000	86,24	862,40
18	M	404490008421	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	10,000	25,79	257,90
19	K	914002814	Osadenie a montáž veľkorozmernej zvislej dopravnej značky, vrátane stĺpika	ks	1,000	68,06	68,06
20	M	404410163755	Veľkorozmerná dopravná značka podľa projektu	ks	1,000	191,41	191,41
21	M	404490008422	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	1,000	25,79	25,79
22	K	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	4,000	11,04	44,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	404490008423	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	4,000	25,79	103,16
24	K	915711612	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	90,000	1,74	156,60
25	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	180,000	3,17	570,60
26	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	270,000	0,20	54,00
27	K	919726168	Rezanie dilatačných škár živičných plôch šírky 5 mm hĺbky 50 mm	m	110,000	1,75	192,50
28	K	919726548	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena	m	110,000	4,20	462,00
29	K	938909422	Čistenie priekop komunikácií strojne o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m <sup>3</sup> /m, -0,3600t	m	100,000	1,74	174,00
30	K	938909612	Odstránenie nánosu na krajniciach s naložením na dopravný prostriedok, priem. hr. 200 mm, -0,3600t	m <sup>2</sup>	163,000	1,60	260,80
31	K	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	39,000	12,37	482,43
32	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	333,720	1,40	467,21
33	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	13 015,080	0,29	3 774,37
34	K	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,638	17,04	27,91
35	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	11,466	0,83	9,52
36	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	1,638	17,27	28,29
37	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	210,680	6,00	1 264,08
D	OST		<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 400,36</b>
38	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,36	2 400,36

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.L - Úsek L

Časť:

100-054 - Prieput km 49,787

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**6 073,81**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	6 073,81	20,00%	1 214,76

**Cena s DPH**

**v EUR**

**7 288,57**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.L - Úsek L

Časť:

**100-054 - Prieput km 49,787**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>6 073,81</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>3 673,63</b>
D	1		Zemné práce				523,06
1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,000	2,20	110,00
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	2,94	147,00
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,000	6,70	20,10
4	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m <sup>2</sup>	50,000	1,72	86,00
5	K	162301509	Příplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m <sup>2</sup>	350,000	0,25	87,50
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	3,000	3,60	10,80
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	111,000	0,36	39,96
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,000	0,68	2,04
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,460	3,60	19,66
D	3		<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>692,95</b>
10	K	348171211	Osadzovanie zábradlia oceleového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	5,000	30,59	152,95
11	M	553560007766	Zábradlie zvarané z ocelových profilov podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter	m	5,000	108,00	540,00
D	4		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>301,64</b>
12	K	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr nad 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	4,000	15,55	62,20
13	K	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m <sup>2</sup>	4,000	59,86	239,44
D	6		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>1 341,60</b>
14	K	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m <sup>2</sup>	26,000	51,60	1 341,60
D	8		<b>Rúrové vedenie</b>				<b>210,00</b>
15	K	899204112	Osadenie a dodanie ochrannej mreže vrátane rámu na kalovú jamu	m <sup>2</sup>	0,700	300,00	210,00
D	9		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>604,38</b>
16	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m <sup>2</sup>	26,000	8,77	228,02
17	K	938909732	Čistenie prieputov priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 75%, -0,17133 t	m	13,500	20,40	275,40
18	K	938909749	Příplatok k cene čistenia prieputov za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m, -0,03778 t	m	5,500	6,80	37,40
19	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	l	2,521	1,40	3,53
20	K	979082219	Příplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	98,319	0,29	28,51
21	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,521	4,10	10,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,521	8,40	21,18
	D	OST	<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 400,18</b>
23	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,18	2 400,18

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.L - Úsek L

Časť:

**100-0V.L - Vjazd km 49,828**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**5 018,16**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 018,16	20,00%	1 003,63

**Cena s DPH**

**v EUR**

**6 021,79**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.L - Úsek L

Časť:

**100-0V.L - Vjazd km 49,828**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>5 018,16</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>2 615,69</b>
D	1		Zemné práce				351,98
1	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	7,100	3,35	23,79
2	K	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	7,100	7,06	50,13
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,200	2,80	39,76
4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	525,400	0,26	136,60
5	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	14,200	0,61	8,66
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	25,844	3,60	93,04
D	2		<b>Zakladanie</b>				<b>46,20</b>
7	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	31,700	0,58	18,39
8	M	693110002033	Geotextília min. 200 g/m2, netkaná separačná z primárnych surovín; CBR test min. 2,35 kN; ťahová pevnosť 16/16 kN/m	m2	32,334	0,86	27,81
D	5		<b>Komunikácie</b>				<b>1 331,62</b>
9	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	31,700	5,77	182,91
10	K	564952111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	30,400	11,23	341,39
11	K	565161211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	24,200	14,48	350,42
12	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	24,200	0,66	15,97
13	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	48,400	0,54	26,14
14	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	24,200	8,00	193,60
15	K	577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	24,200	9,14	221,19
D	9		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>885,89</b>
16	K	935112111	Osadenie priekop, žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	5,000	7,28	36,40
17	M	592270000133	Tvárnica priekopová typ TBZ50/50/13 - 500 x 500 x 130 mm	ks	10,100	6,92	69,89
18	K	935115131	Štrbinový odvodňovací betónový žlab so základom z betónu prostého a s obetonovaním pre TDZ D 400 kN rozmeru 450x500 mm bez vnútorného spádu	m	5,000	155,92	779,60
D	OST		<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 402,47</b>
19	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 402,47	2 402,47

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.L - Úsek L

Časť:

**260-00 - Oporný múr v km 49,834**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**84 556,69**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	84 556,69	20,00%	16 911,34

**Cena s DPH**

**v EUR**

**101 468,03**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.L - Úsek L

Časť:

**260-00 - Oporný múr v km 49,834**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>84 556,69</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>80 954,40</b>
D	2		Zakladanie				684,23
1	K	215901102	Zhutnenie podlažia s vyrovnaním výškových rozdielov za oporným múrom	m2	66,000	0,19	12,54
2	K	216451211	Spojovacia vrstva na základovej škáre z cementovej malty hr.do 40 mm z 200 kg cementu/m3 piesku	m2	61,200	5,54	339,05
3	K	216904414	Očistenie kamenných stien múrov vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, machu a nesúrodých častí	m2	72,000	4,62	332,64
D	3		<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>27 222,42</b>
4	K	317321028	Zhotovenie ríms múrov a valov z betónu železového	m3	39,000	40,46	1 577,94
5	M	589310007722	Betón STN 206 C 35/45	m3	39,000	116,57	4 546,23
6	K	317353111	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	158,400	30,52	4 834,37
7	K	317353112	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	158,400	4,22	668,45
8	K	317361018	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 505	t	6,417	2 147,70	13 781,79
9	K	318211118	Doplnenie vypadnutých kamenných blokov z kamenársky upraveného vybúraného materiálu	m3	2,400	168,02	403,25
10	K	327215135	Murivo obkladné z odstráneného kameňa upraveného rezaním na bloky hrúbky 300 mm, malta cementová, pevnosť min. 10 MPA, s vyškárovaním	m3	9,000	156,71	1 410,39
D	6		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>1 924,42</b>
11	K	622661322	Náter betónu rímsy ochranný proti posypovým soliam	m2	69,000	10,80	745,20
12	K	622903111	Očistenie nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	72,000	4,84	348,48
13	K	627452911	Škárovanie starého muriva z lomového kamena	m2	21,600	38,46	830,74
D	9		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>51 123,33</b>
14	K	911334634	Mostné zvodidlo oceľové úrovne zachytenia H3 zábradľové, s výplňou	m	60,000	787,46	47 247,60
15	K	931991211	Výplň dilatačných škár z ľahčených plastov, hr. 20 mm	m2	3,250	17,84	57,98
16	K	931994143	Výplň dilatačných škár monolitckej rímsy trvale pružným tmelom, šírka škáry 20 mm, hĺbka 50mm	m	11,000	9,95	109,45
17	K	944943102	Záchytné lešenie so zábradlím a s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii počas prác na rímse	m	60,000	18,97	1 138,20
18	K	953943127	Osadenie drobných predmetov do betónu pred zabetónovaním - predznačenie kotvenia zvodidla	ks	30,000	4,13	123,90
19	K	962025152	Búranie pilierov a múrov kamenných, vrátane očistenia kameňov -2,50000t	m3	33,000	40,94	1 351,02
20	K	966005315	Odstránenie záchytných oceľových rúr s odvozom	t	1,440	180,00	259,20
21	K	979081117	Premiestnenie vybúraných hmôt - očistený kameň - medziskládka do 5 km s naložením a zložením	t	45,750	12,65	578,74
22	K	979081118	Odvoz sutiny na skládku do 30 km s naložením a zložením	t	8,250	22,78	187,94
23	K	979089018	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,250	8,40	69,30
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>1 202,26</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 202,26
24	K	711112005	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti asfaltovým lakom za studena	m2	144,000	0,24	34,56
25	M	246170001322	Lak asfaltový izolačný	kg	122,400	9,54	1 167,70
	D	OST	Ostatné náklady - Projektové práce				2 400,03
26	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,03	2 400,03

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.M - Úsek M

Časť:

**100-00.M - Cesta km 50,630 - 50,760**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**83 107,04**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	83 107,04	20,00%	16 621,41

**Cena s DPH**

**v EUR**

**99 728,45**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.M - Úsek M

Časť:

**100-00.M - Cesta km 50,630 - 50,760**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>83 107,04</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				80 707,80
D	1		Zemné práce				4 245,08
1	K	113152620.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	1 360,000	0,72	979,20
2	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 360,000	0,78	1 060,80
41	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - 0,40000t	m2	40,200	1,72	69,14
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	64,000	6,70	428,80
4	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	64,000	2,53	161,92
5	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 368,000	0,26	615,68
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	129,640	0,61	79,08
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	236,240	3,60	850,46
D	5		Komunikácie				30 698,88
8	K	569831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	288,000	3,29	947,52
9	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 720,000	0,54	1 468,80
10	K	577124230	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	408,000	6,02	2 456,16
11	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 360,000	8,00	10 880,00
12	K	577154331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 360,000	10,99	14 946,40
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				45 763,84
13	K	911332341	Osadenie a montáž cestného zvodidla ocelového jednostranného úrovne zachytenia H3 so zabaranením stĺpkov pri vz. 1,9 m	m	115,000	25,73	2 958,95
14	M	553550000712	Zvodidlo cestné jednostranné ocelové, úroveň zachytenia H3, komplet	m	115,000	236,90	27 243,50
15	K	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	13,000	17,42	226,46
16	M	404490000422	Cestný smerový stĺpik s otvorom pre snehový kôl	ks	13,000	10,15	131,95
17	K	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	13,000	1,57	20,41
18	M	404490000622	Zvodidlový stĺpik s kovovým držiakom a so spojovacím materiálom	ks	13,000	21,60	280,80
19	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, vrátane stĺpika	ks	2,000	18,29	36,58
20	M	404410078155	Dopravná značka podľa projektu - normálny rozmer	ks	2,000	86,24	172,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	404490008421	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	2,000	25,79	51,58
22	K	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	2,000	11,04	22,08
23	M	404490008423	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	2,000	25,79	51,58
24	K	915711612	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	125,000	1,74	217,50
25	K	915711712	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	115,000	0,82	94,30
26	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	260,000	3,17	824,20
27	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	500,000	0,20	100,00
28	K	919726168	Rezanie dilatačných škár živíčných plôch šírky 5 mm hĺbky 50 mm	m	150,000	1,75	262,50
29	K	919726548	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena	m	150,000	4,20	630,00
30	K	935112211	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	128,000	9,29	1 189,12
31	M	592270001822	Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	430,080	4,24	1 823,54
32	K	938909612	Odstránenie nánosu na krajiniciach s naložením na dopravný prostriedok, priem. hr. 200 mm, -0,3600t	m2	288,000	1,60	460,80
33	K	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	115,000	12,37	1 422,55
34	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	431,200	1,40	603,68
35	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16 816,800	0,29	4 876,87
36	K	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,830	17,04	82,30
37	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	33,810	0,83	28,06
38	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	4,830	17,27	83,41
39	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	311,440	6,00	1 868,64
D	OST		Ostatné náklady - Projektové práce				2 399,24
40	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 399,24	2 399,24

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.M - Úsek M

Časť:

**261-00 - Oporný múr v km 50,683**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>49 225,43</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	49 225,43	20,00%	9 845,09
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>59 070,52</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.M - Úsek M

Časť:

**261-00 - Oporný múr v km 50,683**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>49 225,43</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				46 144,16
D		2	Zakladanie				419,15
1	K	215901102	Zhutnenie podložia s vyrovnaním výškových rozdielov za oporným múrom	m2	37,400	0,19	7,11
2	K	216451211	Spojovacia vrstva na základovej škáre z cementovej maľty hr.do 40 mm z 200 kg cementu/m3 piesku	m2	34,680	5,54	192,13
3	K	216904414	Očistenie kamenných stien múrov vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, machu a nesúrodých častí	m2	47,600	4,62	219,91
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				15 545,82
4	K	317321028	Zhotovenie ríms múrov a valov z betónu železového	m3	22,100	40,46	894,17
5	M	589310007722	Betón STN 206 C 35/45	m3	22,100	116,57	2 576,20
6	K	317353111	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	89,760	30,52	2 739,48
7	K	317353112	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	89,760	4,22	378,79
8	K	317361018	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 505	t	3,642	2 147,70	7 821,92
9	K	318211118	Doplnenie vypadnutých kamenných blokov z kamenársky upraveného vybúraného materiálu	m3	2,000	168,02	336,04
10	K	327215135	Murivo obkladné z odstráneného kameňa upraveného rezaním na bloky hrúbky 300 mm, malta cementová, pevnosť min. 10 MPa, s vyškárovaním	m3	5,100	156,71	799,22
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 201,87
11	K	622661322	Náter betónu rímasy ochranný proti posypovým soliam	m2	39,100	10,80	422,28
12	K	622903111	Očistenie nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	47,600	4,84	230,38
13	K	627452911	Škárovanie starého muriva z lomového kamena	m2	14,280	38,46	549,21
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				28 977,32
14	K	911334634	Mostné zvodidlo oceľové úrovne zachytenia H3 zábradľové, s výplňou	m	34,000	787,46	26 773,64
15	K	931991211	Výplň dilatčných škár z ľahčených plastov, hr. 20 mm	m2	1,950	17,84	34,79
16	K	931994143	Výplň dilatčných škár monolitckej rímasy trvale pružným tmelom, šírka škáry 20 mm, hĺbka 50mm	m	6,600	9,95	65,67
17	K	944943102	Záchytné lešenie so zábradlím a s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii počas prác na rímse	m	34,000	18,97	644,98
18	K	953943127	Osadenie drobných predmetov do betónu pred zabetónovaním - predznačenie kotvenia zvodidla	ks	17,000	4,13	70,21
19	K	962025152	Búranie pilierov a múrov kamenných, vrátane očistenia kameňov -2,50000t	m3	18,930	40,94	774,99
20	K	966005315	Odstránenie záchytných oceľových rúr s odvozom	t	0,840	180,00	151,20
21	K	979081117	Premiestnenie vybúraných hmôt - očistený kameň - medziskládka do 5 km s naložením a zložením	t	24,843	12,65	314,26
22	K	979081118	Odvoz sutiny na skládku do 30 km s naložením a zložením	t	4,733	22,78	107,82
23	K	979089018	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,733	8,40	39,76
D		PSV	Práce a dodávky PSV				681,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				681,27
24	K	711112005	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti asfaltovým lakom za studena	m2	81,600	0,24	19,58
25	M	246170001322	Lak asfaltový izolačný	kg	69,360	9,54	661,69
	D	OST	Ostatné náklady - Projektové práce				2 400,00
26	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.N - Úsek N

Časť:

100-00.N - Cesta km 51,600 - 51,880

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**199 248,37**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	199 248,37	20,00%	39 849,67

**Cena s DPH**

**v EUR**

**239 098,04**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.N - Úsek N

Časť:

100-00.N - Cesta km 51,600 - 51,880

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>199 248,37</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				196 848,42
D		1	Zemné práce				14 150,42
1	K	113107244	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	240,000	3,86	926,40
2	K	113152620.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	3 000,000	0,72	2 160,00
3	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	3 000,000	0,78	2 340,00
4	K	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - 0,40000t	m2	240,000	1,72	412,80
5	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	20,000	0,96	19,20
6	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	115,000	6,70	770,50
7	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	72,000	3,35	241,20
8	K	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	72,000	7,06	508,32
9	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	259,000	2,53	655,27
10	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9 583,000	0,26	2 491,58
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	407,000	0,61	248,27
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	747,380	3,60	2 690,57
13	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	360,000	0,43	154,80
14	K	181301303.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 200 mm	m2	100,000	4,26	426,00
15	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	100,000	0,79	79,00
16	M	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	3,090	8,58	26,51
D		2	Zakladanie				524,59
17	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	360,000	0,58	208,80
18	M	693110002033	Geotextília min. 200 g/m2, netkaná separačná z primárnych surovín; CBR test min. 2,35 kN; ťahová pevnosť 16/16 kN/m	m2	367,200	0,86	315,79
D		5	Komunikácie				81 146,20
19	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	720,000	8,57	6 170,40
20	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	312,000	5,77	1 800,24
21	K	564952111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	264,000	11,23	2 964,72
22	K	565161211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	252,000	14,48	3 648,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	569831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	500,000	3,29	1 645,00
24	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	252,000	0,66	166,32
25	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	6 000,000	0,54	3 240,00
26	K	577124230	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	828,000	6,02	4 984,56
27	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	3 000,000	8,00	24 000,00
28	K	577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	240,000	9,14	2 193,60
29	K	577154331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2 760,000	10,99	30 332,40
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				101 027,21
30	K	911332341	Osadenie a montáž cestného zvodidla ocelového jednostranného úrovne zachytenia H3 so zabaranením stĺpikov pri vz. 1,9 m	m	256,000	25,73	6 586,88
31	M	553550000712	Zvodidlo cestné jednostranné ocelové, úroveň zachytenia H3, komplet	m	256,000	236,95	60 659,20
32	K	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	12,000	17,42	209,04
33	M	404490000422	Cestný smerový stĺpik s otvorom pre snehový kôl	ks	12,000	10,15	121,80
34	K	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	12,000	1,41	16,92
35	M	404490000622	Zvodidlový stĺpik s kovovým držiakom a so spojovacím materiálom	ks	12,000	21,60	259,20
36	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, vrátane stĺpika	ks	6,000	18,29	109,74
37	M	404410078155	Dopravná značka podľa projektu - normálny rozmer	ks	6,000	86,24	517,44
38	M	404490008421	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	6,000	25,79	154,74
42	K	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	6,000	11,04	66,24
43	M	404490008423	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	6,000	25,79	154,74
44	K	915711612	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	280,000	1,74	487,20
46	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	560,000	3,17	1 775,20
47	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	840,000	0,20	168,00
48	K	919726168	Rezanie dilatačných škár živичných plôch šírky 5 mm hĺbky 50 mm	m	260,000	1,75	455,00
49	K	919726548	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena	m	260,000	4,20	1 092,00
50	K	935112211	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	230,000	9,29	2 136,70
51	M	592270001822	Tvárnica priekopová TBM 1-60, 1xšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	772,800	4,24	3 276,67
53	K	938909612	Odstránenie nánosu na krajiniciach s naložením na dopravný prostriedok, priem. hr. 200 mm, -0,3600t	m2	500,000	1,60	800,00
54	K	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	256,000	12,37	3 166,72
55	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 071,000	1,40	1 499,40
56	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	41 769,000	0,29	12 113,01
57	K	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	10,752	17,04	183,21
58	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	75,264	0,83	62,47
59	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	10,752	17,27	185,69
60	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	795,000	6,00	4 770,00
	D	OST	Ostatné náklady - Projektové práce				2 399,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 399,95	2 399,95

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.N - Úsek N

Časť:

**221-00 - Most 537-037 cez Studený potok za Smokovcom**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**298 067,92**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	298 067,92	20,00%	59 613,58

**Cena s DPH**

**v EUR**

**357 681,50**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100 N - Úsek N

Časť:

**221-00 - Most 537-037 cez Studený potok za Smokovcom**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>298 067,92</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				288 231,75
D		1	Zemné práce				10 778,95
1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	120,000	2,20	264,00
2	K	113152140	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	324,500	1,90	616,55
3	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	12,980	6,14	79,70
4	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	15,340	9,22	141,43
5	K	113307124	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	54,280	2,27	123,22
6	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	39,230	6,70	262,84
7	K	129103101	Čistenie koryta vodotoku, hornina 1-2	m3	5,000	11,71	58,55
8	K	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	56,000	11,10	621,60
9	K	131301202	Výkop zapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	56,000	41,32	2 313,92
10	K	151730016	Paženie - komplet zriadenie, odstránenie	m2	20,000	50,40	1 008,00
11	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	120,000	1,72	206,40
12	K	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m2	840,000	0,25	210,00
13	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	131,030	2,80	366,88
14	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 848,110	0,26	1 260,51
15	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	156,459	0,61	95,44
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	274,164	3,60	986,99
17	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	49,100	3,94	193,45
18	M	583410003300	Kamenivo drvené hrubé frakcia 22-63 mm, STN EN 12620 + A1	t	98,200	19,25	1 890,35
19	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,200	1,73	43,60
20	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	82,600	0,43	35,52
D		2	Zakladanie				674,54
21	K	212341111	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	2,050	88,56	181,55
22	K	212792212	Odvodnenie mostnej opory - drenážne flexibilné plastové potrubie DN 160	m	30,600	6,64	203,18
23	K	212971113	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160	m	30,600	1,18	36,11
24	K	212971116	Opláštenie drenážneho bloku filtračnou textíliou	m	24,600	1,32	32,47
25	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	2,200	100,56	221,23
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				25 586,23



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	317141112	Osadenie rímsových prefabrikátov s kotvením dĺžky do 2 m	ks	55,000	40,78	2 242,90
27	M	593830004268	<i>Prefabrikát rímsový z polymérového betónu - 1000 x 600 x 40 mm</i>	ks	55,000	84,00	4 620,00
28	K	317171125	Kotvenie monolitického betónu rímsoy do mostovky kotvou do vývrtu - osadenie a dodávka kotiev	ks	100,000	31,20	3 120,00
29	K	317321119	Mostové rímsoy z betónu železového triedy C 35/45	m3	17,415	157,82	2 748,44
30	K	317353121	Debnenie mostných rímsov všetkých tvarov - zhotovenie	m2	50,590	53,96	2 729,84
31	K	317353221	Debnenie mostových rímsov všetkých tvarov - odstránenie	m2	50,590	5,75	290,89
32	K	317361216	Výstuž mostných rímsov z betonárskej ocele 10 505	t	3,135	1 978,66	6 203,10
33	K	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	26,200	30,59	801,46
34	M	553560007766	<i>Zábradlie zvarané z oceľových profilov podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter</i>	m	26,200	108,00	2 829,60
	D	4	Vodorovné konštrukcie				77 105,62
35	K	421000055	Kotvenie spriahajúcej dosky do nosnej konštrukcie - osadenie a dodávka kotiev	ks	3 952,000	8,40	33 196,80
36	K	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	67,650	137,76	9 319,46
37	K	421351221	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	17,500	34,75	608,13
38	K	421351321	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	17,500	4,48	78,40
39	K	421362136	Výstuž spriahnutej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	13,530	2 148,61	29 070,69
40	K	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	8,100	15,55	125,96
41	K	451478011	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste - drenážny kanálik	m3	0,289	2 903,69	839,17
42	K	458501112	Výplňové klíny za oporou z kameniva drveného hutného po vrstvách	m3	46,200	62,80	2 901,36
43	K	458591111	Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou z ílu	m3	3,960	16,94	67,08
44	M	581250000100	<i>Zemina špeciálna a upravená surová ílová</i>	t	8,886	50,75	450,96
45	K	465511511	Dlažba z lomového kameňa kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m2	8,100	55,26	447,61
	D	5	Komunikácie				10 647,53
46	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	54,280	5,77	313,20
47	K	564952111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	69,620	11,23	781,83
48	K	565161211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	82,600	14,48	1 196,05
49	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m <sup>2</sup>	m2	82,600	0,66	54,52
50	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m <sup>2</sup>	m2	407,100	0,54	219,83
51	K	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	241,900	11,56	2 796,36
52	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	82,600	8,00	660,80
53	K	577134252	Asfaltový betón vrstva ložná AC 11 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	241,900	10,45	2 527,86
54	K	577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	82,600	9,14	754,96
55	K	597961112	Skliz dláždený do lôžka z betónu prostého z prefabrikátov šírky do 1030 mm	m	29,000	46,28	1 342,12
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				60 714,65
56	K	622661322	Náter betónu rímsoy ochranný proti posypovým soliam	m2	85,410	10,80	922,43
57	K	622661336	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	944,620	7,20	6 801,26
58	K	627471132	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	117,150	54,00	6 326,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	627471134	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	58,575	102,00	5 974,65
60	K	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	355,160	51,60	18 326,26
61	K	627471154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	177,580	102,00	18 113,16
62	K	627471171	Spojovací mostík stien a podhládov, 1 vrstva hr. 1 mm	m2	708,465	6,00	4 250,79
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				102 724,23
63	K	911334634	Mostné zvodidlo ocelové úrovne zachytenia H3 zábradlové, s výplňou	m	27,600	787,45	21 733,62
64	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	6,000	9,43	56,58
65	M	592170003822	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	6,000	6,60	39,60
66	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	12,000	5,56	66,72
67	M	592170002922	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	12,000	3,49	41,88
68	K	931941131	Osadenie dilatáčného mostného záveru	m	29,400	180,77	5 314,64
69	M	589580078533	Dilatačný mostný záver	m	29,400	1 020,00	29 988,00
70	K	936941225	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu, vrátane jadrového vrtu cez nosnú konštrukciu	ks	4,000	13,28	53,12
71	M	552410006122	Antikoro trubička na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 50, dl. 1000 mm	ks	4,000	79,37	317,48
72	K	936941231	Chránička odvodňovača D 63 mm	m	3,600	12,11	43,60
73	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	472,310	8,77	4 142,16
74	K	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	236,155	12,00	2 833,86
75	K	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	270,600	6,72	1 818,43
76	K	944943102	Záchytné lešenie so zábradlím a s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii počas prác na rímse	m	50,200	18,97	952,29
77	K	949942109	Pracovné lešenie alebo zdvíhacia plošina podľa individuálneho posúdenia zhotoviteľa pre realizovanie povrchovej úpravy s výškou nad 1,8 m	kpl	1,000	5 358,30	5 358,30
78	K	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	111,252	129,52	14 409,36
79	K	966076142	Odstránenie zvodidla, zábradlia, zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch s naložením na dopravný prostriedok a s premiestnením hmôt na skládku	m	50,200	28,00	1 405,60
80	K	971056019	Jadrové vrtu diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	480,000	2,24	1 075,20
81	K	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	†	267,005	7,93	2 117,35
82	K	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	†	10 413,195	0,54	5 623,13
83	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	†	118,112	1,40	165,36
84	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	†	4 606,368	0,29	1 335,85
85	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	†	267,005	4,10	1 094,72
86	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	†	267,005	8,40	2 242,84
87	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	†	82,423	6,00	494,54
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 436,17
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				7 436,17
88	K	711132103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho	m2	56,760	0,22	12,49
89	M	693110001134	Geotextília filtračná pre plošnú drenáž	m2	68,112	0,78	53,13
90	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	56,760	2,53	143,60
91	M	283230002734	Nopová HDPE fólia pre plošnú drenáž	m2	65,274	2,22	144,91
92	K	711311111	Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných mostoviek	m2	270,600	2,14	579,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	711311121	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	270,600	0,18	48,71
94	M	245610001555	Náter kotviaco impregnačný a uzatvárací - náterový systém na báze epoxidových živíc pre izoláciu mostovky	kg	216,480	9,60	2 078,21
95	K	711341111	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	330,050	3,38	1 115,57
96	M	628340000145	Pás asfaltový nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby	m2	379,558	7,80	2 960,55
97	K	711786067	Zhotovenie detailov - Tesnenie prestupov tmelom a výplň vrtu po osadení rúrky montážnou penou vrátane dodávky materiálov	ks	4,000	74,98	299,92
	D	OST	Ostatné náklady - Projektové práce				2 400,00
98	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.O - Úsek O

Časť:

**100-00.O - Cesta km 51,880 - 52,000**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**47 942,33**

DPH základná  
znižená

Základ dane

0,00

47 942,33

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

9 588,47

**Cena s DPH**

**v EUR**

**57 530,80**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.O - Úsek O

Časť:

**100-00.O - Cesta km 51,880 - 52,000**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>47 942,33</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				45 543,94
D		1	Zemné práce				3 655,03
1	K	113152620.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	1 280,000	0,72	921,60
2	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 280,000	0,78	998,40
35	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - 0,40000t	m2	136,000	1,72	233,92
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	43,000	6,70	288,10
4	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	43,000	2,53	108,79
5	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 591,000	0,26	413,66
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	94,200	0,61	57,46
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	175,860	3,60	633,10
D		5	Komunikácie				28 383,28
8	K	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrinou hr. 100 mm	m2	120,000	3,29	394,80
9	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 560,000	0,54	1 382,40
10	K	577124230	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	384,000	6,02	2 311,68
11	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 280,000	8,00	10 240,00
12	K	577154331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 280,000	10,98	14 054,40
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 505,63
13	K	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	18,000	17,42	313,56
14	M	404490000422	Cestný smerový stĺpik s otvorom pre snehový kôl	ks	18,000	10,15	182,70
15	K	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	38,000	1,57	59,66
16	M	404490000622	Zvodidlový stĺpik s kovovým držiakom a so spojovacím materiálom	ks	38,000	21,60	820,80
17	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, vrátane stĺpika	ks	8,000	18,29	146,32
18	M	404410078155	Dopravná značka podľa projektu - normálny rozmer	ks	8,000	86,24	689,92
19	M	404490008421	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	8,000	25,79	206,32
20	K	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	5,000	11,04	55,20
21	M	404490008423	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	5,000	25,79	128,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	915711612	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	120,000	1,74	208,80
23	K	915711712	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	85,000	0,82	69,70
24	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	240,000	3,17	760,80
25	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	445,000	0,20	89,00
26	K	919726168	Rezanie dilatačných škár živичných plôch šírky 5 mm hĺbky 50 mm	m	140,000	1,75	245,00
27	K	919726548	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena	m	140,000	4,20	588,00
28	K	935112211	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	86,000	9,29	798,94
29	M	592270001822	<i>Tvárnica priekopová TBM 1-60, 1xšxv 620x300x154,5(75) mm</i>	ks	288,960	4,24	1 225,19
30	K	938909612	Odstránenie nánosu na krajniciach s naložením na dopravný prostriedok, priem. hr. 200 mm, -0,3600t	m2	120,000	1,60	192,00
31	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	390,720	1,40	547,01
32	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	15 238,080	0,29	4 419,04
33	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	293,120	6,00	1 758,72
D	OST		<b>Ostatné náklady - Projektové práce</b>				<b>2 398,39</b>
34	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 398,39	2 398,39

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.O - Úsek O

Časť:

**262-00 - Oporný múr v km 51,940**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**167 530,01**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	167 530,01	20,00%	33 506,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**201 036,01**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Objekt:

100.O - Úsek O

Časť:

**262-00 - Oporný múr v km 51,940**

Miesto:

Dátum: 1. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>167 530,01</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				162 845,69
D	2		Zakladanie				2 090,06
1	K	215901102	Zhutnenie podložia s vyrovnaním výškových rozdielov za oporným múrom	m2	125,400	0,19	23,83
2	K	216451211	Spojovacia vrstva na základovej škáre z cementovej malty hr.do 40 mm z 200 kg cementu/m3 piesku	m2	116,280	5,54	644,19
3	K	216904414	Očistenie kamenných stien múrov vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, machu a nesúrodých častí	m2	307,800	4,62	1 422,04
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				51 993,05
4	K	317321028	Zhotovenie ríms múrov a valov z betónu železového	m3	74,100	40,46	2 998,09
5	M	589310007722	Betón STN 206 C 35/45	m3	74,100	116,57	8 637,84
6	K	317353111	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	300,960	30,52	9 185,30
7	K	317353112	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	300,960	4,22	1 270,05
8	K	317361018	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 505	t	12,318	2 147,74	26 455,86
9	K	318211118	Doplnenie vypadnutých kamenných blokov z kamenársky upraveného vybúraného materiálu	m3	4,560	168,02	766,17
10	K	327215135	Murivo obkladné z odstráneného kameňa upraveného rezaním na bloky hrúbky 300 mm, malta cementová, pevnosť min. 10 MPa, s vyškárovaním	m3	17,100	156,71	2 679,74
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 457,03
11	K	622661322	Náter betónu rímasy ochranný proti posypovým soliam	m2	131,100	10,80	1 415,88
12	K	622903111	Očistenie nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	307,800	4,84	1 489,75
13	K	627452911	Škárovanie starého muriva z lomového kamena	m2	92,340	38,46	3 551,40
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				102 305,55
14	K	911334634	Mostné zvodidlo ocelové úrovne zachytenia H3 zábradľové, s výplňou	m	114,000	787,45	89 769,30
15	K	931991211	Výplň dilatčných škár z ľahčených plastov, hr. 20 mm	m2	6,500	17,84	115,96
16	K	931994143	Výplň dilatčných škár monolitckej rímasy trvale pružným tmelom, šírka škáry 20 mm, hĺbka 50mm	m	22,000	9,95	218,90
17	K	944943102	Záchytné lešenie so zábradlím a s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii počas prác na rímse	m	114,000	18,97	2 162,58
18	K	949942109	Pracovné lešenie alebo zdvíhacia plošina podľa individuálneho posúdenia zhotoviteľa pre realizovanie povrchovej úpravy múra s výškou nad 1,8 m	kpl	1,000	5 344,80	5 344,80
19	K	953943127	Osadenie drobných predmetov do betónu pred zabetónovaním - predznačenie kotvenia zvodidla	ks	57,000	4,13	235,41
20	K	962025152	Búranie pilierov a múrov kamenných, vrátane očistenia kameňov -2,50000t	m3	60,630	40,94	2 482,19
21	K	966005315	Odstránenie záchytných ocelových rúr s odvozom	t	2,520	180,00	453,60
22	K	979081117	Premiestnenie vybúraných hmôt - očistený kameň - medziskládka do 5 km s naložením a zložením	t	83,018	12,65	1 050,18
23	K	979081118	Odvoz sutiny na skládku do 30 km s naložením a zložením	t	15,158	22,78	345,30







PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979089018	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	15,158	8,40	127,33
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 284,28
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 284,28
25	K	711112005	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti asfaltovým lakom za studena	m2	273,600	0,24	65,66
26	M	246170001322	Lak asfaltový izolačný	kg	232,560	9,54	2 218,62
	D	OST	Ostatné náklady - Projektové práce				2 400,04
27	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 400,04	2 400,04



## ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

### Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Názov a sídlo Subdodávateľa IČO	Predmet subdodávky, t.j. popis prác časti predmetu zákazky realizovaných subdodávateľom	Podiel subdodávky z celkovej ceny predmetu zákazky ( v %)	Suma, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača (v € vrátane DPH)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa
Názov: CESTY KOŠICE s.r.o. Sídlo: Mlynská 28, Košice IČO : 46 897 992	Frézovanie	0,6 %	43 000 €	Ladislav Erdélyi 
Názov: SANTECH, s.r.o. Sídlo: Stará Vajnorská 4, Bratislava IČO : 31 361 684	Zálievky	0,3 %	20 000 €	Ing. Imrich Kázmer 
Názov: LINE, s.r.o. Sídlo: Pod Kalváriou 19, Prešov IČO : 31 660 215	VDZ	0,4 %	30 000 €	Ján Cerula 
Názov: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Sídlo: Somolického 1/B, Bratislava IČO : 35 860 073	Projektové práce	2,4 %	161 000 €	Ing. Martin Bakoš, PhD. 
Spolu :		3,7 %	254 000 €	X

V Bratislave, dňa 15.08.2022

.....V.Ľ.....

**Ing. Pavol Hružik**  
predseda predstavenstva  
Metrostav DS a.s.

.....V.Ľ.....

**Ing. Lenka Sýkorová**  
podpredseda predstavenstva  
Metrostav DS a.s.

## **Certifikát zhody systému riadenia výroby**

**1480-CPR-0065**

*V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011 (nariadenie o stavebných výrobkoch – CPR), sa tento certifikát vzťahuje na stavebné výrobky*

### **ASFALTOVÉ ZMESI**

*používané na stavbu vrstiev vozoviek cestných komunikácií, dopravných a iných plôch, ktorých zoznam je v prílohe, vyrábané výrobcom*

**Metrostav DS a.s.**

Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

*vo výrobní*

**VAZ - Chminianska Nová Ves**

082 33 Chminianska Nová Ves, Slovenská republika

*Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti parametrov uvedených v prílohách ZA noriem*

**EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008**

**EN 13108-5:2006, EN 13108-5:2006/AC:2008**

*podľa systému 2+ sú uplatnené a*

**systém riadenia výroby je posúdený ako zodný s uplatniteľnými požiadavkami.**

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 23.09.2011 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa harmonizované normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania a overovania nemennosti parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený notifikovanou osobou na certifikáciu riadenia výroby.

V Bratislave, 2. januára 2020



Ing. Róbert Kovács  
vedúci Notifikovanej osoby 1480