

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Zmena č.1

Názov stavby	<b>ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY v meste Tlmače</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>OPRÁVNENÉ NÁKLADY</b>	EČO	
Názov časti	<b>SO-01a Zateplenie stien Hlavná budova základnej školy</b>	Miesto	k.ú. Tlmače č. parc. 5999/77 5999/104.5999/698
Objednávateľ	Mesto Tlmače	IČO	IČ DPH
Projektant	Kováč Architects s.r.o., Galanta	00307581	
Zhotoviteľ	ŠALIGA s.r.o.	50316788	SK2120271505
Spracoval		48163279	SK2120072493
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	16.08.2022	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>				<b>D</b> Celkové náklady						
Dátum a podpis				Pečiatka						
<b>Objednávateľ</b>				23 Súčet 7, 12, 19-22						
Dátum a podpis				Pečiatka						
<b>Zhotoviteľ</b>				24 DPH 20,00 % z 0,00						
Dátum a podpis				Pečiatka						
				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>						
				<b>0,00</b>						
				<b>E</b> Prípochty a odpočty						
				26 Dodávky zadávateľa						
				27 Kízavá doložka						
				28 Zvýhodnenie + -						
				0,00						

# ROZPOČET

Stavba: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY v meste Tlmače

Objekt: Zateplenie stien Hlavná budova základnej školy

Časť: OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ: Mesto Tlmače

pozn.

Zhotoviteľ: ŠALIGA s.r.o.

pôvodné položky sú zvýraznené zelenou farbou

Miesto: k.ú. Tlmače č. parc. 5999/77 5999/104,5999/698

nové položky sú zvýraznené žltou farbou

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	586,991			
2	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostena okenného alebo dverného hladká	m2	304,771			
3	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	1 815,864			
	622467513	Vonkajšia omietka stien CEMIX, ušľachtilá pastovitá silikónová TZC zatieraná základná skupina farieb, hr. 2 mm					
4	622464222.1	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm, farba : svetlohnedá	m2	588,550			
	622467523	Vonkajšia omietka stien CEMIX, ušľachtilá pastovitá silikónová TZC zatieraná skupina farieb I, hr. 2 mm					
5	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	33,086			
6	625250120	Kontaktný zatepľovací systém ostena hr. 20 mm PCI MultiTherm M - MW lamely	m2	443,304			
	625250761CEM	Kontaktný zatepľovací systém ostena z minerálnej vlny hr. 20 mm					
7	625251120.1	Zateplenie doskami ISOVER TF systém BAUMIT hr.15 cm bez omietky	m2	1 865,378			
	625250553.SCEM	Zateplenie doskami FKD S THERMAL systém CemixTHERM Mplus hr.15 cm bez omietky					
8	625991100.1	Zateplenie doskami STYRODUR 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr.15cm bez omietky	m2	156,690			
	625250553.SCEM	Kontaktný zatepľovací systém soklovej, alebo vodou nam. časti hr. 150 mm, dosky XPS, bez omietky					
9	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	296,655			
	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 250 mm					
10	6119000300	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm šírka 250 mm	m	-296,655			
	560000509.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná	m	296,655			

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 611,569			
12	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 611,569			
13	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 611,569			
14	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	43,260			
15	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	840,460			
16	953945108	BAUMIT Soklový profil SL 12 (hliníkový)	m	156,690			
	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm					

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	1 054,200			
	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou					
18	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom BAUMIT 03-4230	m	308,860			
	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou					
19	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	1 108,260			
	9539954061.S	Okenný a dverový začíšťovací profil APU					

### 99 Presun hmôt HSV

20	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	231,181			
----	-----------	---	---	---------	--	--	--

### PSV Práce a dodávky PSV

#### 713 Izolácie tepelné

21	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne 2 krát vrstva hr. 200 mm	m2	78,820			
22	631440004600.S	<i>Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky 2 krát vrstva</i>	m2	80,396			
23	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,965			

#### 763 Konštrukcie - drevostavby

24	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, parozábranou doska štandardná A 12.5 mm	m2	39,410			
25	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	145,260			

#### 784 Dokončovacie práce - maľby

26	784424271.S	Maľby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný do 3,80 m	m2	39,410			
27	784499905	Ostatné práce - zakrývanie vnútor. zariadení a podláh papierom v miestnostiach alebo na schodisku a okolo výpinačov a zasuviek	m2	39,410			

#### OST Ostatné

28	OTS	Výčistenie a odvoz obalou ktoré vzniknu počas výstavby	súb	1,000			
----	-----	--	-----	-------	--	--	--

### Celkom

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Zmena č.2

Názov stavby	<b>ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY v meste Tlmače</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>OPRÁVNENÉ NÁKLADY</b>	EČO	
Názov časti	<b>SO01c Rekonštrukcia vykurovania Hlavná budova základnej školy</b>	Miesto	k.ú. Tlmače č. parc. 5999/77 5999/104,5999/698
Objednávateľ	Mesto Tlmače	IČO	IČ DPH
Projektant	Kováč Architects s.r.o., Galanta	00307581	
Zhotoviteľ	ŠALIGA s.r.o.	50316788	SK2120271505
Spracoval		48163279	SK2120072493
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	16.08.2022	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b> 0,00	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 0,00
<b>Objednávateľ</b>		24	DPH 20,00 % z 0,00 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 0,00</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

## ROZPOČET - zadanie

Stavba: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY v meste Tlmače

Objekt: Rekonštrukcia vykurovania Hlavná budova základnej školy

Časť: OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ: Mesto Tlmače

Zhotoviteľ: ŠALIGA s.r.o.

Miesto: k.ú. Tlmače č. parc. 5999/77 5999/104,5999/698

pozn.

pôvodné položky sú zvýraznené zelenou farbou

nové položky sú zvýraznené žltou farbou

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	65,230			
---	-------------	--	----	--------	--	--	--

### PSV Práce a dodávky PSV

#### 713 Izolácie tepelné

2	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 59 mm	m	1 442,038			
3	283310006200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm	m	1 442,038			
4	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,101			

#### 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

5	733160006.S	Montáž potrubia univerzálneho (max 70°) - prírodné + vratné + armatúry plastlinikové DN 32x3,6 mm	m	1 442,038			
6	286140023500.S	Rúra PP-R RCT univerzálna, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C)vratane uzatváracích armatúr plastlinikové DN 32x3,6 mm	m	1 442,038			
7	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	1 442,038			
8	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch	t	3,600			

#### 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

9	735153300.S	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	144,000			
10	735154035.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového	ks	144,000			
11	484530013600.S	Teleso vykurovacie Korado 22VK vxšxd , 600x1200 mm	ks	15,000			
12	484530013600.S	Teleso vykurovacie Korado 22VK vxšxd 600x1000 mm	ks	44,000			
13	484530013602.S	Teleso vykurovacie Korado 22VK vxšxd 600x800mm	ks	79,000			
14	484530013603.S	Teleso vykurovacie Korado 22VK vxšxd 600x600 mm	ks	6,000			
15	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou	ks	144,000			
16	998735103.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	5,340			
17	K001	HYDRAULICKÁ VÝHYBKÁ	ks	4,000			
18	K002	ROZDELOVAČ A ZBERAČ S VYKUROVACÍME VETVAMI S TROJCESTNÝMI VENTILMI A OBEHOVÝMI ČERPADLAMI	ks	6,000			
19	K003	ROZDELOVAČ A ZBERAČ S VYKUROVACÍME VETVAMI A OBEHOVÝMI ČERPADLAMI	ks	16,000			
20	K004	ČERPADLOVÉ SKUPINY PRE VNÚTORNÚ INŠTALÁCIU S DVOMI VÝKONNOSTNÝMI ÚROVNĀMI S RIADIACIM VEDENĀM 3	ks	12,000			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	K004	Hlavné pripojovacie armatúry k výmeníku CTZ	ks	3,000			
22	K005	UNIVERZÁLNA VYROVNÁVACIA NÁDOBA PSW 500, BIELA, 200l S TEPELNOU IZOLÁCIOU	kpl	1,000			
23	K006	EXPAZNÁ NÁDOBA X NZ0070, OBJEM 200 LITROV, 6BAR	kpl	1,000			
24	K007	Murárske vysprávkové prestupy cez stenu a strop	súb	1,000			

**Celkom odpočet**

## ROZPOČET - realizačná PD

### PSV Práce a dodávky PSV

#### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	65,230			
2	971033231.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	7,000			
3	971033261.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 600 mm, -0,01600t	ks	9,000			
4	972054141.S	Vybúranie - vyvrtanie otvoru v stropoch a klenbách železob. hr.nad 120 mm, -0,00800t	ks	96,000			
69	317k007	Murárske vysprávkové prestupy cez steny a stropy	súb	1,000			

#### 713 Izolácie tepelné

5	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.13mm,vnút.priemer do 42 mm	m	422,000			
6	283310002900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	28,000			
7	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	60,000			
8	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	152,000			
9	283310003500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	182,000			
10	713482136.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer od d48 do d159 mm vr. kolien- strojovňa	súb	1,000			
11	2833100071223	Izolačná PE trubica hr.30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky-strojovňa	súb	1,000			
12	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	18,370			

#### 732 Ústredné kúrenie - strojovne

13	731370055.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu prírubového,	ks	1,000			
14	6310075	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov HVDT DN 200	ks	1,000			
15	732110920.S	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača a ostatných súvisiacich zariadení.	súb	1,000			
16	732111404.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 23 m3/h (modul 150 mm)	ks	2,000			
17	484650000400.S	Rozdeľovač a zberač modul 150 mm, max. prietok 23 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 Mpa	m	4,000			
18	484650038500.S	Konzola nástenná modul 80 - 100 mm pre rozdeľovače a zberače	ks	4,000			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	732111432.S	Montáž rozdeľovača a zberača hrdlá do DN65 mm pre vetvy	ks	12,000			
20	732111434.S	Montáž rozdeľovača a zberača hrdlo prívodu do DN 100	ks	2,000			
21	731291930.S	Montáž vetvy vykurovania - sady s ventilmi, filtrom DN 40, vrát mater.	ks	1,000			
22	731291940.S	Montáž vetvy vykurovania - sady s 3-cestným zmiešavačom, pohonom, ventilmi, filtrom DN 40, čerpadlom DN25 vrát mater.	ks	1,000			
23	731291950.S	Montáž vetvy vykurovania - sady s 3-cestným zmiešavačom, pohonom, ventilmi, filtrom DN 50, čerpadlom DN32 vrát mater.	ks	4,000			
24	734109180.S	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami a prepoj s rozdeľovačom a OST vr. mater. PN 0,6 do DN 100	súb	2,000			
25	783421312.S	Nátory kov.potrubia syntetické do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm-strojovňa	m2	30,250			
26	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	177,455			

### 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

27	733120819.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých do D 60,3, - 0,00473t	m	1 150,000			
28	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 vr. mont.tvar.	m	155,000			
29	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5vr. mont.tvar.	m	248,000			
30	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5vr. mont.tvar.	m	78,000			
31	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5vr. mont.tvar.	m	160,000			
32	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5vr. mont.tvar.	m	185,000			
33	316170047200.S	<i>Tvarovka d15-42mm lisovacia, uhlíková ocel priemer cena /ks</i>	ks	1 497,000			
34	733191201.S	Tlaková skúška potrubia do D 35 mm	m	826,000			
35	230320053.S	Montáž -príchytky, držiaky D 15 až 42	ks	1 120,000			
36	33620281542	<i>Objímka s gumou M8/M10,rozmer 15 až42- priem cena</i>	ks	1 120,000			
37	733890803.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	5,440			
38	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	396,655			

### 734 Ústredné kúrenie, armatúry.

39	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 1/2 alebo šroubenia uzatvaracieho	ks	292,000			
40	013G0116	<i>RA-N 15, priamy, DN1/2", kvs 0,04-0,73,</i>	ks	146,000			
41	003L0144	<i>RLV 15, priame, DN1/2", kvs 0,1-2,5 pre pripojenie na sústavu s vnútorným závitom,</i>	ks	146,000			
42	734223230.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	146,000			
43	013G5054	<i>RAE 5054 - zabudovaný snímač, západkové upevnenie a protimrazová ochrana, rozsah 8..28°C,</i>	ks	146,000			
44	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	146,000			
45	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	24,000			
46	551210044700.S	<i>Guľový ventil 3/4",</i>	ks	24,000			
47	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	4,000			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
48	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	4,000			
49	734223010.S	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 stupačkového	ks	24,000			
50	1060206	Slučkový regulačný ventil -stúpačkový DN20, vnútor.záv.3/4"	ks	24,000			
51	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	114,605			

### 735 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá

52	735151838.S	Demontáž liatin.vykurovacieho telesa vr. konzol	ks	146,000			
53	735153300.S	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies panelových ocelových s príplatkom 8 %	ks	144,000			
54	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	6,000			
55	484530065700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 22K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi,	ks	6,000			
56	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	79,000			
57	484530065900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhí 600x800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	79,000			
58	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	61,000			
59	484530066100.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhí 600x1000x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	44,000			
60	484530066300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 22K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi,	ks	17,000			
61	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	146,000			
62	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvodušnenie telesa	ks	146,000			
63	735191926.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	ks	146,000			
64	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	ks	146,000			
65	998735103.S	Presun hmôt pre demontov vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	11,683			
66	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	295,028			
67	731191956.S	Vykurovacia skúška	súb	1,000			

### 23-M Ostatné práce

68	000400021.S	Projektové práce - (náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie) vykurovania a vyregulovania sústavy ÚK,a strojovne	súb	1,000			
78	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava	eur	900,000			

### M Práce a dodávky M

#### 21-M Elektromontáže

70	210290492.S	Výmena a doplnenie istiacich a spínacích prístrojov v rozvádzači na DIN lište do 16 A	súb	1,000			
71	374410000600.S	Inštalčný materiál- doplnenie RS rozvádzača	súb	1,000			
72	210461430.S	Montáž ekviterm. regulátora vykurovania TECH 2a3 okruh.	ks	2,000			
73	541510003222.S	Regulátor TECH I-2	ks	1,000			



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
74	541510003223S	Regulátor TECH I-3	ks	1,000			
75	2108811565.S	Káblové trasy a káble vr.mater.	súb	1,000			
76	220320723.S	Oživenie,nastavenie,preskúšanie	ks	1,000			

**Celkom**

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Zmena č.3

Názov stavby	<b>ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY v meste Tlmače</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>OPRÁVNENÉ NÁKLADY</b>	EČO	
Názov časti	<b>SO-01d Výmena okien Hlavná budova základnej školy</b>	Miesto	k.ú. Tlmače č. parc. 5999/77 5999/104,5999/698
Objednávateľ	Mesto Tlmače	IČO	00307581
Projektant	Kováč Architects s.r.o., Galanta	IČ DPH	
Zhotoviteľ	ŠALIGA s.r.o.		50316788 SK2120271505
Spracoval			48163279 SK2120072493
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		16.08.2022	CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 0,00
<b>Objednávateľ</b>		24	DPH 20,00 % z 0,00 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 0,00</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

# ROZPOČET

Stavba: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY v meste Tlmače

Objekt: Výmena okien Hlavná budova základnej školy

Časť: OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ: Mesto Tlmače

Zhotoviteľ: ŠALIGA s.r.o.

Miesto: k.ú. Tlmače č. parc. 5999/77 5999/104,5999/698

pozn.

pôvodné položky sú zvýraznené zelenou farbou

nové položky sú zvýraznené žltou farbou

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 4 m <sup>2</sup> , -0,05400t	m <sup>2</sup>	577,751			
2	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m <sup>2</sup> , -0,06700t	m <sup>2</sup>	9,240			
3	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,818			
4	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	268,950			
5	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	31,818			
6	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	268,950			
7	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné	t	31,818			

### 99 Presun hmôt HSV

8	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	31,818			
---	-----------	---	---	--------	--	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

9	767631111	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 900 mm x výšky 1500 mm izolačna paska exter. inter	ks	2,000			
10	6114104300	Plastové okno sklopné výšky/šírky 900/1500 mm , izolačné trojsklo izolačna páska exter. inter.	ks	2,000			
11	767631111.1	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1300 mm x výšky 450 mm izolačna paska exter. inter.	ks	2,000			
12	6114104300.1	Plastové okno výšky/šírky 450/1300 mm , izolačné trojsklo izolačna páska exter. inter.	ks	-2,000			
	61141 ozn 02B	Plastové okno sklopné výšky/šírky 320/1200 mm , izolačné trojsklo izolačna páska exter. inter.	ks	2,000			
13	767631111.2	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1485 mm x výšky 700 mm izolačna páska exter. inter.	ks	1,000			
14	6114104300.2	Plastové okno sklopné výšky/šírky 700/1485 mm , izolačné trojsklo izolačna páska exter. inter.	ks	-1,000			
	61141 ozn 09	Plastové okno sklopné výšky/šírky 800/1120 mm , izolačné trojsklo izolačna páska exter. inter.	ks	1,000			
15	767631171	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 900 mm izolačna páska exter. inter.	ks	31,000			
16	6114105000	Plastové okno sklopné výšky/šírky 900/1500 mm , izolačné trojsklo izolačna páska exter. inter.	ks	-31,000			
	61141 ozn 01	Plastové okno sklopné výšky/šírky 750/1400 mm , izolačné trojsklo izolačna páska exter. inter.	ks	31,000			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	767631171.1	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1300 mm x výšky 900 mm izolačna paska exter. inter.	ks	4,000			
18	6114105000.1	Plastové okno sklopné výšky/šírky 900/1300 mm , izolačné trojskloizolačna izolačna paska exter. inter.	ks	-4,000			
	61141 ozn 02A	Plastové okno sklopné výšky/šírky 750/1190 mm , izolačné trojskloizolačna izolačna paska exter. inter.		4,000			
19	767631171.2	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1500 mm izolačna paska exter. inter.	ks	4,000			
20	6114105000.2	Plastové okno sklopné výšky/šírky 1500/1200 mm , izolačné trojsklo izolačna pásaka exter. inter.	ks	4,000			
21	767631171.3	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1300 mm x výšky 1500 mm izolačna paska exter. inter.	ks	18,000			
22	6114105000.3	Plastové okno otváraco-sklopné výšky/šírky 1500/1300 mm , izolačné trojsklo izolačna paska exter. inter.	ks	-18,000			
	61141 ozn 13	Plastové okno otváraco-sklopné výšky/šírky 1280/1370 mm , izolačné trojsklo izolačna paska exter. inter.		18,000			
23	767631305.1	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1485 mm x výšky 900 mm izolačna paska exter. inter.	ks	4,000			
24	6114121200.1	Plastové okno dvojkridlové otváracé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 900/1485 mm, izolačné trojsklo izolačna pásaka exter. inter.	ks	-4,000			
	61141 ozn 03	Plastové okno dvojkridlové otváracé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 750/1400 mm, izolačné trojsklo izolačna pásaka exter. inter.		4,000			
25	767631305.2	Montáž okna plastového trojdielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 900 mm izolačna paska exter. inter.	ks	8,000			
26	6114121200.2	Plastové okno trojkridlové otváracé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 900/1500 mm, izolačné trojsklo izolačna pásaka exter. inter.	ks	-8,000			
	61141 ozn 04	Plastové okno trojkridlové otváracé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1450/1450 mm, izolačné trojsklo izolačna pásaka exter. inter.		8,000			
27	767631314.3	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1485 mm x výšky 2270 mm izolačna paska exter. inter.	ks	130,000			
28	6114119300.3	Plastové okno dvojkridlové otváracé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 2270/1485 mm, izolačné trojsklo izolačna pásaka exter. inter.	ks	130,000			
29	767631314.4	Montáž okna plastového trojdielneho so zasklením šírky 1585 mm x výšky 3300 mm izolačna paska exter. inter.	ks	2,000			
30	6114119300.4	Plastové okno trojdielne , dvojkridlové výšky/šírky 3300/1585 mm, izolačné trojsklo izolačna pásaka exter. inter.	ks	-2,000			
	61141 ozn 07	Zasklená hliníková stena vchodové dvere s otváracími křídami s nadsvetlíkom š. 1430 x v. 3100 mm , izolačné trojsklo, izolačna pásaka exter. inter		2,000			
31	767631335	Montáž okna plastového viacdielneho s dverami so zasklením šírky 2930 mm x výšky 3000 mm izolačna pásaka exter. inter.	ks	1,000			
32	6114124800	Plastové okno viacdielne , dvojkridlové výšky/šírky 3000/2930 mm , izolačné trojsklo izolačna pásaka exter. inter.	ks	-1,000			
	61141 ozn 06	Zasklená hliníková stena vchodové dvere s otváracími křídami s nadsvetlíkom š. 2890 x v. 2990 mm , izolačné trojsklo, izolačna pásaka exter. inter		1,000			
33	767641312	Montáž dverí plastových, vchodových dvojielnych, so zasklením výšky 2300 mm x šírky 1485 mm izolačna pásaka exter. inter.	ks	1,000			
34	6114122400	Plastové dvere otváracé výšky/šírky 2300/1485 mm, izolačné trojsklo izolačna pásaka exter. inter.	ks	1,000			
35	767641312.1	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2000 mm x šírky 800 mm izolačna pásaka extre. inter.	ks	1,000			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
38	5534065300	Dvere kovové vchodové dvojkrídlové VD 9A 1590x2620 mm izolačná paska exter. inter.	ks	-1,000			
	61141 ozn 15	Dvere exteriérové hliníkové vchodové jednokrídlové 1400x1820mm plné izolačná paska exter. inter.		1,000			
37	767641312.2	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2000 mm x šírky 1050 mm izolačná paska exter. inter.	ks	1,000			
38	5534065300.2	Dvere vchodové jednokrídlové š. 1050 x v. 2000 mm , nepriehľadná izolačná výplň izolačná paska exter. inter	ks	-1,000			
	61141 ozn 16	Dvere exteriérové hliníkové vchodové jednokrídlové 950x2050mm plné izolačná paska exter. inter. s vetracou mriežkou		1,000			
39	767641312.3	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2000 mm x šírky 1285 mm izolačná paska exter. inter.	ks	1,000			
40	5534065300.3	Dvere vchodové jednokrídlové š. 1285 x v. 2000 mm , nepriehľadná izolačná výplň izolačná paska exter. inter	ks	-1,000			
	61141 ozn 14	Dvere vchodové dvojkrídlové š. 1285 x v. 2020 mm , nepriehľadná izolačná výplň izolačná paska exter. inter		1,000			
41	767641355	Montáž dverí plastových, vchodových dvojkrídlových, so zasklením výšky 2000 mm x šírky 1285 mm izolačná paska exter. inter.	ks	1,000			
42	6114124000	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1000x600 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil izolačná paska exter. inter.	ks	-1,000			
	61141 ozn 11	Dvere vchodové jednokrídlové š. 880 x v. 2040 mm , nepriehľadná izolačná výplň izolačná paska exter. inter		1,000			
43	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	11,625			

#### 784 Dokončovacie práce - maľby

44	784423272	Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky nad 3,80 m	m2	36,410			
45	784499905	Ostatné práce - zakrývanie vnútor. zariadení a podláh papierom v miestnostiach alebo na schodisku a okolo vypínačov a zasuviek	m2	36,410			

#### Celkom

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Zmena č.4

Názov stavby	<b>ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY v meste Tlmače</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>OPRÁVNENÉ NÁKLADY</b>	EČO	
Názov časti	<b>SO-02a Zateplenie fásady Vedľajšia budova základnej školy</b>	Miesto	k.ú. Tlmače č. parc. 5999/77 5999/104,5999/698
Objednávateľ	Mesto Tlmače	IČO	00307581
Projektant	Kováč Architects s.r.o., Galanta	IČ DPH	
Zhotoviteľ	ŠALIGA s.r.o.		50316788 SK2120271505
Spracoval			48163279 SK2120072493
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		16.08.2022	CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C							
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady							
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
<b>Projektant</b>				<b>D</b>				<b>Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
<b>Objednávateľ</b>				Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 0,00		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>0,00</b>
<b>Zhotoviteľ</b>				Pečiatka				<b>E</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

# ROZPOČET

Stavba: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY v meste Tlmače

Objekt: Zateplenie fasády Vedľajšia budova základnej školy

Časť: OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ: Mesto Tlmače

Zhotoviteľ: ŠALIGA s.r.o.

Miesto: k.ú. Tlmače č. parc. 5999/77 5999/104,5999/698

pozn.

pôvodné položky sú zvýraznené zelenou farbou

nové položky sú zvýraznené žltou farbou

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	340238257.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m <sup>2</sup> z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 440 mm	m <sup>2</sup>	0,141			
---	-------------	---	----------------	-------	--	--	--

### 6 Úpravy povrchov, zateplenie

2	610991111.S	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m <sup>2</sup>	171,907			
3	622422711.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -80% hladkých	m <sup>2</sup>	544,557			
4	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m <sup>2</sup>	544,557			
5	625250740.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatlkacie kotvy	m <sup>2</sup>	481,328			
6	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m <sup>2</sup>	64,839			
7	625250593.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, zatlkacie kotvy	m <sup>2</sup>	222,250			
8	625250583.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, zatlkacie kotvy	m <sup>2</sup>	38,940			
9	6224653021	Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetračný náter - na pôvodnú fasádu	m <sup>2</sup>	703,857			
10	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m <sup>2</sup>	703,857			
	622467523	Vonkajšia omietka stien CEMIX, ušľachtilá pastovitá silikónová TZC zatieraná skupina farieb I, hr. 2 mm					
11	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	166,500			
12	953995201	BAUMIT Rohová lišta flexibilná (plastová)	m	345,980			
	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou					
13	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	217,670			
	9539954061.S	Okenný a dverový začisťovací profil APU					

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	1 392,000			
15	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	4 176,000			
16	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	1 392,000			
17	978036181.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 80 %, -0,04600t	m <sup>2</sup>	272,278			
18	769083315.S	Demontáž výfukovej hlavice hranatej prierezu 0.500-1.000 m <sup>2</sup> , -0,1430 t	ks	1,000			
19	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m <sup>2</sup> v základoch železobetónových, -2,40000t	m <sup>3</sup>	25,389			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	73,601			
21	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	73,601			
22	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	220,803			
23	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	73,601			
24	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	220,803			
25	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	73,601			

**99. Presun hmôt**

26	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	116,791			
----	-------------	---	---	---------	--	--	--

**OST Ostatné**

27	OTS	Výčistenie a odvoz obalou ktorú vznikne počas výstavby	súb	1,000			
----	-----	--	-----	-------	--	--	--

**Celkom**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Zmena č.5

Názov stavby	<b>ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY v meste Tlmače</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>OPRÁVNENÉ NÁKLADY</b>	EČO	
Názov časti	<b>SO-02b Zateplenie strechy Vedľajšia budova základnej školy</b>	Miesto	k.ú. Tlmače č. parc. 5999/77 5999/104,5999/698
Objednávateľ	Mesto Tlmače	IČO	00307581
Projektant	Kováč Architects s.r.o., Galanta	IČ DPH	50316788 SK2120271505
Zhotoviteľ	ŠALIGA s.r.o.		48163279 SK2120072493
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		16.08.2022	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
		24	DPH 20,00 % z 0,00
<b>Objednávateľ</b>		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
Dátum a podpis	Pečiatka		<b>0,00</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

# ROZPOČET

Stavba: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY v meste Tlmače

Objekt: SO 02b Zateplenie strechy Vedľajšia budova základnej školy

Časť: OPRAVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ: Mesto Tlmače

Zhotoviteľ: ŠALIGA s.r.o.

Miesto: k.ú. Tlmače č. parc. 5999/77 5999/104,5999/698

pozn.

pôvodné položky sú zvýraznené zelenou farbou

nové položky sú zvýraznené žltou farbou

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	312272512	Murivo výplňové (m3) z tvárnice YTONG Univerzal hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	19,274			
---	-----------	---	----	--------	--	--	--

### 4 Vodorovné konštrukcie

2	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	4,840			
3	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	4,840			
4	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	4,840			
5	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	4,840			
6	411362442.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	6,292			
7	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,025			
8	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	1,000			

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	425,070			
10	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	442,600			
11	764430810.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	33,860			
12	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	109,240			
13	769083360.S	Demontáž nasávacej hlavice kruhovej priemeru 350-450 mm, -0,0145 t	ks	1,000			
14	721220802.S	Demontáž zápachovej uzávierky DN 100, -0,00420t	ks	2,000			
15	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	412,100			
16	762331813.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovv so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t	m	546,000			
17	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, 0,00356t	m	43,000			
18	713000061.S	Odstránenie tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne medzi krokvy z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,002t	m2	412,100			
19	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	30,381			
20	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	30,381			
21	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	30,381			
22	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	90,975			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	30,381			
24	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	90,975			
25	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	30,381			

## 99. Presun hmôt

26	998981123.S	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	24,706			
----	-------------	---	---	--------	--	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

### 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

27	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	799,550			
28	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	919,483			
29	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 584,100			
30	693110004500	Geotextília polypropylénová TENCATE TS 70 F-7, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	1 821,715			
31	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	157,940			
32	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 263,520			
33	607260000400	Doska OSB 3 Superfinish nebrúsené hrxlxš 22x2500x1250 mm	m2	97,923			
34	712370020.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou s lepením spoju	m2	792,050			
35	283220001900	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 807, hr. 2,6 mm, š. 1,3 m, s podkladnou vrstvou z netkanej textílie PES, izolácia pre lepené systémy, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	910,858			
	28322003900	Hydroizolačná PVC strešná fólia, farba šedá, BauderTHERMOFOL M 15 s podkladnou vrstvou z netkanej textílie					
36	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	4,475			

### 713 Izolácie tepelné

37	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	792,050			
38	283720006700.S	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 70 kPa, do spodnej vrstvy v dvojvrstvovej skladbe plochých striech	m2	1 615,782			
	28372008250	Doska EPS 100S hr. 150 mm, na zateplenie podláh a plochých striech					
39	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	1 032,941			
40	283720002700.S	Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 30 mm, pre podlahy	m2	105,360			
41	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	40,587			
42	283720003100.S	Doska EPS max. zaťaženie 5 kN/m2 hr. 30 mm, pre podlahy	m2	41,399			
43	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	8,910			

### 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

44	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	2,000			
45	721171508.S	Potrubié z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné	m	1,500			

### 762 Konštrukcie tesárske

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
46	762421305.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	8,100			

## 764 Konštrukcie klampiarske

47	764333450.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 500 mm	m	11,000			
48	764430440.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	123,800			
49	764421470.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 500 mm	m	47,100			
50	764441410.S	Balkónový chrlič z pozinkovaného farbeného PZf plechu, jednoduchý s D do 50 mm dĺžky do 500 mm	ks	4,000			
51	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	47,100			
52	764454455.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	45,000			
53	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	16,000			
54	553440048900	<i>Koleno lisované pozink farebný K 150, 72°, priemer 150 mm, KJG</i>	ks	16,000			
55	764454441.S	Montáž objímky zatĺkacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	40,000			
56	553440050700	<i>Objímka lisovaná pozink farebný OD 150 - hrot 200 mm, priemer 150 mm, KJG</i>	ks	40,000			
57	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	1,006			

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

58	210220001.S	Demontáž uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10 strecha a stena	m	301,000			
59	210220101.S	Demontáž podpory vedenia FeZn na strechu	ks	333,000			
60	210220105.S	Demontáž podpory vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03	ks	44,000			
61	210220261.S	Demontáž držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ	ks	12,000			
62	210220240.S	Demontáž svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej	ks	36,000			

### OST Ostatné

63	OTS	Výčistenie a odvoz obalou ktoré vzniknu počas výstavby	súb	1,000			
----	-----	--	-----	-------	--	--	--

## Celkom

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Zmena č.6

Názov stavby	<b>ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY v meste Tlmače</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>OPRÁVNENÉ NÁKLADY</b>	EČO	
Názov časti	<b>SO-02c Vymena okien Vedľajšia budova základnej školy</b>	Miesto	k.ú. Tlmače č. parc. 5999/77 5999/104,5999/698
Objednávateľ	Mesto Tlmače	IČO	00307581
Projektant	Kováč Architects s.r.o., Galanta	IČ DPH	
Zhotoviteľ	ŠALIGA s.r.o.		50316788 SK2120271505
Spracoval			48163279 SK2120072493
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	16.08.2022	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
<b>Objednávateľ</b>		24	DPH 20,00 % z 0,00	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>0,00</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY v meste Tlmače

Objekt: Vymena okien Vedľajšia budova základnej školy

Časť: OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ: Mesto Tlmače

Zhotoviteľ: ŠALIGA s.r.o.

Miesto: k.ú. Tlmače č. parc. 5999/77 5999/104,5999/698

pozn.

pôvodné položky sú zvýraznené zelenou farbou

nové položky sú zvýraznené žltou farbou

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## PSV Práce a dodávky PSV

### 764 Konštrukcie klampiarske

1	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	81,50			
2	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	81,50			
3	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,24			

### 766 Konštrukcie stolárske

4	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu obsahuje aj páska exter.inter	m	145,56			
5	611410006601	Exteriérové jednokridlové okno s otváraním - sklopným kridlom svetlý rozmer otvoru 850x1450 mm plastový profil biela izolačné trojsklo Ug= 0,6 W/(m2k) O2 izolačná páska exter. inter.	ks	2,00			
	611410006601SK	Exteriérové jednokridlové okno s otváraním - sklopným kridlom svetlý rozmer otvoru 840x1420 mm plastový profil biela izolačné trojsklo Ug= 0,6 W/(m2k) O2 izolačná páska exter. inter.					
6	611410006602	Exteriérové jednokridlové okno s otváraním - sklopným kridlom svetlý rozmer otvoru 1150x600 mm plastový profil biela izolačné trojsklo Ug= 0,6 W/(m2k) O3 izolačná páska exter. inter.	ks	2,00			
	611410006602SK	Exteriérové jednokridlové okno s otváraním - sklopným kridlom svetlý rozmer otvoru 1140x530 mm plastový profil biela izolačné trojsklo Ug= 0,6 W/(m2k) O3 izolačná páska exter. inter.					
7	611410006603	Exteriérové dvojkridlové okno s otváraním - sklopným kridlom svetlý rozmer otvoru 1115x2050 mm plastový profil biela izolačné trojsklo Ug= 0,6 W/(m2k) O4 izolačná páska exter. inter.	ks	16,00			
8	611410006604	Exteriérové dvojkridlové okno s otváraním - sklopným kridlom svetlý rozmer otvoru 1450x2050 mm plastový profil biela izolačné trojsklo Ug= 0,6 W/(m2k) O5 izolačná páska exter. inter.	ks	8,00			
9	611410006605	Exteriérové jednokridlové okno s otváraním - sklopným kridlom svetlý rozmer otvoru 950x850 mm plastový profil biela izolačné trojsklo Ug= 0,6 W/(m2k) O6 izolačná páska exter. inter.	ks	2,00			
	611410006605SK	Exteriérové jednokridlové okno s otváraním - sklopným kridlom svetlý rozmer otvoru 850x850 mm plastový profil biela izolačné trojsklo Ug= 0,6 W/(m2k) O6 izolačná páska exter. inter.					

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
10	611410006606	Exteriérové dvojkrídlové okno s otváračo - sklopným krídlom svetlý rozmer otvoru 1200x1850 mm plastový profil biela izolačné trojsklo Ug= 0,6 W /(m2k) O7 izolačna páska exter. inter.	ks	- 34,00			
	611410006606SK	Exteriérové dvojkrídlové okno s otváračo - sklopným krídlom svetlý rozmer otvoru 1160x1760 mm plastový profil biela izolačné trojsklo Ug= 0,6 W /(m2k) O7 izolačna páska exter. inter. + MEDIOKENNÉ PROFILY	ks	34,00			
	553.6112300	Medziokenné panely - vonkajšie 230mm	ks	25,00			
11	611410006607	Exteriérové dvojkrídlové okno s otváračo - sklopným krídlom svetlý rozmer otvoru 1200x650 mm plastový profil biela izolačné trojsklo Ug= 0,6 W /(m2k) O8 izolačna páska exter. inter.	ks	- 4,00			
	611410006607SK	Exteriérové dvojkrídlové okno s otváračo - sklopným krídlom svetlý rozmer otvoru 1180x600 mm plastový profil biela izolačné trojsklo Ug= 0,6 W /(m2k) O8 izolačna páska exter. inter. + Medziokenné profily	ks	4,00			
	553.6112100	Medziokenné panely - vonkajšie 210mm	ks	3,00			
12	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí obsahuje izolačna páska exter. inter.	m	15,00			
13	5534130302	Exteriérové vchodové dvojkrídlové dvere s pevným horným svetlíkom svetlý rozmer otvor 2000x2870 mm plastový profil biely izolačne trojsklo Ug= 0,6 W/(m2k) O1A izolačna páska exter. inter.	ks	- 2,00			
	5534130302	Exteriérové vchodové dvojkrídlové dvere s pevným horným svetlíkom svetlý rozmer otvor 1700x2620 mm plastový profil biely izolačne trojsklo Ug= 0,6 W/(m2k) O1A izolačna páska exter. inter.	ks	1,00			
	5534130302	Exteriérové vchodové dvojkrídlové dvere svetlý rozmer otvor 1700x2150 mm plastový profil biely izolačne trojsklo Ug= 0,6 W/(m2k) O1A izolačna páska exter. inter.	ks	1,00			
14	5534130303	Exteriérové vchodové dvojkrídlové dvere s pevným horným svetlíkom svetlý rozmer otvoru 2000x2870 mm plastový profil biely izolačne trojsklo Ug=0,6 W / (m2k) O1B izolačna páska exter. inter.	ks	- 1,00			
	5534130303	Exteriérové vchodové dvojkrídlové dvere s pevným horným svetlíkom svetlý rozmer otvoru 1980x2580 mm plastový profil biely izolačne trojsklo Ug=0,6 W / (m2k) O1B izolačna páska exter. inter.	ks	1,00			
15	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	- 4,00			
	766694159.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	ks	4,00			
16	611560000700.S	Parapetná doska plastová, šírka 500 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	- 4,00			
	560000219300.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná	m	4,00			
17	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	- 64,00			
	766694159.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	ks	64,00			
18	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	- 102,40			
	560000219300.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná	m	3,75			
	56000029200.S	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komôrková vnútorná	m	29,20			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	56000029150.S	Parapetná doska plastová, šírka 150 mm, komôrková vnútorná	m	69,45			
19	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	68,00			
20	766621589	Demontáž starých okien a dverí a odvoz sute	m2	158,68			
21	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,70			

**Celkom**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Zmena č.7

Názov stavby	<b>ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY v meste Tlmače</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>OPRÁVNENÉ NÁKLADY</b>	EČO	
Názov časti	<b>SO-02d Elektroinštalacia Vedľajšia budova základnej školy</b>	Miesto	k.ú. Tlmače č. parc. 5999/77 5999/104,5999/698
Objednávateľ	Mesto Tlmače	IČO	00307581
Projektant	Kováč Architects s.r.o., Galanta	IČ DPH	50316788 SK2120271505
Zhotoviteľ	ŠALIGA s.r.o.		48163279 SK2120072493
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		16.08.2022	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
<b>Objednávateľ</b>		24	DPH 20,00 % z 0,00	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>0,00</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY v meste Tlmače

Objekt: Elektroinštalácia Vedľajšia budova základnej školy

Časť: OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ: Mesto Tlmače

pozn.

Zhotoviteľ: ŠALIGA s.r.o.

pôvodné položky sú zvýraznené zelenou farbou

Miesto: k.ú. Tlmače č. parc. 5999/77 5999/104,5999/698

nové položky sú zvýraznené žltou farbou

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	145,230			
---	-------------	--	----	---------	--	--	--

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

2	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	74,000			
3	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	74,000			
4	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	65,000			
5	3410301678	Veko krabice veko biele KO 68 HB	ks	65,000			
6	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	65,000			
7	3450633300	Svorka WAGO 209-123	ks	65,000			
8	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	23,000			
9	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	32,000			
10	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	45,000			
11	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	14,000			
12	3450202870	Qa - Prístroj spínača 1	ks	14,000			
13	210110003.S	Sériový spínač - radenie 5, nástenný IP 44 vrátane zapojenia	ks	6,000			
14	345330002915.S	Prepínač nástenný, radenie 5, IP44	ks	6,000			
15	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový radenie 5	ks	1,000			
16	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	1,000			
17	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	1,000			
18	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	14,000			
19	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	14,000			
20	210111001.S	Zásuvka vstavaná 48V /10A, IP 54 vrátane zapojenia, vyhotovenie 2P	ks	1,000			
21	345540007702.S	Zásuvka vstavaná priemyslová VZ 48, 2P, IP 54 - 24-48V	ks	1,000			
22	210111021	Domová zásuvka vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	78,000			
23	345510005400	Za - Zásuvka dvojpólová, vstavaná, 10/16 A, kryt z lisovaného izolantu, priebežná IP44	ks	78,000			
24	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	-1,000			
	210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 25 kg	ks	2,000			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	3571300009001	Rozvádzač	ks	-1,000			
	3571300009001	Rozvádzač RH	ks	1,000			
	3571300009001	Rozvádzač RH 1	ks	1,000			
26	210201005.S	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	22,000			
27	348140000100.S	Svietidlo interiérové žiarivkové stropné 1x13W, IP20, EVG	ks	22,000			
28	210201080.S	Zapojenie svietidla IP20, stropného - LED čidlom pohybu	ks	25,000			
29	348124578	LED svietidlo stropné s čidlom pohybu IP 20	ks	25,000			
30	210201340.S	Zapojenie svietidla IP20, 1x svetelný zdroj, priemyselné podlahové	ks	8,000			
31	348110001610	LED svietidlo závesné modulárne ANACONDA PL 135 pre LED trubice 2x1200 mm, IP20, zapojenie na 2 objímky, AMI	ks	8,000			
32	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	6,000			
33	34868011003	NO - Nástenné núdzové svietidlo LED 3 hodina, 360x140 mm núdzový režim s piktogramom	ks	6,000			
34	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	73,000			
35	348130002400.S	LED panel 600x600 mm, 45W	ks	-73,000			
	348130002400.S	LED panel 600x600 mm, 45W		42,000			
	348130009480.S	LED svietidlo 200x1200 mm 48W IP 20		31,000			
36	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	25,000			
37	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	25,000			
38	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	25,000			
39	210881217	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	280,009			
40	3410350931	1-N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti STN	m	280,009			
41	210881232	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-V 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	659,200			
42	3410350946	1-N2XH 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti STN	m	659,200			
43	HZS000111	Preskúšanie el. rozvodov, rozvádzačov	hod	24,000			
44	HZS000112	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000			
45	HZS000114	Nepredvídané práce murarske omietky a otvory cez strop a stenu	hod	36,000			
46	HZS000115	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízná správa	ks	1,000			

**Celkom**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Zmena č.8

Názov stavby	<b>ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY v meste Tlmače</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY</b>	EČO	
Názov časti	<b>SO-02a Neoprávnené náklady Vedľašie budova základnej školy</b>	Miesto	k.ú. Tlmače č. parc. 5999/77 5999/104,5999/698
Objednávateľ	Mesto Tlmače	IČO	00307581
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	ŠALIGA s.r.o.		48163279 SK2120072493
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		16.08.2022	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
		24	DPH 20,00 % z 0,00
<b>Objednávateľ</b>		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
Dátum a podpis	Pečiatka		<b>0,00</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

# ROZPOČET

**Stavba:** ZVÝŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY v meste Tlmače

**časť:** NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

**Objekt:** SO 02a Neoprávnene náklady Vedľašie budova základnej školy

Objednávateľ: Mesto Tlmače □

Zhotoviteľ: ŠALIGA s.r.o.

Miesto: k.ú. Tlmače č. parc. 5999/104,5999/698

pozn.

pôvodné položky sú zvýraznené zelenou farbou

nové položky sú zvýraznené žltou farbou

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	66,257			
2	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovaním dna v hornine 3	m3	66,257			
3	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,852			
4	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	22,852			
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	91,408			
6	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	22,852			
7	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	43,405			
8	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	91,408			
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,563			

### 6 Úpravy povrchov, zateplenie

10	625251402	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatlkacie kotvy	m2	86,728			
	625250553.SCEM	Kontaktný zatepľovací systém soklovej, alebo vodou nam. častí hr. 150 mm, dosky XPS, bez omietky	m2				
11	6224653021	Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetračný náter - na pôvodnú fasádu	m2	86,728			
12	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	86,728			
	622467523	Vonkajšia omietka stien CEMIX, ušľachtilá pastovitá silikátová TZC zatieraná I, hr. 2 mm	m2				
13	953995201	BAUMIT Rohová lišta flexibilná (plastová)	m	45,260			
	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m				

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14	631501111	Násyp s utlačením a urovaním povrchu z kameniva ťažného hrubého a drobného	m3	22,852			
15	5834378400	Kamenivo drvené hrubé 63-125 b	t	36,563			
16	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	184,050			
17	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	186,000			
18	961055111	Búranie chodníka okolo budovy železobetónových, konštrukcii -2,40000t	m3	2,220			
19	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	12,455			
20	965081112.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka s akoukoľvek výplňou škár z dlaždíc povalových, -0,04500t	m2	11,069			
21	767392802.S	Demontáž krytín stiech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	31,280			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	767134802.S	Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, - 0,00900 t	m2	30,723			
23	767996802.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	356,290			
24	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,487			
25	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,487			
26	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	37,435			
27	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,487			

## PSV Práce a dodávky PSV

### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

28	711472056.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	147,240			
29	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	150,236			
30	711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	147,240			
31	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	150,236			
32	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,360			

### 764 Konštrukcie klampiarske

33	764352427.S	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	8,120			
34	764333450.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 500 mm	m	6,100			
35	764410460.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	29,300			
36	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	4,500			
37	764326220.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm	m	16,300			
38	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,226			

### 766 Konštrukcie stolárske

39	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m2	29,204			
40	611410006601	Exteriérové okno s neotváraným presklením svetlý rozmer otvoru 1050x2070 mm plastový profil biela izolačne trojsklo Ug=0,6 W(m2k) O10	ks	1,000			
	611410006601	Exteriérové okno 1160x2200 mm plastový profil biela izolačne trojsklo Ug=0,6 W(m2k) ozn O10					
41	611410006602	Exteriérové okno s neotváraným presklením svetlý rozmer otvoru 2650x2070 mm plastový profil biela izolačne trojsklo Ug= 0,6 W (m2 k) O11	ks	2,000			
	611410006602	Exteriérové okno 2720x2200 mm plastový profil biela izolačne trojsklo Ug= 0,6 W (m2 k) ozn.O11					
	611410006603	Exteriérové okno s neotváraným presklením svetlý rozmer otvoru 2650x2020 mm plastový profil biela izolačne trojsklo Ug=0,6W (m2k) O12	ks	-3,000			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
42	611410006603.1	Exteriérové okno 2630x2100 mm plastový profil biela izolačne trojsklo Ug=0,6W (m2k) ozn. O12	ks	1,000			
	611410006603.2	Exteriérové okno 2730x2100 mm plastový profil biela izolačne trojsklo Ug=0,6W (m2k) ozn. O12	ks	1,000			
	611410006603.3	Exteriérové okno 2830x2100 mm plastový profil biela izolačne trojsklo Ug=0,6W (m2k) ozn. O12	ks	1,000			
43	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, obvodu dverí	m2	3,405			
44	5534130302	Exteriérové vchodové dvojkrídlové dvere svetlý rozmer otvoru 1500x2270 mm plastový profil biela izolačne trojsklo Ug=0,6 W (m2k) O 9	ks	1,000			
	61141 ozn 09	Dvere exteriérové hliníkové vchodové jednokrídlové 1980x2580mm izolačna paska exter. inter. s nadsvetlíkom, paníkové kovanie	ks	1,000			
45	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,403			

### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

46	767397102.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 80 do 120 mm	m2	25,720			
47	553260000600	Panel sendvičový s polystyrénovým jadrom strešný PWD obojstranne hr. jadra 100 mm	m2	25,720			
48	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg ( drobný material )	kg	658,910			
49	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,368			

### 771 Podlahy z dlaždíc

50	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	11,069			
51	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lvx 300x300 mm, jednofarebné	m2	11,290			
52	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	5,760			
53	597640006300.S	Sokel keramický, lvxhr 298x80x9 mm	ks	19,584			
54	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	12,455			
55	597740001910.S	Dlaždice keramické, lvxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	12,704			
56	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,487			

### 783 Nátery

57	783101811.S	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oškrabaním	m2	65,231			
58	783101812.S	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	m2	65,231			
59	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	65,231			
60	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	65,231			

### Celkom