

Upozornenie!

Ponuka uchádzača musí obsahovať návrh doplnenej zmluvy ako nástroja zadávania zákazky verejným obstarávateľom, ktorej predmet tvorí predmet zákazky, podpísanej štatutárnym/štatutárnymi orgánom/orgánmi uchádzača a opatrenej pečiatkou organizácie minimálne v jednom vyhotovení.

ZMLUVA O DIELO č. VBD 01/2022

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :	Obec Varadka
So sídlom :	Varadka 23, 086 36 Nižná Polianka
Zastúpený :	Andrej Kurimský, starosta obce
IČO :	00322695
DIČ:	2020624760
Bankové spojenie :	SLSP, a.s.
Číslo účtu IBAN :	SK94 0900 0000 0051 8237 5892

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ :	INTERBAU s.r.o.
So sídlom :	Brezovica 520, 082 74 Brezovica
Zastúpený a oprávnený jednať vo veciach zmluvy :	Ing. Peter Hroš, konateľ spoločnosti
IČO :	44 688 997
DIČ :	2022792728
IČ DPH :	SK2022792728
Bankové spojenie:	SLSP, a.s.
Číslo účtu IBAN :	SK8909 0000 0000 0504 9689 55
Zapísaný v:	OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 21419/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: **„BYTOVÉ DOMY VARATKA - PRESTUPNÉ BÝVANIE“** (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzkov objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. xxx/2022 zn. xxxxx – WYP zo dňa xxxxx.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávatelom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávatelovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.

- Miesto realizácie diela: **Obec Varadka**

3.3.

Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávatelom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**
- Dokončenie realizácie: **do 12 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.**

3.4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti postupuje Zhotoviteľ v zmysle bodu 3.6 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom v zmysle bodu 6.15 až 6.17 tejto zmluvy.

Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.

3.5.

Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

3.6.

Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

4.2.

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	1 218 980,38 EUR
DPH vo výške 20%	243 796,08 EUR
Cena s DPH	1 462 776,46 EUR

(slovom: **jedenmiliónštyristošesťdesiatdvatisícšesťdesiatšesť EUR a 46/100 centov**)

4.3.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady,

skladné, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

4.4.

Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v prípade vzniku potreby vykonania prác naviac.

4.5.

Pokiaľ odo dňa platnosti tejto zmluvy do doby účinnosti tejto zmluvy dôjde na strane objednávateľa k časovým prieťahom, ktoré by mali vplyv na cenu zákazky, bude umožnené Zhotoviteľovi upraviť zmluvnú cenu použitím indexov vývoja cien stavebných prác a materiálov, publikovaných ŠÚ SR za dané obdobie a to do sumy akceptovanej poskytovateľom finančných prostriedkov.

V. Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

5.2.

Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe mesačnej faktúry. Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.

5.3.

Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revízných správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.3.1.

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy+ fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

5.3.2

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, razítkom, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme

jeho podpisu a razítka na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.3.3

Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávať ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.4.

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávatelom.

5.5.1.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a štrukturálnych fondov EÚ, OPEL 2014 - 2020, preto sa zmluvné strany sa dohodli, že cenu za zhotoviteľom fakturované práce a dodávky plnenia zhotovovania diela podľa tejto Zmluvy uhrádza Objednávateľ aj zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré budú Objednávateľovi poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom a riadiacim orgánom (ďalej len „RO“) ako poskytovateľom nenávratného finančného prostriedku (ďalej len „NFP“).

5.6.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávatel bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatelovi.

5.8.

Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávatel uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávatelom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie navyše prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávatel vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávatelom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávatel uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávatel zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávatelovi.

6.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávatel stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie

výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.4.

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.5.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.6

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak aby bola naplnená dĺžka bodu 6.6 tohto článku .

6.8.

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.9.

Predmet zmluvy je spolufinancovaný zo Štrukturálnych fondov EÚ, preto Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
- b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR
- d) a ním poverené osoby;
- e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
- f) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
- h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

6.10.

Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.

6.11.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.

6.12.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíše všetci zúčastnení.

6.13.

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.

6.14.

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečiť potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.15.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.16.

Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.

6.17.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.18.

Za celý priebeh výstavby budú za Zhotoviteľa garantovať zodpovedný pracovník.

6.19.

V prípade akejkoľvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.20.

Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a одобrené všetkými zúčastnenými zložkami.

6.21.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácii tzv. HZS.

6.22.

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

6.23.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovité uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.

6.24.

Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to výšku škody rovnajúcu sa minimálne ceny za dielo. Overená Kópia poistnej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu k zmluve o dielo a túto poistnú zmluvu je povinný Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskoršie k termínu prevzatia staveniska od objednávateľa.

6.25

Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.

6.26

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:

- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
- b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby

Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi stavebných prác potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie).

Ak Zhotoviteľ stavebných prác nevyberie zo zoznamu osôb predloženého objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Zhotoviteľ stavebných prác oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.

Zhotoviteľa stavebných prác na preukázanie splnenia povinnosti zamestnať minimálne dve osoby, spĺňajúce predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.).

6.26.2

Zmluvná povinnosť Objednávateľa týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne dvoch

osôb, spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) vyššie bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie stavebných prác.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

7.3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

7.5.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov.

7.6.

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve o dielo.

8.2.

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.

V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.

8.4.

Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

8.5.

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavujú po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.6.

Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

8.7.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradíť zhotoviteľ.

8.8.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade.

V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

8.9.

Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

8.10.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

8.11.

V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.

9.2.

Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.

9.3.

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za každý deň omeškania.

9.4.

V prípade omeškania resp. nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcej z bodu 6.26 podľa tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Pisomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

10.4.

Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

10.5.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávateľia“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

XI. Vymedzenie niektorých pojmov

11.1.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

11.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

11.3.

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XII. Záverečné ustanovenia.

12.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené rozhodcovským súdom SOPK Bratislava jediným rozhodcom, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

12.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14)

pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

12.3.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

12.4.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

12.5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

12.6.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer

Príloha č. 2 – Harmonogram

Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch

Príloha č. 4 – Poistná zmluva (*predloží úspešný uchádzač v zmysle tejto zmluvy*)

XIV. Odkladacia podmienka

14.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa dňom splnenia odkladacej podmienky podľa článku 14.2. zmluvy. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.


14.2. Zmluva nadobudne účinnosť len v prípade, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, doručením správy z následnej ex-post kontroly verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy zo strany poskytovateľa NFP o pripustení výdavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania. Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy (5. pracovný deň odo dňa doručenia správy z následnej ex-post kontroly Objednávateľovi od Poskytovateľa NFP).

V VRADKE dňa: 2.11.2022

V Brezovici, dňa: 26.10.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATELOCH

Ja, Ing. Peter Hroš

ako konateľ spoločnosti INTERBAU s.r.o.

so sídlom Brezovica 520, 082 74 Brezovica

týmto

vyhlasujem, že v zákazke: „**BYTOVÉ DOMY VARATKA - PRESTUPNÉ BÝVANIE**“ vyhlásenej Verejným obstarávateľom: Obec Varadka, Varadka 23, 086 36 Nižná Polianka

budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):

Celkom **19,57 %, 238 620,04 € bez DPH**

navrhovaní subdodávateľa a predmet subdodávok

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.	Predmet subdodávky	% plnenia zo zákazky
ENERTOP, s.r.o.	082 71 Dubovica 422	50238949	Miloš Semančík, 082 71 Dubovica 422, d.n.: 15.07.1985	ZTI, vodovod, kanalizácia, žumpy, VZT	13,48 %
LL-ElektroStav s.r.o.	Armádneho generála Svobodu 6445/26, 080 01 Prešov	53294289	Lukáš Loš, Fričkovce 173, 086 42 Fričkovce, d.n.: 19.08.1988	Elektroinštalácia a bleskozvod, odberné elektrické zariadenia	6,09 %

Podmienky využitia subdodávateľov sa riadim podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľa sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Brezovici, dňa 26.10.2022

INTERBAU s.r.o.
082 74 Brezovica 520
IČO 44 688 997
IČ DPH SK2022792728

Ing. Peter Hroš, konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Varadka - BYTOVÉ DOMY - PRESTUPNÉ BÝVANIE	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Varadka
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Varadka	00322695	
Projektant			
Zhotoviteľ	INTERBAU s.r.o.	44688997	SK44688997
Spracoval	Ing. Kvartek		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	28. 9. 2022		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 444 760,15	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 311 727,90	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 312 981,91	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 144 502,10	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 13,50			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 10,50			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 213 996,06	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 4 984,32

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 1 218 980,38
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 1 218 980,38 243 796,08
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 1 462 776,46
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Klízáva doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie 0,00

INTERBAU s.r.o.
082 74 Brezovica 520
IČO 44 688 997
IČ DPH SK2022792728

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Varadka - BYTOVÉ DOMY - PRESTUPNÉ BÝVANIE

Objednávateľ: Obec Varadka
 Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.
 Miesto: Varadka

Spracoval: Ing. Kvartek
 Dátum: 28. 9. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
0951suta	Varadka - BYTOVÉ DOMY - PRESTUPNÉ BÝVANIE	1 218 980,38	243 796,08	1 462 776,46	4 984,32	1 213 996,06	0,00	0,00	0,00
SO 01	BYTOVÝ DOM 1	557 871,71	111 574,34	669 446,05	2 492,16	555 379,55	0,00	0,00	0,00
1.1	ASR	444 727,26	88 945,45	533 672,71	0,00	444 727,26	0,00	0,00	0,00
1.2	UK	26 531,64	5 306,33	31 837,97	1 246,08	25 285,56	0,00	0,00	0,00
1.3	VZT	6 254,89	1 250,98	7 505,87	1 246,08	5 008,81	0,00	0,00	0,00
1.4	Elektroinštalácia a bleskozvod	25 859,25	5 171,85	31 031,10	0,00	25 859,25	0,00	0,00	0,00
1.5	ZTI	30 006,20	6 001,24	36 007,44	0,00	30 006,20	0,00	0,00	0,00
SO 01a	OD. EL. ZARIADENIE BD 1	8 995,06	1 799,01	10 794,07	0,00	8 995,06	0,00	0,00	0,00
SO 01b	ŽUMPA BD1	15 497,41	3 099,48	18 596,89	0,00	15 497,41	0,00	0,00	0,00
SO 02	BYTOVÝ DOM 2	636 835,07	127 367,01	764 202,08	2 492,16	634 342,91	0,00	0,00	0,00
2.1	ASR	515 404,66	103 080,93	618 485,59	0,00	515 404,66	0,00	0,00	0,00
2.2	UK	28 103,10	5 620,62	33 723,72	1 246,08	26 857,02	0,00	0,00	0,00
2.3	VZT	6 152,09	1 230,42	7 382,51	1 246,08	4 906,01	0,00	0,00	0,00
2.4	Elektroinštalácia a bleskozvod	30 414,34	6 082,87	36 497,21	0,00	30 414,34	0,00	0,00	0,00
2.5	ZTI	30 185,71	6 037,14	36 222,85	0,00	30 185,71	0,00	0,00	0,00
SO 02a	OD. EL. ZARIADENIE BD 2	8 995,06	1 799,01	10 794,07	0,00	8 995,06	0,00	0,00	0,00
SO 02b	ŽUMPA BD2	17 580,11	3 516,02	21 096,13	0,00	17 580,11	0,00	0,00	0,00
SO 03	Dažďová kanalizácia	849,54	169,91	1 019,45	0,00	849,54	0,00	0,00	0,00
SO 06	Parkovisko	20 228,42	4 045,68	24 274,10	0,00	20 228,42	0,00	0,00	0,00
SO 07	Vodovodná prípojka	3 195,64	639,13	3 834,77	0,00	3 195,64	0,00	0,00	0,00
Celkom		1218980,38	243796,08	1 462 776,46	4 984,32	1 213 996,06	0,00	0,00	0,00

INTERBAU s.r.o.
 082 74 8120
 082 74 8120
 IČO 44 668 997
 IČ DPH SK2022792728

ROZPOČET

Stavba: Varadka - BYTOVÉ DOMY - PRESTUPNÉ BÝVANIE

Objekt: BYTOVÝ DOM 1

Časť: ASR

Objednávateľ: Obec Varadka

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.

Miesto: Varadka

Spracoval: Ing. Kvartek

Dátum: 28. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HŠV

288 698,05 1 264,378

1

Zemné práce

10 735,93

76,360

1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	54,975	0,87	47,83	0,000
2	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	28,626	26,09	746,85	0,000
3	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,542	7,38	70,42	0,000
4	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 do 100m3	m3	140,060	15,95	2 233,96	0,000
5	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapá. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	46,687	0,88	41,08	0,000
6	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	168,686	1,34	226,04	0,000
7	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	168,686	2,67	450,39	0,000
8	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 373,720	0,25	843,43	0,000
9	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	168,686	0,55	92,78	0,000
10	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	253,029	15,94	4 033,28	0,000
11	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,276	2,96	122,18	0,000
12	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	76,360	13,28	1 014,06	76,360
13	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	274,875	2,96	813,63	0,000

2

Zakladanie

19 529,02

417,657

14	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	58,965	1,05	61,91	0,011
15	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	61,913	0,66	40,86	0,012
16	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	78,620	6,95	546,41	19,406
17	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	44,082	39,95	1 761,08	91,250
18	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	44,082	87,90	3 874,81	106,490
19	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	24,017	13,73	329,75	0,098
20	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	24,017	4,07	97,75	0,000
21	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	293,878	5,13	1 507,59	1,036
22	274271011.S	Atikové murivo (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	10,161	168,18	1 708,88	21,877
23	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	0,957	151,57	145,05	2,037
24	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	7,251	150,29	1 089,75	15,366
25	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	61,955	77,46	4 799,03	135,934

Strana 1 z 7

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26 274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	42,630	13,87	591,28	0,173
27 274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	42,630	4,13	176,06	0,000
28 274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	1,749	1 152,34	2 015,44	1,752
29 275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	10,125	77,37	783,37	22,215

3

Zvislé a kompletne konstrukcie**81 224,72****300,675**

30 312275121.S	Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	41,122	175,30	7 208,69	32,453
31 312275131.S	Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	248,752	175,42	43 636,08	204,365
32 314275206.S	Komínová zostava trojvrstvá z ľahčeného betónu jednoprieduchová, DN 180/45° výšky 5 m	súb	4,000	931,53	3 726,12	2,200
33 314275338.S	Komínová zostava trojvrstvá z ľahčeného betónu dvojrieduchová, DN 180/180/45° výšky 10 m	súb	4,000	2 577,16	10 308,64	6,080
34 317161314.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	37,000	30,48	1 127,76	1,475
35 317161551.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	56,000	60,13	3 367,28	4,644
36 317161552.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	45,000	70,60	3 177,00	4,329
37 317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	6,447	97,31	627,36	15,576
38 317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	38,572	18,77	724,00	2,782
39 317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	38,572	6,13	236,45	0,000
40 317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,595	1 712,76	1 019,09	0,602
41 331321315.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	1,998	88,41	176,64	4,589
42 331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	26,068	19,43	506,50	0,266
43 331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	26,068	2,83	73,77	0,000
44 331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,190	1 754,60	333,37	0,194
45 342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	189,850	26,21	4 975,97	21,120

4

Vodorovné konstrukcie**39 055,06****258,894**

46 411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	73,153	94,58	6 918,81	175,706
47 411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	527,618	11,47	6 051,78	3,670
48 411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	527,618	4,00	2 110,47	0,000
49 411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	527,618	8,11	4 278,98	30,479
50 411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	527,618	2,12	1 118,55	0,000
51 411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	6,969	1 722,73	12 005,71	7,082
52 417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	11,934	98,70	1 177,89	28,664
53 417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	160,460	9,36	1 501,91	2,975
54 417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	160,460	3,00	481,38	0,000
55 417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,137	1 716,12	1 951,23	1,156
56 430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	3,254	114,03	371,05	7,861
57 430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,350	1 820,47	637,16	0,356

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
58	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	12,200	24,11	294,14	0,808
59	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	12,200	4,29	52,34	0,000
60	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,814	14,60	84,88	0,137
61	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,814	3,23	18,78	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 120 685,72 145,384

62	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom*	m2	404,900	2,54	1 028,45	0,172
63	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	404,900	2,93	1 186,36	0,162
64	611460385.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	404,900	8,13	3 291,84	3,340
65	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	404,900	4,49	1 818,00	1,682
66	611901111.S	Obrúsenie výstupkov betónu zo škár debniacich dosiek maltou vnútorných stropov a podhládov	m2	404,900	5,28	2 137,87	0,751
67	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	2 008,426	1,68	3 374,16	0,402
68	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	2 008,426	2,17	4 358,28	0,803
69	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	2 008,426	6,74	13 536,79	15,816
70	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2 008,426	4,36	8 756,74	8,343
71	621461052.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	86,412	11,40	985,10	0,200
72	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná	m2	803,715	10,10	8 117,52	1,865
73	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	18,028	20,98	378,23	0,111
74	622461302.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna vrstvená modelovateľná s použitím šablóny vrátane fasádneho	m2	77,269	35,77	2 763,91	0,393
75	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	60,440	4,36	263,52	0,251
76	625250122.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. nad 190 mm	m2	86,412	2,12	183,19	0,000
77	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	65,740	35,97	2 364,67	0,746
78	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	46,872	40,87	1 915,66	0,609
79	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	77,269	47,35	3 658,69	2,599
80	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	125,068	57,44	7 183,91	4,976
81	625250714.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 220 mm, skrutkovacie kotvy	m2	86,412	61,50	5 314,34	3,634
82	625251218.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy, vratatane lišt	m2	401,844	49,05	19 710,45	0,000
83	631501999.S	Okapový chodník	m	44,010	49,05	2 158,69	0,000
84	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	714,450	0,13	92,88	0,000
85	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	821,618	0,41	336,86	0,082
86	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	982,369	0,19	186,65	0,000
87	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	992,193	0,27	267,89	0,149
88	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	476,300	23,67	11 274,02	58,871
89	632452223.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm	m2	245,778	26,98	6 631,09	35,441

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
90 632452611.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	642,540	4,93	3 167,72	3,146
91 642942111.S	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	48,000	39,33	1 887,84	0,840
92 553310009099	Zárubňa oceľová CgU vrátane povrchovej úpravy	ks	37,000	49,05	1 814,85	0,000
93 553310010317	Zárubňa požiaro oceľová, šxvx 900x1970 mm, vrátane povrchovej úpravy	ks	11,000	49,05	539,55	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 406,18 65,408

94 941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	685,024	2,17	1 486,50	17,612
95 941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 055,072	1,26	2 589,39	0,000
96 941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	685,024	1,44	986,43	17,612
97 941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	714,450	2,53	1 807,56	30,149
98 952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	714,450	3,55	2 536,30	0,035

99 Presun hmôt HSV 8 061,42 0,000

99 998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 279,590	6,30	8 061,42	0,000
----------------	---	---	-----------	------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 156 029,21 25,859

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 208,94 2,160

100 711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	283,675	0,20	56,74	0,000
101 246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,085	1 587,89	134,97	0,085
102 711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	30,944	0,24	7,43	0,000
103 246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,011	1 587,89	17,47	0,011
104 711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	263,809	0,40	105,52	0,000
105 693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná	m2	303,380	0,74	224,50	0,042
106 711141101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, šírka 2 m vodorovná	m2	113,883	2,67	304,07	0,248
107 711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	283,675	3,43	973,01	0,154
108 628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	326,226	2,56	835,14	1,386
109 711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	30,944	3,72	115,11	0,017
110 628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	37,133	2,56	95,06	0,158
111 711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	18,000	0,74	13,32	0,000
112 245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	24,300	3,72	90,40	0,024
113 711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	26,000	0,81	21,06	0,000
114 245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	35,100	3,72	130,57	0,035
115 998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	38,313	2,21	84,57	0,000

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 11 170,11 1,700

116 712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	352,678	0,69	243,35	0,001
-----------------	--	----	---------	------	--------	-------

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1010301160	Modifikovaný asfaltovaný pás ELASTODEK 40 STANDARD DEKOR šedý (7,5 m2 v balení) -15°C	m2	405,580	8,11	3 289,25	0,000
712370071.S	Dodávka a montáž povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju, vrátane detailov a doplnkov	m2	352,678	14,94	5 269,01	1,030
712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	352,678	0,47	165,76	0,000
693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná	m2	405,580	0,74	300,13	0,057
712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	69,340	8,44	585,23	0,002
311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	554,720	0,21	116,49	0,194
607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	42,991	21,30	915,71	0,416
998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	124,590	2,29	285,18	0,000

713

Izolácie tepelné

19 245,55

1,565

713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	642,540	0,82	526,88	0,000
283720007500.S	Doska EPS hr. 30 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	500,164	1,90	950,31	0,290
283720008000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	174,503	6,34	1 106,35	0,340
713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	269,693	1,27	342,51	0,000
283760007405.S	Doska spádová EPS 100 S pre vyspádovanie plochých striech	m3	27,509	127,53	3 508,22	0,000
713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	269,693	1,88	507,02	0,000
283720008701.S	Doska EPS hr. 250 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	283,178	19,70	5 578,61	0,000
283750002100.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné stavielstvo	m2	283,178	23,11	6 544,24	0,934
998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	158,512	1,14	181,41	0,000

762

Konštrukcie tesárske

12 583,05

3,345

762810027.S	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	269,693	30,22	8 150,12	3,305
762822120.S	Montáž stropníc z hraneého reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2	m	315,100	2,35	740,49	0,000
60542000030.S	Rezivo stavebné zo smrek - hranoly hraneé	m3	6,932	490,49	3 400,08	0,000
762895000.S	Spojovacie prostriedky pre základ, stropnice, podbijanie - klince, svorky	m3	13,674	3,02	41,30	0,040
998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	68,248	3,68	251,06	0,000

763

Konštrukcie - drevostavby

8 492,44

7,081

763125380.S	Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm	m2	30,000	27,12	813,60	0,719
763138222.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	25,740	23,95	616,47	0,313
763138231.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 2x12.5 mm	m2	223,000	29,22	6 516,06	5,590
763138233.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 2x12.5 mm	m2	14,640	32,10	469,94	0,459
998763403.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	77,855	0,98	76,37	0,000

764

Konštrukcie klampiarske

3 136,94

0,668

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	77,200	14,11	1 089,29	0,225
764430460.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. do 750 mm	m	69,340	28,82	1 998,38	0,442
998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31,724	1,55	49,27	0,000

766
Konštrukcie stolárske
53 305,18
4,889

147 766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	325,600	10,13	3 298,33	0,070
148 283290006000.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	341,880	0,92	314,53	0,034
149 283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	341,880	0,60	205,13	0,034
150 611410005301.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné trojsklo, vrátane doplnkov a vnút. parapetu	ks	24,000	88,29	2 118,96	0,000
151 611410006401.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 900x900 mm, izolačné trojsklo, vrátane doplnkov a vnút. parapetu	ks	18,000	198,65	3 575,70	0,000
152 611410007000.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1000x1000 mm, izolačné trojsklo, vrátane doplnkov a vnút. parapetu	ks	34,000	125,54	4 268,36	1,768
153 611410010100.S	Plastové okno dvojkrídlové OS, vxš 1500x900 mm, izolačné trojsklo, vrátane doplnkov a vnút. parapetu	ks	14,000	289,86	4 058,04	1,540
154 766621405.S	Montáž vstupných plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	8,940	10,78	96,37	0,002
155 283290006000.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	9,387	0,92	8,64	0,001
156 283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	9,387	0,60	5,63	0,001
157 611730000111.S	Vstupné dvojkrídlove dvere plastové vrátane svetlíkov	ks	1,000	2 805,62	2 805,62	0,000
158 766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	42,000	16,15	678,30	0,000
159 549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x	ks	42,000	13,15	552,30	0,042
160 611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	42,000	57,59	2 418,78	1,050
161 766662114.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového špeciálneho, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	17,000	31,39	533,63	0,000
162 549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x	ks	17,000	13,15	223,55	0,017
163 611720000100.S	Dvere do bytu vstupné bezpečnostné plné, šírka 600-900 mm, EI/EW30	ks	11,000	1 471,48	16 186,28	0,330
164 611720000301.S	Dvere protipožiarne plné, šírka 900 mm, EW60/D1-c	ks	6,000	1 961,97	11 771,82	0,000
165 998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	283,201	0,65	185,21	0,000

767
Konštrukcie doplnkové kovové
8 817,21
0,035

166 767161119.S	Dodávka a montáž schodiskového zábradlia, vrátane madla a povrchovej úpravy	kpl	1,000	4 904,93	4 904,93	0,000
167 767316303.S	Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, stavebný otvor nad 1 do 2,5 m ²	ks	1,000	160,28	160,28	0,000
168 611340006300.S	Bodový strešný svetlík, štvorcový tvar, kupola 2-vrstvová	ks	1,000	208,25	208,25	0,030
169 611340007900.S	Bodový strešný svetlík, štvorcový tvar, rám otvárania PVC	ks	1,000	114,49	114,49	0,001
170 611340008700.S	Bodový strešný svetlík, štvorcový tvar, laminátová zateplená podstava výšky 150 mm	ks	1,000	136,73	136,73	0,004
171 767832101.S	Dodávka a montáž oceľového rebríka vrátane povchovej úpravy	kpl	1,000	3 269,95	3 269,95	0,000
172 998767202.S	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,106	0,90	22,58	0,000

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

771 Podlahy z dlaždíc 8 133,42 2,143

173	771275106.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	m2	17,300	17,23	298,08	0,065
174	771415000.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	107,680	5,89	634,24	1,040
175	771575108.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	250,480	17,08	4 278,20	1,038
176	597740000605.S	Dlaždice keramické	m2	182,946	14,71	2 691,14	0,000
177	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	72,694	3,19	231,76	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové 8 375,13 0,109

178	775550089.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne vrátane olištovania	m2	392,060	6,61	2 591,52	0,008
179	611980002310.S	Podlaha laminátová, vrátane lišt	m2	399,901	12,26	4 902,79	0,000
180	775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	392,060	0,58	227,39	0,000
181	283230008500.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	403,822	0,34	137,30	0,024
182	775592111.S	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	392,060	0,58	227,39	0,000
183	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	403,822	0,51	205,95	0,077
184	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	96,453	0,86	82,79	0,000

781 Obklady 8 856,71 0,943

185	781445014.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	258,835	18,24	4 721,15	0,943
186	597640000905.S	Obkladačky keramické	m2	271,777	14,71	3 997,84	0,000
187	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	76,576	1,80	137,72	0,000

783 Nátery 622,01 0,017

188	783782406.S	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocidom, jednonásobná	m2	189,060	3,29	622,01	0,017
-----	-------------	---	----	---------	------	--------	-------

784 Maľby 10 082,52 1,203

189	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 417,871	0,77	1 861,76	0,236
190	784422271.S	Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 417,871	3,40	8 220,76	0,967

Celkom 444 727,26 1 290,236

INTERBAU s.r.o.
082 74 Brezová 520
IČO 44 688 997
IČ DPH SK2022792328

ROZPOČET

Stavba: Varadka - BYTOVÉ DOMY - PRESTUPNÉ BÝVANIE

Objekt: BYTOVÝ DOM 1

Časť: UK

Objednávateľ: Obec Varadka

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.

Miesto: Varadka

Spracoval: Ing. Kvartek

Dátum: 28. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

25 285,56

1,440

731

Ústredné kúrenie - kotolne

16 186,28

0,000

1	731190956.S	Montáž dymovodov spotrebičov s výkonom do 7 kW	ks	11,000	1 471,48	16 186,28	0,000
---	-------------	--	----	--------	----------	-----------	-------

769

Montáže vzduchotechnických zariadení

936,66

0,032

2	769035000	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	11,000	3,87	42,57	0,000
3	429720248300	Mriežka dverová, hliníková so skrútkami NOVA-D-1, rozmery šxv 225x125 mm	ks	11,000	9,62	105,82	0,005
4	769035021	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-0.032	ks	20,000	5,61	112,20	0,000
5	429720238100	Mriežka hliníková s horizontálnymi pevnými lamelami, rozmery šxv do 325x225 mm	ks	20,000	24,87	497,40	0,023
6	769035250	Montáž upevňovacieho rámika pre mriežky	ks	20,000	2,99	59,80	0,000
7	429720319700	Montážny rámik NOVA-UR, rozmery šxv 225x75 mm	ks	20,000	5,16	103,20	0,004
8	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	10,647	1,47	15,67	0,000

795

Lokálne kúrenie

8 162,62

1,408

9	795121315.S	Montáž krbových kachlí na drevo, teplovzdušných, výkon do 7,5 kW	ks	11,000	8,15	89,65	0,000
10	541420001200.S	Krbové kachle na drevo teplovzdušné s výkonom 7,2 kW, dymovod 130 mm	ks	11,000	623,31	6 856,41	1,155
11	541770000500.S	Rúra hladká oceľová D 130 mm, dl. 500 mm, pre dymovody	ks	22,000	11,31	248,82	0,075
12	541770006200.S	Koleno 90°, D 130 mm, pre dymovody, vrátane rýchlopínacej objímky	ks	22,000	17,78	391,16	0,055
13	541770007600.S	Komínová klapka, D 130 mm, pre dymovody	ks	11,000	13,68	150,48	0,027
14	541770017300.S	Spojka do D 150 mm, pre dymovody	ks	11,000	8,65	95,15	0,042
15	541770018000.S	Objímka pre dymovody D 130 mm	ks	11,000	11,76	129,36	0,043
16	541470000500.S	Plechová podložka pod pec 800x600 mm	ks	11,000	13,99	153,89	0,012
17	998795102.S	Presun hmôt na lokálne vykurovanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,408	33,88	47,70	0,000

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

146,08

0,000

18	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	11,000	13,28	146,08	0,000
----	-------------	--	-----	--------	-------	--------	-------

OST

Ostatné

1 100,00

0,000

19	HZS-011	Uvedenie do prevádzky	sub	11,000	50,00	550,00	0,000
20	HZS-013	Zaškolenie obsluhy	sub	11,000	50,00	550,00	0,000

Celkom

26 531,64

1,440

INTERBAU s.r.o.
082 74 Brezovica 520
IČO 44 688 997
IČ DPH SK2022792728

ROZPOČET

Stavba: Varadka - BYTOVÉ DOMY - PRESTUPNÉ BÝVANIE

Objekt: BYTOVÝ DOM 1

Časť: VZT

Objednávateľ: Obec Varadka

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.

Miesto: Varadka

Spracoval: Ing. Kvartek

Dátum: 28. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 218,62 0,003

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 218,62 0,003

1	971056011.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - železobetónových -0,00027t	cm	240,000	0,88	211,20	0,003
2	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,440	8,39	3,69	0,000
3	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,440	8,47	3,73	0,000

783 Nátery 4,41 0,000

4	783192102	Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné stredných "B" jednonásobné 2x s emailovaním	m2	0,700	6,30	4,41	0,000
---	-----------	--	----	-------	------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 3 482,26 0,034

713 Izolácie tepelné 751,52 0,002

5	713482145.S	Montáž trubíc z EPDM, hr. 25-32, vnút. priemer od 131 mm	m	52,000	4,27	222,04	0,002
6	28377100 2	Tepelná izolácia 025 162 mm x 10 m - návlak izolačný	m	20,000	8,17	163,40	0,000
7	28377100 20	Tepelná izolácia 025 200 mm x 10 m - návlak izolačný	m	32,000	11,44	366,08	0,000

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 162,01 0,006

8	721175006.S	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm	m	12,000	2,89	34,68	0,000
9	286120017030.S	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 20 mm, dĺ. 30 m	m	12,600	1,01	12,73	0,005
10	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	4,000	6,07	24,28	0,000
11	286220044120.S	Uzáver kondenzačný zápachový, DN 32, rozmer 100x100 mm, výkon 0,15 l/s, prítok d 20-30 mm, PP/ABS	ks	4,000	20,45	81,80	0,001
12	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	12,000	0,70	8,40	0,000
13	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,006	20,13	0,12	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 182,44 0,002

14	319850002z	Protipožiarne výplňové hmoty na prestup potrubia	ks	4,000	147,15	588,60	0,000
15	767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie potrubia	kg	15,000	2,73	40,95	0,002
16	319850001z	Závesný systém na uloženie potrubia	kg	15,000	5,11	76,65	0,000
17	4297000077	Držiak potrubia	kus	70,000	3,92	274,40	0,000
18	4297000889	Kovové objímky s gumou SBOG do 400	ks	18,000	8,44	151,92	0,000
19	4297000871	Kovové objímky s gumou do d160	kus	16,000	3,12	49,92	0,000

769 Montáže vzduchotechnických zariadení 1 386,29 0,024

20	769025201	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 150-200	ks	4,000	7,83	31,32	0,000
21	251104	Samočinné odvetrávacie turbíny LOMANCO IB 8 f 203mm - prírodný hliník; vrátane prísl.	ks	4,000	126,92	507,68	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	769035000	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	21,000	3,87	81,27	0,000
23	429720248300	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami NOVA-D-1, rozmery šxv 225x125 mm	ks	21,000	9,62	202,02	0,009
24	769035021	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-0.032	ks	21,000	5,61	117,81	0,000
25	429720209000	Mriežka krycia kruhová KMK, priemer do 100 mm	ks	1,000	4,91	4,91	0,000
26	429720209300	Mriežka krycia kruhová KMK, priemer 160 mm	ks	10,000	8,58	85,80	0,006
27	429720257000	Výustka oceľová do kruhového potrubia, jednoradová NOVA-C-1, rozmery šxv 225x75 mm s reguláciou R1 a vertikálnymi lamelami	ks	10,000	12,64	126,40	0,003
28	769035250	Montáž upevňovacieho rámika pre mriežky	ks	10,000	2,99	29,90	0,000
29	429720319700	Montážny rámik NOVA-UR, rozmery šxv 225x75 mm	ks	10,000	5,16	51,60	0,002
30	429720038000	Žalúzia protidažďová plechová d 80	ks	1,000	54,11	54,11	0,004
31	4298200841	Kontrolná tvarovka - revízne dvierka do kruhového potrubia do 250 mm	ks	9,000	7,68	69,12	0,000
32	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	16,548	1,47	24,35	0,000

M Práce a dodávky M 1 303,52 0,054

24-M2 Montáže vzduchotechnických potrubí 1 303,52 0,054

33	240080325	Potrubie spiro. Veľkosť : do D 400 montáž	m	52,000	9,81	510,12	0,000
34	4290035029	Spiro potrubie L=1000 mm DN 160	m	20,000	3,45	69,00	0,018
35	4290035031	Spiro potrubie L=1000 mm DN 200	m	32,000	4,35	139,20	0,036
36	4298200259	Tvarovka SPIRO OBJ 90° do 200 mm	ks	22,000	20,06	441,32	0,000
37	4298300095	Koncový K ryt - záslepka do DR 400 mm	ks	4,000	35,97	143,88	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 146,08 0,000

38	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	11,000	13,28	146,08	0,000
----	-------------	--	-----	--------	-------	--------	-------

OST Ostatné 1 100,00 0,000

39	HZS-011	Uvedenie do prevádzky	sub	11,000	50,00	550,00	0,000
40	HZS-013	Zaškolenie obsluhy	sub	11,000	50,00	550,00	0,000

Celkom 6 254,89 0,091

INTERBAU s.r.o.
082 74 Brezovica 520
IČO 44 688 997
IČ DPH SK2022792728

ROZPOČET

Stavba: Varadka - BYTOVÉ DOMY - PRESTUPNÉ BÝVANIE

Objekt: BYTOVÝ DOM 1

Časť: Elektroinštalácia a bleskozvod

Objednávateľ: Obec Varadka

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.

Miesto: Varadka

Spracoval: Ing. Kvartek

Dátum: 28. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				2 006,40	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 006,40	0,000
1	971034381p	Vybúr. otvorov pre rozvádzač	kus	12,000	16,35	196,20	0,000
2	973031616	Vysek. kapias pre špaliky v murive z tehál do 10 x 10 x 5	kus	204,000	1,05	214,20	0,000
3	974031121	Vysekánie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	1 400,000	1,14	1 596,00	0,000
210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice						987,06	0,000
D3							
4	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	40,000	1,01	40,40	0,000
5	3456501503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP Turbo® 25, sivá	m	40,000	0,57	22,80	0,000
6	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	204,000	1,14	232,56	0,000
7	345600K005	Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA (D73x66) vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	65,000	0,99	64,35	0,000
8	345600K015	Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901 KA (D73x43) vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	139,000	0,28	38,92	0,000
9	211010001P	Montáž kotvy	kus	115,000	0,10	11,50	0,000
10	3459580502	Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498108 : MMS-plus 6X50, systém Torx, hlava Panhead, pre D5mm, galv. zink. (G)	kus	40,000	0,74	29,60	0,000
11	3459580504	Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498261 : MMS-plus 7.5X50, systém Torx, hlava Panhead, pre D6mm, galv. zink. (G)	kus	75,000	1,10	82,50	0,000
12	211010006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	245,000	0,10	24,50	0,000
13	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	245,000	0,05	12,25	0,000
210 10 Ukončenie vo súbory pre káble						427,68	0,000
14	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	243,000	1,25	303,75	0,000
15	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	81,000	1,53	123,93	0,000
210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo						2 047,30	0,000
D4							
16	210110041	Montáž, spínač žapustený IP20, rad.1	kus	35,000	1,83	64,05	0,000
17	345300L261	Spínač rad.1 , s krytom, bez rámika, biely	kus	35,000	4,23	148,05	0,000
18	345531L081	Rámik 1-násobný , biela	kus	35,000	0,86	30,10	0,000
19	210110043	Montáž, spínač žapustený IP20, rad.5	kus	10,000	2,40	24,00	0,000
20	345313L261	Prepínač rad.5, s krytom, bez rámika, biely	kus	10,000	5,81	58,10	0,000
21	345531L081	Rámik 1-násobný , biela	kus	10,000	0,86	8,60	0,000
22	210110045	Montáž, prepínač žapustený IP20, rad.6	kus	20,000	2,10	42,00	0,000
23	345324L261	Prepínač rad.6 , s krytom, bez rámika, biely	kus	20,000	3,04	60,80	0,000
24	345531L081	Rámik 1-násobný , biela	kus	20,000	0,86	17,20	0,000
25	210111011	Montáž, zásuvka žapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	11,000	3,40	37,40	0,000
26	345401L261	Zásuvka 1-nás. bez rámika (oc) biela	kus	11,000	4,54	49,94	0,000

C	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	kus	11,000	0,86	9,46	0,000
28	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	128,000	4,06	519,68	0,000
29	345411L261	Zásuvka 2-nás. natočená (30°) kompletná (oc) biela	kus	128,000	7,64	977,92	0,000
210 14 Ovládacie, návestné a signálne prístroje						38,06	0,000
D5							
30	210140200	Montáž a zapojenie núdzového STOP tlačidla do panelu, do skrinky	kus	1,000	11,00	11,00	0,000
31	3581300C17	Požiarné tlačidlo	kus	1,000	27,06	27,06	0,000
210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.						3 031,73	0,000
D6							
32	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	12,000	11,48	137,76	0,000
33	357000265127	Rozvádzač RB	ks	11,000	98,10	1 079,10	0,000
34	357000265153	Rozvádzač RSP	ks	1,000	588,59	588,59	0,000
35	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	12,000	102,19	1 226,28	0,000
210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia						3 182,07	0,000
D7							
36	210200007	Montáž, žiarovkové svetidlo, prisadené IP20-44 - 2x svet. zdroj (LED, halog, komp)	kus	12,000	4,49	53,88	0,000
37	348912103991	Svetidlo do kúpeľne	ks	12,000	24,52	294,24	0,000
38	210200012	Montáž, žiarovkové svetidlo, prisadené IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, komp)	kus	53,000	4,49	237,97	0,000
39	348912103990	Svetidlo bytové so žiarovkou	ks	53,000	32,70	1 733,10	0,000
40	210200132	Montáž, LED reflektor, prisadený IP20-44, so senzorom, nastavenie časového intervalu	kus	16,000	4,88	78,08	0,000
41	348912103992	Svetidlo spoločné priestory s pohybovým snímačom	ks	16,000	49,05	784,80	0,000
210 22 Vedenia uzemňovacie						3 793,09	0,000
D8							
42	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	30,000	1,12	33,60	0,000
43	3549000005	Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2)	m	30,000	6,25	187,50	0,000
44	3549041009	Príložka 5228123 : typ 156 K8-10 ST	kus	20,000	53,14	1 062,80	0,000
45	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	111,000	1,55	172,05	0,000
46	3549000033	Plochý uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 - balenie 30m (105mm2)	m	111,000	3,02	335,22	0,000
47	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	70,000	1,72	120,40	0,000
48	3549001070	Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)	m	70,000	1,47	102,90	0,000
49	3549020002	Podpera na ploché strechy : 5218700, typ 165 MBG-8-10	kus	68,000	2,44	165,92	0,000
50	3549020007	- adaptér (PP) pre vodiče : 5218882, typ 165 MBG UH, univerzálny, montáž na podpery 165 MBG	kus	68,000	0,51	34,68	0,000
51	3549026011	Podpera vedenia (PA) : 5207460, typ 177 30 M8, držiak vodiča D8-10, vnút. závit M8, mont. výška 30mm, sivá	kus	68,000	0,66	44,88	0,000
52	210220137	Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom	m	45,000	1,55	69,75	0,000
53	3549001082	Kruhový bleskozvodný vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm2)	m	45,000	3,90	175,50	0,000
54	210220221	Montáž zachytávacej tyče	kus	4,000	12,53	50,12	0,000
55	3549034012	Tyč zachytávacia (Al) zúžená rúrová : 5401983, typ 101 VL2000,	kus	4,000	19,25	77,00	0,000
56	3549035003	Podstavec zachytávacej tyče, betónový FangFix (16kg) : 5403200, typ F-FIX-16,	kus	4,000	28,92	115,68	0,000
57	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky	kus	161,000	2,20	354,20	0,000
58	3549040068	Svorka krížová FT : 5314572, typ 256 S6 FT	kus	13,000	3,02	39,26	0,000

C	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
59	3549040069	Svorka diagon. pre armováciu oceľ (St-FT) : 5313015, typ 250 A-FT,	kus	56,000	3,57	199,92	0,000
60	3549041003	Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336309, typ 233 8, pre vodič D8-10-FL30	kus	12,000	2,72	32,64	0,000
61	3549041090	Svorka pre vyrovnanie potenciálu (St-FT) : 5311503, typ 249 8-10 ST-OT,	kus	75,000	0,64	48,00	0,000
62	3549044082	Svorka spojovacia 2-nás (nerez V2A) : 5304270, typ 5002 N-VA,	kus	5,000	34,78	173,90	0,000
63	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	12,79	12,79	0,000
64	3549090001	Prípojnice potenciálového vyrovnanie 5015650 : 1801 VDE, s plastovým krytom	kus	1,000	25,28	25,28	0,000
65	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	5,000	1,55	7,75	0,000
66	3549071002	Číselný štítok pre rozpojovacie miesta (Al) : 3049256, typ 311 N-ALU 8-10, pre vodič D8-10, pás FL30	kus	5,000	2,92	14,60	0,000
67	210220403	Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	kus	5,000	1,55	7,75	0,000
68	3549070010	Revízne dvierka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku	kus	5,000	25,80	129,00	0,000

D9 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené 7 808,20 0,000

69	210800645	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 4	m	100,000	0,60	60,00	0,000
70	341010M418	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 4 GNYE (RM) zel/žltý	m	100,000	0,57	57,00	0,000
71	210800646	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	m	50,000	0,71	35,50	0,000
72	341010M425	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/žltý	m	50,000	0,78	39,00	0,000
73	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	100,000	3,01	301,00	0,000
74	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	100,000	0,64	64,00	0,000
75	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	550,000	3,01	1 655,50	0,000
76	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	550,000	0,64	352,00	0,000
77	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	850,000	4,97	4 224,50	0,000
78	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	850,000	1,00	850,00	0,000
79	210880301	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4	m	40,000	0,37	14,80	0,000
80	341216E011	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 2x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	40,000	0,79	31,60	0,000
81	210880305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	90,000	0,34	30,60	0,000
82	341216E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	90,000	1,03	92,70	0,000

D10 213 2 PPV a HZS 2 965,34 0,001

83	213290015,	Drobné murárske vysprávky a sadrovanie	hod	48,000	13,28	637,44	0,000
84	5854000E05	Sadra biela, balenie 5kg	baleni e	9,000	3,27	29,43	0,000
85	213291141	Revízia bytu	kus	11,000	73,57	809,27	0,000
86	213291142	Revízia spoločných priestorov	kus	1,000	130,80	130,80	0,000

M46 202 Zemné práce pri ext. montážach 1 358,40 0,001

87	460680021	Prerazenie murivom v tehlovom mure hrúbky 15cm	kus	96,000	14,15	1 358,40	0,001
----	-----------	--	-----	--------	-------	----------	-------

Celkom

25 859,25 0,001

INTERBAU s.r.o.
082 74 Brezovica 520
IČO 44 688 997
IČ DPH SK2022792728

ROZPOČET

Stavba: Varadka - BYTOVÉ DOMY - PRESTUPNÉ BÝVANIE

Objekt: BYTOVÝ DOM 1

Časť: ZTI

Objednávateľ: Obec Varadka

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.

Miesto: Varadka

Spracoval: Ing. Kvartek

Dátum: 28. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

30 006,20

1,796

713

Izolácie tepelné

1 374,63

0,064

1	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	507,000	2,35	1 191,45	0,005
2	283310001200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	240,000	0,33	79,20	0,019
3	283310001400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	213,000	0,36	76,68	0,036
4	283310001600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	39,000	0,50	19,50	0,003
5	283310001700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	15,000	0,52	7,80	0,001

721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 742,00

0,179

6	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110 mm	m	4,000	16,05	64,20	0,007
7	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 140	m	6,000	17,61	105,66	0,011
8	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 160	m	17,000	20,40	346,80	0,045
9	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2,2 mm	m	34,000	10,54	358,36	0,056
10	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	11,000	6,83	75,13	0,005
11	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	44,000	7,76	341,44	0,028
12	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	11,000	13,61	149,71	0,017
13	286520004100	Koleno PVC D 110/87° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	11,000	1,22	13,42	0,004
14	286520042400.S	Čistiaci kus PVC, DN 100 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000	8,62	34,48	0,002
15	721194104.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	11,000	2,27	24,97	0,000
16	721194105.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	22,000	2,52	55,44	0,000
17	721194109.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	11,000	3,73	41,03	0,000
18	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová HL 810 DN 100	ks	4,000	9,05	36,20	0,003
19	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	110,000	0,70	77,00	0,000
20	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	17,000	0,89	15,13	0,000
21	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,144	21,03	3,03	0,000

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

9 751,61

0,486

22	722130213.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	3,000	14,80	44,40	0,009
23	722130214.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	3,000	16,42	49,26	0,012
24	722130215.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	15,000	18,89	283,35	0,070
25	722172622	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	m	240,000	9,49	2 277,60	0,039

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	722172623	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	m	210,000	12,07	2 534,70	0,059
27	722172624	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch	m	36,000	20,00	720,00	0,016
28	286220020200	T-Kus RAUTITAN PX D 40-32-32 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	1,000	28,84	28,84	0,000
29	286220018500	T-Kus RAUTITAN PX D 25-20-25 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	ks	66,000	5,94	392,04	0,003
30	286220019300.S	T-Kus pre plastlinikové potrubia D 32-20-32 mm, odbočka redukovaná	ks	6,000	12,74	76,44	0,000
31	2862287905	T-Kus 25-20-20 RAUTITAN PX odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU REHAU	ks	22,000	5,69	125,18	0,001
32	286220006900	Koleno 90° RAUTITAN PX s centrovacími záložkami D 20 mm, materiál: PPSU, REHAU	ks	44,000	4,22	185,68	0,001
33	286220007000	Koleno 90° RAUTITAN PX s centrovacími záložkami D 25 mm, materiál: PPSU, REHAU	ks	3,000	5,58	16,74	0,000
34	286220007100	Koleno 90° RAUTITAN PX s centrovacími záložkami D 32 mm, materiál: PPSU, REHAU	ks	3,000	10,25	30,75	0,000
35	286220007200	Koleno 90° RAUTITAN PX s centrovacími záložkami D 40 mm, materiál: PPSU, REHAU	ks	3,000	17,13	51,39	0,000
36	286220045300	Násuvná objímka RAUTITAN PX D 20 mm, materiál: PVDF, REHAU	ks	204,000	0,77	157,08	0,002
37	286220045400	Násuvná objímka RAUTITAN PX D 25 mm, materiál: PVDF, REHAU	ks	160,000	1,04	166,40	0,003
38	286220045500	Násuvná objímka RAUTITAN PX D 32 mm, materiál: PVDF, REHAU	ks	20,000	2,08	41,60	0,001
39	286220045600	Násuvná objímka RAUTITAN PX D 40 mm, materiál: PVDF, REHAU	ks	8,000	3,40	27,20	0,000
40	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	55,000	6,60	363,00	0,000
41	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	22,000	3,34	73,48	0,001
42	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	22,000	7,68	168,96	0,002
43	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	2,000	5,64	11,28	0,000
44	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	31,95	63,90	0,007
45	722221285.S	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	5,63	5,63	0,000
46	551110016800	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR, IVAR.CIM 33CREA	ks	1,000	51,63	51,63	0,002
47	722221380.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	1,000	5,62	5,62	0,000
48	422010003300	Filter závitový, 6/4"FF, PN 20, 500 µm, Kv 24,50, mosadz CW617N, FIV.08412	ks	1,000	19,10	19,10	0,001
49	722222020.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 40	ks	1,000	5,35	5,35	0,000
50	551110029540.S	Ventil uzatvárací šikmý DN 40 na pitnú vodu s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno	ks	1,000	59,85	59,85	0,001
51	722229104.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 5/4	ks	2,000	3,79	7,58	0,000
52	551110007400	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	26,70	53,40	0,004
53	722263414.S	Montáž vodomera závitového jednovtokového suchobežného G 1/2	ks	11,000	8,90	97,90	0,018
54	388240001100	Vodomer bytový, G 1/2", +30 °C, menovitý prietok Qn 1,5 m3/h, rozstup 110 mm, IVAR.009	ks	11,000	39,58	435,38	0,132
55	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN	m	507,000	1,27	643,89	0,095
56	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN	m	507,000	0,92	466,44	0,005
57	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,556	19,01	10,57	0,000

725

Zdravotechnika - zariadenie predmetu**17 137,96****1,068**

58	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	11,000	22,45	246,95	0,003
----	-------------	---	----	--------	-------	--------	-------

C	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
59	64234000600.S	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	11,000	91,01	1 001,11	0,281
60	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	11,000	25,51	280,61	0,003
61	642110000200	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 600x450x170 mm, biela, JIKA	ks	11,000	63,37	697,07	0,150
62	725229113.S	Montáž vane akrylátovej klasickej, bez výtokovej armatúry	ks	10,000	42,14	421,40	0,007
63	554210003600	Vaňa akrylátová PERFECT pravouhlá, rozmer 1700x750x435 mm, objem vody 270 l, KOLO	ks	10,000	216,69	2 166,90	0,180
64	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová	súb	1,000	40,74	40,74	0,000
65	554230001300	Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová ŠTANDARD, rozmer Plus 900x900 mm, hĺbka 90 mm, KOLO	ks	1,000	152,58	152,58	0,000
66	725319121.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	ks	11,000	15,39	169,29	0,009
67	552310000200	Kuchynský drez nerezový Texas na zapustenie do dosky 340x400 mm, hĺbka 180 mm, sifón, DEXTRADE	ks	11,000	196,26	2 158,86	0,014
68	725539102.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 80 L	ks	11,000	37,46	412,06	0,007
69	541320005000	Ohrievač vody s tepelným čerpadlom NUOS EVO 80 Ariston	ks	11,000	335,82	3 694,02	0,341
70	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	55,000	1,99	109,45	0,001
71	552270000400.S	Hadica flexi nerezová 1/2", dl. 500 mm, priemerná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	ks	55,000	8,53	469,15	0,032
72	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	55,000	5,45	299,75	0,004
73	551110019900	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz, IVAR	ks	55,000	5,95	327,25	0,006
74	725829206.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	22,000	8,63	189,86	0,000
75	551450000500	Batéria drezová stojanková páková Mio s výsuvnou sprchou a otočným výtokovým ramienkom, rozmer 417x340 mm, chróm, JIKA	ks	11,000	154,15	1 695,65	0,005
76	551450003600	Batéria umývadlová stojanková páková Cubito, rozmer 166x116 mm, s click-clack odpadom, chróm, JIKA	ks	11,000	94,58	1 040,38	0,020
77	725839215.S	Montáž batérie vaňovej nástennej	ks	10,000	2,95	29,50	0,000
78	551450000800	Batéria vaňová nástenná, so sprchovou sadou, rozteč 150 mm, chróm, JIKA	ks	10,000	37,74	377,40	0,000
79	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	2,17	2,17	0,000
80	551450002700	Batéria sprchová nástenná páková Mio, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, JIKA	ks	1,000	76,22	76,22	0,003
81	552260002200	Sprchová sada MIO 360710 (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm, JIKA	ks	1,000	37,50	37,50	0,001
82	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	11,000	5,96	65,56	0,000
83	5516281001	Odpady a sifóny. Uzávierka umývadlová zápachová DN 40	ks	11,000	21,65	238,15	0,000
84	725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová jednodielna D 50	ks	11,000	7,49	82,39	0,000
85	5516281051	Odpady a sifóny. Uzáver zápachový drezový DN 50	ks	11,000	9,52	104,72	0,000
86	725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	11,000	8,65	95,15	0,000
87	551620013000	Zápachová uzávierka podomietková HL405ECO, DN 40/50, umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE	ks	11,000	22,39	246,29	0,000
88	725869330.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	10,000	7,56	75,60	0,000
89	551620001300	Vaňový sifón HL500-6/4, DN 40/50x6/4", (0,83 l/s), horizontálny s guľovým kĺbom samočistiaci, pripojovací závit 6/4", odtok otočný 280°, sklon 10°, výška vodného uzáveru 50 mm, PE/PP	ks	10,000	8,57	85,70	0,001
90	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	1,000	5,99	5,99	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
91	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 50	ks	1,000	17,84	17,84	0,000
92	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,129	21,88	24,70	0,000

Celkom

30 006,20

1,796

INTERBAU s.r.o.
082 74 Brezovica 520
IČO 44 688 997 [4]
48 DPH SK2022792728

ROZPOČET

Stavba: Varadka - BYTOVÉ DOMY - PRESTUPNÉ BÝVANIE

Objekt: BYTOVÝ DOM 1

Časť: OD. EL. ZARIADENIE BD 1

Objednávateľ: Obec Varadka

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.

Miesto: Varadka

Spracoval: Ing. Kvartek

Dátum: 28. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D2		210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice				1 032,10	0,000
1	210010123	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	m	600,000	0,78	468,00	0,000
2	345658K001	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná KOPOFLEX® 40 so zaťahovacím drôtom, červená	m	600,000	0,63	378,00	0,000
3	210010134	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) uložená pevne (d47)mm	m	1,500	1,40	2,10	0,000
4	345658I013	Chránička PE-LD kábelová ohybná, hladká 002124 : KSX 40, bezhalogénová, čierna	m	1,500	0,75	1,13	0,000
5	357500H091	Pásky Bandimex	kus	3,000	29,43	88,29	0,000
		210 10 Ukončenie vo súbory pre káble				94,58	0,000
6	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 6 mm2	kus	36,000	1,25	45,00	0,000
7	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	kus	6,000	2,22	13,32	0,000
8	210100139	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 25 mm2	kus	1,500	11,93	17,90	0,000
9	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 6 mm2	kus	12,000	1,53	18,36	0,000
D3		210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.				1 994,69	0,000
10	210191541P	Montáž rozvádzača RE	kus	0,500	16,35	8,18	0,000
11	357541H026.3	Rozvádzač RE	kus	0,500	980,99	490,50	0,000
12	210191543P	Montáž rozvádzača HRE	kus	0,500	49,05	24,53	0,000
13	357541H026.	Rozvádzač HRE - Haramia ER-A1+PR-1F 24x25A	kus	0,500	2 942,96	1 471,48	0,000
D4		210 8 Vodiče, šnúry a káble medené				3 852,75	0,000
14	210880258	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V voľne uložený CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x6-16	m	825,000	0,66	544,50	0,000
15	341216E140	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x6 B2ca-s1,d0,a1	m	825,000	3,46	2 854,50	0,000
16	210880267	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V voľne uložený CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	m	75,000	0,75	56,25	0,000
17	341216E340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1,d0,a1	m	75,000	5,30	397,50	0,000
D5		210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové				684,40	0,000
18	210901070	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený AYKY 4x25	m	15,000	0,77	11,55	0,000
19	341410M400	Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x25	m	15,000	3,91	58,65	0,000
20	210901121P	Montáž kábla NFA2X	m	20,000	0,60	12,00	0,000
21	341427M102	Kábel Al samonosný : NFA2X 4x25 RM	m	20,000	3,41	68,20	0,000
22	210950202	Priplatok na zaťahovanie kábla do tvárnic, komôr, kolektorov, váha kábla do 2kg	m	600,000	0,89	534,00	0,000
D6		213 2 PPV a HZS				1 431,12	0,000
23	213291000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	15,000	17,48	262,20	0,000
24	213291051	Porealizačné geodetické zameranie	kus	1,000	490,49	490,49	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M46

202 Zemné práce pri ext. montážach

678,43

0,000

25	460010024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,045	1 471,48	66,22	0,000
26	460050602P	Výkop jamy pre HRE	m3	1,250	34,64	43,30	0,000
27	460050602P1	Výkop jamy pre RE	m3	0,250	34,64	8,66	0,000
28	460200263	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	45,000	5,80	261,00	0,000
29	460420386P	Zriadenie káblu lôžka š.45cm, piesok, zákrytové dosky	m	45,000	1,94	87,30	0,000
30	345658P406	Zákrytová kábelová doska HDPE : KAD250, s klipom pre spojenie, dĺžka 1m, hrúbka 2mm, červená	kus	45,000	1,57	70,65	0,000
31	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	45,000	0,43	19,35	0,000
32	460560263	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	45,000	2,71	121,95	0,000

Celkom

8 995,06

0,000


INTERBAU s.r.o.
 082 74 0 Brezovica 520
 IČO 44 688 997
 IČ DPH SK202792728

ROZPOČET

Stavba: Varadka - BYTOVÉ DOMY - PRESTUPNÉ BÝVANIE

Objekt: BYTOVÝ DOM 1

Časť: ŽUMPA BD1

Objednávateľ: Obec Varadka

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.

Miesto: Varadka

Spracoval: Ing. Kvartek

Dátum: 28. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

15 497,41

61,723

1 Zemné práce 4 746,97 12,200

1	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	75,000	28,91	2 168,25	0,000
2	131201209.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	75,000	1,33	99,75	0,000
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	31,500	26,09	821,84	0,000
4	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	31,500	7,38	232,47	0,000
5	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	32,000	15,95	510,40	0,000
6	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	32,000	0,88	28,16	0,000
7	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	118,000	2,77	326,86	0,000
8	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	20,500	21,90	448,95	0,000
9	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	12,200	9,04	110,29	12,200

4 Vodorovné konštrukcie 3 101,90 25,447

10	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	7,650	35,77	273,64	13,031
11	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,700	32,39	87,45	5,105
12	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C	m3	2,700	89,45	241,52	5,919
13	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C	m3	0,430	94,85	40,79	0,947
14	452386121.S	Vyrovňovací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	2,000	30,11	60,22	0,330
15	552410002200.S	Poklop liatinový B125 priemer 600 mm	ks	2,000	154,75	309,50	0,114
16	894810012.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty do 2 m, s roznášacím prstencom a	ks	2,000	63,40	126,80	0,000
17	2866101500	Šachta z PE EKOPROG 1000, v. 1250	ks	2,000	980,99	1 961,98	0,000

8 Rúrové vedenie 6 034,42 24,076

18	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	17,000	0,24	4,08	0,000
19	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	17,000	1,37	23,29	0,005
20	286530227100.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm	ks	2,000	3,23	6,46	0,000
21	871211116.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	21,000	0,34	7,14	0,000
22	286530227300	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm, WAVIN	ks	2,000	5,24	10,48	0,000
23	286130030900	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 50x3,0x100 m, WAVIN	m	21,000	2,24	47,04	0,009
24	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	m	26,000	0,54	14,04	0,000

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	286110005700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dl. 1 m, WAVIN - dažďová	ks	26,000	4,09	106,34	0,034
26	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 110 mm	m	26,000	1,25	32,50	0,000
27	893301007.S	Osadenie nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 18 t	ks	1,000	179,81	179,81	0,000
28	594340000900.S	Akumulačná nádrž, lxšxv 5500x2800x3000 mm, objem nádrže 33 m3, železobetónová	ks	1,000	5 470,92	5 470,92	24,000
29	894431141.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/110 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 850 do 1200mm	ks	1,000	29,99	29,99	0,000
30	286610002200	Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 110, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením, PIPELIFE	ks	1,000	28,29	28,29	0,005
31	286610026900	Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladká rúra PVC, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	1,000	29,87	29,87	0,010
32	286610027300	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	1,000	44,17	44,17	0,013
99 Presun hmôt HSV						1 614,12	0,000
33	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	61,749	26,14	1 614,12	0,000

Celkom

15 497,41

61,723

INTERBAU s.r.o.
082 74 820000
082 74 820000
IČ DPH SK 2022792728

ROZPOČET

Stavba: Varadka - BYTOVÉ DOMY - PRESTUPNÉ BÝVANIE

Objekt: BYTOVÝ DOM 2

Časť: ASR

Objednávateľ: Obec Varadka

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.

Miesto: Varadka

Spracoval: Ing. Kvartek

Dátum: 28. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV *

333 207,93 1 504,648

1 Zemné práce

7 495,63 55,028

1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	64,581	0,87	56,19	0,000
2	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	151,802	15,95	2 421,24	0,000
3	132201209.S	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnávaním dna v hornine 3	m3	50,601	0,88	44,53	0,000
4	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	151,802	1,34	203,41	0,000
5	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	151,802	1,85	280,83	0,000
6	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	151,802	1,60	242,88	0,000
7	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	151,802	0,55	83,49	0,000
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	29,745	2,96	88,05	0,000
9	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	55,028	13,28	730,77	55,028
10	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	117,599	20,31	2 388,44	0,000
11	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	322,905	2,96	955,80	0,000

27 948,44 545,631

2 Zakladanie

12	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	63,750	1,05	66,94	0,012
13	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	66,938	0,66	44,18	0,013
14	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	85,000	6,95	590,75	20,981
15	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	52,731	39,95	2 106,60	109,153
16	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	49,956	87,90	4 391,13	120,680
17	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	25,550	13,73	350,80	0,104
18	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	25,550	4,07	103,99	0,000
19	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	333,040	5,13	1 708,50	1,174
20	274271011.S	Atikové murivo (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	10,890	168,18	1 831,48	23,447
21	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	2,600	151,57	394,08	5,534
22	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	32,213	150,29	4 841,29	68,262
23	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	74,078	77,46	5 738,08	162,533
24	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	4,110	1 152,34	4 736,12	4,118
25	275313611.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 16/20	m3	13,500	77,37	1 044,50	29,620

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

3

Zvislé a kompletne konstrukcie

94 416,60

361,438

26	312275121.S	Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	39,401	175,30	6 907,00	31,094
27	312275131.S	Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	263,097	175,42	46 152,48	216,150
28	314275206.S	Komínová zostava trojvrstvom z ľahčeného betónu jednoprieduchová, DN 180/45° výšky 5 m	súb	4,000	931,53	3 726,12	2,200
29	314275338.S	Komínová zostava trojvrstvom z ľahčeného betónu dvojrieduchová, DN 180/180/45° výšky 10 m	súb	4,000	2 577,16	10 308,64	6,080
30	317161314.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	35,000	30,48	1 066,80	1,395
31	317161531.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	10,000	51,18	511,80	0,696
32	317161551.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	34,000	60,13	2 044,42	2,820
33	317161552.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	45,000	70,60	3 177,00	4,329
34	317161554.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	14,000	91,98	1 287,72	1,790
35	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	9,166	97,31	891,94	22,145
36	317351107.S	Debnie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	43,440	18,77	815,37	3,133
37	317351108.S	Debnie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	43,440	6,13	266,29	0,000
38	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,873	1 712,76	1 495,24	0,883
39	331321315.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	7,643	88,41	675,72	17,555
40	331351101.S	Debnie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	97,318	19,43	1 890,89	0,992
41	331351102.S	Debnie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	97,318	2,83	275,41	0,000
42	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,728	1 754,60	1 277,35	0,742
43	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	444,350	26,21	11 646,41	49,431

4

Vodorovné konstrukcie

45 466,40

301,017

44	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	86,506	94,58	8 181,74	207,778
45	411351101.S	Debnie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	623,000	11,47	7 145,81	4,334
46	411351102.S	Debnie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	623,000	4,00	2 492,00	0,000
47	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	623,000	8,11	5 052,53	35,989
48	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	623,000	2,12	1 320,76	0,000
49	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	8,307	1 722,73	14 310,72	8,442
50	417321515.S	Betón stĺpov a vancov železový tr. C 25/30	m3	12,850	98,70	1 268,30	30,864
51	417351115.S	Debnie bočnic stĺpov a vancov vrátane vzpier zhotovenie	m2	172,788	9,36	1 617,30	3,204
52	417351116.S	Debnie bočnic stĺpov a vancov vrátane vzpier odstránenie	m2	172,788	3,00	518,36	0,000
53	417361821.S	Výstuž stĺpov a vancov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,224	1 716,12	2 100,53	1,244
54	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	3,254	114,03	371,05	7,861
55	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,350	1 820,47	637,16	0,356
56	431351121.S	Debnie do 4 m výšky - podesta a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	12,200	24,11	294,14	0,808

C	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
57	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	12,200	4,29	52,34	0,000
58	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,814	14,60	84,88	0,137
59	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,814	3,23	18,78	0,000

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

137 665,44

167,928

60	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	476,293	2,54	1 209,78	0,202
61	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	476,293	2,93	1 395,54	0,191
62	611460385.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	476,293	8,13	3 872,26	3,929
63	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	476,293	4,49	2 138,56	1,979
64	611901111.S	Obrúsenie výstupkov betónu zo škár debniacich dosiek maltou vnútorných stropov a podhládov	m2	476,293	5,28	2 514,83	0,883
65	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	2 204,518	1,68	3 703,59	0,441
66	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	2 204,518	2,17	4 783,80	0,882
67	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	2 204,518	6,74	14 858,45	17,361
68	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2 204,518	4,36	9 611,70	9,158
69	621461052.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	91,491	11,40	1 043,00	0,212
70	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná	m2	773,750	10,10	7 814,88	1,795
71	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	15,939	20,98	334,40	0,099
72	622461302.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna vrstvená modelovateľná s použitím šablóny vrátane fasádneho	m2	77,620	35,77	2 776,47	0,394
73	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	65,220	4,36	284,36	0,271
74	625250122.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. nad 190 mm	m2	91,491	2,12	193,96	0,000
75	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	71,720	35,97	2 579,77	0,814
76	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	107,776	40,87	4 404,81	1,400
77	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	77,620	47,35	3 675,31	2,611
78	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	141,082	57,44	8 103,75	5,613
79	625250714.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 220 mm, skrutkovacie kotvy	m2	91,491	61,50	5 626,70	3,847
80	625251218.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy, vratane lišt	m2	462,895	49,05	22 705,00	0,000
81	631501999.S	Okapový chodník	m	53,950	49,05	2 646,25	0,000
82	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	841,080	0,13	109,34	0,000
83	283230007500.S	Oddelovacia fólia na potery	m2	967,242	0,41	396,57	0,097
84	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	1 156,485	0,19	219,73	0,000
85	283230004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	1 168,050	0,27	315,37	0,175
86	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	562,460	23,67	13 313,43	69,520
87	632452223.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm	m2	283,500	26,98	7 648,83	40,881
88	632452611.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	845,960	4,93	4 170,58	4,142

C	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
89	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	59,000	39,33	2 320,47	1,032
90	553310009099	Zárubňa oceľová CgU vrátane povrchovej úpravy	ks	48,000	49,05	2 354,40	0,000
91	553310010317	Zárubňa požiaroma oceľová, šxvx 900x1970 mm, vrátane povrchovej úpravy	ks	11,000	49,05	539,55	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **10 602,68 73,606**

92	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	740,405	2,17	1 606,68	19,036
93	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 221,215	1,26	2 798,73	0,000
94	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	740,405	1,44	1 066,18	19,036
95	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	841,080	2,53	2 127,93	35,492
96	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	845,960	3,55	3 003,16	0,041

99 Presun hmôt HSV **9 612,74 0,000**

97	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 525,831	6,30	9 612,74	0,000
----	-------------	---	---	-----------	------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV **182 196,73 29,931**

711 Izolácie proti vode a vlhkosti **3 608,73 2,433**

98	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	329,360	0,20	65,87	0,000
99	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,099	1 587,89	157,20	0,099
100	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	29,070	0,24	6,98	0,000
101	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,010	1 587,89	15,88	0,010
102	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	311,500	0,40	124,60	0,000
103	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná	m2	358,225	0,74	265,09	0,050
104	711141101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, šírka 2 m vodorovná	m2	119,790	2,67	319,84	0,261
105	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	329,360	3,43	1 129,70	0,179
106	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	378,764	2,56	969,64	1,610
107	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	29,070	3,72	108,14	0,016
108	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	34,884	2,56	89,30	0,148
109	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	18,500	0,74	13,69	0,000
110	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	24,975	3,72	92,91	0,025
111	711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	26,500	0,81	21,47	0,000
112	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	35,775	3,72	133,08	0,036
113	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	43,196	2,21	95,34	0,000

712 Izolácie striech, povlakové krytiny **12 835,82 1,925**

114	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	409,446	0,69	282,52	0,001
115	1010301160	Modifikovaný asfaltovaný pás ELASTODEK 40 STANDARD DEKOR šedý (7,5 m2 v balení) -15°C	m2	470,863	8,11	3 818,70	0,000

C	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
116	712370071.S	Dodávka a montáž povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju, vrátane detailov a doplnkov	m2	409,446	14,94	6 117,12	1,196
117	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	409,446	0,47	192,44	0,000
118	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná	m2	470,863	0,74	348,44	0,066
119	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	74,920	8,44	632,32	0,002
120	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	599,360	0,21	125,87	0,210
121	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	46,450	21,30	989,39	0,450
122	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	143,740	2,29	329,02	0,000

23 165,29 1,868

713 Izolácie tepelné

123	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	756,350	0,82	620,21	0,000
124	283720007500.S	Doska EPS hr. 30 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	588,756	1,90	1 118,64	0,341
125	283720008000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	205,412	6,34	1 302,31	0,401
126	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	325,058	1,27	412,82	0,000
127	283760007405.S	Doska spádová EPS 100 S pre vyspádovanie plochých striech	m3	33,156	127,53	4 228,38	0,000
128	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	325,058	1,88	611,11	0,000
129	283720008701.S	Doska EPS hr. 250 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	341,311	19,70	6 723,83	0,000
130	283750002100.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné stavitelstvo	m2	341,311	23,11	7 887,70	1,126
131	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	227,428	1,14	260,29	0,000

15 890,51 4,035

762 Konštrukcie tesárske

132	762810027.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	325,058	30,22	9 823,25	3,984
133	762822120.S	Montáž stropníc z hraneného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2	m	433,350	2,35	1 018,37	0,000
134	60542000030.S	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené	m3	9,534	490,49	4 676,33	0,000
135	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	17,660	3,02	53,33	0,052
136	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	86,777	3,68	319,23	0,000

10 266,12 8,434

763 Konštrukcie - drevostavby

137	763125380.S	Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm	m2	32,250	27,12	874,62	0,772
138	763138222.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12,5 mm	m2	44,460	23,95	1 064,82	0,541
139	763138231.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 2x12,5 mm	m2	265,640	29,22	7 762,00	6,658
140	763138233.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 2x12,5 mm	m2	14,720	32,10	472,51	0,462
141	998763403.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	93,955	0,98	92,17	0,000

3 340,47 0,711

764 Konštrukcie klampiarske

142	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	80,000	14,11	1 128,80	0,234
-----	-------------	--	---	--------	-------	----------	-------

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
143 764430460.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. do 750 mm	m	74,920	28,82	2 159,19	0,478
144 998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,786	1,55	52,48	0,000

766

Konštrukcie stolárske

61 068,81

5,073

145 766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	320,000	10,13	3 241,60	0,069
146 283290006000.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flišová, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	336,000	0,92	309,12	0,034
147 283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flišová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	336,000	0,60	201,60	0,034
148 611410005301.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné trojsklo, vrátane doplnkov a vnút. parapetu	ks	23,000	88,29	2 030,67	0,000
149 611410006401.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 900x900 mm, izolačné trojsklo, vrátane doplnkov a vnút. parapetu	ks	13,000	198,65	2 582,45	0,000
150 611410007000.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1000x1000 mm, izolačné trojsklo, vrátane doplnkov a vnút. parapetu	ks	32,000	125,54	4 017,28	1,664
151 611410010100.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x1500 mm, izolačné trojsklo, vrátane doplnkov a vnút. parapetu	ks	15,000	289,86	4 347,90	1,650
152 766621405.S	Montáž vstupných plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	8,940	10,78	96,37	0,002
153 283290006000.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flišová, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	9,387	0,92	8,64	0,001
154 283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flišová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	9,387	0,60	5,63	0,001
155 611730000111.S	Vstupné dvojkrídlove dvere plastové vrátane svetlíkov	ks	1,000	2 805,62	2 805,62	0,000
156 76662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	42,000	16,15	678,30	0,000
157 549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x	ks	42,000	13,15	552,30	0,042
158 611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	ks	42,000	57,59	2 418,78	1,050
159 76662114.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového špeciálneho, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	17,000	31,39	533,63	0,000
160 549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x	ks	17,000	13,15	223,55	0,017
161 611720000100.S	Dvere do bytu vstupné bezpečnostné plné, šírka 600-900 mm, EI/EW30	ks	17,000	1 471,48	25 015,16	0,510
162 611720000301.S	Dvere protipožiarné plné, šírka 900 mm, EW60/D1-c	ks	6,000	1 961,97	11 771,82	0,000
163 998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	349,224	0,65	228,39	0,000

767

Konštrukcie doplnkové kovové

8 817,21

0,035

164 767161119.S	Dodávka a montáž schodiskového zábradlia, vrátane madla a povrchovej úpravy	kpl	1,000	4 904,93	4 904,93	0,000
165 767316303.S	Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, stavebný otvor nad 1 do 2,5 m ²	ks	1,000	160,28	160,28	0,000
166 611340006300.S	Bodový strešný svetlík, štvorcový tvar, kupola 2-vrstvová	ks	1,000	208,25	208,25	0,030
167 611340007900.S	Bodový strešný svetlík, štvorcový tvar, rám otvárania PVC	ks	1,000	114,49	114,49	0,001
168 611340008700.S	Bodový strešný svetlík, štvorcový tvar, laminátová zateplená podstava výšky 150 mm	ks	1,000	136,73	136,73	0,004
169 767832101.S	Dodávka a montáž ocelového rebriku vrátane povrchovej úpravy	kpl	1,000	3 269,95	3 269,95	0,000
170 998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,106	0,90	22,58	0,000

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

771 Podlahy z dlaždíc **13 005,14 2,969**

171	771275106.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	m2	17,300	17,23	298,08	0,065
172	771415000.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	157,400	5,89	927,09	1,521
173	771575108.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	333,948	17,08	5 703,83	1,384
174	597740000605.S	Dlaždice keramické	m2	385,337	14,71	5 668,31	0,000
175	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	127,917	3,19	407,83	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové **9 023,30 0,118**

176	775550089.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne vrátane olištovania	m2	422,402	6,61	2 792,08	0,009
177	611980002310.S	Podlaha laminátová, vrátane líšt	m2	430,850	12,26	5 282,22	0,000
178	775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	422,402	0,58	244,99	0,000
179	283230008500.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	435,074	0,34	147,93	0,026
180	775592111.S	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	422,402	0,58	244,99	0,000
181	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	435,074	0,51	221,89	0,083
182	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	103,918	0,86	89,20	0,000

781 Obklady **9 140,92 0,973**

183	781445014.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	267,141	18,24	4 872,65	0,973
184	597640000905.S	Obkladačky keramické	m2	280,498	14,71	4 126,13	0,000
185	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	79,034	1,80	142,14	0,000

783 Nátery **855,43 0,023**

186	783782406.S	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocidom, jednonásobná	m2	260,010	3,29	855,43	0,023
-----	-------------	---	----	---------	------	--------	-------

784 Maľby **11 178,98 1,334**

187	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 680,811	0,77	2 064,22	0,261
188	784422271.S	Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 680,811	3,40	9 114,76	1,072

Celkom **515 404,66 1 534,580**

INTERBAU s.r.o.
082 74 Brezovica 520
IČO 44 688 997
IČ DPH SK2022792728

ROZPOČET

Stavba: Varadka - BYTOVÉ DOMY - PRESTUPNÉ BÝVANIE
 Objekt: BYTOVÝ DOM 2
 Časť: UK

Objednávateľ: Obec Varadka
 Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.
 Miesto: Varadka

Spracoval: Ing. Kvartek
 Dátum: 28. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

26 857,02 1,494

16 186,28 0,000

731	Ústredné kúrenie - kotolne						
1	731190956.S	Montáž dymovodov spotrebičov s výkonom do 7 kW	ks	11,000	1 471,48	16 186,28	0,000

769

Montáže vzduchotechnických zariadení

2 508,12 0,086

2	769035000	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	11,000	3,87	42,57	0,000
3	429720248300	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami NOVA-D-1, rozmery šxv 225x125 mm	ks	11,000	9,62	105,82	0,005
4	769035021	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-0.032	ks	60,000	5,61	336,60	0,000
5	429720238100	Mriežka hliníková s horizontálnymi pevnými lamelami, rozmery šxv do 325x225 mm	ks	60,000	24,87	1 492,20	0,070
6	769035250	Montáž upevňovacieho rámika pre mriežky	ks	60,000	2,99	179,40	0,000
7	429720319700	Montážny rámik NOVA-UR, rozmery šxv 225x75 mm	ks	60,000	5,16	309,60	0,011
8	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	28,497	1,47	41,93	0,000

795

Lokálne kúrenie

8 162,62 1,408

9	795121315.S	Montáž krbových kachlí na drevo, teplovzdušných, výkon do 7,5 kW	ks	11,000	8,15	89,65	0,000
10	541420001200.S	Krbové kachle na drevo teplovzdušné s výkonom 7,2 kW, dymovod 130 mm	ks	11,000	623,31	6 856,41	1,155
11	541770000500.S	Rúra hladká oceľová D 130 mm, dl. 500 mm, pre dymovody	ks	22,000	11,31	248,82	0,075
12	541770006200.S	Koleno 90°, D 130 mm, pre dymovody, vrátane rýchlopínacej objímky	ks	22,000	17,78	391,16	0,055
13	541770007600.S	Komínová klapka, D 130 mm, pre dymovody	ks	11,000	13,68	150,48	0,027
14	541770017300.S	Spojka do D 150 mm, pre dymovody	ks	11,000	8,65	95,15	0,042
15	541770018000.S	Objímka pre dymovody D 130 mm	ks	11,000	11,76	129,36	0,043
16	541470000500.S	Plechová podložka pod pec 800x600 mm	ks	11,000	13,99	153,89	0,012
17	998795102.S	Presun hmôt na lokálne vykurovanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,408	33,88	47,70	0,000

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

146,08 0,000

18	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	11,000	13,28	146,08	0,000
----	-------------	--	-----	--------	-------	--------	-------

OST

Ostatné

1 100,00 0,000

19	HZS-011	Uvedenie do prevádzky	sub	11,000	50,00	550,00	0,000
20	HZS-013	Zaškolenie obsluhy	sub	11,000	50,00	550,00	0,000

Celkom

28 103,10 1,494

INTERBAU s.r.o.
 082 74 Brezovica 520
 IČO 44 688 997
 IČ DPH SK2022792728

ROZPOČET

Stavba: Varadka - BYTOVÉ DOMY - PRESTUPNÉ BÝVANIE

Objekt: BYTOVÝ DOM 2

Časť: VZT

Objednávateľ: Obec Varadka

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.

Miesto: Varadka

Spracoval: Ing. Kvartek

Dátum: 28. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **218,62** **0,003**

9 **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **218,62** **0,003**

1	971056011.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - železobetónových -0,00027t	cm	240,000	0,88	211,20	0,003
2	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,440	8,39	3,69	0,000
3	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,440	8,47	3,73	0,000

783 **Nátery** **4,41** **0,000**

4	783192102	Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné stredných "B" jednonásobné 2x s emailovaním	m2	0,700	6,30	4,41	0,000
---	-----------	--	----	-------	------	------	-------

PSV **Práce a dodávky PSV** **3 432,50** **0,034**

713 **Izolácie tepelné** **701,76** **0,002**

5	713482145.S	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer od 131 mm	m	48,000	4,27	204,96	0,002
6	28377100 2	Tepelná izolácia 025 162 mm x 10 m - návlek izolačný	m	16,000	8,17	130,72	0,000
7	28377100 20	Tepelná izolácia 025 200 mm x 10 m - návlek izolačný	m	32,000	11,44	366,08	0,000

721 **Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia** **162,01** **0,006**

8	721175006.S	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm	m	12,000	2,89	34,68	0,000
9	286120017030.S	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 20 mm, dĺ. 30 m	m	12,600	1,01	12,73	0,005
10	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	4,000	6,07	24,28	0,000
11	286220044120.S	Uzáver kondenzačný zápachový, DN 32, rozmer 100x100 mm, výkon 0,15 l/s, prítok d 20-30 mm, PP/ABS	ks	4,000	20,45	81,80	0,001
12	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	12,000	0,70	8,40	0,000
13	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,006	20,13	0,12	0,000

767 **Konštrukcie doplnkové kovové** **1 182,44** **0,002**

14	319850002z	Protipožiarné výplňové hmoty na prestup potrubia	ks	4,000	147,15	588,60	0,000
15	767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie potrubia	kg	15,000	2,73	40,95	0,002
16	319850001z	Závesný systém na uloženie potrubia	kg	15,000	5,11	76,65	0,000
17	4297000077	Držiak potrubia	kus	70,000	3,92	274,40	0,000
18	4297000889	Kovové objímky s gumou SBOG do 400	ks	18,000	8,44	151,92	0,000
19	4297000871	Kovové objímky s gumou do d160	kus	16,000	3,12	49,92	0,000

769 **Montáže vzduchotechnických zariadení** **1 386,29** **0,024**

20	769025201	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 150-200	ks	4,000	7,83	31,32	0,000
21	251104	Samočinné odvetrávacie turbíny LOMANCO IB 8 f 203mm - prírodný hliník; vrátane prísl.	ks	4,000	126,92	507,68	0,000

C	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	769035000	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	21,000	3,87	81,27	0,000
23	429720248300	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami NOVA-D-1, rozmery šxv 225x125 mm	ks	21,000	9,62	202,02	0,009
24	769035021	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-0.032	ks	21,000	5,61	117,81	0,000
25	429720209000	Mriežka krycia kruhová KMK, priemer do 100 mm	ks	1,000	4,91	4,91	0,000
26	429720209300	Mriežka krycia kruhová KMK, priemer 160 mm	ks	10,000	8,58	85,80	0,006
27	429720257000	Výustka oceľová do kruhového potrubia, jednoradová NOVA-C-1, rozmery šxv 225x75 mm s reguláciou R1 a vertikálnymi lamelami	ks	10,000	12,64	126,40	0,003
28	769035250	Montáž upevňovacieho rámika pre mriežky	ks	10,000	2,99	29,90	0,000
29	429720319700	Montážny rámik NOVA-UR, rozmery šxv 225x75 mm	ks	10,000	5,16	51,60	0,002
30	429720038000	Žalúzia protidažďová plechová d 80	ks	1,000	54,11	54,11	0,004
31	4298200841	Kontrolná tvarovka - revízne dvierka do kruhového potrubia do 250 mm	ks	9,000	7,68	69,12	0,000
32	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	16,548	1,47	24,35	0,000

M Práce a dodávky M 1 250,48 0,051

24-M2 Montáže vzduchotechnických potrubí 1 250,48 0,051

33	240080325	Potrubie spiro. Veľkosť : do D 400 montáž	m	48,000	9,81	470,88	0,000
34	4290035029	Spiro potrubie L=1000 mm DN 160	m	16,000	3,45	55,20	0,014
35	4290035031	Spiro potrubie L=1000 mm DN 200	m	32,000	4,35	139,20	0,036
36	4298200259	Tvarovka SPIRO OBJ 90° do 200 mm	ks	22,000	20,06	441,32	0,000
37	4298300095	Koncový K ryt - záslepka do DR 400 mm	ks	4,000	35,97	143,88	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 146,08 0,000

38	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	11,000	13,28	146,08	0,000
----	-------------	--	-----	--------	-------	--------	-------

OST Ostatné 1 100,00 0,000

39	HZS-011	Uvedenie do prevádzky	sub	11,000	50,00	550,00	0,000
40	HZS-013	Zaškolenie obsluhy	sub	11,000	50,00	550,00	0,000

Celkom 6 152,09 0,087

INTERBAU s.r.o.
082 74 Brezová 520
IČO 44 688 897
IČ DPH SK2022792728

ROZPOČET

Stavba: Varadka - BYTOVÉ DOMY - PRESTUPNÉ BÝVANIE

Objekt: BYTOVÝ DOM 2

Časť: Elektroinštalácia a bleskozvod

Objednávateľ: Obec Varadka

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.

Miesto: Varadka

Spracoval: Ing. Kvartek

Dátum: 28. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 2 561,40 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 561,40 0,000

1	971034381p	Vybúr. otvorov pre rozvádzač	kus	12,000	16,35	196,20	0,000
2	973031616	Vysek. kapias pre špalíky v murive z tehál do 10 x 10 x 5	kus	244,000	1,05	256,20	0,000
3	974031121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	1 850,000	1,14	2 109,00	0,000

210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice

D3 1 110,75 0,000

4	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	70,000	1,01	70,70	0,000
5	345650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP Turbo® 25, sivá	m	70,000	0,57	39,90	0,000
6	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	244,000	1,14	278,16	0,000
7	345600K005	Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA (D73x66) vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	84,000	0,99	83,16	0,000
8	345600K015	Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901 KA (D73x43) vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	160,000	0,28	44,80	0,000
9	211010001P	Montáž kotvy	kus	115,000	0,10	11,50	0,000
10	345958O502	Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498108 : MMS-plus 6X50, systém Torx, hlava Panhead, pre D5mm, galv. zink. (G)	kus	40,000	0,74	29,60	0,000
11	345958O504	Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498261 : MMS-plus 7.5X50, systém Torx, hlava Panhead, pre D6mm, galv. zink. (G)	kus	75,000	1,10	82,50	0,000
12	211010006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	285,000	0,10	28,50	0,000
13	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	285,000	0,05	14,25	0,000

210 10 Ukončenie vo súbory pre káble

427,68 0,000

14	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	243,000	1,25	303,75	0,000
15	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	81,000	1,53	123,93	0,000

210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo

D4 2 459,83 0,000

16	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	53,000	1,83	96,99	0,000
17	345300L261	Spínač rad.1, s krytom, bez rámika, biely	kus	53,000	4,23	224,19	0,000
18	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	kus	53,000	0,86	45,58	0,000
19	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	1,000	2,40	2,40	0,000
20	345313L261	Prepínač rad.5, s krytom, bez rámika, biely	kus	1,000	5,81	5,81	0,000
21	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	kus	1,000	0,86	0,86	0,000
22	210110044	Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojitý rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6 a pod	kus	10,000	3,72	37,20	0,000
23	345319L261	Prepínač rad.5B (6+6), s krytom, bez rámika, biely	kus	10,000	7,81	78,10	0,000
24	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	kus	10,000	0,86	8,60	0,000
25	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	20,000	2,10	42,00	0,000
26	345324L261	Prepínač rad.6, s krytom, bez rámika, biely	kus	20,000	3,04	60,80	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	kus	20,000	0,86	17,20	0,000
28	210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	11,000	3,40	37,40	0,000
29	345401L261	Zásuvka 1-nás. bez rámika (oc) biela	kus	11,000	4,54	49,94	0,000
30	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	kus	11,000	0,86	9,46	0,000
31	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	149,000	4,06	604,94	0,000
32	345411L261	Zásuvka 2-nás. natočená (30°) kompletná (oc) biela	kus	149,000	7,64	1 138,36	0,000

210 14 Ovládacie, návěstné a signálne prístroje

38,06 0,000

D5

33	210140200	Montáž a zapojenie núdzového STOP tlačidla do panelu, do skrinky	kus	1,000	11,00	11,00	0,000
34	3581300C17	Požiarne tlačidlo	kus	1,000	27,06	27,06	0,000

210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.

3 031,73 0,000

D6

35	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	12,000	11,48	137,76	0,000
36	357000265127	Rozvádzač RB	ks	11,000	98,10	1 079,10	0,000
37	357000265153	Rozvádzač RSP	ks	1,000	588,59	588,59	0,000
38	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	12,000	102,19	1 226,28	0,000

210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia

3 607,90 0,000

D7

39	210200007	Montáž, žiarovkové svetidlo, prisadené IP20-44 - 2x svet. zdroj (LED, halog, komp)	kus	12,000	4,49	53,88	0,000
40	348912103991	Svetidlo do kúpeľne	ks	12,000	24,52	294,24	0,000
41	210200012	Montáž, žiarovkové svetidlo, prisadené IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, komp)	kus	63,000	4,49	282,87	0,000
42	348912103990	Svetidlo bytové so žiarovkou	ks	63,000	32,70	2 060,10	0,000
43	210200132	Montáž, LED reflektor, prisadený IP20-44, so senzorom, nastavenie časového intervalu	kus	17,000	4,88	82,96	0,000
44	348912103992	Svetidlo spoločné piestory s pohybovým snímačom	ks	17,000	49,05	833,85	0,000

D8

210 22 Vedenia uzemňovacie

3 855,53 0,000

45	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	30,000	1,12	33,60	0,000
46	3549000005	Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2)	m	30,000	6,25	187,50	0,000
47	3549041009	Príloška 5228123 : typ 156 K8-10 ST	kus	20,000	53,14	1 062,80	0,000
48	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	102,000	1,55	158,10	0,000
49	3549000033	Ploché uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 - balenie 30m (105mm2)	m	102,000	3,02	308,04	0,000
50	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	65,000	1,72	111,80	0,000
51	3549001070	Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)	m	65,000	1,47	95,55	0,000
52	3549020002	Podpera na ploché strechy : 5218700, typ 165 MBG-8-10	kus	62,000	2,44	151,28	0,000
53	3549020007	- adaptér (PP) pre vodiče : 5218882, typ 165 MBG UH, univerzálny, montáž na podpery 165 MBG	kus	62,000	0,51	31,62	0,000
54	3549026011	Podpera vedenia (PA) : 5207460, typ 177 30 M8, držiak vodiča D8-10, vnút. závit M8, mont. výška 30mm, sivá	kus	62,000	0,66	40,92	0,000
55	210220137	Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom	m	45,000	1,55	69,75	0,000
56	3549001082	Kruhový bleskozvodný vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm2)	m	45,000	3,90	175,50	0,000
57	210220221	Montáž zachytávacej tyče	kus	4,000	12,53	50,12	0,000
58	3549034012	Tyč zachytávacia (Al) zúžená rúrová : 5401983, typ 101 VL2000,	kus	4,000	19,25	77,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
59	3549035003	Podstavec zachytávacej tyče, betónový FangFix (16kg) : 5403200, typ F-FIX-16,	kus	4,000	28,92	115,68	0,000
60	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky	kus	169,000	2,20	371,80	0,000
61	3549040068	Svorka krížová FT : 5314572, typ 256 S6 FT	kus	10,000	3,02	30,20	0,000
62	3549040069	Svorka diagon. pre armováciu ocele (St-FT) : 5313015, typ 250 A-FT,	kus	51,000	3,57	182,07	0,000
63	3549041003	Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336309, typ 233 8, pre vodič D8-10-FL30	kus	12,000	2,72	32,64	0,000
64	3549041090	Svorka pre vyrovnanie potenciálu (St-FT) : 5311503, typ 249 8-10 ST-OT,	kus	75,000	0,64	48,00	0,000
65	3549041095	Príchytka univerzálna (St-FT) : 5326303, typ 324 S-FT, pre vodič D8-10 (1x M8 s maticou)	kus	5,000	2,19	10,95	0,000
66	3549044082	Svorka spojovacia 2-nás (nerez V2A) : 5304270, typ 5002 N-VA,	kus	5,000	34,78	173,90	0,000
67	3549048081	- pripojovací diel, lamela (Al) : 5320704, typ 287	kus	5,000	25,88	129,40	0,000
68	920AM55374	Rýchlospojka Vario 249 B ST : 5311705	kus	6,000	1,69	10,14	0,000
69	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	12,79	12,79	0,000
70	3549090001	Pripojnica potenciálového vyrovnania 5015650 : 1801 VDE, s plastovým krytom	kus	1,000	25,28	25,28	0,000
71	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	5,000	1,55	7,75	0,000
72	3549071002	Číselný štítok pre rozpojovacie miesta (Al) : 3049256, typ 311 N-ALU 8-10, pre vodič D8-10, pás FL30	kus	5,000	2,92	14,60	0,000
73	210220403	Montáž krabice, revízných dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	kus	5,000	1,55	7,75	0,000
74	3549070010	Revízne dvierka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku	kus	5,000	25,80	129,00	0,000

D9 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené 10 444,20 0,000

75	210800645	Montáž, vodič Cu prepojavací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 4	m	100,000	0,60	60,00	0,000
76	341010M418	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 4 GNYE (RM) zel/žltý	m	100,000	0,57	57,00	0,000
77	210800646	Montáž, vodič Cu prepojavací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	m	50,000	0,71	35,50	0,000
78	341010M425	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/žltý	m	50,000	0,78	39,00	0,000
79	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	200,000	3,01	602,00	0,000
80	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	200,000	0,64	128,00	0,000
81	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	750,000	3,01	2 257,50	0,000
82	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	750,000	0,64	480,00	0,000
83	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	1 100,000	4,97	5 467,00	0,000
84	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	1 100,000	1,00	1 100,00	0,000
85	210880301	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4	m	70,000	0,37	25,90	0,000
86	341216E011	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 2x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	70,000	0,79	55,30	0,000
87	210880305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	100,000	0,34	34,00	0,000
88	341216E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	100,000	1,03	103,00	0,000

D10 213 2 PPV a HZS 3 304,94 0,002

89	213290015	Drobné murárske vysprávkovanie a sadrovanie	hod	48,000	13,28	637,44	0,000
90	5854000E05	Sadra biela, balenie 5kg	balenie	9,000	3,27	29,43	0,000
91	213291141	Revízia bytu	kus	11,000	73,57	809,27	0,000
92	213291142	Revízia spoločných priestorov	kus	1,000	130,80	130,80	0,000

INTERBAU s.r.o.
082 74 Brezovica 520
IČO 44 688 992
IČ DPH SK2022792728

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M46		202 Zemné práce pri ext. montážach				1 698,00	0,002
93	460680021	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm	kus	120,000	14,15	1 698,00	0,002

Celkom **30 414,34** **0,002**


INTERBAU s.r.o.
 082 74 Brezovica 520
 IČO 44 688 997
 JČ DPH SK2022792728

ROZPOČET

Stavba: Varadka - BYTOVÉ DOMY - PRESTUPNÉ BÝVANIE
 Objekt: BYTOVÝ DOM 2
 Časť: ZTI

Objednávateľ: Obec Varadka
 Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.
 Miesto: Varadka

Spracoval: Ing. Kvartek
 Dátum: 28. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

30 185,71

1,809

713

Izolácie tepelné

1 399,90

0,065

1	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	516,000	2,35	1 212,60	0,005
2	283310001200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d.potrúbia x hr.izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	240,000	0,33	79,20	0,019
3	283310001400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x9 mm (d.potrúbia x hr.izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	216,000	0,36	77,76	0,037
4	283310001600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x9 mm (d.potrúbia x hr.izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	43,000	0,50	21,50	0,003
5	283310001700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x9 mm (d.potrúbia x hr.izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	17,000	0,52	8,84	0,001

721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 742,00

0,179

6	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	4,000	16,05	64,20	0,007
7	721171110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140	m	6,000	17,61	105,66	0,011
8	721171112.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160	m	17,000	20,40	346,80	0,045
9	721172109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2,2 mm	m	34,000	10,54	358,36	0,056
10	721173204.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	11,000	6,83	75,13	0,005
11	721173205.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	44,000	7,76	341,44	0,028
12	721173208.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	11,000	13,61	149,71	0,017
13	286520004100	Koleno PVC D 110/87° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	11,000	1,22	13,42	0,004
14	286520042400.S	Čistiaci kus PVC, DN 100 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000	8,62	34,48	0,002
15	721194104.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	11,000	2,27	24,97	0,000
16	721194105.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	22,000	2,52	55,44	0,000
17	721194109.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	11,000	3,73	41,03	0,000
18	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová HL 810 DN 100	ks	4,000	9,05	36,20	0,003
19	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	110,000	0,70	77,00	0,000
20	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	17,000	0,89	15,13	0,000
21	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,144	21,03	3,03	0,000

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

9 905,85

0,498

22	722130213.S	Potrúbie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	3,000	14,80	44,40	0,009
23	722130214.S	Potrúbie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	3,000	16,42	49,26	0,012
24	722130215.S	Potrúbie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	17,000	18,89	321,13	0,079
25	722172622	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	m	240,000	9,49	2 277,60	0,039

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	722172623	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	m	213,000	12,07	2 570,91	0,060
27	722172624	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch	m	40,000	20,00	800,00	0,018
28	286220020200	T-Kus RAUTITAN PX D 40-32-32 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	1,000	28,84	28,84	0,000
29	286220018500	T-Kus RAUTITAN PX D 25-20-25 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	ks	66,000	5,94	392,04	0,003
30	286220019300.S	T-Kus pre plasthliníkové potrubia D 32-20-32 mm, odbočka redukovaná	ks	6,000	12,74	76,44	0,000
31	2862287905	T-Kus 25-20-20 RAUTITAN PX odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU REHAU	ks	22,000	5,69	125,18	0,001
32	286220006900	Koleno 90° RAUTITAN PX s centrovacími záležkami D 20 mm, materiál: PPSU, REHAU	ks	44,000	4,22	185,68	0,001
33	286220007000	Koleno 90° RAUTITAN PX s centrovacími záležkami D 25 mm, materiál: PPSU, REHAU	ks	3,000	5,58	16,74	0,000
34	286220007100	Koleno 90° RAUTITAN PX s centrovacími záležkami D 32 mm, materiál: PPSU, REHAU	ks	3,000	10,25	30,75	0,000
35	286220007200	Koleno 90° RAUTITAN PX s centrovacími záležkami D 40 mm, materiál: PPSU, REHAU	ks	3,000	17,13	51,39	0,000
36	286220045300	Násuvná objímka RAUTITAN PX D 20 mm, materiál: PVDF, REHAU	ks	204,000	0,77	157,08	0,002
37	286220045400	Násuvná objímka RAUTITAN PX D 25 mm, materiál: PVDF, REHAU	ks	160,000	1,04	166,40	0,003
38	286220045500	Násuvná objímka RAUTITAN PX D 32 mm, materiál: PVDF, REHAU	ks	20,000	2,08	41,60	0,001
39	286220045600	Násuvná objímka RAUTITAN PX D 40 mm, materiál: PVDF, REHAU	ks	8,000	3,40	27,20	0,000
40	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	55,000	6,60	363,00	0,000
41	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	22,000	3,34	73,48	0,001
42	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	22,000	7,68	168,96	0,002
43	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	2,000	5,64	11,28	0,000
44	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	31,95	63,90	0,007
45	722221285.S	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	5,63	5,63	0,000
46	551110016800	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR, IVAR.CIM 33CREA	ks	1,000	51,63	51,63	0,002
47	722221380.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	1,000	5,62	5,62	0,000
48	422010003300	Filter závitový, 6/4"FF, PN 20, 500 µm, Kv 24,50, mosadz CW617N, FIV.08412	ks	1,000	19,10	19,10	0,001
49	722222020.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 40	ks	1,000	5,35	5,35	0,000
50	551110029540.S	Ventil uzatvárací šikmý DN 40 na pitnú vodu s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno	ks	1,000	59,85	59,85	0,001
51	722229104.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 5/4	ks	2,000	3,79	7,58	0,000
52	551110007400	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	26,70	53,40	0,004
53	722263414.S	Montáž vodomera závitového jednovtokového suchobežného G 1/2	ks	11,000	8,90	97,90	0,018
54	388240001100	Vodomer bytový, G 1/2", +30 °C, menovitý prietok Qn 1,5 m3/h, rozstup 110 mm, IVAR.009	ks	11,000	39,58	435,38	0,132
55	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN	m	507,000	1,27	643,89	0,095
56	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN	m	507,000	0,92	466,44	0,005
57	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,569	19,01	10,82	0,000

725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

17 137,96

1,068

58	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	11,000	22,45	246,95	0,003
----	-------------	---	----	--------	-------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
59	64234000600.S	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	11,000	91,01	1 001,11	0,281
60	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	11,000	25,51	280,61	0,003
61	642110000200	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 600x450x170 mm, biela, JIKA	ks	11,000	63,37	697,07	0,150
62	725229113.S	Montáž vane akrylátovej klasickej, bez výtokovej armatúry	ks	10,000	42,14	421,40	0,007
63	554210003600	Vaňa akrylátová PERFECT pravouhlá, rozmer 1700x750x435 mm, objem vody 270 l, KOLO	ks	10,000	216,69	2 166,90	0,180
64	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová	súb	1,000	40,74	40,74	0,000
65	554230001300	Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová STANDARD, rozmer Plus 900x900 mm, hĺbka 90 mm, KOLO	ks	1,000	152,58	152,58	0,000
66	725319121.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	ks	11,000	15,39	169,29	0,009
67	552310000200	Kuchynský drez nerezový Texas na zapustenie do dosky 340x400 mm, hĺbka 180 mm, sifón, DEXTRADE	ks	11,000	196,26	2 158,86	0,014
68	725539102.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 80 L	ks	11,000	37,46	412,06	0,007
69	541320005000	Ohrievač vody s tepelným čerpadlom NUOS EVO 80 Ariston	ks	11,000	335,82	3 694,02	0,341
70	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	55,000	1,99	109,45	0,001
71	552270000400.S	Hadica flexi nerezová 1/2", dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	ks	55,000	8,53	469,15	0,032
72	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	55,000	5,45	299,75	0,004
73	551110019900	Gulový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz, IVAR	ks	55,000	5,95	327,25	0,006
74	725829206.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	22,000	8,63	189,86	0,000
75	551450000500	Batéria drezová stojanková páková Mio s výsuvnou sprchou a otočným výtokovým ramienkom, rozmer 417x340 mm, chróm, JIKA	ks	11,000	154,15	1 695,65	0,005
76	551450003600	Batéria umývadlová stojanková páková Cubito, rozmer 166x116 mm, s click-clack odpadom, chróm, JIKA	ks	11,000	94,58	1 040,38	0,020
77	725839215.S	Montáž batérie vaňovej nástennej	ks	10,000	2,95	29,50	0,000
78	551450000800	Batéria vaňová nástenná, so sprchovou sadou, rozteč 150 mm, chróm, JIKA	ks	10,000	37,74	377,40	0,000
79	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	2,17	2,17	0,000
80	551450002700	Batéria sprchová nástenná páková Mio, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, JIKA	ks	1,000	76,22	76,22	0,003
81	552260002200	Sprchová sada MIO 360710 (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm, JIKA	ks	1,000	37,50	37,50	0,001
82	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	11,000	5,96	65,56	0,000
83	5516281001	Odpady a sifóny. Uzávierka umývadlová zápachová DN 40	ks	11,000	21,65	238,15	0,000
84	725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová jednodielna D 50	ks	11,000	7,49	82,39	0,000
85	5516281051	Odpady a sifóny. Uzáver zápachový drezový DN 50	ks	11,000	9,52	104,72	0,000
86	725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	11,000	8,65	95,15	0,000
87	551620013000	Zápachová uzávierka podomietková HL405ECO, DN 40/50, umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE	ks	11,000	22,39	246,29	0,000
88	725869330.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	10,000	7,56	75,60	0,000
89	551620001300	Vaňový sifón HL500-6/4, DN 40/50x6/4", (0,83 l/s), horizontálny s gulovým kĺbom samočistiaci, pripojovací závit 6/4", odtok otočný 280°, sklon 10°, výška vodného uzáveru 50 mm, PE/PP	ks	10,000	8,57	85,70	0,001
90	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	1,000	5,99	5,99	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
91	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 50	ks	1,000	17,84	17,84	0,000
92	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,129	21,88	24,70	0,000

Celkom

30 185,71

1,809

 **INTERBAU s.r.o.**
082 74 Brezovica 520
IČO 44 688 997 
IČ DPH SK2022792728

ROZPOČET

Stavba: Varadka - BYTOVÉ DOMY - PRESTUPNÉ BÝVANIE

Objekt: BYTOVÝ DOM 2

Časť: OD. EL. ZARIADENIE BD 2

Objednávateľ: Obec Varadka

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.

Miesto: Varadka

Spracoval: Ing. Kvartek

Dátum: 28. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D2		210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice				1 032,10	0,000
1	210010123	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	m	600,000	0,78	468,00	0,000
2	345658K001	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná KOPOFLEX® 40 so zaťahovacím drôtom, červená	m	600,000	0,63	378,00	0,000
3	210010134	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) uložená pevne (d47)mm	m	1,500	1,40	2,10	0,000
4	345658I013	Chránička PE-LD kábelová ohybná, hladká 002124 : KSX 40, bezhalogénová, čierna	m	1,500	0,75	1,13	0,000
5	357500H091	Pásky Bandimex	kus	3,000	29,43	88,29	0,000
D3		210 10 Ukončenie vo súbory pre káble				94,58	0,000
6	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 6 mm2	kus	36,000	1,25	45,00	0,000
7	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	kus	6,000	2,22	13,32	0,000
8	210100139	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 25 mm2	kus	1,500	11,93	17,90	0,000
9	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 6 mm2	kus	12,000	1,53	18,36	0,000
D4		210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.				1 994,69	0,000
10	210191541P	Montáž rozvádzača RE	kus	0,500	16,35	8,18	0,000
11	357541H026.3	Rozvádzač RE	kus	0,500	980,99	490,50	0,000
12	210191543P	Montáž rozvádzača HRE	kus	0,500	49,05	24,53	0,000
13	357541H026.	Rozvádzač HRE - Haramia ER-A1+PR-1F 24x25A	kus	0,500	2 942,96	1 471,48	0,000
D5		210 8 Vodiče, šnúry a káble medené				3 852,75	0,000
14	210880258	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V voľne uložený CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x6-16	m	825,000	0,66	544,50	0,000
15	341216E140	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x6 B2ca-s1,d0,a1	m	825,000	3,46	2 854,50	0,000
16	210880267	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V voľne uložený CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	m	75,000	0,75	56,25	0,000
17	341216E340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1,d0,a1	m	75,000	5,30	397,50	0,000
D6		210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové				684,40	0,000
18	210901070	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený AYKY 4x25	m	15,000	0,77	11,55	0,000
19	341410M400	Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x25	m	15,000	3,91	58,65	0,000
20	210901121P	Montáž kábla NFA2X	m	20,000	0,60	12,00	0,000
21	341427M102	Kábel Al samonosný : NFA2X 4x25 RM	m	20,000	3,41	68,20	0,000
22	210950202	Príplatok na zaťahovanie kábla do tvárnic, komôr, kolektorov, váha kábla do 2kg	m	600,000	0,89	534,00	0,000
D6		213 2 PPV a HZS				1 431,12	0,000
23	213291000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	15,000	17,48	262,20	0,000
24	213291051	Porealizačné geodetické zameranie	kus	1,000	490,49	490,49	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M46

202 Zemné práce pri ext. montážach

678,43

0,000

25	460010024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,045	1 471,48	66,22	0,000
26	460050602P	Výkop jamy pre HRE	m3	1,250	34,64	43,30	0,000
27	460050602P1	Výkop jamy pre RE	m3	0,250	34,64	8,66	0,000
28	460200263	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	45,000	5,80	261,00	0,000
29	460420386P	Zriadenie kábl lôžka š.45cm, piesok, zákrytové dosky	m	45,000	1,94	87,30	0,000
30	345658P406	Zákrytová kábelová doska HDPE : KAD250, s klipom pre spojenie, dĺžka 1m, hrúbka 2mm, červená	kus	45,000	1,57	70,65	0,000
31	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	45,000	0,43	19,35	0,000
32	460560263	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	45,000	2,71	121,95	0,000

Celkom

8 995,06

0,000

INTERBAU s.r.o.
082 74 Bratislava 520
IČO 44 688 997
IČ DPH SK2022792728

ROZPOČET

Stavba: Varadka - BYTOVÉ DOMY - PRESTUPNÉ BÝVANIE
 Objekt: BYTOVÝ DOM 2
 Časť: ŽUMPA BD2

Objednávateľ: Obec Varadka
 Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.
 Miesto: Varadka

Spracoval: Ing. Kvartek
 Dátum: 28. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

17 580,11

72,523

HSV

Práce a dodávky HSV

1		Zemné práce				6 223,77	12,200
1	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	75,000	28,91	2 168,25	0,000
2	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	75,000	1,33	99,75	0,000
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	31,500	26,09	821,84	0,000
4	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	31,500	7,38	232,47	0,000
5	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	96,000	15,95	1 531,20	0,000
6	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	96,000	0,88	84,48	0,000
7	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	29,000	0,78	22,62	0,000
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	66,500	2,96	196,84	0,000
9	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	104,000	2,77	288,08	0,000
10	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	30,500	21,90	667,95	0,000
11	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	12,200	9,04	110,29	12,200

3 336,93

36,233

4		Vodorovné konštrukcie					
12	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	13,650	35,77	488,26	23,251
13	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,700	32,39	87,45	5,105
14	452311121	Dosky z betónu pod šachty v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	0,250	81,62	20,41	0,566
15	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C	m3	2,700	89,45	241,52	5,919
16	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C	m3	0,430	94,85	40,79	0,947
17	452386121.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	2,000	30,11	60,22	0,330
18	552410002200.S	Poklop liatinový B125 priemer 600 mm	ks	2,000	154,75	309,50	0,114
19	894810012.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty do 2 m, s rozširacím prstencom a	ks	2,000	63,40	126,80	0,000
20	2866101500	Šachta z PE EKOPROG 1000, v. 1250	ks	2,000	980,99	1 961,98	0,000

6 122,98

24,090

8		Rúrové vedenie					
21	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zvarovaných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	17,000	0,24	4,08	0,000
22	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	17,000	1,37	23,29	0,005
23	286530227100.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm	ks	2,000	3,23	6,46	0,000
24	871211116.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zvarovaných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	69,000	0,34	23,46	0,000
25	286530227300	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm, WAVIN	ks	2,000	5,24	10,48	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	286130030900	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 50x3,0x100 m, WAVIN	m	69,000	2,24	154,56	0,031
27	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	m	20,000	0,54	10,80	0,000
28	286110005700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dl. 1 m, WAVIN - dažďová	ks	20,000	4,09	81,80	0,026
29	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 110 mm	m	20,000	1,25	25,00	0,000
30	893301007.S	Osadenie nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 18 t	ks	1,000	179,81	179,81	0,000
31	594340000900.S	Akumulačná nádrž, lxšxv 5500x2800x3000 mm, objem nádrže 33 m3, železobetónová	ks	1,000	5 470,92	5 470,92	24,000
32	894431141.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/110 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 850 do 1200mm	ks	1,000	29,99	29,99	0,000
33	286610002200	Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 110, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením, PIPELIFE	ks	1,000	28,29	28,29	0,005
34	286610026900	Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladká rúra PVC, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	1,000	29,87	29,87	0,010
35	286610027300	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	1,000	44,17	44,17	0,013
						1 896,43	0,000
99	Presun hmôt HSV						
36	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	72,549	26,14	1 896,43	0,000
Celkom						17 580,11	72,523


INTERBAU s.r.o.
 082 74 Brezovica 520
 IČO 44 688 997
 IČ DPH SK2022792728

ROZPOČET

Stavba: Varadka - BYTOVÉ DOMY - PRESTUPNÉ BÝVANIE
Objekt: Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Obec Varadka
Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.
Miesto: Varadka

Spracoval: Ing. Kvartek
Dátum: 28. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

849,54 1,972

1 Zemné práce

382,29 0,000

1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	8,900	26,09	232,20	0,000
2	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,900	7,38	65,68	0,000
3	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	1,100	0,78	0,86	0,000
4	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,000	2,96	17,76	0,000
5	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,900	13,76	39,90	0,000
6	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	t	1,760	14,71	25,89	0,000

4 Vodorovné konštrukcie

42,36 1,890

7	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	1,100	35,77	39,35	1,874
8	452386121.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	0,100	30,11	3,01	0,017

8 Rúrové vedenie

327,34 0,082

9	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	12,000	0,56	6,72	0,000
10	2110004900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dl. 6 m, SN12 - plnostenná	ks	2,000	72,06	144,12	0,053
11	894431131.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	ks	1,000	49,05	49,05	0,000
12	286610027300	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	1,000	44,17	44,17	0,013
13	286610002300	Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením, PIPELIFE	ks	1,000	38,41	38,41	0,006
14	286610026900	Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladká rúra PVC, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	1,000	29,87	29,87	0,010
15	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	12,000	1,25	15,00	0,000

99 Presun hmôt HSV

97,55 0,000

16	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,732	26,14	97,55	0,000
----	-----------	---	---	-------	-------	-------	-------

Celkom

849,54 1,972

INTERBAU s.r.o.
082 74 Brezovica 520
IČO 44 688 997
IČ DPH SK2022792728

ROZPOČET

Stavba: Varadka - BYTOVÉ DOMY - PRESTUPNÉ BÝVANIE
Objekt: Parkovisko

Objednávateľ: Obec Varadka
Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.
Miesto: Varadka

Spracoval: Ing. Kvartek
Dátum: 28. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

20 228,42 399,401

1 Zemné práce

1 650,55 0,002

1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	90,000	0,87	78,30	0,000
2	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	40,000	5,49	219,60	0,000
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	12,000	0,84	10,08	0,000
4	162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	83,500	3,21	268,04	0,000
5	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	83,500	6,19	516,87	0,000
6	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladných	m3	55,000	1,71	94,05	0,000
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	83,500	0,61	50,94	0,000
8	180401213.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	65,000	0,69	44,85	0,000
9	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	2,009	5,86	11,77	0,002
10	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	462,000	0,35	161,70	0,000
11	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	65,000	1,22	79,30	0,000
12	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	65,000	1,77	115,05	0,000

848,12 25,200

4 Vodorovné konštrukcie

13	469571111.S	Vyplnenie otvorov tvárnic alebo panelov uložených v sklone do 1:1 kamenivom hrubým drveným	m3	14,000	60,58	848,12	25,200
----	-------------	--	----	--------	-------	--------	--------

5 Komunikácie

12 750,97 360,528

14	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	385,000	5,21	2 005,85	128,767
15	564851115.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 190 mm	m2	423,500	5,51	2 333,49	149,339
16	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	35,000	12,38	433,30	3,238
17	592460011500	Dlažba betónová SIKO, hr.80 mm	m2	35,700	17,98	641,89	0,000
18	596911392.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	2,000	3,53	7,06	0,000
19	596912214.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 300 m2	m2	350,000	7,88	2 758,00	39,200
20	592460013500.S	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 610x405x80 mm, prírodná	m2	357,000	11,84	4 226,88	39,270
21	592460020300	Značkovací betónový kameň, rozmer 77x77x80 mm, červená	ks	650,000	0,53	344,50	0,715

2 348,81 13,670

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22	914001101	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000	490,49	490,49	0,000
----	-----------	--	-----	-------	--------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	49,05	147,15	0,664
24	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	2,000	8,11	16,22	0,000
25	404410037575	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	3,000	32,15	96,45	0,004
26	404410198902	Dodatková tabuľka ZDZ 506 (Druh vozidla), rozmer 500x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	49,05	98,10	0,000
27	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	10,000	2,62	26,20	0,000
28	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	2,000	0,57	1,14	0,000
29	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m	ks	3,000	40,87	122,61	0,000
30	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	36,000	0,44	15,84	0,001
31	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	2,000	9,20	18,40	0,002
32	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	36,000	0,22	7,92	0,000
33	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	2,000	1,73	3,46	0,000
34	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	80,000	8,20	656,00	12,090
35	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	70,700	8,17	577,62	0,000
36	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	10,100	7,05	71,21	0,909

2 629,97 0,000

99 Presun hmôt HSV

37	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	412,221	6,38	2 629,97	0,000
----	-------------	--	---	---------	------	----------	-------

20 228,42 399,401

Celkom

INTERBAU s.r.o.
082 74 Brázovica 520
IČO 44 688 997
IČ DPH SK2022792729

ROZPOČET

Stavba: Varadka - BYTOVÉ DOMY - PRESTUPNÉ BÝVANIE

Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Varadka

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.

Miesto: Varadka

Spracoval: Ing. Kvartek

Dátum: 28. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 171,64

9,864

1

Zemné práce

680,84

0,000

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	17,000	9,42	160,14	0,000
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	17,000	0,74	12,58	0,000
3	141720012.S	Neradené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 50 do 63 mm	m	10,000	44,31	443,10	0,000
4	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	m3	9,000	0,78	7,02	0,000
5	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,000	0,61	5,49	0,000
6	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,000	2,96	23,68	0,000
7	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	t	1,960	14,71	28,83	0,000

4

Vodorovné konštrukcie

82,81

2,456

8	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,600	43,16	25,90	1,134
9	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C	m3	0,600	94,85	56,91	1,322

8

Rúrové vedenie

2 098,88

7,407

10	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	42,45	42,45	0,000
11	551180001700	Navrtávací pás Hacom uzáverový DN 100 - 2" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE	ks	1,000	32,88	32,88	0,003
12	871211116	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zvarovaných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	10,000	0,34	3,40	0,000
13	286130030900	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 50x3,0x100 m, WAVIN	m	10,000	2,24	22,40	0,005
14	286530227300	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm, WAVIN	ks	2,000	5,24	10,48	0,000
15	893301003.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 6 do 9 t	ks	1,000	108,96	108,96	0,000
16	594300000900.S	Vodomerná a armatúrna šachta, objem 5,4 m3, železobetónová	ks	1,000	1 844,11	1 844,11	7,400
17	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	10,000	2,81	28,10	0,000
18	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	10,000	0,61	6,10	0,000

99

Presun hmôt HSV

309,11

0,000

19	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	11,825	26,14	309,11	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	--------	-------

M

Práce a dodávky M

24,00

0,006

21-M

Elektromontáže

18,70

0,004

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	210900022	Vodič AYKY 2x4	m	10,000	1,87	18,70	0,004
46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach						5,30	0,002
21	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	10,000	0,43	4,30	0,000
22	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	10,000	0,10	1,00	0,002
Celkom						3 195,64	9,870

INTERBAU s.r.o.
082 74 Brezovica 520
IČO 46 688 997
IČ DPH SK2022 92728