

**Zmluva o dielo**  
**č. CV-10-111/2022- 5100008866 ZoD**  
uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  
neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

- 1) Objednávateľ:** **Centrum výcviku Lešť**  
**Lešť, 962 63 Pliešovce**
- Zastúpený: Ing. arch. Anton Maštalský  
riaditeľ – štatutárny orgán
- Za vecné plnenie: Renáta Mužíková, tel. č. 0960/465788  
renata.muzikova@mil.sk  
Vladimír Fulajtár, tel. č. 0960/465844,  
vladimir.fulajtar@mil.sk
- IČO: 00804932  
DIČ: 2021773644  
IČ DPH: SK2021773644  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0016 7777  
(ďalej len „objednávateľ“)
- 2) Zhotoviteľ:** **RP Staving, s.r.o.**  
**Zvolenská cesta 633/33**  
**962 63 Pliešovce**
- Zatupený : Mgr. Lenka Peničková  
IČO: 52518850  
DIČ: 2121050701  
IČ DPH: SK2121050701  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK88 0900 0000 0051 6318 6199  
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
oddiel Sro, Vložka číslo: 36952/S  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**PREAMBULA**

- 1) Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, ktoré realizoval verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „Oprava murovanej trafostanice b.č.21 – Sídliisko Družba.“
- 2) Zmluvné strany sa podľa § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať Obchodným zákonníkom.

- 3) Zhotoviteľ prehlasuje, že je odborne spôsobilý na realizáciu predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. Právna subjektivita zhotoviteľa je preukázaná výpisom z obchodného registra, registračné číslo: Sro/36952/S

## **Článok II. Predmet zmluvy**

- 1) Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom zhotoviteľa diela špecifikovaného v odseku 2 tohto článku v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou a v súvislosti so záväzkom objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu dohodnutú podľa tejto zmluvy.
- 2) Predmetom diela je oprava stavebných častí murovanej trafostanice v objekte Sídliisko Družba, podľa prílohy č. 1: Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

## **Článok III. Čas plnenia**

- 1) Termín zhotovenia diela je do **30.11.2022.**
- 2) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný termín uvedený v odseku 1 tohto článku je termínom najneskoršie prípustným a neprekročiteľným s výnimkou:
- a) vyššej moci, t. j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť,
  - b) v prípade zmien rozsahu diela podľa pokynov objednávateľa; v prípade zmeny rozsahu diela zmluvné strany vždy uzavru dodatok k tejto zmluve, v ktorom uvedú zmenu rozsahu diela a z toho vyplývajúca zmena termínu odovzdania diela.
- 3) Zmluvné strany sa dohodli, že riadnym ukončením diela sa rozumie jeho riadne a včasné odovzdanie objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zmluvnými stranami.

## **Článok IV. Cena za dielo**

- 1) Cena predmetu zmluvy je dohodnutá, v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako maximálna a nie je možné ju počas platnosti tejto zmluvy prekročiť. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné pre splnenie predmetu zmluvy a vychádza z ponuky zhotoviteľa (Príloha č. 2 Cenová ponuka).
- 2) Cena predmetu zmluvy je uvedená v členení:
- a) Cena bez DPH : 6 521,80 €
  - b) DPH 1 304,36 €
  - c) Cena celkom s DPH 7 826,16 €
  - d) Cena celkom slovom: sedemtisícosemstodvadsaťšesť eur šestnásť centov
- 3) V súlade s § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa jedná o zákazku s prenosom daňovej povinnosti na objednávateľa.

- 4) Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku je možné meniť iba v prípade:
  - a) nevykonania niektorých častí diela zo strany zhotoviteľa uvedených v cenovej ponuke, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné; v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa prílohy č 2 cenovej ponuky,
  - a v prípade splnenia podmienok stanovených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch vrátane ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 5) Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo vo výške podľa skutočne vykonaných prác vychádzajúc z jednotkových cien uvedených v prílohe č. 2 Cenovej ponuke, ktorá nesmie byť vyššia ako cena podľa odseku 2 tohto článku.

## **Článok V.**

### **Platobné podmienky a fakturácia**

- 1) Zhotoviteľ je na základe potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela povinný do 15 dní vystaviť a doručiť objednávateľovi daňový doklad -faktúru.
- 2) Lehota splatnosti faktúry je 30 dní po jej doručení objednávateľovi.
- 3) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry objednávateľovi.
- 4) Pre tento účel sa za deň úhrady faktúry považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu objednávateľa.
- 5) Za každý deň omeškania úhrady faktúry po zmluvne určenom termíne podľa tohto článku sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

## **Článok VI.**

### **Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán**

- 1) Zhotoviteľ vykoná práce spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom bude rešpektovať technické špecifikácie, právne predpisy, vyhlášky platné v SR, splní všetky podmienky a ustanovenia, ktoré mu pri jeho činnosti ukladá vyhláška č.508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č.314/2001 Z.z.o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, zákon č.79/2015 Z.z. zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhl. MŽP SR č.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov a ďalšie zákony, vyhlášky, normy a pod., potrebné k uskutočneniu predmetu diela.

- 2) Pred začatím prác je potrebné okrem iného aj zabezpečiť vypnutie trafostanice a doložiť kópiu príkazu B na prácu a zaistenie trafostanice (vypnutého stavu). Vypnutie trafostanice si objednáva zhotoviteľ na svoje náklady u SSE, a.s.. Dátum a čas vypnutia trafostanice zabezpečí zhotoviteľ po dohode s odborným referentom – energetikom CV Lešť.
- 3) Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať vykonávanie prác realizovaných zhotoviteľom. Pri plnení predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný spravovať sa pokynmi objednávatel'a. Zodpovednými osobami za objednávatel'a pre styk so zhotoviteľom Vladimír Fulajtár (0960/465844, vladimir.fulajtar@mil.sk).
- 4) Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vstup do určených priestorov a odovzdá mu objekty pre vykonanie prác tak, aby zhotoviteľ mohol na nich začať realizovať predmet plnenia zmluvy v súlade s požiadavkou objednávatel'a.
- 5) Zaistenie pracoviska na prácu môže vykonať len osoba, ktorá ma oprávnenie na vykonávanie činnosti na elektrických zariadeniach bez obmedzenia napätia v triedach bez nebezpečenstva výbuchu, vrátane bleskozvodov podľa vyhl.508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Ak zhotoviteľ takéto oprávnenie nevlastní, je povinný toto zaistenie pracoviska zabezpečiť oprávnenou osobou.
- 6) Zhotoviteľ bude vykonávať predmet obstarávania, ako aj vypnutie a zaistenie trafostanice na prácu výhradne po dohode a odsúhlasení odborným referentom – energetikom CV Lešť. Trafostanica sa nachádza vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť. Zhotoviteľ sa musí prispôbiť zvláštnemu režimu v prípade vykonávania výcvikových činností cvičiacich vojsk a ozbrojených zložiek vo Vojenskom obvode, to znamená, že v prípade, že prebieha vojenský výcvik, streľby alebo iné špeciálne činnosti nie je možný pohyb po Vojenskom obvode ani vykonanie odstávky el. energie a zhotoviteľovi nie je umožnené vykonávať predmet obstarávania. Opravu trafostanice môže zhotoviteľ vykonávať len podľa špecifických pokynov objednávatel'a, aby nebol ohrozený harmonogram činností súvisiacich s výcvikom.
- 7) Predmet obstarávania je možné vykonať v pracovných dňoch v čase od 07.00 hod. do 15.00 hod., mimo uvedeného času a počas víkendov len na základe dohody s povereným pracovníkom CV Lešť.
- 8) V prípade, ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu zmluvy, je zmluvná strana povinná takú skutočnosť bezodkladne oznámiť druhej strane a zvolať rokovanie oprávnených zástupcov.
- 9) Doklady o odovzdaní a prevzatí prác vyhotoví objednávateľ, súpis skutočne vykonaných prác doloží zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vykonať revíziu bleskozvodu po oprave trafostanice a vypracovať správu (protokol) o jej vykonaní.
- 10) Zhotoviteľ pri odovzdaní a prevzatí diela predloží všetky potrebné doklady na použité rozhodujúce druhy materiálov a výrobkov, t. j. kópie certifikátov a vyhlásení o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 11) Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred, kedy budú vykonané práce pripravené k odovzdaniu. Pri odovzdaní a prevzatí vykonaných prác bude o tejto skutočnosti spísaný preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavebných prác, ktorý spracuje objednávateľ a bude podpísaný zhotoviteľom a zodpovednými osobami za objednávateľa. Objednávateľ prevezme vykonané práce aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ nebude mať oprávnené výhrady.
- 12) So vzniknutým odpadom z vykonaných prác zhotoviteľ naloží v zmysle Zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. ( zákon o odpadoch ) v platnom znení. Na požiadanie objednávateľa predloží zhotoviteľ písomný doklad o odvoze, uložení, likvidácii , alebo inom využití tohto odpadu.

## **Článok VII. Zodpovednosť za vady**

- 1) Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela prechádzajú na objednávateľa nebezpečenstvá vzniku škody na diele.
- 2) Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov diela stanovených touto zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu. Vadou sa rozumie aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi pri písomnom odovzdaní diela alebo jeho časti.
- 3) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce v zmysle plnenia predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade so zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho odovzdávania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zodpovedá zhotoviteľ len vtedy ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
- 4) Záruka na práce použitej technológie minimálne 36 mesiacov, na tovar 24 mesiacov, za nedostatky, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností – nedodržaním platných noriem a technologických postupov.
- 5) Nedostatky predmetu zmluvy si objednávateľ bude uplatňovať u zhotoviteľa na základe písomnej reklamácie. Zhotoviteľ sa zaviaže, že v termíne do 48 hodín zaujme svoje stanovisko k predmetu reklamácie. Zhotoviteľ sa zaviaže v prípade písomného uznania reklamácie odstrániť nedostatok predmetu zmluvy v termíne najneskoršie do 3 dní
- 6) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstránením vád diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 5 tohto článku.

## **Článok VIII. Osobitné ustanovenia**

- 1) V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku odovzdať predmet diela riadne a včas má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania, zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

- 2) V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku odstrániť vady diela v lehote podľa článku VII odsek 6 tejto zmluvy počas záručnej doby má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý aj začatý deň omeškania.
- 3) Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sa nezapočítavajú na úhradu škôd, ktoré by zmluvným stranám vznikli porušením zmluvných povinností.
- 4) Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
- 5) Objednávatel' má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou alebo Obchodným zákonníkom ako aj v prípadoch, ak zhotoviteľ:
  - a) bez podstatného dôvodu nezačne práce na diele v zmluvne dohodnutom termíne alebo bezdôvodne preruší práce na diele na viac ako 5 dní,
  - b) nebude vykonávať dielo v súlade s touto zmluvou alebo bude zanedbávať plnenie svojich zmluvných povinností spôsobom, ktorý vyvolá u objednávatel'a opodstatnenú obavu, že zhotoviteľ neplní účel tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne.
- 6) Túto zmluvu je možné vypovedať objednávatel'om písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou dobou 5 dní.
- 7) Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami týkajúce sa zmluvy musia byť vykonané v písomnej podobe a druhej zmluvnej strane doručené buď osobne alebo doporučeným listom či inou formou registrovaného poštového styku na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy alebo dodatočne písomne oznámenú, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 8) Oznámenie sa považuje za doručené momentom reálneho doručenia alebo tretím dňom po jeho preukázateľnom odoslaní, v závislosti od toho, ktorá okolnosť nastane skôr. Podanie urobené elektronickou cestou, ak sa zmluvné strany dohodnú aj na elektronickej forme komunikácie na účely plnenia zmluvy, sa považuje za doručené o 08:30 dňa nasledujúceho po dni jeho odoslania na elektronickú adresu určenú druhou stranou, s výnimkou, ak dôjde odosielateľovi oznámenie o tom, že sa správu nepodarilo doručiť.
- 9) Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zistený požiar vo Vojenskom obvode Lešť na ohlasovňu požiaru Centra výcviku Lešť na tel. č. 0960/465560 alebo 0960/465310. Vo Vojenskom obvode Lešť je zakázané: dotýkať sa a dvíhať zo zeme muníciu, zbrane a neznáme predmety, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa.
- 10) V prípade odstúpenia niektorej zo zmluvných strán, vyplývajú pre obidve strany tieto povinnosti:
  - a) zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ich spôsobom akým je stanovená cena predmetu zmluvy,
  - b) zhotoviteľ vyzve objednávatel'a k prevzatiu už vykonaných prác a spracuje konečnú faktúru,
  - c) objednávatel' je povinný do 3 dní zahájiť prevzatie už vykonaných prác a spíši zápis o odovzdaní a prevzatí vykonaných prác podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán.

## **Článok IX.**

### **Záverečné ustanovenia**

- 1) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2) Zmluvu je možné meniť len vzájomnou dohodou, formou písomného dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 3) V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana. Takéto oznámenie sa nepovažuje za zmenu zmluvy a nevyžaduje si jej prijatie postupom podľa odseku 2 tohto článku.
- 4) Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ a štyri rovnopisy obdrží objednávateľ.
- 5) Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s touto zmluvou, že je uzatvorená po vzájomnej dohode zmluvných strán podľa ich slobodnej vôle, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu byť viazaný touto zmluvou vyjadrujú svoju vôľu podpismi na tejto zmluve.
- 6) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:  
Príloha č. 1 - Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy  
Príloha č. 2 – Cenová ponuka

V Lešti dňa:.....

Vo ..... dňa:.....

.....

Za objednávateľa  
Ing. arch. Anton Maštalský

.....

Za zhotoviteľa  
Mgr. Lenka Peničková

## **Príloha č. 1 Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy**

Predmetom zákazky je oprava stavebných častí murovanej trafostanice v objekte Sídliisko Družba. Trafostanica má obdĺžnikový tvar o rozmere 10m x 6,70m x 3,60 m. Budova trafostanice je v nevyhovujúcom stave. Na miestach, kde je vnútorná omietka popraskaná a opadaná je potrebné túto vyspravkovať a následne vnútorné priestory vymaľovať bielou farbou. Vonkajšia omietka je popraskaná, odutá a na niektorých miestach sú vypadané kusy muriva. Túto je potrebné taktiež vyspravkovať, opraviť a natrieť fasádnou farbou. Pri vstupných dverách do trafostanice ako aj pri vstupe do VN časti je popraskaný, odutý betón. Pri VN časti je tento betón potrebné aj vyrovnať (je prepadnutá pravá strana betónu). Dvere do trafostanice ako aj k VN časti, vetracie mriežky, RIS a časť odkvapovej rúry sú skorodované. Okapový chodník a rigol na odvod dažďovej vody sú nefunkčné, je potrebné ich vyčistiť od trávnatého porastu a machu. Vyčistiť od machu je potrebné aj betón okolo trafostanice po obvode 1m. Na miestach, kde nie je uložený betónový profil, je tento potrebné doložiť. Strecha trafostanice je popraskaná, zvetraná. Je potrebné vykonať demontáž pôvodnej krytiny a vykonať montáž – lepením novej asfaltovej krytiny s vytiahnutím pásov až na atiku, ktorú je tiež potrebné vymeniť za novú. Pred začatím prác je potrebné zdemontovať bleskozvodovú sústavu a po vykonaní stavebných prác túto opätovne umiestniť na budovu trafostanice. Všetky spojovacie svorky, ktoré sú skorodované je potrebné vymeniť. Po ukončení opráv na trafostanici je potrebné pred odovzdaním prác vykonať revíziu bleskozvodu odborne spôsobilou osobou a doložiť platnú revíznú správu v 2 výtlačkoch.



## Príloha č.2 – Cenová ponuka

| Objekt, konštrukcia, prvok, miestnosť, poschodie                          | Popis položky, stavebného dielu, remesla<br>výkaz výmer                                                                                                                                                                               | cena za jednotku (€)<br>bez DPH | Množstvo, merná jednotka<br>(ks, m, m2, m3, súbor, .....) | cena celkom (€)<br>bez DPH | cena celkom (€)<br>s DPH |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Trafostanica murovaná b.č. 21<br>súp.č. 152 v objekte Sídliisko<br>Družba | 1. demontáž pôvodnej a montáž novej plechovej atiky strechy š. 30 cm,                                                                                                                                                                 | 27                              | 13,4 m                                                    | 361,8                      | 434,16                   |
|                                                                           | 2. demontáž pôvodnej sfaltovej krytiny a montáž novej,                                                                                                                                                                                | 16,9                            | 67 m2                                                     | 1132,3                     | 1358,76                  |
|                                                                           | 3. vykonať penetračný náter pred položením asfaltových pásov až po atikový plech,                                                                                                                                                     | 1                               | 67 m2                                                     | 67                         | 80,4                     |
|                                                                           | 4. krytinu ukotviť pod atikovým plechom pomocou plechových lemov,                                                                                                                                                                     | 14                              | 33,4 m                                                    | 467,6                      | 561,12                   |
|                                                                           | 5. oprava strešnej vpusti formou výmeny priemer 120,                                                                                                                                                                                  | 120                             | 1 ks                                                      | 120                        | 144                      |
|                                                                           | 6. práca na lešení do 3,5 m,                                                                                                                                                                                                          | 200                             | 1 súbor                                                   | 200                        | 240                      |
|                                                                           | 7. odhrdzavenie a nátery kovových doplnkových konštrukcií, vstupných dverí do obidvoch častí trafostanice (z obidvoch strán), vetracie mriežky a vonkajšej existujúcej RIS (1xzákladný náter, 2xvrchný syntetický antikorózný náter), | 12                              | 38 m2                                                     | 456                        | 547,2                    |
|                                                                           | 8. vysprávkovať oduté, popraskané časti vnútornej omietky (osekanie prasklín do tvaru V, odstránenie odutej omietky, penetrácia),                                                                                                     | 160                             | 4 m2                                                      | 640                        | 768                      |
|                                                                           | 9. po oprave vnútornej omietky vymaľovať vnútorné steny bielou farbou,                                                                                                                                                                | 1,4                             | 172 m2                                                    | 240,8                      | 288,96                   |
|                                                                           | 10. vysprávkovať oduté, popraskané časti vonkajšej omietky(osekanie prasklín do tvaru V, odstránenie odutej omietky, penetrácia),                                                                                                     | 28,5                            | 15 m2                                                     | 427,5                      | 513                      |
|                                                                           | 11. po vysprávkovaní vonkajšej omietky naniesť fasádny náter dvojnásobný,                                                                                                                                                             | 6                               | 103 m2                                                    | 618                        | 741,6                    |
|                                                                           | 12. odstrániť popraskané a oduté časti vonkajšej hrubozrmej omietky na sokli a naniesť novú hrubozrnnú omietku,                                                                                                                       | 36                              | 2 m2                                                      | 72                         | 86,4                     |
|                                                                           | 13. na betónovej podstienke pri vstupe do VN časti vysekať popraskaný a vydutý betón a novým betónom opraviť podstienku do roviny,                                                                                                    | 48                              | 1 m2                                                      | 48                         | 57,6                     |
|                                                                           | 14. opraviť popraskanýbetón pri spodnej časti zárubne pri vstupných dverách do trafostanice,                                                                                                                                          | 26                              | 0,5 m2                                                    | 13                         | 15,6                     |
|                                                                           | 15. nevyhnutná demontáž a montáž bleskozvodovej sústavy z dôvodu opravy vonkajšej omietky a strešnej krytiny,                                                                                                                         | 200                             | 1 súbor                                                   | 200                        | 240                      |
|                                                                           | 16. výmena skorodovaných spojovacích svoriek podľa potreby pre vedenie,                                                                                                                                                               | 100                             | 1 súbor                                                   | 100                        | 120                      |
|                                                                           | 17. vykonať a doložiť písomné vyhotovenie revíznej správy (odborne spôsobilou osobou) zemné a prechodové odpory v origináloch po vykonaní opravy,                                                                                     | 97,8                            | 2 výtlačky                                                | 97,8                       | 117,36                   |
|                                                                           | 18. vyčistiť a opraviť existujúce a vytvoriť nové odvodňovacie rigoly okolo stavby (betónové profily),                                                                                                                                | 21                              | 30 m                                                      | 630                        | 756                      |
|                                                                           | 19. zvod dažďovej rúry v spodnej časti predĺžiť o 1 m pomocou žlabu a kolena z pozinkovaného plechu priemer 120,                                                                                                                      | 180                             | 1 súbor                                                   | 180                        | 216                      |
|                                                                           | 20. úprava vonkajšieho terénu okolo stavby, aby voda odtekala smerom od stavby,                                                                                                                                                       | 3                               | 50 m2                                                     | 150                        | 180                      |
|                                                                           | 21. odvoz vzniknutého odpadu na skládku s uskladnením a likvidáciou s ustanoveniami platného zákona o odpadoch,                                                                                                                       | 300                             | 1 súbor                                                   | 300                        | 360                      |
|                                                                           | 22. zabezpečiť vypnutie a zabezpečenie pracoviska na prácu (príkaz B),                                                                                                                                                                |                                 | 1 súbor                                                   |                            |                          |
|                                                                           | 23. do ceny zahrnúť aj všetky tu neuvedené materiály a stavebné práce súvisiace z opravou,                                                                                                                                            |                                 | 1 súbor                                                   |                            |                          |
|                                                                           | 24. zabezpečiť zaistenie a odistenie pracoviska na prácu (príkaz B), vypnutie trafostanice,                                                                                                                                           |                                 | 1 súbor                                                   |                            |                          |
| Cena spolu (€)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                           | 6521,8                     | 7826,16                  |