

## Návrh na plnenie kritéria


**Predmet zákazky:**

Rekonštrukcia príjazdovej cesty na ČOV Piešťany

**Verejný obstarávateľ:**

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

|   |                      |
|---|----------------------|
| Rekonštrukcia príjazdovej cesty na ČOV Piešťany |                      |
| Cena bez DPH                                    | 45 358,27 eur        |
| DPH   | 9 071,65 eur         |
| <b>Cena celkom s DPH</b>                        | <b>54 429,92 eur</b> |

|   |  |
|---|--|
| Názov vedúceho člena:                                   | CS, s.r.o.   |
| Sídlo:  | Strojárska 5487, 917 02 Trnava   |
| IČO:  | 44101937   |
| Štatutárny zástupca vedúceho člena, kontaktné údaje:    | Ing. Igor Baďura, konateľ  |
| Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu vedúceho člena: |  |

# Ponukový rozpočet

Stavba: Tavos cesta k ČOV Piešťany

Objekt:

Objednávateľ: TAVOS a.s.

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Spracoval:

Kožuch

Miesto: Piešťany

Dátum: 27. 9. 2022

| Č.   | Kód položky    | Popis   | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom       |
|--|----------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>               |                |   |     |                 |                 | <b>45 358,270</b> |
| <b>1 Zemné práce</b>                         |                |   |     |                 |                 | <b>1 281,000</b>  |
| 1  | 113107141.S    | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t                                      | m2  | 60,000          | 21,350          | 1 281,000         |
| <b>5 Komunikácie</b>                         |                |   |     |                 |                 | <b>33 804,520</b> |
| 2  | 573111112.S    | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2                            | m2  | 757,100         | 1,050           | 794,960           |
| 3  | 573211109.S    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2                             | m2  | 757,100         | 0,800           | 605,680           |
| 4  | 577144231.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm           | m2  | 757,100         | 19,100          | 14 460,610        |
| 5  | 577164331.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm | m2  | 757,100         | 23,700          | 17 943,270        |
| <b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |                |   |     |                 |                 | <b>9 630,010</b>  |
| 6  | 919720111.S    | Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácii z polypropylénu   | m2  | 757,100         | 3,100           | 2 347,010         |
| 7  | 693210000400.S | Geomreža polypropylenová netkaná 20 kN/m, šxl 5x100 m, výstužná dvojsová  | m2  | 794,955         | 2,300           | 1 828,400         |
| 8  | 919723111.S    | Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte pozdĺžne rezanie škár šírky 2 až 5 mm                                      | m   | 382,260         | 5,600           | 2 140,660         |
| 9  | 919723212.S    | Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte pozdĺžne zaliatie škár za tepla, šírky nad 3 do 9 mm                       | m   | 382,260         | 4,700           | 1 796,620         |
| ###  | 919735111.S    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm  | m   | 20,000          | 9,500           | 190,000           |
| ###  | 938908403.S    | Očistenie povrchu chodníkov samozberným zametačom   | m2  | 757,100         | 1,030           | 779,810           |
| ###  | 938909610.S    | Odstránenie nánosov na krajiniciach priemernej hr. do 50 mm, -0,06300 t   | m2  | 163,860         | 2,900           | 475,190           |
| ###  | 979089212.S    | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné                          | t   | 5,880           | 12,300          | 72,320            |
| <b>99 Presun hmôt HSV</b>                    |                |   |     |                 |                 | <b>92,740</b>     |
| ###  | 998225111.S    | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu                            | t   | 185,490         | 0,500           | 92,740            |
| <b>VRN Ostatné</b>                           |                |   |     |                 |                 | <b>550,000</b>    |
| ###  | kalkul.pol     | Dočasné dopravné značenie   | sub | 1,000           | 550,000         | 550,000           |

**Celkom bez DPH 45 358,270**

**Celkom DPH 20 % 9 071,654**

**Celkom s 20 % DPH 54 429,924**