

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Rekonštrukcia objektu - Dom služieb Medvedzie

Objekt Práce naviac

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	2 677,00	0,00	2 677,00	14,5700	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 042,26	3 953,64	4 995,90	0,7300	0,0000
Práce HSV	3 719,26	3 953,64	7 672,90	15,3000	0,0000
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
MALBY	308,11	0,00	308,11	0,0300	0,0000
Práce PSV	308,11	0,00	308,11	0,0300	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	1 950,00	0,00	1 950,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	1 950,00	0,00	1 950,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	5 977,37	3 953,64	9 931,01	15,3300	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia objektu - Dom služieb Medvedzie / Práce naviac

Odberteľ: Mesto Tvrdošín

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Zákazka Rekonštrukcia objektu - Dom služieb Medvedzie

Objekt Práce naviac

Spracovali:

Ks:

Datum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
14/C 1	340239225	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v priečkach alebo stenách POROTHERM P+D hr. 300 mm II.NP	m2	44,150	49,70	0,00	2 194,26	0,313	13,812	
14/C 1	340238235	Zamurovanie otvorov pl do 1 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 150 mm	m2	7,370	65,50	0,00	482,74	0,103	0,757	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			2 677,00	0,00	2 677,00		14,570	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	612451081	Zatrenie šikár muriva z tvárnice alebo dosák	m2	44,150	1,77	0,00	78,15	0,010	0,441	
14/C 1	612425931	Omiečka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	m2	1,869	14,00	0,00	26,17	0,038	0,07	
11/A 1	611464241	Vnútorná omietka ostení jadrová ručná hrubá, miešanie ručné, nanášanie ručné, hrúbka 20 mm	m2	1,869	22,40	0,00	41,87	0,044	0,082	
R/RE	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextílnou mrežkou Baumit open	m2	58,890	5,00	0,00	294,45		0	
R/RE	629994007	Zacisťovacia okenná lišta k zatepleniu stien	m	167,835	3,00	0,00	503,51		0	
P/PE	6114B1804+	Okno plast.1-krídlové OS -výš.115, šír.120 cm	kus	0,000	0,00	0,00	0,00		0	
P/PC	641991611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	kus	12,000	0,00	50,00	600,00		0	
P/PE	6114B1804+	Okno plast.1-krídlové OS -výš.115, šír.120 cm	kus	1,000	0,00	165,00	165,00		0	
P/PC	642992830	Osadenie dverných zárubní z plastov do 10 m2 s montážnou penou	kus	1,000	0,00	59,00	59,00		0	
11/A 1	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	16,800	5,84	0,00	98,11	0,008	0,134	
P/PE	6119A0104	Parapeta vnútorná šír.250 mm	m	20,220	0,00	12,00	242,64		0	

Rozpočet Rekonštrukcia objektu - Dom služieb Medvedzie / Práce naviac

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	6119A0112	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou pár (ks)	kus	10,000	0,00	2,50	25,00		0	
P/PE	611434430r	Priplotok: Madlo/ samozatvárač: Dvere vchodové plastové 190x245 O2 krídlová priklópka	kus	1,000	0,00	130,00	130,00		0	
P/PE	611434450r	Priplotok: Madlo/samozatvárač, zväčšená šírka a výška o 6 cm: Dvere vchodové plastové 160x290 O2 krídlová priklópka	kus	1,000	0,00	200,00	200,00		0	
P/PE	611434770+	Priplotok: Zväčšená výška z 3m na 3,45m (2,2 m2 naviac), samozatvárač, madlá: Dvere vstupné plastové 4,90x3,00 celosklené	kus	1,000	0,00	880,00	880,00		0	
P/PE	6114B1744+	Okno plast. 2000x1120 mm	kus	1,000	0,00	351,00	351,00		0	
P/PE	6114B1745+	Okno plast. 600x1120 mm	kus	6,000	0,00	113,00	678,00		0	
P/PC	611434700+	Plastové dvere 1000x2050 (pizzeria pri bankomate)	kus	1,000	0,00	623,00	623,00		0	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			1 042,26	3 953,64	4 995,90		0,730	0
		Práce HSV			3 719,26	3 953,64	7 672,90		15,300	0
		Práce PSV								
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY								
711/A 2	712391176	Zhotovenie povl. krytiny stiech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami	kus	0,000	2,00	0,00	0,00		0	
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	784	MALBY								
784/A 1	784452571	Malba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	140,050	2,20	0,00	308,11	0,000	0,025	
	784	MALBY			308,11	0,00	308,11		0,030	0
		Práce PSV			308,11	0,00	308,11		0,030	0
	921	Montážne práce								
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M21	210220306	Projekt bleskozvodu	kpl	1,000	650,00	0,00	650,00		0	
921/M21	210010001	Doplnenie bleskozvodu - zemné práce, nabíjanie uzemňovacích tyčí	kpl	1,000	1 300,00	0,00	1 300,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			1 950,00	0,00	1 950,00		0,000	0

Rozpočet Rekonštrukcia objektu - Dom služieb Medvedzie / Práce naviac

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce			1 950,00	0,00	1 950,00		0,000	0
		Celkom v EUR			5 977,37	3 953,64	9 931,01		15,330	0