

SK0128-22-02G - 14.10.22

Ponuka Etapa 1



Interlocutore:

Andrej Križan

andrej.krizan@technoalpin.com

+421 911 484 302

SK0128-22-02G - 14.10.22

STAVEBNÉ PRÁCE, VNÚTROSTAVENISK.DOPRAVA

Práce

462,00	STK	Líniový výkop pre inštaláciu
462,00	STK	Ručné čistenie dna výkopu
17,00	STK	Ručné hĺbenie pri priblížení k existujúcim inštaláciám
21,00	STK	Výkop pre hydrant/ šachtu
31,00	STK	E-N úsek (chránička + NN kábel 31m) - ručný výkop + vŕtanie pod budovou
1,00	STK	Preprava šachty
2,00	STK	Preprava hydroboxu
3,00	STK	Inštalácia betónovej šachty alebo hydroboxu
1,00	STK	Stabilizácia hydroboxu suchým betónom x2 ks
2,00	STK	Inštalácia hydroboxu s pripojením
271,00	STK	Inštalácia rúr Alvenius DA 114/89
276,00	STK	Inštalácia PE rúr
147,00	STK	Inštalácia zemnenia
147,00	STK	Inštalácia chráničky pre kábel
147,00	STK	Inštalácia kábla do chráničky
462,00	STK	Inštalácia výstražnej fólie
462,00	STK	Zasypanie výkopu výkopovým materiálom 1,5 m3 / bm
462,00	STK	Zasypanie Alvenius a PE rúr výkopovým materiálom 0,3 m3 / m (triedenie lyžicou na frakciu 0-50 mm)
3,00	STK	Zasypanie šácht alebo hydrantov výkopovým materiálom 3m3 / šachta/hydrant (bez triedenia)
431,00	STK	Tlaková skúška potrubí
2,00	STK	Pripojenie Alvenius rúr na existujúce potrubia
1,00	STK	Pripojenie PE rúr na existujúce potrubia
3,00	STK	Vykládka materiálu z kamióna
1,00	STK	Zriadenie staveniska Štrbské Pleso

TOTALE STAVEBNÉ PRÁCE, VNÚTROSTAVENISK.DOPRAVA

45.239,83 Non compreso

(Fornitura) (Posa in Opera)

ALVENIUS RÚRY

Alvenius rúry

46,00	STK	Rúra OD=89mm t=2,2mm P=80bar L=6,0 m galvanized
-------	-----	---

SK0128-22-02G - 14.10.22

Spojky, komplet s tesneniami

61,00	STK	Sojka Victaulic OD=89 40/80 bar ST77
5,00	STK	Sojka VICTAULIC OD=139 80 bar ST77

Kolená

1,00	STK	Koleno OD=114, OD=89
------	-----	----------------------

A-kus 2 vstup

4,00	STK	HYDRANTENFUß VICT.600 MM DN 80 PN80 M 2" TP coat
------	-----	--

T-kus

1,00	STK	T-kus OD=89/89/89 80 bar Galvanized
1,00	STK	T-kus OD=139/139/139 80bar Galvanized

Redukcia

1,00	STK	Redukcia OD=139/89 80bar galvanized
------	-----	-------------------------------------

Záslepka

3,00	STK	Rurova zaslepka OD=89 80bar Galvanized
------	-----	--

Navarovaci nakruzok

1,00	STK	Navarovaci nakruzok OD= 89 80bar
2,00	STK	Navarovaci nakruzok OD=139 80bar

Rúra PE

300,00	MT	Rúra PE DA50 PN10 PE100-SDR17
1,00	STK	PE Flanschbord DA 50 PN10
1,00	STK	Dichtungssatz PE Flanschring kpl DN 50 PN 10/16
1,00	STK	PE Stahlflange DA 50 PN10/16 (DN 50)
5,00	STK	PE EL. Spojka na zvráanie DA50 PN16
1,00	STK	Connection to existing pipe (marker F)

TOTALE ALVENIUS RÚRY

14.536,30 Non compreso

(Fornitura) (Posa in Opera)

KÁBEL

Medený kábel

80,00	STK	CYKY-J 4x35mm²
67,00	STK	CYKY-J 4x70mm²

Zemniaci kábel

150,00	MT	Zemniaci drôt 78mm2 D=10mm
--------	----	----------------------------

Chránicka

150,00	MT	Chránicka na kábel DA110/drot. na vtiahnutie
--------	----	--



SK0128-22-02G - 14.10.22

Výstražný pás - káble (rolka 250 m)

2,00 STK Vystražna paska (rolka 250 m) 300mm (red)

TOTALE KÁBEL

5.171,20 Non compreso

(Fornitura) (Posa in Opera)

PRÍPOJNÉ MIESTA

Šachta (mobilna) 1-otvorová

1,00 STK Verteilerschacht f.Mobil-1 Loch (Einstiegsł.600) H

1,00 STK Tesnenie pre kryt vstupu 600x600 L=2530mm

Prislusenstvo k sachtám

1,00 STK Rebrík pre šachtu 1,5 m Alu

1,00 STK Vyhrievanie do šachty 100W 220V HT

1,00 STK Einstiegsłuke 615x615 - 24"x24" mit Kabeleinf.

Prechod - prípojné miesto

3,00 STK Fittingy

9,00 MT Rúra 2" (5,54 mm) ASTM A 106 Grb pozink. PN 100

Manuálny hydrant

2,00 STK Hydrant 200C SS voda dĺžka (2,70m)

2,00 STK Uzatváracia kľuka

XE- Ventil

1,00 STK Ventil XE 90° - Zmontované - Kaml. 2" + EM adapt.

1,00 STK Pripojovacia sada 2" pre Hydromat/XE-ventil

1,00 STK Kľučka pre ventil XE

Elektrant pre snežné

1,00 STK Verteiler F CEE 5x63A 30mA 2p+E Kl.4x50mm² NLT"B"

1,00 STK Zbernica vyrovnávania potenciálov malá

1,00 STK Hydrobox Typ A

1,00 STK Hydrobox Typ B

TOTALE PRÍPOJNÉ MIESTA

9.010,95 Non compreso

(Fornitura) (Posa in Opera)

PROJEKTOVANIE - UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Konstrucne podklady

Konstrucne podklady

Dozor na savbe

SK0128-22-02G - 14.10.22

Dozor na stavbe

Uvedenie do prevádzky

Uvedenie do prevádzky

TOTALE PROJEKTOVANIE - UVEDENIE DO PREVÁDZKY	2.150,00	Non compreso
	(Fornitura)	(Posa in Opera)

DOPRAVA

Doprava

1,00	STK	Transport bis Talstation unabgeladen
------	-----	--------------------------------------

TOTALE DOPRAVA	825,00	
	(Fornitura)	(Posa in Opera)

SK0128-22-02G - 14.10.22

Cenové vystavenie

	Fornitura	Posa in Opera
STAVEBNÉ PRÁCE, VNÚTROSTAVENISK.DOPRAVA	45.239,83	0,00
ALVENIUS RÚRY	14.536,30	0,00
KÁBEL	5.171,20	0,00
PRÍPOJNÉ MIESTA	9.010,95	0,00
PROJEKTOVANIE - UVEDENIE DO PREVÁDZKY	2.150,00	0,00
DOPRAVA	825,00	0,00
Totale	EUR 76.933,28	0,00
		plus VAT

Táto ponuka je platná od: 30 dni



SK0128-22-02G - 14.10.22

ZVLÁŠTNE DODACIE PODMIENKY:

Vzhľadom na aktuálnu globálnu politickú situáciu TechnoAlpin upozorňuje na riziko z dôvodu vyššej moci, kedy si vyhradzuje právo zrušiť potvrdené zmluvy a dodávky alebo posunúť termíny.

TechnoAlpin vás uisťuje, že využije všetky možnosti, aby sme boli schopní zrealizovať všetky kontrakty a objednávky načas.

ZVLÁŠTNE DODACIE PODMIENKY

Výstavba príjazdových komunikácií.

Dane a poplatky.

Všetko ostatné, čo nie je obsiahnutej v tlačenej ponuke.

Výhrada vlastníctva až do úplného zaplattenia tovaru.

Garancia: 1 rok

Balenie: vrátane (okrem káblových bubnov, drevených debien a paliet na kauciu)

OBEC ŠTRBA
Hlavná 188/67

059 38-Štrba

SK0128-22-02G - 14.10.22

Ponuka

Etapa 1

Totale

76.933,28 EUR plus VAT

Platby:

100 %

Transport:

DAP - S dodaním na miesto

Dodací termín:

Nižšie nájdete uvedené podmienky a všeobecné obchodné podmienky TechnoAlpin: <https://www.technoalpin.com/sk/vop/>

Účel potvrdenia a schválenia:

Dátum

Meno

Podpis

Peciatka

TECHNOALPIN EAST EUROPE

Dátum

Meno

Podpis

Peciatka