

**ART - Restauro, s.r.o.**

Fándlyho 3, 811 03 Bratislava, vložka číslo: 68397/B, 30.10.2010

IČO: 45 853 126, DIČ: 2023129735, IČ DPH: SK2023129735

mobil: 0905 638 067, e-mail' [puskar.restauro@gmail.com](mailto:puskar.restauro@gmail.com)

bank spoj: **VÚB**, a.s. ; č. účtu: SK 9802000000002829741256

zastúpená: Mgr. art. Juraj Puškár

člen Komory reštaurátorov Slovenska od 30.5.1995

držiteľ osvedčenia 076/077 aktualizované: 27.2.2015 „S6”,  
osvedčenia 019/077 zo dňa 10.4.2017 „S9” a osvedčenia „DOS1”

**Kláštor Horné Lefantovce, ÚZPF 1422/1**  
**erbový štít kláštora - kaštieľa na západnej fasáde**

Rešpektuje rozhodnutie KPU NR - 2019 /13259-2/39694/DAN

Zmeny a úprava cien v priebehu roku 2021 (celkom trikrát) a v roku 2022 (celkom štyrikrát).

**NOVÉ:**

- bod 19. = hydroizolačná omietková zábrana (krov) - celé realizované v roku 2022
- bod 20. = statika, posudok, riešenie, realizácia + materiály - celé realizované v roku 2022

Paulínsky kláštor - prestavaný 1894 - neobarokový klasicizujúci štýl  
- Gróf EDELSHEIM - GYULAY - projekt Jozefa Huberta z Budapešti

Posledná rekonštrukcia 1977-1984 (Stavoprojekt - Pamiatkostav ŽILINA)

Datovanie - 1369 pôvodný kostol Sv. Jána Krstiteľa  
- 1636 pôvodne paulínsky kláštor a 1774 prestavaný na reprezentačné  
sídlo paulínskeho rádu výmalba Josefa Bergla.  
- súčasná dominantná stavebná etapa z pol. 19.storočia neobaroko

Číslo ÚZPF - 1422/1  
Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada Zobor, h.o.

Rozmery - výška= 5,8m (max. výška 580cm)  
- šírka = 11,2 m ( max. šírka 1129cm, max. šírka sokla 1210 cm)

## TECHNOLOGICKÝ POSTUP a CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA:

- 1 Upevnenie uvoľnených častí povrchov maľby 3% roztokom paralojdu v toluéne uhlíkovodíkových nosičov 600,00 € 0,00 €
2. Základné dočasné prekrytie horných častí štukového štítu a všetkých výtvarných detailov 690,00 € 0,00 €
3. Základné napustenie nosnej murovanej steny, atiky i štítu zozadu (podkrovie) materiálom v chemickej kombinácii nastavenej rektifikovanej živice SA2802NA v pomere z izopropylátmi - opakovane 1290,00 € 0,00 €
4. Postupné penetrovanie nosného muriva atiky i štítu (z lícovej strany pod štukovou časťou štítu) a zadnej dotykovej strany ( s murivom ) štukovej hmoty materiálu výtvarnej časti štítu, (materiály na bázy kombinácie MTG-silikáty(TUBAG) v pH neutrálnom vodnom roztoku s použitím pomerného množstva izopropylátov - enviroetanol 96, opakovane, injekčné aj tlakovo)  
 $7750,00 \text{ €} + 650,00 \text{ € (2021)} + 290 \text{ € (2022)} = \mathbf{940 \text{ €}}$
5. Celoplošné čistenie od sekundárnych premalieb, depozitov, nenávratne uvoľnených častí z hĺbky podložia (úplne deštruovaných) mechanicky, chemicky, zábaly pH neutrálnou buničinou a nenasýtené benzény  
 $8000,00 \text{ €} + 1\ 800,00 \text{ € (2021)} + 330,00 \text{ € (2022)} = \mathbf{6\ 630,00 \text{ €}}$
6. Očistenie a odstránenie nenávratne zničených omietkových častí soklovej časti erbu aj za pomoci mierneho lokálneho uvoľnenie čiastočne kryjúceho oplechovanie  
 $1\ 700,00 \text{ €} + 150,00 \text{ € (2022)} = 1\ 850,00 \text{ €}$
7. Po celkovom očistení a odstránení nevhodných sekundárnych zásahov opätovné hĺbkové celoplošné penetrovanie plochy erbového štítu a nosnej soklovej časti akryfátovou živcou SA2802NA opakovane + sulfátové prídavky  
 $2400,00 \text{ €} + 500,00 \text{ € (2021)} + 300,00 \text{ € (2022)} = \mathbf{2\ 200,00 \text{ €}}$
8. Po preschnutí bude na štukové časti aplikovaná penetrácia vhodným organokremičitanom - sileres OH 100 a izopropyláty  
 $4\ 900,00 \text{ €} + 850,00 \text{ € (2021)} + 250,00 \text{ € (2022)} = \mathbf{4\ 000,00 \text{ €}}$
9. Odhalené kovové kotviace prvky budú ošetrené antikoróznym náterom a jemné odhalenie časti opätovne použiteľného oplechovania budú ošetrené tanínovým náterom  
 $1\ 150,00 \text{ €} + 100,00 \text{ € (2021)} + 100,00 \text{ € (2022)} = 1\ 250,00 \text{ €}$
10. Po technologickej začne pauze rozsiahla objemová tvarová rekonštrukcia , rešpektujúca pôvodné základné delenie z jednotlivých blokov -hrubou cementovo trasovou jadrovou maľbou - TUBAG (s mikrovláknom)  
 $5500,00 \text{ €} + 750,00 \text{ € (2021)} + 500,00 \text{ € (2022)} = \mathbf{4\ 250,00 \text{ €}}$

11. Následne bude realizovaná sochársko-modelárska povrchová tvarová rekonštrukcia povrchov štukového erbového štítu, rešpektujúca pôvodný autorský rukopis - firma SAN MARCO

11 800,00 € + 2 200,00 € (2021) + 1 900,00 € (2022) = **12 500,00 €**

12. Soklová časť omietok bude rekonštruovaná na báze sanačných omietok SAN MARCO - ucelený systém na báze trasu

3 100,00 € + 400,00 € (2021) + 350,00 € (2022) = **3 650,00 €**

13. Celý povrch dostane záverečnú štruktúrlnu retuš a prebrúsenie pri použití materiálov vápennou stierkou Classico di Calce - SAN MARCO

9 100,00 € + 1 400,00 € (2021) + 1 250,00 € (2022) = **11 750,00 €**

14. Na povrchy bude v záverečnej etape realizovaná farebná maliarska retuš - monochromatická, rešpektujúca a prezentujúca farebnosť z posledných stavebných úprav z konca 19.stor.₃ silikónovými farbami „San Marco”

6 900,00 € + 750,00 € (2021) + 750,00 € (2022) = **8 400,00 €**

15. Komplexná rekonštrukcia klampiarskych detailov i celkového prekrytia štítu, výtvarných doplnkov aj koruny, ucelená subdodavka za použitia pôvodných olovených a medených tabúl vrátane odtokových úžľabí.

19 100,00 € + 4 900,00 € (2021) + 0,00 € (2022) = **24 000,00 €**

16. Na záver bude aplikovaná záverečná ľahká hydrofobizácia vhodným organokremičitanom H

2 600,00 € + 450,00 € (2021) + 400,00 € (2022) = **3 500,00 €**

17. Réžie (lešenie, siete, energie, materiály, zvislá a vodorovná doprava a presuny hmôt)

7 800,00 € + 2 000,00 € (2021) + 6 800,00 € (2022) = **11 700,00 €**

18. Úvodná, priebežná a záverečná textová, grafická a fotografická dokumentácia

1 900,00 € + 100,00 € (2021) + 160,00 € (2022) = **1 960,00 €**

19. Realizácia hydroizolačnej zábrany na minerálnej báze (realizácia na korune murovanej časti štítu zo strany krovu v rozhraní murovania a exteriérového oplechovania)

**650 €** (celé realizované v roku 2022)

20. Statika, posudok a realizácia statických opatrení na krove

**1 500,00 €** (celé realizované v roku 2022)

SPOLU: 100 730,00 €

**SUMARIZÁCIA NÁKLADOV:**

SPOLU bez D.P.H. 19 000,00 € (naviac 12 / 2021)

SPOLU bez D.P.H. 13 630,00 € (naviac 11 / 2022)

SPOLU bez D.P.H. 32 630,00 €(2021 / 2022)

20% DPH: 6 526,00 €

**SPOLU s DPH: 39 156,00 €**

Sumarizácia december 2021 + november 2022 = 39 156,00 €

TECHNOLOGICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA - júl 2020 + úpravy za rok 2021 a 2022

Spolu bez DPH: 99 280 €  
20% DPH: 19 856 €  
Spolu s DPH: 119 136 €

GRANT MKSR 1.1. 2020 = 15 000 € + 5% 1 500 € = 16 500 €  
GRANT MKSR 1.1. 2021 = 20 000 € + 5% 1 000 € = 21 000 €  
GRANT MKSR 1.1. 2022 = 20 000 € + 5% 1 000 € = 21 000 €  
**Spolu:** = 55 000 € 3 500 € = 58 500 € s D.P.H.

Ceny 2020 = 99 280 € bez DPH - GRANT 2020/21/22 (48 750 €) = 50 550 €  
20% + 119 136 € s DPH - GRANT 2020/21/22 (58 500 €) = 60 660 €  
November 2022

Zostatok 50 550 € (bez DPH) + (november 2022) + 32 630 € = 83 188 €  
Zostatok 60 660 € (s DPH) + (november 2022) + 39 156 € = 99 825,6 €  
November 2022

SUMARIZÁCIA CIEN = 83 188 €  
20% DPH = 16 637,6 €  
**SPOLU S DPH = 99 825,6 €**

V Bratislave november 2022.

za Art - Restauro, s r.o.  
Mgr. art Juraj PUŠKÁR - štatutár, konateľ