

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 04.01.2022

uzatvorený podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Zborov

Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov

IČO: 00 322 741

DIČ: 2020624804

Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta

Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta

Oprávnený jednať vo veciach technických: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: podcelok 1: SK15 5600 0000 0036 0537 3030

podcelok 2: SK94 5600 0000 0036 0537 4033

podcelok 3: SK51 5600 0000 0036 0537 5001

Tel.: 054 / 479 83 06

Fax: 054 / 479 86 07

E-mail: info@zborov.sk

Webová stránka: www.zborov.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: CESTY KOŠICE s.r.o.

Sídlo: Mlynská 28, 040 01 Košice

IČO: 46897992

DIČ: 2023631049

IČ pre DPH: SK2023631049

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: OR Okresného súdu Košice I, Odd.: Sro, VI.č.:30906/V

Štatutárny zástupca: Ladislav Erdélyi - konateľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ladislav Erdélyi

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ladislav Erdélyi - stavbyvedúci

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

IBAN: SK05 1111 0000 0013 5705 0005

Tel.: +421 915 980 323

E-mail: cesty@cestykosice.sk

Webová stránka: www.cestykosice.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli 04.01.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „**Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov**“. Na základe skutočností zistených v priebehu realizácie stavebných prác a následnej dohody zmluvných strán v súlade s čl. XIX. bod 19.5 Zmluvy sa predmetná zmluva mení v rozsahu dohodnutom v Dodatku č. 1 nasledovne:

I.
Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave ceny za zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo vyvolanou zmenou ceny stavebných materiálov, a to:

- na základe opodstatnených príčin a prepočtu cien na základe indexácie nárastu cien stavebných materiálov,
- výlučne v nevykonanej/neuhradenej časti stavebného diela,
- s prihliadnutím na dodržanie princípov hospodárnosti a efektívnosti,
- so súhlasom Objednávateľa a Zhotoviteľa stavebného diela,

v nasledovnom rozsahu, ktorý je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 1 tohto Dodatku:

Podcelok 1: stavba s názvom „**Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov**“

Navýšenie ceny – SO 01 Rekonštrukcia MK ul. Zákutie, Zborov vo výške:

	13 437,26	EUR bez DPH
	2 687,45	EUR 20 % DPH
Spolu:	16 124,71	EUR s DPH

Navýšenie ceny – SO 02 Rekonštrukcia MK ul. Osloboditeľov vo výške:

	1 711,94	EUR bez DPH
	342,38	EUR 20 % DPH
Spolu:	2 054,32	EUR s DPH

Navýšenie ceny – SO 03 Novostavba chodníka na MK ul. Zákutie vo výške:

	101,01	EUR bez DPH
	20,21	EUR 20 %DPH
Spolu:	121,22	EUR s DPH

Súčet všetkých navýšení cien vo výške:

	15 250,21	EUR bez DPH
	3 050,04	EUR 20 %DPH
Spolu:	18 300,25	EUR s DPH

2. Vzhľadom na predmet tohto Dodatku č. 1 sa text Zmluvy v článku VII. Cena predmetu zmluvy, bude 7.6 mení nasledovne:

„Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

549 065,78 € bez DPH

slovom: päťstoštyridsaťdeväťtisícšesťdesiatpäť eur a sedemdesiatosem eurocentov,

109 813,15 € 20 % DPH

slovom: stodeväťtisícosemstotrinásť eur a pätnásť eurocentov,

658 878,93 € s DPH

slovom: šesťstopäťdesiatosemtisícosemstosedemdesiatosem eur a deväťdesiattri eurocentov.“

II.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 04.01.2022.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je: **Príloha č. 1:** nacený položkový výkaz výmer pre stavby v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby v znení Dodatku č. 1.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch ako originál, z ktorých Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia oboch nasledovných podmienok:
 - a) tento Dodatok je v súlade so zákonom zverejnený,
 - b) Dodatok nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, Dodatok nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.

V Zborove dňa 21.11.2022

V Košiciach dňa 21.11.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Ján Šurkala, PhD.
starosta obce Zborov

Ladislav Erdélyi
konateľ

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku sú:

Príloha č. 1: nacený položkový výkaz výmer pre stavby v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby v znení Dodatku č. 1.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Zborov
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Zborov		
Projektant			
Zhotoviteľ	CESTY KOŠICE s.r.o.	46897992	SK2023631049
Spracoval	Ing. Jančík		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	31.10.2022		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D	Celkové náklady
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 549 065,78
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 549 065,78 109 813,15
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24) 658 878,93
Zhotoviteľ				E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kľzáva doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objednávateľ: Obec Zborov

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 31.10.2022

		ZoD		
Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
202112073	Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov	549 065,78	109 813,15	658 878,93
27B	Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov	302 998,08	60 599,61	363 597,69
1	SO 01 Rekonštrukcia MK ul. Zákutie, Zborov	239 432,08	47 886,41	287 318,49
011	SO 01.1 Rekonštrukcia MK	186 897,87	37 379,57	224 277,44
012	SO 01.2 Výmena povrchu	52 534,21	10 506,84	63 041,05
2	SO 02 Rekonštrukcia MK ul. Osloboditeľov	37 411,37	7 482,27	44 893,64
021	SO 02.1 Výmena povrchu	23 982,45	4 796,49	28 778,94
022	SO 02.2 Rekonštrukcia chodníka	13 428,92	2 685,78	16 114,70
3	SO 03 Novostavba chodníka na MK ul. Zákutie	26 154,63	5 230,93	31 385,56
II	VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA	112 494,59	22 498,92	134 993,51
011	SO 01.1 Novostavba konštrukcie komunikácie	28 672,15	5 734,43	34 406,57
012	SO 01.2 Výmena povrchu komunikácie	7 888,40	1 577,68	9 466,08
013	SO 01.3 Novostavba spevnených plôch	4 477,88	895,58	5 373,45
2	SO 02 Novostavba chodníkov na MK ul. Krátky rad	33 144,38	6 628,88	39 773,25
031	SO 031 Novostavba chodníkov	18 685,01	3 737,00	22 422,02
032	SO 032 Novostavba spevnených plôch	14 930,37	2 986,07	17 916,45
4	SO 04 Nasvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Krátky rad	4 696,41	939,28	5 635,69
III	Oprava MK v obci Zborov	133 573,11	26 714,62	160 287,73
SO01	Ul. SNP	28 799,09	5 759,82	34 558,91
SO02	Ul. Úzka	11 223,17	2 244,63	13 467,80
SO03	Ul. Hlavná	10 227,55	2 045,51	12 273,06
SO04	Ul. Podhradie 2	31 824,07	6 364,81	38 188,88

SO05a	Ul. Podhradie 4 - existujúca časť	10 954,22	2 190,84	13 145,06
SO05b	Ul. Podhradie 4 - nová časť	10 637,98	2 127,60	12 765,58
SO06	Ul. Podhradie 5	29 907,03	5 981,41	35 888,44

Celkom

549065,78

109813,15

658 878,93

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Podčasť: SO 01.1 Rekonštrukcia MK

Objednávateľ: OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: ZBOROV

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 31. 10. 2022

				ZoD		
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

HSV

Práce a dodávky HSV

185 989,59

1

Zemné práce

14 752,15

1	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	860,000	2,000	1 720,00
2	113152630	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	772,000	1,500	1 158,00
3	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	334,000	2,000	668,00
4	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	1 383,000	1,500	2 074,50
5	114203103	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m3	66,160	30,000	1 984,80
6	119001201	Úprava zemín vápnom za účelom zlepšenia mechanických vlastností hr. vrstvy 150-300 mm	m3	456,900	1,500	685,35
7	585310000100	Vápnó vzdušné biele VVB IK voľne ložený	t	13,707	100,000	1 370,70
8	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,700	24,000	64,80
9	132201109	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,810	5,000	4,05
10	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	171,080	8,000	1 368,64
11	132201209	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	51,324	1,000	51,32
12	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	148,380	3,000	445,14
13	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	296,760	0,200	59,35
14	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	190,000	1,800	342,00
15	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	148,380	0,600	89,03
16	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,400	3,300	83,82
17	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	50,606	14,000	708,48
18	5833100001000	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	86,030	12,155	1 045,69
19	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 071,200	0,400	828,48

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

5 619,78

20	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	34,000	45,000	1 530,00
21	5534660000.1	Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy	m	34,000	109,630	3 727,42
22	553100000	Kotevný materiál zabradlia	kg	62,800	5,770	362,36

4 Vodorovné konštrukcie**2 806,40**

23	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	40,000	12,000	480,00
24	451571221	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	40,000	1,200	48,00
25	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	293,400	2,000	586,80
26	452318510	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pätiiek	m3	2,700	108,000	291,60
27	465511521	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad.20 m2, 200mm	m2	40,000	35,000	1 400,00

5 Komunikácie**79 503,91**

28	564750211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	1 726,000	6,310	10 891,06
29	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	1 898,600	7,340	13 935,72
30	565171221	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1 726,000	18,319	31 618,59
31	569851111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrinou hr. 150 mm	m2	850,000	4,000	3 400,00
32	573131102	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 726,000	0,611	1 054,59
33	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 726,000	0,554	956,20
34	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 726,000	10,125	17 475,75
35	599141120	Asfaltová zálievka	m	86,000	2,000	172,00

8 Rúrové vedenie**1 581,00**

36	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	7,000	75,000	525,00
37	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	22,000	35,000	770,00
38	55241000300	<i>Poklop ventilový pre vodu, plyn</i>	<i>ks</i>	<i>22,000</i>	<i>13,000</i>	<i>286,00</i>

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie**81 433,75**

39	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	m	258,000	25,000	6 450,00
40	5534661000	<i>Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy</i>	<i>m</i>	<i>258,000</i>	<i>115,400</i>	<i>29 773,20</i>
41	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	500,000	500,00
42	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	30,000	90,00
43	404410012800	<i>Výstražná značka A4a (Zúžená vozovka z oboch strán), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>55,125</i>	<i>55,13</i>
44	404410018500	<i>Výstražná značka A21 (Obojsmerná premávka), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>55,125</i>	<i>55,13</i>
45	404410037500	<i>Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť v jazde!), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>104,125</i>	<i>104,13</i>
46	404490008401	<i>Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>51,450</i>	<i>154,35</i>
47	404440000100	<i>Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>5,513</i>	<i>16,54</i>
48	404490008600	<i>Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>0,980</i>	<i>2,94</i>
49	915711312	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	233,000	1,000	233,00
50	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	233,000	0,250	58,25
51	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	276,000	11,000	3 036,00

52	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	278,760	5,100	1 421,68
53	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	3,000	500,000	1 500,00
54	919411122	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 800 až DN 1000 mm	ks	4,000	500,000	2 000,00
55	919413113	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 16/20 priepustu z rúr do DN 800	ks	3,000	550,000	1 650,00
56	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	7,000	50,000	350,00
57	592210000800	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, DN 600, dl. 1000 mm, zosilená	ks	7,070	69,500	491,37
58	919523112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1000	m	25,000	120,000	3 000,00
59	592210001000	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-100, DN 1000, dl. 1000 mm, zosilená	ks	25,250	145,000	3 661,25
60	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	285,000	3,000	855,00
61	935112111	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	167,000	10,000	1 670,00
62	592270000100	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm	ks	337,340	3,750	1 265,03
63	935112212	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	305,000	9,488	2 893,84
64	592270001800	Tvárnica priekopová, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	1 024,800	3,700	3 791,76
65	935112312	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 800- 1200 mm do betónu C 16/20	m	138,000	15,500	2 139,00
66	592270002520	Tvárnica priekopová MCS 70/50, lxš1xš2xv 50x100x72x40 cm	ks	278,760	3,000	836,28
67	959941122	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/35/160 mm	ks	80,000	4,500	360,00
68	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	22,000	50,000	1 100,00
69	966008112	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, - 0,98000t	m	8,000	35,000	280,00
70	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, - 2,05500t	m	20,000	65,000	1 300,00
71	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 165,386	1,500	1 748,08
72	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	7 722,474	0,250	1 930,62
73	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	48,940	15,000	734,10
74	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	48,940	0,900	44,05
75	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	291,322	9,000	2 621,90
76	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	271,760	12,000	3 261,12

99

Presun hmôt HSV

292,60

77	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 926,037	0,100	292,60
----	-----------	--	---	-----------	-------	--------

PSV

Práce a dodávky PSV

908,28

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

908,28

78	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	73,520	0,300	22,06
79	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,027	1 851,852	50,00
80	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	147,040	0,600	88,22

81	111610000700	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch	t	0,255	1 176,471	300,00
82	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	160,000	2,800	448,00

Celkom

186 897,87

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Podčasť: SO 01.2 Výmena povrchu

Objednávateľ: OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: ZBOROV

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 31. 10. 2022

				ZoD		
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 52 534,21

1 Zemné práce 4 057,50

1	113152630	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	2 705,000	1,500	4 057,50
---	-----------	---	----	-----------	-------	----------

5 Komunikácie 46 136,49

2	572754111	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	2 705,000	5,766	15 597,03
3	573131102	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	2 705,000	0,611	1 652,76
4	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 705,000	0,554	1 498,57
5	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 705,000	10,125	27 388,13

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 275,15

6	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	500,000	500,00
7	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	2 705,000	0,180	486,90
8	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	343,535	1,500	515,30
9	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	3 091,815	0,250	772,95

99 Presun hmôt HSV 65,07

10	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	650,717	0,100	65,07
----	-----------	--	---	---------	-------	-------

Celkom 52 534,21

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Podčasť: SO 02.1 Výmena povrchu

Objednávateľ: OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: ZBOROV

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 31. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	ZoD		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

HSV

Práce a dodávky HSV

23 982,45

1

Zemné práce

1 725,00

1	113152630	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 150,000	1,500	1 725,00
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------

5

Komunikácie

19 614,40

3	572754111	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	1 150,000	5,766	6 630,90
4	573131102	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 150,000	0,611	702,65
5	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 150,000	0,554	637,10
6	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 150,000	10,125	11 643,75

8

Rúrové vedenie

1 020,00

7	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	75,000	300,00
8	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	15,000	35,000	525,00
9	55241000300	<i>Poklop ventilový pre vodu, plyn</i>	ks	15,000	13,000	195,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 594,66

25	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	500,000	500,00
10	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	30,000	90,00
11	404410012800	<i>Výstražná značka A4a (Zúžená vozovka z oboch strán), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná</i>	ks	1,000	55,125	55,13
12	404410018500	<i>Výstražná značka A21 (Obojsmerná premávka), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná</i>	ks	1,000	55,125	55,13
13	404410037500	<i>Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť v jazde!), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná</i>	ks	1,000	104,125	104,13
14	404490008401	<i>Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m</i>	ks	3,000	51,450	154,35
15	404440000100	<i>Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn</i>	ks	3,000	5,513	16,54
16	404490008600	<i>Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová</i>	ks	3,000	0,980	2,94
17	915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	30,000	1,000	30,00
18	915711312	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	25,000	1,000	25,00
19	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	55,000	0,250	13,75

20	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	146,050	1,500	219,08
21	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 314,450	0,250	328,61

99

Presun hmôt HSV

28,39

24	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	283,908	0,100	28,39
----	-----------	--	---	---------	-------	-------

Celkom

23 982,45

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Podčasť: SO 02.2 Rekonštrukcia chodníka

Objednávateľ: OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: ZBOROV

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 31. 10. 2022

				ZoD		
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

HSV

Práce a dodávky HSV

13 102,22

1

Zemné práce

1 592,40

1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	262,000	1,500	393,00
2	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	115,000	2,000	230,00
3	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	262,000	3,300	864,60
4	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	262,000	0,400	104,80

2

Zakladanie

396,00

5	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,180	2 200,000	396,00
---	-----------	---	---	-------	-----------	--------

5

Komunikácie

7 273,07

6	564750211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	262,000	6,310	1 653,22
7	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	24,000	12,000	288,00
8	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	262,000	12,000	3 144,00
9	592460010600	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm	m2	267,240	7,300	1 950,85
10	596911391	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	2,000	3,500	7,00
11	599141120	Asfaltová zálievka	m	115,000	2,000	230,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 822,81

12	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	500,000	500,00
13	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	115,000	11,000	1 265,00
14	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	116,150	5,100	592,37
15	916561112	Osadenie zahonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	30,000	10,000	300,00
16	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	30,300	1,850	56,06
17	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	115,000	3,000	345,00
18	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	101,301	1,500	151,95
19	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	616,959	0,250	154,24
20	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	16,675	9,000	150,08
21	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	25,676	12,000	308,11

99

Presun hmôt HSV

17,94

22	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	179,380	0,100	17,94
----	-----------	---	---	---------	-------	-------

PSV

Práce a dodávky PSV

326,70

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

326,70

23	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	60,000	2,800	168,00
24	6288000640	<i>Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm</i>	<i>m2</i>	<i>69,000</i>	<i>2,300</i>	<i>158,70</i>

Celkom cena ZoD

13 428,92

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Časť: SO 03 Novostavba chodníka na MK ul. Zácutie

Objednávateľ: OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: ZBOROV

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 31. 10. 2022

				ZoD		
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 24 858,28

1 Zemné práce 171,20

1	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	428,000	0,400	171,20
---	-----------	--	----	---------	-------	--------

2 Zakladanie 1 485,00

2	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,675	2 200,000	1 485,00
---	-----------	---	---	-------	-----------	----------

5 Komunikácie 11 782,80

3	564851111	Podklad zo štrkodrviny veľ.0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	428,000	5,536	2 369,41
4	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	90,000	12,000	1 080,00
5	596911144	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	428,000	12,000	5 136,00
6	592460010600	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm	m2	436,560	7,300	3 186,89
7	596911391	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	3,000	3,500	10,50

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 149,85

8	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	500,000	500,00
9	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	366,000	11,000	4 026,00
10	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	369,660	5,100	1 885,27
11	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	315,000	10,000	3 150,00
12	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	318,150	1,850	588,58

99 Presun hmôt HSV 1 269,43

13	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	362,695	3,500	1 269,43
----	-----------	--	---	---------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 1 296,35

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 296,35

14	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	235,000	2,800	658,00
15	6288000640	Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopy 8 mm	m2	270,250	2,300	621,58
16	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,559	30,000	16,77

Celkom cena ZoD 26 154,63

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 01.1 Novostavba konštrukcie komunikácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 31. 10. 2022

				ZoD		
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

HSV

Práce a dodávky HSV

28 672,15

1

Zemné práce

1 926,32

1	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	23,000	2,000	46,00
2	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	344,000	1,500	516,00
3	119001201	Úprava zemín vápnom za účelom zlepšenia mechanických vlastností hr. vrstvy 150-300 mm	m3	103,200	1,500	154,80
4	585310000100	Vápnó vzdušné biele VVB IK voľne ložený	t	3,096	100,000	309,60
5	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	110,000	3,600	396,00
6	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	33,000	1,000	33,00
7	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	49,000	3,000	147,00
8	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	98,000	0,200	19,60
9	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	61,000	1,800	109,80
10	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	49,000	0,600	29,40
11	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	412,800	0,400	165,12

5

Komunikácie

14 224,40

12	564750211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	361,200	6,000	2 167,20
13	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	378,400	7,000	2 648,80
14	565171221	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 100 mm	m2	344,000	16,950	5 830,80
15	573131102	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	344,000	0,550	189,20
16	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	344,000	0,500	172,00
17	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	344,000	9,350	3 216,40

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 473,38

18	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	m	46,000	25,000	1 150,00
19	5534661000	Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy	m	46,000	100,000	4 600,00
20	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	500,000	500,00

21	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	30,000	30,00
22	404410122400	<i>Informatívna prevádzková značka IP3b (Jednosmerná premávka), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná</i>	ks	2,000	50,000	100,00
23	404490008401	<i>Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m</i>	ks	1,000	42,000	42,00
24	404440000100	<i>Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn</i>	ks	2,000	4,500	9,00
25	404490008600	<i>Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová</i>	ks	1,000	0,800	0,80
26	915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	168,000	1,000	168,00
27	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	168,000	0,250	42,00
28	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	305,000	11,000	3 355,00
29	592170001000	<i>Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm</i>	ks	308,050	5,100	1 571,06
30	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	173,000	3,000	519,00
31	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	140,935	1,500	211,40
32	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	580,415	0,250	145,10
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,335	9,000	30,02

99

Presun hmôt HSV

48,05

34	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	480,491	0,100	48,05
----	-----------	--	---	---------	-------	-------

Celkom

28 672,15

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 01.2 Výmena povrchu komunikácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 31. 10. 2022

				ZoD		
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 7 888,40

5 Komunikácie 7 787,20

1	572754111	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	496,000	5,300	2 628,80
2	573131102	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	496,000	0,550	272,80
3	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	496,000	0,500	248,00
4	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	496,000	9,350	4 637,60

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 89,28

5	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	496,000	0,180	89,28
---	-----------	---	----	---------	-------	-------

99 Presun hmôt HSV 11,92

6	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	119,199	0,100	11,92
---	-----------	--	---	---------	-------	-------

Celkom 7 888,40

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 01.3 Novostavba spevnených plôch

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 31. 10. 2022

				ZoD		
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

HSV

Práce a dodávky HSV

4 477,88

1

Zemné práce

543,92

1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	62,000	3,600	223,20
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	18,600	1,000	18,60
3	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	62,000	3,000	186,00
4	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	124,000	0,200	24,80
5	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	62,000	0,600	37,20
6	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	135,300	0,400	54,12

4

Vodorovné konštrukcie

319,80

7	469571112	Vyplnenie otvorov tvárnic alebo panelov uložených v sklone do 1:1 kamenivom hrubým ťaženým	m3	4,920	65,000	319,80
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

5

Komunikácie

3 024,82

8	564851111	Podklad zo štrkodrviny veľ.0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	123,000	5,300	651,90
9	596912213	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2	m2	123,000	10,000	1 230,00
10	592460013500	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 610x405x80 mm, sivá	m2	124,230	9,200	1 142,92

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

581,44

11	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	36,000	11,000	396,00
12	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	36,360	5,100	185,44

99

Presun hmôt HSV

7,90

13	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	79,032	0,100	7,90
----	-----------	--	---	--------	-------	------

Celkom

4 477,88

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 02 Novostavba chodníkov na MK ul. Krátky rad

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 31. 10. 2022

				ZoD		
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

HSV

Práce a dodávky HSV

32 767,48

1

Zemné práce

2 325,68

45	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	40,000	2,500	100,00
41	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	340,000	2,000	680,00
17	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	188,000	3,600	676,80
18	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	56,400	1,000	56,40
19	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	132,000	3,000	396,00
20	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	264,000	0,200	52,80
21	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladanych	m3	56,000	1,800	100,80
22	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	132,000	0,600	79,20
1	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	459,200	0,400	183,68

2

Zakladanie

1 733,60

2	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,788	2 200,000	1 733,60
---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

5

Komunikácie

13 884,99

46	564750211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	58,800	6,000	352,80
47	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	61,600	7,000	431,20
3	564851111	Podklad zo štrkodrviny veľ.0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	393,800	5,300	2 087,14
48	565171211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm	m2	56,000	16,950	949,20
4	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	105,000	12,000	1 260,00
49	573131102	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	56,000	0,550	30,80
50	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	56,000	0,500	28,00
51	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	56,000	9,350	523,60
5	596911144	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	392,000	12,000	4 704,00

6	592460010600	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm	m2	399,840	7,300	2 918,83
37	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	1,800	12,000	21,60
38	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	1,818	23,000	41,81
7	596911391	Dopíľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	4,000	3,500	14,00
36	599141120	Asfaltová zálievka	m	261,000	2,000	522,00

8 Rúrové vedenie 672,00

39	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	14,000	35,000	490,00
40	552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	14,000	13,000	182,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 707,48

35	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi	m	14,000	25,000	350,00
34	5534660000	Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy	m	14,000	115,000	1 610,00
8	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	500,000	500,00
23	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	30,000	60,00
24	404410123000	Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	50,000	100,00
25	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺž.3,5m	ks	2,000	42,000	84,00
26	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	4,000	4,500	18,00
27	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	2,000	0,800	1,60
28	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	15,000	16,000	240,00
29	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	15,000	2,000	30,00
9	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	340,000	11,000	3 740,00
10	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	343,400	5,100	1 751,34
11	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	288,000	10,000	2 880,00
12	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	290,880	1,800	523,58
30	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	40,000	3,000	120,00
31	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	54,820	1,500	82,23
32	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	493,380	0,250	123,35
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	54,820	9,000	493,38

99 Presun hmôt HSV 1 443,73

13	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	412,495	3,500	1 443,73
----	-----------	--	---	---------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 376,90

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 376,90

14	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	82,000	2,800	229,60
15	283230002700	Nopová fólia FONDALINE 500, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	94,300	1,500	141,45
16	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,195	30,000	5,85

Cena celkom ZoD

33 144,38

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 031 Novostavba chodníkov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 31. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	ZoD		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

HSV

Práce a dodávky HSV

17 842,52

1

Zemné práce

2 413,00

1	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	241,000	2,100	506,10
2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	220,000	3,600	792,00
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	66,000	1,000	66,00
4	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	4,608	45,000	207,36
5	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	1,382	5,000	6,91
6	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	150,608	3,000	451,82
7	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	301,216	0,200	60,24
8	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	74,000	1,800	133,20
9	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	150,608	0,600	90,36
10	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	247,500	0,400	99,00

2

Zakladanie

851,36

11	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,188	2 200,000	413,60
12	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	4,608	95,000	437,76

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 280,00

13	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky nad 2,0m zaliatím cem.mal.	ks	32,000	8,000	256,00
14	553510022900	Stĺpik, d 48 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,6 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	32,000	18,000	576,00
15	338172111	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	16,000	6,000	96,00
16	553510023200	Vzpera, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,6 m, poplastovaná, pre pletivo v roľkách	ks	16,000	22,000	352,00

5

Komunikácie

5 874,85

17	564851111	Podklad zo štrkodrviny veľ.0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	225,000	5,300	1 192,50
18	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	25,000	12,000	300,00
19	596911144	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	225,000	12,000	2 700,00

20	592460010600	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm	m2	229,500	7,300	1 675,35
21	596911391	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	2,000	3,500	7,00

8 Rúrové vedenie 384,00

22	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	8,000	35,000	280,00
23	552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	8,000	13,000	104,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 338,01

24	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	500,000	500,00
25	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	158,000	11,000	1 738,00
26	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	159,580	5,100	813,86
27	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	191,000	10,000	1 910,00
28	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	192,910	1,800	347,24
29	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	158,000	3,000	474,00
30	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	96,000	4,500	432,00
31	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	9,640	1,500	14,46
32	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	86,760	0,250	21,69
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,640	9,000	86,76

99 Presun hmôt HSV 701,30

34	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	200,371	3,500	701,30
----	-----------	--	---	---------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 842,50

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 119,51

35	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	26,000	2,800	72,80
36	283230002700	Nopová fólia FONDALINE 500, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	29,900	1,500	44,85
37	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,062	30,000	1,86

767 Konštrukcie doplnkové kovové 722,99

38	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	92,000	1,500	138,00
39	313290002700	Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 1,6x25 m, bez napínacieho drôtu	ks	4,000	87,500	350,00
40	553510009200	Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	34,000	3,529	119,99
41	5535855250	Napínacia tyčka 0,85 m	ks	8,000	4,375	35,00
42	156150000100	Drôt napínací poplastovaný D 2,2/50 m	ks	6,000	6,667	40,00
43	156150001900	Drôt viazací PVC (biely,zelený) 1,5/50 m	ks	2,000	20,000	40,00

Celkom 18 685,01

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 032 Novostavba spevnených plôch

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 31. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	ZoD		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

HSV

Práce a dodávky HSV

14 930,37

1

Zemné práce

5 767,12

1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	117,000	3,600	421,20
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	35,100	1,000	35,10
3	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	77,000	3,000	231,00
4	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	154,000	0,200	30,80
5	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	40,000	1,800	72,00
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	77,000	0,600	46,20
7	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	232,000	0,400	92,80
8	183101321	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	8,000	50,000	400,00
9	055410000100	Mulčovacia kôra borovicová (30-80) 70 L, typu Florimo alebo kvalitatívne adekvátne náhrada (1m2/1,5 ks/70L)+stratné	bal	6,783	20,000	135,66
10	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	8,000	22,000	176,00
11	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	8,000	10,000	80,00
12	052PC 01	Koly ku stromom 250/6,0 (špic s fazetkou)	ks	24,000	8,000	192,00
13	052PC 02	Kôl spájací pologuľatý p.6cm-v.250cm - 1 spoj hore , 2 x spoj pri baze kmeňa / dl. 0,5m	ks	14,400	4,000	57,60
14	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	24,000	3,000	72,00
15	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	80,000	3,000	240,00
16	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4,019	2,000	8,04
17	708360000100	Textília jutová - pásy 15cm / 25m	bal	0,960	150,000	144,00
18	708PC 04	Kotviaca páska k stromom PP š-20mm / d-50 m	m	0,240	100,000	24,00
19	251PC 05	Hydroabsorbenty + hnojivá a rastové prekurzory (typu TERRACOTEM ® alebo kvalitatívne adekvátne náhrada), bal-10kg - vid'. TS	bal	1,200	55,000	66,00
20	251PC 06	Mykorhízne huby v prípravku typu SYMBIVIT® alebo kvalitatívne adekvátne náhrada - bal-120 g/strom - vid'. TS	bal	1,280	85,000	108,80
21	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	10,000	4,000	40,00
22	082110000300	Voda na zalievanie rastlín	m3	10,000	18,000	180,00

23	103PC 07	Substrát pri výsadbe - v. 60cm (ornica 65%, záhradnícky substrát 30%, riečny piesok 5%) + v.40cm (zemina bez významného obsahu organických látok, musí umožniť prevzdušnenie, odolná proti zhutneniu)+ dovoz	m3	0,769	180,000	138,42
24	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	117,000	1,500	175,50
25	272 PC 08	Flexibilná závlahová rúra s priemerom 80, dĺžky 4,5m, vyplnená dunajským štrkom+dodávka	bal	8,000	100,000	800,00
26	PC 03	Použitie hnojív (hydroabsorbenty + hnojivá a rastové prekurzory + mikorhízne huby) do výsadbového substrátu (premiešanie) nad 1,0 do 2,0 kg/sad.-stromy-vid. TS	ks	8,000	15,000	120,00
27	PC 09	Systém vedenia koreňov (typu DeepRoot®LR90 alebo kvalitatívne adekvátne náhrada) + montáž	ks	16,000	15,000	240,00
28	PC 10	Systém vedenia koreňov protikoreňovými fóliami typu RootControl ® (RCL-65-M) alebo kvalitatívne adekvátne náhrada+ montáž	m	16,000	15,000	240,00
29	026PC 08	Stromy (javor/lipa) bal 14/16, km2,2+stratné 3%	ks	8,000	150,000	1 200,00

4 Vodorovné konštrukcie 603,20

30	469571112	Vyplnenie otvorov tvárnic alebo panelov uložených v sklone do 1:1 kamenivom hrubým ťaženým	m3	9,280	65,000	603,20
----	-----------	--	----	-------	--------	--------

5 Komunikácie 5 766,82

31	564851111	Podklad zo štrkodrviny veľ.0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	243,600	5,300	1 291,08
32	596912213	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2	m2	232,000	10,000	2 320,00
33	592460013500	Dlažba betónová zatravnovacia, rozmer 610x405x80 mm, sivá	m2	234,320	9,200	2 155,74

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 196,54

34	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	136,000	11,000	1 496,00
35	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	137,360	5,100	700,54

99 Presun hmôt HSV 596,69

36	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	170,484	3,500	596,69
----	-----------	--	---	---------	-------	--------

Cena celkom ZoD 14 930,37

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV V OBCI ZBOROV - II. ETAPA

Časť: SO 04 Nasvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Krátky rad

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 31. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	ZoD		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

PRÁCE A DODÁVKY M

4 696,41

M21

155 Elektromontáže

3 836,18

1	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvážači a zapojenie 10-16	kus	2,000	2,300	4,60
2	100 77895	<i>Svorka C odbočna lisovacia 610201, Na odbočenie AlFe a Al vodičov nn, z 25/4 na 1</i>	ks	2,000	1,449	2,90
3	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklpkou 4x16-25	kus	3,000	8,671	26,01
4	354 358R03	<i>Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0015, 4x(4-35)</i>	kus	3,000	15,836	47,51
5	21020-2010	Svietidlo výbojkové na výložník 1x70W	kus	2,000	17,250	34,50
6	348 3LED010	<i>LED Cross II 59 svietidlo na prechody pre chodcov, 59W IP65(LED-SOLAR)</i>	ks	2,000	410,711	821,42
7	21020-4002	Stožiar osvetlovací sadový oceľový	kus	2,000	79,960	159,92
8	316 7OSVO005	<i>Osvetľovací stožiar pre prechody OSUD-OP-06 žiarovo zinkovaný</i>	ks	2,000	653,522	1 307,04
9	21020-4104	Výložník oceľový 1-ramenný nad 35kg	kus	2,000	42,102	84,20
10	316 7OSVO007	<i>Výložník pre stožiar na prechody VUD 30-1-OP žiarovo zinkovaný</i>	ks	2,000	163,818	327,64
11	21020-4201	Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	kus	2,000	23,886	47,77
12	921 AN33192	<i>Výzbroj 721 AL stožiarová</i>	kus	2,000	35,972	71,94
13	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm, vrátane svoriek	m	20,000	1,576	31,52
14	354 9000A01	<i>Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10</i>	kg	13,000	3,922	50,99
15	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	8,000	2,174	17,39
16	354 9040A01	<i>Svorka SJ 01, pre zvodové a uzemňovacie tyče D20mm</i>	kus	6,000	2,266	13,60
17	354 9040A30	<i>Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok</i>	kus	2,000	0,966	1,93
18	21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	6,000	15,031	90,19
19	354 9050A03	<i>Tyč zemniaca ZT 2 kruhová D25 (2m)</i>	kus	6,000	31,821	190,93
20	21026-0001	Objímka kotvová pre ukončenie, upevnenie závesných vodičov	kus	3,000	6,141	18,42
21	316 7OSVO160	<i>Objímka strmeňová s okom úzka</i>	ks	3,000	40,584	121,75
22	316 7OSVO1741	<i>Hák : SOT 21.16</i>	ks	3,000	25,956	77,87
23	21026-0011	Skrutka napínacia M 16, vrátane očnice	kus	1,000	3,381	3,38
24	100 77967	<i>Skrutka napínacia 241559, Na reguláciu dĺžky izolačných závesov.</i>	ks	1,000	38,606	38,61
25	21026-0101	Kábel závesný Cu, Al - rozvinutie, nahodenie, napnutie.....	m	50,000	2,645	132,25
26	341 426M000	<i>Kábel Al : 1-AES 2x16 RM</i>	m	50,000	1,139	56,95
27	21081-0005	Kábel 750V vo_ne uložený CYKY 3x1,5	m	25,000	0,920	23,00
28	341 203M100	<i>Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5</i>	m	25,000	0,978	24,45
29	21095-0001	Odjutowanie a očistenie kábla do 300mm2	m	4,000	1,875	7,50

**202 Zemné práce vykonávané pri externých
mon**

M46

615,00

30	46001-0002	Vytýčenie trasy M22 nadzemného vedenia pri ceste	km	0,030	500,000	15,00
31	46005-0602	Jama - stožiar, základ, + pretláčanie, ručne, zemina tr 3-4	m3	0,540	92,593	50,00
32	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	0,520	288,462	150,00
33	46020-0154	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4	m	10,000	20,000	200,00
34	46056-0154	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4	m	10,000	15,000	150,00
35	46062-0014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	m2	10,000	5,000	50,00

MCE

ostatné

245,23

36	900 000140	Podružný materiál 3%	%	3,000	31,556	94,67
37	90000-0138	PPV 1% (Pomocné práce)	%	1,000	6,808	6,81
38	99000-0100	Východzia revízia	hod	5,000	28,750	143,75

Celkom

4 696,41

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Oprava MK v obci Zborov

Časť: UI. SNP

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 31. 10. 2022

				ZoD		
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

HSV

Práce a dodávky HSV

28 799,08

1

Zemné práce

1 740,78

1	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	45,000	5,500	247,50
2	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	122,400	6,500	795,60
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	122,400	4,000	489,60
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	122,400	0,700	85,68
5	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	306,000	0,400	122,40

5

Komunikácie

17 174,25

6	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 530,000	0,550	841,50
7	577124221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 35 mm	m2	382,500	5,300	2 027,25
8	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 530,000	9,350	14 305,50

8

Rúrové vedenie

450,00

9	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	6,000	75,000	450,00
---	-------------	--	----	-------	--------	--------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 392,15

10	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	510,000	8,000	4 080,00
11	592170003500	Obrubník SEMMELROCK rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	510,000	5,100	2 601,00
12	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	36,429	65,000	2 367,89
13	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	15,000	3,000	45,00
14	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 530,000	0,180	275,40
15	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	5,715	4,000	22,86

99

Presun hmôt HSV

41,91

16	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	419,054	0,100	41,91
----	-------------	--	---	---------	-------	-------

Celkom

28 799,08

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Oprava MK v obci Zborov

Časť: Ul. Úzka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 31. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	ZoD		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

HSV

Práce a dodávky HSV

11 223,17

1

Zemné práce

755,42

1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	61,920	6,500	402,48
2	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	61,920	4,000	247,68
3	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	61,920	0,700	43,34
4	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	154,800	0,400	61,92

5

Komunikácie

5 197,41

5	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	421,400	0,550	231,77
6	577124221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 35 mm	m2	193,500	5,300	1 025,55
7	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	421,400	9,350	3 940,09

8

Rúrové vedenie

600,00

8	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	8,000	75,000	600,00
---	-------------	--	----	-------	--------	--------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 653,54

9	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	258,000	8,000	2 064,00
10	592170003500	Obrubník SEMMELROCK rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	258,000	5,100	1 315,80
11	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	18,429	65,000	1 197,89
12	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	421,400	0,180	75,85

99

Presun hmôt HSV

16,80

13	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	168,025	0,100	16,80
----	-------------	--	---	---------	-------	-------

Celkom

11 223,17

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Oprava MK v obci Zborov

Časť: UI. Hlavná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 31. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	ZoD		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 10 227,54

1 Zemné práce 566,00

1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	45,625	6,500	296,56
2	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	45,625	4,000	182,50
3	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	45,625	0,700	31,94
4	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	137,500	0,400	55,00

5 Komunikácie 7 333,25

5	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	62,500	8,500	531,25
6	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	447,500	0,550	246,13
7	577124221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 35 mm	m2	447,500	5,300	2 371,75
8	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	447,500	9,350	4 184,13

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 311,04

9	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	125,000	8,000	1 000,00
10	592170003500	Obrubník SEMMELROCK rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	125,000	5,100	637,50
11	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8,929	65,000	580,39
12	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	4,200	3,000	12,60
13	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	447,500	0,180	80,55

99 Presun hmôt HSV 17,25

14	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	172,524	0,100	17,25
----	-------------	--	---	---------	-------	-------

Celkom 10 227,54

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Oprava MK v obci Zborov

Časť: UI. Podhradie 2

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 31. 10. 2022

				ZoD		
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

HSV

Práce a dodávky HSV

31 824,07

1

Zemné práce

469,04

1	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	20,000	5,500	110,00
2	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	18,700	6,500	121,55
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,700	4,000	74,80
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,700	0,700	13,09
5	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	374,000	0,400	149,60

5

Komunikácie

22 361,62

6	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	2 247,399	0,550	1 236,07
7	577154241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2 247,399	9,400	21 125,55

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 941,12

8	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	479,710	8,000	3 837,68
9	592170003500	Obrubník SEMMELROCK rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	479,710	5,100	2 446,52
10	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	34,265	65,000	2 227,23
11	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,000	3,000	15,00
12	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	2 247,399	0,180	404,53
13	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	2,540	4,000	10,16

99

Presun hmôt HSV

52,29

14	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	522,921	0,100	52,29
----	-------------	--	---	---------	-------	-------

Celkom

31 824,07

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Oprava MK v obci Zborov

Časť: UI. Podhradie 4 - existujúca časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 31. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	ZoD		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 10 954,22

1 Zemné práce 905,56

1	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	7,600	5,500	41,80
2	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	70,800	6,500	460,20
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	70,800	4,000	283,20
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	70,800	0,700	49,56
5	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	177,000	0,400	70,80

5 Komunikácie 4 696,40

6	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	472,000	0,550	259,60
7	577154241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	472,000	9,400	4 436,80

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 334,34

8	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	295,000	8,000	2 360,00
9	592170003500	Obrubník SEMMELROCK rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	295,000	5,100	1 504,50
10	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	21,071	65,000	1 369,62
11	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	3,800	3,000	11,40
12	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	472,000	0,180	84,96
13	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	0,965	4,000	3,86

99 Presun hmôt HSV 17,92

14	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	179,240	0,100	17,92
----	-------------	--	---	---------	-------	-------

Celkom 10 954,22

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Oprava MK v obci Zborov

Časť: UI. Podhradie 4 - nová časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 31. 10. 2022

				ZoD		
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

HSV

Práce a dodávky HSV

10 637,97

1

Zemné práce

874,48

1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	71,680	6,500	465,92
2	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	71,680	4,000	286,72
3	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	71,650	0,700	50,16
4	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	179,200	0,400	71,68

5

Komunikácie

6 101,76

5	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	179,200	10,000	1 792,00
6	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	179,200	5,400	967,68
7	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	179,200	9,350	1 675,52
8	577144341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	179,200	9,300	1 666,56

8

Rúrové vedenie

1 650,00

9	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	3,000	550,000	1 650,00
---	-----------	--	----	-------	---------	----------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 987,20

12	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	112,000	8,000	896,00
10	592170003500	Obrubník SEMMELROCK rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	112,000	5,100	571,20
13	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8,000	65,000	520,00

99

Presun hmôt HSV

24,54

11	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	245,388	0,100	24,54
----	-------------	--	---	---------	-------	-------

Celkom

10 637,97

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Objekt: Oprava MK v obci Zborov

Časť: UI. Podhradie 5

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Zborov

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 31. 10. 2022

				ZoD		
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 29 907,03

1 Zemné práce 1 888,54

1	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	16,500	5,500	90,75
2	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	147,360	6,500	957,84
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	147,360	4,000	589,44
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	147,360	0,700	103,15
5	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	368,400	0,400	147,36

5 Komunikácie 16 658,30

6	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 372,200	0,550	754,71
7	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 537,000	9,350	14 370,95
8	577144341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	164,800	9,300	1 532,64

8 Rúrové vedenie 150,00

10	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	75,000	150,00
----	-------------	--	----	-------	--------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 165,99

11	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	614,000	8,000	4 912,00
12	592170003500	Obrubník SEMMELROCK rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	614,000	5,100	3 131,40
13	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	43,857	65,000	2 850,71
14	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,500	3,000	16,50
15	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 372,200	0,180	247,00
16	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	2,096	4,000	8,38

99 Presun hmôt HSV 44,20

17	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	442,004	0,100	44,20
----	-------------	--	---	---------	-------	-------

Celkom 29 907,03