

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia interiéru Obecného úradu Urmince	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia interiéru-dodatok č.1	EČO	
		Miesto	Urmince
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Urmince		
Projektant	Ing.arch.Peter Višňovský		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	08.11.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	6 469,89	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	1,00%	234,56	
2		Montáž	318,77	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	10 657,10	10	Kultúra pamiatka	0,00	15	Sťaženie podmienky		0,00	
4		Montáž	6 010,16	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		23 455,93	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		234,56	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	189,52	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22							23 880,01
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 23 880,01							4 776,00
				25 Cena s DPH (r. 23-24)							28 656,01
Dátum a podpis				E Prípochy a odpochy							
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa							0,00
				27 Kízavá doložka							0,00
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -							0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia interiéru Obecného úradu Urmince
 Objekt: Rekonštrukcia interiéru-dodatok č.1

Objednávateľ: Obec Urmince
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Urmince

Spracoval:
 Dátum: 8. 11. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	6 469,894	318,770	6 788,664	9,495	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 469,894	-60,384	6 409,510	9,495	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	379,154	379,154	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	10 657,104	6 010,158	16 667,262	3,221	0,000
731	Ústredné kúrenie - kotolne	2,437	695,683	698,120	0,000	0,000
733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	175,638	1 135,622	1 311,260	0,000	0,000
735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	0,000	73,830	73,830	0,000	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	9 550,877	3 674,128	13 225,005	2,920	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	928,152	430,895	1 359,047	0,301	0,000
Celkom		17 126,998	6 328,928	23 455,926	12,717	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia interiéru Obecného úradu Urmince

Objekt: Rekonštrukcia interiéru-dodatok č.1

Objednávateľ: Obec Urmince

Zhotoviteľ:

Miesto: Urmince

Spracoval:

Dátum: 8. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				6 469,894	318,770	6 788,664		9,495
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 469,894	-60,384	6 409,510		9,495
1	632440515.S	Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3-5 mm-odpočet pôvodnej	m2	251,600	-8,325	-1 269,322	-825,248	-2 094,570	-0,00816	-2,053
		"P1.1,P1.2:" 244,70+6,90		251,600						
2	632440540.P	Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 24-28 mm	m2	251,600	33,800	7 739,216	764,864	8 504,080	0,04590	11,548
99		Presun hmôt HSV				0,000	379,154	379,154		0,000
3	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,495	39,932	0,000	379,154	379,154	0,00000	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				10 657,104	6 010,158	16 667,262		3,221
731		Ústredné kúrenie - kotolne				2,437	695,683	698,120		0,000
4	73110.P	Demontáž - rozpočet je v samostatnej prílohe	kpl	1,000	698,120	2,437	695,683	698,120	0,00008	0,000
733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				175,638	1 135,622	1 311,260		0,000
5	73312.P	Demontáž - rozpočet je v samostatnej prílohe	kpl	1,000	1 311,260	175,638	1 135,622	1 311,260	0,00004	0,000
735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				0,000	73,830	73,830		0,000
6	7350.P	Demontáž-rozpočet je v samostatnej prílohe	kpl	1,000	73,830	0,000	73,830	73,830	0,00000	0,000
763		Konštrukcie - drevostavby				9 550,877	3 674,128	13 225,005		2,920

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia interiéru Obecného úradu Urmince

Objekt: Rekonštrukcia interiéru-dodatok č.1

Objednávateľ: Obec Urmince

Zhotoviteľ:

Miesto: Urmince

Spracoval:

Dátum: 8. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
7	763137140.S	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana ostrá, pre skrytý systém, doska sadrokartónová biela hr. 12,5 mm	m2	257,700	50,754	9 550,877	3 528,429	13 079,306	0,01133	2,920
		"1.NP-m.č.1.01-1.08:" 13,90+1,20+5,30+6,50+6,10+5,30+15,60+12,00		65,900						
		"2.NP-m.č.2.01-2.08:"								
		13,60+4,50+52,50+36,00+20,00+34,20+13,50+17,50		191,800						
		Súčet		257,700						
8	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	2,920	49,897	0,000	145,699	145,699	0,00000	0,000
771		Podlahy z dlaždíc				928,152	430,895	1 359,047		0,301
9	771275107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	m2	16,746	23,207	36,674	351,950	388,624	0,00375	0,063
		"suterén:" (0,17+0,27)*1,23*5		2,706						
		"1.-2.NP:" (0,17+0,27)*1,23*20		10,824						
		"podesta:" 2,68*1,20		3,216						
		Súčet		16,746						
10	771415014.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 100 mm	m	11,000	3,267	3,586	32,351	35,937	0,00063	0,007
		"suterén:" (0,17+0,27)*5		2,200						
		"1.-2.NP:" (0,17+0,27)*20		8,800						
		Súčet		11,000						
11	5977400010.P	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, jednofarebné	m2	19,302	46,000	887,892	0,000	887,892	0,01200	0,232
		16,746*1,04+11,00*0,10*1,04		18,560						
12	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	13,125	3,550	0,000	46,594	46,594	0,00000	0,000
Celkom						17 126,998	6 328,928	23 455,926		12,717