



Zmluva o dielo č.: /2022 (ďalej len „ZoD“)
Uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:
Sídlo: Kotešová 325, 013 61 Kotešová
IČO: 00321389
DIČ: 2020626454
Zastúpený: PhDr. Mgr. Peter Mozolík, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Bytča
Číslo účtu: 1713166451
IBAN: SK52 0200 0000 0017 1316 6451
Telefón: 041/5575843
E-mail: peter.mozolik@kotesova.info

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca: Andrea Bujná	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: PhDr., Mgr. Peter Mozolík
Dátum, podpis: 5.12.2022 	Dátum, podpis: 5.12.2022 

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Obchodné meno: DOSA Slovakia, s.r.o.,
Sídlo: Predmier 425, 013 51 Predmier
V zastúpení: Ing. Juraj Kurtulík, konateľ
Bankové spojenie: VUB, a.s.,
Číslo účtu: SK18 0200 0000 0039 0301 3455
IČO: 36 412 678
Zástupca vo veciach technických: Ing. Juraj Kurtulík
Č.tel./fax:
Zapísaný v obchodnom registri OS Žilina v odd. Sro. Vo vložke č 14316/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania, v zmysle § 56 zákona 343/2015 Z. z. v platnom znení o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa §§ 112 až 116 zákona č. 343/2015 Z. z. – Bežným postupom pre podlimitné zákazky.

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela, že vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky alebo ich ekvivalentné náhrady a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Čl. 2. Predmet zmluvy

Názov stavby: „Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy vybudovaním cyklotrasy v obci Kotešová“.

- 2.1 Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie zverejnením Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania číslo 220/2022 zo dňa 11.10.2022 (43003 – WYP) kde zhotoviteľ predložil objednávateľovi cenovú ponuku na celé zabezpečenie predmetu diela.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykoná pre objednávateľa stavbu v zmysle predloženej ponuky a oceneného výkazu výmer. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
- 2.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že:
 - sa oboznámil s výkazom výmer, ktorý zaistil objednávateľovi iný zhotoviteľ a tvorí nedeliteľnú prílohu zadávania zákazky,
 - na základe predloženého výkazu výmer bola vypracovaná cenová ponuka na realizáciu diela.
- 2.5 Zhotoviteľ uvedený v tejto ZoD súčasne prehlasuje, že z jeho viny nedôjde k úprave takto oceneného výkazu výmer.

- 2.6 Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom zmluvy v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod..
- 2.7 Akékoľvek zmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému písomnému odsúhlaseniu účastníkov zmluvy.
- 2.8 Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu zhotoviteľa s objednávateľom.
- 2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať celé dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie a vo vlastnom mene.

Čl. 3. Lehota plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy zhotoví riadne a odovzdá **do 31. 08. 2023**.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.
- 3.3 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi v dohodnutom termíne, o čom bude zmluvnými stranami vyhotovený a podpísaný zápis na mieste realizácie prác. Konštrukcie, ktoré budú v priebehu výstavby pri ďalšej činnosti zhotoviteľa zakryté, odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v priebehu výstavby, a to formou zápisu v stavebnom denníku potvrdeným podpisom objednávateľa. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov a tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení:

4.1.1	Cena bez DPH	387.340,00 EUR
4.1.2	DPH	77.468,00 EUR
4.1.3	cena spolu s DPH	464.808,00 EUR

 slovom štyristošesťdesiatštyritisícosemstoosem EUR
- 4.2 Zmluvná cena bude vyjadrená v eurách na dve desatinné miesta a bude platná počas trvania zmluvy.
- 4.3 Zmluvná cena je stanovená na základe oceneného výkazu výmer (rozpočtu), ktorý je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy.
- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylné od oceneného výkazu výmer, alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené.
- 4.5 K zmene ceny môže dôjsť v prípade:
 - 4.5.1 zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - 4.5.2 nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné,
 - 4.5.3 vykonania niektorých prác, resp. činností neuvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako potrebné a objednávateľ ich bude písomne požadovať.
- 4.6 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- 4.7 Do ceny diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné práce (napr. vybudovanie a vypratanie staveniska).
- 4.8 Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje, že vykoná zmluvné práce a prijme riziká realizácie v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu.
- 4.9 V cene diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie diela.
- 4.10 Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú pevné a nerevidovateľné, tak ako sú uvedené v ponuke uchádzača.
- 4.11 Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.
- 4.12 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylné od predloženého výkazu výmer alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1 Objávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Práce sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených objednávateľom.
- 5.2 Zhotoviteľ prefinancuje celý projekt na vlastne náklady v rámci schváleného predfinancovania v Zmlúve o NFP, pričom vystaví jednu celkovú a konečnú faktúru za vykonané a zhotovené dielo, ktorú bude prevzate objednávateľom. Okrem všeobecných náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, musí faktúra obsahovať jednotlivé výmery zrealizovaných prác a ich ceny. Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry premerané a písomne odsúhlasené zástupcom objednávateľa. Objávateľ je povinný odsúhlasiť predložený správny súpis vykonaných prác do 3 dní od jeho predloženia zhotoviteľom.
- 5.3 Splatnosť faktúr je do 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi z dôvodu vykonania kontroly riadiacim orgánom.

- 5.4 V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru v lehote splatnosti vrátiť zhotoviteľovi. Lehota splatnosti v tomto prípade začne plynúť od doručenia novej správne vystavenej faktúry objednávateľovi.
- 5.5 K faktúre musia byť priložené všetky atesty, certifikáty a skúšky použitých materiálov a technológií (kópie).
- 5.6 Objávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry sumu až do výšky 10 % z ceny diela bez DPH ako kolaudačnú ratu, ktorá bude zhotoviteľovi uvoľnená do 14 dní až po bez závadnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady diela

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a všeobecne záväzných platných predpisov, STN, odbornými normami a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti na používanie na dohodnutý účel.
- 6.2 Záručná doba na dielo uvedené v čl. 2 ZoD je v dĺžke 60 mesiacov, na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku a spolupôsobenie pri realizácii prác, ktoré zabezpečí svojpomocne) a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 6.3 Objávateľ má právo na bezplatné odstránenie väd diela.
- 6.4 Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
- 6.5 Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia.
- 6.6 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 30 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.
- 6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa predloženej cenovej kalkulácie, prípadne odsúhlasených zmien investorom alebo stavebným úradom.

Čl. 7. Majetkové sankcie, náhrada škody a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné sankcie:

- 7.1 V prípade omeškania zhotoviteľ s odovzdaním diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% € za každý deň omeškania z ceny diela.
- 7.2 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods.1 Obchodného zákonníka.
- 7.3 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Ustanovení Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
- 7.4 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

Čl. 8. Stavenisko a realizácia

- 8.1 Odovzdanie staveniska:
- 8.1.1 objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,
- 8.1.2 pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (zákon č. 237/2000 Z. z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,
- 8.1.3 zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny,
- 8.1.4 prevzatie staveniska: do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne(osobitne).Ak zhotoviteľ písomne neprevezme stavenisko podľa predchádzajúcej vety bez uvedenia dôvodu, alebo z dôvodu, ktorý odpadol alebo nezašle objednávateľovi písomné ospravedlnenie do lehoty 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska, objednávateľ považuje stavenisko za odovzdané zhotoviteľovi(v takom prípade sa za deň odovzdania staveniska považuje siedmy deň po doručení písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska určený zhotoviteľovi).Uvedené v predchádzajúcej vety neplatí, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko od objednávateľa z dôvodu svojho písomného odstúpenia od tejto zmluvy.
- 8.2. Realizácia: : Zhotoviteľ poveruje na uvedenej stavbe výkonom stavbyvedúceho Peter Skovajsa ev. číslo 11848, ktorý je zamestnaný dohodou od roku 2007 na výkon stavbyvedúceho pre firmu DOSA Slovakia, s.r.o
- 8.1.5 Objávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru Mgr. Vladimír Dostál ev. číslo 01244*10-20-30*, ktorý vykonáva činnosť v zmysle § 46b Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon,

- 8.1.6 vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- 8.1.7 zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,
- 8.1.8 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- 8.1.9 pri odovzdaní dodávky je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 8.1.10 po termíne odovzдания a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 14 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie,
- 8.1.11 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 8.1.12 objednávateľ, alebo nim poverená osoba a stavebný dozor majú prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 8.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko písomne – bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku neustále poriadok a čistotu, udržiavať nepretržite v čistote príjazdové všetky komunikácie, dôsledne dbať na hygienu sociálnych zariadení staveniska, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb pri práci, dodržiavať a zabezpečovať požiarnu bezpečnosť a prevenciu, riadne uskladiť materiály a ich ochranu proti poškodeniu a odcudzeniu.
- 8.4 Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky. Vytýčenie sietí bude v cene realizovaných prác.
- 8.5 Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.
- 8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.

Čl. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov

- 9.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
- keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených,
 - z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám obstarávateľa dojednaných v zmluve. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhrady škody. Objednávateľ je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác,
 - z dôvodu zhotoviteľa objednávateľa s plnením podľa tejto zmluvy.
- 9.2 Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcov, s ktorými budú súhlasiť obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na príslušný súd.
- 9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a odberateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Čl. 10 Subdodávateľ

- 10.1 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj prostredníctvom subdodávateľov. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám.
- 10.2 Subdodávateľia zhotoviteľa musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO a majú oprávnenie uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktoré má plniť.

- 10.3 Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie objednávateľa do 5 kalendárnych dní preukázať splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so zákonom o VO.
- 10.4 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa za predpokladu, že daný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO a má oprávnenie uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktoré má plniť. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný v lehote 5 kalendárnych dní od zmeny písomne oznámiť objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľov, ktorých sa uvedená zmena týka.
- 10.5 Údaje o subdodávateľovi:
- Názov, sídlo, IČO: BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 30228247
 - Podiel zákazky: 1,22 % prác z ceny diela
 - Predmet subdodávky: spojovací asfaltový postrek
 - Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu. dátum narodenia. (V prípade, že bude viac subdodávateľov zhotoviteľ uvedie údaje o týchto subdodávateľoch v požadovanom rozsahu – doplníme v čase podpisu zmluvy.) Ing. Miroslav Šufliarský, Skubínska cesta 66, 974 01 Banská Bystrica,
- 10.6 Objávateľ umožňuje, že náležité platby za stavebné práce uhradí priamo subdodávateľovi, ktorý uskutočnil stavebné práce, ak o to subdodávateľ požiada.
- 10.7 Spôsob platby subdodávateľovi bude vykonaný spôsobom uvedeným v bode 5.1, 5.2, 5.10 až 5.12 tejto zmluvy v rozsahu ceny položiek - rozpočtu (prílohy č. 1 zmluvy) za ukončené stavebné práce podľa predmetu a podielu uvedeného v bode 11.5 zmluvy.
- 10.8 Mechanizmus, ktorým umožňuje zhotoviteľovi namietat' voči nenáležitej platbe subdodávateľovi..... (V rámci poskytnutia riadnej súčinnosti pri podpise zmluvy s úspešným uchádzačom bude mechanizmus, ktorým sa umožňuje zhotoviteľovi namietat' voči nenáležitej platbe subdodávateľovi do zmluvy doplnený.)

Čl. 11 Záverečné ustanovenia

- 11.1 Objávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania diela počas celej realizácie. O priebehu kontroly bude vykonávať zápisy do stavebného denníka, ktorý založí a bude viesť až do úplného ukončenia stavbyvedúci zhotoviteľa. Stavebný denník bude cez pracovnú dobu vždy k dispozícii objednávateľovi.
- 11.2 Zhotoviteľ je povinný priebežne a na každé požiadanie určenému pracovníkovi objednávateľa podávať informácie, vysvetlenie, údaje apod. a taktiež odsúhlasovať vzájomne dohodnuté dokumenty preukazujúce kvalitu vykonaného diela. Zápisy v stavebnom denníku nemôžu meniť ustanovenia tejto zmluvy. Stavebný denník musí obsahovať odnímateľné (oddeliteľné) kópie prepisov listov a to originál a minimálne dve kópie.
- 11.3 Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.
- 11.4 Objávateľ so zhotoviteľom sa vzájomne dohodli, že zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy v centrálnom registri zmlúv.
- 11.4.1 Objávateľ zverejní túto zmluvu v centrálnom registri zmlúv v deň podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.4.2 Objávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva, sú prejavom osobnosti podľa § 11 Občianskeho zákonníka (najmä osobné údaje, podpisy, telefonické kontakty a pod.) a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.”
- 11.5 Účastníci zmluvy súhlasia s tým, že písomnosti týkajúce sa zmluvného vzťahu doručované poštou sa pokladajú za doručené priamo do vlastných rúk, i keď zásielka bude poštou vrátená ako neprevzatá.
- 11.6 Zápisy, dohody podpísané štatutárnymi zástupcami sa stávajú súčasťou zmluvy len ak to bude v nich uvedené.
- 11.7 Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 11.8 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a obstarávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.
- 11.9 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Zmluvu je možné meniť alebo doplniť iba číselne označenými písomnosťami, podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.
- 11.10 Objávateľ a zhotoviteľ súhlasia, aby oprávnení zamestnanci, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú

kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, skutočností súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.

11.11 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpísom, že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.

V Predmieri, 05.12.2022
DOSA Slovakia, s. r. o.



Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36 412 678
IČ DPH: SK2020109443 ©

Ing. Juraj Kurtulík, konateľ
kurtulik@dosadz.sk, 0911 126 911

Príloha č.1 Ocenený výkaz výmer

V Kotešovej, dňa 5.12.2022



Objednávateľ
PhDr. Mgr. Peter Mozolík, starosta obce

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 4089-22-2
Stavba: Cyklotrasa Kotešová 08_22

JKSO:
Miesto: Kotešová

KS:
Dátum: 28.10.2022

Objednávateľ:
Obec Kotešová

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DOSA Slovakia, s.r.o.

IČO: 36412678
IČ DPH: SK2020109443

Projektant:
Ing. Michal Löffler, Lietavská Lúčka

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Milan Sirotiak

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 387 340,00

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	387 340,00	77 468,00

Cena s DPH v EUR 464 808,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DOSA Slovakia, s. r. o.

Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36 412 678
IČ DPH: SK2020109443 ©

Dátum a podpis:

5.12. 2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

05.12. 2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 4089-22-2

Stavba: Cyklotrasa Kotešová 08_22

Miesto: Kotešová

Dátum: 28.10.2022

Objednávateľ: Obec Kotešová

Projektant: Ing. Michal Löffler,
Lietavská Lúčka

Zhotoviteľ: DOSA Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Milan Sirotiak

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		387 340,00	464 808,00
01	SO 01 Cyklotrasa 22-2	239 988,70	287 986,44
01.1	Cyklotrasa vetva A 22-2	221 343,40	265 612,08
01.2	Cyklotrasa vetva B 22-2	18 645,30	22 374,36
02	SO 02 Mosty v km 0,310 a 0,865 22-2	131 088,40	157 306,08
02.1	Most č.1 vetva A v km 0,865 22-2	65 419,30	78 503,16
02.2	Most č. 2 vetva B v km 0,310 22-2	65 669,10	78 802,92
03	SO 03 Odpočívadlo 22-2	16 262,90	19 515,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Kotešová 08_22

Objekt:

01 - SO 01 Cyklotrasa 22-2

Časť:

01.1 - Cyklotrasa vetva A 22-2

JKSO:

Miesto: Kotešová

KS:

Dátum: 28.10.2022

Objednávateľ:

Obec Kotešová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

IČO:

36412678

IČ DPH:

SK2020109443

Projektant:

Ing. Michal Löffler, Lietavská Lúčka

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Milan Sirotiak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				221 343,40
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	221 343,40	20,00%	44 268,68	
Cena s DPH		v EUR		265 612,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

5.12.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

05.12.2022

Pečiatka

DOSA Slovakia, s. r. o.

Predmier 425

013 51 Predmier

IČO: 36 412 678

IČ DPH: SK2020109443



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Kotešová 08_22

Objekt:

01 - SO 01 Cyklotrasa 22-2

Časť:

01.1 - Cyklotrasa vetva A 22-2

Miesto:

Kotešová

Dátum:

28.10.2022

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Ing. Michal Löffler,
Lietavská Lúčka

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Milan Sirotiak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

221 343,40

HSV - Práce a dodávky HSV

220 943,40

1 - Zemné práce

48 096,58

2 - Zakladanie

15 045,46

5 - Komunikácie

144 061,21

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 964,77

99 - Presun hmôt HSV

3 775,38

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady oceňovať cenami s desatinými miestami

400,00

VRN01 - Zmluvné požiadavky

0,00

VRN04 - Projektové práce

0,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

400,00

VRN10 - Inžinierska činnosť

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Kotešová 08_22

Objekt:

01 - SO 01 Cyklotrasa 22-2

Časť:

01.1 - Cyklotrasa vetva A 22-2

Miesto:

Kotešová

Dátum: 28.10.2022

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant: Ing. Michal Löffler,
Lietavská Lúčka

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Milan Sirotiak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

221 343,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

220 943,40

D 1

Zemné práce

48 096,58

1	K	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	1 174,250	0,90	1 056,83
2	K	113152130	Frézovanie asfaltového krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	8,000	7,80	62,40
3	K	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	3,625	7,00	25,38
4	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	309,530	2,10	650,01
5	K	131101101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	335,988	6,30	2 116,72
6	K	131101102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	1 238,280	4,20	5 200,78
7	K	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	205,125	2,40	492,30
8	K	162301132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1 238,280	3,10	3 838,67
9	K	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	1 238,280	3,00	3 714,84
10	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	335,988	3,30	1 108,76
11	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	205,125	2,40	492,30
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1 574,268	0,30	472,28
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3 155,350	5,50	17 354,43
14	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	166,688	6,20	1 033,47
15	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	315,040	11,00	3 465,44
16	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1 560,080	0,80	1 248,06
17	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	48,206	7,00	337,44
18	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6 101,700	0,50	3 050,85
19	K	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	989,840	2,40	2 375,62

D 2

Zakladanie

15 045,46

20	K	211971122	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	790,950	0,70	553,67
21	M	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	m2	806,769	1,10	887,45
22	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	1 054,600	12,90	13 604,34

D 5

Komunikácie

144 061,21

23	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	3 696,075	6,40	23 654,88
----	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	567122111	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	3 168,950	8,90	28 203,66
25	K	569551111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 150 mm	m2	570,240	3,00	1 710,72
26	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	6 306,900	0,70	4 414,83
27	K	577134211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	3 161,450	10,20	32 246,79
28	K	577164431	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	3 157,075	16,80	53 038,86
29	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	26,700	15,20	405,84
30	M	592460009300	Dlažba betónová , rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	26,967	14,30	385,63

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 964,77

31	K	914001111.1	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	7,000	50,00	350,00
32	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	24,500	9,10	222,95
33	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	7,000	1,00	7,00
34	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	20,000	4,50	90,00
35	M	404410035925	Regulačná značka ZDZ 232 "Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá", Zn lisovaná, V3 - kruh 750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	59,80	59,80
36	M	404410034410	Regulačná značka ZDZ 221 "Cyklistická komunikácia", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	3,000	24,50	73,50
37	M	404410034475	Regulačná značka ZDZ 225-60 "Koniec cyklistickej komunikácie", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	24,50	24,50
38	M	404410034785	Regulačná značka ZDZ 215-10 "Zákaz odbočenia (vľavo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	27,50	27,50
39	M	404410034805	Regulačná značka ZDZ 215-20 "Zákaz odbočenia (vpravo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	27,50	27,50
40	K	914001211	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	3,000	11,00	33,00
41	M	404410179818.S	Všeobecná dodatková tabuľa, okrem bicyklov) rozmer 231x420 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná	ks	3,000	22,60	67,80
42	K	914812111	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	9,000	6,00	54,00
43	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej ZDZ 114; 131; 202; 215; 231; 254	ks	11,000	6,00	66,00
44	M	4045795500	Kompletná dopravná značka vrátane podstavca a stĺpa základného rozmeru 900 mm	ks	16,200	25,00	405,00
45	K	914812212	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej zväčšenej	ks	3,000	10,00	30,00
46	M	404410211500	Kompletná dopravná značka zväčšeného rozmeru 1250 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	4,200	25,00	105,00
47	K	915711211	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	2 071,600	0,90	1 864,44
48	K	915711311	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela základná	m	26,000	0,90	23,40
49	K	915721211	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	15,900	7,00	111,30
50	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	2 097,600	0,10	209,76
51	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	15,900	0,50	7,95
52	K	915912211	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	27,000	4,00	108,00
53	M	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	48,600	15,60	758,16
54	K	915912411	Montáž dočasného dopravného signálneho svetla EKO vrátane akumulátora	ks	36,000	2,00	72,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	M	404430000100.S	Výstražné svetlo na upozornenie výkopov či dočasných pracovísk za zníženej viditeľnosti	ks	3,600	28,50	102,60
56	M	404430000200.S	Batéria 4R25 do výstražného svetla 6V	ks	3,600	8,00	28,80
57	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	15,000	9,00	135,00
58	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	15,150	2,00	30,30
59	K	917733111	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37,š.do 400 mm	m	6,000	15,50	93,00
60	M	592170002400	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	6,060	8,60	52,12
61	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	11,200	14,50	162,40
62	M	592170000900	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	7,272	5,50	40,00
63	M	592170000700	Obrubník prechodový ľavý, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm	ks	2,020	25,00	50,50
64	M	592170000800	Obrubník prechodový pravý, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm	ks	2,020	25,00	50,50
65	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,332	76,50	101,90
66	K	919726541	Tesnenie škár zálievkou za studena	m	38,800	5,80	225,04
67	K	919731121	Zarovnanie okrajovej plochy pozdĺž novej časti komunikácie asfaltovej hr.do 50 mm	m	2 059,800	1,50	3 089,70
68	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	19,000	3,50	66,50
69	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	16,000	4,40	70,40
70	K	966812111	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	9,000	4,00	36,00
71	K	966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	11,000	4,00	44,00
72	K	966812212	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej zväčšenej	ks	3,000	4,00	12,00
73	K	966821112	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m s 2 svetlami	ks	6,000	4,00	24,00
74	K	966822211	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	27,000	4,00	108,00
75	K	966822411	Demontáž dočasného dopravného signálneho svetla EKO	ks	2,000	2,00	4,00
76	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	283,726	1,60	453,96
77	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	567,452	0,30	170,24
78	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,906	8,00	15,25

D 99 Presun hmôt HSV 3 775,38

79	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 775,378	1,00	3 775,38
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady oceňovať cenami s desatinými miestami 400,00

D VRN01 Zmluvné požiadavky 0,00

80	K	000100021	Zmluvné požiadavky - poistenie stavby a zariadení zhotoviteľa	eur	1,000	0,00	0,00
81	K	000100024	Zmluvné požiadavky - poistenie pracovníkov zhotoviteľa a objednávateľa	eur	1,000	0,00	0,00

D VRN04 Projektové práce 0,00

82	K	000400011	Projektové práce - príprava verejnej práce náklady na územnoplánovacia dokumentáciu	eur	1,000	0,00	0,00
83	K	000400012	Projektové práce - príprava verejnej práce náklady na dokumentáciu pre územné rozhodnutie	eur	1,000	0,00	0,00
84	K	000400013	Projektové práce - príprava verejnej práce náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie	eur	1,000	0,00	0,00
85	K	000400031	Projektové práce - náklady na ocenenie stavby prepočet	eur	1,000	0,00	0,00
86	K	000400032	Projektové práce - náklady na ocenenie stavby ponukový rozpočet	eur	1,000	0,00	0,00
87	K	000400034	Projektové práce - náklady na ocenenie stavby kontrolný rozpočet	eur	1,000	0,00	0,00

D VRN06 Zariadenie staveniska 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	eur	1,000	150,00	150,00
89	K	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	150,00	150,00
90	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	100,00	100,00
D VRN10 Inžinierska činnosť							0,00
91	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	0,00	0,00
92	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	0,00	0,00
93	K	001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Kotešová 08_22

Objekt:

01 - SO 01 Cyklotrasa 22-2

Časť:

01.2 - Cyklotrasa vetva B 22-2

JKSO:

Miesto: Kotešová

KS:

Dátum: 28.10.2022

Objednávateľ:

Obec Kotešová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

IČO:

36412678

IČ DPH:

SK2020109443

Projektant:

Ing. Michal Löffler, Lietavská Lúčka

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Milan Sirotiak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				18 645,30
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	18 645,30	20,00%	3 729,06	
Cena s DPH	v	EUR		22 374,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

5.12.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

05.12.2022

Pečiatka

DOSA Slovakia, s. r. o.

Predmier 425

013 51 Predmier

IČO: 36 412 678

IČ DPH: SK2020109443 ©



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Kotešová 08_22

Objekt:

01 - SO 01 Cyklotrasa 22-2

Časť:

01.2 - Cyklotrasa vetva B 22-2

Miesto:

Kotešová

Dátum:

28.10.2022

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Ing. Michal Loffler,
Lietavská Lúčka

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Milan Sirotiak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 645,30

HSV - Práce a dodávky HSV

18 245,30

1 - Zemné práce

3 704,39

2 - Zakladanie

846,00

5 - Komunikácie

11 061,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 313,22

99 - Presun hmôt HSV

319,89

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady oceňovať cenami s desatinými miestami

400,00

VRN04 - Projektové práce

0,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

400,00

VRN10 - Inžinierska činnosť

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Kotešová 08_22

Objekt:

01 - SO 01 Cyklotrasa 22-2

Časť:

01.2 - Cyklotrasa vetva B 22-2

Miesto:

Kotešová

Dátum:

28.10.2022

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Ing. Michal Löffler,

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Milan Sirotiak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 645,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 245,30

D 1

Zemné práce

3 704,39

1	K	113152130	Frézovanie asfaltového krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	2,000	7,80	15,60
2	K	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	0,875	7,00	6,13
3	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	29,160	2,10	61,24
4	K	131101101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	106,624	6,30	671,73
5	K	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	13,383	2,40	32,12
6	K	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	106,624	3,10	330,53
7	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	106,624	3,00	319,87
8	K	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	13,383	2,40	32,12
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	106,624	0,30	31,99
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	181,261	5,50	996,94
11	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	31,959	6,20	198,15
12	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	60,403	11,00	664,43
13	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	89,220	0,80	71,38
14	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,757	7,00	19,30
15	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	291,600	0,50	145,80
16	K	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	44,610	2,40	107,06

D 2

Zakladanie

846,00

17	K	211971122	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	44,475	0,70	31,13
18	M	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	m2	45,365	1,10	49,90
19	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	59,300	12,90	764,97

D 5

Komunikácie

11 061,80

20	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	265,213	6,40	1 697,36
21	K	567122111	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	244,900	8,90	2 179,61
22	K	569551111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenu zeminou hr. 150 mm	m2	44,610	3,00	133,83
23	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	459,675	0,70	321,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	577134211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	230,400	10,20	2 350,08
25	K	577174431	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	229,275	19,10	4 379,15
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 313,22
26	K	914001111.1	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	12,000	50,00	600,00
27	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	42,000	9,10	382,20
28	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	12,000	1,00	12,00
29	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	34,000	4,50	153,00
30	M	404410035925	Regulačná značka ZDZ 232 "Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá", Zn lisovaná, V3 - kruh 750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	59,80	119,60
31	M	404410034410	Regulačná značka ZDZ 221 "Cyklistická komunikácia", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	5,000	24,50	122,50
32	M	404410034475	Regulačná značka ZDZ 225-60 "Koniec cyklistickej komunikácie", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	24,50	49,00
33	M	404410034785	Regulačná značka ZDZ 215-10 "Zákaz odbočenia (vľavo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	27,50	27,50
34	M	404410034805	Regulačná značka ZDZ 215-20 "Zákaz odbočenia (vpravo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	27,50	55,00
35	K	914001211	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	5,000	11,00	55,00
36	M	404410179818.S	Všeobecná dodatková tabuľa, okrem bicyklov) rozmer 231x420 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná	ks	5,000	18,08	90,40
37	K	915711211	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	148,700	0,90	133,83
38	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	148,700	0,10	14,87
39	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	7,200	14,50	104,40
40	M	592170000900	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	7,272	5,50	40,00
41	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,162	76,50	12,39
42	K	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	201,100	1,50	301,65
43	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	5,000	3,50	17,50
44	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	4,000	4,40	17,60
45	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,469	1,60	0,75
46	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,938	0,30	0,28
47	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,469	8,00	3,75
D 99 Presun hmôt HSV							319,89
48	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	319,887	1,00	319,89
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady oceňovať cenami s desiatinými miestami							400,00
D VRN04 Projektové práce							0,00
49	K	000400011	Projektové práce - príprava verejnej práce náklady na územnoplánovaciu dokumentáciu	eur	1,000	0,00	0,00
50	K	000400012	Projektové práce - príprava verejnej práce náklady na dokumentáciu pre územné rozhodnutie	eur	1,000	0,00	0,00
51	K	000400013	Projektové práce - príprava verejnej práce náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie	eur	1,000	0,00	0,00
52	K	000400031	Projektové práce - náklady na ocenenie stavby prepočet	eur	1,000	0,00	0,00
53	K	000400032	Projektové práce - náklady na ocenenie stavby ponukový rozpočet	eur	1,000	0,00	0,00
54	K	000400034	Projektové práce - náklady na ocenenie stavby kontrolný rozpočet	eur	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D VRN06			Zariadenie staveniska				400,00
55	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	eur	1,000	150,00	150,00
56	K	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	150,00	150,00
57	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	100,00	100,00
D VRN10			Inžinierska činnosť				0,00
58	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	0,00	0,00
59	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	0,00	0,00
60	K	001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Kotešová 08_22

Objekt:

02 - SO 02 Mosty v km 0,310 a 0,865 22-2

Časť:

02.1 - Most č.1 vetva A v km 0,865 22-2

JKSO:

Miesto: Kotešová

KS:

Dátum: 28.10.2022

Objednávateľ:

Obec Kotešová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

IČO:

36412678

IČ DPH:

SK2020109443

Projektant:

Ing. Michal Loffler, Lietavská Lúčka

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Milan Sirotiak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

65 419,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	65 419,30	20,00%	13 083,86

Cena s DPH

v EUR

78 503,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DOSA Slovakia, s. r. o.

Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36 412 678
IČ DPH: SK2020109443 ©

Dátum a podpis:

5.12.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

05.12.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Kotešová 08_22

Objekt:

02 - SO 02 Mosty v km 0,310 a 0,865 22-2

Časť:

02.1 - Most č.1 vetva A v km 0,865 22-2

Miesto:

Kotešová

Dátum:

28.10.2022

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Ing. Michal Löffler,
Lietavská Lúčka

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Milan Sirotiak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

65 419,30

HSV - Práce a dodávky HSV	64 754,30
1 - Zemné práce	6 347,74
2 - Zakladanie	5 535,32
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	8 899,74
4 - Vodorovné konštrukcie	21 234,89
5 - Komunikácie	1 644,08
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 775,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 544,90
99 - Presun hmôt HSV	3 772,13
PSV - Práce a dodávky PSV	265,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	265,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady oceňovať cenami s desatinými miestami	400,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	400,00

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Kotešová 08_22

Objekt:

02 - SO 02 Mosty v km 0,310 a 0,865 22-2

Časť:

02.1 - Most č.1 vetva A v km 0,865 22-2

Miesto:

Kotešová

Dátum:

28.10.2022

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Ing. Michal Löffler,

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ:

Lietavská Lúčka
Ing. Milan Sirotiak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 419,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

64 754,30

D 1

Zemné práce

6 347,74

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	141,014	11,00	1 551,15
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	98,710	1,00	98,71
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	141,014	3,30	465,35
4	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	40,000	2,40	96,00
5	K	171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3	7,180	6,00	43,08
6	K	171103212	Uloženie netriedených sypanín do zemných hrádzí prírodných kanálov, ílová hlina do 50 % objemu (ohrádky)	m3	40,000	3,20	128,00
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	141,014	0,30	42,30
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	239,724	5,50	1 318,48
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,528	4,10	55,46
10	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	25,568	11,00	281,25
11	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	45,987	13,70	630,02
12	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	86,915	11,00	956,07
13	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	23,916	6,20	148,28
14	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	45,201	11,00	497,21
15	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	72,750	0,50	36,38

D 2

Zakladanie

5 535,32

16	K	274321117	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m3	12,740	120,00	1 528,80
17	K	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	30,130	32,50	979,23
18	K	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	30,130	6,10	183,79
19	K	274362111.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	1,210	2 350,00	2 843,50

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

8 899,74

20	K	334323137	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 25/30	m3	12,711	130,70	1 661,33
21	K	334351113	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	83,540	35,50	2 965,67
22	K	334351213	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	83,540	9,10	760,21
23	K	334353761	Debnenie mostných konštrukcií- príplatok k debneniu mostných pilierov alebo stĺpov, za lišty do debnenia 15/15 mm	m	32,240	1,80	58,03
24	K	334362126.S	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	1,470	2 350,00	3 454,50

D 4

Vodorovné konštrukcie

21 234,89

25	K	421321217	Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 25/30	m3	4,824	160,00	771,84
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	421351212	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	5,560	65,70	365,29
27	K	421351312	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	5,560	6,80	37,81
28	K	421362116.S	Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	0,868	2 350,00	2 039,80
29	K	423121113	Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. nad 10 do 25 t	ks	3,000	850,00	2 550,00
30	M	593430008300	Stropný panel predpätý SPIROLL hrúbky 500- LHD 50-2, lxšxv 1000x1190x500 mm, max. dĺžka 19800 mm	m	59,994	234,00	14 038,60
P			<i>Poznámka k položke: Uvedená cena neobsahuje prípadné úpravy panelov (pozdĺžne rezy, šikmé rezy, výrezy a pod.), oceľové výmeny a upchávky dutín, je len orientačná.</i>				
31	M	PC	Elastomérový ložiskový pás š, 150 mm	m	7,200	50,00	360,00
32	K	462512270P	Zahádzka z lomového kameňa s preštrkovaním a preliatím betónom z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	18,932	56,60	1 071,55
D 5			Komunikácie				1 644,08
33	K	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	17,340	12,60	218,48
34	K	582137111	Kryt cementobetónový s povrchovou metličkovou úpravou hr. 60 mm	m2	71,280	20,00	1 425,60
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 775,50
35	K	622661324	Náter betónu pohľadových plôch mosta akrylátový 1x podklad + 2x ochranný OS-DI	m2	106,188	15,20	1 614,06
36	K	631319101	Ochranný nástrek betónových podláh, ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania vody z povrchu betónu	m2	94,320	0,70	66,02
37	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	2,376	35,10	83,40
38	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	2,376	4,50	10,69
39	K	631362441	Výstuž mazaŕín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieťi KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	71,280	17,10	1 218,89
40	K	632663101	Náter betónovej podlahy pre chodníky mostov polyuretánom 2x elastický	m2	94,320	29,50	2 782,44
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 544,90
41	K	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	m	52,400	25,00	1 310,00
42	M	5535500001p	Zábradlie mostné oceľové, pozinkované	m	52,400	110,00	5 764,00
P			<i>Poznámka k položke: Cena za komplet vrátane zvodnice, stĺpika a spojovacích prostriedkov. Montáž stĺpikov baraním po 3,00m.</i>				
43	K	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	52,400	0,90	47,16
44	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	52,400	0,10	5,24
45	K	915930003	Osadenie parkovacieho pozinkového stĺpika pevného s kotviacou doskou	ks	4,000	40,00	160,00
46	M	404490003600	Pevný parkovací stĺpik s kotviacou doskou, výška 800 mm, vyhotovenie: pozink	ks	4,000	90,00	360,00
47	K	931992121	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	3,940	8,30	32,70
48	K	931994102	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcie povrchovým pásom "waterstop"	m	7,200	69,90	503,28
49	K	931995111.S	Náter v pracovnej škáre betonárskej výstuže 2x ochranný	m2	3,600	20,20	72,72
50	K	931998111	Tesnenie kotevných prestupov mostovky bitumenovým tmelom	ks	18,000	9,60	172,80
51	K	933902021	Zaťažovacie skúšky statické pre prostý nosník prvého mostného poľa rozpätia do 50 m	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
52	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	70,200	3,50	245,70
53	K	953943123	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky) dilatačné prvky	ks	4,000	15,00	60,00
54	M	132310001900	Tyč oceľová prierezu L 45x45x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,048	2 100,00	100,80
55	M	132210010900	Tyč oceľová jemná plochá šxhr 50x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1	t	0,005	2 100,00	10,50
D 99			Presun hmôt HSV				3 772,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	998214111	Presun hmôt pre mosty montované z dielcov železob. výšky mosta do 20 m	t	377,213	10,00	3 772,13
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				265,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				265,00
57	K	767995330	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	53,000	5,00	265,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady oceňovať cenami s desatinými miestami				400,00
	D	VRN06	Zariadenie staveniska				400,00
58	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	eur	1,000	150,00	150,00
59	K	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	150,00	150,00
60	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	100,00	100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Kotešová 08_22

Objekt:

02 - SO 02 Mosty v km 0,310 a 0,865 22-2

Časť:

02.2 - Most č. 2 vetva B v km 0,310 22-2

JKSO:

Miesto: Kotešová

KS:

Dátum: 28.10.2022

Objednávateľ:

Obec Kotešová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

IČO:

36412678

IČ DPH:

SK2020109443

Projektant:

Ing. Michal Löffler, Lietavská Lúčka

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Milan Sirotiak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

65 669,10

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

65 669,10

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

13 133,82

Cena s DPH

v EUR

78 802,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DOSA Slovakia, s. r. o.

Predmier 425

013 51 Predmier

IČO: 36 412 678

IČ DPH: SK2020109443 ©

Dátum a podpis:

5.12.2022

Pečiatka



Dátum a podpis:

05.11.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Kotešová 08_22

Objekt:

02 - SO 02 Mosty v km 0,310 a 0,865 22-2

Časť:

02.2 - Most č. 2 vetva B v km 0,310 22-2

Miesto:

Kotešová

Dátum:

28.10.2022

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Ing. Michal Löffler,

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ:

Lietavská Lúčka
Ing. Milan Sirotiak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

65 669,10

HSV - Práce a dodávky HSV	65 004,10
1 - Zemné práce	5 733,59
2 - Zakladanie	5 535,32
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	9 425,35
4 - Vodorovné konštrukcie	21 690,35
5 - Komunikácie	1 644,08
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 775,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 544,90
99 - Presun hmôt HSV	3 655,01
PSV - Práce a dodávky PSV	265,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	265,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady oceňovať cenami s destinými miestami	400,00
VRN04 - Projektové práce	0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	400,00
VRN10 - Inžinierska činnosť	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Kotešová 08_22

Objekt:

02 - SO 02 Mosty v km 0,310 a 0,865 22-2

Časť:

02.2 - Most č. 2 vetva B v km 0,310 22-2

Miesto:

Kotešová

Dátum:

28.10.2022

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Ing. Michal Löffler,

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ:

Lietavská Lúčka
Ing. Milan Sirotiak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 669,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

65 004,10

D 1

Zemné práce

5 733,59

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	133,303	11,00	1 466,33
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	93,312	1,00	93,31
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	133,303	3,30	439,90
4	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	40,000	2,40	96,00
5	K	171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3	12,064	6,00	72,38
6	K	171103212	Uloženie netriedených sypanín do zemných hrádzí prírodných kanálov, ílová hlina do 50 % objemu (ohrádzky)	m3	40,000	3,20	128,00
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	133,303	0,30	39,99
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	226,615	5,50	1 246,38
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,321	4,10	5,42
10	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	2,497	11,00	27,47
11	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	41,651	13,70	570,62
12	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	78,720	11,00	865,92
13	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	23,916	6,20	148,28
14	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	45,201	11,00	497,21
15	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	72,750	0,50	36,38

D 2

Zakladanie

5 535,32

16	K	274321117	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m3	12,740	120,00	1 528,80
17	K	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	30,130	32,50	979,23
18	K	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	30,130	6,10	183,79
19	K	274362111.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	1,210	2 350,00	2 843,50

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

9 425,35

20	K	334323137	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 25/30	m3	13,517	130,70	1 766,67
21	K	334351113	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	88,479	35,50	3 141,00
22	K	334351213	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	88,479	9,10	805,16
23	K	334353761	Debnenie mostných konštrukcií- príplatok k debneniu mostných pilierov alebo stĺpov, za lišty do debnenia 15/15 mm	m	33,680	1,80	60,62
24	K	334362126.S	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	1,554	2 350,00	3 651,90

D 4

Vodorovné konštrukcie

21 690,35

25	K	421321217	Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 25/30	m3	4,824	160,00	771,84
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	421351212	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	5,560	65,70	365,29
27	K	421351312	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	5,560	6,80	37,81
28	K	421362116.S	Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	0,868	2 350,00	2 039,80
29	K	423121113	Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. nad 10 do 25 t	ks	3,000	850,00	2 550,00
30	M	593430008300	Stropný panel predpätý SPIROLL hrúbky 500- LHD 50-2, lxšxv 1000x1190x500 mm, max. dĺžka 19800 mm	m	59,994	234,00	14 038,60
P			<i>Poznámka k položke: Uvedená cena neobsahuje prípadné úpravy panelov (pozdĺžne rezy, šikmé rezy, výrezy a pod.), ocelové výmeny a upchávky dutín, je len orientačná.</i>				
31	M	PC	Elastomérový ložiskový pás š, 150 mm	m	7,200	50,00	360,00
32	K	462512270.S	Zahádzka z lomového kameňa s preštrkovaním z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	26,979	56,60	1 527,01
D 5			Komunikácie				1 644,08
33	K	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	17,340	12,60	218,48
34	K	582137111	Kryt cementobetónový s povrchovou metličkovou úpravou hr. 60 mm	m2	71,280	20,00	1 425,60
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 775,50
35	K	622661324	Náter betónu pohľadových plôch mosta akrylátový 1x podklad + 2x ochranný OS-DI	m2	106,188	15,20	1 614,06
36	K	631319101	Ochranný nástrek betónových podláh, ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania vody z povrchu betónu	m2	94,320	0,70	66,02
37	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	2,376	35,10	83,40
38	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	2,376	4,50	10,69
39	K	631362441	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	71,280	17,10	1 218,89
40	K	632663101	Náter betónovej podlahy pre chodníky mostov polyuretánom 2x elastický	m2	94,320	29,50	2 782,44
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 544,90
41	K	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceleového s ocelovými stĺpkami	m	52,400	25,00	1 310,00
42	M	5535500001p	Zábradlie mostné oceleové, pozinkované	m	52,400	110,00	5 764,00
P			<i>Poznámka k položke: Cena za komplet vrátane zvodnice, stĺpika a spojovacích prostriedkov. Montáž stĺpikov baranéním po 3,00m.</i>				
43	K	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	52,400	0,90	47,16
44	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	52,400	0,10	5,24
45	K	915930003	Osadenie parkovacieho pozinkového stĺpika pevného s kotviacou doskou	ks	4,000	40,00	160,00
46	M	404490003600	Pevný parkovací stĺpik s kotviacou doskou, výška 800 mm, vyhotovenie: pozink	ks	4,000	90,00	360,00
47	K	931992121	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	3,940	8,30	32,70
48	K	931994102	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcie povrchovým pásom "waterstop"	m	7,200	69,90	503,28
49	K	931995111.S	Náter v pracovnej škáre betonárskej výstuže 2x ochranný	m2	3,600	20,20	72,72
50	K	931998111	Tesnenie kotevných prestupov mostovky bitumenovým tmelom	ks	18,000	9,60	172,80
51	K	933902021	Zaťažovacie skúšky statické pre prostý nosník prvého mostného poľa rozpätia do 50 m	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
52	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	70,200	3,50	245,70
53	K	953943123	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky) dilatačné prvky	ks	4,000	15,00	60,00
54	M	132310001900	Tyč oceľová prierezu L 45x45x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,048	2 100,00	100,80
55	M	132210010900	Tyč oceľová jemná plochá šxhr 50x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1	t	0,005	2 100,00	10,50
D 99			Presun hmôt HSV				3 655,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	998214111	Presun hmôt pre mosty montované z dielcov železob. výšky mosta do 20 m	t	365,501	10,00	3 655,01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				265,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				265,00
57	K	767995330	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	53,000	5,00	265,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady oceňovať cenami s destinými miestami				400,00
	D	VRN04	Projektové práce				0,00
58	K	000400011	Projektové práce - príprava verejnej práce náklady na územnoplánovacia dokumentáciu	eur	1,000	0,00	0,00
59	K	000400012	Projektové práce - príprava verejnej práce náklady na dokumentáciu pre územné rozhodnutie	eur	1,000	0,00	0,00
60	K	000400013	Projektové práce - príprava verejnej práce náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie	eur	1,000	0,00	0,00
61	K	000400031	Projektové práce - náklady na ocenenie stavby prepočet	eur	1,000	0,00	0,00
62	K	000400032	Projektové práce - náklady na ocenenie stavby ponukový rozpočet	eur	1,000	0,00	0,00
63	K	000400034	Projektové práce - náklady na ocenenie stavby kontrolný rozpočet	eur	1,000	0,00	0,00
	D	VRN06	Zariadenie staveniska				400,00
64	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	eur	1,000	150,00	150,00
65	K	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	150,00	150,00
66	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	100,00	100,00
	D	VRN10	Inžinierska činnosť				0,00
67	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	0,00	0,00
68	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	0,00	0,00
69	K	001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Kotešová 08_22

Objekt:

03 - SO 03 Odpočívadlo 22-2

JKSO:

Miesto: Kotešová

KS:

Dátum: 28.10.2022

Objednávateľ:

Obec Kotešová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

IČO:

36412678

IČ DPH:

SK2020109443

Projektant:

Ing. Michal Löffler, Lietavská Lúčka

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Milan Sirotiak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 262,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	16 262,90	20,00%	3 252,58

Cena s DPH

v EUR

19 515,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DOSA Slovakia, s. r. o.

Predmier 425

013 51 Predmier

IČO: 36 412 678

IČ DPH: SK2020109443 ©

Dátum a podpis:

5.12.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

05.12.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Kotešová 08_22

Objekt:

03 - SO 03 Odpočívadlo 22-2

Miesto:

Kotešová

Dátum:

28.10.2022

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Ing. Michal Löffler,
Lietavská Lúčka

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Milan Sirotiak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 262,90

HSV - Práce a dodávky HSV	12 747,05
1 - Zemné práce	595,02
2 - Zakladanie	286,42
5 - Komunikácie	1 665,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 835,32
99 - Presun hmôt HSV	364,54
PSV - Práce a dodávky PSV	3 115,85
762 - Konštrukcie tesárske	2 176,63
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	562,16
783 - Nátery	377,06
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady oceňovať cenami s destinými miestami	400,00
VRN04 - Projektové práce	0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	400,00
VRN10 - Inžinierska činnosť	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Kotešová 08_22

Objekt:

03 - SO 03 Odpočívadlo 22-2

Miesto:

Kotešová

Dátum:

28.10.2022

Objednávateľ:

Obec Kotešová

Projektant:

Ing. Michal Löffler,

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ:

Lietavská Lúčka
Ing. Milan Sirotiak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 262,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 747,05

D 1

Zemné práce

595,02

1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	4,900	2,10	10,29
2	K	131101101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	16,660	6,30	104,96
3	K	131111101	Hĺbenie jám v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	2,808	63,00	176,90
4	K	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	16,660	3,10	51,65
5	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	16,660	3,00	49,98
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,660	0,30	5,00
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	28,322	5,50	155,77
8	K	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	6,500	0,80	5,20
9	M	005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,201	7,00	1,41
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	49,000	0,50	24,50
11	K	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	3,900	2,40	9,36

D 2

Zakladanie

286,42

12	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,808	102,00	286,42
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 5

Komunikácie

1 665,75

13	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	42,250	6,40	270,40
14	K	567122111	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	36,000	8,90	320,40
15	K	569551111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 150 mm	m2	2,600	3,00	7,80
16	M	592460009300	Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	36,360	14,30	519,95
17	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	36,000	15,20	547,20

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 835,32

18	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	36,000	9,00	324,00
19	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	36,360	3,08	111,99
20	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,620	76,50	123,93
21	K	936104212	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	4,000	105,00	420,00
22	M	553560004600	Kôš odpadkový DIAGONAL DG160b, 55 l, štvorcový pôdorys, oceľová kostra opláštená drevenými lamelami z borovicového dreva, výšky 785 mm	ks	4,000	520,00	2 080,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	936105172	Montáž edukatívnych prvkov z drevených prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	2,000	300,00	600,00
24	M	553570026600	Tabuľa, rozmer 1200x1300x100 mm, hliník, HDPE, oceľ, FUN TIME	ks	2,000	450,00	900,00
25	K	936124112	Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nôh	ks	2,000	107,70	215,40
26	M	553	Sedenie so stolom z drevenej pologulatiny dĺžky 2000 mm, šírka stola 600 mm	kpl	2,000	750,00	1 500,00
27	K	936124122	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	4,000	110,00	440,00
28	M	553560002300	Lavička parková s operadlom DIVA LD151b, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z lamiel z borovicového dreva, dĺžky 1805 mm	ks	4,000	780,00	3 120,00

Poznámka k položke:

Cena nezahŕňa: kotviacie prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť borovicových drevených lamiel: svetlá pinie, tmavý teak. Štandardná farebnosť tropických drevených lamiel: prírodná svetlá (náter olejom za príplatok). Štandardná farebnosť oceľových častí: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna.

P

D 99 Presun hmôt HSV 364,54

29	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	49,262	7,40	364,54
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 115,85

D 762 Konštrukcie tesárske 2 176,63

30	K	762311103	Montáž kotevných želiel, príložiek, pätiel, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	8,000	2,70	21,60
31	M	533810002200	Kotva štíplov pozinkovaná	ks	8,000	20,00	160,00
32	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm ²	m	64,000	12,30	787,20
33	M	605470000400.S	Hranoly drevené zo smreku, nehobľované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	1,555	490,00	761,95
34	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	13,000	5,10	66,30
35	M	605110009900.S	Dosky a fošne zo smreku neopracované omietané akosť I hr. 24-32 mm,	m3	0,421	510,00	214,71
36	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,976	36,00	71,14
37	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	20,829	4,50	93,73

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 562,16

38	K	765361111	Montáž hrebeňa a náročia z asfaltových šindľov, sklon strechy do 30°	m	5,200	5,20	27,04
39	M	628620000200	Hrebeňáč bitménový - š. 330 mm, dl. 1060 mm	ks	5,200	9,50	49,40
40	K	765361118	Montáž okraja krytiny vytvarovaním asfaltových šindľov, sklon strechy do 30°	m	5,200	6,10	31,72
41	K	765361300	Krytina z asfaltových šindľov tvar bobrovka, sklon strechy do 21°	m2	13,000	19,40	252,20
42	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	36,036	5,60	201,80

D 783 Nátery 377,06

43	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	51,400	2,70	138,78
44	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	64,400	3,70	238,28

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady oceňovať cenami s destinými miestami 400,00

D VRN04 Projektové práce 0,00

45	K	000400011	Projektové práce - príprava verejnej práce náklady na územnoplánovaciu dokumentáciu	eur	1,000	0,00	0,00
46	K	000400012	Projektové práce - príprava verejnej práce náklady na dokumentáciu pre územné rozhodnutie	eur	1,000	0,00	0,00
47	K	000400013	Projektové práce - príprava verejnej práce náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie	eur	1,000	0,00	0,00
48	K	000400031	Projektové práce - náklady na ocenenie stavby prepočet	eur	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	000400032	Projektové práce - náklady na ocenenie stavby ponukový rozpočet	eur	1,000	0,00	0,00
50	K	000400034	Projektové práce - náklady na ocenenie stavby kontrolný rozpočet	eur	1,000	0,00	0,00
D VRN06			Zariadenie staveniska				400,00
51	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	eur	1,000	150,00	150,00
52	K	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	150,00	150,00
53	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	100,00	100,00
D VRN10			Inžinierska činnosť				0,00
54	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	0,00	0,00
55	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	0,00	0,00
56	K	001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000	0,00	0,00