



DODATOK č. 5

k

ZMLUVE č. 143376 08U01

o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 19.12.2019

(ďalej len „dodatok č. 5“)

Článok I. Zmluvné strany

1. Poskytovateľ dotácie:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „fond“)

Environmentálny fond

Nevädzova 806/5, 821 01 Bratislava
30 796 491
2021925774
Ing. Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ
Štátna pokladnica
SK09 8180 0000 0070 0021 4051
SPSRSKBA

a

2. Prijemca dotácie:

Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo samostatného bankového účtu vo formáte IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „prijemca dotácie“)
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Mesto Senec

Mierové nám. 8, 903 01 Senec,
okres Senec
00305065
Ing. Dušan Badinský, primátor mesta
Slovenská sporiteľňa a. s.
SK52 0900 0000 0051 4017 3985
GIBASKBX

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 19. 12. 2019 Zmluvu č. 143376 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa (ďalej len „zmluva“) na základe ktorej bola príjemcovi dotácie poskytnutá podpora vo forme dotácie vo výške 5.941.000,00 EUR, (slovom: päťmilionovdeväťstoštyridsaťjedentisíc eur) (ďalej len „dotácia“).

Článok III. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa za podmienok uvedených v tomto dodatku dohodli na nasledovnej zmene v ustanoveniach zmluvy.
2. Týmto dodatkom sa menia nasledovné ustanovenia zmluvy:

Znenie článku IV. bod 2 zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

2. Termín realizácie projektu:

(začiatok a ukončenie – mesiac/rok): 12/2020 - 07/2023

Znenie článku IV. bod 4 sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

4. Dodávateľ(lia) projektu:

Zhotoviteľ:	„Združenie Senec“
Obchodné meno vedúceho člena združenia:	CEDIS s. r. o.
Sídlo:	Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
IČO:	50607383
Registrácia:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro	Vložka č.: 122240/B
Obchodné meno člena združenia:	HANT BA, a.s.
Sídlo:	Hliny 1412/248, 017 17 Považská Bystrica
IČO:	36328375
Registrácia:	v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sa	Vložka č.: 10321/R
Zmluva o dielo zo dňa:	04. 12. 2020
Dodatok č. 1 zo dňa:	19. 02. 2021
Dodatok č. 2 zo dňa:	12. 05. 2021
Dodatok č. 3 zo dňa:	11. 03. 2022
Dodatok č. 4 zo dňa:	14. 06. 2022
Dodatok č. 5 zo dňa:	28. 07. 2022

Znenie Článku V. bod 6 zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

6. Prijemca dotácie sa zaväzuje a berie na vedomie, že fondom poskytnuté finančné prostriedky je povinný uhradiť dodávateľovi najneskôr do 30. 06. 2023. Na preukázanie splnenia tejto povinnosti je príjemca dotácie povinný najneskôr do 31. 07. 2023 doručiť fondu výpis z účtu, ktorým preukáže včasnosť a úplnosť týchto úhrad.

Znenie Článku VI. bod 3 zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

3. Prijemca dotácie je povinný, za účelom preukázania oprávnenosti použitia prostriedkov poskytnutej dotácie na základe tejto zmluvy, predložiť fondu originály faktúr, zmlúv, prípadne originály iných účtovných dokladov zodpovedajúcich zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorými príjemca dotácie hodnoverne a bez akýchkoľvek pochybností preukáže účelovosť použitia poskytnutej dotácie (ďalej len „účtovné doklady“), na úhradu oprávnených nákladov na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. Zmluvy. Prijemca dotácie bude predkladať fondu všetky potrebné originály účtovných dokladov priebežne na základe skutočne vynaložených priamych oprávnených nákladov v rámci oprávneného obdobia, najneskôr však do 15.06.2022. Počas realizácie projektu je príjemca dotácie zároveň povinný štvrťročne predkladať fondu písomnú správu o realizácii projektu, v rámci ktorej uvedie najmä zoznam účtovných dokladov, ktoré predložil v príslušnom štvrťroku fondu. Účtovné doklady musia byť vystavené vybraným dodávateľom v zmysle Článku IV. bod 4. zmluvy. Prijemca dotácie je tiež povinný kedykoľvek na požiadanie fondu k čerpaniu dotácie predložiť akékoľvek ďalšie doklady a písomnosti požadované fondom vzťahujúce sa k realizovanému projektu na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov. Prijemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu po realizácii zúčtovať v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve najneskôr do 31. 07. 2023. Prijemca dotácie je povinný dodržať časový interval čerpania poskytnutej dotácie uvedený v tejto zmluve.“

Znenie Článku XIII. bod 11 zmluvy sa dopĺňa nasledovným znením:

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

1. Príloha č. 1: Rozpočet projektu
2. Príloha č. 2: Záverečný odpočet čerpania
3. Príloha č. 3: Rozpočet projektu, 06/2022
4. Príloha č. 4: Rozpočet k Dodatku č. 5 k zmluve o dielo zo dňa 04. 12. 2020

Článok IV. Záverečné ustanovenia


1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú platné v plnom rozsahu a bez zmeny.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane príjemca dotácie a dve vyhotovenia dostane fond.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
4. Osoby podpisujúce dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Senci, dňa **25.11.2022**

V Bratislave, dňa **29. NOV. 2022**



Mesto Senec
v zastúpení Ing. Dušan Badinský
primátor mesta



Environmentálny fond
v zastúpení Ing. Ľubomír Vačok
generálny riaditeľ

Záverečný odpočet čerpania

!!! Vyplňajte len hrubo orámované polia !!!

Príjemca dotácie	
Číslo rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky	
Číslo zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie	

Číslo účtovného dokladu/ faktúry	Deň vystavenia účtovného dokladu/ faktúry	Suma účtovného dokladu/ faktúry v EUR	Úhrada z iných zdrojov		Úhrada z Environmentálneho fondu
			Suma v EUR	Dátum uhradenia	Suma v EUR
Spolu				x	

Čestne vyhlasujem, že finančné prostriedky:

- z iných zdrojov v sume EUR
- z dotácie Environmentálneho fondu v sume EUR

boli, resp. budú použité na úhradu vyššie uvedených účtovných dokladov/ faktúr od vybraného dodávateľa v termíne do 31.07.2023

Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu príjemcu dotácie

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu príjemcu dotácie.....

Dátum:

SENEC - INTENZIFIKÁCIA A MODERNIZÁCIA ČOV
REKAPITULÁCIA
Dodatok č. 5

Dodávateľ: CEDIS s.r.o. Bratislava

PS	Názov	Cena bez DPH (€)	DPH (€)	CELKOM (€)
1.	2.	3.	4.	5.
SO 01	Uzáverová šachta navyiac práce	33 302,00	6 660,40	39 962,40
SO 02	Vstupná ČS a budova hrablic navyiac práce	5 927,33	1 185,47	7 112,80
SO 44	Vnúťorné cesty navyiac práce	9 356,86	1 871,37	11 228,23
PS 02	Hrubé predčistenie	4 643,42	928,68	5 572,10
PS 04	Kalové hospodárstvo - uskl. nádrž	483,04	96,61	579,65
PS 10	Zmena potrubia prívodu z DN 200 a DN 250	10 036,32	2 007,26	12 043,58
MAR,AS RTP	Memá šachta	870,00	174,00	1 044,00
PRS	Prevádzkový rozvod silnoprúdu	877,66	175,53	1 053,19
Celkom		65 496,63	13 099,33	78 595,96

Investor :

Projektant:

Dodávateľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracoval:

Dátum: jún 2022

Stavba : SENEC - INTENZIFIKÁCIA A MODERNIZÁCIA ČOV

Objekt : SO 01 Uzáverová šachta - naviac práce

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena €	Konštrukcie a práce €	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Suť v tonách jednotková	Spolu
------------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	-------	----------------------------	-------

Podobjekt : SO 01 01 Rekonštrukcia prívodnej stoky

REKAPITULÁCIA HSV

1.	1	Zemné práce				17 091,39	0,193	251,702		
2.	45	Podkladné konštrukcie				1 389,34	78,572	32,508		
3.	8	Potrúbné vedenie				11 177,20	27,879			
4.	9	Ostatné konštrukcie				1 825,42	1,700			
5.	99827 - 4101	Presun hmôt	108,34	t	10,81	31 483,35	108,344	284,21		
6.	99822 - 2011	Presun hmôt - štrky	284,21	t	2,28	1 170,86				
						648,00				
		Spolu bez DPH				33 302,00				

DPH

33 302,00 %

0,00

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1.	132201202	Hĺbenie rýh, jám hor. tr. 3 do 1 000,0 m3	194,78	m3	10,27	2 000,59				
	drenáž	30,60 x 2,0 x 3,16 = 193,40 m3								
2.	132201209	30,6 x (0,25 + 0,20) : 2 x 0,20 = 1,38 m3	58,43	m3	1,01	59,19				
		Prír. za lep. tr. 3								

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena €	Konštrukcie a práce €	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
							Jednotková Spolu	Jednotkov Spolu
3.	151831052	Zriadenie paženia rýh pažiacimi boxami 30,6 x 3,16 x 2	193,39	m2	5,09	984,36	0,001	0,193
4.	151831152	Odstránenie paženia	193,39	m2	5,64	1 090,72		
5.	174101001	Zásyp rýh so zhutnením do 100 m3 Výkop 193,40 m3 menej obsyp 30,6 x 2,0 x 1,56 = - 95,47 m3 spolu : 97,93 m3	97,93	m3	3,42	334,82		
6.	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia Z pol. č. 5 95,47 m3 menej lôžko = - 17,20 m3 menej potrubie. 3,14 x 0,515 x 0,515 x 30,6 = - 25,48 m3 spolu : 52,79 m3	52,79	m3	15,80	834,08		
7.	P.C.	Dodávka štrkopiesku na obsyp	52,79	m3	27,74	1 464,39	1,670	88,159
8.	P.C.	Dodávka štrkodrvy na zásypy pod cestou	97,93	m3	29,03	2 842,91	1,670	163,543
9.	162501122	Vodorov. prem. výkopy do 3km hor. tr. 1 - 4	194,78	m3	3,13	608,88		
10.	162501123	Prír. za ďalší km	1 363,46	m3	0,30	402,22		
11.	171201202	Uloženie na skládku	194,78	m3	0,65	126,22		
12.	P.C.	Poplatok za uskladnenie	325,28	t	19,50	6 343,01		
		Zemné práce spolu:			17 091,39			0,193 251,702
1.	451573111	45 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE Lôžko pod potrubie z piesku, štrkopiesku 30,60 x 2,0 x 0,35-3,14 x 0,515 x 1/6 x 30,60	17,20	m3	36,85	633,84	1,890	32,508
2.	212752125	Trativody DN 100 so zriadením lôžka a s obsypom	30,60	m	7,83	239,63	2,468	75,521
3.	452112111	Osadenie vyrovnávacích prstencov	5,00	ks	7,49	37,43	0,007	0,033
4.	592	Dodávka prstencov 63/10	4,00	ks	19,00	76,00	0,067	0,27
5.	592	Dodávka prstencov 63/4	1,00	ks	14,00	14,00	0,027	0,03
6.	411388531	Zabetónovanie otvorov do 1,0 m2 3,14 x 0,10 x 0,10 x 0,30 + 3,14 x 0,4 x 0,4 x 0,3 x 2 = 0,31 = 0,08 m3 0,20 x 0,40 x 1,0 = 0,8 m3 Š1, Š4	1,19	m3	326,43	388,45	2,288	2,723
	kyneta							
		Podkladné konštrukcie spolu:			1 389,34			78,572 32,508

8 - POTRUBNÉ VEDENIE

8 - POTRUBNÉ VEDEDNIE

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena €	Konštrukcie a práce €	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
1.	822472111	Potrubié železobetónové DN 800 - montáž	31,00	m	38,96	1 207,76	0,000	0,008
2.	552	Potrubié železobet. 80/250 - dodávka	13,00	ks	448,44	5 829,75	2,130	27,690
3.	R	Skrátenie potrubia	1,00	ks	314,14	314,14		
4.	899104111	Osadenie poklopov vrátane rámov cez 150 kg	3,00	ks	30,00	90,01	0,007	0,021
5.	552	Poklopy 600 x 600 D400 vrátane rámu	1,00	ks	263,00	263,00	0,160	0,160
6.	892471000	SKúška tesnosti kanalizácie DN 800	31,00	m	6,35	196,76		
7.	"R"	Zabezpečenie koncov nafukovacie vaky (pre DN 800)	3,00	ks	1091,93	3 275,79		
						11 177,20		27,879

Potrubné vedenie spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE

1.	976085311	Vybúranie kanalizačných rámov vrátane poklopov DN 600 = 2ks (ďalšie použili) 600x600 = 1ks	3,00	ks	2,73	8,19	0,044	0,132
2.	971052551	Vybúranie otvorov v ŽB do 1,0 m ² hr. Do 600 mm 1,0 x 1,0 x 0,30 x 2	0,60	m ³	332,85	199,71	2,400	1,440
3.	979081111	Odvoz suti a vyb. hmôt do 1km	2,12	t	12,50	26,51		
4.	979081121	Prír. za ďalší km	14,85	t	0,40	5,88		
5.	979089012	Poplatok za skladovanie odpadu - betón	2,12	t	18,00	38,20		
6.	952903112	Vyčistenie objektov	25,00	m ²	2,10	52,40		
7.	938902031	Očistenie degenerovaného, resp. kontaminovaného bet.	25,00	m ²	8,31	207,63	0,022	0,550
8.	P.C.	Ochrana bet. povrchu pomocou náteru na báze epoxidov-	25,00	m ²	18,04	451,10	0,005	0,125
9.	P.C.	Sanácia betonových konštrukcií -	25,00	m ²	33,43	835,80	0,063	1,575
10.	"R"	- vyrovnávacia malta na hrubé úpravy hr. 20mm Čerpanie splaškov do 3000,0 l/min, prevedenie vody potrubím DN 300 počas realizácie rekonštrukcie	5,00	deň	NEREALIZUJEME			
		Ostatné konštrukcie spolu:				1 825,42		1,700

Investor :
Projektdant:
Dodávateľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovali:

Dátum: jún 2022

Stavba : SENEC - INTENZIFIKÁCIA A MODERNIZÁCIA ČOV

Objekt : SO 02 Vstupná ČS a budova hrabíc - navyiac práce

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena €	Konštrukcie a práce €	Hmotnosť v tonách jednotková	Spolu	Súť v tonách jednotkov	Spolu
------------	-------------	---	-----------------	---------------	-------------------	-----------------------	------------------------------	-------	------------------------	-------

Podobjekt : SO 02 01 Vstupná ČS a budova hrabíc - vodovodná prípojka

REKAPITULÁCIA

HSV										
1.	1	Zemné práce				1 937,61	0,063	12,725		
2.	45	Podkladné konštrukcie				102,97		4,366		
3.	8	Potrúbné vedenie				2 168,22	0,290			
4.	99827 - 6101	Presun hmôt	0,35	t	33,59	11,86	0,353	17,091		
5.	99822 - 2011	Presun hmôt - štrky	17,09	t	2,53	43,17				
HSV spolu :						4 263,83				
PSV										
1.	722	Vnútroľný vodovod				1 375,79				
2.	767	Ocel. stav. dopln. konštrukcie				287,71				
PSV spolu :						1 663,50				

Z R N - HSV + PSV spolu :

5 927,33

Iné náklady (GZS)

0,00

Náklady bez DPH

5 927,33

DPH

0,00

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena €	Konštrukcie a práce €	Hmotnosť v tonách Jednotková	Suť v tonách jednotkov	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE									
1.	132201201	Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 100 m3 21 x 1,1 x 1,50 = 34,65 m3	34,65	m3	20,38	706,27			
2.	132201209	Prír. za lep. tr. 3 34,65 x 0,3	10,40	m3	1,12	11,68			
3.	151101101	Zriadenie paženla príložné do 2 m 21 x 1,5 x 2	63,00	m2	4,37	275,12	0,001	0,063	
4.	151101111	Odstránenie paženla	63,00	m2	2,61	164,62			
5.	174101001	Zásyp rýh so zhutnením do 100 m3 34,65 - (21,0 x 1,1 x 0,43) = 24,72 m3	24,72	m3	3,80	93,99			
6.	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia 9,93 - 2,31	7,62	m3	17,57	133,89			
7.	P.C.	Dodávka šírkap. Fr. 8 - 16 mm	7,62	m3	28,47	216,94	1,670	12,725	
8.	162501102	Vodorov. prem. výkopku do 3km hor. tr. 1 - 4	9,93	m3	4,47	44,36			
9.	162501105	Prír. za ďalší km	69,51	m3	0,45	31,21			
10.	171201201	Uloženie na skládku	9,93	m3	0,79	7,80			
11.	P.C.	Poplatok za uskladnenie	12,91	t	19,50	251,73			
		Zemné práce spolu:				1 937,61		0,063	12,725
45 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE									
1.	451573111	Lôžko pod potrubie z piesku, šírkaplesku 21,0 x 1,1 x 0,10	2,31	m3	44,58	102,97	1,890	4,366	
		Podkladné konštrukcie spolu:				102,97		4,366	
8 - POTRUBNÉ VEDENIE									
1.	8711171056	Montáž potrubia HDPE DN 25 SDR 17/PN10	18,00	m	0,48	8,55			
2.	871211060	Montáž potrubia HDPE DN 40 SDR 17/PN10	3,00	m	0,61	1,84			
3.	877211004	Montáž tvaroviek HDPE DN 40.	8,00	ks	10,49	83,93			
4.	877181002	Montáž tvaroviek HDPE DN 32	3,00	ks	9,53	28,58			
5.	877171000	Montáž tvaroviek HDPE DN 25	10,00	ks	8,41	84,05			
6.	286	Potrubie polyet. PE100(HD-PE), SDR 17, PN 10 d 50 x 3,0 mm	3,00	m	18,74	56,22			
7.	286	Potrubie polyet. PE100(HD-PE), SDR 17, PN 10 d 32 x 2,0 mm	18,00	m	15,82	284,76			
8.	286	Oblúk 45st. D 32 HDPE	10,00	ks	9,94	99,42			

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena €	Konštrukcie a práce €	Hmotnosť v tonách	Sur v tonách
							Jednotková	Spolu
9.	286	Tvarovka T d 40/40	1,00	ks	12,56	12,56		
10.	286	Tvarovka T d 50/50	1,00	ks	17,56	17,56		
11.	286	Redukcia d 50/40	1,00	ks	4,43	4,43		
12.	286	Redukcia 50/32	1,00	ks	4,63	4,63		
13.	286	spojka d 50	5,00	ks	8,32	41,61		
14.	286	spojka d 40	2,00	ks	7,02	14,03		
15.	892241111	Tlakové skúšky potrubia do DN 80	21,00	m	0,78	16,40		
16.	"R"	Zabezpečenie koncov	2,00	ks	218,31	436,61		
17.	892233111	Preplach a dezinfekcia potrubia DN 40 - 70	21,00	m	3,60	75,50		
18.	899721121	Signalizačný vodič na potrubí	21,00	m	1,83	38,41		
19.	899721131	Osadenie a dodávka výstražnej fólie - voda	21,00	m	0,87	18,33		
20.	891181111	Montáž uzáverov do zeme DN 40	2,00	ks	19,80	39,59	0,001	0,002
21.	422	Dodávka uzáverov + ZS	2,00	ks	25,02	50,05	0,024	0,048
22.	899401112	Montáž poklopov uzáverových	2,00	ks	24,27	48,53	0,104	0,208
23.	422	Poklop uzáverový	2,00	ks	132,00	264,00	0,016	0,032
24.	"R"	Vybúranie otvoru v bet. odvoz a likvidácia sutí otvor pre DN25 potrubie dĺ. 300 mm	1,00	ks	438,64	438,64		
		Potrubné vedenie spolu:				2 166,22		0,290

722 - VNÚTORNÝ VODOVOD

Potrubie nerezové DN 40 + 20% tvarovky

18,00 m

76,43

1 375,79

Vnútrotný vodovod spolu:

1 375,79

767 - KOVOVÉ STAV. DOPLN. KONŠTRUKCIE

Montáž a dodávka úchytného systému

45,00 kg

6,39

287,69

Presun hmôt

2,88 %

0,90

0,03

Ocel.stav dopln. konštrukcie spolu:

287,71

Investor :
Projektant:
Dodávateľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracoval:

Dátum: jún 2022

Stavba : **SENEC - INTENZIFIKÁCIA A MODERNIZÁCIA ČOV**
Objekt : **SO 44 Vnútročné cesty navyiac práce**

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena €	Konštrukcie a práce €	Hmotnosť v tonách jednotková	Súčet v tonách jednotkov	Spolu
------------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------------	-----------------------	------------------------------	--------------------------	-------

REKAPITULÁCIA HSV

1.	1	Zemné práce				1 226,75			70,00
3.	2	Zvislé a kompletne konštrukcie				2 938,30			35,031
4.	3	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 771,81			
2.	5	Vozovky				420,00			

Spolu bez DPH

9 356,86

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena €	Konštrukcie a práce €	Hmotnosť v tonách Jednotková	Suť v tonách Jednotková	Spolu
------------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	----------------------------	-------

5 - VOZOVKY

1. 51132.1023 Betónáž pod koľajnice

1 kpl 420,00 420,00

Vozovky spolu:

420,00

Úprava existujúcich komunikácií

1 - Zemné práce

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m³

70,000

1 226,75

0,000

2,71

35,000 m³

2 - Zvislé a kompletne konštrukcie

Šírkodrva frakcia 0-63 mm

Komplet. konštr. z bet. železového vodostavebného

Debnenie komplet. konštr. ztladenie

- odstránenie debnenia

Výstuž kompletných konštrukcií oceľ 10 505

70,000

1 131,90

16,17

70,000 t

35,031

2 938,30

82,31

14,000 m³

33,631

1 152,34

19,31

29,863 m²

0,000

576,65

6,53

29,863 m²

0,000

195,01

724,50

1,400 t

3 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m² v základoch

železobetónových, -2,40000t

Vodorovná doprava suť do 1 km

Presun hmôt

Prír. do 1000 m

0,000

4 771,81

160,30

28,600 m³

0,000

4 584,58

1,32

68,640 t

0,000

90,60

0,67

105,031 t

0,000

70,37

0,25

105,031 t

0,000

26,26

Úprava existujúcich komunikácií spolu

105,031

8 936,86

**SENEC - INTEZIFIKÁCIA A MODERNIZÁCIA ČOV
REKAPITULÁCIA**

Výpis potrubia a armatúr

Dodávateľ: CEDIS s.r.o. Bratislava

PS	Názov	Cena bez DPH (€)	DPH (€)	CELKOM (€)
1.	2.	3.	4.	5.
02	Mechanické čistenie	4 643,42	928,68	5 572,10
04	Kalové hospodárstvo - uskl. nádrž	483,04	96,61	579,65
celkom výpis potrubia a armatúr		5 126,46	1 025,29	6 151,75

Súpis vykonaných prác

Stavba: Čistenie odpadových vôd v meste Senec – Intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej ČOV mesta Senec
 Objekt: PS 10 - Zmena dimenzíí potrubia

Objednávateľ: Mesto Senec
 Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo podľa zmluvného rozpočtu	Cena jednotková	Cena celkom podľa zmluvného rozpočtu	Množstvo za sledované obdobie	Cena jednotková	Cena celkom za sledované obdobie	Prestavané do sledovaného obdobia (množstvo)	Prestavané náklad	Zostatok (množstvo)	Zostatok náklad
1		potrubie oceľ. zvarované Ø 216,0 x 3, DN200	m	-90,000	106,73	-9 605,70	-90,000	106,73	-9 605,70	0,000	0,00	0,00	0,00
2		oblúk rúrový 90°, R = 1,5 DN, DN200	ks	-8,000	113,01	-904,08	-8,000	113,01	-904,08	0,000	0,00	0,00	0,00
3		oblúk rúrový 45°, R = 1,5 DN, DN200	ks	-12,000	0,00	0,00	-12,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
4		Ivarovka T DN200/200	ks	-2,000	147,97	-295,94	-2,000	147,97	-295,94	0,000	0,00	0,00	0,00
5		Redukcia R300/250	ks	-2,000	0,00	0,00	-2,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
6		Redukcia excentrická DN200/200	ks	-4,000	0,00	0,00	-4,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
7		potrubie oceľ. zvarované Ø 256,0 x 3, DN250	m	90,000	129,38	11 644,20	90,000	129,38	11 644,20	0,000	0,00	0,00	0,00
8		oblúk rúrový 90°, R = 1,5 DN, DN250	ks	8,000	279,82	2 238,56	8,000	279,82	2 238,56	0,000	0,00	0,00	0,00
9		oblúk rúrový 45°, R = 1,5 DN, DN250	ks	12,000	279,82	3 357,84	12,000	279,82	3 357,84	0,000	0,00	0,00	0,00
10		Ivarovka T DN250/200	ks	2,000	614,04	1 228,08	2,000	614,04	1 228,08	0,000	0,00	0,00	0,00
11		Redukcia R300/250	ks	2,000	508,20	1 016,40	2,000	508,20	1 016,40	0,000	0,00	0,00	0,00
12		Redukcia excentrická DN250/200	ks	4,000	339,24	1 356,96	4,000	339,24	1 356,96	0,000	0,00	0,00	0,00
Celkom						10 036,32			10 036,32		0,00		0,00

Súpis vykonaných prác

Stavba: Čistenie odpadových vôd v meste Senec – intenzifikácia a modernizácia
 Objekt: PS 02 - Hrubé predčistenie

Objednávateľ: Mesto Senec

Dodávateľ: CEDIS s.r.o. Bratislava

Vetva:

Vetva:		Médium vzduch	Potrubie				Stavba: Senec - intenzifikácia a modernizácia ČOV PS: 02 - Hrubé predčistenie Zákazkové číslo: 09 - 92 766 Vypracoval: Ing. Papp					
Od:	Do:		Norma - typ	DN	PN	Materiál	Množstvo	Jed.	za m.j.D	za m.j.M	Dodávka	Montáž
Pol.	Predmet											
31	uloženie potrubia					1.4310	200,00	kg	18,80	4,32	-3 760,00	-864,00
	Skutočné množstvo											
	uloženie potrubia											
	Spolu :			10	1.4310		400,84	kg	18,80	4,32	7 535,79	1 731,63
											3 775,79	867,63
	Celkom D + M:										4 643,42	

Súpis vykonaných prác

Objednávateľ: Mesto Senec

Vetva:

[illegible]

Stavba: Čistenie odpadových vôd v meste Senec – Intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej ČOV mesta Senec
Objekt: MAR, AS RTP

Súpis vykonaných prác

Objednávateľ: Mesto Senec

Dodávateľ: CEDIS s.r.o. Bratislava

Polož. číslo	Popis	Merná jednotka	Množ.	Typ Dodávateľ	Cena	
					Cena jedn.	Cena
	Merná šachta					
1.	Montáž mernej šachty	ks	1,000		89,00	89,00 €
2.	Merná šachta dodávka	ks	1,000		781,00	781,00 €
	Cena spolu bez DPH					870,00 €

Súpis vykonaných prác

Stavba: Čistenie odpadových vôd v meste Senec – intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej ČOV mesta Senec
 Objekt: Prevádzkový rozvod silnoprádu

Objednávateľ: Mesto Senec
 Dodávateľ: CEDIS s.r.o. Bratislava

Polož. číslo		Popis			Merná jedn.	Množ.	Typ Dodávateľ	Cena jedn.	Cena	
Rozvádzače - sokle										
1	Čelo sokla na rozvádzače DT1, RM4 1200x200, NSYSPF12200									
2	Bočné panely sokla na rozvádzače DT1, RM4, 400x200, NSYSPS4200									
3	Čelo sokla na rozvádzač RM6 1600x100, NSYSPF16100									
4	Bočné panely sokla na rozvádzač RM6, 400x100, NSYSPS4100									
5	Čelo sokla na rozvádzač DT3, 1200x200, NSYSPF12200									
6	Bočné panely sokla na rozvádzač DT3, 400x200, NSYSPS4200									
7	Montáž									
									136,80	410,40
									23,38	93,52
									91,82	91,82
									12,51	12,51
									136,80	136,80
									23,38	23,38
									109,23	109,23
									877,66 €	