

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Reimana, Holieho 14, Prešov

Miesto: Prešov

Spracoval: Ing. Jozef Baláž

IČO:

DIČ:

Stavbyvedúci:

Dňa: 23. 4. 2018

Cena celkom bez DPH		2 346 360,69	
DPH	20 %	2 346 360,69	469 272,14
	20 %	0,00	0,00
Cena celkom s DPH			2 815 632,83

Objednávateľ: FNsP J.A.Reimana IČO DIČ	Zhotoviteľ: Chemkostav a.s. IČO DIČ	Projektant: Domino Projekt IČO DIČ
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Rekapitulácia nákladov podľa hláv EUR

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
Rekapitulácia nákladov stavby	2 346 360,69	0,00	2 346 360,69	0,00	2 346 360,69
II. Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Stavebné objekty	2 323 129,39	0,00	2 323 129,39	0,00	2 323 129,39
ZRN	2 323 129,39	0,00	2 323 129,39	0,00	2 323 129,39
HSV-montáž z rozpočtu	327 360,88	0,00	327 360,88	0,00	327 360,88
HSV-dodávka z rozpočtu	323 281,60	0,00	323 281,60	0,00	323 281,60
PSV-montáž z rozpočtu	639 442,20	0,00	639 442,20	0,00	639 442,20
PSV-dodávka z rozpočtu	538 795,33	0,00	538 795,33	0,00	538 795,33
M-montáž z rozpočtu	494 249,38	0,00	494 249,38	0,00	494 249,38
M-nosný materiál z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Vedľajšie náklady	23 231,30	0,00	23 231,30	0,00	23 231,30
VRN z rozpočtu	23 231,30	0,00	23 231,30	0,00	23 231,30
VII. Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII. Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompletačná činnosť z krycieho listu ro.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 041-P-18

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Reimana,Hollého 14, Prešov

JKSO:

Miesto: Prešov

KS:

Dátum: 23. 4. 2018

Objednávateľ:

FNsP J.A.Reimana

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Chemkostav a.s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Domino Projekt

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Baláž

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

2 346 360,69

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

2 346 360,69

DPH základná 20,00%

z

0,00

0,00

znižená 20,00%

z

2 346 360,69

469 272,14

Cena s DPH

v

EUR

2 815 632,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 041-P-18

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Reimana,Hollého 14, Prešov

Miesto: Prešov

Dátum: 23. 4. 2018

Objednávateľ: FNsP J.A.Reimana

Projektant: Domino Projekt

Zhotoviteľ: Chemkostav a.s.

Spracovateľ: Ing. Jozef Baláž

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		2 346 360,69	2 815 632,83
SO 01	Stavebné úpravy bývalé OKB-denný stacionár onkológie	512 344,17	614 813,00
SO 01	Klimatizácia určených priestoroch I.-IV.NP	146 202,25	175 442,70
I.NP	Stavebné úpravy intern.pavil.I.NP	272 736,78	327 284,14
III.NP	Stavebné úpravy intern.pavil.III.NP	319 271,96	383 126,35
IV.NP	Stavebné úpravy intern.pavilonu IV.NP	353 858,26	424 629,91
SO 01	Stavebné úpravy intern.pavil.II.NP+schodiskový priestor	115 491,08	138 589,30
SO 01	Zateplenie interného pavilónu	626 456,19	751 747,43
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 346 360,69	2 815 632,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Reimana,Hollého 14, Prešov

Objekt: SO 01 - Stavebné úpravy bývalé OKB-denný stacionár onkológie

JKSO:

Miesto: Prešov

KS:

Dátum: 23. 4. 2018

Objednávateľ:

FNsP J.A.Reimana

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Chemkostav a.s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Domino Projekt

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Baláž

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

507 271,46

Ostatné náklady

5 072,71

Cena bez DPH

512 344,17

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

512 344,17

102 468,83

Cena s DPH

v

EUR

614 813,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNŠP J.A.Reimana,Hollého 14, Prešov

Objekt: SO 01 - Stavebné úpravy bývalé OKB-denný stacionár onkológie

Miesto: Prešov

Dátum: 23. 4. 2018

Objednávateľ: FNŠP J.A.Reimana

Projektant: Domino Projekt

Zhotoviteľ: Chemkostav a.s.

Spracovateľ: Ing. Jozef Baláž

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	507 271,46
HSV - Práce a dodávky HSV	84 666,92
1 - Zemné práce	1 472,38
2 - Zakladanie	776,06
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	5 152,03
4 - Vodorovné konštrukcie	706,56
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	41 645,54
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	30 324,79
99 - Presun hmôt HSV	4 589,56
PSV - Práce a dodávky PSV	275 536,78
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8 343,64
712 - Izolácie striech	1 238,37
713 - Izolácie tepelné	11 148,49
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	56 855,63
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	30 286,80
762 - Konštrukcie tesárske	102,91
764 - Konštrukcie klampiarske	231,62
766 - Konštrukcie stolárske	58 610,64
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	60 787,37
776 - Podlahy povlakové	29 321,64
781 - Dokončovacie práce a obklady	6 719,32
783 - Dokončovacie práce - nátery	309,37
784 - Dokončovacie práce - maľby	7 136,55
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke	4 444,43
M - Práce a dodávky M	147 067,76
21-M - Elektromontáže	147 067,76
2) Ostatné náklady	5 072,71
GZS	5 072,71
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	512 344,17

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNŠP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov

Objekt: SO 01 - Stavebné úpravy bývalé OKB-denný stacionár onkológie

Miesto: Prešov Dátum: 23. 4. 2018
Objednávateľ: FNŠP J.A.Reimana Projektant: Domino Projekt
Zhotoviteľ: Chemkostav a.s. Spracovateľ: Ing. Jozef Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **507 271,46**

HSV - Práce a dodávky HSV **84 666,92**

1 - Zemné práce **1 472,38**

1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	9,046	25,00	226,15
2	K	132211201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	40,938	25,00	1 023,45
3	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 10000 m	m3	10,294	3,00	30,88
4	K	162701109	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	195,586	0,35	68,46
5	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	39,690	3,11	123,44

2 - Zakladanie **776,06**

6	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	9,046	85,79	776,06
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **5 152,03**

7	K	311233126	Murivo nosné (m3) hr.24 cm z tehál POROTHERM P 10 na SMS 5Mpa	m3	3,278	140,00	458,92
8	K	311272312	Murivo nosné (m3) z tvárnic PPT YTONG hr. 300 mm P2-400	m3	0,956	132,00	126,19
9	K	317161111	Keramický preklad POROTHERM 120/65/1000 mm	ks	12,000	8,00	96,00
10	K	317161112	Keramický preklad POROTHERM 120/65/1250 mm	ks	1,000	10,00	10,00
11	K	317161113	Keramický preklad POROTHERM 120/65/1500 mm	ks	9,000	12,00	108,00
12	K	317161114	Keramický preklad POROTHERM 120/65/1750 mm	ks	2,000	15,00	30,00
13	K	317161116	Keramický preklad POROTHERM 120/65/2250 mm	ks	2,000	18,15	36,30
14	K	342272248	Priečky PPP YTONG hr.75 mm 600kg/m3	m2	2,880	17,45	50,26
15	K	342272336	Priečky PPP YTONG hr. 100 mm 550 kg/m3	m2	25,580	21,23	543,06
16	K	342272536	Priečky PPP YTONG hr. 150 mm 550 kg/m3	m2	4,480	26,59	119,12
17	K	342272536	Priečky PPP YTONG hr. 150 mm 550 kg/m3	m2	115,459	26,59	3 070,05
18	K	380311641	Kompletne konštrukcie z betónu prostého tr. C 16/20, hr. nad 80 do 150 mm	m3	3,363	105,00	353,12
19	K	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných zhotovenie	m2	7,320	16,59	121,44
20	K	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných odstránenie	m2	7,320	4,04	29,57

4 - Vodorovné konštrukcie **706,56**

21	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	2,666	90,00	239,94
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	9,090	13,06	118,72
23	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	9,090	4,09	37,18
24	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	9,090	7,29	66,27
25	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	9,090	1,99	18,09
26	K	411354254	Debnenie stropov zabudované ranilla v.vlny 40 cm hr.0,88 mm	m2	2,618	29,11	76,21
27	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,128	1 050,00	134,40
28	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,015	1 050,00	15,75

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

41 645,54

29	K	612466212	Penetrácia stien	m2	1 211,644	1,35	1 635,72
30	K	613474105	Priplatok za zabudované rohovníky	m	960,000	0,85	816,00
31	K	612467011	Sadrová stierka Rigips	m2	1 211,644	6,85	8 299,76
32	K	611474132	Vnútna omietka vápenná, vápennocementová stropov rovných, rebrových, schodiskových konštrukcií, hrubá zatretá	m2	302,910	5,33	1 614,51
33	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 211,644	3,30	3 998,43
34	K	622466142	Stierka vonk.+vnút.stien SIKA	m2	15,000	11,28	169,20
35	K	622474100	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá+prednástreky	m2	15,312	6,47	99,07
36	K	622474120	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková Baunit vrátane prednástreku	m2	3,000	13,25	39,75
37	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	56,411	85,00	4 794,94
38	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	23,193	85,00	1 971,41
39	K	631319171	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	56,411	4,00	225,64
40	K	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	4,293	2,00	8,59
41	K	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	4,466	1 050,00	4 689,30
42	K	631571006	Násyp zo štrku	m3	2,615	29,00	75,84
43	K	631571008	Násyp pod plávajúce alebo tepelne izolačné vrstvy podláh hr. do 20 mm - podklad z piesku preosiateho	m2	478,270	1,34	640,88
44	K	631571010	Násyp z piesku	m3	1,200	35,00	42,00
45	K	632477007	Elastický samonivelačný poter vystužený PP vláknami	m2	944,070	10,00	9 440,70
46	K	632477010	Penetrácia podlahy	m2	967,990	0,93	900,23
47	K	632921931	Montáž dlažby 40x40 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky do 25 mm	m2	24,530	15,47	379,48
48	M	5921957010	Premac dlažba 40/40/4 cm,	m2	25,530	15,00	382,95
49	M	597000012	Lepidlo	kg	25,530	0,55	14,04
50	M	597000013	Špárovacia hmota	kg	17,871	0,75	13,40
51	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	36,000	15,00	540,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	553301320	Zárubňa oceľová CGH 60x197	ks	6,000	20,92	125,52
53	M	553301340	Zárubňa oceľová CGH 70x197	ks	4,000	21,77	87,08
54	M	553301360	Zárubňa oceľová CGH 80x197	ks	10,000	22,51	225,10
55	M	553301380	Zárubňa oceľová CGH 90x197	ks	4,000	24,00	96,00
56	M	55330140	Zárubňa oceľová CGH 100x197	ks	5,000	28,00	140,00
57	M	553301400	Zárubňa oceľová CGH 110x197	ks	6,000	30,00	180,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							30 324,79
58	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	877,000	1,50	1 315,50
59	K	953942425	Osadenie rámu liatinového poklopu	ks	4,000	8,00	32,00
60	M	553400700	Poklop pre betónovú výplň vodotesný 60x60	ks	4,000	95,00	380,00
61	K	953947102	Kotvy mechanické do betónu, žb alebo kameňa, s vyvrtaním otvoru M10 dL 110 mm	ks	16,000	1,50	24,00
62	K	953947163	Kotvy do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16 dL 215 mm	ks	16,000	2,00	32,00
63	K	961044111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	0,405	55,00	22,28
64	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 100 mm, -0,19600t	m2	457,260	2,00	914,52
65	K	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	244,397	2,60	635,43
66	K	962032241	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	10,635	19,95	212,17
67	K	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	2,660	5,37	14,28
68	K	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	1,710	64,47	110,24
69	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr. nad 80 mm, -2,40000t	m3	8,858	79,54	704,57
70	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	163,015	40,00	6 520,60
71	K	965081713	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	801,310	1,72	1 378,25
72	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	57,000	0,35	19,95
73	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	3,060	9,83	30,08
74	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	2,625	4,89	12,84
75	K	968082357	Vybúranie rámov okien dvojitých, plochy cez 4 m2, -0,04400t	m2	156,625	4,63	725,17
76	K	968062747	Vybúranie drevených stien plných alebo zasklenených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	18,325	3,90	71,47
77	K	968072243	Vybúranie VZT mriežky	ks	5,000	6,53	32,65
78	K	9680722431	Demontáž mreže	m2	0,720	4,00	2,88
79	K	9680722432	Demontáž lišty z pozink. plechu pre EO	m	74,000	1,00	74,00
80	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	82,543	6,00	495,26
81	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	2,463	6,00	14,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	K	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	40,000	0,85	34,00
83	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	8,000	1,67	13,36
84	K	971033331	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, -0,02600t	ks	32,000	1,91	61,12
85	K	971033431	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t	ks	43,000	2,88	123,84
86	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	2,880	6,71	19,32
87	K	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2, hr.nad 120 mm, -0,00800t	ks	8,000	5,10	40,80
88	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	480,000	0,80	384,00
89	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, - 0,03700t	m	96,300	3,30	317,79
90	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	322,500	2,00	645,00
91	K	978071421	Odsekanie omietky odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm,	m2	45,300	2,00	90,60
92	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	602,307	3,00	1 806,92
93	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	602,307	0,20	120,46
94	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	602,307	1,50	903,46
95	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11 443,833	0,28	3 204,27
96	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	602,307	5,00	3 011,54
97	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6 023,070	0,45	2 710,38
98	K	979131409	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	602,307	5,00	3 011,54
99	K	979131415	Poplatok za skladovanie - zeminy	m3	10,294	5,00	51,47
99 - Presun hmôt HSV							4 589,56
100	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	327,826	14,00	4 589,56

PSV - Práce a dodávky PSV

275 536,78

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

8 343,64

101	K	711106113	Stierková izolačná hmota OXAL DS FLEX	m2	4,870	12,50	60,88
102	K	711111055	NAFUFLEX Basic 2 vč.penetrácie	m2	487,710	16,00	7 803,36
103	K	711113126	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom Saniflex pod ker.obklad	m2	33,000	8,00	264,00
104	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	81,282	2,65	215,40

712 - Izolácie striech

1 238,37

105	K	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	25,956	0,74	19,21
106	K	7123311011	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	18,278	0,45	8,23
107	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	21,020	0,98	20,60

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
108	K	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	96,000	2,50	240,00
109	M	628331621	Pás ťažký asfaltový ExtraBitagit	m2	110,400	5,50	607,20
110	K	712371802	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarom spojov	m2	18,278	8,00	146,22
111	M	283220291	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š. 1,3m šedá	m2	20,471	8,00	163,77
112	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,052	2,75	33,14
713 - Izolácie tepelné							11 148,49
113	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov, vrchom kladenou voľne	m2	94,118	0,75	70,59
114	M	2831LA427	Podlahový polystyrén EPS 100 S, hrúbky 80 mm	m2	31,110	5,60	174,22
115	M	2831LA434	Podlahový polystyrén EPS 100 S, hrúbky 200 mm	m2	31,110	14,00	435,54
116	M	631000011	Polystyrén ROOFMATE SL hrúbky 100mm	m2	2,670	10,55	28,17
117	K	713111126	Prestup rúr obaliť Nobasilom hr.20 mm	m2	13,000	15,00	195,00
118	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	967,990	0,71	687,27
119	M	631000006	ROOFMATE hr.40 mm	m2	25,757	4,22	108,69
120	M	631000009	Polystyrén ROOFMATE SL tepelná izolácia na strechy zelené, parkové, pochôdzne 1250x600mm hrúbky 80mm	m2	990,633	8,44	8 360,94
121	K	713131121	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m2	13,920	2,33	32,43
122	M	631000011	Polystyrén ROOFMATE SL hrúbky 100mm	m2	14,198	10,55	149,79
123	K	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením fólia PE	m2	967,994	0,75	726,00
124	K	713191126	Izolácia tepelná podláh, stropov - parozábrany	m2	30,500	0,85	25,93
125	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	109,946	1,40	153,92
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia							56 855,63
126	K	72172	ZTI	kpl	1,000	47 837,45	47 837,45
127	K	72172.1	Medicína plyn	kpl	1,000	9 018,18	9 018,18
731 - Ústredné kúrenie, kotolne							30 286,80
128	K	731 73	Ústredné kúrenie	kpl	1,000	30 286,80	30 286,80
762 - Konštrukcie tesárske							102,91
129	K	762112110	Montáž konštr.stien a priečok na hladko z hranej a polohran.reziva prierez.plochy do 120 cm2	m	16,050	3,62	58,10
130	M	605000002	Rezivo	m3	0,177	220,00	38,94
131	K	762195000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivočné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	0,177	8,13	1,44
132	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,985	4,50	4,43
764 - Konštrukcie klampiarske							231,62
133	K	764312821	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	20,878	1,37	28,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	K	764344284	Chránička poplast.pl.-VZT 400/250,dl.0525 bm 3/K	ks	1,000	50,00	50,00
135	K	764344285	Chránička poplast.pl.-VZT 430/430, dl.0,525 bm, 2/K	ks	1,000	55,00	55,00
136	K	764344286	Chránička poplast.pl.-VZT 660/430,dl.0,525 bm, 1/K	ks	1,000	90,00	90,00
137	K	764345844	Klamp. demontáž VZT rúry	ks	5,000	0,74	3,70
138	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,273	1,90	4,32

766 - Konštrukcie stolárske

58 610,64

139	K	76610-001	Konštr.stolárske plastové okno s trojsklom vr.parapetov	m2	172,918	130,00	22 479,34
140	K	76611-1	Sadrokartonová priečka hr.15 cm	m2	272,127	25,00	6 803,18
141	K	76611-11	Sadrokartonová priečka hr.10 cm	ks	16,968	20,00	339,36
142	K	76611-1100	Konštrukcie stolárske - sadrokartonový podhľad OWA Cosmos	m2	747,000	25,00	18 675,00
143	K	76611-1101	Sadrokartonový podhľad do vlhkého prostredia	ks	5,000	22,00	110,00
144	K	76611-11013	Podhľad OWA Tecta	ks	3,960	23,00	91,08
145	K	76666-1512	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	21,000	10,00	210,00
146	M	611000002	Kovanie - klúčka,gula	ks	36,000	19,07	686,52
147	M	611640020	Dvere vnútorné plné 60x197	ks	6,000	87,00	522,00
148	M	611640040	Dvere vnútorné plné 70x197	ks	4,000	95,00	380,00
149	M	611640060	Dvere vnútorné plné 80x197	ks	10,000	95,00	950,00
150	M	611640080	Dvere vnútorné plné 90x197	ks	4,000	100,00	400,00
151	M	61164009	Dvere vnútorné plné 100x197	ks	5,000	105,00	525,00
152	M	611640091	Dvere vnútorné plné 110x197	ks	6,000	110,00	660,00
153	K	76666-1522	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne	ks	15,000	10,00	150,00
154	K	76681-2212	Montáž kuchynskej linky drevenej, na stoj.dl.do 150 cm	ks	4,000	80,00	320,00
155	K	76681-2216	Montáž kuchynskej linky drevenej, na stoj.dl.do 530 cm	ks	1,000	150,00	150,00
156	M	61581225	Súbor kuchynský	m	11,300	380,00	4 294,00
157	K	76682-5821	Demontáž vstavanej skrine dvojkrídlových - 0,11000t	ks	20,000	20,00	400,00
158	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	581,455	0,80	465,16

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

60 787,37

159	K	76701-00011	Oceľové madlo na WC - sklopné	ks	8,000	290,00	2 320,00
160	K	76701-00012	Oceľové madlo ku sprche	ks	4,000	150,00	600,00
161	K	76701-00013	Sklopné plastové sedadlo sprchové pre imobilných n.130kg	ks	1,000	120,00	120,00
162	K	76701-00014	Kovový držiak na mydlo	ks	2,000	30,00	60,00
163	K	76701-00015	Kovový vešiak na uterák	ks	2,000	15,00	30,00
164	K	76701-00016	Pomocná sklopná konštr.pre imob.na umyvadlo	ks	8,000	250,00	2 000,00
165	K	76710-0	Podhľad z pozinkovaného plechu 625x625	m2	121,000	120,00	14 520,00
166	K	76710-1001	Prekladacia kabína	ks	2,000	2 200,00	4 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
167	K	76710-1002	Trubkový systém JOKER vr. ukotvenia, všetkých systémových prvkov	m	33,000	55,00	1 815,00
168	K	76710-10021	Hliníkové okno podávacie	m2	3,360	250,00	840,00
169	K	76710-10022	Hliníkové dvere zasklené	m2	5,520	350,00	1 932,00
170	K	76710-100221	Hliníkové dvere vč. zárubne a mriežky	m2	1,576	490,00	772,24
171	K	76710-10023	Hliníkové dvere zasklené dvojkrídlové požiarne	m2	2,463	730,00	1 797,99
172	K	76710-10024	Medilišta - nerez dl. 900 mm	ks	22,000	60,00	1 320,00
173	K	76710-10025	Medilišta - nerez dl. 600 mm	ks	4,000	55,00	220,00
174	K	76711-1134	Dodávka a montáž - hliníková preskenná stena	m2	33,401	365,00	12 191,37
175	K	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	52,300	25,00	1 307,50
176	M	553000022	Zábradlie nerezové	m	52,300	150,00	7 845,00
177	K	76781-1100	Montáž vetracích mriežok VM	ks	13,000	6,00	78,00
178	M	553444444	Vetracia mriežka 200/ 100	ks	2,000	15,00	30,00
179	M	553444445	Vetracia mriežka 300/ 150	ks	8,000	17,00	136,00
180	M	553444446	Vetracia mriežka 300/ 300	ks	1,000	21,00	21,00
181	M	553444447	Vetracia mriežka 400/ 300	ks	1,000	32,00	32,00
182	M	553444448	Vetracia mriežka 600/ 200	ks	1,000	35,00	35,00
183	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	79,240	4,84	383,52
184	M	553000020	Ocelové konštrukcie	ks	79,240	2,00	158,48
185	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	1 131,680	1,50	1 697,52
186	M	553000020	Ocelové konštrukcie	ks	1 131,680	2,00	2 263,36
187	K	767999906	IHZS , demontáž stol. výťahu z l. pp na l. np, demontáž kompresoru	hod	100,000	12,00	1 200,00
188	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	601,260	1,10	661,39

776 - Podlahy povlakové

29 321,64

189	K	77649-1114	Lepenie plastovej lišty podlahovej proti vode	m	1,600	3,00	4,80
190	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	23,240	2,37	55,08
191	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	972,080	6,00	5 832,48
192	M	284102253	Podlahová lišta Tarket RTS	m	1,600	3,30	5,28
193	M	2841022601	Dilatačná hliníková lišta	m	18,650	39,00	727,35
194	M	284102412	Podlahovina PVC Gerflor Mipolan Elegance	m2	938,590	21,70	20 367,40
195	M	284102413	Podlahovina PVC Gerflor tarasafe ultra	m2	4,870	23,70	115,42
196	M	284102415	Podlahovina PVC Gerflor Tarastep	m2	28,620	43,80	1 253,56
197	K	7765211002	Hliníková lišta Tarkett - steny	m	132,000	6,50	858,00
198	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	292,194	0,35	102,27

781 - Dokončovacie práce a obklady

6 719,32

199	K	781415013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m2	230,812	15,41	3 556,81
200	M	597000012	Lepidlo	kg	230,812	0,55	126,95
201	M	597000013	Špárovacia hmota	kg	161,568	0,75	121,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
202	M	597000014	Obklad	m2	230,812	12,00	2 769,74
203	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	65,747	2,20	144,64
783 - Dokončovacie práce - nátery							309,37
204	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	35,276	6,51	229,65
205	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	35,276	2,26	79,72
784 - Dokončovacie práce - malby							7 136,55
206	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	740,000	0,29	214,60
207	K	784498914	Malby - Mistral	m2	2 699,968	1,80	4 859,94
208	K	784498915	Malby ACTIN pre zdravotníctvo	m2	654,606	3,15	2 062,01
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke							4 444,43
209	K	786.6-111	Látkový záves vč.krúžok so štipcom	m2	51,750	11,00	569,25
210	K	78662111	Vnúťorná horizontálna hliníková žalúzia	m2	172,918	18,00	3 112,52
211	K	786621116	Sieťky proti hmyzu	m2	50,400	15,00	756,00
212	K	998786202	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m	%	44,378	0,15	6,66
M - Práce a dodávky M							147 067,76
21-M - Elektromontáže							147 067,76
213	K	921921	Elektroinštalácia	kpl	1,000	61 095,41	61 095,41
214	K	92192111	Elektroinštalácia - slaboprúd	kpl	1,000	15 390,00	15 390,00
215	K	921924	IVZT	kpl	1,000	70 582,35	70 582,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	FNsP Prešov- Interný pavilón	JKSO
Názov objektu	Onkologla stacionar- ZTI	EČO
Názov časti		Miesto
		IČO
		DIČ
Objednávateľ		
Projektant		
Zhotoviteľ		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		04.05.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	10 593,14	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	37 244,31	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		47 837,45	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	47 837,45
Objednávateľ			24	20 % 0,00 DPH	0,00
			25	20 % 47 837,45 DPH	9 567,49
			26	Cena s DPH (r. 23-25)	57 404,94
Dátum a popis	Pečiatka		E Pripočty a odpočty		
Zhotoviteľ			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka		29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: FNsP Prešov- Interný pavilón

Objekt: Onkologia stacionar- ZTI

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 04.05.2018

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	9 109,05
D2	1 - ZEMNE PRÁCE	918,06
D3	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	252,86
D4	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	510,27
D5	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	657,33
D6	8 - RÚROVÉ VEDENIA	1 748,05
D7	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 022,47
D8	PRÁCE A DODÁVKY PSV	38 728,40
D9	721 - Vnútorná kanalizácia	7 667,37
D10	722 - Vnútorný vodovod	17 808,40
D11	724 - Strojné vybavenie	26,17
D12	725 - Zariadenie predmety	10 444,23
D13	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 782,24
	<u>Celkom</u>	<u>47 837,45</u>

ROZPOČET

Stavba: FNsP Prešov - Inženýrský pavlón

Objekt: Objekta stacionár - ZFI

Časť:

JKSO

Opisná časť

Zhrovnateľ:

Dátum: 04.04.2018

P.Č.	TV	PCN	Kód položky	Pop	MJ	Množstvo celkom	Cena jedno ková	Cena celkom	Sa zbra DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	PRACE A DODAVKY HSV				9 109,05	
	D		D2	1 - ZEMLNÉ PRÁCE				918,06	
1	K	PK	15110-1201	Hĺbenie rýh hĺbka do 2 m v hĺbkov. tr. 3 do 100 m3	m3	16,281	12,29	200,01	20,0
2	K	PK	15110-1101	Zloženie paženia rýh pie podz. vedenie prílož. hl. do 2 m	m2	31,740	2,95	93,60	20,0
3	K	PK	15110-1111	Ostrárenie paženia rýh pre podz. vedenie prílož. hl. do 2 m	m2	31,740	1,72	54,43	20,0
4	K	PK	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu hĺbk. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	16,281	28,17	458,60	20,0
5	K	PK	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hĺbk. tr. 1-4	m3	5,081	3,00	15,24	20,0
6	K	PK	16270-1109	Pripatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m hĺbk. tr. 1-4	m3	96,539	0,35	33,79	20,0
7	K	PK	16710-1101	Naladanie výkopu do 100 m3 v hĺbk. tr. 1-4	m3	5,081	5,42	27,55	20,0
8	K	PK	17410-1101	Základ z hut. rýh, rýh, šac. iet alebo o. o. o. objektu	m3	1,200	3,11	34,83	20,0
	D		D3	3 - ZVSLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				252,86	
9	K	PK	31023-7241	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 pálenými tehliami v murive hr. do 300 mm	kus	2,000	13,36	26,72	20,0
10	K	PK	31023-7261	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 pálenými tehliami v murive hr. 450-600 mm	kus	5,030	24,28	121,39	20,0
11	K	PK	34023-8212	Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 tehliami v p. eč. ach alebo s. enách hr. nad 100 mm	m2	3,755	27,40	102,76	20,0
	D		D4	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				510,27	
12	K	PK	41138-8531	Zabetónovanie otvoru 0,25-1 m2 v s. lopoch v á. ane debnenia a v s. že	m3	0,911	244,54	222,76	20,0
13	K	PK	45157-3111	Lôžko pod potrubie, s. oky v o. vorení výkope z p. esku a š. kop. esku	m3	0,145	23,83	3,44	20,0
14	K	PK	5211-2111	Osadenie betónových prstencov rámov pod pokopy a mreže výš. a do 100 mm	kus	2,000	5,93	11,86	20,0
15	K	PK	45231-1131	Podkladové dosky z teónu p. osté o. tr. C 12-15 v otvorenom výkope pod potrubie	m3	0,200	73,97	14,79	20,0
16	K	PK	45235-1101	Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod potrubie v o. vorení výkope	m2	2,000	9,55	19,10	20,0
	D		D5	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				657,33	
17	K	PK	63131-2141	Doplnenie jestv. ú.ích mazanín betónom prostým rýh.	m3	320	103,93	449,00	20,0
18	K	PK	63245-1431	Doplnenie cementového poteru pl. do 1 m2 hr. 20-30 mm	m2	28,800	7,23	208,34	20,0
	D		D6	8 - RÚROVÉ VEDENIA				1 748,05	
19	K	PK	83126-3195	Pripatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	kus	2,000	17,98	35,95	20,0
20	U	MAT	83133-4113po	Presuvná tvarovka PŠV 150	kus	4,000	12,20	48,82	20,0

	M	MAT	85731-4240pc	Tvarovacia ISOHABILE 6200-DN50 40	kus	1 000	17,91	17 91	20 0
22	K	PK	8 731-3123	Montáž vavroviaj jednoosových na potrubie z kanál začných rúr z PVC v o vorenóm výkope DN 150	kus	4,000	1,81	7,25	20,0
23	M	MAT	89430-00001pc	Plastová kanál šachta DN 1000+poklop	ks	2,000	778,50	1 557,00	20,0
24	K	PK	89 40-3020	Montáž rúchty TEGE 1000	kus	2 000	23,72	47 45	20,0
25	K	PK	89910-2111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	kus	2 000	16,84	33,68	20,0
	D	D7		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				5 022 47	
26	K	PK	95394-1621	Osadenie konzol v murive betónovom	kus	67,000	7,20	482,33	20,0
27	K	PK	95394-1721	Osadenie obľímok a držiakov v murive betónovom	kus	15,000	4,22	63,27	20,0
28	K	PK	96534-2221	Bur. podkl. betón alebo liat. z sfalt hr. nad 10 cm do 1 m2	m3	4,320	75,39	325,69	20 0
29	K	PK	9 508-1712	Búrnie dlažby xylolit alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	m2	28,600	1,52	43,86	20,0
30	K	PK	96901-1121	Vybúranie vedenia kovového, plynovodného DN do 52 mm	m	16,000	0,60	9 62	20 0
31	K	PK	96902-1111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	m	70,000	3,27	228 97	20,0
32	K	PK	97104-2231	Vybúranie vorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 5 cm	kus	11,000	3,35	36,88	20,0
33	K	PK	97104-2241	Vybúranie vorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 30 cm	kus	2,000	7,18	14,96	20 0
34	K	PK	97104-2261	Vybúranie vorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 60 cm	kus	5,000	22 96	114,82	20 0
35	K	PK	9 204-4451	Vybúranie otvorov do 1 m2 v s ropo h z vá n ch nad 10 cm	m3	0 911	3,03	2 76	20 0
36	K	PK	97404-3142	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 7 cm š. do 7 cm	m	58 000	5,30	307,6	20 0
37	K	PK	97404-144	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 7 cm š. do 15 cm	m	85 000	8,08	686,55	20,0
38	K	PK	97404-9164	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	m	80 000	14,05	1 124 08	20 0
39	K	PK	97404-187	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 30 cm š. do 30 cm	m	0 300	37,85	11,36	20 0
40	K	PK	97 04-4311	Vybúranie betón. obľb muriv. sachiet ple ezu nad 0,03 m2	m	6,000	4,16	24,97	20,0
41	K	PK	97 04-1231	Vybúranie betón. krych dosák na murive hl. do 10 cm	m	2,900	4,55	9 09	20,0
42	K	PK	97501-1111	Zv'sádopava súe a vybú h môt za prvé pod aže	t	22,330	3,00	66,99	20,0
43	K	PK	97501-1121	Zv'sádopava súe a vybú h môt za každé da še pod aže	t	22,330	0 20	4,47	20,0
44	K	PK	97508-1111	Odvoz súe a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,330	,50	33 50	20 0
45	K	PK	97508-1121	Odvoz súe a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší km	t	424 270	0,28	118,80	20 0
46	K	PK	97508-2111	Vnútro tavenisko á dopava súe a vybúraných hmôt do 10 m	t	22 330	5,00	111,65	20 0
47	K	PK	97508-2-21	Vnútro t doprava súe a vybúraných hmôt každ ďalší 5 m	t	223,300	0 45	100,49	20 0
48	K	PK	9 913-1409	Popa ok za ulož a zneš slaveb súe a vymedze jíc sk ádkac i "O"-ostaln. odpad	t	22,330	5,00	111,65	20 0
49	K	PK	99827-6101	Presun hmôt p e potrubie z rúr pas ových a let o sko aminá ovyc v o vorenóm výkope	t	23,255	23,26	540,94	20 0
50	K	PK	998 9-1111	Presun hmo p e cp avy v c bjektoch výšky do 25 m	t	17,091	26,17	447 34	20 0
	D	D8		PRÁCE A DODAVKY PSV				38 728 40	
	D	D9		7211 - Vnútorná kanalizácia				7 667 37	
51	K	PK	72110-0906	Op pretesnenie hrd a odpad. po rubia DN do 200	kus	1 000	9 90	9,90	20 0
52	K	PK	72110-0911	Op zazátkovanie hrd a kanalizačné n potrubia	kus	2,000	8 81	37 61	20 0
53	K	PK	72111-0917	Op kam potrubia, prepojenie s áva úého potr bía DN 150	kus	1 000	1,83	1 83	20 0

54	K	PK	72114-0802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100
55	K	PK	72114-0806	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200
56	K	PK	72117-1109	Potrubie kanál z PVC-U rúrardových odpadné D 110x2,2
57	K	PK	72117-1110	Potrubie kanál z PVC-U rúrardových odpadné D 125x3,2
58	K	PK	72117-1112	Potrubie kanál z PVC-U rúrardových odpadné D 160x3,2
59	K	PK	72117-1803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75
60	K	PK	72117-1808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 110
61	K	PK	72117-1809	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 160
62	K	PK	72117-4022pc	Rúry odpadné WAVIN-S.TECH (odhlučnený systém) DN 40
63	K	PK	72117-4023pc	Rúry odpadné WAVIN-S.TECH (odhlučnený systém) DN 50
64	K	PK	72117-4024pc	Rúry odpadné WAVIN-S.TECH (odhlučnený systém) DN 75
65	K	PK	72117-4025pc	Rúry odpadné WAVIN-S.TECH (odhlučnený systém) DN 110
66	K	PK	72117-4027pc	Rúry odpadné WAVIN-S.TECH (odhlučnený systém) DN 125
67	K	PK	72117-40280pc	Čistiaci kus DN 75 WAVIN
68	K	PK	72117-40281pc	Čistiaci kus DN 50 WAVIN
69	K	PK	72117-40282pc	Čistiaci kus DN 160 WAVIN
70	K	PK	72117-4028pc	Čistiaci kus DN 110 WAVIN
71	K	PK	72117-4029pc	Čistiaci kus DN 125 WAVIN
72	K	PK	72119-4100	Vyvedenie a upevnenie kanála výpusťového D 40x1,8
73	K	PK	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanála výpusťového D 50x1,8
74	K	PK	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanála výpusťového D 110x2,3
75	K	PK	72125-2907pc	Spôsobový žľab z nerezovej ocele HL 50 F do plochy -dl 600mm
76	K	PK	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodom do DN 125
77	K	PK	72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodom DN 125-200
78	K	PK	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie vodom do DN 300
79	K	PK	72129-0121pc	Podlažňovací ventil HL900N 110
80	K	PK	72129-0133pc	podlažňovací ventil HL510 NPR 30
81	K	PK	72130-0922	Otvor kanála pre prechod cez stenu do DN 300
82	K	PK	72131-0001pc	Kryt nerezový standard HL 050 S/70 ku žľabu -dl 600mm
83	K	PK	99872-1201	Presun hmoty pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m
	D		D10	722 - Vnútorný vodovod
84	K	PK	72213-0213	Potrubie vod. z oceli, rúrok závit. pozink. 1153 DN 25
85	K	PK	72213-0214	Potrubie vod. z oceli, rúrok závit. pozink. 1153 DN 32
86	K	PK	72213-0215	Potrubie vod. z oceli, rúrok závit. pozink. 1153 DN 40
87	K	PK	72213-0801	Demontáž potrubia z oceli, rúrok závitových DN do 25
88	K	PK	72213-0802	Demontáž potrubia z oceli, rúrok závitových DN do 40
89	K	PK	72213-0803	Demontáž potrubia z oceli, rúrok závitových DN do 50
90	K	PK	72213-0831	Demontáž násienky

m	49 000	3,87	89,68	20,0
m	53 000	5,40	286,09	20,0
m	38 000	12,30	467,29	20,0
m	5 500	16,7	92,05	20,0
m	58 000	18,93	1 097,65	20,0
m	103 000	0,29	29,77	20,0
m	76 000	0,77	58,82	20,0
m	65 000	1,0	63,68	20,0
m	23 000	11,21	257,72	20,0
m	34 000	12,47	423,81	20,0
m	53,000	19,62	1 039,86	20,0
m	43,000	28,62	1 230,66	20,0
m	31,000	38,34	1 188,54	20,0
m	8,000	8,06	64,44	20,0
ks	1,000	6,57	6,57	20,0
ks	1,000	38,07	38,07	20,0
ks	4,000	12,78	51,12	20,0
ks	3,000	15,12	45,36	20,0
kus	24,000	1,88	45,07	20,0
kus	10,000	2,07	20,72	20,0
kus	10,000	3,07	30,65	20,0
kus	1,000	332,10	332,10	20,0
m	44 000	0,58	25,43	20,0
m	58,000	0,75	43,21	20,0
m	184,000	0,69	127,14	20,0
ks	1,000	53,01	53,01	20,0
m	1,000	54,27	54,27	20,0
m	20,000	4,79	95,76	20,0
kus	1,000	52,38	52,38	20,0
m	112,327	0,90	101,09	20,0
			17 808,40	
m	2,000	12,56	25,11	20,0
m	4,000	14,9	57,14	20,0
m	1,500	16,69	25,04	20,0
m	230,000	1,63	325,80	20,0
m	60,000	2,30	119,76	20,0
m	20,000	2,24	44,86	20,0
ku	41 000	1,07	43,95	20,0

91	K	PK	72213-1901	Op. vodov. ocel' potrubia z výv. zazátkovanie v. vodu	kus	2 000	0,82	1 64	20,0
92	K	PK	72213-1912	Op. vodov. ocel' potrubia sádenie odbočky do potr. DN 20	súbo	1 000	0,69	0,69	20,0
93	K	PK	72213-1915	Op. vodov. ocel' potrubia sádenie odbočky do potr. DN 40	súbo	1 000	0,99	0,99	20,0
94	K	PK	72213-1916	Op. vodov. ocel' potrubia sádenie odbočky do potr. DN 50	súbo	1 000	1,06	1,06	20,0
95	K	PK	72213-1932	Op. vodov. ocel' potrubia sádenie odbočky do potr. DN 20	kus	1 000	4,13	4,13	20,0
96	K	PK	72213-1935	Op. vodov. ocel' potrubia sádenie odbočky do potr. DN 40	kus	1 000	5,11	5,11	20,0
97	K	PK	72213-1936	Op. vodov. ocel' potrubia sádenie odbočky do potr. DN 50	kus	1 000	5,94	5,94	20,0
98	K	PK	72216-0980pc	Gu. ventil so spätným chrbátom IVAR BAL. S' OP 323080-DN 40 (páka)	kus	1 000	101,07	101,07	20,0
99	K	PK	72217-4000pc	Rúry tlakové WAVIN Tigris-K1 DN 20	m	177,000	12,29	2 174,45	20,0
100	K	PK	72217-4001pc	Rúry tlakové WAVIN Tigris-K1 DN 25	m	208,000	16,16	3 360,24	20,0
101	K	PK	72217-4002pc	Rúry tlakové WAVIN Tigris-K1 DN 32	m	51,000	23,67	1 207,17	20,0
102	K	PK	72217-4003pc	Rúry tlakové WAVIN Tigris-K1 DN 40	m	50,000	28,08	1 404,00	20,0
103	K	PK	72217-4004pc	Rúry tlakové WAVIN Tigris-K1 DN 50	m	25,000	44,64	1 116,00	20,0
104	K	PK	72217-4005pc	Rúry tlakové WAVIN Tigris-K1 DN 63	m	24,030	58,04	1 382,96	20,0
105	K	PK	72218-1812	Demontáž pleteného pásu z rúry DN 50	m	260,000	0,68	175,50	20,0
106	K	PK	72218-1817	Demontáž pleteného pásu z rúry DN 150	m	20,000	2,04	40,72	20,0
107	K	PK	72218-2111	Ochrana potrubia zoáciou Mireon DN 16	m	83,000	2,57	212,90	20,0
108	K	PK	72218-2112	Ochrana potrubia zoáciou Mireon DN 20	m	52,000	2,75	143,21	20,0
109	K	PK	72218-2113	Ochrana potrubia zoáciou Mireon DN 25	m	36,000	2,89	104,00	20,0
110	K	PK	72218-2114	Ochrana potrubia zoáciou Mireon DN 32	m	20,000	3,74	74,70	20,0
111	K	PK	72218-2115	Ochrana potrubia zoáciou Mireon DN 40	m	7,000	4,19	29,30	20,0
112	K	PK	72218-2116	Ochrana potrubia zoáciou Mireon DN 50	m	24,000	4,82	115,56	20,0
113	K	PK	72218-221pc	Ochrana potrubia zoáciou Mireon DN 15 h 20mm	m	94,000	4,61	433,15	20,0
114	K	PK	72218-222pc	Ochrana potrubia zoáciou Mireon DN 20 h 20mm	m	156,000	4,69	731,48	20,0
115	K	PK	72218-223pc	Ochrana potrubia zoáciou Mireon DN 25 h 20mm	m	17,000	4,97	84,46	20,0
116	K	PK	72218-224pc	Ochrana potrubia zoáciou Mireon DN 32 h 20mm	m	34,000	5,81	197,37	20,0
117	K	PK	72218-225pc	Ochrana potrubia zoáciou Mireon DN 40 h 20mm	m	20,000	6,03	120,60	20,0
118	K	PK	72219-0901	Op. uzatvorenie a ebo o vo enie v potrubia	kus	3,000	96	5,88	20,0
119	K	PK	72222-0121	Arm. vod. 1 závitom nást. n. a K 247 p. e batélu G 1/2x150mm	pá	3,000	7,60	22,80	20,0
120	K	PK	72222-0861	Demontáž a malú vodov. s 2 závitmi G do 5/4	kus	10 000	0,68	6,77	20,0
121	K	PK	72222-0861	Demontáž a malú vodov. s 2 závitmi G 2	kus	1 000	1,07	1,07	20,0
122	K	PK	72223-4253pc	Podomietkov. ventil KEMPER č 520 00-DN 15	kus	5,000	77,04	385,20	20,0
123	K	PK	72223-4253pc	Podomietkov. ventil KEMPER č 520 00-DN 20	kus	1 000	83,88	83,88	20,0
124	K	PK	72223-9101	Montáž vodov. a malú s 2 závitmi G 1/2	kus	6,000	2,06	12,37	20,0
125	K	PK	72223-9102	Montáž vodov. a malú s 2 závitmi G 3/4	kus	22,000	2,57	56,50	20,0
126	K	PK	72223-9103	Montáž vodov. a malú s 2 závitmi G 1	kus	7,000	2,79	19,56	20,0
127	K	PK	72223-9104	Montáž vodov. a malú s 2 závitmi G 5/4	kus	1,000	3,32	3,32	20,0
128	K	PK	72223-9105	Montáž vodov. a malú s 2 závitmi G 6/4	kus	2,000	4,29	8,58	20,0

129	K	PK	72223-9106	Montáž vodov. a matú s 2 závitmi G 2	kus	1 000	5,15	5,15	20,0
130	K	PK	72225-3159pc	DMT h, dian u	kus	2,000	31,14	62,27	20,0
131	K	PK	72225-4262	Poz. arie prísl. hadc nav i NOHA typ B 15/30 pod orn exu 696x696x280mm	úbo	2,000	315,00	630,00	20,0
132	K	PK	72229-0226	Platové skúšk v v potrubia zav ťovného do DN 50	m	543,000	1,13	610,88	20,0
133	K	PK	72229-0234	Preplachovanie a d z in ekcia vodov potrubia do DN 80	m	543,000	0,76	414,31	20,0
134	K	PK	72229-0238pc	Š kmý ven il KEMPER č.173 OK -DN 15	ks	1,000	29,07	29,07	20,0
135	K	PK	72229-0239pc	Š kmý ven il KEMPER č.173 OK-DN 20	ks	6,000	32,0	92,24	20,0
136	K	PK	72229-0240pc	Š kmý ven il KEMPER č.173 OK-DN 25	ks	4 000	41,58	166,32	20,0
137	K	PK	72229-0241pc	Š kmý ven il KEMPER č.173 OK-DN 32	ks	1,000	55,35	55,35	20,0
138	K	PK	72229-0243pc	Š kmý ven il KEMPER č.173 OK-DN 40	ks	1,000	65,25	65,25	20,0
139	K	PK	72229-0246pc	Š kmý ven il KEMPER č.173 OK-DN 50	ks	1 000	92,88	92,88	20,0
140	K	PK	72229-0247pc	Š kmý ven il KEMPER č.173 OK-DN 20 s odvodnen m	ks	15 000	34,02	510,30	20,0
141	K	PK	72229-0248pc	Š kmý ven il KEMPER č.173 OK-DN 25 s v,púšťaním	ks	3,000	38,88	116,64	20,0
142	K	PK	998722202	Presun hmot pre ťbné vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	263,519	0,50	131,76	20,0
	D		D11	724 - Str ůbné vybavenie				26,17	
143	K	PK	998722202	Presun hmot pre ťbné vodovod v objektoch výšky do 6 m	ks	1,000	26,0	26,01	20,0
144	K	PK	99872 4201	Presun hmot pre ťbné vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,350	0,45	0,16	20,0
	D		D12	725 - Variatívacie predmety				10 444,23	
145	K	PK	72511-0811	Demontáž zácl odov sp ůchovec ch s nádržou	sú o	4 000	5,14	20,57	20,0
146	K	PK	72511-1910	Opr. zaríad. zácl od rá ť ť odmontovanie sp ůch rúcky	ks	1 000	1,22	4,87	20,0
147	M	MAT	72511-23053pc	Kombin. záchod misa LYRA PLUS č.8 263B 4-š kmý odpad	sú o	6,000	113,04	678,24	20,0
148	M	MAT	72511-2312pc	Duroplast. sedátko s odpad. 1338 0 +antibakteriálna úprava	súbo	8,000	31,50	252,00	20,0
149	K	PK	72511-2316pc	Klozet. zácl od misa LYRA plus č.8 263B 6-vodovc.	ks	2,000	119,25	238,50	20,0
150	K	PK	72511-3913	Opr. zar. záchodu, pretesnenie manžety	kus	8,000	0,80	6,41	20,0
151	K	PK	72511 9305	Montáž zácl odov mis kombinovaný ch	súbo	8,000	24,84	198,72	20,0
152	K	PK	72521-0821	Demontáž umýv. a t. bez vý o ových a ma ú	súbo	35 000	3,40	1 886	20,0
153	M	MAT	72521-2224pc	Sílon MIO č.3 4 10 DN32	súbo	24,000	28,89	693,36	20,0
154	M	MAT	72521 2250pc	Umývadlo Olymp DEEP č.8.1201 1	súbo	24 000	38,33	919,94	20,0
155	K	PK	72521-9103	Montáž umývadla s krytom	súbo	24 000	21,98	527,42	20,0
156	M	MAT	72521-9602pc	Kryt na sílon č.8 1501 1	súbo	24,000	38,88	933,12	20,0
157	K	PK	72524-0812	Demontáž sifonových m s bez vý o ových a ma ú	súbo	1,000	3,59	3,59	20,0
158	K	PK	72524-9105	Montáž sifonových boxov	súbo	1 000	67,50	67,50	20,0
159	M	MAT	72524-9109pc	Sp ůchovací box TEIKO typ SBOXRH 190 (silon+zácl.ka)	súbo	1 000	657,00	657,00	20,0
160	K	PK	72531-0821	Demontáž drezu, je t. na k. zolácii	súbo	4 000	3,40	3,58	20,0
161	M	MAT	72531 22336pc	Dreň od. d. n. nerezový FRA 1 KE DSN 711/401800 6001	súbo	4,000	70,74	282,96	20,0
162	M	MAT	72531 22337p	Dreň ru ový nerezový NORMA č.2601T (100mm)	súbo	3,000	53,01	159,03	20,0
163	M	MAT	72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	súbo	7,000	10,89	76,23	20,0
164	K	PK	72531 9201	Montáž drezu smalt. re er. polyp opy én. jednod veľkokuch. so zápach. uzávie	súbo	7,000	15,53	108,68	20,0
165	K	PK	72531-9202	Príplatek za použitie silikónového tmelu 0.2 kg/kus	kus	7 000	4,50	31,50	20,0

166	K	PK	72533-08-0	Demonťovanie rieviek oceľ alebo ľahkých bez výtokových a mazu	súbo	1,000	5,43	5,43	20,0
167	K	PK	72533-9101	Montáž vyvýškových kamienok liat a ľahkých bez výtok a mazu a spacia nádrž	súbo	1,000	18,77	18,77	20,0
168	M	MAT	72533-9102pc	Výlevka MIRA 5104.6, 1.1	súbo	1,000	167,00	167,00	20,0
169	M	MAT	72581-0506pc	Renovácia ventilu DO 7271 0 DN 15	ks	62,000	5,72	354,33	20,0
170	K	PK	72581-9402	Montáž ventov na ovládanie G 1/2	súbo	62,000	3,02	186,93	20,0
171	K	PK	72582-0801	Demontáž batérii nástenných do G 3/4	súbo	40,000	2,08	83,36	20,0
172	K	PK	72582-9301	Montáž batérii umývadla drez ostatných typov s ovlád. G 1/2	kus	24,000	5,50	131,95	20,0
173	K	PK	72582-9301	Montáž batérie drezovej 1-pokoje nástenné	súbo	1,000	5,35	5,35	20,0
174	K	PK	72582-9302	Montáž batérie drezovej 1-pokoje do otvoru	kus	7,000	6,84	47,87	20,0
175	M	MAT	72582-99101pc	Batéria palivová nástenná LYRA PLUS č.3 1128 7	kus	1,000	52,74	52,74	20,0
176	M	MAT	72582-9912pc	Batéria do otvoru páková OLYMP DEP č.3 11 1U.1	kus	24,000	58,32	1 399,68	20,0
177	M	MAT	72582-9913pc	Batéria nástenná sprchová OLYMP DEP č.3 11 1U.7	kus	2,000	64,08	128,16	20,0
178	M	MAT	72583-9313pc	Batéria páková do otv. OLYMP DEEP č.3 5 1U.1	ks	7,000	56,07	392,49	20,0
179	K	PK	72584-0850	Demontáž batérii sprchových T1954 d'f. enc. do G 3/4 x 1	kus	1,000	3,21	3,21	20,0
180	K	PK	72584-9200	Montáž batérii sprchových s rastav. výškou	kus	2,000	7,16	14,32	20,0
181	K	PK	72586-9200	Montáž zápch. uz. dvierok diez. dno D 50	kus	3,000	5,84	17,52	20,0
182	K	PK	72586-9212	Montáž zápch. uz. dvierok pod ar. nad DN 50/70	kus	2,000	7,73	15,46	20,0
183	M	MAT	72586-9221pc	Stroj T 07 50	kus	3,000	3,92	11,75	20,0
184	M	MAT	72598-0113	Dviera kovové ľahované 300x300	kus	1,000	9,17	9,17	20,0
185	M	MAT	72598-0122	Dviera pristupové k inštaláciám z pasov 15/30	kus	7,000	12,11	84,80	20,0
186	M	MAT	72598-0123	Dviera pristupové k inštaláciám z pasov 30/30	kus	10,000	15,75	157,50	20,0
187	K	PK	72598-9101	Montáž dvierok kovových ľahovaných 300x300 mm	kus	1,000	3,15	3,15	20,0
188	K	PK	99872-5202	Presun hmôt pre zarad. predmety v objektoch výšky do 12 m	%	12,188	9,23	1 151,17	20,0
189	D	D13		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				2 782,24	
190	K	PK	76799-5103	Montáž typckých stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	kg	105,000	9,00	945,00	20,0
191	M	MAT	76799-5110pc	Podstopný záves s obj. HILTI potrubie	ks	9,000	17,62	158,60	20,0
192	M	MAT	76799-5115pc	Pevn. bod	s	9,000	22,50	202,50	20,0
193	M	MAT	76799-5117pc	Pevn. bod	ks	6,000	22,50	135,00	20,0
194	M	MAT	76799-5111pc	Uzné posuvné uoženie HILTI 2 rúry	s	65,000	2,23	145,15	20,0
195	M	MAT	76799-5111pc	Kzné posuvné uoženie HILTI	ks	2,000	10,13	20,27	20,0
196	K	PK	99876-7202	Presun hmôt pre kovo. s av. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	35,219	4,93	525,86	20,0
Celkom								47 837,45	

Stavba :Rekonštr.inter.pav.FNSP J.A.REIMANA,Holíeho 14,Prešov		Miesto:																															
Objekt :SO 01 Stavebné úpravy bývalé OKB-denný stacionár onkológie		JKSO :																															
Časť : Medicinálne plyny																																	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 22.01.2018																														
Odberateľ: FNSP J.A.REIMANA Prešov		IČO:																															
Dodávateľ:		DIČ:																															
Projektant Ing.Michal Sluk		IČO:																															
		DIČ:																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">A</td> <td style="width: 20%;">ZRN</td> <td style="width: 25%;">Konštrukcie</td> <td style="width: 25%;">Špecifikovaný materiál</td> <td style="width: 25%;">Spolu ZRN</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>HSV:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE:</td> <td>3 651,23</td> <td>5 366,95</td> <td>9 018,18</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>iné:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	1	HSV:				2	PSV:				3	MCE:	3 651,23	5 366,95	9 018,18	4	iné:				5	Súčet:			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN																													
1	HSV:																																
2	PSV:																																
3	MCE:	3 651,23	5 366,95	9 018,18																													
4	iné:																																
5	Súčet:																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">B</td> <td style="width: 95%;">IN - Individuálne náklady</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Práce nadčas</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Murárske výpomoc</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9:</td> </tr> </table>					B	IN - Individuálne náklady	6	Práce nadčas	7	Murárske výpomoc	8	Bez pevnej podlahy	9		10	Súčet riadkov 6 až 9:																	
B	IN - Individuálne náklady																																
6	Práce nadčas																																
7	Murárske výpomoc																																
8	Bez pevnej podlahy																																
9																																	
10	Súčet riadkov 6 až 9:																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">C</td> <td style="width: 95%;">NUS - náklady umiestnenia stavby</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenia</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Sťažené podmienky</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Súčet riadkov 11 až 14:</td> </tr> </table>					C	NUS - náklady umiestnenia stavby	11	Zariadenia	12	Prevádzkové vplyvy	13	Sťažené podmienky	14		15	Súčet riadkov 11 až 14:																	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby																																
11	Zariadenia																																
12	Prevádzkové vplyvy																																
13	Sťažené podmienky																																
14																																	
15	Súčet riadkov 11 až 14:																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">D</td> <td style="width: 95%;">ON - ostatné náklady</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19:</td> </tr> </table>					D	ON - ostatné náklady	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	17	Inžinierska činnosť	18	Projektové práce	19		20	Súčet riadkov 16 až 19:																	
D	ON - ostatné náklady																																
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																
17	Inžinierska činnosť																																
18	Projektové práce																																
19																																	
20	Súčet riadkov 16 až 19:																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">E</td> <td style="width: 95%;">Celkové náklady</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z:</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23:</td> </tr> </table>					E	Celkové náklady	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	22	DPH 20% z:	23	DPH 0% z:	24	Súčet riadkov 21 až 23:																			
E	Celkové náklady																																
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:																																
22	DPH 20% z:																																
23	DPH 0% z:																																
24	Súčet riadkov 21 až 23:																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">F</td> <td style="width: 95%;">Odpočít - pripočít</td> </tr> </table>					F	Odpočít - pripočít																											
F	Odpočít - pripočít																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka: </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: pečiatka: </td> </tr> </table>					odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka:	dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: pečiatka:																											
odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka:	dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: pečiatka:																																

Čís poz	Čís. pol.	čenný položka	Skratený popis
			REKAPITULÁCIA
			ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
			Zariadenie, armatúry a potrubie
			Nútery
			ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SPOLU:
			Bez DPH

	Mj	Množs	Debieta jednotka [EUR]	Debit spolu [EUR]	Montáž jednotka [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
	EUR			5329,65		3512,72		
	EUR			37,30		138,51		
	EUR			5366,95		3651,23		

Čís. p.č.	Čís. pol.	Cenník poznámka	Skrátený popis
			<u>ZARIADENIE, ARMATÚRY A POTRUBIE</u>
			<u>Prívodné potrubia a stúpačky</u>
			<u>Kyslík 0,45 MPa - všetky súčasti odmastiť</u>
1			Ventil DN15, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry $\phi 18 \times 1$
2			Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry $\phi 12 \times 1$
3			Základnica vonkajším závitom G3/8"
4			Manometer $\phi 100$ rozsah 0-1 MPa (bez tuku), s príslušenstvom a prípojkou
5			Rúra medená bezšvová STN 128710 22, TDP STN 421320.42, max. STN 423005.2
6			$\phi 54 \times 2$
7			$\phi 18 \times 1$
8			$\phi 12 \times 1$
9			T - kus - Cu
10			$\phi 28 \times 1,5 - \phi 18 \times 1 - \phi 28 \times 1,5$
11			$\phi 18 \times 1 - \phi 12 \times 1 - \phi 18 \times 1$
12			Oblak 90° - Cu
13			$\phi 18 \times 1$
14			$\phi 12 \times 1$
			Rôzne tvarovky pre montáž potrubia $\phi 18 \times 1 - \phi 12 \times 1 - \text{Cu}$
			Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík
			Tabuľka na označenie armatúr - Kyslík
			<u>1. Nadzemné podlažie</u>
			<u>Kyslík 0,45 MPa - všetky súčasti odmastiť</u>
1			Manometer $\phi 100$, rozsah 0-1 MPa (bez tuku), s príslušenstvom a prípojkou
2			Ventilová skriňa V51 - kyslík (SU 03)
			kyslík (vstup $\phi 18$ výstup $\phi 18$)
			(ventil DN15, rúchlospojka s rúchlosným vstup, servisný ventil, manometer, tlakový
			vratane uzatvárateľnej prechodovej skrine - montáž podľa rozkresu

Zmena 0

M.j.	Množst	Dočítávka jedn. cena [EUR]	Dočítávka spolu [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotlivá hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
ks	2	40,00	80,00	10,00	20,00		
ks	2	35,00	70,00	10,00	20,00		
ks	1	3,80	3,80	1,50	1,50		
ks	1	32,00	32,00	10,00	10,00		
m	0,25	29,00	7,25	19,00	4,75		
m	39	8,80	343,20	11,00	429,00		
m	0,5	6,60	3,30	9,00	4,50		
ks	1	3,00	3,00	2,00	2,00		
ks	2	1,70	3,40	2,00	4,00		
ks	6	0,90	5,40	2,00	12,00		
ks	1	0,00	0,00	2,00	2,00		
ks	5	2,00	10,00	4,00	20,00		
ks	10	0,25	2,50	0,25	2,50		
ks	2	0,50	1,00	1,00	2,00		
ks	1	32,00	32,00	10,00	10,00		
ks	1	800,00	800,00	150,00	150,00		

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis
3			Klinický núdzový alarm poklesu tlaku kyslíka MZU 010 / 11, U=230V, 50Hz, montáž na sadrokartón
4			Terminálna jednotka s konektorom a spätným ventilom - pre kyslík v zátlaku veka a krytu na sadrokartón (podľa požiadavok STN EN ISO 7396-1), montáž pod sadrokartón
5			Terminálna jednotka s konektorom a spätným ventilom - pre kyslík (podľa požiadavok STN EN ISO 7396-1), montáž pod omietku
6			Rúra medená bežiová STN 428710 22, TDP STN 421320.42, mat. STN 423005 2
7			φ18 x 1
8			φ12 x 1
9			φ10 x 1
10			φ8 x 1
11			T - kus - Cu
12			φ18 x 1 - φ18 x 1 - φ18 x 1
13			φ18 x 1 - φ12 x 1 - φ18 x 1
14			φ12 x 1 - φ10 x 1 - φ10 x 1
15			φ10 x 1 - φ8 x 1 - φ8 x 1
16			Oblák 90° - Cu
17			φ18 x 1
18			φ12 x 1
19			φ10 x 1
20			φ8 x 1
21			Prechod - Cu
22			φ12 x 1 - φ10 x 1
23			φ12 x 1 - φ8 x 1
24			φ10 x 1 - φ8 x 1
25			Rôžnicové tvárky pre montáž poltubia φ18 x 1 - φ8 x 1 - Cu
26			Štítok na označenie poltubia - amoniaci - Kyslík

Zmena 0

Mj	Množst.	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnost [kg]	Celková hmotnost [kg]
ks	1	1100,00	1100,00	80,00	80,00		
ks	2	85,00	170,00	15,00	30,00		
ks	16	85,00	1360,00	15,00	240,00		
m	52	8,80	457,60	11,00	572,00		
m	5	6,60	33,00	9,00	45,00		
m	18	5,50	99,00	8,00	144,00		
m	57	3,30	188,10	8,00	456,00		
ks	1	0,85	0,85	2,00	2,00		
ks	11	1,70	18,70	2,00	22,00		
ks	2	0,80	1,60	2,00	4,00		
ks	6	0,65	3,90	2,00	12,00		
ks	9	0,90	8,10	2,00	18,00		
ks	5	0,60	3,00	2,00	10,00		
ks	8	0,55	4,40	2,00	16,00		
ks	28	0,50	14,00	2,00	56,00		
ks	4	1,20	4,80	1,60	6,40		
ks	4	1,30	5,20	1,60	6,40		
ks	2	1,75	3,50	1,60	3,20		
ks	10	2,00	20,00	4,00	40,00		
ks	15	0,25	3,75	0,25	3,75		

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis
			<u>Ostatne</u>
1			Preplach rovinu duhou kcm kyslík
2			Chráničla, oceľová rúra, materiál
3			DN25 - 400
4			DN25 - 200
5			DN15 - 200
6			Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 3cm, pre potrubie vedené v stene
7			Omielka ryh v stene
8			Instalačný priestor v sadrokartónovej priečke - pre 1 plyn - vytobit o rozmeroch 1500 x 80 x 30 mm
9			Instalačný priestor v sadrokartónovej priečke - pre ventilačnú skrinu VSI o rozmeroch 1600 x 150 x 60 mm
			<u>Uloženie</u>
1			Uloženie U1 - 63 ks
2			Objímka Ø18
3			Objímka Ø12
4			Objímka Ø10
5			Objímka Ø8
6			Závitový tyč M8-310
7			Kotva so závitom M8
8			Uloženie U2 - 8 ks
9			Plastová uchytka so strineňom M8 - 8
			Hmoždinka do sadrokartónu
			Skrutka Kombi M6 - 50

Zmena 0

	M.j.	Množs	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spo. u [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spo. u [EUR]	Jed. to. ková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
	ús	2			50,00	100,00		
	ks	1	1,50	1,50	5,50	5,50		
	ks	6	1,10	6,60	5,50	33,00		
	ks	4	0,65	2,60	5,50	22,00		
	m	20			2,00	40,00		
	m2	0,6			7,00	4,20		
	ks	2	40,00	80,00	25,00	50,00		
vyrobit	ks	1	55,00	55,00	30,00	30,00		
	ks	53	0,35	18,55	2,00	106,00		
	ks	2	0,30	0,60	2,00	4,00		
	ks	4	0,30	1,20	2,00	8,00		
	ks	4	0,30	1,20	2,00	8,00		
	ks	63	0,50	31,50				
	ks	63	0,10	6,30				
	ks	8	0,50	4,00	1,00	8,00		
	ks	8	0,10	0,80				
	ks	8	0,10	0,80				

Čís. poz.	Čís. pol.	Čís. poznika	Skrátený popis
10			Uloženie U3 - 38 ks
11			Plastová príchytká so sŕmeňom M8 - ϕ 12
12			Plastová príchytká so sŕmeňom M8 - ϕ 10
13			Plastová príchytká so sŕmeňom M8 - ϕ 8
14			Hmozdinka
			Skrutka Kombi M6 - 50
15			Uloženie U4 - 8 ks
16			Objímka ϕ 54
17			Objímka ϕ 18
18			Závitová tyč M8-140
			Korba so závitom M8
			<u>Skúšky</u>
1			Ostatné skúšky podľa STN EN ISO 7396, revízná kniha, kyslík
2			Tlakové skúšky kyslík
3			Úradná skúška kyslík
			<u>Zariadenie armatúry a potrubie celkom</u>
			Pridružené výkony
			Mimostavenisková doprava
			Stavebná výpomoc
			ZRN zariadenie, armatúry a potrubie

Zmena 0

	Mj	Množat	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spo'u [EUR]	Montáž jedn. cena EUR	Montáž spo'u [EUR]	Jednotka hmotnosti [kg]	Celková hmotnost [kg]
	ks	2	0,50	1,00	1,00	2,00		
	ks	12	0,50	6,00	1,00	12,00		
	ks	24	0,50	12,00	1,00	24,00		
	ks	38	0,10	3,80				
	ks	38	0,10	3,80				
	k	1	0,60	0,60	2,00	2,00		
	ks	7	0,35	2,45	2,00	14,00		
	ks	8	0,80	6,40				
	ks	8	0,10	0,80				
	ks	2			40,00	80,00		
	ks	2			25,00	50,00		
	ks	2			180,00	360,00		
	EUR			5144,45		3423,70		
	%	1				34,24		
	%	3,6		185,20				
	%	1,6				54,78		
	EUR			5329,65		3512,72		

Čís poz	Čís pol	Ceník položka	Skrátený popis
			<u>NÁTERY</u>
1			1x základný náter S2000 - potrubie
2			2x krycí náter S2013 - potrubie od tieň 1000 - biela
			Náterové hmoty
3			Farba S 2000 spotreba 120 g/m2
4			Farba S 2013 - 1000 spotreba 150 g/m2
5			Riedidlo S 6001 - spotr. 20% náteru
			<u>Nátery celkom</u>
			Príručné výkony
			Miestavenské a v á doprava
			Stavebná výpomoc
			ZRN nátery

Zmena 0

	M.j.	Množst.	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
	m2	7,5			6,00	45,00		
	m2	15			6,00	90,00		
	kg	1,0	8,00	8,00				
	kg	2,5	10,00	25,00				
	kg	1,0	3,00	3,00				
	EUR			36,00		135,00		
	%	1				1,35		
	%	3,6		1,30				
	%	1,6				2,16		
	EUR			37,30		138,51		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	FNsP Prešov- Interný pavilón	JKSO
Názov objektu	Onkologia staclonar- UK	EČO
Názov časti		Miesto
		IČO
		DIČ
Objednávateľ		
Projektant		
Zhotoviteľ		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		04.05.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	19 497,90	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	10 788,90	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		30 286,80	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	30 286,80
Objednávateľ		24 20 %	0,00 DPH 0,00
		25 20 %	30 286,80 DPH 6 057,36
		26 Cena s DPH (r. 23-25)	36 344,16
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpochty	
Dátum a popis	Pečiatka	27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: FNsP Prešov- Interný pavilón

Objekt: Onkologia stacionar- UK

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 04.05.2018

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	85,47
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	85,47
PSV	Práce a dodávky PSV	29 358,93
713	izolácie tepelné	3 674,27
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	10 575,54
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	5 804,68
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	9 061,05
767	Konštrukcie doplnkové kovové	243,39
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	842,40
	<u>Celkom</u>	<u>30 286,80</u>

ROZPOČET

Stav' a FN: P P ešov Interný pavilón
 Objekt Onkologická nemocnica UK
 Časť:
 JKSO

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 04.05.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				85,47	
	D		9	Ostatná konštrukcia a práce-búranie				85,47	
1	K	PK	979011111	Znížiť dopravnú sutinu a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad aebo pod základn, m podlažím	t	5,480	3,00	6,44	20,0
2	K	PK	979011121	Znížiť oprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,480	0,20	1,10	20,0
3	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,480	1,50	8,22	20,0
4	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,480	0,28	1,53	20,0
5	K	PK	979082111	Vnútorná doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,480	5,00	27,40	20,0
6	K	PK	979089312	Poplach za skladovanie kovov (med', bronz, mosadz atď.) (1-04), os. stné	t	5,480	5,00	27,40	20,0
7	K	PK	979089411	Poplach za skladovanie zoace matriál, a matriály obsahujúce azbest (1-06), nebezpečné	t	0,150	22,50	,38	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				29 358,93	
	D		713	izolácie tepelné				3 674,27	
8	M	MAT	3418115000	Kaučuková izolačná páska samoľepivá 3x40mmx15m	ks	0,000	14,09	140,85	20,0
9	M	MAT	az11010	Amaflex A2 035 izolačná trubica AZ FLEX A mace I	m	3,00	4,01	12,02	20,0
10	M	MAT	az11011	Amaflex A2 042 izolačná trubica AZ FLEX A mace I	m	25,000	4,81	120,15	20,0
11	M	MAT	az11098	Amaflex A2 054 izolačná trubica AZ FLEX A mace	m	60,000	12,07	724,14	20,0
12	M	MAT	247424500	Leptadlo kaučukové Cemo 250,8 kg	kg	0,800	13,50	10,80	20,0
13	K	PK	713411111	Montáž izolácie tepelne pohyblivá a ohybovými pásmi jednovosová	m	510,000	5,09	2 593,35	20,0
14	K	PK	713470811	Odstavenie izolácie akékoľvek hr. z potrubia prírub, a mat. tvarovky (0-02430)	m2	25,000	1,20	30,05	20,0
15	K	PK	713591161	Montáž tepelnej izolácie doplnky a konštrukčné súčasti (materiál v špecifikácii) izolačná vlna	m2	3,000	1,89	5,67	20,0
16	K	PK	998713103	Priesun hmôt pre izolácie tepelné v ohybových výšk. nad 12 m do 24 m	t	0,995	28,19	28,05	20,0
17	K	PK	998713194	Izolácie tepelné, p. pl. za presun nad vymedzenú výšku dopravnú vzd. do 1000 m	t	0,995	8,69	8,65	20,0
18	K	PK	998713199	Izolácie tepelné, p. pl. za presun za každú ďalšiu vzd. aj začiatkom 1000 m nad 1000 m	t	0,995	0,56	0,56	20,0
	D		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				10 575,54	

1	K	PK	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32 -0,0323	m	220 000	0,58	127,16	20 0
20	K	PK	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50 -0,00533t	m	30,000	1,18	35,52	20 0
21	K	PK	733141012	Potrubié z neezových úrokspájaných lisovaní DN 35	m	3,000	38,93	116,79	20 0
22	K	PK	733141015	Potrubié z neezových úrokspájaných lisovaní DN 42	m	25,000	52,29	1 307,15	20 0
23	K	PK	733141018	Potrubié z neezových úrokspájaných lisovaní DN 54	m	60 000	64,68	3 880,92	20 0
24	M	MAT	1501260	Rúrkový COPIPE s oceľovou rúrkou mm 20x25 (50 -) OVENTROP	m	1 260 000	2,93	3 685,50	20,0
25	M	MAT	558253	Oblúk 90° s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 54, obj.č. 558253- Systémové rúrky lisované varením z nelegovanej ocele VEGA	ks	14,000	19,88	278,33	20,0
26	M	MAT	558246	Oblúk 90° s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 42, obj.č. 558246- Systémové rúrky lisované varením z nelegovanej ocele VEGA	ks	4,000	14,82	59,29	20 0
27	M	MAT	642778	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 42x28, obj.č. 642778- Systémové rúrky lisované varením z nelegovanej ocele VEGA	ks	4,000	9,49	37,91	20 0
28	M	MAT	558833	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 54x35x5, obj.č. 558833- Systémové rúrky lisované varením z nelegovanej ocele VEGA	ks	2,000	9,79	39,58	20 0
29	M	MAT	558840	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 54x42x54, obj.č. 558840- Systémové rúrky lisované varením z nelegovanej ocele VEGA	ks	2,000	20,69	41,38	20 0
30	M	MAT	558604	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 54x42, obj.č. 558604- Systémové rúrky lisované varením z nelegovanej ocele VEGA	ks	4,000	14,25	56,99	20,0
31	M	MAT	577551	Rúrkový Prestabo F1 Prestabo, rozmer 35x15, obj.č. 577551- Systémové rúrky lisované varením z nelegovanej ocele VEGA	m	3,000	5,90	17,69	20,0
32	M	MAT	577568	Rúrkový Prestabo F1 Prestabo, rozmer 42x15, obj.č. 577568- Systémové rúrky lisované varením z nelegovanej ocele VEGA	m	25,000	7,60	189,90	20,0
33	M	MAT	577575	Rúrkový Prestabo F1 Prestabo, rozmer 54x15, obj.č. 577575- Systémové rúrky lisované varením z nelegovanej ocele VEGA	m	60,000	9,81	590,22	20 0
34	K	PK	733190801	Demontáž prístrojov po rubia, odrezanie obj.ky dvoitej do DN 10 -0 00072	ks	60 000	0,56	3,84	20 0
35	K	PK	733191201	Trafo s úška po rubia do D 35 mm	m	3,000	0,45	1,36	20,0
36	K	PK	733191202	Trafo s úška po rubia nad 35 do 64 mm	m	85 000	0,56	47,52	20 0
37	K	PK	733193810	Rozmrazanie konzoj, podpory a vložníka pre potrubie z uhoľko L do 50x50x5 mm -0 00015t	ks	60 000	0,18	10,56	20 0
38	K	PK	998733103	Príslušenstvo pre rozvod po rubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,035	33,83	35,0	20,0
39	K	PK	998733194	Rozvod po rubia priplaza pre súh nad vymedzenú najväčšiu dĺžku dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,035	12,17	2,60	20,0
40	K	PK	998733199	Rozvody potrubia priplaza pre súh za každých ďalších 1000 m nad 1000 m	t	1,035	0,28	0,29	20 0
	D		733193810	Ústredné kúrenie, armatúry				5 804,68	
41	K	PK	733200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045	ks	84 000	1,92	161,45	20 0
42	K	PK	733209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	84 000	2,08	174,64	20 0
43	M	MAT	1012065	Termosatická hlavica Uni SH s káblom, alinovým čidlom OVENTROP	ks	2,000	2,99	923,45	20 0
44	M	MAT	1507960	Skrutkovanie Colfit S s úhľadným závitom (niklovaná mosadz) 0x25 x G 3/4	ks	84 000	12,87	1 081,08	20 0
45	M	MAT	1088304	Rýchlozdvíhací šrafo R 1/2" s automatickým uzatváraním OVENTROP	ks	2 000	12,78	25,56	20 0

16	M	MAT	1060506	Slučkový regulačný ventil Hydrocon rol VTR DN20 G 1/2 s záslepou bioniz	ks	000	45,06	180,25	20,0
47	M	MAT	1060507	Slučkový, regulačný ventil Hydrocon rol VTR DN50 G 2 3/8 s záslepou bioniz	ks	000	161,00	161,00	20,0
48	M	MAT	1064716	Hydromat ventil DP (25-70 kPa) (Rp) DN 50 Rp 2 OVENTROP	ks	1000	411,55	411,55	20,0
49	M	MAT	1407159	Nerezový rozdeľovač Multid'sSH pre pripojenie radiátorov s G3/4 von.záv. 9 okr.,	ks	1000	224,62	224,62	20,0
50	M	MAT	1407161	Nerezový rozdeľovač Multid'sSH pre pripojenie radiátorov s G3/4 von.záv. 11 okr.	ks	3,000	235,11	705,32	20,0
51	M	MAT	1401154	Výkurovacie teleso doskové (PV) 1200 mm OVENTROP	ks	4,000	125,48	501,91	20,0
52	M	MAT	1406384	Grúňový rohút pre rozdeľovač (PV) DN 25 R 1/2 G 1/2 (1 set) OVENTROP	ks	1,000	23,08	23,08	20,0
53	M	MAT	1015884	Multiflex F ZB rohový ventil R 1/2" OVENTROP štvorcový náamaľovaný napojenie	ks	41000	28,13	153,13	20,0
54	M	MAT	15883	Multiflex F ZB priamy ventil R 1/2" OVENTROP štvorcový náamaľovaný napojenie	ks	1,000	26,68	26,68	20,0
55	K	PK	734209111	Montáž závitového alobalu s 2 závitmi G 3/4	ks	4000	2,55	10,22	20,0
56	K	PK	734209115	Montáž závitového alobalu s 2 závitmi G 1	ks	8,000	2,49	22,34	20,0
57	K	PK	734209118	Montáž závitového alobalu s 2 závitmi G 2	ks	2,000	5,16	10,32	20,0
58	K	PK	998734101	Presun hmoty pre alobal v oboch smeroch výšky do 6 m	t	0,125	25,53	3,19	20,0
59	K	PK	998734191	Alobalový prípojka pre presun radiátorov do vnútornej vzdialenosti do 1000 m	t	0,125	38,06	4,76	20,0
60	K	PK	998734199	Alobalový prípojka pre presun radiátorov do vnútornej vzdialenosti do 1000 m	t	0,125	0,30	0,04	20,0
61	D		735	Úšhedné kúrenie, vykurovanie				9 061,05	
61	K	PK	735000912	Výkurovacie teleso doskové ocelové radiátor KORAD 22VK 600x800, PLAN s	ks	42,000	3,19	133,90	20,0
62	K	PK	735111810	Demontáž radiátorov ocelových -0,02380	m2	185,130	0,77	141,62	20,0
63	K	PK	735153300	Pripínavý k cene za odvzdušňovač ventilov U. S. Steel Košice s príslušenstvom 8	ks	42,000	1,38	58,00	20,0
64	K	PK	735158120	Vykurovacie teleso doskové ocelové radiátor KORAD 22VK 600x1400, PLAN s	ks	42,000	12,83	538,65	20,0
65	M	MAT	22360820130P	Vykurovacie teleso doskové ocelové radiátor KORAD 22VK 600x800, PLAN s	ks	6,000	45,88	875,29	20,0
66	M	MAT	22361020130P	Vykurovacie teleso doskové ocelové radiátor KORAD 22VK 600x1000, PLAN s	ks	8,000	62,39	1 299,10	20,0
67	M	MAT	22361220130P	Vykurovacie teleso doskové ocelové radiátor KORAD 22VK 600x1200, PLAN s	ks	6,000	78,83	1 073,36	20,0
68	M	MAT	22361420130P	Vykurovacie teleso doskové ocelové radiátor KORAD 22VK 600x1400, PLAN s	ks	8,000	195,40	1 563,92	20,0
69	M	MAT	22361620130P	Vykurovacie teleso doskové ocelové radiátor KORAD 22VK 600x1600, PLAN s	ks	2,000	211,76	423,52	20,0
70	M	MAT	22361820130P	Vykurovacie teleso doskové ocelové radiátor KORAD 22VK 600x1800, PLAN s	ks	0 000	228,34	2 283,39	20,0

71	M	MAT	22362020133P	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 2236 600x2000 P_1AN s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	2,000	241,81	489,62	20,0
72	M	MAT	7747201467	Konzoľa s ošankovou pre radiačného typu 20-33 600 mm	ks	1,030	11,57	11,57	20,0
73	K	FK	735191910	Nápusenie vody do vykurovacieho systému v áne po ruba o v vykurovacieho telies	m2	254,220	0,32	80,59	20,0
74	K	PK	998735101	Presun hmot pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	2,030	30,20	61,31	20,0
75	K	PK	998735194	Vykurovacie telesá, p p za presun nad vymezená väčšia dop vzdai do 1000 m	t	2,030	13,53	27,46	20,0
76	K	PK	998735199	Vykurovacie telesá, p p za presun za každých dších i začiatých 1000 m nad 1003 m	t	2,030	0,24	0,50	20,0
	D		767	Konštrukcie dopnkové kovové				143,39	
77	K	FK	767995101	Montáž osainých atypických kovových stavebných dopnkových konštrukcií do 5 kg	kg	30,030	4,84	145,20	20,0
78	M	MAT	4848523000	Obímka na rúrky oceľové, veľkosť 2"	ks	10,000	2,39	23,85	20,0
79	M	MAT	4843522500	Obímka na rúrky oceľové, veľkosť 6 4	ks	10,000	2,12	21,15	20,0
80	M	MAT	4848522000	Obímka na rúrky oceľové, veľkosť 5 4"	ks	6,000	1,89	11,34	20,0
81	K	PK	783424340	Nátery kov, por a a malú symet. potre do DN 50 mm dvojnás. 1x emalia základný náter - 140µm	m	25,000	1,63	40,85	20,0
82	K	FK	998767102	Presun hmot pre kovové stavebné dopnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,030	33,20	1,00	20,0
	D		HZS	Hodínové zúčtovacie sadzby				842,40	
83	K	PK	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	6,000	10,80	64,80	20,0
84	K	PK	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	72,000	10,80	777,60	20,0
Celkom								30 286,81	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.R.Reimana Prešov	JKSO	
Názov objektu	Denný stacionár onkologie	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	21.05.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	42 391,32				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	14 483,28				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		56 874,60	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		4 220,82	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	61 095,41
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 61 095,42	12 219,08
			25	Cena s DPH (r. 23-24)	73 314,50
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis		Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.R.Reimana Prešov

Objekt: Denný stacionár onkológie

Objedrávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 5. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suma
21-M	Elektromontáže	42 391,32	14 483,28	56 874,60	0,000	0,000
M	Elektromontáže	35 845,36	14 281,40	50 126,76	0,000	0,000
OST	Rozvádzače rozvodné skrine, dosky svorkovnice	6 545,96	201,88	6 747,84	0,000	0,000
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	4 220,82	4 220,82	0,000	0,000
	Celkom	42 391,32	18 704,10	61 095,41	0,000	0,000

ROZPOCET

Stavba: 18130 - Rek.int.pavilónuFNsP REIMANA

Objekt: Stavebné úpravy bývale OKB - Denný stacionár onkológie - ELI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Prešov

Spracoval:

Dátum: 30. 4. 2018

Č.	Vnútorný kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
Stavebné úpravy bývale OKB - Denný stacionár onkológie - ELI						42 391,32	18 704,10	61 095,41
M21 M21 - Elektromontáže						35 845,36	18 502,22	54 347,57
1	210220452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm ² , pevne uložené	m	160,000	0,59		94,88	94,88
2	341010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	160,000	0,54	86,88		86,88
3	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	2 254,000	0,51		1 149,54	1 149,54
4	341211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	1 776,000	0,75	1 324,90		1 324,90
5	341211M111	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O 3x1,5	m	478,000	0,75	356,59		356,59
6	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	1 701,000	0,54		911,74	911,74
7	341211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	1 701,000	1,06	1 809,86		1 809,86
8	210800115	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x1,5	m	90,000	0,54		48,24	48,24
9	341211M310	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x1,5	m	90,000	1,18	106,02		106,02
10	210800116	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x2,5	m	115,000	0,59		68,20	68,20
11	341211M320	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x2,5	m	115,000	1,79	205,85		205,85
12	210800118	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x6-16	m	10,000	0,86		8,55	8,55
13	341220M350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 5x10	m	10,000	10,69	106,90		106,90
14	210901091	Kábel 1kV pevne uložený CYKY 4x35	m	45,000	1,89		85,01	85,01
15	2108101141	Kábel 1kV pevne uložený CYKY 4x95	m	45,000	2,34		105,30	105,30
16	341220M350.1	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 5x35	m	45,000	26,64	1 198,76		1 198,76
17	220280221	Kábel uložený v rúrkach : SYKFY 1-5x2x0,5	m	23,000	0,74		17,09	17,09
18	341726M102	Kábel Cu pre elektroniku JE-H(Si)H FE180/E30 2x2x0,8	m	23,000	1,21	27,85		27,85
19	220280221	Kábel uložený v rúrkach : SYKFY 1-5x2x0,5	m	70,000	0,74		52,01	52,01
20	341610M022	Kábel Cu telefónny : SYKFY 2x2x0,5	m	70,000	0,16	10,85		10,85
21	210010003	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23mm	m	167,000	0,92		152,97	152,97
22	345650I502	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : FXP-Turbo @ 20	m	167,000	0,30	49,60		49,60
23	210220321	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	ks	36,000	3,41		122,76	122,76
24	3549040A90	Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás	ks	36,000	0,46	16,60		16,60
25	3549040A91	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard	ks	36,000	0,58	20,77		20,77
26	210110048	Spínač zapustený IP20, rad.1So (orientačná tlejivka)	ks	32,000	1,65		52,90	52,90
27	345302L161	Spínač rad.1So : 774410 Valena™, s krytom, bez rámpika, biely	ks	32,000	4,82	154,11		154,11
28	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	ks	32,000	0,66	21,22		21,22
29	210110041	Spínač zapustený IP20, rad.1	ks	17,000	1,65		28,10	28,10
30	345300L161	Spínač rad.1 : 774401 Valena™, s krytom, bez rámpika, biely	ks	17,000	2,86	48,69		48,69
31	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	ks	17,000	0,66	11,27		11,27
32	210110043	Spínač zapustený IP20, rad.5	ks	24,000	1,89		45,34	45,34
33	345313L161	Prepínač rad.5 : 774405 Valena™, s krytom, bez rámpika, biely	ks	24,000	3,94	94,44		94,44
34	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	ks	24,000	0,66	15,91		15,91
35	345531L701	Rámik 1-násobný IP44 Valena™ 774450, s klapkou, biely	ks	1,000	3,36	3,36		3,36
36	345369L011	Prepínač rad 5B (6+6) : 770098 Valena™ IP44, zapustený, kryt, bez rámpika, biely	ks	1,000	7,74	7,74		7,74
37	210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	ks	166,000	3,66		607,23	607,23
38	345411L461	Zásuvka 2-nás. 753186 Valena™, kompletná, biela	ks	166,000	5,66	940,22		940,22
39	210111031	Zásuvka nást. zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	ks	2,000	5,19		10,38	10,38
40	345420L061	Zásuvka 1-nás. 774221 Valena IP44, zap., bez rámpika, kryt s viečkom, biela - 774221	ks	2,000	7,15	14,30		14,30
41	345531L701	Rámik 1-násobný IP44 Valena™ 774450, s klapkou, biely	ks	2,000	3,36	6,71		6,71
42	210111062	Zásuvka nástenná 16A - 380V, 3P+N+Z	ks	2,000	5,66		11,31	11,31
43	358000D400	Zásuvka 400V/16A nástenná 3P+N+PE : IZS 1653, IP44	ks	2,000	3,81	7,63		7,63
44	2102010611	Montáž svetidla - Interný pavilón	ks	305,000	9,04		2 757,20	2 757,20

Č.	Vnútný kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
45	3483B037631	Svietidlo LED do podlahy typ ELPLAST - PanelLED 45W, 4000K, 4200 lm - "A"	ks	89,000	43,46	3 867,94		3 867,94
46	3483B037621	Svietidlo LED na povrch typ ELPLAST 70014 - PanelLED 45W, 4000K, 4200 lm - "B"	ks	23,000	59,11	1 359,60		1 359,60
47	3483BR1	Svietidlo LED do podlahy Schrack Technik - I-Vidual LED panel zap.625x625,4000 lm, LI158714 - "C"	ks	121,000	102,31	12 379,03		12 379,03
48	3483BR2	Svietidlo LED do podlahy typ ECOLITE - RAFA-LED-WSQ-12W/4100 lm - "D"	ks	15,000	17,17	257,51		257,51
49	3483BR5	Svietidlo nástenné - SYLVIA 1 - 44071 - E-16U12/129* - "E"	ks	1,000	110,85	110,85		110,85
50	3483BR6	Svietidlo LED stropné typ LEDVANCE- DAMP PROOF 55W, 6400 lm, 4000K - "F"	ks	7,000	72,96	510,75		510,75
51	3483BR8	Svietidlo nádobové nástenne ETON - LEDUS TYP O-LEDU8-3H, 1W.55 lm - "N"	ks	18,000	34,30	617,40		617,40
52	3483B0376.3	Germicidny žiarič PROLUX G 55W/SP-DO s diaľk. ovládáním a čidlom pohybu - "Ž"	ks	31,000	316,39	9 808,03		9 808,03
53	210010301	Skatula KP pristrojová bez zapojenia	ks	239,000	1,02		244,26	244,26
54	345600D050	Škatula KP pristrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)	kus	239,000	0,12	27,72		27,72
55	210010351	Škatula KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	ks	3,000	8,73		26,18	26,18
56	345620D600	Škatula KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	ks	3,000	2,06	6,19		6,19
57	210010321	Škatula KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	ks	255,000	4,36		1 112,06	1 112,06
58	345608D000	Škatula KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná	kus	255,000	0,67	170,09		170,09
59	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiiek (SS,SP1,SR 03)	ks	52,000	1,99		103,27	103,27
60	3549040A20	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	ks	26 000	0,34	8,74		8,74
61	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	ks	26,000	0,52	13,62		13,62
62	210330361	Montáž pohybového snímača	ks	2,000	4,98		9,95	9,95
63	921AN02251.	Senzor pohybu Luxomat PD3-1C-SM 92194 230VAC IP44 10m/360°	ks	2,000	30,44	60,89		60,89
64	210100258	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 5x4	ks	111,000	3,90		432,68	432,68
65	210100259.1	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 5x6-16	ks	2,000	4,72		9,44	9,44
66	210100253	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x35-50	ks	2,000	11,55		23,10	23,10
67	210040731	Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehnom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním	m	735,000	4,21		3 095,82	3 095,82
68	210190004	Montáž rozvodnice do 150kg	ks	2,000	54,97		109,93	109,93
69	211780050D	Doprava	%	394,142	1,80		709,46	709,46
70	211780050P	Presun	%	394,142	0,80		315,31	315,31
71	211780050PV	Príružené výkony	%	520,408	3,00		1 561,22	1 561,22

D1 Hodinové zúčtovacie sadzby

4 420,82 4 420,82

72	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	108,000	11,95		1 290,82	1 290,82
73	764348813	Demontážjestvujúcej elektroinštalácie	hod	260,000	10,50		2 730,00	2 730,00
74	2132900302	Úradná skúška	celok	1,000	400,00		400,00	400,00

Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svorkovnice

6 545,96 201,88 6 747,84

D3 HR

89,16 201,88 291,04

75	213290120	Úprava rozvádzača "HR" - dozbrojenie	ks	1,000	200,00		200,00	200,00
76	210120400	Montáž prístroja do rozvádzača za 1 modul (1 MD)	ks	1,000	1,88		1,88	1,88
77	3585303E16	Istič 3-pólový 248029 - 25kA (>4,5MD) PLHT-B63/3	ks	1,000	89,16	89,16		89,16

D5 R-0

3 342,40 3 342,40

D6 R-01-O

3 342,40 3 342,40

78	357F51024	Výpis zo zoznamu strojov a zariadení	ks	1,000	3 004,00	3 004,00		3 004,00
79	Rozv001.1	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž	ks	1,000	338,40	338,40		338,40

D7 R-1

3 114,40 3 114,40

D8 R-11-O

3 114,40 3 114,40

80	357F-PC001.1	Výpis zo zoznamu strojov a zariadení	ks	1,000	2 812,00	2 812,00		2 812,00
----	--------------	--------------------------------------	----	-------	----------	----------	--	----------

Č.	Vnútorný kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
81	Rozv001.1	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž	ks	1,000	302,40	302,40		302,40

Celkom

42 391,32

18 704,10

61 095,41

CENOVÁ INFORMÁCIA

E.T.N

Návrh vykonaný programom E-CONFIG 3.4.8. Databáza 2017.10.2, platnosť dát od 01.10.2017

Spracoval:

ALNICO s.r.o., Nám. Slobody 13
071 01 MICHALOVCE

Prijemca materiálu:

FN s poliklinikou, Hoľského 14, 081 81 PREŠOV

Súbory:

Rozvadzac-PREŠOV-NEMOCNICA_R-0.1.O, R-1.1-O
Poznámka:

Sumarizovaný zoznam

(Počty kusov NEBOLI zaokrúhlené na násobky základnej objednávacjej jednotky)

Projekt:

PREŠOV - FN S POLIKLINIKOU-REKONŠTR.
INTER.PAVILÓNU

Dátum:

1.2018

Por.	Popis	Typové označenie	Objednávacie číslo	Počet kusov celkom	Celková koncová cena [EUR]
ROZVADZAC "R-0.1.O"					
1	Skríňa + dvere, Na omietku IP30, požiar.klasifikácia EW60-DP1, ŠxV=800x1060, šedá	BP-O-800/10-EW	116626	1	525,00
2	Držiak krycích dosák, výška 950 /sada/	BPZ-FPS/950	112345	1	20,00
3	Schránka na dokumentáciu A4	LAB-BAG_A4	107913	1	10,00
4	DIN lišta hliníková, šírka skrine = 600, šírka lišty = 688	BPZ-DINR35-800	293596	6	24,00
5	Držiak DIN lišty , pevná hĺbka, sada 1 pár	BPZ-TF/2	116651	6	18,00
6	Krycia doska, s výrezom 45mm, plechová, šedá, S=800, V=150	BPZ-FP-800/150-45	286690	6	72,00
7	Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, sivý	NBP-1000	275413	2	12,00
8	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	19	380,00
9	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	PL7-B25/3	263391	7	168,00
10	Zvodič prepätia triedy B+C, 4pól sada pre TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	141,25
11	Impulzné relé, tlačidlo, 230 V ~, 1zap. kont.	Z-S230/S	265262	7	280,00
12	Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2	Z-GV-16/3P+3N-6TE	263142	3	225,75
13	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	30	180,00
14	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/3	263389	1	22,00
15	Poj odpínače pre vác poistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	285369	1	36,00
16	Istič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-C16/3	263409	2	40,00
17	Istič PLHT, char.B, 3-pólový, Icn=25kA, In=63A	PLHT-B63/3	248029	1	40,00
18	Hlavný vypínač, 3-pól, In=125A	IS-125/3	276288	1	50,00
19	Poistková vložka D02, 400V AC/220V DC, In=63A	Z-D02/SE-63	288946	3	30,00
20	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03, In=25A	PF7-25/4/003-A	263608	3	105,00
21	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03, In=40A	PF7-40/4/003-A	263611	5	200,00
22	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03, In=10A	PFL7-10/1N/B/003-A	263435	3	150,00
23	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA char.B, Idn=0.03, In=16A	PFL7-16/1N/B/003-A	263535	5	275,00
					3 004,00

Por.	Popis	Typové označenie	Objednávacie číslo	Počet kusov celkom	Celková koncová cena [EUR]
ROZVÁDZAČ "R-1.1-Q"					
1	Skriňa + dvere, Na omietku IP30, požiar.klasifikácia EW60-DP1, ŠxV=800x1060 šedá	BP-O-800/10-EW	116626	1	525,00
2	Držiak krycích dosák, výška 950 /sada/	BPZ-FPS/950	112345	1	20,00
3	Schránka na dokumentáciu A4	LAB-BAG_A4	107913	1	10,00
4	DIN lišta hliníková, šírka skrine = 600, šírka lišty = 488	BPZ-DINR35-800	293596	6	24,00
5	Držiak DIN lišty , pevná hĺbka, sada 1 pár	BPZ-TF/2	116651	6	18,00
6	Krycia doska, s výrezom 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150	BPZ-FP-800/150-45	286690	6	72,00
7	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	19	380,00
8	Zvodič prepätia triedy B+C, 4pól sada pre TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	141,25
9	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	PL7-B25/3	263391	6	144,00
10	Impulzné relé, tlačidlo, 230 V ~. 1zap. kont.	Z-S230/S	265262	7	280,00
11	Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2	Z-GV-16/3P+3N-6TE	263142	3	225,75
12	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	24	144,00
13	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/3	263389	1	22,00
14	Poj odpínače pre valc poistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	285369	1	36,00
15	Istič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-C16/3	263409	2	40,00
16	Poistková vložka D02, 400V AC/220V DC, In=63A	Z-D02/SE-63	288946	3	30,00
17	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03, In=25A	PF7-25/4/003-A	263608	3	105,00
18	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03, In=40A	PF7-40/4/003-A	263611	4	120,00
19	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03, In=10A	PFL7-10/1N/B/003-A	263435	3	150,00
20	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03, In=16A	PFL7-16/1N/B/003-A	263535	5	275,00
21	Hlavný vypínač, 3-pól, In=125A	IS-125/3	276288	1	50,00
					2 812,00

ANTES GM spol. s r.o.

Stavba: FREŠOV REKONSTRUKCIA INTERIÉROU PAVILÓNU FN s políčkami J a I Miesto				Rozpočet:																																																																											
Objekt: Stavba úpravy interiéru pavilónu IKSO				Spracová P. Modra isý																																																																											
Čas: Stavba úpravy Dený stacionár onkol. j. KS, STA. ŠK				D: 26.1.2018																																																																											
Odberateľ:				ČO:	DČ:																																																																										
Dodávateľ:				ČO:	DČ:																																																																										
Projektant: ANTES GM spol. s r.o. 91101 Trenčín				ČO:	DČ:																																																																										
1 M3 OP		1 M2 UP																																																																													
1 M2 ZP		1 M																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">A PRN</th> <th colspan="2">B</th> <th colspan="2">C</th> </tr> <tr> <th>konštrukcia a práca</th> <th>material</th> <th>spolu Z</th> <th>individuálne náklady</th> <th colspan="2">NUS - náklady umiestnenia a tavy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 M3 OP</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6 Práce načas</td> <td>11</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2 PSV:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7</td> <td>12</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3 MCE:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8</td> <td>13</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4 iné:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>9</td> <td>14</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>5 Súčet</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Súčet riadkov 6 až 9:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> projektant, rozpočet, cena dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____ </td> <td colspan="2"> dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____ </td> <td> D Ostatné náklady 16 Ostatné náklady uvedenú v rozpočte 17 Iné služby a činnosť 18 Projektové práce 19 20 Súčet riadkov 16 až 19: </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____ </td> <td colspan="2"></td> <td> E Čírkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 22 DPH 20% z: 2 DPH 0% z: 2 Súčet riadkov 21 až 23: </td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2"></td> <td> F Odpočet - prípoje: </td> </tr> </tbody> </table>						A PRN				B		C		konštrukcia a práca	material	spolu Z	individuálne náklady	NUS - náklady umiestnenia a tavy		1 M3 OP	0,00	0,00	6 Práce načas	11	0,00%	2 PSV:	0,00	0,00	7	12	0,00%	3 MCE:	0,00	0,00	8	13	0,00%	4 iné:	0,00	0,00	9	14	0,00%	5 Súčet	0,00	0,00	10	15	0,00%				Súčet riadkov 6 až 9:									projektant, rozpočet, cena dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____			dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____		D Ostatné náklady 16 Ostatné náklady uvedenú v rozpočte 17 Iné služby a činnosť 18 Projektové práce 19 20 Súčet riadkov 16 až 19:	odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____					E Čírkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 22 DPH 20% z: 2 DPH 0% z: 2 Súčet riadkov 21 až 23:						F Odpočet - prípoje:
A PRN				B		C																																																																									
konštrukcia a práca	material	spolu Z	individuálne náklady	NUS - náklady umiestnenia a tavy																																																																											
1 M3 OP	0,00	0,00	6 Práce načas	11	0,00%																																																																										
2 PSV:	0,00	0,00	7	12	0,00%																																																																										
3 MCE:	0,00	0,00	8	13	0,00%																																																																										
4 iné:	0,00	0,00	9	14	0,00%																																																																										
5 Súčet	0,00	0,00	10	15	0,00%																																																																										
			Súčet riadkov 6 až 9:																																																																												
projektant, rozpočet, cena dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____			dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____		D Ostatné náklady 16 Ostatné náklady uvedenú v rozpočte 17 Iné služby a činnosť 18 Projektové práce 19 20 Súčet riadkov 16 až 19:																																																																										
odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____					E Čírkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 22 DPH 20% z: 2 DPH 0% z: 2 Súčet riadkov 21 až 23:																																																																										
					F Odpočet - prípoje:																																																																										

REKAPITULÁCIA

Stavba **PREŠOV - REKONŠTRUKCIA INTERNÉHO PAVILÓNU FN s poliklinikou J.A.REIMANA**
Investor
Objekt **STAVEBNÉ ÚPRAVY INTERNÉHO PAVILÓNU**
Projektant **Ing. Peter Modranský**
Časť: **Stavebné úpravy - Denný stacionár onkológie _KS, STA, ŠK**

ANTES GM s.r.o.

Objekt	Názov objektu
	A: Kábeláž - materiál a práce
	B: Elektroinštalačný materiál a práce
	C: Komunikačný systém - materiál a práce
	D: Strukturovaná kábeláž - materiál a práce
	E: Zariadenia STA - materiál a práce
	F: Ostatné výkony
	Celkom
	CELKOM V EUR. (Bez DPH 20%)

Cena bez DPH
2 577,70
3 718,64
3 201,31
1 702,07
2 060,28
2 130,00
15 390,00
15 390,00


POZNÁMKA: Uvedené ceny sú bez DPH 20%

V Trenčíne 26.4.2018

Vypracoval: Ing. Peter Modranský, Marek Marčok

ing. Tomáš MAREK, PhD.

konateľ spoločnosti



VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prešov - Rekonštrukcia interného pavilónu FN s poliklinikou J.A.Reimana

Časť: Stavebné úpravy - Denný stacionár onkológie KS, STA, ŠK

P.Č	NÁZOV	JEDN.	MNOŽSTVO	JEDNOTKOVÁ CENA		SPOLU	
				MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL	MONTÁŽ
A	Kábeláž - materiál a práce						
1	CHKE-R-O B2ca(s1,d1,a1) 2x2,5 0,6/1kV	m	112	0,84	0,70	94,08	78,40
2	CHKE-R-O B2ca(s1,d1,a1) 3x1,5 0,6/1kV	m	20	0,70	0,70	14,00	14,00
3	Kábel koaxiálny VCCJY 75-4,8	m	193	0,89	0,70	171,77	135,10
4	Kábel koaxiálny VCCJY 75-7,25	m	50	1,41	0,70	70,50	35,00
5	Kábel datový CAT6 F/UTP(STP) LSOHFR oranžová b2ca s1 d1 a1	m	1335	0,51	0,60	680,85	801,00
6	Optický kábel 8vl MM	m	100	2,94	0,80	294,00	80,00
7	Kábel telefónny SYKFY 25x2x0,5	m	50	1,38	0,80	69,00	40,00
	Spolu					1 394,20	1 183,50
B	Elektroinštalčný materiál a práce						
1	Rúrka bezhal ohybná HFX25 320N sv.sivá	m	210	0,53	0,90	111,30	189,00
2	Rúrka bezhal ohybná HF32 320N sv.sivá	m	425	0,87	0,90	369,75	382,50
3	Rúrka bezhal ohybná FX40 320N sv.sivá	m	70	0,46	0,90	32,20	63,00
4	Vkladacia lišta PVC 40x20mm biela bezhalogénová	m	25	5,51	1,66	137,75	41,50
5	Vkladacia lišta PVC 20x20 mm biela bezhalogénová	m	50	3,17	1,16	158,50	58,00
6	OBO grip - upveňovací držiak	ks	220	0,42	1,16	92,40	255,20
7	Stenová krabica H1	ks	9	1,20	5,50	10,80	49,50
8	Stenová krabica H2	ks	0	2,64	5,50	0,00	0,00
9	Stenová krabica H-ICT-IP	ks	0	10,26	5,50	0,00	0,00
10	Inštalčný box GEH MOD IP66 LR	ks	8	9,88	2,16	79,04	17,28
11	Prechodka MM SN M20 LR	ks	50	0,29	0,13	14,50	6,50
12	Konektor RJ45	ks	86	0,74	1,66	63,64	142,76
13	Podružný materiál	bal	1	87,20	43,82	87,20	43,82
14	Sekacie a búracie práce, vyrezávanie drážok v tehlovom murive/betóne	m	375	0,00	3,50	0,00	1 312,50
	Elektroinštalčný materiál spolu					1 157,08	2 561,56
C	Komunikačný systém - materiál						
1	Interkom terminál ICT-IP	ks	1	285,41	21,70	285,41	21,70
2	Spinací modul IO-M	ks	1	67,77	16,20	67,77	16,20
3	Sesterský terminál ST TOUCH	ks	2	869,30	5,00	1 738,60	10,00
4	Systémový switch SW19	ks	1	398,93	36,00	398,93	36,00
5	Staničný switch STS	ks	1	601,70	25,00	601,70	25,00
	KS spolu					3 092,41	108,90
D	Strukturovaná kábeláž - materiál a práce						
1	Škatuľa KP prístrojová 1-nás 020912 : ASD 70 (D70x45)	ks	18	0,16	2,16	2,88	38,88
2	Zásuvka dátová 2xRJ45 : /5314/ Valena™, CAT6 FTP, s krytom, bez rámy, biela	ks	18	12,05	6,19	216,90	111,42
3	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	ks	18	0,96	1,66	17,28	29,88
4	Patch kábel F/UTP cat 6 dl. 1m bledomodrý - prepojovací RJ45/RJ45	ks	36	4,55	0,11	163,80	3,96
5	Dátový 20" rozvádzač 19U 600x600 /v-š-h/	ks	1	257,99	50,00	257,99	50,00
6	Ventilačná jedn., 2 ventilátory s termostatom	ks	1	76,17	6,19	76,17	6,19
7	Panel napájaci 9x230V 2P+PE 2m kábel s vidlicou	ks	1	20,92	6,19	20,92	6,19
8	Sada montážna M6 - skrutky, podložky, matice	bal	3	7,70	5,00	23,10	15,00
9	Patch panel 10 G modulárny neosadený 24 portov STP 1U	ks	2	15,00	3,98	30,00	7,96
10	Telefónny patch panel 1U	ks	1	39,48	39,84	39,48	39,84
11	10G keystone CAT6 FTP	ks	36	4,12	1,66	148,32	59,76
12	Čelo SC - duplex 12 pozic, 1U, alebo ekvivalent	ks	1	31,80	3,98	31,80	3,98
13	Kazeta na 12 zvarov RXS - BK - vrátane veka a hrebeňov	ks	1	5,02	2,16	5,02	2,16
14	Adaptor LC Multimode, Duplex	ks	8	2,07	0,50	16,56	4,00
15	Optický pigtail 50/125 µm s konektormi LC/UPC	ks	16	2,18	13,50	34,88	216,00
16	Ochrana optických zvarov	ks	16	0,20	0,50	3,20	8,00
17	Organizér 1U	ks	1	4,58	5,97	4,58	5,97
	ŠK spolu					1 092,88	609,19
E	Zariadenia STA - materiál a práce						
1	Zásuvka TV-RD-SAT: Valena	ks	6	12,39	6,19	74,34	37,14
2	Rámik 1-násobný Valena, biely	ks	6	0,82	1,66	4,92	9,96
3	Rozvodnica hlavnej stanice- STA,ALCAD CP-226, vrátane multiprepínačov	ks	1	1 540,00	180,00	1 540,00	180,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prešov - Rekonštrukcia interného pavilónu FN s poliklinikou J.A.Reimana

Časť: Stavebné úpravy - Denný stacionár onkológie _KS, STA, ŠK

P.Č	NÁZOV	JEDN.	MNOŽSTVO	JEDNOTKOVÁ CENA		SPOLU	
				MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL	MONTÁŽ
4	Škatuľa KP prístrojová 1-nás	ks	6	0,16	2,16	0,96	12,96
5	Pripojenie súpravy na rozvod	ks	1	0,00	80,00	0,00	80,00
6	Záverečné meranie hlavnej stanice	ks	1	0,00	120,00	0,00	120,00
	STA spolu		-	-	-	1 620,22	440,06
F	Ostatné výkony						
1	Drobné stavebné práce	bal	1	0,00	100,00	0,00	100,00
2	Premeranie dátového spoja	ks	40	0,00	3,00	0,00	120,00
3	Programovanie systému	bal	1	0,00	300,00	0,00	300,00
4	Uvedenie do prevádzky	bal	1	0,00	150,00	0,00	150,00
5	Skúšobná prevádzka	bal	1	0,00	120,00	0,00	120,00
6	Inštalácia SW systému a konfigurácia	bal	1	0,00	150,00	0,00	150,00
7	Odborná skúška a vyhotovenie revíznej správy	bal	1	0,00	150,00	0,00	150,00
8	Projekt skutočného vyhotovenia a sprievodná dokumentácia	bal	1	400,00	0,00	400,00	0,00
9	Zaškolenie obsluhy	bal	1	0,00	120,00	0,00	120,00
10	Dopravné náklady a presuny hmôt	bal	1	520,00	0,00	520,00	0,00
	spolu ostatné výkony					920,00	1 210,00
MATERIÁL A PRÁCE SPOLU (celkovo bez DPH 20%)						9 276,79	6 113,21
SPOLU DODÁVKA KS, ŠK, STA (bez DPH)						15 390,00 €	

POZNÁMKA: Uvedené ceny sú bez DPH 20%

V Trenčíne 26.4.2018

Vypracoval: Ing. Peter Modranský, Marek Marčok

Ing. Tomáš MAREK, PhD.

konateľ spoločnosti

Stavba :Rekonštr.inter.pav.FNSP J.A.REIMANA,Hollého 14,Prešov		Miesto:	
Objekt :SO 01 Stavebné úpravy bývalé OKB-denný stacionár onkológie		JKSO :	
Časť : Vzduchotechnika			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 22.01.2018

Odberateľ: FNSP J.A.REIMANA Prešov	IČO: _____ DIČ: _____
Dodávateľ:	IČO: _____ DIČ: _____
Projektant: Ing. Jaozef Nanáši	IČO: _____ DIČ: _____

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 35%;">ZRN</th> <th style="width: 35%;">Konštrukcie</th> <th style="width: 25%;">Špecifikovaný materiál</th> <th style="width: 20%;">Spolu ZRN</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>HSV:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE:</td> <td></td> <td></td> <td>70 582,35</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Iné:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet:</td> <td></td> <td></td> <td>70 582,35</td> </tr> </table>	A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	1	HSV:				2	PSV:				3	MCE:			70 582,35	4	Iné:				5	Súčet:			70 582,35	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">B</th> <th style="width: 95%;">IV - Individuálne náklady</th> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Práce nadčas</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Murárske výpomocy</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9:</td> </tr> </table>	B	IV - Individuálne náklady	6	Práce nadčas	7	Murárske výpomocy	8	Bez pevnej podlahy	9		10	Súčet riadkov 6 až 9:
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN																																							
1	HSV:																																										
2	PSV:																																										
3	MCE:			70 582,35																																							
4	Iné:																																										
5	Súčet:			70 582,35																																							
B	IV - Individuálne náklady																																										
6	Práce nadčas																																										
7	Murárske výpomocy																																										
8	Bez pevnej podlahy																																										
9																																											
10	Súčet riadkov 6 až 9:																																										

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">C</th> <th style="width: 95%;">NUS - náklady umiestnenia stavby</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie :</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Sťažené podmienky</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Súčet riadkov 11 až 14:</td> </tr> </table>	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	11	Zariadenie :	12	Prevádzkové vplyvy	13	Sťažené podmienky	14		15	Súčet riadkov 11 až 14:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">D</th> <th style="width: 95%;">ON - ostatné náklady</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19:</td> </tr> </table>	D	ON - ostatné náklady	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	17	Inžinierska činnosť	18	Projektové práce	19		20	Súčet riadkov 16 až 19:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby																								
11	Zariadenie :																								
12	Prevádzkové vplyvy																								
13	Sťažené podmienky																								
14																									
15	Súčet riadkov 11 až 14:																								
D	ON - ostatné náklady																								
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																								
17	Inžinierska činnosť																								
18	Projektové práce																								
19																									
20	Súčet riadkov 16 až 19:																								

projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum:	pečiatka:
--	---

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 95%;">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 70 582,35</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z:</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23:</td> </tr> </table>	E	Celkové náklady	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 70 582,35	22	DPH 20% z:	23	DPH 0% z:	24	Súčet riadkov 21 až 23:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">F</th> <th style="width: 95%;">Odpočít - pripočít</th> </tr> </table>	F	Odpočít - pripočít
E	Celkové náklady												
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 70 582,35												
22	DPH 20% z:												
23	DPH 0% z:												
24	Súčet riadkov 21 až 23:												
F	Odpočít - pripočít												

odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka:	dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: pečiatka:
--	--

P. č	Názov	M.j.	Množ.	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž
			m.j.	jednotková	ceková	jednotková	ceková
Zar.1 - Vetranie priestorov 1 PP							
1.1	Veľacia jednotka s rekuperačnou teplo a v hygienic- kom prevedení DUFLEX 3500 Multi Eco / 10/10 - Me 110 EC3 Mi.110 EC3 - Fe.K7 - Fi.K5 - B LM24A - CHF 3 - Ke.LM2-A - Ki.LM24A - He1.400/400 - He2.250 400.P - Hi.400/400.P - H2.250.400.P - Fi - VDI 6022 RD5 RD4-IO - CF 1000 PFe - PFi - MMe - MMi - SW - CM s - CPTOLCH.B Wh - ErP 2016, 2018 Vp= 3180 m3/hod; Vr = 3190 m3/hod; Dpp= 350 Pa Dpo= 250 Pa; Ndim= 2 x 2,5 kW 2 x 3,8 A - 400 V; Príkon v pracovnom bode 1.18 + 0.81 kW); Účinnosť rekuperačie zima/leto = 91/82 %; Ušetre- né teplo / chladič = 37,0/5,4 kW; Tvor a kondenzátu 13,9 l/hod; Tepota vzduchu po rekuperácii zima/leto 19/27 °C; Príkon chladiča pre dočasnú schladenie vzduchu na 21/17 °C Potrebný výkon zima/leto = 2.12 / 3.51 kW; Tvor a kondenzátu 6 l/hod						
1.1a	Prípalok za hygienické prevedenie	ks	1	5 970,32 €	5 970,32 €	1 194,06 €	1 194,06 €
1.1b	Prípalok za filter Fe.K7	ks	1	204,62 €	204,62 €	40,92 €	40,92 €
1.1c	Prípalok za filter Fi.K5	ks	1	67,07 €	67,07 €	13,41 €	13,41 €
1.1d	Prípalok za by-pass	ks	1	51,16 €	51,16 €	10,23 €	10,23 €
1.1e	Prípalok za priamy chladič	ks	1	295,58 €	295,58 €	59,12 €	59,12 €
1.1f	Prípalok za kapky Ke a Ki.400/400	ks	1	795,79 €	795,79 €	159,16 €	159,16 €
1.1g	Prípalok za pružné manžety H.250/400.P	ks	2	35,66 €	271,32 €	27,13 €	54,26 €
1.1h	Prípalok za pružné manžety H.400/400.P	ks	2	23,50 €	46,99 €	4,70 €	9,40 €
1.1i	Prípalok za pružné manžety H.400/400.P	ks	2	31,84 €	63,67 €	6,37 €	12,73 €
1.1j	Prípalok za servomotory LM24A (e1, i1, by-pass)	ks	3	90,19 €	270,58 €	18,04 €	54,12 €
1.1k	Prípalok za sklonkové manometry e1 a i1	ks	2	24,64 €	49,27 €	4,93 €	9,85 €
1.1l	Prípalok za rozvádzač RD5 400V-EC 400V EC	ks	1	981,47 €	981,47 €	196,29 €	196,29 €
1.1m	Prípalok za expanznú nádobu RD4-IO	ks	1	100,43 €	100,43 €	20,09 €	20,09 €
1.1n	Prípalok za reguláciu ovládača CF 1000	ks	1	306,95 €	306,95 €	61,39 €	61,39 €
1.1o	Prípalok za manostaty filcové e1 a i1	ks	2	49,26 €	98,52 €	9,85 €	19,70 €
1.1p	Prípalok za hlavný vypínač SW	ks	1	37,14 €	37,14 €	7,43 €	7,43 €
1.2	Prípalok za ovládaci panel CP Touch	ks	1	246,31 €	246,31 €	49,26 €	49,26 €
1.2	Kondenzačná jednotka AOYG-36LATT						

Stavba: Rekonštrukcia interiéru pavilónu FNŠP J.A. Reimana Holého 14,
Prešov

P.č.	Názov	M.j.	Množ. m.j.
	Chladiac / vykurovací výkon 10.0/11.2 kW; N= 2.87 kW 400 V - 7.9 A, Akustický tlak 53 dB(A), Prevádzka zima/leto -15 až 24 °C/-15 až 46°C	ks	1
1.2a	Komunikačný modul UTI-INV U	ks	1
1.3	Dvojica medeného chladiarenského potrubia s izoláciou ARMAFLEX 10/16 a komunikačný kábel	m	12
1.4	Ventilátor DX200T V= 60 m3/hod; N= 30 W 230 V	ks	1
1.5	Neobsadená		
1.6	Protikopová žalúzia PZAL 500 x 800 - R1 S	ks	1
1.7	Protiadzďová žalúzia PZA - 630 x 630 - R1 S	ks	1
1.8	Krátky doskový filter triedy G4 IFLK 250/50-30	ks	1
1.9	Timič hluku THP 10 - 500 x 600 500 / 3	ks	1
1.10	Timič hluku THP 10 - 500 x 600 1000 / 3	ks	7
1.11	Regulačná klapka TUNE R 200 - 2 - H	ks	1
1.12	Žaluziová klapka plastová PER 100 W	ks	1
1.13	Regulačná a meracia čona IRIS 200	ks	4
1.14	Regulačná a meracia čona IRIS 250	ks	4
1.15	Dverová mriežka NOVA D - 1 - 300 x 150 UR1 AN	ks	3
1.16	Dverová mriežka NOVA D - 1 - 400 x 300 UR1 AN	ks	1
1.17	Dverová mriežka NOVA D - 1 - 400 x 400 UR1 AN	ks	1
1.18	Dverová mriežka NOVA D - 1 - 600 x 300 UR1 AN	ks	1
1.19	Neobsadená		
1.20	Čistý nástavec 08.01E 305x305x117 E11 240 BO B120x265 625 AN2 9016 O	ks	2
1.21	Čistý nástavec 08.01E 457x457x117 H14 320 BO B120x41 625 AN2 9016 O	ks	2
1.22	Čistý nástavec 08.01E 457x457x117 H14 435 FO B120x417 625 AN2 9016 O	ks	4
1.23	Virivá výustka s prestaviteľnými lamelami VVKR - A - S - 600 - 24 - W	ks	1
1.23a	Preláková komora s pripojením DN 200 PB - VVK - S - 600 - S - H - I2	ks	1
1.24	Virivá výustka s prestaviteľnými lamelami VVKR - A - S - 625 x 16 R	ks	2
1.24a	Preláková komora s pripojením DN 200		

Dodávka jednotková	Dodávka celková	Montáž jednotková	Montáž celková
1 856,16 €	1 856,16 €	371,23 €	371,23 €
446,40 €	446,40 €	89,28 €	89,28 €
13,24 €	158,88 €	5,30 €	63,55 €
90,00 €	90,00 €	18,00 €	18,00 €
87,78 €	87,78 €	17,56 €	17,56 €
82,92 €	82,92 €	16,58 €	16,58 €
79,52 €	79,52 €	15,90 €	15,90 €
75,08 €	75,08 €	15,02 €	15,02 €
112,19 €	785,32 €	22,44 €	157,06 €
21,97 €	21,97 €	4,39 €	4,39 €
9,42 €	9,42 €	1,88 €	1,88 €
38,25 €	153,00 €	7,65 €	30,60 €
57,75 €	231,00 €	11,55 €	46,20 €
16,62 €	49,87 €	3,32 €	9,97 €
30,86 €	30,86 €	6,17 €	6,17 €
38,45 €	38,45 €	7,69 €	7,69 €
40,19 €	40,19 €	8,04 €	8,04 €
651,39 €	1 302,79 €	30,28 €	260,56 €
600,39 €	1 200,77 €	120,08 €	240,15 €
612,35 €	2 449,40 €	122,47 €	489,88 €
27,34 €	27,34 €	5,47 €	5,47 €
29,89 €	29,89 €	5,98 €	5,98 €
18,35 €	36,69 €	3,67 €	7,34 €

P.č.	Názov	M.j.	Množ. m.j.	Dodávka jednotková	Dodávka celková	Montáž jednotková	Montáž celková
1 25	PB VVK S 625 E - H - 12 Vrtivá výšková s preslaviacimi armatami	ks	2	45,03 €	90,06 €	9,01 €	18,01 €
1 25a	VVKR - A - S - 625 x 24 - R Pretlaková komora s pripojením DN 200	ks	5	21,13 €	105,66 €	4,23 €	21,13 €
1 26	PB - VVK - S 625 - E - H - 12 Tanierový ventil EFF 100	ks	5	45,03 €	225,15 €	9,01 €	45,03 €
1 27	Tanierový ventil EFF 200	ks	3	2,78 €	8,33 €	0,56 €	1,67 €
1 28	Tanierový ventil EFF 200	ks	1	6,60 €	6,60 €	1,32 €	1,32 €
1 29	Neobsadená Ohybná hadica SEMIFLEX 100	m	3	2,18 €	6,55 €	0,44 €	1,31 €
1 30	Ohybná hadica SEMIFLEX 200	m	9	4,09 €	36,79 €	0,82 €	7,36 €
1 31	Ohybná hadica SEMIFLEX 250	m	6	5,07 €	30,42 €	1,01 €	6,08 €
1 32	Rúra SPIRO 100	m	11	3,28 €	36,08 €	1,15 €	12,63 €
1 32a	Tvarovka SPIRO 100 jednoduchá	ks	1	3,45 €	3,45 €	0,69 €	0,69 €
1 32b	Zložitá tvarovka SPIRO 100	ks	5	4,51 €	22,55 €	0,90 €	4,51 €
1 33	Rúra SPIRO 125	m	1	4,08 €	4,08 €	0,82 €	0,82 €
1 33a	Tvarovka SPIRO 125 jednoduchá	ks	2	4,12 €	8,24 €	0,82 €	1,65 €
1 33b	Zložitá tvarovka SPIRO 125	ks	1	5,34 €	5,34 €	1,07 €	1,07 €
1 34	Rúra SPIRO 160	m	6	5,07 €	30,42 €	1,01 €	6,08 €
1 34a	Tvarovka SPIRO 160 jednoduchá	ks	1	3,76 €	3,76 €	0,75 €	0,75 €
1 34b	Zložitá tvarovka SPIRO 160	ks	3	6,47 €	19,41 €	1,29 €	3,88 €
1 35	Rúra SPIRO 200	m	9	6,24 €	56,16 €	1,25 €	11,23 €
1 35a	Tvarovka SPIRO 200 jednoduchá	ks	6	5,14 €	30,84 €	1,03 €	6,17 €
1 36	Rúra SPIRO 250	m	5	7,55 €	37,75 €	1,51 €	7,55 €
1 36a	Tvarovka SPIRO 250 jednoduchá	ks	1	11,81 €	11,81 €	2,36 €	2,36 €
1 37	Hranaté potrubie skupiny 1 z pozinkované opechu nasledovných obvodov						
1 37a	Do obvodu 800 mm - 100 % tvaroviek	m	2	13,41 €	26,82 €	2,68 €	5,36 €
1 37b	Do obvodu 1050 mm - 30 % tvaroviek	m	35	18,51 €	647,75 €	3,70 €	129,55 €
1 37c	Do obvodu 1250 mm - 55 % tvaroviek	m	10	18,98 €	189,80 €	3,80 €	37,96 €
1 37d	Do obvodu 1500 mm - 45 % tvaroviek	m	20	23,86 €	477,20 €	4,77 €	95,44 €
1 37e	Do obvodu 1890 mm - 35 % tvaroviek	m	30	28,77 €	863,06 €	5,75 €	172,61 €
1 37f	Do obvodu 2240 mm - 80 % tvaroviek	m	8	33,69 €	269,50 €	6,74 €	53,90 €
1 37g	Do obvodu 2630 mm - 65 % tvaroviek	m	3	44,51 €	133,53 €	8,90 €	26,71 €
1 38	Izolácia proti oroscvienu hrúbky 25 mm p e potrubie nasávania čerstvého a výfuku odpadného vzduchu od jednotky po obvodové slený	m²	35	16,28 €	569,80 €	4,88 €	170,94 €
1 39	Teplná izolácia (služi ako prot hluková) hrúbky 20						

Príloha

P.č.	Názov	M.j.	Množ. m.j.	Dodávka jednotková	Dodávka celková	Montáž jednotková	Montáž celková
	mm potreba prívodného a odvodného vzduchu od tlmičov hluku (včetne poistenia strojom)	m ²	33	14,85 €	490,05 €	4,46 €	147,02 €
40	Montážny materiál (spojovacia, hliníkový záves, zá- vové tyče, tesniaca Al-páska, SK-pásky atď.)	kg	120	4,50 €	540,00 €	0,90 €	108,00 €
41	Demontáž pôvodného zariadenia objektu	hod.	60	0,00 €	0,00 €	10,00 €	600,00 €
41	Montáž zariadenia porovnaním - % z cen. dodáv	%	20				5 568,74 €
1-2	a ďalej sú neobsadené						
	Zariadenie č.1 spolu:				24 127,83 €		5 568,74 €
	Zar.2 - Vetranie priestorov 1 NP						
2	Vetracia jednotka s rekuperačnou platňou DUPLEx 5500 Multi Eco-N / 4/8 - Me.116 EC3 - Me.116 EC3 - Fe.K5 - Fil.4 - B.LM24A - CHF 4 S - Ki.LM24A - H.500/500.P - Hei.KZ - Hi2.KZ - FI dvere b.z.pántov RD5 RD-HO - CF 3000 PFe PII - SW - CM.1 s - C1 TOUCH.B.W. - E.P 2016 2018 Vp= Vo= 1940 m ³ /hod; Externý tlak 250 Pa. Npre dimenzované 2 x 3,3 kW / 2 x 5,4 kW / 400 V (príko- ny v pracovnom bode 3 ~ 1,2 kW) Účinnosť rekuperačnej zma/leto = 91,82 % Úšetre- né teplo Hlad = 57,5/81 kW; Tvorba kondenzátu 21,6 l/hod; Teplo a vzduchu po rekuperačii zima/leto 19/27 °C; Priamy chladič pre dĺžku te. schladenia vzduchu na 21/17 °C Potrebny výkon zima/leto = 3,3/16,0 kW; Tvorba kondenzátu 11 l/hod	ks	1	7 713,48 €	7 713,48 €	1 542,70 €	1 542,70 €
2.1a	Príslušenstvo za filter M5	ks	1	57,22 €	57,22 €	11,44 €	11,44 €
2.1b	Príslušenstvo za b.z.pás	ks	1	413,05 €	413,05 €	82,61 €	82,61 €
2.1c	Príslušenstvo za priamy chladíč	ks	1	1 035,00 €	1 035,00 €	207,00 €	207,00 €
2.1d	Príslušenstvo za zakrytý vstup 1 krátky	ks	1	49,26 €	49,26 €	9,85 €	9,85 €
2.1e	Príslušenstvo za zakrytý výstup 1 krátky	ks	1	87,16 €	87,16 €	17,43 €	17,43 €
2.1f	Príslušenstvo za Ke 600/700	ks	1	216,76 €	216,76 €	43,35 €	43,35 €
2.1g	Príslušenstvo za Ki.500/500	ks	1	155,36 €	155,36 €	31,07 €	31,07 €
2.1h	Príslušenstvo za pružné ma. žety H.500/500 P	ks	2	33,35 €	66,70 €	6,67 €	13,34 €

P.č.	Názov	M.j.	Množ. m.j.	Dodávka jednotková	Dodávka celková	Montáž jednotková	Montáž celková
2.1i	Príslušenstvo za servomotory M24A (e1, i1, by-pass)	ks	3	90,19 €	270,58 €	18,04 €	54,12 €
2.1j	Príslušenstvo za vyhrievaný vývod kondenzátu vrátane termostatu	ks	1	197,05 €	197,05 €	39,41 €	39,41 €
2.1k	Príslušenstvo za podslavné nony (7 ks)	sada	1	70,10 €	70,10 €	14,02 €	14,02 €
2.1l	Príslušenstvo za rozvádzač RD5 400V EC 400V-EC	ks	1	1 004,21 €	1 004,21 €	200,83 €	200,84 €
2.1m	Príslušenstvo za expandér RD5 IO	ks	1	100,43 €	100,43 €	20,09 €	20,09 €
2.1n	Príslušenstvo za reguláciu otáčok CF 3000	ks	1	306,95 €	306,95 €	61,39 €	61,39 €
2.1j	Príslušenstvo za manostaty filtrov 1...11	ks	2	49,26 €	98,52 €	9,85 €	19,70 €
2.1k	Príslušenstvo za hlavný výplnací SW	ks	1	37,14 €	37,14 €	7,43 €	7,43 €
2.1m	Príslušenstvo za ovládacie panel CP Touch	ks	1	246,31 €	246,31 €	49,26 €	49,26 €
2.2	Kondenzačná jednotka AOYG-60LATT Chladiaci/vykurovací výkon 15,0/18,0 kW; N= 5/15 kW - 400 V - 12,5 A. Akustický tlak 54 dB(A). Pre- vážka zima/leto -15 až 24°C/-15 až 46 °C	ks	1	2 660,40 €	2 660,40 €	532,08 €	532,08 €
2.2a	Komunikačný modul UTI INV-U	ks	1	446,40 €	446,40 €	89,28 €	89,28 €
2.3	Dvojica medeného chladiarenského potrubia s izo- láciou ARVAFLEX 10/16 a komunikačný kábel	m	3	13,24 €	39,72 €	5,30 €	15,89 €
2.4	Neobsadená						
2.5	Timč hliuku THP 10 - 800 x 630 - 1000 - 4	ks	4	174,68 €	698,71 €	34,94 €	139,74 €
2.6	Regulačná klapka TUNE R - 160 - 2 - H	ks	1	21,14 €	21,14 €	4,23 €	4,23 €
2.7	Regulačná klapka RK - 630 x 250 - R	ks	2	45,67 €	91,34 €	9,13 €	18,27 €
2.8	Dverová mriežka NOVA-D - 1 - 300 x 150 UR1-AN	ks	6	16,62 €	99,75 €	3,32 €	19,95 €
2.9	Tanierový ventil EFF 100 s rámkom	ks	6	2,78 €	16,65 €	0,53 €	3,33 €
2.10	Tanierový ventil EFF 125 s rámkom	ks	2	3,68 €	7,35 €	0,74 €	1,47 €
2.11	Tanierový ventil EFF 200 s rámkom	ks	1	6,60 €	6,60 €	1,32 €	1,32 €
2.12	Tanierový ventil TFF 100 s rámkom	ks	1	6,31 €	6,31 €	1,26 €	1,26 €
2.13	Tanierový ventil TFF 160 s rámkom	ks	3	10,43 €	31,28 €	2,09 €	6,26 €
2.14	Dverová mriežka NOVA-D - 1 - 400 x 300 R1-AN	ks	1	30,86 €	30,86 €	6,17 €	6,17 €
2.15	Vrúťva vyústka s preslaviateľnými lamelami VVKR - A - S - 400 x 8 - R	ks	2	10,34 €	20,68 €	2,07 €	4,14 €
2.15a	Pretaková komora s pripojením DN 160 PB - VVK - S - 400 - E - H - 2	ks	2	29,02 €	58,04 €	5,80 €	11,60 €
2.16	Vrúťva vyústka s preslaviateľnými lamelami VVKR - A - S - 600 x 8 - R	ks	3	14,93 €	44,80 €	2,99 €	8,96 €
2.16a	Pretaková komora s pripojením DN 200 PB - VVK - S - 600 - E - H - 2	ks	3	41,11 €	123,34 €	8,22 €	24,67 €
2.17	Vrúťva vyústka s preslaviateľnými lamelami						

P.č.	Názov	M.j.	Množ. m.j.	Dodávka jednotková	Dodávka celková	Montáž jednotková	Montáž celková
2.17a	VKR - A - S 600 x 16 - R Pretlaková komora s pripojením DN 200	ks	3	17,72 €	53,16 €	3,54 €	10,63 €
2.18	PB - VVK - S 600 - E - H - I2 Vrtivá výuska s prestaviteľnými lamiami	ks	3	41,11 €	123,33 €	8,22 €	24,67 €
2.18a	VV - R - A - S - 600 x 24 - R Pretlaková komora s pripojením DN 200	ks	5	20,50 €	102,49 €	4,10 €	20,50 €
2.19	PB - VVK - S 600 - E - H - I2 Vrtivá výuska s prestaviteľnými lamiami	ks	5	41,11 €	205,56 €	8,22 €	41,11 €
2.19a	VVKR - A - S - 400 x 16 - W Pretlaková komora s pripojením DN 160	ks	2	15,34 €	30,69 €	3,07 €	6,14 €
2.20	PE - VVK - S - 400 - S - H - I2 Vrtivá výuska s prestaviteľnými lamiami	ks	2	17,50 €	35,01 €	3,50 €	7,00 €
2.20a	VVKR - A - S - 600 x 16 - W Pretlaková komora s pripojením DN 250	ks	4	23,62 €	94,46 €	4,72 €	18,89 €
2.21	PB - VVK - S - 600 - S - H - I2 Vrtivá výuska s prestaviteľnými lamiami	ks	4	49,82 €	199,27 €	9,96 €	39,85 €
2.21a	VVKR - A - S - 600 x 24 - W Pretlaková komora s pripojením DN 200	ks	9	27,33 €	245,98 €	5,47 €	49,20 €
2.22	PB - VVK - S - 600 - S - H - I2 Neobsadená	ks	9	49,82 €	448,36 €	9,96 €	89,67 €
2.23	Ohybná hadica SEMIFLEX 160	m	6	2,18 €	13,10 €	0,44 €	2,62 €
2.24	Ohybná hadica SEMIFLEX 200	m	24	4,09 €	98,10 €	0,82 €	19,62 €
2.25	Ohybná hadica SEMIFLEX 250	m	6	5,07 €	30,42 €	1,01 €	6,08 €
2.26	Rúra SPIRO 100	m	6	3,28 €	19,68 €	1,15 €	6,89 €
2.26a	Tvarovka SPIRO 100 jednoduchá	ks	5	3,45 €	17,25 €	1,21 €	6,04 €
2.26b	Zložité tvarovka SPIRO 100	ks	5	4,51 €	22,55 €	1,58 €	7,89 €
2.27	Rúra SPIRO 125	m	7	4,08 €	28,56 €	1,43 €	10,00 €
2.27a	Tvarovka SPIRO 125 jednoduchá	ks	4	4,12 €	16,48 €	1,44 €	5,77 €
2.27b	Zložité tvarovka SPIRO 125	ks	6	5,34 €	32,04 €	1,87 €	11,21 €
2.28	Rúra SPIRO 160	m	17	5,07 €	86,19 €	1,77 €	30,17 €
2.28a	Tvarovka SPIRO 160 jednoduchá	ks	4	3,76 €	15,04 €	1,32 €	5,26 €
2.28b	Zložité tvarovka SPIRO 160	ks	7	6,47 €	45,29 €	2,26 €	15,85 €
2.29	Rúra SPIRO 200	m	45	6,24 €	280,80 €	2,18 €	98,28 €
2.29a	Tvarovka SPIRO 200 jednoduchá	ks	11	5,14 €	56,54 €	1,80 €	19,79 €
2.29b	Zložité tvarovka SPIRO 200	ks	10	7,90 €	79,00 €	2,77 €	27,65 €
2.30	Rúra SPIRO 250	m	11	7,55 €	83,05 €	2,64 €	29,07 €
2.30a	Tvarovka SPIRO 250 jednoduchá	ks	5	8,27 €	41,35 €	2,89 €	14,47 €

P.č.	Názov	M.j.	Množ. m.j.	Dodávka jednotková	Dodávka celková	Montáž jednotková	Montáž celková
2.30b	Zložitá tvarovka SPIRO 250	ks	7	9,66 €	67,62 €	3,38 €	23,67 €
2.31	Hranaté potrubie skupiny 1 z pozinkovaného plechu nasledovných obvodov						
2.31a	Do obvodu 1050 mm - 55 % tvaroviek	m	18	16,04 €	288,80 €	3,21 €	57,76 €
2.31b	Do obvodu 1250 mm - 30 % tvaroviek	m	30	18,51 €	555,21 €	3,70 €	111,04 €
2.31c	Do obvodu 1500 mm - 40 % tvaroviek	m	36	23,74 €	854,64 €	4,75 €	170,93 €
2.31d	Do obvodu 1890 mm - 30 % tvaroviek	m	8	28,62 €	228,98 €	5,72 €	45,80 €
2.31e	Do obvodu 2240 mm - 0 % tvaroviek	m	2	31,08 €	62,16 €	6,22 €	12,43 €
2.31f	Do obvodu 2420 mm - 65 % tvaroviek	m	2	37,36 €	74,71 €	7,47 €	14,94 €
2.31g	Do obvodu 3000 mm - 65 % tvaroviek	m	5	51,29 €	256,43 €	10,26 €	51,29 €
2.32	Izolácia potrubia do vonkajšieho prostredia hrúbky 60 mm s oplechovaním (rozvoď na streche)	m ²	40	34,20 €	1 368,00 €	10,26 €	410,40 €
2.33	Montážny materiál (spojovací, hutný, závesy, závitové tyče, tesniaca Al-páska, SK-pásky, gumené pásy zo svednej gumy na podloženie rôznych roliet, pájky, listy atď.)	kg	150	4,50 €	675,00 €	0,90 €	135,00 €
2.34	Zariadenia na transport zariadenia na strechu	hod	4	150,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €
2.35	Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky	%	20				4 971,25 €
2.36	a ďalej sú neobsadené						
Zariadenie č.2 spolu					24 063,94 €		4 971,25 €
Zar.3 - Výfuk z laminárnych boxov							
3.1	Plastový ventilátor RK 160 L V= 100 až 400 m3/hod; Dellap= 150 až 270 Pa N= 100 W - 230 V	ks	2	155,28 €	310,56 €	31,06 €	62,11 €
3.2	Výfuková hlavica plastová HV 160 - PP	ks	2	101,40 €	202,80 €	20,28 €	40,56 €
3.3	Plastové polrubie TR 160 - 1000 - PP	ks	43	39,65 €	1 704,95 €	7,93 €	340,99 €
3.4	Plastové kolo OL 160/90° - PP	ks	8	50,96 €	407,68 €	10,19 €	81,54 €
3.5	Spätná klapka plastová KZH 160 - PP	ks	2	53,16 €	106,32 €	10,63 €	21,26 €
3.6	Montážny materiál (spojovací, hutný, závesy, závitové tyče, tesniaca páska atď.)	kg	20	4,50 €	90,00 €	0,90 €	18,00 €
3.7	Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky	%	25				564,46 €
3.8	a ďalej sú neobsadené						
Zariadenie č.3 spolu:					2 822,31 €		564,46 €

P.č.	Názov	M.j.	Množ. m.j.	Dodávka jednotková	Dodávka celková	Montáž jednotková	Montáž celková
	Rekapitulácia:					M+D spolu:	
	Zariadenie č.1.				24 127,83 €	29 696,56 €	5 568,74 €
	Zariadenie č.2.				24 063,94 €	29 035,19 €	4 971,25 €
	Zariadenie č.3.				2 822,31 €	3 386,77 €	564,46 €
	Zariadenia spolu:				51 014,08 €	62 118,53 €	11 104,45 €
	Doprava - % z dodávky	3,6				1 836,51 €	
	Prezún hmôt - 0,42 €/100 kg	0,42				214,26 €	
	Stavebná výpomoc - % z montáže	5				555,22 €	
	Kompelzičná prídržka - % z dodávky	8				4 081,13 €	
	Komplexné odskúšanie zariadenia s jeho vyregulovaním a zaučením obsluhy - % z montáže	16				1 776,71 €	
	Zariadenia spolu s prídržkami:					70 582,35 €	
	Dodávka a montáž spolu (bez DPH) v €:					70 582,35 €	
	Dodávka a montáž spolu v Skk						
	(konverzný kurz 1 € = 30 1260 SKK)						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Reimana,Hollého 14, Prešov

Objekt: SO 01 - Klimatizácia určených priestoroch I.-IV.NP

JKSO:

Miesto: Prešov

KS:

Dátum: 23. 4. 2018

Objednávateľ:

FNsP J.A.Reimana

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Chemkostav a.s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Domino Projekt

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Baláž

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

144 754,70

Ostatné náklady

1 447,55

Cena bez DPH

146 202,25

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

146 202,25

29 240,45

Cena s DPH

v

EUR

175 442,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNŠP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov

Objekt: SO 01 - Klimatizácia určených priestoroch I.-IV.NP

Miesto: Prešov

Dátum: 23. 4. 2018

Objednávateľ: FNŠP J.A.Reimana

Projektant: Domino Projekt

Zhotoviteľ: Chemkostav a.s.

Spracovateľ: Ing. Jozef Baláž

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	144 754,70
HSV - Práce a dodávky HSV	263,22
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	263,22
PSV - Práce a dodávky PSV	23 980,78
712 - Izolácie striech	36,01
713 - Izolácie tepelné	1 665,50
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	11 067,10
762 - Konštrukcie tesárske	540,00
766 - Konštrukcie stolárske	400,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	9 412,44
783 - Dokončovacie práce - nátery	859,73
M - Práce a dodávky M	120 510,70
21-M - Elektromontáže	120 510,70
2) Ostatné náklady	1 447,55
GZS	1 447,55
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	146 202,25

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Reimana,Hollého 14, Prešov

Objekt: SO 01 - Klimatizácia určených priestoroch I.-IV.NP

Miesto: Prešov Dátum: 23. 4. 2018
 Objednávateľ: FNsP J.A.Reimana Projektant: Domino Projekt
 Zhotoviteľ: Chemkostav a.s. Spracovateľ: Ing. Jozef Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **144 754,70**

HSV - Práce a dodávky HSV **263,22**

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **263,22**

1	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	120,000	1,67	200,40
2	K	971033251	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	6,000	6,22	37,32
3	K	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2,hr.nad 120 mm, -0,00800t	ks	5,000	5,10	25,50

PSV - Práce a dodávky PSV **23 980,78**

712 - Izolácie striech **36,01**

4	K	712361706	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou fatrafol vr.prislušenstva a kotvenia+poplastované plechy Fatranyl	m2	2,000	8,29	16,58
5	M	283220291	Fólia Fatrafol DR 810hr.2mmš. 1300mm	m2	2,300	8,00	18,40
6	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,350	2,95	1,03

713 - Izolácie tepelné **1 665,50**

7	K	713100828	Odstránenie 2 str.kombinovaných dosiek hr.nad 50 mm	m2	0,810	0,62	0,50
8	K	713132210	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prilepením	m2	45,000	7,00	315,00
9	M	631414251	Akustická izolácia Ekosen stered acoustic hr.10 cm	m2	45,000	30,00	1 350,00

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia **11 067,10**

10	K	72172	ZTI	kpl	1,000	11 067,10	11 067,10
----	---	-------	-----	-----	-------	-----------	-----------

762 - Konštrukcie tesárske **540,00**

11	K	762430014	Montáž obloženia stien doskami Cetris na zraz hr.16 mm	m2	45,000	12,00	540,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

766 - Konštrukcie stolárske **400,00**

12	K	76611110	Sadrokartonový podhľad	m2	20,000	20,00	400,00
----	---	----------	------------------------	----	--------	-------	--------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové **9 412,44**

13	K	767421111	Montáž opláštenia na oceľovú konštrukciu, výšky do 15 m	m2	45,000	15,00	675,00
14	M	1381381A0165	Plech rovný 1500/1,5mm, PE 15my RAL štand./7my	m2	55,000	25,00	1 375,00
15	K	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	2 503,460	0,90	2 253,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	553000010	Ocelové konštrukcie	kg	2 503,460	2,00	5 006,92
17	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	93,100	1,10	102,41
783 - Dokončovacie práce - nátery							859,73
18	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnek.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	98,030	6,51	638,18
19	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnek.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	98,030	2,26	221,55
M - Práce a dodávky M							120 510,70
21-M - Elektromontáže							120 510,70
20	K	921 921	Elektroinštalácia	kpl	1,000	9 510,23	9 510,23
21	K	921 924	VZT	kpl	1,000	111 000,47	111 000,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby FNsP Prešov- Interný pavilón

JKSO

Názov objektu ZTI KLIM- 1.-4.NP

EČO

Názov časti

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

10.05.2018

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1 HSV Dodávky 0,00

2 Montáž 11 067,10

3 PSV Dodávky 0,00

4 Montáž 0,00

5 "M" Dodávky 0,00

6 Montáž 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 11 067,10

20 HZS 0,00

B Doplnkové náklady

8 Práca nadčas 0,00

9 Bez pevnej podl. 0,00

10 Kultúrna pamiatka 0,00

11 0,00

12 DN (r. 8-11) 0,00

21 Kompl. činnosť 0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13 Zariadenie staveniska 0,00

14 Mimostav. doprava 0,00

15 Uzemné vplyvy 0,00

16 Prevádzkové vplyvy 0,00

17 Ostatné 0,00

18 VRN z rozpočtu 0,00

19 VRN (r. 13-18) 0,00

22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 11 067,10

24 20 % 0,00 DPH 0,00

25 20 % 11 067,10 DPH 2 213,42

26 Cena s DPH (r. 23-25) 13 280,52

E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kízavá doložka 0,00

29 Zvýhodnenie 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: FNsP Prešov- Interný pavilón

Objekt: ZTI KLIM- 1.-4.NP

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 04.05.2018

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	11 067,10
D2	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	191,38
D3	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	10 875,72
	<u>Celkom</u>	<u>11 067,10</u>

ROZPOČET

Stavba: FNsP P rešov- inálny pavlór
 Objekt: ZTI KLIM- 1.-4 NP
 Časť: JKSO

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 04.05.2018

P.Č.	1	KČIN	Kód položky	Popis	MJ	Mn. žstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Saizba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	PRACE A DODÁVKY HSV				11 067,10	
	D		D2	3 - ZV SLÉ A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE				191,38	
1	K	PK	34023-82-2	Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 tehľami v priečkach a bočných hr. nad 100 mm	m2	2,623	27,90	01,07	20,0
2	K	PK	63131-2141	Doplnenie jestvujúcich hran a betónom prostým rýny	m3	0,180	103,93	18,71	20,0
3	K	PK	63223-2311	Doplnenie dlažby z tehál pl. do 1 m2 na plocho	m2	3,000	6,59	49,78	20,0
4	K	PK	63245-1431	Doplnenie cementov. poteru pl. do 1 m2, hr. 20-30 mm	m2	3,000	7,28	21,83	20,0
	D		D3	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				10 875,12	
5	K	PK	96504-2221	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 1 m2	m3	0,1	75,39	13,57	20,0
6	K	PK	96508-1712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	m2	3,000	1,52	4,56	20,0
7	K	PK	97104-2231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 15 cm	kus	2,000	3,36	40,28	20,0
8	K	PK	97104-9142	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 7 cm š. do 1 cm	m	223,000	5,30	1 192,73	20,0
9	K	PK	97104-9187	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 30 cm š. do 30 cm	m	25,000	37,85	946,35	20,0
10	K	PK	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	6,115	3,00	18,35	20,0
11	K	PK	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	24,460	0,20	4,89	20,0
12	K	PK	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	6,115	1,50	9,17	20,0
13	K	PK	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	116,185	0,28	32,53	20,0
14	K	PK	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	t	6,115	5,00	30,58	20,0
15	K	PK	97908-2121	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt každý ďalších 5 m	t	61,150	0,45	27,52	20,0
16	K	PK	97913-1409	Poplatok za úč. a zneškod. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	6,115	5,00	30,58	0,0
17	K	PK	99899-1111	Prísun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	2 204	26,17	57,68	20,0
18	K	PK	72110-0900	Opr. prečistenie hrdla odpad. potrubia DN do 100	kus	40,000	5,97	238,80	20,0
19	K	PK	72110-0906	Opr. prečistenie hrdla odpad. potrubia DN do 200	kus	15,000	9,90	148,50	20,0
20	K	PK	72117-0905	Opr. PVC potrubia vsadenie odbočky do potrubia DN 50	kus	7,000	6,55	45,82	20,0
21	K	PK	72117-0953	Opr. PVC potrubia vsadenie odbočky do potrubia DN 75	kus	3,000	27,50	82,49	20,0
22	K	PK	72117-0955	Opr. PVC potrubia vsadenie odbočky do potrubia DN 110	kus	28,000	40,35	1 129,72	20,0
23	K	PK	72117-0956	Opr. PVC potrubia vsadenie odbočky do potrubia DN 125	kus	12,000	62,73	752,71	20,0

24	K	PK	72117-0962	Op. PVC po rub'a, p'epojenie stávajúceho po rub'a D 63
25	K	PK	72117-0963	Op. P. C. potrub'a, p'epojenie stávajúceho po rub'a D 75
26	K	PK	72117-0965	Op. PVC potrub'a, p'epojenie stávajúceho potrub'a D 110
27	K	PK	72117-0966	Op. PVC potrub'a, p'epojenie stávajúceho potrub'a D 140
28	K	PK	72117-4026pc	Rúry odpadné WAV N-S TECH (odhliučný systém) DN 32
29	K	PK	72119-4103	Vývedenie a upevnenie kanál. výpustec DN 32x18
30	K	PK	72129-0123	Spojka tesnosti kanalizácie dymom do DN 300
31	K	PK	72130-0001pc	Podmietskový kondenzač. sifon H= 138-32
32	K	PK	72130-0912	Opr. kanaliz. pečstene zvis. odpad v 1 podl. do DN 200
33	K	PK	99572-1203	Presun krmôt p'ev. ú. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m
34	K	PK	72218-2113	Ochrana po rub'a izoláciou Mirelon DN 25
35	K	PK	99872-2203	Preun. krmôt p'evnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m
				<u>Celkom</u>

kLs	7,000	7,30	51,08	20,0
kLs	3,000	8,18	25,45	20,0
kLs	28,000	10,93	306,0	20,0
kus	12,000	12,16	145,92	20,0
m	250 000	10 13	2 531,25	20,0
k s	17,000	1 76	205 69	20 0
m	250 000	0 69	1 3 25	20,0
kLs	50 000	39 87	1 993,50	20 0
kLs	12,000	8 61	103,32	20,0
%	89 192	0 99	88 30	20 0
m	250 000	7	4 3,25	20 0
3	2 775	0 68	1 87	20 0
			<u>11 067,10</u>	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia interného pavilónu FNŠP J.R.Reimana Prešov	JKSO	
Názov objektu	Klimatizácia určených priestorov 1NP-4NP	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	21.05.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	6 006,01				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	3 217,37				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		9 223,38	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		286,85	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant								D Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22	9 510,23
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 9 510,23	1 902,05
								25	Cena s DPH (r. 23-24)	11 412,28
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ								26	Dodávky zadávateľa	0,00
								27	Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				28	Zvýhodnenie +	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J R Re mana Prešov

Objekt: Klimatizácia určených priestorov 1NP-4NP

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mesto:

Schválil:

Dátum: 21. 5. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suma celkom
21-M	Elektromontáže	6 006,01	3 217,37	9 223,38	0,000	0,000
M	Elektromontáže	4 017,54	3 017,37	7 034,91	0,000	0,000
OST	Rozvádzače	1 988,47	200,00	2 188,47	0,079	0,000
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	286,85	286,85	0,000	0,000
	Celkom	6 006,01	3 504,22	9 510,23	0,000	0,000

ROZPOCET

Stavba: 18130 - Rek.int.pavilónuFNsP REIMANA

Objekt: SO-01 Klimatizácia určených priestoroch 1NP.- 4.NP.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Prešov

Spracoval:

Dátum: 30. 4. 2018

Č.	Vnútroý kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
----	---------------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

SO01 SO-01 Klimatizácia určených priestoroch 1NP.- 4.NP. 6 006,01 3 504,22 9 510,23

M21 M21 - Elektromontáže 4 017,54 3 304,22 7 321,76

1	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	925,000	0,51		471,75	471,75
2	341211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	925,000	0,75	690,05		690,05
3	210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	45,000	0,54		24,12	24,12
4	341211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	45,000	1,06	47,88		47,88
5	210810057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	360,000	0,86		307,80	307,80
6	341211M330	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x4	m	120,000	3,03	363,12		363,12
7	341211M340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x6	m	120,000	3,91	468,72		468,72
8	341211M350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x10	m	120,000	6,57	788,16		788,16
9	341320M200	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 5x25	m	35,000	19,54	683,97		683,97
10	210010023	Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 40mm	m	18,000	1,27		22,90	22,90
11	345650I506	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083274 : FXP-Turbo ® 50, sivá	m	18,000	1,24	22,28		22,28
12	345711I002	Zláb el-inšt ZEKAN 2 - 120 x 100 mm, vč. uchytenia na strechu a prechodu cez fasádu	m	20,000	5,66	113,28		113,28
13	210020131	Montáž žlabu do 200mm, na uloženie káblov,	m	20,000	2,16		43,28	43,28
14	210010351	Skatula KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	ks	53,000	8,73		462,43	462,43
15	345620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	ks	53,000	2,06	109,39		109,39
16	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	ks	18,000	1,99		35,75	35,75
17	3549040A20	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	ks	12,000	0,34	4,03		4,03
18	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	ks	6,000	0,52	3,14		3,14
19	210100258	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 5x4	ks	69,000	3,90		268,96	268,96
20	210100259.1	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 5x6-16	ks	12,000	4,72		56,62	56,62
21	210100252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25	ks	2,000	5,55		11,10	11,10
22	210190003	Montáž rozvodnice do 100kg	ks	1,000	38,92		38,92	38,92
23	211010006	Osadenie svorky OBO GRIP	ks	800,000	0,95		756,00	756,00
24	921AN18806	Svorka krabicová WAGO 222-413	kus	106,000	0,34	35,51		35,51
25	921AN20508	Príchytká 2207036 OBO GRIP 30	kus	800,000	0,86	688,00		688,00
26	211780050D	Doprava	%	76,891	1,80		138,40	138,40
27	211780050P	Presun	%	76,891	0,80		61,51	61,51
28	211780050PV	Prídružené výkony	%	105,946	3,00		317,84	317,84

D1 Hodinové zúčtovacie sadzby 286,85 286,85

29	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	24,000	11,95		286,85	286,85
----	-----------	---	-----	--------	-------	--	--------	--------

Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svorkovnice

D2 1 988,47 200,00 2 188,47

D3 HR 85,53 200,00 285,53

30	213290120	Úprava rozvádzača "HR" - dozbrojenie	ks	1,000	200,00		200,00	200,00
31	3585303E17	Istič 3-pólový 248030 - 20kA (>4,5MD) PLHT-B80/3	kus	1,000	85,53	85,53		85,53

D4 R-22 1 902,94 1 902,94

32	357F-PC001	Výpis zo zoznamu strojov a zariadení "R-2.2"	kus	1,000	1 654,74	1 654,74		1 654,74
33	Rozv001	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poisťky, zbernice a podobne) a montáž	kus	1,000	248,20	248,20		248,20

Celkom 6 006,01 3 504,22 9 510,23

CENOVÁ INFORMÁCIA**EATON**

Návrh vykonaný programom E-CONFIG 3.4.8. Databáza 2017.10.2, platnosť dát od 01.10.2017

Spracoval:ALNICO s.r.o.
Nám. Slobody 13
07101 MichalovceIng. Alexa
Telefón:
E-mail:**Prijemca materiálu:**Telefón:
E-mail:**Súbory:**

Rozvadzace-"R-2.2"

Poznámka:**Projekt:**PREŠOV - FN S POLIKLINIKOU-REKONŠTR.
INTER.PAVILÓNU
SO-01 KLIMATIZÁCIA URČ.PRIESTORACH 1.-4.NP.**Dátum:**

25.1.2018

Por.	Popis	Typové označenie	Objednávacie číslo	Počet kusov celkom	Celková koncová cena [EUR]
R-2.2					
1	Rozvádzač, montáž POD omietku, šedá, požiar.klasifikácia EI30DP1-S, ŠxV=626x1054 IP40	BP-U-DWB-600/10-EIS	168338	1	495,14
2	Bočnice, V=950	BPZ-MSW-10	293408	1	25,00
3	DIN lista hliníková, šírka skrine – 600, šírka lišty = 488	BPZ-DINR24-600	293595	4	12,00
4	Upevňovacia úchytka s vodivým prepojením (zelená)	BEL01	275200	2	8,00
5	Upevňovacia úchytka celoplastová (biela)	BEL12	275199	2	5,00
6	Krycia doska, s výrezom 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	BPZ-FP-600/150-45	286684	6	60,00
7	Krycia doska, bez výrezu, plechová, šedá, Š=600, V=50	BPZ-FP-600/050-BL	286681	1	8,00
8	Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, sivý	NBP-1000	275413	3	18,00
9	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03, In=25A	PF7-25/4/003	263584	1	54,00
10	Zvodič prepätia triedy B+C, 4pól sada pre TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	141,25
11	Poj odpínače pre valc poistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	285369	1	36,00
12	Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2	Z-GV-16/3P+3N-6TE	263142	2	150,50
13	Hlavný vypínač, 3-pól, In=100A	IS-100/3	276284	1	40,00
14	Istič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A	PL7-C20/3	263410	2	46,00
15	Istič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	PL7-C25/3	263411	3	72,00
16	Istič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A	PL7-C40/3	263413	3	141,90
17	Istič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-C10/1	262702	7	44,10
18	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03, In=16A	PFL7-16/1N/B/003	263534	2	110,30
19	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/3	263389	1	22,00
20	Instalačný stykač, 230V ~, 25A, 2zap. 2vyp. kont.	Z-SCH230/25-22	248849	7	165,55
Cena celkom vrátane zľavy [EUR]					1 654,74
DPH 20% [EUR]					330,95
Cena celkom vrátane zľavy + DPH [EUR]					1 985,69

P. č.	Názov	M.j.	Množ. m.j.	Dodávka jednotková	Dodávka celková	Montáž jednotková	Montáž celková
Zar.1 - Klimatizácia 1.NP a serverovne							
1.1	Vonkajšia jednotka systému VRF V-III AJY-144LALBH Chladiaci/vykurovací výkon 45/50 kW; EER/COP= 3.46/3.67; NetI= 13 kW - 400 V - 20.7 A; NetU= 13.6 kW - 400 V - 21.5 A; Hocihota hlavného súča 40 A; Hladina akustického tlaku/výkonu 63/84 dB(A) Sučasnosť plného výkonu 95 %; R410A - 11.8 kg	ks	1	8 243,13 €	8 243,43 €	1 236,51 €	1 236,51 €
1.2	Vnútorná nástenná jednotka ASY-09GACH Chladiaci / vykurovací výkon 2.8 / 3.2 kW; V= 500 m3/hod; N= 50 W - 230 V; Akust. výkon 36 dB(A)	ks	13	562,32 €	7 310,16 €	84,35 €	1 096,52 €
1.3	Vnútorná nástenná jednotka ASY-12GACH Chladiaci / vykurovací výkon 3.6 / 4.1 kW; V= 560 m3/hod; N= 55 W - 230 V; Akust. výkon 37 dB(A)	ks	3	576,00 €	1 728,00 €	86,40 €	259,20 €
1.4	Dotykový kábový ovládač UTY-RNRY	ks	16	136,80 €	2 188,80 €	27,36 €	437,76 €
1.5	Refnet UTP-AX054A	ks	11	51,12 €	562,32 €	10,22 €	112,46 €
1.6	Refnet UTP-AX090A	ks	3	54,00 €	162,00 €	10,80 €	32,40 €
1.7	Refnet UTP-AX180A	ks	1	69,12 €	69,12 €	13,82 €	13,82 €
1.8	Cu rúrka 6 s izoláciou ARMAFLEX	m	39	3,06 €	119,34 €	1,22 €	47,74 €
1.9	Cu rúrka 10 s izoláciou ARMAFLEX	m	17	4,32 €	73,44 €	1,73 €	29,38 €
1.10	Cu rúrka 12 s izoláciou ARMAFLEX	m	86	5,36 €	460,96 €	2,14 €	184,38 €
1.11	Cu rúrka 16 s izoláciou ARMAFLEX	m	12	7,42 €	89,04 €	2,97 €	35,62 €
1.12	Cu rúrka 18 s izoláciou ARMAFLEX	m	24	11,46 €	275,04 €	4,58 €	110,02 €
1.13	Cu rúrka 22 s izoláciou ARMAFLEX	m	14	12,26 €	171,64 €	4,90 €	68,66 €
1.14	Cu rúrka 28 s izoláciou ARMAFLEX	m	14	14,00 €	196,00 €	5,60 €	78,40 €
1.15	Komunikačný kábel prepojenia vonkajšej jednotky s vnútornými a vnútorných s kábovým ovládačom	m	150	1,00 €	150,00 €	0,40 €	60,00 €
1.16	Klimatizačný systém SPI-IT s chladičom R410A po- zostávajúci z						
1.16a	Vonkajšia jednotka systému AOYG-30LMTA Chladiaci výkon 8 kW (2.9 až 9.0 kW); EER= 3.43; SEER= 6.35; Energetická trieda A++; N= 2.33 kW - 230 V - 14.5 A; Hladina akustického výkonu 67 dB(A); V= 3600 m3/hod	ks	1	1 185,12 €	1 185,12 €	177,77 €	177,77 €
1.16b	Vnútorná nástenná jednotka ASYG-30LMTA						

P.č.	Názov	M.j.	Množ. m.j.	Dodávka jednotková	Dodávka celková	Montáž jednotková	Montáž celková
1.16c	Vmax= 1380 m3/hod; Akustický tlak max 50 dB(A) Jednotka včetně infraosvetlenia	ks	1	677,52 €	677,52 €	101,63 €	101,63 €
1.17	Dvojica Cu potrubia 10/16 s záložnou ARMAFLEX a komunikačnou napájací kábel	m	6	13,24 €	79,44 €	5,30 €	31,78 €
1.18	Doplnenie chladiča R410A do systému VRF	kg	11	55,00 €	605,00 €	11,00 €	121,00 €
1.19	Neobsadená						
1.20	Bežné kvádre 500 x 500 x 100 mm	ks	4	8,00 €	32,00 €	1,60 €	6,40 €
1.21	Montážny materiál (spojujaci huty, prichytky, páj- ky, doplnenie izolácie, stredne tvrdé gumenné pásy na podloženie betónových kvádrov atď.)	kg	45	4,50 €	202,50 €	0,90 €	40,50 €
1.22	Žerav na transport jednotiek zar. 1 až 4 na strechu objektu	hod.	8	150,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
1.23	Montáž zariadenia porovnaním % z ceny dodávky a ďalej sú reobsadené	%	12				4 281,94 €
Zariadenie č.1 spolu:					25 780,87 €		4 281,94 €
Zar.3 - Klimatizácia 3 NP							
3.1	Vonkajšia jednotka systému 1 VRF V-III AJY 108L LBH Chladiaci/vykur. výkon 33,5/37,5 kW EER/COP= 3,74/4,34; Nc il= 8,96 kW - 400 V - 15 A; Nkú= 8,64 kW - 400 V - 14,6 A; Hodnota hlavného štá- 25 A; Hladina akustického tlaku/výkonu 60/83 dB(A) Súčasnosc plného výkonu 93 % R410A - 11,8 kg	ks	1	6 418,38 €	6 418,38 €	962,76 €	962,76 €
3.2	Vnútorná rásenná jednotka ASY-09GACH Chladiaci / vykurovací výkon 2,8 / 3,2 kW; V= 500 m3/hod; N= 50 V - 230 V; Akust. výkon 36 dB(A)	ks	8	562,32 €	4 498,56 €	84,35 €	674,78 €
3.3	Vnútorná rásenná jednotka ASY-12GACH Chladiaci / vykurovací výkon 3,6 / 4,1 kW; V= 550 m3/hod; N= 55 V - 230 V; Akust. výkon 39 dB(A)	ks	3	576,00 €	1 728,00 €	86,40 €	259,20 €
3.4	Dvojčivý kábelový ovládač UTY RNRV	ks	11	136,80 €	1 504,80 €	27,36 €	300,96 €
3.5	Refnet UTP-AX054A	ks	8	51,12 €	408,96 €	10,22 €	81,79 €
3.6	Refnet UTP-AX090A	ks	1	54,00 €	54,00 €	10,80 €	10,80 €
3.7	Refnet UTP-AX180A	ks	1	69,12 €	69,12 €	13,82 €	13,82 €

Číslo	Názov	M.j.	Množ. m.j.	Dodávka jednotková	Dodávka celková	Montáž jednotková	Montáž celková
3.8	Cu rúrka 6 s izoláciou ARMAFLEX	m	35	3,06 €	107,10 €	1,22 €	42,84 €
3.9	Cu rúrka 10 s izoláciou ARMAFLEX	m	25	4,32 €	108,00 €	1,73 €	43,20 €
3.10	Cu rúrka 12 s izoláciou ARMAFLEX	m	89	5,36 €	477,04 €	2,14 €	190,82 €
3.11	Cu rúrka 16 s izoláciou ARMAFLEX	m	16	7,42 €	118,72 €	2,97 €	47,49 €
3.12	Cu rúrka 18 s izoláciou ARMAFLEX	m	13	11,46 €	148,98 €	4,58 €	59,59 €
3.13	Cu rúrka 22 s izoláciou ARMAFLEX	m	5	12,26 €	61,30 €	4,90 €	24,52 €
3.14	Cu rúrka 28 s izoláciou ARMAFLEX	m	46	14,00 €	644,00 €	5,60 €	257,60 €
3.15	Komunikačný kábel prepojenia vonkajšej jednotky s vnútornými a vnútornými s káblom ovládačom	m	150	4,50 €	675,00 €	0,90 €	135,00 €
3.16	Doplnenie chladiva R410A do systému VRF (3.1)	kg	12	55,00 €	660,00 €	11,00 €	132,00 €
3.17	Neobsadená						
3.18	Vonkajšia jednotka systému 2 - J-III AJY-072LELAH Chladiac/vykurov. výkon 22,4/22,4 kW; EER/COP= 3,55/4,82; Nch= 6,3 kW - 400 V - 8,8 A; Nku= 4,7 - 400 V - 9,2 A; Hodnota hlavného ističa 20 A; Hladina akustického tlaku výkonu 54/75 dB(A) Súčasnost plného výkonu 100 %; R410A - / kg	ks	1	3 864,24 €	3 864,24 €	579,64 €	579,64 €
3.19	Vnútorná nástenná jednotka ASY-09GACH Chladiac / vykurovací výkon 2,8 / 3,2 kW; V= 500 m3/hod; N= 50 W - 230 V; Akust. výkon 35 dB(A)	ks	6	562,32 €	3 373,92 €	84,35 €	506,09 €
3.20	Vnútorná nástenná jednotka ASY-12GACH Chladiac / vykurovací výkon 3,6 / 4,1 kW; V= 560 m3/hod; N= 55 W - 230 V; Akust. výkon 39 dB(A)	ks	1	576,00 €	576,00 €	86,40 €	86,40 €
3.21	Dotykový kábel ovládača UTY-RNRY	ks	8	119,70 €	957,60 €	23,94 €	191,52 €
3.22	Retneľ UTP-AX054A	ks	5	51,12 €	255,60 €	10,22 €	51,12 €
3.23	Retneľ UTP-AX090A	ks	2	54,00 €	108,00 €	10,80 €	21,60 €
3.24	Expander 10 na 12	ks	7	98,20 €	687,40 €	19,64 €	137,48 €
3.25	Cu rúrka 6 s izoláciou ARMAFLEX	m	48	3,06 €	146,88 €	1,22 €	58,75 €
3.26	Cu rúrka 10 s izoláciou ARMAFLEX	m	92	4,32 €	397,44 €	1,73 €	158,98 €
3.27	Cu rúrka 12 s izoláciou ARMAFLEX	m	32	5,36 €	171,52 €	2,14 €	68,61 €
3.28	Cu rúrka 16 s izoláciou ARMAFLEX	m	7	7,42 €	51,94 €	2,97 €	20,78 €
3.29	Cu rúrka 18 s izoláciou ARMAFLEX	m	69	11,46 €	790,74 €	4,58 €	316,30 €
3.30	Komunikačný kábel prepojenia vonkajšej jednotky s vnútornými a vnútornými s káblom ovládačom	m	130	1,00 €	130,00 €	0,20 €	26,00 €
3.31	Doplnenie chladiva R410A do systému VRF (3.18)	kg	5	55,00 €	275,00 €	11,00 €	55,00 €
3.32	Montážny materiál (s. rohovaci, hlin. príchytky, páj						

P.č.	Názov	M.j.	Množ.	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž
			m.j.	jednotková	celková	jednotková	celková
	kg doplnenie izolácie atď.	kg	75	4,50 €	337,50 €	0,90 €	67,50 €
3.33	Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky	%	12				5 582,93 €
3.34	a ďalej sú neobsadené						
Zariadenie č. 3 spolu:					29 805,74 €		5 582,93 €
Zar.4 - Klimatizácia 4.NP							
4	Vonkajšia jednotka systému 1 VRF V-III AIY-090LALBII Chladiaci / vykurovací výkon 28/31,5 kW. EER/COP = 3,85/4,35; Nom. = 7,3 kW - 400 V - 12 A. Nkú = 7,3 - kW - 400 V - 12,2 A. Hodnota hlavného ističa 25 A, Hladina akustického tlaku/výkonu 59/81 dB(A) Súčasnosť plného výkonu 92 %; R410A - 1,7 kg	ks	1	6 258,24 €	6 258,24 €	938,74 €	938,74 €
4.2	Vnútorná nástenná jednotka ASY-09GACH Chladiaci / vykurovací výkon 2,8 / 3,2 kW. V= 500 m3/hod; N= 50 W - 230 V; Akust. výkon 36 dB(A)	ks	7	562,32 €	3 936,24 €	84,35 €	590,44 €
4.3	Vnútorná nástenná jednotka ASY-12GACH Chladiaci / vykurovací výkon 3,6 / 4,1 kW. V= 550 m3/hod; N= 55 W - 230 V; Akust. výkon 39 dB(A)	ks	3	576,00 €	1 728,00 €	86,40 €	259,20 €
4.4	Dotykový kábelový ovládač UTY-RNRY	ks	10	136,80 €	1 368,00 €	27,36 €	273,60 €
4.5	Refnet UTP-AX054A	ks	6	51,12 €	306,72 €	10,22 €	61,34 €
4.6	Refnet UTP-AX090A	ks	3	54,00 €	162,00 €	10,80 €	32,40 €
4.8	Cu rúrka 6 s izoláciou ARMAFLEX	rn	37	3,06 €	113,22 €	1,22 €	45,29 €
4.9	Cu rúrka 10 s izoláciou ARMAFLEX	rn	37	4,32 €	159,84 €	1,73 €	63,94 €
4.10	Cu rúrka 12 s izoláciou ARMAFLEX	rn	98	5,36 €	525,28 €	2,14 €	210,11 €
4.11	Cu rúrka 16 s izoláciou ARMAFLEX	rn	35	7,42 €	259,70 €	2,97 €	103,88 €
4.12	Cu rúrka 18 s izoláciou ARMAFLEX	rn	7	1,46 €	80,22 €	4,58 €	32,09 €
4.13	Cu rúrka 22 s izoláciou ARMAFLEX	rn	56	12,26 €	686,56 €	4,90 €	274,62 €
4.14	Komunikačný kábel pre spojenia vonkajšej jednotky s vnútornými a vnútorných s kábelovým ovládačom	rn	180	1,00 €	180,00 €	0,20 €	36,00 €
4.16	Doplnenie chladiva R410A do systému VRF (4.1)	kg	10	55,00 €	550,00 €	11,00 €	110,00 €
4.17	Neobsadená						
4.18	Vonkajšia jednotka systému 2 - J-III						

P.č.	Názov	M.j.	Množ. m.j.	Dodávka jednotková	Dodávka celková	Montáž jednotková	Montáž celková
	AJY-072LELAH						
	Chladiaci/výkur. výkon 22.4/22.4 kW, EER/COP=						
	3.56/4.82; Nch= 6.3 kW - 400 V - 8.8 A, Nkú=						
	4.7 - 400 V - 9.2 A; Hodnota hlavného ističa						
	20 A; Hladina akustického tlaku/výkonu 63/84 dB(A)						
	Súčasnosc' plného výkonu 100 %; R410A - 7 kg						
4.19	Vnútorná nástenná jednotka ASY-09GACH	ks	1	3 864,24 €	3 864,24 €	579,64 €	579,64 €
	Chladiaci / vykurovací výkon 2.8 / 3.2 kW; V= 500						
	m3/hod; N= 50 W - 230 V, Akust. výkon 36 dB(A)						
4.20	Dotykový káblový ovládač UTY-RNRY	ks	7	562,32 €	3 936,24 €	84,35 €	590,44 €
4.21	Refnet UTP-AX054A	ks	7	136,80 €	957,60 €	27,36 €	191,52 €
4.22	Refnet UTP-AX054A	ks	6	51,12 €	306,72 €	10,22 €	61,34 €
4.22	Expander 10 na 12	ks	7	98,20 €	687,40 €	19,64 €	137,48 €
4.23	Cu rúrka 6 s izoláciou ARMAFLEX	m	25	3,06 €	76,50 €	1,22 €	30,60 €
4.24	Cu rúrka 10 s izoláciou ARMAFLEX	m	93	4,32 €	401,76 €	1,73 €	160,70 €
4.25	Cu rúrka 16 s izoláciou ARMAFLEX	m	6	7,42 €	44,52 €	2,97 €	17,81 €
4.26	Cu rúrka 18 s izoláciou ARMAFLEX	m	62	11,46 €	710,52 €	4,58 €	284,21 €
4.27	Komunikačný kábel prepojenia vonkajšej jednotky	m	120	1,00 €	120,00 €	0,20 €	24,00 €
	s vnútornými a vnútorných s káblovým ovládačom						
4.28	Doplnenie chladiva R410A do systému VRF (3.18)	kg	5	55,00 €	275,00 €	11,00 €	55,00 €
4.29	Montážny materiál (spojovací, hutiň, príchytky, pãky; doplnenie izolácie atď)	kg	70	4,50 €	315,00 €	0,90 €	63,00 €
4.30	Montáž zariadenia porovnaním % z ceny dodávky	%	12				5 227,38 €
4.31	a ďalej sú neobsadené						
Zariadenie č.4 spolu:					28 009,52 €		5 227,38 €
Rekapitulácia:					Spolu:		
Zariadenie č. 1:					25 780,87	30 062,81 €	4 281,94
Zariadenie č. 3:					29 805,74	35 388,67 €	5 582,93
Zariadenie č. 4:					28 009,52	33 236,90 €	5 227,38
Zariadenia spolu:					83 596,13	98 688,38 €	15 092,25
Doprava - % z dodávky		3,6				3 009,46 €	
Presun hmôt - 0,42 €/100 kg		0,42				351,10 €	
Stavebná výpomoc - % z montáže		5				754,61 €	
Kompletačná prídržka - % z dodávky		8				6 687,69 €	
Komplexné odskúšanie zariadenia s jeho vvrátením						0,00 €	

P.č.	Názov	M.j.	Množ. m.j.	Dodávka jednotková	Dodávka celková	Montáž jednotková	Montáž celková
	vaním a zaučením obsluhy - % z montáže	10				1 509 22 €	
	Zariadenia spolu s prirážkami:					111 000,47 €	
	Dodávka a montáž spolu (bez DPH) v €:					111 000,47 €	
	Dodávka a montáž spolu v Skk:						
	(konverzný kurz 1 €= 30,1260 SKK)						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Rejmana, Hollého 14, Prešov

Objekt: I.NP - Stavebné úpravy intern.pavil.I.NP

JKSO:

Miesto: Prešov

KS:

Dátum: 23. 4. 2018

Objednávateľ:

FNsP J.A.Rejmana

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Chemkostav a.s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Domino Projekt

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Baláž

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

270 036,42

Ostatné náklady

2 700,36

Cena bez DPH

272 736,78

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

272 736,78

54 547,36

Cena s DPH

v EUR

327 284,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNŠP J.A.Reimana,Hollého 14, Prešov

Objekt: I.NP - Stavebné úpravy intern.pavil.I.NP

Miesto: Prešov

Dátum: 23. 4. 2018

Objednávateľ: FNŠP J.A.Reimana

Projektant: Domino Projekt

Zhotoviteľ: Chemkostav a.s.

Spracovateľ: Ing. Jozef Baláž

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	270 036,42
HSV - Práce a dodávky HSV	62 431,70
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	5 856,94
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	46 421,86
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 726,10
99 - Presun hmôt HSV	2 426,80
PSV - Práce a dodávky PSV	148 736,31
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 190,57
713 - Izolácie tepelné	271,12
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	43 128,12
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	9 908,61
766 - Konštrukcie stolárske	35 070,67
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	11 818,79
776 - Podlahy povlakové	25 977,74
781 - Dokončovacie práce a obklady	9 507,03
784 - Dokončovacie práce - malby	8 406,48
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke	2 457,18
M - Práce a dodávky M	58 868,41
21-M - Elektromontáže	58 868,41
2) Ostatné náklady	2 700,36
GZS	2 700,36
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	272 736,78

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNŠP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov

Objekt: I.NP - Stavebné úpravy intern.pavil.I.NP

Miesto: Prešov Dátum: 23. 4. 2018
Objednávateľ: FNŠP J.A.Reimana Projektant: Domino Projekt
Zhotoviteľ: Chemkostav a.s. Spracovateľ: Ing. Jozef Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							270 036,42
HSV - Práce a dodávky HSV							62 431,70
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							5 856,94
1	K	311272348	Murivo nosné (m3) z tvárnic PPT -YTONG hr. 300 mm P4-600	m3	0,419	132,00	55,31
2	K	311272548	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 500 mm P1.8-300	m3	1,473	132,00	194,44
3	K	317161112	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1250 mm	ks	7,000	10,00	70,00
4	K	317161113	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1500 mm	ks	9,000	12,00	108,00
5	K	317161114	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1750 mm	ks	8,000	15,00	120,00
6	K	317161116	Preklady keramické POROTHERM 120/65/2250 mm	ks	1,000	18,15	18,15
7	K	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,055	301,38	16,58
8	M	133802250	Tyč oceľová prierezu I 5 185	t	0,055	1 100,00	60,50
9	K	342272248	Priečky PPP Ytong hr.75 mm 600kg/m3	m2	65,317	17,45	1 139,78
10	K	342272336	Priečky PPP YTONG hr. 100 mm 550 kg/m2	m2	130,435	21,23	2 769,14
11	K	342272536	Priečky PPP YTONG hr. 150 mm 550 kg/m3	m2	49,080	26,59	1 305,04
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							46 421,86
12	K	611473019	Penetrácia	m2	681,940	1,35	920,62
13	K	611474105	Omietka stropov sadrová RIGIPS	m2	681,940	6,85	4 671,29
14	K	612466212	Penetrácia	m2	2 126,368	1,35	2 870,60
15	K	612473188	Příplatok za zabudované hliníkové rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dĺ.)	m	390,000	0,85	331,50
16	K	612474105	Sadrová stierka stien RIGIPS	m2	2 126,368	6,85	14 565,62
18	K	613474132	Vnútomá omietka vápenná alebo vápennocementová pilierov hrubá zatretá	m2	531,592	6,84	3 636,09
17	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2 809,703	3,30	9 272,02
19	K	622474120	Vonkajšia omietka stien vr. prednástreku	m2	1,395	13,25	18,48
20	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	2,784	85,00	236,64
21	K	631319171	Příplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	2,784	4,00	11,14
22	K	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,202	1 050,00	212,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	632451211	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladný ocelovým hladidlom, hr. do 10 mm	m2	44,900	4,84	217,32
24	K	632477010	Penetrácia	m2	681,940	0,93	634,20
25	K	632477011	Elastický samonivelizujúci poter vystužený PP vláknami	m2	681,940	10,00	6 819,40
26	K	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov ocelových do 2,5 m2	ks	52,000	15,00	780,00
27	M	553301320	Zárubňa oceľová CGH 60x197	ks	5,000	20,92	104,60
28	M	553301340	Zárubňa oceľová CGH 70x197	ks	15,000	21,77	326,55
29	M	553301360	Zárubňa oceľová CGH 80x197	ks	19,000	22,51	427,69
30	M	553301380	Zárubňa oceľová CGH 90x197	ks	4,000	24,00	96,00
31	M	553301400	Zárubňa oceľová CGH 110x197	ks	9,000	30,00	270,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							7 726,10
32	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 100 mm, -0,19600t	m2	111,849	2,00	223,70
33	K	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	100,070	2,60	260,18
34	K	962032241	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,424	19,95	48,36
35	K	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, ihr. do 100 mm, -0,05500t	m2	10,560	3,19	33,69
36	K	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, ihr. do 150 mm, -0,08200t	m2	1,395	5,37	7,49
37	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,165	40,00	166,60
38	K	965081813	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	253,310	3,01	762,46
39	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	61,000	0,32	19,52
40	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	54,000	0,35	18,90
41	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	6,000	0,50	3,00
42	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	136,238	4,89	666,20
43	K	968062747	Vybúranie drevených stien plných alebo zasklených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	24,490	3,90	95,51
44	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	86,109	6,00	516,65
45	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	70,000	1,67	116,90
46	K	971033251	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	13,000	6,22	80,86
47	K	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2, hr.nad 120 mm, -0,00800t	ks	28,000	5,10	142,80
48	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	200,000	0,80	160,00
49	K	974031165	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 200 mm, -0,05400t	m	9,300	1,00	9,30
50	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	603,921	2,00	1 207,84
51	K	979011111	Zvislá oprava suty a vyburaných miest za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	129,518	3,00	388,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	129,518	1,50	194,28
53	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 590,360	0,28	725,30
54	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	129,518	5,00	647,59
55	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 295,180	0,45	582,83
56	K	979131409	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	129,518	5,00	647,59

99 - Presun hmôt HSV

2 426,80

57	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	173,343	14,00	2 426,80
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

148 736,31

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 190,57

58	K	711113115	Izolácia proti vlhkosti, vodor.náterom Saniflex	m2	146,610	7,00	1 026,27
59	K	711113125	Izolácia proti vlhkosti, saniflex, zvislá	m2	24,740	8,00	197,92
60	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	89,800	0,37	33,23
61	M	693693A00102	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	103,270	0,98	101,20
62	K	711131560	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	44,900	8,00	359,20
63	M	283220290	FATRAFOL-DR 803 izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.2,00 mm,š.2m hnedá	m2	51,635	8,00	413,08
64	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	21,309	2,80	59,67

713 - Izolácie tepelné

271,12

65	K	7131.-07	Tepelná izolácia stien,stropov-prestup rúr Nobasil hr.200 mm	ks	5,000	15,00	75,00
66	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	44,900	0,71	31,88
67	M	6310000051	Polystyrén ROOFMATE SL tepelná izolácia na strechy zelené, parkové, pochôdzne 1250x600mm hrúbky 20mm	m2	47,145	2,11	99,48
68	K	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H	m2	44,900	0,75	33,68
69	M	628111200	Asfaltovaný pás separačný a podkladový A 330	m2	44,900	0,60	26,94
70	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	2,670	1,55	4,14

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

43 128,12

71	K	721 72	ZTI	kpl	1,000	37 867,02	37 867,02
72	K	721 72000-0	Medicálne plyny	kpl	1,000	5 261,10	5 261,10

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

9 908,61

73	K	731 73	Ústredné kúrenie	kpl	1,000	9 908,61	9 908,61
----	---	--------	------------------	-----	-------	----------	----------

766 - Konštrukcie stolárske

35 070,67

74	K	7661	Konštr.stolárske plastové okno s trojsklom vr.parapetov	m2	136,238	130,00	17 710,94
75	K	76610110	Sieťka proti hmyzu	m2	59,000	15,00	885,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	76611-1100	Konštrukcie stolárske - sadrokartonový podhľad OWA Cosmos	m2	242,000	25,00	6 050,00
77	K	76611-1101	Sadrokartonový podhľad do vlhkého prostredia	ks	73,000	22,00	1 606,00
78	K	7661111011	Demontáž sadrokartonového podhľadu	m2	12,180	1,95	23,75
79	K	76666-1512	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	39,000	10,00	390,00
80	M	611617140	Dvere vnútorné plné 60x197	ks	5,000	87,00	435,00
81	M	611617180	Dvere vnútorné plné 70x197	ks	15,000	95,00	1 425,00
82	M	611617220	Dvere vnútorné plné 80x197	ks	19,000	95,00	1 805,00
83	M	611617260	Dvere vnútorné plné 90x197	ks	4,000	100,00	400,00
84	M	6116173301	Dvere vnútorné plné 110x197	ks	9,000	110,00	990,00
85	K	76666-1522	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne	ks	13,000	10,00	130,00
86	M	611000002	Kovanie - kľúčka, guľa	ks	52,000	19,07	991,64
87	K	76681-2212	Montáž kuchynskej linky drevenej, na stoj.dl.do 150 cm	ks	3,000	80,00	240,00
88	M	61581225	Súbor kuchynský	m	4,500	380,00	1 710,00
89	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	347,923	0,80	278,34

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

11 818,79

90	K	767010001	Pomocná sklopná konštr.pre imobil.na umyvadla	ks	2,000	250,00	500,00
91	K	7670100011	Krak. ocel.madlo sklopné pre imob.na WC	ks	2,000	290,00	580,00
93	K	767010002	Kovové madlo pre imob.k sprcham	ks	7,000	150,00	1 050,00
94	K	7670100031	Kovový vešiak v sprche	ks	7,000	15,00	105,00
92	K	76701-0004	Kovový držiak na mydlo v sprchach	ks	7,000	290,00	2 030,00
95	K	76711111	Hliniková zasklená stena	m2	20,343	365,00	7 425,20
96	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	116,902	1,10	128,59

776 - Podlahy povlakové

25 977,74

97	K	77649-1114	Lepenie plastovej lišty podlahovej proti vode	m	30,000	3,00	90,00
98	M	2841022531	Podlahová lišta prechodová oblá	m	30,000	13,00	390,00
99	K	776491115	Lepenie plastovej lišty rohovej	m	30,000	1,65	49,50
100	M	2841022530	Podlahovina Tarkett optima - lišta rohová	m	30,000	3,30	99,00
101	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	432,790	2,37	1 025,71
102	K	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	818,330	6,00	4 909,98
103	M	284102251	Podlahovina Tarket Optima	m2	788,640	23,70	18 690,77
104	M	2841022523	Podlahovina Optima Multisafe -protišmyková	m2	29,680	21,30	632,18
105	K	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	258,871	0,35	90,60

781 - Dokončovacie práce a obklady

9 507,03

106	K	781415013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m2	326,252	15,41	5 027,54
107	M	597000012	Obklad	m2	326,252	12,00	3 915,02
108	M	597000015	Lepidlo	kg	326,252	0,55	179,44
109	M	597000016	Špárovacia hmota	kg	228,376	0,75	171,28

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	92,933	2,30	213,75
784 - Dokončovacie práce - maľby							8 406,48
111	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	2 808,308	0,29	814,41
112	K	784497901	Mydlenie podkladu jednonásobné výšky do 3, 80 m	m2	2 808,308	0,20	561,66
113	K	784498914	Maľby - Mistral	m2	2 808,308	1,80	5 054,95
114	K	784498915	Maľby ACTIN pre zdravotníctvo	m2	627,130	3,15	1 975,46
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke							2 457,18
115	K	78662111	Vnútrohá horizontálna hliníková žalúzia	m2	136,238	18,00	2 452,28
116	K	998786203	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hlbky) nad 12 do 24 m	%	24,523	0,20	4,90
M - Práce a dodávky M							58 868,41
21-M - Elektromontáže							58 868,41
117	K	921921	Elektroinštalácia	kpl	1,000	34 431,38	34 431,38
118	K	92192111	Elektroinštalácia - slaboprúd	kpl	1,000	21 470,00	21 470,00
119	K	921924	VZT	kpl	1,000	2 967,03	2 967,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	FNsP Prešov- Interný pavilón	JKSO
Názov objektu	ZTI-1.NP	EČO
Názov časti		Miesto
		IČO
		DIČ
Objednávateľ		
Projektant		
Zhotoviteľ		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		104.05.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž 4 150,15	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž 33 716,86	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	37 867,02	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22	37 867,02
Objednávateľ		24 20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis		25 20 % 37 867,02 DPH	7 573,40
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25)	45 440,42
Dátum a podpis		E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		27 Dodávky objednávateľa	0,00
Dátum a podpis		28 Kľzávä doložka	0,00
Dátum a podpis		29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: FNsP Prešov- Interný pavilón

Objekt: ZTI-1.NP

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 04.05.2018

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	4 150,15
D2	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	316,33
D3	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	66,03
D4	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	95,87
D5	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 671,93
D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV	33 716,86
D2	721 - Vnútna kanalizácia	1 673,81
D3	722 - Vnútny vodovod	14 593,21
D4	725 - Zariadenie predmety	15 026,89
D5	767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné	2 422,95
	<u>Celkom</u>	<u>37 867,02</u>

ROZPOČET

Stavba: FNŠP Prešov- Interný pavilón

Objekt: ZTI-1.NP

Časť:

JKSO

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 04.05.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	D1	1 - RÁCE A DODÁVKY HSV				4 150,15	
		D	D2	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE				316,33	
1	K	PK	34023-82-2	Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 tehami v plešach a obo sťahoch hr. nad 100 mm	m2	11,338	27,90	316,33	20,0
		D	D3	4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE				66,03	
2	K	PK	41-38-8531	Zabetónovanie otvoru 0,25-1 m2 v stropoch, vrátane cebnenia a výstuže	m3	0,270	241,55	66,03	20,0
		D	D4	6 - ÚPRAVY POVRCHOV PODLAHY, VÝPLNE				95,87	
3	K	PK	63131-2141	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým r/hy	m3	0,630	103,93	65,48	20,0
4	K	PK	63215-1431	Doplnenie cementového poteru pl. do 1 m2, hr. 20-30 mm	m2	1,201	7,24	30,39	20,0
		D	D5	8 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				3 671,93	
5	K	PK	95334-1621	Osadenie konzol v murive betónovom	kus	83,000	7,20	597,60	20,0
6	K	PK	95394-1721	Osadenie objemka držiakov v murive betónovom	kus	70,000	4,22	295,47	20,0
7	K	PK	96531-2221	Búr. podkl. betón a obo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 1 m2	m3	0,630	75,39	47,50	20,0
8	K	PK	96901-1121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	m	80,000	0,56	44,64	20,0
9	K	PK	96902-1111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	m	54,000	3,27	176,42	20,0
10	K	PK	97101-2331	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 15 cm	kus	97,000	3,36	325,63	20,0
11	K	PK	97204-4451	Vybúr. otvorov do 1 m2 v stropoch z tvrdých hr. nad 10 cm	m3	0,270	3,02	0,82	20,0
12	K	PK	97404-9141	Vyskánenie rýh v betón. murive hl. do 7 cm š. do 15 cm	m	40,000	8,07	322,92	20,0
13	K	PK	97104-9161	Vyskánenie rýh v betón. murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	m	95,000	14,05	1 334,66	20,0
14	K	PK	97901-1111	Zvislá doprava sute a vyčistenie hmot za prvé podlažie	t	13,368	3,00	40,10	20,0
15	K	PK	97901-1121	Zvislá doprava sute a vyčistenie hmot za každé ďalšie podlažie	t	3,368	0,70	2,67	20,0
16	K	PK	97908-1111	Odvod sute a vyčistených hmôt na skládku do 1 km	t	13,368	1,50	20,05	20,0
17	K	PK	97908-1121	Odvod sute a vyčistených hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	267,360	0,28	74,86	20,0
18	K	PK	97908-2111	Vnútrošt. doprava sute a vyčistených hmôt do 10 m	t	13,368	5,00	66,84	20,0
19	K	PK	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vyčistených hmôt každých ďalších 5 m	t	200,520	0,45	90,23	20,0
20	K	PK	97913-1109	Popaľovanie a znečistenie sute na vymedzených skládkach "O"-ostlatý odpad	t	13,368	5,00	66,84	20,0
21	K	PK	98928-1111	Pies na hmoty pre opaky v objektoch výšky do 25 m	t	6,292	26,17	164,67	20,0

	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV					33 716,85	
			721 Vnútro ná kanalizácia					673,8	
22	K	PK	72117-1803	Demontáž potrubia z PVC rú D do 75	m	48,000	0,29	13,82	20,0
23	K	PK	72117-1808	Demontáž potrubia z PVC rú D do 114	m	10,000	0,77	7,4	20,0
24	K	PK	72117-4022pc	Potrubié kanala začné z PP-system WAV N S,TECH (dhl. člený)-40x1,8	m	29,000	11,21	324,95	20,0
25	K	PK	72117-4023pc	Potrubié kanala začné z PP-sys em WAV N S,TECH (dhl. člený) 50x1,8	m	38,000	12,47	473,67	20,0
26	K	PK	72117-4024pc	Potrubié kanala začné z PP-sys em WAV N S,TECH (dhl. člený)-75x2,3	m	1,000	19,62	78,48	20,0
27	K	PK	72117-4025pc	Potrubié kanala začné z PP-sys em WAV N S,TECH (dhl. člený)-100x3,4	m	20,000	28,62	572,0	20,0
28	K	PK	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanala výpusť D 40x1,8	kus	22,000	1,88	41,38	20,0
29	K	PK	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanala výpusť D 50x1,8	kus	10,000	2,07	20,70	20,0
30	K	PK	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanala výpusť D 110x2,3	kus	14,000	3,07	42,97	20,0
31	K	PK	72122-0802	Demontáž zápachových uzáver DN 100	kus	5,000	5,69	28,44	20,0
32	K	PK	72129-0123	Súšenie a tesnosť kanala začne dymom do DN 300	m	9,000	0,69	63,06	20,0
33	K	PK	99872-1203	Presnosť hmotnosti pre vnút. kanalizáciu v objektoch vyššie do 24 m	%	6,263	0,99	6,20	20,0
			722 Vnútro ná vodovod					4 593,21	
34	K	PK	72213-0801	Demontáž potrubia z oceľovej rúry DN do 25	m	80,000	1,63	130,32	20,0
35	K	PK	72213-0831	Demontáž násenny	kus	35,000	1,07	37,52	20,0
36	K	PK	72217-4000pc	Rúry tlakové vrecvstkové WAV N T GR S K1-Dn20	m	190,000	12,29	2 334,5	20,0
37	K	PK	72217-4001pc	Rúry tlakové vrecvstkové WAV N T GR S K1 Dn25	m	175,000	16,16	2 827,3	20,0
38	K	PK	72217-4002pc	Rúry tlakové vrecvstkové WAVIN T GR S K1 Dn32	m	49,000	23,6	1 159,83	20,0
39	K	PK	72217-4003pc	Rúry tlakové vrecvstkové WAVIN T GR S K1-Dn40	m	86,000	28,08	2 414,88	20,0
40	K	PK	72217-4004pc	Rúry tlakové vrecvstkové WAVIN T GR S K1 Dn50	m	16,000	44,64	714,24	20,0
41	K	PK	72218-1812	Demontáž pleteného pásu z rúry do D 50	m	80,000	0,68	54,00	20,0
42	K	PK	72218-2111	Ochrana potrubia zo ocele Mire on DN 16	m	95,000	2,57	243,68	20,0
43	K	PK	72218-2112	Ochrana potrubia zo ocele Mire on DN 20	m	48,000	2,75	132,9	20,0
44	K	PK	72218-2113	Ochrana potrubia zo ocele Mire on DN 25	m	24,000	2,89	69,34	20,0
45	K	PK	72218-2114	Ochrana potrubia zo ocele Mire on DN 32	m	42,000	3,74	157,25	20,0
46	K	PK	72218-2115	Ochrana potrubia zo ocele Mire on DN 40	m	8,000	4,19	33,48	20,0
47	K	PK	72218-2121pc	Ochrana potrubia zo ocele Mire on DN 15 hr.20mm	m	95,000	4,61	437,76	20,0
48	K	PK	72218-2122pc	Ochrana potrubia zo ocele Mire on DN 20 hr.20mm	m	127,000	4,69	595,50	20,0
49	K	PK	72218-2123pc	Ochrana potrubia zo ocele Mire on DN 25 hr.20mm	m	25,000	4,97	124,20	20,0
50	K	PK	72218-2124pc	Ochrana potrubia zo ocele Mire on DN32 hr.20mm	m	44,000	5,81	255,42	20,0
51	K	PK	72218-2125pc	Ochrana potrubia zo ocele Mire on DN40 hr.20mm	m	8,000	6,03	48,24	20,0
52	K	PK	72219-0401	Prípojky vod. oceľ. rúry z: 11353 upev. výpusť DN 15	kus	2,000	5,36	10,72	20,0
53	K	PK	72222-0121	Arm. vlnit. s 1 závitom násenka K 247 pre batériu G 1.2x150 mm	pár	9,000	7,60	68,40	20,0
54	K	PK	72222-0861	Demontáž a malú vodov. s 2 závitmi G do 3/4	kus	4,000	0,58	2,31	20,0
55	K	PK	72223-4253pc	Podomietkový ventil KEMPER č. 52000-DN 15	kus	6,000	77,04	462,24	20,0
56	K	PK	72223-4254pc	Podomietkový ventil KEMPER č. 52000-DN 20	kus	3,000	83,88	251,64	20,0

57	K	PK	72223-9101	Montáž vodov a malú s 2 závitmi G 1/2	kus	20 000	2,06	41,24	20,0
58	K	PK	72223-9102	Montáž vodov a malú s 2 závitmi G 3/4	kus	1 000	2,57	28,25	20,0
59	K	PK	72223-9103	Montáž vodov a malú s 2 závitmi G 1	kus	2 000	2,79	5,59	20,0
60	K	PK	72223-9105	Montáž vodov a malú s 2 závitmi G 6/4	kus	2 000	4,29	8,59	20,0
61	K	PK	72229-0226	Talové súšy vodov po rubia zvl. v ťahu do DN 50	m	5 600	1,13	580,50	20,0
62	K	PK	72229-0231	Prepachovanie a dezinfekcia vodov po rubia do DN 50	m	516,000	0,77	394,74	20,0
63	K	PK	72229-0238pc	Šikmý ventil KEMPER č. 113 OK-DN 15	ks	14,000	29,07	406,98	20,0
64	K	PK	72229-0239pc	Šikmý ventil KEMPER č. 113 OK-DN 20	ks	8,000	32,04	256,32	20,0
65	K	PK	72229-0240pc	Šikmý ventil KEMPER č. 173 OK-DN 25	ks	1 000	41,58	41,58	20,0
66	K	PK	72229-0245pc	Šikmý ventil KEMPER č. 173 OK-DN 40	ks	1 000	65,25	30,50	20,0
67	K	PK	72230-0007pc	Polomietkový ventil KEMPER č. 520 00-DN25	ks	1 000	88,20	88,20	20,0
68	K	PK	998-22203	Prerušíteľ mot. pre vnút. vodovodov v objektoch výšky do 24 m	%	68,590	0,68	6,30	20,0
725 Zariadenia a predmety								15 026,89	
69	K	P	72511-081	Demontáž zariadení osiavacích a elektrokomunikačných	súbor	7,000	5,69	39,84	20,0
70	K	PK	72511-2308pc	Madlo záostupné pre č. 8.927.1	kus	2,000	130,50	251,00	20,0
71	K	PK	72511-2309pc	Duroplastové sedátko poklopom OLYMP s antibakteriálnou úpravou č. 8.9328.1	kus	11,000	31,50	346,50	20,0
72	K	PK	72511-2326pc	Duroplastové WC doska č. 8.927.1 + poklop MIO	kus	1,000	45,00	45,00	20,0
73	K	PK	72511-23332pc	Kombinovaný m. sa JIKA OLYMP č. 8.226.14 šikmý odpad	súbor	8,000	148,95	1 191,60	20,0
74	K	PK	72511-2335pc	Kombinovaný zách. m. sa p. e. mob. MO v 460mm 8.2471.7 v 160mm	kus	1,000	256,77	256,77	20,0
75	K	P	72511-3010pc	Kože kombin. JIKA OLYMP 8.226.17 zvislý odpad	kus	3,000	151,02	453,06	20,0
76	K	PK	72511-9305	Montáž záostupných mis kombinovaných	súbor	2,000	24,84	298,08	20,0
77	K	PK	72511-9309	Príslušenstvo k silikónového tmeľu 0.30 kg kus	kus	2 000	4,50	54,00	20,0
78	K	PK	72512-2106pc	Vtáčnik k armatúre č. 8.9430.4	ks	2 000	77,67	155,34	20,0
79	K	PK	72512-2813	Demontáž nádob z nerezovej ocele a 1 muslou	súbor	2,000	3,78	7,56	20,0
80	K	PK	72512-9202	Montáž nádob z keramiky	súbor	2,000	13,55	27,09	20,0
81	K	PK	72512-9211pc	Inštalácia č. 8.992.1.0	súbor	2,000	15,25	30,49	20,0
82	K	PK	72512-9214pc	Urinal HORINT č. 8.410.0.0 so sifonom	súbor	2 000	128,25	256,50	20,0
83	K	P	72521-0821	Demontáž urálnych diel bez výtokových armatúr	súbor	31,000	3,40	105,28	20,0
84	K	PK	72521-2203pc	Urinal Olym 8.1061.1 (5.1061.1)	súbor	19 000	38,33	728,29	20,0
85	K	PK	72521-2209 pc	Urinal pre mob. in. JIKA MO č. 8.1371.4.000104	súbor	1,000	101,07	101,07	20,0
86	K	PK	72521-222 pc	Sifon-FHC č. 3.74.0 DN32	súbor	1,000	28,89	28,89	20,0
87	K	PK	72521-2225pc	Madlo ocele pre p. e. ne. MIA č. 3.8972.4.003 (834mm)	súbor	2,000	76,50	153,00	20,0
88	K	PK	72521-94.3	Montáž umývadla s krytom	súbor	20 000	21,98	439,52	20,0
89	K	PK	72521-96.2pc	Kryt na sifon č. 8.1961.1	súbor	20 000	38,88	777,60	20,0
90	K	PK	72521-0812	Demontáž spádových mis bez výtokových armatúr	súbor	3,000	3,59	10,78	20,0
91	K	PK	72524-9105	Montáž sifonových toxi	súbor	7 000	67,50	472,50	20,0
92	K	PK	72524-91.9pc	Spádovací box TEKO typ SBOXRH 2'90 (s fon+vaňička)	súbor	7,000	657,00	4 599,00	20,0
93	K	PK	72524-9111pc	Spádová sada JIKA č. 3.6027.0	k	7 000	23,07	161,47	20,0

94		PK	72531-2209pc	Drez rez rez kruhový FORM 30 DEKON	súbo	3 000	45,36	136,08	20,0
95	K	PK	72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	súbo	1 000	10,89	32,67	20,0
96	K	PK	72531-920	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén, jednod veľko kuch. so zápach uzávie	súbo	1 000	8,60	25,81	20,0
97	K	PK	72531-9202	Popaok za použite sifónového lme u 0,2 kg kus	súbo	3,000	4,50	13,50	20,0
98	K	PK	72533-0810	Demontáž vyleviek oceľ alebo lat bez výtokových a matú	súbo	1 000	5,43	5,43	20,0
99	K	PK	72533 9101	Montáž vyleviek keramická, a hmoty bez výtok a mat a spach nádrže	súbo	2,000	18,77	37,54	20,0
100	K	PK	72533 9102pc	Vylevka MIRA 51016 b ea	súbo	2,000	167,04	334,08	20,0
101	K	PK	72581,0506pc	Rohový ventil MO č.3 7271 Ø	ks	46,000	5,72	262,89	20,0
102	K	PK	72581,050 pc	Umyvadlstoj, pák batera JIKA MO č.3 1171 s automatickou zátkou	ks	1,000	77,04	77,04	20,0
103	K	PK	72581-9102	Montáž ventil v rohových G 1/2	súbo	46,000	3,02	138,69	20,0
104	K	PK	72582 0801	Demontáž batérii nástenných do G 3/4	súbo	32 000	3,60	115,20	20,0
105	K	PK	72582 14021pc	Bateriá s oáanková umyv. OLYMP dn15 č.3 1161 1.1	ks	9 000	70,47	1 338,93	20,0
106	K	PK	72582-1101pc	Bateriá umývadla do otvoru LYRA 35127.1	ks	3,000	76,68	230,04	20,0
107	K	PK	72582 406pc	Nástenná páková bateriá JIKA-OLYMP č.3 5161.7 (rameno 210)	ks	2,000	73,08	146,16	20,0
108	K	PK	72582 9301	Montáž batérii umývadla drez, ostatných typov s oáank. G 1/2	ks	20,000	5,50	109,96	20,0
109	K	PK	72582-9801	Montáž batérie drezovej 1-pákovvej nástennej	súbo	2,000	5,74	11,48	20,0
110	K	PK	72582-9802	Montáž batérie drezovej 1-pákovvej do otvoru	ks	3 000	6,84	20,52	20,0
111	K	PK	72583-9306pc	Sprchová nástenná bateriá OLYMP č.3 1161.7-15x150	ks	7 000	81,37	569,59	20,0
112	K	PK	72584-0851	Demontáž batérii sprchových T1951 d faranc. do G 5/4 x 6/4	ks	4 000	5,63	22,50	20,0
113	K	PK	72584-9202	Montáž batérii sprchových, nast. termostatických	ks	1 000	9,57	67,00	20,0
114	K	PK	72585-0010	Západková tráviera pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita	ks	19 000	3,92	74,39	20,0
115	K	PK	72598-0123	Dvierka prístupové k inštalácii z plastov 30/30	ks	13 000	15,75	204,75	20,0
116	K	PK	9 872 5203	Presunutímot pre zariadení predmetov v otvorených výškach do 24 m	%	88,571	0,32	59,4	20,0
117	K	PK	76799 5103	Montáž tyčicových stavebných doplnkov, konštrukcií do 20 kg	kg	00 000	9,00	900,00	20,0
118	K	PK	76799-5110pc	Podsopný záves s ob. HILTI 1 potrubie	ks	6,000	17,62	105,73	20,0
119	K	PK	76799-51151pc	Podpínový bod	ks	12,000	22,50	270,00	20,0
120	K	PK	76799 51171pc	Kružné posuvné uoženie HILTI 2 rúry	ks	7,000	12,23	85,62	20,0
121	K	PK	76799 51172pc	Kružné posuvné uoženie HILTI 3 rúry	ks	58,000	17,60	1 020,80	20,0
122	K	PK	99876-203	Presunutímot pre 1-ovové s av doplnk. konštr. v obktoch výšky do 24 m	%	40 980	0,99	40,57	20,0
Celkom								37 867,02	

Stavba :Rekonštr.inter.pav.FNSP J.A.REIMANA,Holíého 14,Prešov		Miesto:	
Objekt :SO 01 Stavebné úpravy interného pavilonu		JKSO : _____	
Časť : Medicinálne plyny 1.np			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 22.01.2018

Odberateľ: FNSP J.A.REIMANA	IČO: _____
Prešov	DIČ: _____
Dodávateľ:	IČO: _____
	DIČ: _____
Projektant: Ing.Michal Sluk	IČO: _____
	DIČ: _____

--	--	--	--

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomoc
3	MCE:	1 865,61	3 395,49	5 261,10	8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby
11	Zariadenia
12	Prevádzkové vplyvy
13	Sťažené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	
20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum:	pečiatka:
--	-----------------------------------

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 20% z:
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23:

F	Odpočít - prípočet
---	--------------------

odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka:	dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: pečiatka:
---	---

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis
			REKAPITULÁCIA ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Zariadenie, armatúry a potrubie Nátery ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SPOLU: Bez DPH

Zmena 0

	M.j	Mnž	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spo'u [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spo'u [EUR]	Číslo hmotnosti [kg]	Číslo hmotnosti [kg]
	EUR			3374,25		1800,98		
	EUR			21,24		64,63		
	EUR			3395,49		1865,61		

Čís poz	Čís po	Čís položka	Skrátený popis
			<u>ZARIADENIE, ARMATÚRY A POTRUBIE</u> <u>Kyslík 0,45 MPa - všetky súčasti odmastiť</u>
1			Manometer $\phi 100$ (rozsah 0-1 MPa (bez tuku), s príslušenstvom a pripojkou
2			Ventilová skriňa VSI - kyslík (SU 03) kyslík (vstup $\phi 18$, výstup $\phi 18$) (ventil DN15 rýchlospojka servisný vstup, servisný ventil, manometer, tlakový vratka uzamknateľnej plechovej skrine, montáž pod omietku
3			Klinický rúdzový alarm po detekciu tlaku kyslík MZU 010 / II, U=230V / 50Hz, montáž na omietku
4			Terminálna jednotka s konektorom a spätným ventilom pre kyslík (podľa požiadavok STN EN ISO 7396-1), montáž pod omietku
5			Rúra medená bez pová STN 428710 22, TDP STN 421320 42, ma: STN423005 21
6			$\phi 18 \times 1$
7			$\phi 12 \times 1$
8			$\phi 10 \times 1$
9			$\phi 8 \times 1$
10			T - kus - Cu
11			$\phi 18 \times 1 - \phi 18 \times 1 - \phi 18 \times 1$ $\phi 18 \times 1 - \phi 12 \times 1 - \phi 18 \times 1$ $\phi 10 \times 1 - \phi 10 \times 1 - \phi 10 \times 1$
12			Oblúk 90° - Cu
13			$\phi 18 \times 1$
14			$\phi 12 \times 1$
15			$\phi 10 \times 1$ $\phi 8 \times 1$
16			Prechod - Cu
17			$\phi 12 \times 1 - \phi 10 \times 1$ $\phi 12 \times 1 - \phi 8 \times 1$

Zmena 0

M.j.	Množs	Dodávka jedn. cena [EUR]	Doplávka spoju [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spoju [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
ks	1	32,00	32,00	10,00	10,00		
ks	1	800,00	800,00	150,00	150,00		
ks	1	1100,00	1100,00	80,00	80,00		
ks	8	85,00	680,00	15,00	120,00		
m	41	8,80	360,80	11,00	451,00		
m	0,5	6,60	3,30	9,00	4,50		
m	24	5,50	132,00	8,00	192,00		
m	18	3,30	59,40	8,00	144,00		
ks	1	0,85	0,85	2,00	2,00		
ks	6	1,70	10,20	2,00	12,00		
ks	3	0,70	2,10	2,00	6,00		
ks	6	0,90	5,40	2,00	12,00		
ks	1	0,60	0,60	2,00	2,00		
ks	6	0,55	3,30	2,00	12,00		
ks	7	0,50	3,50	2,00	14,00		
ks	5	1,20	6,00	1,60	8,00		
ks	2	1,30	2,50	1,60	3,20		

Čís. poz.	Čís. p. il.	Cenník pok. žka	Skrátený popis
18			φ10 x 1 - φ8 x 1 Zátka - Cu
19			φ18 x 1
20			Rôzno tvarový pre montáž potrubia φ18 x 1 - φ8 x 1 - Cu
21			Štítok na označenie potrubia samolepiaci Kyslík <u>Ostatné</u> Preplach rozvodu dusíkom kyslík Chránička, oceľová rúra, mat tr. 11
1			
2			DN25 - 200
3			DN15 - 200
4			DN15 - 100
5			Frézovanie drážky 3cm hĺbka 6cm, pre potrubie vedené v stene
6			Frézovanie drážky 3cm hĺbka 3cm pre potrubie vedené v stene
7			Omietka ryh v stene <u>Uloženie</u> Uloženie U2 - 24 ks
1			Objímka φ18
2			Závitová tyč M8-130
3			Kotva so závitom M8 Uloženie U4 - 1 ks
4			Objímka φ18
5			Závitová tyč M8-140
6			Kotva so závitom M8

	M.j.	Množs	Dodávka edn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	M.j.	edn. cena [EUR]	M.j.	edn. cena [EUR]	Jednotkov. hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
	ks	3	1,75	5,25		1,60		4,80		
	ks	2	0,70	1,40		1,60		3,20		
	ks	10	2,00	20,00		4,00		40,00		
	ks	15	0,25	3,75		0,25		3,75		
	úš	1				50,00		50,00		
	ks	1	1,10	1,10		5,50		5,50		
	ks	5	0,65	3,25		5,50		27,50		
	ks	3	0,45	1,35		5,50		16,50		
	m	3				2,00		6,00		
	m	36				2,00		72,00		
	m2	1,2				7,00		8,40		
	ks	24	0,35	8,40		2,00		48,00		
	ks	24	0,30	7,20						
	ks	24	0,10	2,40						
	ks	1	0,35	0,35		2,00		2,00		
	ks	1	0,40	0,40						
	ks	1	0,10	0,10						

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis
			<u>Skúšky</u>
1			Ostatné skúšky podľa STN EN ISO 7396 revízná kniha kyslík
2			Tlakové skúšky kyslík
3			Úradná skúška kyslík
			<u>Zariadenie armatúry a potrubie celkom</u>
			Pridružené výkony Mimosústenisková doprava Stavebná výpočet
			ZRN zariadenie, armatúry a potrubie

	M.j.	Množst.	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spo u [EUR]	Mentā jedn. cena [EUR]	Mon'ā spo u [EUR]	edro kova hmo nst [kg]	C'lkovā motn'āst' [kg]
	ks	1			40,00	40,00		
	ks	1			25,00	25,00		
	ks	1			180,00	180,00		
	EUR			3257,00		1755,35		
	%	1				17,55		
	%	3,6		117,25				
	%	1,5				28,08		
	EUR			3374,25		1800,98		

Čís. poř.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrácený popis
			<u>NÁTERY</u>
1			1x základný náter S2000 - potrubie
2			2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 1000 - biela
			Náterové hmoty
3			Farba S 2000 spotreba 120 g/m ²
4			Farba S 2013 - 1000 spotreba 150 g/m ²
5			Riedidlo S 6001 - spotr. 20% náteru
			<u>Nátery celkom</u>
			Pridružené výkony
			Mimostavenisková doprava
			Stavebná výpomoc
			ZRN nátery

Zmena 0

	M.j	Množstvo	Dodávka jedin. cena [EUR]	Dodávka spoľu [EUR]	Montáž jedin. cena [EUR]	Montáž spoľu [EUR]	edno ková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
	m2	3,5			6,00	21,00		
	m2	7			6,00	42,00		
	kg	0,5	8,00	4,00				
	kg	1,5	10,00	15,00				
	kg	0,5	3,00	1,50				
	EUR			20,50		63,00		
	%	1				0,63		
	%	3,6		0,74				
	%	1,6				1,00		
	EUR			21,24		64,63		

Čís poz	Čís po'	Ceník položka	Skrácený popis

	M.j.	Množst.	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spo'u [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spo'u [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	FNSP Prešov- Interný pavilón	JKSO
Názov objektu	1. NP- UK	EČO
Názov časti		Miesto
		IČO
		DIČ
Objednávateľ		
Projektant		
Zhotoviteľ		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		10.05.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	9 908,61	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Uzemné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	9 908,61	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00	

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	9 908,61
Objednávateľ		24 20 %	0,00 DPH 0,00
		25 20 %	9 908,61 DPH 1 981,72
		26 Cena s DPH (r. 23-25)	11 890,33
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty	
Dátum a popis	Pečiatka	27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kľzáva doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: FNsP Prešov- Interný pavilón

Objekt: 1. NP- UK

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 04.05.2018

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV	9 908,61
D3	733 - Rozvod potrubia	1 250,99
D5	734 - Armatúry	2 240,36
D7	735 - Vykurovacie telesá	6 394,04
D11	783 - Nátery	23,22
	<u>Celkom</u>	<u>9 908,61</u>

ROZPOČET

Stavba: F1 - SP Púšov - Intern. pavilón

Objekt: 1 - NP - UK

Číslo:

JKSC

Osobnosť:

Zhotoviteľ:

Datum: 04.05.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	M.	Množstvo	Cena	Cena celkom	Sadzba
1	2	3	4	5	6	7	ednotková	9	DPH
	D	D1		PRÁCE A DODÁVKY PSV				9 908,61	
	D	D3		733 - Rozvod potrubia				1 250,99	
1	K	PK	73311103	Potrubi z rúrok závit. bezošvih. bežných nízkollak. DN 15	m	18,000	7,06	127,15	20,0
2	K	PK	733190107	Trnková - lišková potrubia a oceľ. rúrok závitových do DN 40	m	18,000	0,32	5,76	20,0
3	K	PK	733191923	Opr. oceľ. závit. potrubia úprav. a prívodu radiátov a DN 15	kus	80,000	7,50	599,68	20,0
4	K	PK	733993005	Vykurovací skúška	hod	48,000	10,80	518,40	20,0
	D	D5		734 - Armatúry				2 240,36	
5	K	PK	731200811	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1/2	kus	40,000	0,65	26,16	20,0
6	K	PK	731200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	40,000	1,92	76,83	20,0
7	K	PK	731209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	40,000	0,72	23,88	20,0
8	K	PK	MAT 551 2D0502	Hav. termostatická Danfoss 2920	kus	40,000	27,28	1 091,16	20,0
9	K	PK	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	80,000	2,08	163,32	20,0
10	K	PK	MAT 551 2D16021	Ventil Danfoss RA N, pramy 1/2	kus	40,000	10,85	434,16	20,0
11	K	PK	MAT 551 2D2152	Ventil spiešokový Danfoss RHP, pramy 1/2	kus	40,000	10,42	416,80	20,0
	D	D7		735 - Vykurovacie telesá				6 394,04	
12	K	PK	735121810	Demontáž vykurovacích teles oceľových článkových	m2	98,000	0,77	74,97	20,0
13	K	PK	735151821	Demontáž vykurovacích teles panelových	kus	2,000	5,35	10,70	20,0
14	K	PK	MAT 484 52 258	Montážna sada pre radiátor Korad	kus	40,000	1,57	462,60	20,0
15	K	PK	35159645	Montáž vyk. teles oceľových dvojitých bez odvzduš. KORAD 22K Hdo630/L do2000mm	kus	40,000	12,83	513,00	20,0
16	K	PK	MAT 484 9D1122	Radiátor KORAD Kompakt, Typ 22K - dĺž 500 x výš 600 mm	kus	1,000	87,11	87,11	20,0
17	K	PK	MAT 484 9D1123	Radiátor KORAD Kompakt, Typ 22K - dĺž 600 x výš 600 mm	kus	2,000	95,65	191,30	20,0
18	K	PK	MAT 484 9D1124	Radiátor KORAD Kompakt, Typ 22K - dĺž 700 x výš 600 mm	kus	1,000	104,05	104,05	20,0
19	K	PK	MAT 484 9D1125	Radiátor KORAD Kompakt, Typ 22K - dĺž 800 x výš 600 mm	kus	7,000	112,51	787,56	20,0
20	K	PK	MAT 484 9D1127	Radiátor KORAD Kompakt, Typ 22K - dĺž 1000 x výš 600 mm	kus	11,000	129,48	1 424,31	20,0
21	K	PK	MAT 484 9D1129	Radiátor KORAD Kompakt, Typ 22K - dĺž 1200 x výš 600 mm	kus	18,000	146,45	2 636,06	20,0
22	K	PK	735191910	Opr. vykurovacích napojení vody do vykurovacích teles	m2	120,000	0,32	38,04	20,0
23	K	PK	735494811	Vypustenie vody pri demont. vykurovacích teles a potrubia	m2	120,000	0,54	64,32	20,0

	D		D11	783 - Nátery				23,22	
24	K	Px	783424240	Nátery s int. potrubia do DN 50mm jednorás. 1x email +zákl. (rúry a privody)	m	18,000	1,29	23,22	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>9 908,61</u>	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia interného pavilónu FNŠP J.R.Reimana Prešov	JKSO	
Názov objektu	Stavebné úpravy 1NP	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	21.05.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Stažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 25 327,10		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 8 113,43		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 33 440,53	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 990,85	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 34 431,38
Objednávateľ	24 DPH 20,00 % z 34 431,38 6 886,28
	25 Cena s DPH (r. 23-24) 41 317,66
Zhotoviteľ	E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	26 Dodávky zadávateľa 0,00
	27 Kľúčová doložka 0,00
Dátum a podpis	28 Zvýhodnenie + 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.R Reimana Prešov

Objekt: Stavebné úpravy INP

Objedrávateľ:

Zhodovateľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 5. 2018

Kód	Popis	Doľávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súčet celkom
21-M	Elektromontáže	25 327,10	8 113,43	33 440,53	0,000	0,000
M	Elektromontáže	21 263,17	7 813,43	29 076,60	0,000	0 000
OST	Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky svorkovnice	4 063,93	300,00	4 363,93	0,000	0,000
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	990,85	990,85	0,000	0,000
	Celkom	25 327,10	9 104,28	34 431,38	0,000	0,000

ROZPOCET

Stavba: 18130 - Rek.int.pavilónuFNsP REIMANA

Objekt: 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY INTERNÉHO PAVILÓNU - 1. NP - ELI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Prešov

Spracoval:

Dátum: 30. 4. 2018

Č.	Vnútroý kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY INTERNÉHO PAVILÓNU - 1. NP - ELI								
1.NP						25 327,10	9 104,28	34 431,38
M21						21 263,17	7 813,43	29 076,60
M21 - Elektromontáže								
1	210220452	Ochranné pospojovanie vodičov Cu 4-25mm ² , pevne uložené	m	220,000	0,59		130,46	130,46
2	341010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/zltý	m	220,000	0,54	119,46		119,46
3	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	1 380,000	0,51		703,80	703,80
4	341211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	940,000	0,75	701,24		701,24
5	341211M111	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O 3x1,5	m	440,000	0,75	328,24		328,24
6	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	1 450,000	0,54		777,20	777,20
7	341211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	1 450,000	1,06	1 542,80		1 542,80
8	210800115	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x1,5	m	340,000	0,54		182,24	182,24
9	341211M310	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x1,5	m	340,000	1,18	400,52		400,52
10	210800118	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x6-16	m	30,000	0,86		25,65	25,65
11	341220M350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 5x10	m	30,000	10,69	320,70		320,70
12	2108101141	Kábel 1kV pevne uložený CYKY 4x95	m	50,000	2,34		117,00	117,00
13	341303M152	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x95	m	50,000	35,77	1 788,35		1 788,35
14	210010003	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23mm	m	180,000	0,92		164,88	164,88
15	345650I502	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : FXP-Turbo ® 20	m	180,000	0,30	53,46		53,46
16	210220321	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	ks	36,000	3,41		122,76	122,76
17	3549040A90	Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás	ks	36,000	0,46	16,60		16,60
18	3549040A91	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard	ks	36,000	0,58	20,77		20,77
19	210110048	Spínač zapustený IP20, rad.1So (orientačná tlejvka)	ks	9,000	1,65		14,88	14,88
20	345302L161	Spínač rad.1So : 774410 Valena™, s krytom, bez rámika, biely	ks	9,000	4,82	43,34		43,34
21	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	ks	9,000	0,66	5,97		5,97
22	210110048	Spínač zapustený IP20, rad.1So (orientačná tlejvka)	ks	27,000	1,65		44,63	44,63
23	345330L161	Ovládač tlač. rad.1/0 : 774411 Valena™, s krytom, bez rámika, biely	ks	27,000	3,76	101,39		101,39
24	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	ks	27,000	0,66	17,90		17,90
25	210110041	Spínač zapustený IP20, rad.1	ks	7,000	1,65		11,57	11,57
26	345300L161	Spínač rad.1 : 774401 Valena™, s krytom, bez rámika, biely	ks	7,000	2,86	20,05		20,05
27	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	ks	7,000	0,66	4,64		4,64
28	210110043	Spínač zapustený IP20, rad.5	ks	32,000	1,89		60,45	60,45
29	345313L161	Prepínač rad.5 : 774405 Valena™, s krytom, bez rámika, biely	ks	32,000	3,94	125,92		125,92
30	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	ks	32,000	0,66	21,22		21,22
31	210110045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	ks	6,000	1,89		11,33	11,33
32	345324L161	Prepínač rad.6 : 774406 Valena™, s krytom, bez rámika, biely	ks	6,000	3,08	18,47		18,47
33	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	ks	6,000	0,66	3,98		3,98
34	210110046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	ks	1,000	2,13		2,13	2,13
35	345327L161	Prepínač rad.7 : 774407 Valena™, s krytom, bez rámika, biely	ks	1,000	4,76	4,76		4,76
36	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	ks	1,000	0,66	0,66		0,66
37	210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	ks	150,000	3,66		548,70	548,70
38	345411L461.1	Zásuvka 2-nás. 774391 Valena™, kompletná, biela	ks	150,000	4,86	728,55		728,55
39	2102010611	Montáž svietidla - Interný pavilón	ks	153,000	9,04		1 383,12	1 383,12
40	3483B037631.1	Svietidlo žiarivkové stropné CLASSIC DIF, T26, 2x36W - "A"	ks	63,000	23,83	1 501,35		1 501,35
41	3483B03762	Svietidlo stropné do podhľadu RELAX DIF, T26, 2x36W - "A1"	kus	1,000	31,81	31,81		31,81
42	347500225	Žiarivka lineárna L 36W/840 - "A,A1"	ks	128,000	1,63	208,51		208,51

Č.	Vnútrotný kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
43	3483BR1.1	Svietidlo stropné - EDNA1 - 41170 - E-14K2/020* - "C"	ks	3,000	39,44	118,33		118,33
44	3483B0R2	Svietidlo stropné - FUEVA 1 - prísadené LED - "C1"	ks	16,000	30,62	489,84		489,84
45	3483BR3	Svietidlo stropné - EDNA 2 - 41193 - E-15K52/022* - "D1"	ks	7,000	51,50	360,47		360,47
46	3483BR5	Svietidlo nástenné - SYLVIA 1 - 44071 - E-16U12/129* - "E"	ks	11,000	110,85	1 219,34		1 219,34
47	3483BR6.1	Svietidlo nástenné - LINA 2 - 41279 - E-15K53/035* - "F"	ks	1,000	58,74	58,74		58,74
48	3483BR7	Svietidlo Marc DL-60 - 07015 - E27/60W - "F1"	ks	1,000	10,56	10,56		10,56
49	3483B0R3	Svietidlo vstavané LED FREYN II PAR-L PV RECESSED, 39 W - "G"	ks	31,000	147,58	4 574,98		4 574,98
50	3483B0R4	Svietidlo vstavané LED FREYN II PAR-L PV RECESSED, 39 W + NZ - "G1"	ks	16,000	185,67	2 970,66		2 970,66
51	3483BR8.1	Svietidlo núdzové nástenné 8-LED, IP40, 3hod. - "N"	ks	3,000	82,27	246,80		246,80
52	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	ks	232,000	1,02		237,10	237,10
53	345600D050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)	kus	232,000	0,12	26,91		26,91
54	210010351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	ks	26,000	8,73		226,85	226,85
55	345620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	ks	26,000	2,06	53,66		53,66
56	210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	ks	232,000	4,36		1 011,75	1 011,75
57	345608D000	Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná	kus	232,000	0,67	154,74		154,74
58	361410309	Montáž ventilátora a pripojenie el. spotrebiča	ks	9,000	9,54		85,86	85,86
59	921AN168201	Germicidný žiarič PROLUX G 55W/SP-DO s diaľ. ovladením a čidlom pohybu	ks	9,000	316,39	2 847,49		2 847,49
60	210100258	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 5x4	ks	51,000	3,90		198,80	198,80
61	210100259	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 5x6-10	ks	2,000	4,72		9,44	9,44
62	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	ks	4,000	0,64		2,56	2,56
63	210190003	Montáž rozvodnice do 100kg	ks	2,000	38,92		77,84	77,84
64	211780050PM	Prirážka pre podružný materiál	%	206,349	1,50		309,52	309,52
65	211780050D	Doprava	%	206,349	1,80		371,43	371,43
66	211780050P	Presun	%	206,349	0,80		165,08	165,08
67	211780050PV	Pridružené výkony	%	272,132	3,00		816,40	816,40

D1 Hodinové zúčtovacie sadzby 990,85 990,85

68	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	24,000	11,95		286,85	286,85
69	213291000.2	Napojenie autom. dverí - vstup - 2x-materiál + montáž	cel ok	1,000	304,00		304,00	304,00
70	213291000.3	Úradná skúška - TI	cel ok	1,000	400,00		400,00	400,00

Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svorkovnice

D2 4 063,93 300,00 4 363,93

D3 HR 300,00 300,00

71	213290120	Úprava rozvadzača "HR" - dozbrojenie	ks	1,000	300,00		300,00	300,00
----	-----------	--------------------------------------	----	-------	--------	--	--------	--------

D10 "R-1.1" 1 974,39 1 974,39

72	357F51024	Výpis zo zoznamu strojov a zariadení	ks	1,000	1 739,89	1 739,89		1 739,89
73	Rozv001.1	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž	ks	1,000	234,50	234,50		234,50

D11 "R-1.2" 2 089,54 2 089,54

74	357F-PC001.1	Výpis zo zoznamu strojov a zariadení	ks	1,000	1 855,04	1 855,04		1 855,04
75	Rozv001.1	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž	ks	1,000	234,50	234,50		234,50

Celkom 25 327,10 9 104,28 34 431,38

CENOVÁ INFORMÁCIA

E-T-N

Návrh vykonaný programom E-CONFIG 3.4.8, Databáza 2017.10.2, platnosť dát od 01.10.2017

Spracoval:

ALNICO s.r.o., Nám. Slobody 13
071 01 MICHALOVCE

VYPRACOVAL : ING. ALEXA Michal

Telefón:

E-mail: alexam@alnico.sk

Prijemca materiálu:

FN s poliklinikou, Holíčeho 14, 081 81 PREŠOV

Súbory:

Rozvadzac-PREŠOV-NEMOCNICA_R-1.1

Poznámka:

Sumarizovaný zoznam

(Počty kusov NEBOLI zaokrúhlené na násobky základnej objednávej jednotky)

Projekt:

PREŠOV - FN S POLIKLINIKOU-REKONŠTR.
INTER.PAVILÓNU

Dátum:

1.2018

Por.	Popis	Typové označenie	Objednávacie číslo	Počet kusov celkom	Celková koncová cena [EUR]
ROZVÁDZAC "R-4.1"					
1	Rozvadžač, montáž POD omietku, šedá, požiar.klasifikácia EI30DP1-S, ŠxV=626x754, IP40	BP-U-DWB-600/7-EIS	168337	1	320,36
2	Bočnice, V=650	BPZ-MSW-7	293407	1	20,00
3	DIN lišta hliníková, šírka skrine = 600, šírka lišty = 488	BPZ-DINR24-600	293595	4	12,00
4	Upevňovacia úchytka s vodivým prepajením (zelená)	BEL01	275200	2	8,00
5	Upevňovacia úchytka celoplastová (biela)	BEL12	275199	2	5,00
6	Krycia doska, s výrezom 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	BPZ-FP-600/150-45	286684	4	40,00
7	Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, sivý	NBP-1000	275413	2	12,00
8	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	9	180,00
9	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	PL7-B25/3	263391	6	144,00
10	Zvodíč prepätia triedy B+C, 4pól sada pre TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	141,25
11	Poj odpínače pre valc poistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	285369	1	36,00
12	Hlavný vypínač, 3-pól, In=63A	IS-63/3	276276	1	40,00
13	Impulzné relé, tlačidlo, 230 V ~, 1zap. kont.	Z-S230/S	265262	1	40,00
14	Valcová poistka GG 690V AC 63A C22(22,2x58mm)	C22G63	C22G63	3	45,00
15	Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2	Z-GV-16/3P+3N-6TE	263142	1	75,25
16	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03, In=25A	PF7-25/4/003-A	263608	2	70,00
17	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03, In=40A	PF7-40/4/003-A	263611	3	120,00
18	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	18	108,00
					1 416,86

Por.	Popis	Typové označenie	Objednávacie číslo	Počet kusov celkom	Celková koncová cena [EUR]
ROZVADZAC "R-3.1"					
1	Rozvádzač, montáž POD omietku, šedá, požiar.klasifikácia EI30DP1-S, ŠxV=626x754, IP40	BP-U-DWB-600/7-EIS	168337	1	320,36
2	Bočnice, V=650	BPZ-MSW-7	293407	1	20,00
3	DIN lišta hliníková, šírka skrine = 600, šírka lišty = 488	BPZ-DINR24-600	293595	4	12,00
4	Upevňovacia úchytka s vodivým prepajením (zelená)	BEL01	275200	2	8,00
5	Upevňovacia úchytka celoplastová (biela)	BEL12	275199	2	5,00
6	Krycia doska, s výrezom 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	BPZ-FP-600/150-45	286684	4	40,00
7	Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, sivý	NBP-1000	275413	2	12,00
8	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	9	180,00
9	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	PL7-B25/3	263391	6	144,00
10	Zvodič prepätia triedy B+C, 4pól sada pre TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	141,25
11	Poj odpínače pre valc poistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	285369	1	36,00
12	Hlavný vypínač, 3-pól, In=63A	IS-63/3	276276	1	40,00
13	Impulzné relé, tlačidlo, 230 V ~, 1zap. kont.	Z-S230/S	265262	1	40,00
14	Valcová poistka GG 690V AC 63A C22(22,2x58mm)	C22G63	C22G63	3	45,00
15	Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2	Z-GV-16/3P+3N-6TE	263142	1	75,25
16	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03, In=25A	PF7-25/4/003-A	263608	2	70,00
17	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03, In=40A	PF7-40/4/003-A	263611	3	120,00
18	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	18	108,00
					1 416,86

ROZVÁDZČ "R-4.2"

1	Rozvádzač, montáž POD omietku, šedá, požiar.klasifikácia EI30DP1-S, ŠxV=626x754, IP40	BP-U-DWB-600/7-EIS	168337	1	320,36
2	Bočnice, V=650	BPZ-MSW-7	293407	1	20,00
3	DIN lišta hliníková, šírka skrine = 600, šírka lišty = 488	BPZ-DINR24-600	293595	4	12,00
4	Upevňovacia úchytka s vodivým prepajením (zelená)	BEL01	275200	2	8,00
5	Upevňovacia úchytka celoplastová (biela)	BEL12	275199	2	5,00
6	Krycia doska, s výrezom 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	BPZ-FP-600/150-45	286684	4	40,00
7	Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, sivý	NBP-1000	275413	1	6,00
8	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	9	180,00
9	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	PL7-B25/3	263391	6	144,00
10	Zvodič prepätia triedy B+C, 4pól sada pre TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	141,25
11	Poj odpínače pre valc poistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	285369	1	36,00
12	Hlavný vypínač, 3-pól, In=63A	IS-63/3	276276	1	40,00
13	Impulzné relé, tlačidlo, 230 V ~, 1zap. kont.	Z-S230/S	265262	1	40,00
14	Valcová poistka GG 690V AC 63A C22(22,2x58mm)	C22G63	C22G63	3	45,00
15	Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2	Z-GV-16/3P+3N-6TE	263142	1	75,25
16	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03, In=25A	PF7-25/4/003-A	263608	2	70,00
17	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03, In=40A	PF7-40/4/003-A	263611	3	120,00
18	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03, In=16A	PFL7-16/1N/B/003-A	263535	2	110,30
19	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	18	108,00
					1 521,16

Por.	Popis	Typové označenie	Objednávacie číslo	Počet kusov celkom	Celková koncová cena [EUR]
ROZVÁDZC "R-3.2"					
1	Rozvádzač, montáž POD omietku, šedá, požiar.klasifikácia EI30DP1-S, ŠxV=626x754, IP40	BP-U-DWB-600/7-EIS	168337	1	320,36
2	Bočnice, V=650	BPZ-MSW-7	293407	1	20,00
3	DIN lišta hliníková, šírka skrine = 600, šírka lišty = 488	BPZ-DINR24-600	293595	4	12,00
4	Upevňovacia úchytka s vodivým prepojením (zelená)	BEL01	275200	2	8,00
5	Upevňovacia úchytka celoplastová (biela)	BEL12	275199	2	5,00
6	Krycia doska, s výrezom 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	BPZ-FP-600/150-45	286684	4	40,00
7	Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, sivý	NBP-1000	275413	1	6,00
8	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	9	180,00
9	Zvodič prepätia triedy B+C, 4pól sada pre TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	141,25
10	Poj odpínače pre valc poistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	285369	1	36,00
11	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	PL7-B25/3	263391	5	120,00
12	Hlavný vypínač, 3-pól, In=63A	IS-63/3	276276	1	40,00
13	Impulzné relé, tlačidlo, 230 V ~, 1zap. kont.	Z-S230/S	265262	1	40,00
14	Valcová poistka GG 690V AC 63A C22(22,2x58mm)	C22G63	C22G63	3	45,00
15	Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2	Z-GV-16/3P+3N-6TE	263142	1	75,25
16	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03, In=25A	PF7-25/4/003-A	263608	2	70,00
17	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03, In=40A	PF7-40/4/003-A	263611	3	120,00
18	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03, In=16A	PFL7-16/1N/B/003-A	263535	2	110,30
19	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	18	108,00
20	Istič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	PL7-C32/3	263412	1	65,77
					1 562,93
ROZVÁDZAČ "R-1.2"					
1	Rozvádzač, montáž POD omietku, šedá, požiar.klasifikácia EI30DP1-S, ŠxV=626x1054, IP40	BP-U-DWB-600/10-EIS	168338	1	495,14
2	Bočnice, V=950	BPZ-MSW-10	293408	1	25,00
3	DIN lišta hliníková, šírka skrine = 600, šírka lišty = 488	BPZ-DINR24-600	293595	4	12,00
4	Upevňovacia úchytka s vodivým prepojením (zelená)	BEL01	275200	2	8,00
5	Upevňovacia úchytka celoplastová (biela)	BEL12	275199	2	5,00
6	Krycia doska, s výrezom 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	BPZ-FP-600/150-45	286684	6	60,00
7	Krycia doska, bez výrezu, plechová, šedá, Š=600, V=50	BPZ-FP-600/050-BL	286681	1	8,00
8	Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, sivý	NBP-1000	275413	2	12,00
9	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	9	180,00
10	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	PL7-B25/3	263391	7	168,00
11	Zvodič prepätia triedy B+C, 4pól sada pre TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	141,25
12	Poj odpínače pre valc poistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	285369	1	36,00
13	Hlavný vypínač, 3-pól, In=63A	IS-63/3	276276	1	40,00
14	Valcová poistka GG 690V AC 63A C22(22,2x58mm)	C22G63	C22G63	3	45,00
15	Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2	Z-GV-16/3P+3N-6TE	263142	2	150,50
16	Impulzné relé, tlačidlo, 230 V ~, 1zap. kont.	Z-S230/S	265262	1	40,00
17	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03, In=25A	PF7-25/4/003-A	263608	2	70,00
18	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03, In=40A	PF7-40/4/003-A	263611	4	160,00
19	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03, In=16A	PFL7-16/1N/B/003-A	263535	1	55,15
20	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	24	144,00
					1 855,04

Por.	Popis	Typové označenie	Objednávacie číslo	Počet kusov celkom	Celková koncová cena [EUR]
ROZVÁDZČ "R-1.1"					
1	Rozvádzač, montáž POD omietku, šedá, požiar.klasifikácia EI30DP1-S, ŠxV=626x1054. IP40	BP-U-DWB-600/10-EIS	168338	1	495,14
2	Bočnice, V=950	BPZ-MSW-10	293408	1	25,00
3	DIN lišta hliníková, šírka skrine = 600, šírka lišty = 488	BPZ-DINR24-600	293595	4	12,00
4	Upevňovacia úchytka s vodivým prepojením (zelená)	BEL01	275200	2	8,00
5	Upevňovacia úchytka celoplastová (biela)	BEL12	275199	2	5,00
6	Krycia doska, s výrezom 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	BPZ-FP-600/150-45	286684	6	60,00
7	Krycia doska, bez výrezu, plechová, šedá, Š=600, V=50	BPZ-FP-600/050-BL	286681	1	8,00
8	Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, sivý	NBP-1000	275413	2	12,00
9	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	9	180,00
10	Zvodič prepätia triedy B+C, 4pól sada pre TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	141,25
11	Poj odpínače pre valc poistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	285369	1	36,00
12	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	PL7-B25/3	263391	6	144,00
13	Hlavný vypínač, 3-pól, In=63A	IS-63/3	276276	1	40,00
14	Valcová poistka GG 690V AC 63A C22(22,2x58mm)	C22G63	C22G63	3	45,00
15	Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm ²	Z-GV-16/3P+3N-6TE	263142	2	150,50
16	Impulzné relé, tlačidlo, 230 V ~. 1zap. kont.	Z-S230/S	265262	2	80,00
17	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03, In=25A	PF7-25/4/003-A	263608	2	70,00
18	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03, In=40A	PF7-40/4/003-A	263611	3	120,00
19	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	18	108,00
					1 739,89
Cena celkom vrátane zľavy [EUR]					9 512,74
DPH 20% [EUR]					1 902,55
Cena celkom vrátane zľavy + DPH [EUR]					11 415,29

Stavba :Rekonštr.inter.pav.FNSP J.A.REIMANA,Holíého 14,Prešov				Miesto:																																																																																																																																																							
Objekt :SO 01 Stavebné úpravy interného pavilonu				JKSO :																																																																																																																																																							
Časť : Slaboprúd 1.NP																																																																																																																																																											
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:																																																																																																																																																							
Dňa:																																																																																																																																																											
Odberateľ: FNsP J.A.REIMANA Prešov				IČC DIČ																																																																																																																																																							
Dodávateľ:				IČC DIČ																																																																																																																																																							
Projektant: Ing. Peter Modranský				IČC DIČ																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 35%;">ZRN</th> <th style="width: 30%;">Konštrukcie</th> <th style="width: 20%;">Špecifikovaný materiál</th> <th style="width: 10%;">Spolu ZRN</th> <th style="width: 5%;">B</th> <th style="width: 35%;">IN - Individuálne náklady</th> </tr> <tr> <td></td> <td>HSV:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td>Práce nadčas</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td>Murárske výpomocce</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE:</td> <td></td> <td></td> <td>21 470,00</td> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Iné:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet:</td> <td></td> <td></td> <td>21 470,00</td> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9:</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> C NUS - náklady umiestnenia stavby </td> <td colspan="2"> D ON - ostatné náklady </td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Sťažené podmienky</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Súčet riadkov 11 až 14:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19:</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> projektant, rozpočtár cenár </td> <td colspan="2"> E Celkové náklady </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> podpis: </td> <td colspan="2"> 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 42 940,00 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> dátum: </td> <td colspan="2"> 22 DPH 20% z: </td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="2"> 23 DPH 0% z: </td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="2"> 24 Súčet riadkov 21 až 23: </td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="2"> F Odpočet - pripočet </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> odberateľ, obstarávateľ </td> <td colspan="2"> dodávateľ, zhotoviteľ </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> podpis: </td> <td colspan="2"> podpis: </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> dátum: </td> <td colspan="2"> dátum: </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> pečiatka: </td> <td colspan="2"> pečiatka: </td> </tr> </table>						A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		HSV:				6	Práce nadčas	2	PSV:				7	Murárske výpomocce	3	MCE:			21 470,00	8	Bez pevnej podlahy	4	Iné:				9		5	Súčet:			21 470,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	14					19		15	Súčet riadkov 11 až 14:				20	Súčet riadkov 16 až 19:	projektant, rozpočtár cenár					E Celkové náklady		podpis:					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 42 940,00		dátum:					22 DPH 20% z:							23 DPH 0% z:							24 Súčet riadkov 21 až 23:							F Odpočet - pripočet		odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		podpis:				podpis:		dátum:				dátum:		pečiatka:				pečiatka:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady																																																																																																																																																					
	HSV:				6	Práce nadčas																																																																																																																																																					
2	PSV:				7	Murárske výpomocce																																																																																																																																																					
3	MCE:			21 470,00	8	Bez pevnej podlahy																																																																																																																																																					
4	Iné:				9																																																																																																																																																						
5	Súčet:			21 470,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:																																																																																																																																																					
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady																																																																																																																																																						
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																																																																																																																																					
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť																																																																																																																																																					
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce																																																																																																																																																					
14					19																																																																																																																																																						
15	Súčet riadkov 11 až 14:				20	Súčet riadkov 16 až 19:																																																																																																																																																					
projektant, rozpočtár cenár					E Celkové náklady																																																																																																																																																						
podpis:					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 42 940,00																																																																																																																																																						
dátum:					22 DPH 20% z:																																																																																																																																																						
					23 DPH 0% z:																																																																																																																																																						
					24 Súčet riadkov 21 až 23:																																																																																																																																																						
					F Odpočet - pripočet																																																																																																																																																						
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ																																																																																																																																																							
podpis:				podpis:																																																																																																																																																							
dátum:				dátum:																																																																																																																																																							
pečiatka:				pečiatka:																																																																																																																																																							

REKAPITULÁCIA

Stavba **PREŠOV - REKONŠTRUKCIA INTERNÉHO PAVILÓNU FN s poliklinikou J.A.REIMANA**
Investor
Objekt **STAVEBNÉ ÚPRAVY INTERNÉHO PAVILÓNU 1.NP**
Projektant **Ing. Peter Modranský**
Časť: **STAVEBNÉ ÚPRAVY INTERNÉHO PAVILÓNU 1.NP - Slaboprúdové inštalácie**

Objekt	Názov objektu
	A: Kábeláž - materiál a práce
	B: Elektroinštalačný materiál a práce
	C: Komunikačný systém - materiál a práce
	D: Strukturovaná kábeláž - materiál a práce
	E: Zariadenia STA - materiál a práce
	F: Ostatné výkony
	Celkom
	CELKOM V EUR. (Bez DPH 20%)

ANTES GM s.r.o.
Cena bez DPH
3 379,05
5 344,28
5 360,40
2 214,09
2 177,18
2 995,00
21 470,00
21 470,00

POZNÁMKA: Uvedené ceny sú bez DPH 20%

V Trenčíne 26.4.2018

Vypracoval: Ing. Peter Modranský, Ing. Marek Marčok

Ing. Tomáš MAREK, PhD.

konateľ spoločnosti

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prešov - Rekonštrukcia interného pavilónu FN s poliklinikou J.A Reimana

Časť: Slavebné úpravy interného pavilónu 1 NP - SLB

P.Č.	NÁZOV	JEDN.	MNOŽSTVO	JEDNOTKOVÁ CENA		SPOLU	
				MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL	MONTÁŽ
A	Kábeláž - materiál a práce						
1	CHKE-R-O B2ca(s1,d1,a1) 2x2,5 0,6/1kV	m	50	0,84	0,70	42,00	35,00
2	CHKE-R-O B2ca(s1,d1,a1) 3x1,5 0,6/1kV	m	20	0,70	0,70	14,00	14,00
3	Kábel koaxiálny VCCJY 75-4,8	m	53,0	0,89	0,70	471,70	371,00
4	Kábel koaxiálny VCCJY 75-7,25	m	20	1,41	0,70	28,20	14,00
5	Kábel diaľový CAT6 F/UTP(STP) LSOHFR oranžová b2ca s1 d1 a1	m	1925	0,51	0,60	981,75	1 155,00
6	I/O b. s CAT 5e V SOCALL data cable 1unit = 304,8m	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Optický kábel 8vl MM	m	50	2,94	0,80	147,00	40,00
8	Kábel telefónny SYKFY 25x2x0,5	m	30	1,38	0,80	41,40	24,00
	Spolu					1 726,05	1 653,00
B	Elektroinštalačný materiál a práce						
1	Rúrka bezhal ohýbná HFX25 320N sv sivá	m	210	0,53	0,90	111,30	189,00
2	Rúrka bezhal ohýbná HF32 320N sv sivá	m	490	0,87	0,90	426,30	441,00
3	Rúrka bezhal ohýbná FX40 320N sv sivá	m	70	0,46	0,90	32,20	63,00
4	Vkladač a lišta PVC 40x20mm biele a bezhalogénová	m	25	5,51	1,66	137,75	41,50
5	Vkladač a lišta PVC 20x20 mm biele a bezhalogénová	m	50	3,17	1,16	158,50	58,00
6	OBO grip upveňovacie držák	ks	150	0,42	1,16	63,00	74,00
7	Stenová krabica H1	ks	21	1,20	5,50	25,20	115,50
8	Stenová krabica H2	ks	35	2,64	5,50	92,40	192,50
9	Stenová krabica H-ICT-IP	ks	1	10,26	5,50	10,26	5,50
10	Inštalačný box GEH MOD IP66 LR	ks	10	9,88	2,16	98,80	21,60
11	Prechodka MM SN M20 LR	ks	50	0,29	0,13	14,50	6,50

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prašov - Rekonštrukcia interného pavilónu FN s poliklinikou J A Reimana

Časť: Stavebné úpravy interného pavilónu 1.NP - SLB

P.Č.	NÁZOV	JEDN.	MNOŽSTVO	JEDNOTKOVÁ CENA		SPOLU	
				MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL	MONTÁŽ
12	Konektor RJ45	ks	86	0,74	1,66	63,64	142,76
13	Podružný materiál	bal	1	81,07	41,00	81,07	41,00
14	Sekacie a búracie práce - vyrezávanie drážok v tehlovom murve-betóne	m	725	0,00	3,50	0,00	2 537,50
	Elektroinštalačný materiál spolu					1 314,92	1 620,26
C	Komunikačný systém - materiál						
1	2N Helios IP Verso, základný modul s HD kamerou	ks	1	751,80	50,00	751,80	50,00
2	2N Helios IP Verso, modul 5 tlačítko	ks	1	83,20	15,00	83,20	15,00
3	2N Helios IP Verso Rám+ krabica pre inštaláciu do steny 2 moduly	ks	1	102,70	10,00	102,70	10,00
4	2N Helios, PoE Switch 8xPoE	ks	1	188,50	25,00	188,50	25,00
5	2N Helios IP licencie Integration	ks	1	44,20	0,00	44,20	0,00
6	Konfigurácia licencie 2N a nastavenie užívateľov	ks	1	0,00	364,00	0,00	364,00
7	2N IndoorTouch - nástenná video jednotka (biele prevedenie)	ks	6	546,00	25,00	3 276,00	150,00
8	Zdroj na napájanie komunikačného systému 24V/10A	ks	1	192,60	33,76	192,60	33,76
9	Kábel k zdroju	ks	1	19,74	3,90	19,74	3,90
10	Vytvorenie otvoru do steny pre video vrátnik s modulom	ks	1	0,00	50,00	0,00	50,00
	KS spolu					4 658,74	701,66
D	Štrukturovaná kabeláž - materiál a práce						
1	Škatula KP prístrojová 1-nás C20912 ASD 70 (D70x45)	ks	24	0,16	2,16	3,84	51,84
2	Zásuvka časová 2xRJ45 753147 Valena™, CAT6 FTP, s krytom, bez rámika, biela	ks	24	12,05	6,19	289,20	148,56
3	Rámik 1-násobný Valena™ Standard 774451, biely	ks	24	0,96	1,66	23,04	39,84
4	Pačinka kábel F/UTP cat 6 dl. 1m bielo-modr. - prepájací RJ45 RJ45	ks	48	4,55	0,11	218,40	5,28



www.antesgm.sk

security and communication systems

ANTES GM spol. s r.o.

Jilemnického 25, 911 01 Trenčín

tel./fax: +421 32 658 25 23 +421 32 658 34 33

e-mail: antesgm@antesgm.sk



VYKAZ VYMER

Stavba: Prešov - Rekonštrukcia interného pavilónu FN s poliklinikou J.A.Reimana

Časť: Slavebné úpravy interného pavilónu I.NP - SLB

P.Č	NÁZOV	JEDN.	MNOŽSTVO	JEDNOTKOVÁ CENA		SPOLU	
				MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL	MONTÁŽ
5	Dátový 19" rozvádzač 22U 600x600 v-š-h/	ks	1	257,99	50,00	257,99	50,00
6	Ventilačná jedn. 2 ventilačné telesá mosiakové	ks	1	76,17	6,19	76,17	6,19
7	Panel napájací 9x230V 2P+PE 2m kábel s vŕtlicou	ks	1	20,92	6,19	20,92	6,19
8	Sada montážna M6 - skrutky, podložky, matice	bal	4	7,70	5,00	30,80	20,00
9	Pačik panel 10 G moduly neosadené 24 portov STP 1U	ks	2	15,00	3,98	30,00	7,96
10	Telefónny pačik panel 1U	ks	1	39,48	39,84	39,48	39,84
11	10G kľúčové CAT6 FTP	ks	48	4,12	1,66	197,76	79,68
12	Čerpadlo SC - duplex 12 portov, 1U, alebo ekvivalenty	ks	2	31,80	3,98	63,60	7,96
13	Kazeta na 12 zvarov RXS - BK - vrátane veka a hribeňov	ks	2	5,02	2,16	10,04	4,32
14	Adaptor LC Multimode Duplex	ks	8	2,07	0,50	16,56	4,00
15	Optický pigtail 50/125 µm s konektormi LC/UPC	ks	16	2,18	13,50	34,88	216,00
16	Ochrana optických zvarov	ks	16	0,20	0,50	3,20	8,00
17	Premeranie optických spojení	ks	8	0,00	3,00	0,00	24,00
18	Ukončenie optických spojení	ks	16	0,00	10,50	0,00	168,00
19	Organizér 1U	ks	1	4,58	5,97	4,58	5,97
	ŠK spolu					1 320,46	893,63
E	Zariadenia STA - materiály a práce						
1	Zásuvka TV-RD-SAT. Váňa	ks	11	12,39	6,19	136,29	68,09
2	Rámik 1 násobný Váňa, biely	ks	11	0,82	1,66	9,02	18,26
3	Rozvodnica hlavnej staničky STA ALCAD CP-226, vrátane multiprepínačov	ks	1	1 540,00	180,00	1 540,00	180,00
4	Štatuľa KP prístrojová 1-nás	ks	11	0,16	2,16	1,76	23,76
5	Prípojenie súpravy na rozvod	ks	1	0,00	80,00	0,00	80,00



www.antesgm.sk

ANTES GM spol. s r.o.
 Jilemnického 25, 911 01 Trenčín
 tel. fax +421 32 658 25 23, +421 32 658 34 33
 e-mail: antesgm@antesgm.sk



security and communication systems

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prešov - Rekonštrukcia Interného pavilónu FN s poliklinikou J.A Reimana

Časť: Stavebné úpravy interného pavilónu 1.NP - SLB

P.Č.	NÁZOV	JEDN.	MNOŽSTVO	JEDNOTKOVÁ CENA		SPOLU	
				MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL	MONTÁŽ
6	Záverečné meranie hlavnej stanice STA spoju	ks	1	0,00	120,00	0,00	120,00
						1 687,07	490,11
F	Ostatné výkony						
1	Drobné stavebné práce	bal	1	0,00	150,00	0,00	150,00
2	Premezanie diaľového spoja	ks	55	0,00	3,00	0,00	165,00
3	Programovanie systému	bal	1	0,00	450,00	0,00	450,00
4	Uvedenie do prevádzky	bal	1	0,00	150,00	0,00	150,00
5	Skúšobná prevádzka	bal	1	0,00	120,00	0,00	120,00
6	Inštalácia SW systému a konfigurácia	bal	1	0,00	150,00	0,00	150,00
7	Odborná skúška a vyhotovenie rev. znej správy	bal	1	0,00	150,00	0,00	150,00
8	Projekt skutočného vyhotovenia a sprievodná dokumentácia	bal	1	500,00	0,00	500,00	0,00
9	Zaškolenie obsluhy	bal	1	0,00	120,00	0,00	120,00
10	Dopravné náklady a presuny hmot.	bal	1	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00
	spolu ostatné výkony					1 540,00	1 455,00
MATERIÁL A PRÁCE SPOLU (celkovo bez DPH 20%)						12 247,24	9 222,76
SPOLU DODÁVKA KS, ŠK, STA (bez DPH)						21 470,00 €	

POZNÁMKA: Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Ing. Tomáš MAREK PhD

konať. položiť

V Trenčine 26.4.2018

Vypracoval: Ing. Peter Modrianský, Ing. Marek Marčok

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia interného pavilónu J.A.Reimana Prešov**
 Názov objektu **Stavebné úpravy interného pavilónu**
 Názov časti **VZDUCHOTECHNIKA**

Objednávateľ **Fakultná nemocnica J.A.Reimana Prešov, Hollého 14, Prešov**
 Projektant **Ing. Pavol Kozák**
 Zhotoviteľ

JKSO
 EČO
 Miesto **Hollého 14 Prešov**
 IČO IČ DPH

Rozpočet číslo Spracoval
 Ing. P. Kozák

Dňa
 22.1.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00 €	8	Práce nadčas 0	13	Zariad. staveniska 0,00% 0,00 €
2	Montáž 0,00 €	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 80,09 €
3	PSV Dodávky 0,00 €	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 0,00% 0,00 €
4	Montáž 0,00 €	11		16	Prevádzk. vplyvy 0,00% 0,00 €
5	'M' Dodávky 2 224,86 €			17	Ostatné 0,00% 0,00 €
6	Montáž 662,07 €			18	VRN z rozpočtu 0,00 €
7	ZRN (r. 1-6) 2 886,93 €	12	DN (r. 8-11) 0	19	VRN (r. 13-18) 80,09 €
20	HZS 0	13	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0,00 €
				D	Celkové náklady
				23	Súčet 7, 12, 19-22 2 967,03 €
				24	
				25	Cena bez DPH (r.23+24) 2 967,03 €
				E	Prípochty a odpochty
				26	Dodávky objednávateľa 0,00 €
				27	Kľzáva doložka 0,00 €
				28	Zvýhodnenie - 0,00 €

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV 1NP
VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	D+M
Zariadenie č. 1- Podtlakové vetranie hygienických zariadení	2 886,94 €
	0,00 €
Ostatné náklady	0,00 €
Dopravné náklady	80,09 €
Dodávka spolu bez DPH :	2 967,03 €

Rozpočet 1NP

N izo: Rekonstrukcia interiéru pavilónu FNŠP JA Rača na Holého 1. Príloha

Mes o b r a t e l n s k i J A n d r e j a n d P i t o v, H o l e n o 14, P r e l o v

Pr 'es'la VZDUCIOTECHNIK A

Ծննդո՝ 1.18

S upeň: P R O J E K T

Vypačok, Ing. Pavol, 24k

Z	Dod	Popis	MJ	Množství	Dodávka jednotlivá	Montáž jednotlivá	Dodávka celkom	Montáž celkom	Celková cena
---	-----	-------	----	----------	-----------------------	----------------------	-------------------	------------------	--------------

VZDUCHOTECHNIKA

[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNŠP J.A.Reimana,Hollého 14, Prešov

Objekt: III.NP - Stavebné úpravy intern.pavil.III.NP

JKSO:

Miesto: Prešov

KS:

Dátum: 23. 4. 2018

Objednávateľ:

FNŠP J.A.Reimana

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Chemkostav a.s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Domino Projekt

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Baláž

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

316 110,85

Ostatné náklady

3 161,11

Cena bez DPH

319 271,96

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

319 271,96

63 854,39

Cena s DPH

v EUR

383 126,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Reimana,Hollého 14, Prešov

Objekt: III.NP - Stavebné úpravy intern.pavil.III.NP

Miesto: Prešov

Dátum: 23. 4. 2018

Objednávateľ: FNsP J.A.Reimana

Projektant: Domino Projekt

Zhotoviteľ: Chemkostav a.s.

Spracovateľ: Ing. Jozef Baláž

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	316 110,85
HSV - Práce a dodávky HSV	62 367,72
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	7 379,92
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	46 081,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 775,15
99 - Presun hmôt HSV	2 131,33
PSV - Práce a dodávky PSV	175 683,17
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 581,64
713 - Izolácie tepelné	332,77
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	57 547,41
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	9 812,78
766 - Konštrukcie stolárske	44 126,82
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	14 496,42
776 - Podlahy povlakové	26 018,52
781 - Dokončovacie práce a obklady	10 717,98
784 - Dokončovacie práce - maľby	6 915,35
786 - Dokončovacie práce - čalúnnické	3 133,48
M - Práce a dodávky M	78 059,96
21-M - Elektromontáže	78 059,96
2) Ostatné náklady	3 161,11
GZS	3 161,11
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	319 271,96

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNŠP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov

Objekt: III.NP - Stavebné úpravy intern.pavil.III.NP

Miesto: Prešov

Dátum: 23. 4. 2018

Objednávateľ: FNŠP J.A.Reimana

Projektant: Domino Projekt

Zhotoviteľ: Chemkostav a.s.

Spracovateľ: Ing. Jozef Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

316 110,85

HSV - Práce a dodávky HSV

62 367,72

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

7 379,92

1	K	311272536	Murivo nosné (m3) z tvárnic PPT YTONG hr. 400 mm P3-550	m3	1,440	132,00	190,08
2	K	312273112	Murivo (m3) z tvárnic PPT YTONG hr. 200 mm P2-400	m3	3,440	132,00	454,08
3	K	317161112	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1250 mm	ks	1,000	10,00	10,00
4	K	317161113	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1500 mm	ks	13,000	12,00	156,00
5	K	317161114	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1750 mm	ks	1,000	15,00	15,00
6	K	317161117	Preklady keramické POROTHERM 120/65/2500 mm	ks	2,000	22,00	44,00
7	K	317941121	Osadenie ocelových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UE, L do č. 12 alebo výšky do 120 mm	t	0,045	301,38	13,56
8	M	133802250	Tyč ocelová prierezu I S 185	t	0,045	1 100,00	49,50
9	K	342272248	Priečky PPP Ytong hr. 75 mm 600kg/m3	m2	68,417	17,45	1 193,88
10	K	342272336	Priečky PPP YTONG hr. 100 mm 550 kg/m3	m2	241,869	21,23	5 134,88
11	K	342272536	Priečky PPP YTONG hr. 150 mm 550 kg/m3	m2	4,473	26,59	118,94

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

46 081,32

12	K	611473019	Penetrácia stropov	m2	703,450	1,35	949,66
13	K	611474105	Omiетка stropov sadrová RIGIPS	m2	703,450	6,85	4 818,63
14	K	612466212	Penetrácia steny	m2	2 154,314	1,35	2 908,32
15	K	612473188	Príplatok za zabudované hliníkové rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl.)	m	480,000	0,85	408,00
16	K	612474105	Vnúťorná sadrová stierka stien RIGIPS	m2	2 154,314	6,85	14 757,05
17	K	612474132	Vnúťorná omiетка vápenná alebo vápennocementová pilierov hrubá zatretá	m2	538,570	5,33	2 870,58
18	K	612481119	Potiahnutie vnúťorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	2 857,764	3,30	9 430,62
19	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	2,947	85,00	250,50
20	K	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	2,947	4,00	11,79
21	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,214	1 050,00	224,70
22	K	632451211	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladný ocelovým hladidlom, hr. do 10 mm	m2	47,540	4,84	230,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	632477010	Penetrácia	m2	666,650	0,93	619,98
24	K	632477011	Elastický samonivelizujúci poter vystužený PP vláknami	m2	666,650	10,00	6 666,50
25	K	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	48,000	15,00	720,00
26	M	553301320	Zárubňa oceľová CGH 60x197	ks	4,000	20,92	83,68
27	M	553301360	Zárubňa oceľová CGH 80x197	ks	22,000	22,51	495,22
28	M	553301380	Zárubňa oceľová CGH 90x197	ks	4,000	24,00	96,00
29	M	553301400	Zárubňa oceľová CGH 110x197	ks	18,000	30,00	540,00
5 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							6 775,15
30	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 100 mm, -0,19600t	m2	88,886	2,00	177,77
31	K	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	75,307	2,60	195,80
32	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	0,810	79,54	64,43
33	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	9,308	40,00	372,32
34	K	965081813	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	282,070	3,01	849,03
35	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	72,000	0,32	23,04
36	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	52,000	0,35	18,20
37	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	172,665	4,89	844,33
38	K	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	7,130	6,00	42,78
39	K	968062747	Vybúranie drevených stien plných alebo zasklených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	26,880	3,90	104,83
40	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	80,151	6,00	480,91
41	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	88,000	1,67	146,96
42	K	971033251	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	6,000	6,22	37,32
43	K	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2, hr.nad 120 mm, -0,00800t	ks	28,000	5,10	142,80
44	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	200,000	0,80	160,00
45	K	974031165	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 200 mm, -0,05400t	m	9,300	1,00	9,30
46	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	227,389	2,00	454,78
47	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	106,022	3,00	318,07
48	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	212,044	0,20	42,41
49	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	106,022	1,50	159,03
50	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 120,440	0,28	593,72
51	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	106,022	5,00	530,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 060,220	0,45	477,10
53	K	979131409	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	106,022	5,00	530,11
99 - Presun hmôt HSV							2 131,33
54	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	152,238	14,00	2 131,33
PSV - Práce a dodávky PSV							175 683,17
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							2 581,64
55	K	711113115	Izolácia proti vlhkosti, vodor.náterom Saniflex	m2	33,860	7,00	237,02
56	K	711113125	Izolácia proti vlhkosti, saniflex, zvislá	m2	135,810	8,00	1 086,48
57	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	118,200	0,37	43,73
58	M	693693A00102	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	135,930	0,98	133,21
59	K	711141560	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	59,100	8,00	472,80
60	M	283220290	FATRAFOL DR 803 izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.2,00 mm,š. 1,30m hnedá	m2	67,965	8,00	543,72
61	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	23,101	2,80	64,68
713 - Izolácie tepelné							332,77
62	K	7131.-07	Tep.isolácia stien a stropov -prestup rúr Nobasil hr.200 mm	m2	5,000	15,00	75,00
63	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	59,100	0,71	41,96
64	M	6310000051	Polystyrén ROOFMATE SL tepelná izolácia na strechy zelené, parkové, pochôdzne 1250x600mm hrúbky 20mm	m2	62,055	2,11	130,94
65	K	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H	m2	59,100	0,75	44,33
66	M	628111200	Asfaltovany pás separačný a podkládový A 330 H	m2	59,100	0,60	35,46
67	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	3,277	1,55	5,08
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia							57 547,41
68	K	721 72	ZTI	kpl	1,000	46 741,82	46 741,82
69	K	721 72000-0	Mediciálne plyny	kpl	1,000	10 805,59	10 805,59
731 - Ústredné kúrenie, kotolne							9 812,78
70	K	731 73	Ústredné kúrenie	kpl	1,000	9 812,78	9 812,78
766 - Konštrukcie stolárske							44 126,82
71	K	766 1	Konštr.stolárske plastové okno s trojsklom vr.parapetov	m2	173,735	130,00	22 585,55
72	K	76610110	Sieťka proti hmyzu	m2	59,000	15,00	885,00
73	K	76611-1	Sadrokartonové priečka	m2	1,907	25,00	47,68
74	K	76611-1100	Konštrukcie stolárske - sadrokartonový podhľad OWA Cosmos	m2	235,000	25,00	5 875,00
75	K	76611-1101	Sadrokartonový podhľad do vlhkého prostredia	ks	75,000	22,00	1 650,00
76	K	7661111011	Demontáž sadrokartonového podhľadu	m2	10,330	1,95	20,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	76666-1512	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	26,000	10,00	260,00
78	M	611000002	Kovanie - kľúčka, guľa	ks	48,000	19,07	915,36
79	M	611617140	Dvere vnútorné plné 60x197	ks	4,000	87,00	348,00
80	M	611617220	Dvere vnútorné plné 80x197	ks	22,000	95,00	2 090,00
81	K	76666-1522	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne	ks	22,000	10,00	220,00
82	M	611617260	Dvere vnútorné plné 90x197	ks	4,000	100,00	400,00
83	M	6116173301	Dvere vnútorné plné 110x197	ks	18,000	110,00	1 980,00
84	K	766812211	Montáž kuchynskej linky do 120 mm	ks	3,000	80,00	240,00
85	K	76681-2212	Montáž kuchynskej linky drevenej, na stoj.dl.do 150 cm	ks	2,000	80,00	160,00
86	K	766812215	Montáž kuchynskej linky drevenej do 250 mm	ks	1,000	110,00	110,00
87	K	766812217	Montáž kuchynskej linky drevenej, na stoj.dl.do 310 cm	ks	2,000	130,00	260,00
88	M	615816161	Súbor kuchynský	m	14,700	380,00	5 586,00
89	K	766825811	Demontáž vstavanej skrine jednokrídlových - 0,08800t	ks	12,000	5,51	66,12
90	K	766825821	Demontáž vstavanej skrine dvojkřídlových - 0,11000t	ks	12,000	6,48	77,76
91	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	437,766	0,80	350,21
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							14 496,42
92	K	767010001	Pomocná sklopná konštr.pre imobil.na umyvadla	ks	4,000	250,00	1 000,00
93	K	7670100011	Krak.ocel.madlo sklopné pre imob.na WC	ks	4,000	290,00	1 160,00
94	K	767010002	Kovové madlo pre imob.k sprchám	ks	7,000	150,00	1 050,00
95	K	7670100031	Kovový vešiak v sprche	ks	7,000	15,00	105,00
96	K	767010004	Kovový držiak na mydlo v sprchách	ks	7,000	30,00	210,00
97	K	767010008	Plastové sedadlo sprch.Dubaform	ks	2,000	120,00	240,00
98	K	76711111	Hliníková zasklená stena	m2	28,969	365,00	10 573,69
99	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	143,387	1,10	157,73
776 - Podlahy povlakové							26 018,52
100	K	77649-1114	Lepenie plastovej lišty podlahovej proti vode	m	12,000	3,00	36,00
101	M	2841022531	Podlahová lišta prechodová oblá	m	12,000	13,00	156,00
102	K	776491115	Lepenie plastovej lišty rohovej	m	78,000	1,65	128,70
103	M	284102253	Podlahová rohová lišta	ks	78,000	3,30	257,40
104	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	429,700	2,37	1 018,39
105	K	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	813,852	6,00	4 883,11
106	M	284102251	Podlahovina Tarket Optima	m2	773,220	23,70	18 325,31
107	M	2841022523	Podlahovina Optima Multisafe -protišmyková	m2	40,632	21,30	865,46
108	M	2841022530	Podlahovina Tarkett optima - lišta rohová	m	78,000	3,30	257,40
109	K	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	259,278	0,35	90,75
781 - Dokončovacie práce a obklady							10 717,98

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	K	781415013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m2	367,808	15,41	5 667,92
111	M	597000012	Lepidlo	kg	367,808	0,55	202,29
112	M	597000013	Špárovacia hmota	kg	257,466	0,75	193,10
113	M	597000014	Obklad	kg	367,808	12,00	4 413,70
114	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	104,770	2,30	240,97

784 - Dokončovacie práce - malby

6 915,35

115	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	2 857,764	0,29	828,75
116	K	784497901	Mydlenie podkladu jednonásobné výšky do 3, 80 m	m2	2 857,764	0,20	571,55
117	K	784498914	Malby - Mistral	m2	2 857,764	1,80	5 143,98
118	K	784498915	Malby ACTIN pre zdravotníctvo	m2	117,800	3,15	371,07

786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke

3 133,48

119	K	78662111	Vnútná horizontálna hliníková žalúzia	m2	173,735	18,00	3 127,23
120	K	998786203	Presun hmôt pre čalúnnicke úpravy v objektoch výšky (hlbok) nad 12 do 24 m	%	31,272	0,20	6,25

M - Práce a dodávky M

78 059,96

21-M - Elektromontáže

78 059,96

121	K	921921	Elektroinštalácia	kpl	1,000	29 824,70	29 824,70
122	K	92192111	Elektroinštalácia - slaboprúd	kpl	1,000	42 540,00	42 540,00
123	K	921924	VZT	kpl	1,000	5 695,26	5 695,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	FNSP Prešov- Interný pavilón	JKSO	
Názov objektu	ZTI-3.NP	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	04.05.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž 4 488,57	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž 42 253,25	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	46 741,82	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	46 741,82
Objednávateľ		24 20 % 0,00 DPH	0,00
		25 20 % 46 741,82 DPH	9 348,36
		26 Cena s DPH (r. 23-25)	56 090,18
Dátum a popis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ		27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kľzáva doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29 Zvýhodnenie --	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: FNŠP Prešov- Interný pavilón

Objekt: ZTI-3.NP

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 04.05.2018

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	4 488,57
D2	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	275,45
D3	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	95,87
D4	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 117,25
D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV	42 253,25
D2	721 - Vnútoraná kanalizácia	2 284,43
D3	722 - Vnútoraný vodovod	18 962,79
D4	725 - Zariadenie predmety	18 379,76
D5	767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné	2 626,26
	<u>Celkom</u>	<u>46 741,82</u>

ROZPOČET

Stavba: FNsP Prášov- Interný pavlón

Objekt: ZTI-3 NP

Časť:

JKSO

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 04.05.2018

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Saizba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				4 488,57	
	D		D2	3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				275,45	
1	K	PK	34023-8212	Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 tehmi v prečiaci alebo s e riách h nad 100 mm	m2	9,841	27,99	275,45	20,0
	D		D3	6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				95,87	
2	K	PK	63131-2141	Doplnenie existujúcich maziarín betónom prostým ryhy	m3	0,630	103,93	65,18	20,0
3	K	PK	63245-1431	Doplnenie cementového poteru pl. do 1 m2, hr. 20-30 mm	m2	4,200	7,24	30,39	20,0
	D		D4	9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				4 117,25	
4	K	PK	95394-1621	Osadenie konzol v murive betónovom	kus	95,000	7,20	684,00	20,0
5	K	PK	95394-1721	Osadenie objímok a držiakov v murive betónovom	kus	95,000	4,22	401,00	20,0
6	K	PK	96504-2221	Bur počkli betón alebo iat, asfalt hr. nad 10 cm do 1 m2	m2	0,630	75,39	47,49	20,0
7	K	PK	96901-1121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	m	80,000	0,60	48,24	20,0
8	K	PK	96902-1111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	m	60,000	3,27	196,02	20,0
9	K	PK	97104-2331	Vybúranie otvorov do 0,09 m2 v betón, murve hr. do 15 cm	kus	80,000	7,18	574,40	20,0
10	K	PK	97104-9144	Vysekanie rýh v betón, murve hl. do 7 cm š. do 15 cm	m	51,000	8,07	411,72	20,0
11	K	PK	97104-9164	Vysekanie rýh v betón, murve hl. do 15 cm š. do 15 cm	m	90,000	14,05	1264,41	20,0
12	K	PK	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúranie hmôt za prvé podlažie	t	12,629	3,00	37,89	20,0
13	K	PK	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúranie hmôt za každé ďalšie podlažie	t	50,516	0,20	10,10	20,0
14	K	PK	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,629	1,50	18,94	20,0
15	K	PK	97903-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	252,580	0,28	70,72	20,0
16	K	PK	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,629	5,00	63,15	20,0
17	K	PK	97908-2121	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt každý ďalších 5 m	t	189,435	0,45	85,25	20,0
18	K	PK	97903-1409	Fop a ok za ploš a znešk s a ve s ute na vymedzených skládkach Olosta ný odpad	t	12,629	5,00	63,15	20,0
19	K	PK	97899-1111	Presun hrô p opravy v cbe koch výšky do 25 m	t	5,379	26,17	140,78	20,0
	D		D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV				42 253,25	
				721 - Vrútomrá kanalizacia				2 284,43	
20	K	PK	72117-1803	Demontáž potrubia z PVC rú D do 75	m	45,000	29	1296	20,0

21	K	PK	72117-1808	Demontáž potrubia z P.C ru. D do 114	m	10 000	0,77	7 74	20,0
22	K	PK	72117-4022pc	Potrubie kanalizáčné z PP systém WAV N S.TECH odh uč ený) 40x1,8	m	48 000	11,21	537 84	20 0
23	K	PK	72117-4023pc	Potrubie kanalizáčné z PP systém WAV N S.TECH odh uč ený) 50x1,8	m	32 000	12,47	398 88	20,0
24	K	PK	72117-4025pc	Potrubie kanalizáčné z PP systém WAV N S.TECH odh uč ený)-11(1,3,4	m	15 000	28,62	429,30	20 0
25	K	PK	72119-4104	V, vedenie a upevnenie kanál výpus ek D 40x1 8	kus	28 000	1 88	52,67	20,0
26	K	PK	72119-4105	Vývedenie a upevnenie kanál výpus ek D 50x1 8	kus	17 000	2,07	35,22	20,0
27	K	PK	72119-4109	V, vedenie a upevnenie kanál výpus ek D 110x2 3	kus	19 000	3,07	58,24	20,0
28	K	PK	72122-0802	Demonáž zápachových uzáverov DN 100	kus	2 000	4,18	8,35	20,0
29	K	PK	72125-2890pc	Spihový žab do potrubí z nečistovacej H. 50 F O dĺ 1200mm	kus	2 000	332 10	664 20	20 0
30	K	PK	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	95 000	0 69	65 65	20,0
31	K	PK	93872 1203	Presun hmôt pre vnút kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	%	13 520	0 99	13 39	20,0
722 - Vnútorný vodovod								18 962,79	
32	K	PK	72213-0801	Demontáž potrubia z oceľ rúrok závŕch DN do 25	m	80,000	1,63	130 32	20,0
33	K	PK	72213-0831	Demontáž násenky	kus	39 000	1,07	41,77	20 0
34	K	PK	72217-4000pc	Rúry tlak.pasťové vecv stvové WAV N T GR S K1-Dn20	m	287,000	12,29	3 525 80	20 0
35	K	PK	72217-4001pc	Rúry tlak.pasťové vecv stvové WAV N T GR S K1-Dn25	m	178,000	16,16	2 875 59	20 0
36	K	PK	72217-4002pc	Rúry tlak.pasťové vecv stvové WAV N T GR S K1-Dn32	m	67,000	23,67	1 585 89	20,0
37	K	PK	72217-4003pc	Rúry tlak.pasťové vecv stvové WAV N T GR S K1-Dn40	m	110,000	28,08	3 088 80	20,0
38	K	PK	72217-4004pc	Rúry tlak.pasťové vecv stvové WAV N T GR S K1-Dn50	m	18 000	44 64	803 52	20,0
39	K	PK	72218-1812	Demontáž pšieného pásu z rúr do D 50	m	80,000	0 68	54,00	20,0
40	K	PK	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	157,000	2 57	402 71	20,0
41	K	PK	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	47,000	2 75	129 44	20,0
42	K	PK	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	29,000	2 89	83 78	20,0
43	K	PK	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	54,000	3 74	201 69	20,0
44	K	PK	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	9,000	4 19	37 67	20 0
45	K	PK	72218-2121pc	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 15 hr.20mm	m	130,000	4 61	599,04	20 0
46	K	PK	72218-2122pc	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 hr.20mm	m	131,000	4 69	614 26	20 0
47	K	PK	72218-2123pc	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 hr.20mm	m	38,000	4 97	188,78	20,0
48	K	PK	72218-2124pc	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN32 hr.20mm	m	56,000	5 81	325,08	20,0
49	K	PK	72218-2125pc	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN40 hr.20mm	m	9,000	6 03	54 27	20,0
50	K	PK	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batéru G 1/2x150mm	par	14,000	7,60	106 34	20,0
51	K	PK	72222-0861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	kus	4 000	0 58	2 31	20 0
52	K	PK	72223-4253pc	Podomietkový ventil KEMPER č. 52000-DN 15	kus	16,000	77,04	1 232 64	20,0
53	K	PK	72223-4254pc	Podomietkový ventil KEMPER č. 52000-DN 20	kus	6,000	83 88	503 28	20,0
54	K	PK	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	22,000	2 06	45 36	20 0
55	K	PK	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	12,000	2 57	30 82	20,0
56	K	PK	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	7,000	2 79	19 53	20,0
57	K	PK	72223-9105	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	kus	2 000	4,29	8 59	20,0

58	K	PK	72229-0226	Takové skúšky vodov. po rubia závl.ového do DN 50	m	660 000	1,13	742,50	20,0
59	K	PK	72229-0234	Prepracovanie a defrakcia vodov. po rubia do DN 80	m	660 000	0,77	504,90	20,0
60	K	PK	72229-0238pc	Šikmý ventil KEMPER č. 173 OK-DN 15	ks	6,000	29,07	174,42	20,0
61	K	PK	72229-0239pc	Šikmý ventil KEMPER č. 173 OK-DN 20	ks	6 000	32,04	192,24	20,0
62	K	PK	72229-0240pc	Šikmý ventil KEMPER č. 173 OK-DN 25	ks	3,000	41,58	124,74	20,0
63	K	PK	72229-0245pc	Šikmý ventil KEMPER č. 173 OK-DN 40	ks	2 000	65,25	130,50	20,0
64	K	PK	72230-0007pc	Podomietkový ventil KEMPER č. 520 00-DN25	ks	4 000	85,50	342,00	20,0
65	K	PK	99877-0205	Presun hmoty pre vlt. vodovod v objektoch výšky do 24 m	ks	89,229	0,68	60,23	20,0
25 - Zariadenie predmety								8 379,76	
66	K	PK	72511-0814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	súbo	8 000	4,37	34,95	20,0
67	K	PK	72511-2309po	Dispozitívové sedátko s poklopom OFI YMP s antibakteriálnou úpravou č.8.9328	ks	16 000	31,50	504,00	20,0
68	K	PK	72511-23332po	Kombinované odmisádky A.O. YMP č.8.2261,4 šikmý odhad	súbo	16 000	149,04	2 384,64	20,0
69	K	PK	72511-9305	Montáž záchodovým m s kombinovaných	súbo	16 000	24,84	397,44	20,0
70	K	PK	72511-9309	Priplatoček za použitie silikónového tmeľu 0,30 kg/kus	kus	16 000	4,50	72,00	20,0
71	K	PK	72512-2813	Demontáž písčiarov s nádržkou a mušľou	súbo	2 000	3,78	7,56	20,0
72	K	PK	72521-0821	Demontáž umyvadiel bez výtokových armatúr	súbo	32 000	3,39	108,53	20,0
73	K	PK	72521-2202pc	Umyvadlo lekárske	súbor	2 000	95,04	190,08	20,0
74	K	PK	72521-2203pc	Umyvadlo Olymp 810612 (550x420)	súbor	26 000	38,66	1 005,03	20,0
75	K	PK	72521-2244pc	Drez nerezový dvojdielny 800x500	súbo	2 000	74,88	149,76	20,0
76	K	PK	72521-2245po	Drez nerezový dvojdielny s odvápnou 1500x500	súbor	2 000	128,07	256,14	20,0
77	K	PK	72521-9403	Montáž umyvadiel ker. s výtokom	súbo	28 000	21,98	615,33	20,0
78	K	PK	72521-9602pc	Kr. na s fon č.8.196-1	súbor	27 000	38,88	1 049,76	20,0
79	K	PK	72524-812	Demontáž sprchových m. bez výtokových armatúr	súbo	3 000	3,59	10,77	20,0
80	K	PK	72524-9105	Montáž sprchových boxov	súbo	7,000	67,50	472,50	20,0
81	K	PK	72524-9109pc	Sprchovací box TEIKO typ SBOXRH 2'90 (s fon+vanička)	súbo	7,000	657,00	4 599,00	20,0
82	K	PK	72524-9111pc	Sprchová sada JURA č.3 6027,0	ks	7,000	23,93	167,52	20,0
83	K	PK	72531-2209pc	Drez nerezový kruhový FORM 10 DEKON	súbo	4 000	45,36	181,44	20,0
84	K	PK	72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kúpeľni zos. a.ách	súbor	8,000	10,89	87,12	20,0
85	K	PK	72531-9201	Montáž drezov s nádržkou z polypropylénu, jednod. veľkokuch. so zápch. uzáverom	súbo	4,000	8,60	34,42	20,0
86	K	PK	72531-9202	Priplatoček za použitie silikónového tmeľu 0,2 kg/kus	kus	8,000	4,50	36,00	20,0
87	K	PK	72532-9101	Montáž drezov dvojitých so zápch. uzáverkou	súbo	4,000	11,36	45,43	20,0
88	K	PK	72533-0840	Demontáž výleviek oceľ. alebo liat. bez výtokových armatúr	súbo	2 000	5,34	10,67	20,0
89	K	PK	72533-9101	Montáž výleviek keram. liat. a li. hmoty bez výtok. armat. a sprch. nádržky	súbo	3,000	17,69	53,06	20,0
90	K	PK	72533-9102pc	Výlevka MIRA 5104,6,biela	súbo	3,000	167,04	501,12	20,0
91	K	PK	72581-0506po	Rohový ventil MIO č.3.7271,0	ks	68,000	5,72	388,62	20,0
92	K	PK	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbo	68,000	3,02	205,02	20,0
93	K	PK	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	súbo	34 000	3,60	122,40	20,0
94	K	PK	72582-1401pc	Páková batéria nástenná lekárská	kus	2 000	113,67	227,34	20,0

95	K	PK	72582-14021pc	Baterie s oáňková umýv. OLYMP dn15 č 3 1161 1 1	kus	26 000	70,47	1 832 22	20,0
96	K	PK	72582-1404pc	Baterie a umývadlová do 1 otvoru LYRA 35127.1	kus	8,000	76 68	613 44	20 0
97	K	PK	72582-1406pc	Násienková baterie JIKA-OLYMP č.3 5161.7 (ramienko 210)	kus	3,000	73,08	219 24	20,0
98	K	PK	72582-9301	Montáž baterie umýv. a drez ostatných typov s oáň G 1/2	kus	26,000	5 50	142 97	20 0
99	K	PK	72582-9701	Montáž baterie umývadlovej jednopákov. násenne	súro	2,000	5 26	10,51	20,0
100	K	PK	72582-9801	Montáž baterie drezovej 1-pákov. násenne	súbor	3 000	5 74	17,23	20 0
101	K	PK	72532-9802	Montáž baterie drezovej 1-pákov. do 1 otvoru	kus	8,000	6 84	54 72	20,0
102	K	PK	72583-9306pc	Spichová nástenná baterie OLYMP č 3 3161 7-15x150	ks	7,000	82,37	562 59	20,0
103	K	PK	72583-93071pc	Spichová pák. bat. MIA č 3 3171 7 004 Dn15/150	ks	2,000	82,35	164 70	20,0
104	K	PK	72533-9308pc	Spichová sada JIKA č 3.6071.1	ks	2,000	21,11	42 21	20,0
105	K	PK	72583-93091pc	Spichová sada MIA závesná č 3 8971 8 003	ks	2,000	194 04	388 03	20 0
106	K	PK	72583-93101p	Madlo do sprchy MIA č 3 8971 2 003 (750x450-ľavé)	ks	1,000	58 77	58 77	20,0
107	K	PK	72583-93101pc	Madlo do sprchy MIA č 3 8971 2 003 (750x450-pravé)	ks	1,000	58 77	58 77	20 0
108	K	PK	72584-0851	Demonáž baterie spichových T1954 dielenc do G 5/4 x 6/4	kus	5,000	5 63	28 13	20,0
109	K	PK	72584-0902	Montáž baterie spich. nástenn. ermo. talických	kus	9,000	9 58	86 18	20 0
110	K	PK	72583-0010	Zápachová uzaviarka pre umývadlo a drez D 40 štandardná k, a ita	kus	28,000	3 92	109 62	20,0
111	K	PK	72599-0122	Dvierka prístupové k inštaláciám z pasív 15/30	kus	6,000	12 11	72 68	20,0
				767 - Košička do doplnkového stavebného				2 626 26	
112	K	PK	99872-5203	Presun hmôt p e zariadení, predmety v objektech výšky do 24 m	%	237,914	0,32	74 94	20,0
113	K	PK	76799-5103	Montáž typck, c s ťavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	kg	100.000	9,00	900 00	20,0
114	K	PK	76799-51151pc	Pevný bod	ks	12.000	22,50	270 00	20,0
115	K	PK	76799-51171pc	Kzné posuvné uoženie HILTI 2 rúry	ks	5,000	12 23	61 16	20 0
116	K	PK	76799-51172pc	Kzné posuvné uoženie HILTI 3 rúry	ks	65,000	17,60	1 144 26	20,0
117	K	PK	76799-5117pc	Kzné posuvné uoženie HILTI	ks	13,000	10,21	132 68	20 0
118	K	PK	99876-7203	Presun hmôt p e kovové s ťav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	43 660	0 99	43 22	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>46 741 82</u>	

Stavba :Rekonštr.inter.pav.FNSP J.A.REIMANA,Holíého 14,Prešov		Miesto: _____	
Objekt :SO 01 Stavebné úpravy interného pavilonu		JKSO : _____	
Časť : Medicinálne plyny 3.np			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 22.01.2018

Odberateľ: FNsP J.A.REIMANA Prešov	IČO: _____ DIČ: _____
Dodávateľ: _____	IČO: _____ DIČ: _____
Projektant: Ing. Michal Sluk	IČO: _____ DIČ: _____

--	--

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 25%;">ZRN</th> <th style="width: 30%;">Konštrukcie</th> <th style="width: 20%;">Špecifikovaný materiál</th> <th style="width: 20%;">Spolu ZRN</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>HSV:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE:</td> <td>4 214,61</td> <td>6 590,98</td> <td>10 805,59</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Iné:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	1	HSV:				2	PSV:				3	MCE:	4 214,61	6 590,98	10 805,59	4	Iné:				5	Súčet:				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">B</th> <th style="width: 95%;">II - Individuálne náklady</th> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Práce nadčas</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Murárske výpomoc</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9:</td> </tr> </table>	B	II - Individuálne náklady	6	Práce nadčas	7	Murárske výpomoc	8	Bez pevnej podlahy	9		10	Súčet riadkov 6 až 9:
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN																																							
1	HSV:																																										
2	PSV:																																										
3	MCE:	4 214,61	6 590,98	10 805,59																																							
4	Iné:																																										
5	Súčet:																																										
B	II - Individuálne náklady																																										
6	Práce nadčas																																										
7	Murárske výpomoc																																										
8	Bez pevnej podlahy																																										
9																																											
10	Súčet riadkov 6 až 9:																																										

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">C</th> <th style="width: 95%;">NUS - náklady umiestnenia stavby</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Sťaženie podmienky</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Súčet riadkov 11 až 14:</td> </tr> </table>	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	11	Zariadenie	12	Prevádzkové vplyvy	13	Sťaženie podmienky	14		15	Súčet riadkov 11 až 14:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">D</th> <th style="width: 95%;">ON - ostatné náklady</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19:</td> </tr> </table>	D	ON - ostatné náklady	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	17	Inžinierska činnosť	18	Projektové práce	19		20	Súčet riadkov 16 až 19:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby																								
11	Zariadenie																								
12	Prevádzkové vplyvy																								
13	Sťaženie podmienky																								
14																									
15	Súčet riadkov 11 až 14:																								
D	ON - ostatné náklady																								
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																								
17	Inžinierska činnosť																								
18	Projektové práce																								
19																									
20	Súčet riadkov 16 až 19:																								

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">projektant, rozpočítateľ cenár</td> <td style="width: 50%;">pečiatka:</td> </tr> <tr> <td>podpis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dátum:</td> <td></td> </tr> </table>	projektant, rozpočítateľ cenár	pečiatka:	podpis:		dátum:		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 95%;">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z:</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23:</td> </tr> </table>	E	Celkové náklady	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	22	DPH 20% z:	23	DPH 0% z:	24	Súčet riadkov 21 až 23:
projektant, rozpočítateľ cenár	pečiatka:																
podpis:																	
dátum:																	
E	Celkové náklady																
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:																
22	DPH 20% z:																
23	DPH 0% z:																
24	Súčet riadkov 21 až 23:																

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">F</th> <th style="width: 95%;">Odpočet - prípočet</th> </tr> </table>	F	Odpočet - prípočet	
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka:	dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: pečiatka:
---	---

Č po	Č ps	Čern ml žka	en pop
			RE A P T L Á C ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Zřízení, a manůry a potru e Nátery D mo táže ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY O U z DPH

Zmena

Príloha	Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž	Jedno kusová časť	Celková cena
EJR	KL	6	SP L :	58,86 32, 2 6590, 8	333 30 110,81 69,50	7	4214, 1	

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis
			<u>ZARIADENIE, ARMATÚRY A POTRUBIE</u> <u>Kyslík 0,45 MPa - všetky súčasti odmastiť</u>
1			Manometer $\phi 100$, rozsah 0-1 MPa (bez tuku), s príslušenstvom a prípojkou
2			Ventilová skrifa VSI - kyslík (SU 03) kyslík (vstup $\phi 18$, výstup $\phi 18$) (ventil DN15, rýchlopojka s servisným vstup, servisný ventil, manometer, tlakový vratane uzamykateľnej pŕehovej skrine, montáž pod omietku
3			Klinický núdzový alarm pokle-tu tlaku kyslík MZU 010 - II, U=230V, 50Hz, montáž na omietku
4			Terminálna jednotka s konektorom a spätný n ventilom - pre kyslík (podľa požiadavok S1N EN ISO 7396-1), montáž pod omietku
5			Rúra medená bezšvová S1N 428710.22, TDP STN 421320.42 ma S1N423005.21
6			$\phi 18 \times 1$
7			$\phi 12 \times 1$
8			$\phi 10 \times 1$
9			$\phi 8 \times 1$
10			T - kus - Cu
11			$\phi 18 \times 1 - \phi 18 \times 1 - \phi 18 \times 1$ $\phi 18 \times 1 - \phi 12 \times 1 - \phi 18 \times 1$ $\phi 10 \times 1 - \phi 10 \times 1 - \phi 10 \times 1$
12			Oblúk 90° - Cu
13			$\phi 18 \times 1$
14			$\phi 12 \times 1$
15			$\phi 10 \times 1$
16			$\phi 8 \times 1$
			Prácho - Cu
			$\phi 12 \times 1 - \phi 10 \times 1$

Zmena 0

M j	Množs	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Mon ať jedn. cena [EUR]	Mon ať spolu [EUR]	Jednotková hmotnost [kg]	Celková hmotnost [kg]
ks	2	32,00	64,00	10,00	20,00		
ks	2	800,00	1600,00	150,00	300,00		
ks	2	1 100,00	2200,00	80,00	160,00		
ks	16	85,00	1360,00	15,00	240,00		
m	63	8,80	554,40	11,00	693,00		
m	1	6,60	6,60	9,00	9,00		
m	37	5,50	203,50	8,00	296,00		
m	43	3,30	141,90	8,00	344,00		
ks	1	0,85	0,85	2,00	2,00		
ks	13	1,70	22,10	2,00	26,00		
ks	5	0,70	3,50	2,00	10,00		
ks	11	0,90	9,90	2,00	22,00		
ks	2	0,60	1,20	2,00	4,00		
ks	25	0,55	13,75	2,00	50,00		
ks	20	0,50	10,00	2,00	40,00		
ks	5	1,20	6,00	1,60	8,00		

Čís poz	Čís p l.	Cenník pozn.	Skrátený popis
17			φ12 x 1 - φ8 x 1
18			φ10 x 1 - φ8 x 1
19			Zátka - Cu φ18 x 1
20			Rôzne tvarovky pre montáž potrubia φ18 x 1 - φ8 x 1 - Cu
21			Štítek na označenie potrubia samoľepiaci - Kyslík
			<u>Ostatné</u>
1			Preplach rozvodu dusíkom kyslík
2			Chránička oceľová rúra, materiál
3			DN25 - 200
4			DN15 - 250
5			DN15 - 100
6			Frezovanie drážky 3cm hĺbka 6cm, pre potrubie vedené v stene
7			Frezovanie drážky 3cm hĺbka 3cm pre potrubie vedené v stene
			Omicťak v stene
			<u>Uloženie</u>
1			Uloženie U2 - 38 ks
2			Objímka φ18
3			Objímka φ8
4			Závitová tyč M8-130
			Kotva so závitom M8
5			Uloženie U3 - 20 ks
6			Objímka φ10
7			Objímka φ8
8			Závitová tyč M8-390
			Kotva so závitom M8

Zmena 0

	M.j.	Množst.	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnost [kg]	Cílová hmotnost [kg]
	ks	5	1,30	6,50	1,60	8,00		
	ks	10	1,75	17,50	1,60	16,00		
	ks	3	0,70	2,10	1,60	4,80		
	ks	20	2,00	40,00	4,00	80,00		
	ks	30	0,25	7,50	0,25	7,50		
	úš	2			50,00	100,00		
	ks	2	1,10	2,20	5,50	11,00		
	ks	11	0,65	7,15	5,50	60,50		
	ks	5	0,45	2,25	5,50	27,50		
	m	6			2,00	12,00		
	m	42			2,00	84,00		
	m2	1,5			7,00	10,50		
	ks	35	0,35	12,25	2,00	70,00		
	ks	3	0,30	0,90				
	ks	38	0,30	11,40				
	ks	38	0,10	3,80				
	ks	10	0,30	3,00	2,00	20,00		
	ks	10	0,30	3,00	2,00	20,00		
	ks	20	0,50	10,00				
	ks	20	0,10	2,00				

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis
9			Uloženie U4 - 2 ks
10			Objemka $\phi 18$
11			Závitová tyč M8-140
			Kotva so závitom M8
			<u>Skúšky</u>
1			Ostatné skúšky podľa STN EN ISO 7395, revízná kniha, kyslík
2			Tlakové skúšky kyslík
3			Úradná skúška kyslík
			<u>Zariadenie armatúry a potrubie celkom</u>
			Prídružné výkony Mostavenská doprava Stavebná výpomoc
			ZRN zariadenie armatúry a potrubie

Zmena 0

M.j.	Množs	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka s polu [EUR]	Množ jedn. cena [EUR]	Množ spo u [EUR]	Jednotková hmotnost [kg]	Číslová hmotnost [kg]
ks	2	0,35	0,70	2,00	4,00		
ks	2	0,40	0,80				
ks	2	0,10	0,20				
ks	2			40,00	80,00		
ks	2			25,00	50,00		
ks	2			180,00	360,00		
EUR			6330,95		3219,80		
%	1				32,50		
%	3,6		227,91				
%	1,6				52,00		
EUR			6558,86		3334,30		

Čís poz	Čís pl	Čís poznika	Skrátený popis
			<u>NÁTERY</u>
1			1x základný náter S2000 - potrubie
2			2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 1000 biela
			Náterové hmoty
3			Farba S 2000 potreba 120 g/m ²
4			Farba S 2013 - 1000 potreba 150 g/m ²
5			Riedidlo S 6001-sotr. 20% náteru
			<u>Nátery celkom</u>
			Pridružené výkony
			M mostavenisková doprava
			Stavebná výpomoc
			ZRN nátery

Zmena 0

	M.j.	Množst	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka sazbu [EUR]	Metáž jedn. cena [EUR]	Montáž sazbu [EUR]	Jednotková hmotnost [kg]	Celková hmotnost [kg]
	m2	6			6,00	36,00		
	m2	12			6,00	72,00		
	kg	1,0	8,00	8,00				
	kg	2,0	10,00	20,00				
	kg	1,0	3,00	3,00				
	EUR			31,00		108,00		
	%	1				1,08		
	%	3,6		1,12				
	%	1,6				1,73		
	EUR			32,12		110,81		

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis
			<u>Demontáže</u> 1 Demontáž termínálnych jednotiek 2 Demontáž existujúceho potrubia $\phi 8$ - $\phi 18$ <u>Demontáže celkom</u> Pridružené výkony Stavebná výpomoc ZRN demontáže

	M.j.	Množst.	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková množnosť [kg]
	ks	35			6,00	210,00		
	m	120			4,50	540,00		
	EUR					750,00		
	%	1				7,50		
	%	1,6				12,00		
	EUR					769,50		

Čís. poz.	Čís. pol.	Čísenná položka	Skrácený popis

	M.j.	Množsť	Do ľávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spo'u [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spo'u [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	FNSP Prešov- Interný pavilón	JKSO	
Názov objektu	3. NP- UK	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	04.05.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž 9 812,78	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Uzemné vplyvy	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	9 812,78	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 'Kompl. činnosť'	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	9 812,78
Objednávateľ		24 20 % 0,00 DPH	0,00
		25 20 % 9 812,78 DPH	1 962,56
		26 Cena s DPH (r. 23-25)	11 775,34
Zhotoviteľ		E Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kľúčová doložka	0,00
		29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: FNsP Prešov- Interný pavilón

Objekt: 3. NP- UK

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 04.05.2018

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV	9 812,78
D3	733 - Rozvod potrubia	1 058,90
D5	734 - Armatúry	2 201,38
D7	735 - Vykurovacie telesá	6 529,28
D11	783 - Nátery	23,22
	<u>Celkom</u>	<u>9 812,78</u>

ROZPOČET

Stavba: FNsP Pieskov-Inerý pavlón

Objekt: 3 NP-UK

Časť:

JKSO

Objednávaťel:

Zhotoviteľ:

Dátum: 04.05.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV				9 812,78	
	D		D3	733 - Rozvod potrubia				1 058,90	
1	K	PK	733111103	Potrubié z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	m	18,000	7,06	127,15	20,0
2	K	PK	733190107	Tiaková skúška potrubia a ocel. rurok závitových do DN 40	m	18,000	0,32	5,76	20,0
3	K	PK	733191923	Op. ocel. závit. potrubia, úprava prívodu radiátora DN 15	kus	76,000	5,36	407,59	20,0
4	K	PK	733191905	Vykurovacia skúška	hod	48,000	10,80	518,40	20,0
	D		D5	734 - Armatúry				2 201,38	
5	K	PK	734200811	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1/2	kus	38,000	0,65	24,85	20,0
6	K	PK	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	76,000	1,92	146,07	20,0
7	K	PK	7342009103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	38,000	0,72	27,44	20,0
8	K	PK	MAT 551 2D0502	Hlavica termosifonická Danfoss 2920	kus	38,000	27,28	1 036,60	20,0
9	K	PK	7342009113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	76,000	2,08	158,00	20,0
10	K	PK	MAT 551 2D16021	Ventil Danfoss RA-N, priamy 1/2	kus	38,000	10,85	412,45	20,0
11	K	PK	MAT 551 2D2152	Ventil spätočkový Danfoss RLV, priamy 1/2"	kus	38,000	10,42	395,96	20,0
	D		D7	735 - Vykurovacie telesá				6 529,28	
12	K	PK	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	m2	90,000	0,77	68,85	20,0
13	K	PK	MAT 181 520258	Montážna sada pre radiátor Korad	kus	38,000	11,57	439,47	20,0
14	K	PK	735159645	Montáž vyhr. telies oc. doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	38,000	12,83	487,35	20,0
15	K	PK	MAT 484 9D1127	Radiátor KORAD Kompakt Typ 22K - dĺž 1000 x výš 600 mm	kus	14,000	129,48	1 812,76	20,0
16	K	PK	MAT 484 9D1129	Radiátor KORAD Kompakt Typ 22K - dĺž 1200 x výš 600 mm	kus	22,000	146,45	3 221,86	20,0
17	K	PK	MAT 484 9D1130	Radiátor KORAD Kompakt Typ 22K - dĺž 1300 x výš 600 mm	kus	1,000	195,40	195,40	20,0
18	K	PK	MAT 484 9D1131	Radiátor KORAD Kompakt Typ 22K - dĺž 1400 x výš 600 mm	kus	1,000	201,23	201,23	20,0
19	K	PK	735191910	Op. vyk. telies, napustenie vody do vyk. telies	m2	120,000	0,32	38,04	20,0
20	K	PK	735191811	Vypustenie vody pri demont. z vyk. rovinou telies a potrubia	m2	120,000	0,54	64,32	20,0
	D		D11	783 - Nátery				23,22	
21	K	PK	783424240	Nátery synt. potrubia do DN 50mm - ednonás. 1x email +zácl	m	18,000	1,29	23,22	20,0
				Celkom				9 812,78	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia interného pavilónu FNŠP J.R.Reimana Prešov**

JKSO

Názov objektu **Stavebné úpravy 3NP**

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

21.05.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	20 751,40				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	8 386,45				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		29 137,84	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		686,85	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 29 824,70

24 DPH 20,00 % z 29 824,69 5 964,94

25 Cena s DPH (r. 23-24) 35 789,63

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.R.Reimana Prešov

Objekt: Stavebné úpravy 3NP

Objednávateľ:

Zaobstarávateľ:

Miesto:

Spoločnosť:

Dátum: 21. 5. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
21-M	Elektromontáže	20 751,40	8 386,45	29 137,85	0,000	0,000
M	Elektromontáže	17 324,71	8 386,45	25 711,17	0,000	0,000
OST	Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky svorkovnice	3 426,68	0,00	3 426,68	0,000	0,000
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	686,85	686,85	0,000	0,000
	Celkom	20 751,40	9 073,30	29 824,70	0,000	0,000

ROZPOCET

Stavba: 18130 - Rek.int.pavilónuFNsP REIMANA

Objekt: 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY INTERNÉHO PAVILÓNU - 3. NP - ELI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Prešov

Spracoval:

Dátum: 30. 4. 2018

Č.	Vnútorný kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
3.NP		01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY INTERNÉHO PAVILÓNU - 3. NP - ELI				20 751,40	9 073,30	29 824,70
M21		M21 - Elektromontáže				17 324,71	8 386,45	25 711,17
1	210220452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm ² , pevne uložené	m	200,000	0,59		118,60	118,60
2	341010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	200,000	0,54	108,60		108,60
3	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	1 370,000	0,51		698,70	698,70
4	341211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	930,000	0,75	693,78		693,78
5	341211M111	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O 3x1,5	m	440,000	0,75	328,24		328,24
6	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	1 905,000	0,54		1 021,08	1 021,08
7	341211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	1 905,000	1,06	2 026,92		2 026,92
8	210800115	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x1,5	m	290,000	0,54		155,44	155,44
9	341211M310	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x1,5	m	290,000	1,18	341,62		341,62
10	210800118	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x8-16	m	45,000	0,86		38,48	38,48
11	341220M350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 5x10	m	45,000	10,69	481,05		481,05
12	210010003	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23mm	m	200,000	0,92		183,20	183,20
13	345650I502	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : FXP-Turbo ® 20	m	200,000	0,30	59,40		59,40
14	210220321	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	ks	36,000	3,41		122,76	122,76
15	3549040A90	Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás	ks	36,000	0,46	16,60		16,60
16	3549040A91	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard	ks	36,000	0,58	20,77		20,77
17	210110048	Spínač zapustený IP20, rad.1So (orientačná tlejivka)	ks	19,000	1,65		31,41	31,41
18	345302L161	Spínač rad.1So : 774410 Valena™, s krytom, bez rámpy, biely	ks	19,000	4,82	91,50		91,50
19	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Standard 774451, biely	ks	19,000	0,66	12,60		12,60
20	210110048	Spínač zapustený IP20, rad.1So (orientačná tlejivka)	ks	28,000	1,65		46,28	46,28
21	345330L161	Ovládač tlač. rad.1/0 : 774411 Valena™, s krytom, bez rámpy, biely	ks	28,000	3,76	105,14		105,14
22	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Standard 774451, biely	ks	28,000	0,66	18,56		18,56
23	210110041	Spínač zapustený IP20, rad.1	ks	32,000	1,65		52,90	52,90
24	345300L161	Spínač rad.1 : 774401 Valena™, s krytom, bez rámpy, biely	ks	32,000	2,86	91,65		91,65
25	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Standard 774451, biely	ks	32,000	0,66	21,22		21,22
26	210110043	Spínač zapustený IP20, rad.5	ks	32,000	1,89		60,45	60,45
27	345313L161	Prepínač rad.5 : 774405 Valena™, s krytom, bez rámpy, biely	ks	32,000	3,94	125,92		125,92
28	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Standard 774451, biely	ks	32,000	0,66	21,22		21,22
29	210110045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	ks	4,000	1,89		7,56	7,56
30	345324L161	Prepínač rad.6 : 774406 Valena™, s krytom, bez rámpy, biely	ks	4,000	3,08	12,32		12,32
31	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Standard 774451, biely	ks	4,000	0,66	2,65		2,65
32	210110046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	ks	2,000	2,13		4,25	4,25
33	345327L161	Prepínač rad.7 : 774407 Valena™, s krytom, bez rámpy, biely	ks	2,000	4,76	9,52		9,52
34	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Standard 774451, biely	ks	2,000	0,66	1,33		1,33
35	210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	ks	39,000	3,66		142,66	142,66
36	345400L261	Zásuvka 1-nás. 774396 Valena™, bez rámpy, biela	ks	39,000	3,08	120,00		120,00
37	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Standard 774451, biely	ks	39,000	0,66	25,86		25,86
38	210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	ks	159,000	3,66		581,62	581,62
39	345411L461.1	Zásuvka 2-nás. 774391 Valena™, kompletná, biela	ks	159,000	4,86	772,26		772,26
40	2102010611.1	Montáž svetidla - Interný pavilón - III.NP	ks	139,000	9,04		1 256,56	1 256,56
41	3483B037631.1	Svietidlo žiarivkové stropné CLASSIC DIF, T26, 2x36W - "A"	ks	54,000	23,83	1 286,87		1 286,87
42	3483B037621.1	Svietidlo žiarivkové stropné IP65, TORNADO PC-FD G13, 2x36W, IP65 - "B"	ks	3,000	21,36	64,08		64,08

Č.	Vnútorný kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
43	3475O0225.1	Žiarivka lineárna L 36W/840 - "A,B"	ks	114,000	1,63	185,71		185,71
44	3483BR1.1	Svietidlo stropné - EDNA1 - 41170 - E-14K2/020* - "C"	ks	2,000	39,44	78,88		78,88
45	3483B0R2	Svietidlo stropné - FUEVA 1 - prisadené LED - "C1"	ks	16,000	30,62	489,84		489,84
46	3483BR2.1	Svietidlo nástenné - FLORA 1 - 41715 - E-14DU11/124* - "D"	ks	16,000	51,36	821,82		821,82
47	3483BR3	Svietidlo stropné - EDNA 2 - 41193 - E-15K52/022* - "D1"	ks	2,000	51,50	102,99		102,99
48	3483BR5	Svietidlo nástenné - SYLVIA 1 - 44071 - E-16U12/129* - "E"	ks	3,000	110,85	332,55		332,55
49	3483BR6.1	Svietidlo nástenné - LINA 2 - 41279 - E-15K53/035* - "F"	ks	2,000	58,74	117,47		117,47
50	3483B0R3	Svietidlo vstavané LED FREYN II PAR-L PV RECESSED, 39 W - "G"	ks	25,000	147,59	3 689,68		3 689,68
51	3483B0R4	Svietidlo vstavané LED FREYN II PAR-L PV RECESSED, 39 W + NZ - "G1"	ks	14,000	185,67	2 599,32		2 599,32
52	3483BR8.1	Svietidlo núdzové nástenne 8-LED, IP40, 3hod. - "N"	ks	2,000	82,27	164,53		164,53
53	210010301	Skatula KP pristrojová bez zapojenia	ks	315,000	1,02		321,93	321,93
54	345600D050	Škatuľa KP pristrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)	kus	315,000	0,12	36,54		36,54
55	210010351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	ks	26,000	8,73		226,85	226,85
56	345620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	ks	26,000	2,06	53,66		53,66
57	210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	ks	315,000	4,36		1 373,72	1 373,72
58	345608D000	Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná	kus	315,000	0,67	210,11		210,11
59	361410309	Montáž ventilátora a pripojenie el. spotrebiča	ks	24,000	9,54		228,96	228,96
60	921AN168201	Germicídny žiarč PROLUX G 55W/SP-DO s diaľ. ovladením a čidlom pohybu	ks	5,000	316,39	1 581,94		1 581,94
61	210100258	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 5x4	ks	51,000	3,90		198,80	198,80
62	210100259	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 5x6-10	ks	2,000	4,72		9,44	9,44
63	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	ks	4,000	0,64		2,56	2,56
64	210190003	Montáž rozvodnice do 100kg	ks	2,000	38,92		77,84	77,84
65	211780050PM	Prirážka pre podružný materiál	%	169,777	1,50		254,67	254,67
66	211780050D	Doprava	%	169,777	1,80		305,60	305,60
67	211780050P	Presun	%	169,777	0,80		135,82	135,82
68	211780050PV	Pridružené výkony	%	242,776	3,00		728,33	728,33

D1 Hodinové zúčtovacie sadzby 686,85 686,85

69	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	24,000	11,95		286,85	286,85
70	213291000.3	Úradná skúška - TI	cel ok	1,000	400,00		400,00	400,00

Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svorkovnice

3 426,68 3 426,68

D12 "R-3.1" 1 629,26 1 629,26

71	357F51024	Výpis zo zoznamu strojov a zariadení	ks	1,000	1 416,86	1 416,86		1 416,86
72	Rozv001.1	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž	ks	1,000	212,40	212,40		212,40

D13 "R-3.2" 1 797,43 1 797,43

73	357F51024	Výpis zo zoznamu strojov a zariadení	ks	1,000	1 562,93	1 562,93		1 562,93
74	Rozv001.1	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž	ks	1,000	234,50	234,50		234,50

Celkom 20 751,40 9 073,30 29 824,70

Stavba :Rekonštr.inter.pav.FNSP J.A.REIMANA,Hoiľého 14,Prešov		Miesto:		
Objekt :SO 01 Stavebné úpravy interného pavilonu		JKSO :		
Časť : Slaboprúd 3.np				
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Dňa: 22.01.2018		
Odberateľ: FNsP J.A.REIMANA Prešov		IČO: DIČ:		
Dodávateľ:		IČO: DIČ:		
Projektant: Ing. Peter Modranský		IČO: DIČ:		
A ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IIJ - Individuálne náklady
1 HSV:				6 Práce nadčas
2 PSV:				7 Murárske výpomocce
3 MCE:			42 540,00	8 Bez pevnej podlahy
4 Iné:				9
5 Súčet:				10 Sučet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby			42540	D ON - ostatné náklady
11 Zariadenie s				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12 Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13 Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14				19
15		Súčet riadkov 11 až 14:		20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady
podpis:				21 Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:				22 DPH 20% z:
				23 DPH 0% z:
				24 Sučet riadkov 21 až 23:
F Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:		podpis:		
dátum:		dátum:		
pečiatka:		pečiatka:		

REKAPITULACIA

Stavba **PREŠOV - REKONŠTRUKCIA INTERNÉHO PAVILÓNU FN s poliklinikou J.A.REIMANA**
Investor
Objekt **STAVEBNÉ ÚPRAVY INTERNÉHO PAVILÓNU 3.NP**
Projektant **Ing. Peter Modranský**
Časť: **STAVEBNÉ ÚPRAVY INTERNÉHO PAVILÓNU 3.NP - Slaboprúdové inštalácie**

ANTES GM s.r.o.

Cena bez DPH

Objekt	Názov objektu
	A: Kábeláž - materiál a práce
	B: Elektroinštalačný materiál a práce
	C: Komunikačný systém - materiál a práce
	D: Strukturovaná kábeláž - materiál a práce
	E: Zariadenia STA - materiál a práce
	F: Ostatné výkony
	Celkom
	CELKOM V EUR. (Bez DPH 20%)

5 074,77

5 462,35

24 199,67

1 669,61

2 387,60

3 746,00

42 540,00

42 540,00

POZNÁMKA: Uvedené ceny sú bez DPH 20%

V Trenčíne 26.4.2018

Vypracoval: Ing. Peter Modranský, Ing. Marek Marčok

Ing. Tomáš MAREK, PhD.

konateľ spoločnosti



VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prešov - Rekonštrukcia interného pavilónu FN s poliklinikou J A Reimana

Časť: Stavebné úpravy interného pavilónu 3.NP - SLB

P.Č.	NÁZOV	JEDN.	MNOŽSTVO	JEDNOTKOVÁ CENA		SPOLU	
				MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL	MONTÁŽ
A	Kábeláž - materiál a práce						
1	CHKE-R-O B2ca(s1,d1,a1) 2x2,5 0,6/1kV	m	220	0,84	0,70	184,80	154,00
2	CHKE-R-O B2ca(s1,d1,a1) 3x1,5 0,6/1kV	m	30	0,70	0,70	21,00	21,00
3	Kábel koaxiálny VCCJY 75-4,8	m	715	0,89	0,70	636,35	500,50
4	Kábel koaxiálny VCCJY 75-7,25	m	40	1,41	0,70	56,40	28,00
5	Kábel dátový CAT6 F/UTP(STP) ISOHFR oranžová b2ca s1,d1,a1	m	2250	0,51	0,60	1 147,50	1 350,00
6	I/O bus CAT 5e VISOCALL data cable 1unit = 304,8m	ks	2	149,76	219,45	299,52	438,90
7	Optický kábel 8vl MM	m	40	2,94	0,80	117,60	32,00
8	Kábel telefonný SYCFY 25x2x0,5	m	40	1,38	0,80	55,20	32,00
	Spolu					2 518,37	2 556,40
B	Elektroinštalačný materiál a práce						
1	Rúrka bezhalehýbná HF X25 320N sv.s.vá	m	165	0,53	0,90	87,45	148,50
2	Rúrka bezhalehýbná HF32 320N sv.s.vá	m	130	0,87	0,90	374,10	387,00
3	Rúrka bezhalehýbná FX40 320N sv.s.vá	m	55	0,46	0,90	25,30	49,50
4	Vkladacia lišta PVC 40x20mm biele a bezfarebnej	m	42	5,51	1,66	231,42	69,72
5	Vkladacia lišta PVC 20x20 mm biele a bezfarebnej	m	79	3,17	1,16	250,43	91,64
6	OBO grip - upravníkovacia držiaca	ks	165	0,42	1,16	69,30	191,40
7	Stienová krabica H1	ks	32	1,20	5,50	38,40	176,00
8	Stienová krabica H2	ks	59	2,64	5,50	155,76	324,50
9	Stienová krabica H-ICT-IP	ks	2	10,26	5,50	20,52	11,00
10	Inštalovaný box GEH MOD IP66 LR	ks	15	9,88	2,16	148,20	32,40
11	Prechodka MM SN M20 LR	ks	50	0,29	0,13	14,50	6,50

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prešov - Rekonštrukcia interného pavilónu FN s pol. klinikou J A Re mana

Časť: Stavebné úpravy interného pavilónu 3.NP - SLB

P.Č.	NÁZOV	JEDN.	MNOŽSTVO	JEDNOTKOVÁ CENA		SPOLU	
				MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL	MONTÁŽ
12	Konektor RJ45	ks	150	0,74	1,66	111,00	249,00
13	Podružný materiál	bal	1	128,73	68,08	128,73	68,08
14	Sekacie a búracie práce, vyrezávanie drážok v tehlovom murve/betóne	m	572	0,00	3,50	0,00	2 002,00
Elektroinštalčný materiál spolu						1 655,11	3 807,24
C	Komunikačný systém - materiál						
1	Účastnícka zásuvka SM	ks	28	40,82	8,19	1 142,96	229,32
2	Pacientický terminál full PAT	ks	26	214,66	2,20	5 581,16	57,20
3	Držák na PAT alebo B1-IP	ks	26	6,12	5,50	159,12	143,00
4	Izbový komunikačný terminál KMT	ks	14	246,60	16,20	3 452,40	226,80
5	Montážny rámik DR-KMT	ks	16	1,51	1,50	24,16	24,00
5	Komunikačný kábel minál ZTD B	ks	2	116,96	7,12	233,92	14,24
6	Tiahové tlačidlo (kryté) ZTB IO	ks	7	35,86	7,12	251,02	49,84
7	Izbové signalizačné svetlo LM-IO	ks	16	41,60	7,12	665,60	113,92
8	Nástenné tlačidlo RT-IO volanie	ks	12	29,28	7,12	351,36	85,44
9	Interkom terminál ICT-IF	ks	2	285,41	21,70	570,82	43,40
10	Spínací modul IO-M	ks	2	67,77	16,20	135,54	32,40
11	Sesterský terminál ST TOUCH	ks	2	869,30	6,00	1 738,60	12,00
12	Systémový switch SW19	ks	11	398,93	36,00	4 388,23	396,00
13	Staničný switch STS	ks	1	601,70	25,00	601,70	25,00
14	USB-dongle hardwarový kľúč	ks	1	46,16	0,00	46,16	0,00
15	Zdroj 24V/10A	ks	2	192,60	21,64	385,20	43,28
16	Kábel k zdroju	ks	2	9,21	2,50	18,42	5,00
17	TV rozhranie na stene TVI	ks	14	194,69	16,20	2 725,66	226,80
KS spolu						22 472,03	1 727,64
D	Štrukturovaná kabeláž - materiál a práce						
1	Škatuľa KP prístrojová typ 020912 ASD 70 (D70x45)	ks	16	0,16	2,16	2,56	34,56

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prešov - Rekonštrukcia interného pavilónu FN s poliklinikou J.A Reimana

Časť: Stavebné úpravy interného pavilónu 3.NP - SLB

P.Č	NÁZOV	JEDN.	MNOŽSTVO	JEDNOTKOVÁ CENA		SPOLU	
				MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL	MONTÁŽ
2	Zásuvka riatová 2xRJ45 - 753147 Vaena™, CAT6 FTP, s krytom bez rámtika, biela	ks	16	12,05	6,19	192,80	99,04
3	Rámik 1-násobný Vaena™ Štandard 774451 biely	ks	16	0,96	1,66	15,36	26,56
4	Pačička kábel F/UTP cat 6 dl. 1m bielo modrý - prepájovacia RJ45 RJ45	ks	32	4,55	0,11	145,60	3,52
5	Dátový 19" rozvádzač 22U 600x600 /v š-h/	ks	1	257,99	50,00	257,99	50,00
6	Ventilačná jedn., 2 ventily s termostatom	ks	1	76,17	6,19	76,17	6,19
7	Panel napájacie 9x230V 2P+PE 2m kábel s vidlicou	ks	1	20,92	6,19	20,92	6,19
8	Sada montážna M6 - skrutky, podložky, matice	bal	4	7,70	5,00	30,80	20,00
9	Panel panel 10 G modulárny neosadený 24 portov STP 1U	ks	2	15,00	3,98	30,00	7,96
10	Telefónny patch panel 1U	ks	1	39,48	39,84	39,48	39,84
11	10G keystone CAT6 FTP	ks	32	4,12	1,66	131,84	53,12
12	Čelo SC - duplex 12 pozíc 1U, alebo ekvivalent	ks	2	31,80	3,98	63,60	7,96
13	Kazeta na 12 zvarov RXS BK - vrátane veka a hrebeňov	ks	2	5,02	2,16	10,04	4,32
14	Adaptor LC Multimode Duplex	ks	8	2,07	0,50	16,56	4,00
15	Optický pigtail 50/125 µm s konektormi LC/JPC	ks	16	2,18	13,50	34,88	216,00
16	Ochrana optických zvarov	ks	16	0,20	0,50	3,20	8,00
17	Organizér 1U	ks	1	4,58	5,97	4,58	5,97
	ŠK spolu					1 076,38	593,23
E	Zariadenia STA - materiály a práce						
1	Zásuvka TV RD-SAT, Vaena	ks	20	12,39	6,19	247,80	123,80
2	Rámik 1-násobný Vaena, biely	ks	20	0,82	1,66	16,40	33,20
3	Rozvodnica hlavnej šanice- STA ALCAD CP-226, vrátane multiprepínačov	ks	1	1 540,00	180,00	1 540,00	180,00
4	Škafuľa KP prístrojová 1-nás	ks	20	0,16	2,16	3,20	43,20
5	Pripojenie súprav na rozvod	ks	1	0,00	80,00	0,00	80,00
6	Záverečné meranie hlavnej šanice	ks	1	0,00	120,00	0,00	120,00
	STA spolu					1 807,40	580,20

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prešov - Rekonštrukcia interného pavilónu FN s poliklinikou J.A Reimana

Časť: Stavebné úpravy interného pavilónu 3.NP - SLB

P.Č.	NÁZOV	JEDN.	MNOŽSTVO	JEDNOTKOVÁ CENA		SPOLU	
				MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL	MONTÁŽ
F	Ostatné výkony						
1	Drobné stavebné práce	bal	1	0,00	150,00	0,00	150,00
2	Premešanie diaľového spoja	ks	92	0,00	3,00	0,00	276,00
3	Programovanie systému	bal	1	0,00	750,00	0,00	750,00
4	Uvedenie do prevádzky	bal	1	0,00	300,00	0,00	300,00
5	Skúšobná prevádzka	bal	1	0,00	120,00	0,00	120,00
6	Inštalácia SW systému a konfigurácia	bal	1	0,00	150,00	0,00	150,00
7	Odstoňná skúška a vyholovenie revíznej správy	bal	1	0,00	150,00	0,00	150,00
8	Projekt skutočného vyholovenia a sprievodná dokumentácia	bal	1	500,00	0,00	500,00	0,00
9	Zaškolenie obsluhy	bal	1	0,00	150,00	0,00	150,00
10	Dopravné náklady a presuny hmot.	bal	1	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	spolu ostatné výkony					500,00	3 246,00
MATERIÁL A PRÁCE SPOLU (celkovo bez DPH 20%)						30 029,29	12 510,71
SPOLU DODÁVKA KS, ŠK, STA (bez DPH)						42 540,00 €	

POZNÁMKA: Uvedené ceny sú bez DPH 20%

V Trenčíne 26.4.2018

Vypracoval: Ing. Peter Modranský, Ing. Marek Marčok

Ing. Tomáš MAREK PhD

konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia interného pavilónu J.A.Reimana Prešov**
 Názov objektu **Stavebné úpravy interného pavilónu**
 Názov časti **VZDUCHOTECHNIKA**

JKSO
 EČO
 Miesto **Hollého 14, Prešov**

Objednávateľ **Fakultná nemocnica J.A.Reimana Prešov, Hollého 14, Prešov**
 Projektant **Ing. Pavol Kozák**
 Zhotoviteľ

IČO IČ DPH
 IČO IČ DPH
 IČO IČ DPH

Rozpočet číslo Spracoval
 Ing. P. Kozák

Dňa
 1.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00 €		8	Práce nadčas	0		13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00 €				
2		Montáž	0,00 €		9	Bez pevnej podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	158,67 €				
3	PSV	Dodávky	0,00 €		#	Kultúrna pamiatka	0		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00 €				
4		Montáž	0,00 €		#		0		16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0,00 €				
5	"M"	Dodávky	4 407,46 €						17	Ostatné	0,00%	0,00 €				
6		Montáž	1 129,13 €						18	VRN z rozpočtu		0,00 €				
7	ZRN (r. 1-6)		5 536,59 €		#	DN (r. 8-11)	0		19	VRN (r. 13-18)		158,67 €				
20	HZS		0		#	Kompl. činnosť	0		22	Ostatné náklady		0,00 €				
										D		Celkové náklady				
										23	Súčet 7, 12, 19-22			5 695,26 €		
										24						
										25	Cena bez DPH (r.23+24)		5 695,26 €			
										E		Prípochty a odpočty				
										26	Dodávky objednávateľa		0,00 €			
										27	Kľzavá doložka		0,00 €			
										28	Zvýhodnenie + -		0,00 €			

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV 3NP
VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	D+M
Zariadenie č. 1- Podtlakové vetranie hygienických zariadení	
	5 536,59 €
Ostatné náklady	0,00 €
Dopravné náklady	158,67 €
Dodávka spolu bez DPH :	
	5 695,26 €

Rozpočet - 3NP

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia NSP J.A.R. - mania, Hof. no 1 Prešov
 Miesto: Stavby: FNŠP J.A.R. - mania Prešov, 14. 14. Prešov
 Dátum: 14. 14. 2019, CHOTEC-IN KA

Dátum: 1. 2019
 Projekt: PROJEKT
 Vypracoval: Ing. Pavol Kozák

Z.	Popis	MJ	Množstvo	Dr. čas v jednotk.	Množstvo jednotk.	Dr. čas celkom	Mo. 162	Mo. 162 jednotk.	Celková cena
VZDUCHOTECHNIKA									
Zariadenie č. 1 - Podtlakové ventilačné hygienické zariadenie									
1.1	Plastový podtlakový diaľkový ventilátor 167-256m3/h, DN100 + dĺžka	ks	3,00	108,90	21,78	376,70	85,34		392,04
1.2	Plastový podtlakový diaľkový ventilátor 234-328m3/h, DN125 + dĺžka	ks	15,00	118,80	23,76	1 782,00	356,40		2 138,40
1.3	Plastový podtlakový diaľkový ventilátor 443-527m3/h, DN150 + dĺžka	ks	2,00	138,80	27,72	277,20	55,44		332,64
1.4	RSK 100 spätná klapka tesná	ks	3,00	4,10	0,82	12,30	2,46		14,76
1.5	RSK 125 spätná klapka tesná	ks	15,00	4,70	0,94	70,50	14,10		84,60
1.6	RSK 160 spätná klapka tesná	ks	2,00	5,80	1,16	11,20	2,36		14,16
1.7	Ovzd. mriežka chodbiar 406x80, plast	ks	22,00	4,82	0,96	106,04	21,21		127,26
1.8	TV100	ks	3,00	3,70	0,74	11,10	2,22		13,32
1.9	TV125	ks	19,00	4,90	0,96	93,10	18,62		111,72
1.10	KMZ30x250	ks	2,00	7,36	1,48	14,76	2,83		17,71
1.11	SONO107	ks	5,00	3,45	0,69	17,25	3,45		20,70
1.12	SONO127	ks	25,00	3,83	0,77	96,63	19,13		114,76
1.13	Spira 100/30% tvarovky	ks	15,00	9,08	3,17	136,92	47,57		193,49
1.14	Spira 125/30% tvarovky	ks	45,00	9,26	3,24	418,68	145,91		562,79
1.15	Spira 150/30% tvarovky	ks	10,00	9,37	3,28	63,72	32,80		128,52
1.16	Spira 225/30% tvarovky	ks	60,00	10,66	3,80	661,42	228,00		879,42
Pomocný, montážny, tesnení a spojovací materiál									
1.17	Zhŕnky oceľové	ks	1,00	180,67	37,33	188,67	37,33		226,00
1.18	Teplotná izolácia pokrúba samolep hr. 22 mm	m2	2,00	14,74	4,42	29,48	5,84		38,32
1.19	Teplotná izolácia	ks	1,00	75,00	15,00	75,00	15,00		90,00
Ostatné náklady									
	Zariadenie hygienické	ks	2,00	0,00	10,00	0,00	20,00		20,00
	Montážne práce, spájanie systému	ks	2,00	0,00	10,00	0,00	20,00		20,00
	Zariadenie ostatné	ks	1,00	0,00	10,00	0,00	10,00		10,00
Ostatná celkom EUR									
						4 407,48			
Dopravné náklady									
						158,67			
Montáž celkom EUR									
							1 129,13		
Celkom Dodávka a Montáž EUR bez DPH									
									5695,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Reimana,Hollého 14, Prešov

Objekt: IV.NP - Stavebné úpravy intern.pavilonu IV.NP

JKSO:

Miesto: Prešov

KS:

Dátum: 23. 4. 2018

Objednávateľ:

FNsP J.A.Reimana

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Chemkostav a.s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Domino Projekt

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Baláž

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

350 354,71

Ostatné náklady

3 503,55

Cena bez DPH

353 858,26

DPH základná 20,10%

z

0,00

0,00

znižená 20,10%

z

353 858,26

70 771,65

Cena s DPH

v EUR

424 629,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Reimana,Hollého 14, Prešov

Objekt: IV.NP - Stavebné úpravy intern.pavilonu IV.NP

Miesto: Prešov

Dátum: 23. 4. 2018

Objednávateľ: FNsP J.A.Reimana

Projektant: Domino Projekt

Zhotoviteľ: Chemkostav a.s.

Spracovateľ: Ing. Jozef Baláž

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	350 354,71
HSV - Práce a dodávky HSV	64 305,23
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	8 232,70
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	47 266,28
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 581,97
99 - Presun hmôt HSV	2 224,28
PSV - Práce a dodávky PSV	211 629,87
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 563,81
713 - Izolácie tepelné	328,86
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	102 676,84
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	12 242,99
764 - Konštrukcie klampiarske	1 232,92
766 - Konštrukcie stolárske	33 217,13
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 352,64
776 - Podlahy povlakové	26 008,14
781 - Dokončovacie práce a obklady	12 586,12
784 - Dokončovacie práce - malby	7 286,94
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke	3 133,48
M - Práce a dodávky M	74 419,61
21-M - Elektromontáže	74 419,61
2) Ostatné náklady	3 503,55
GZS	3 503,55
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	353 858,26

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNŠP J.A.Reimana,Hollého 14, Prešov

Objekt: IV.NP - Stavebné úpravy intern.pavilonu IV.NP

Miesto: Prešov Dátum: 23. 4. 2018
Objednávateľ: FNŠP J.A.Reimana Projektant: Domino Projekt
Zhotoviteľ: Chemkostav a.s. Spracovateľ: Ing. Jozef Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **350 354,71**

HSV - Práce a dodávky HSV **64 305,23**

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **8 232,70**

1	K	311272536	Murivo nosné (m3) z tvármic YTONG hr. 400 mm P3-550	m3	0,880	132,00	116,16
2	K	317161111	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1000 mm	ks	2,000	8,00	16,00
3	K	317161112	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1250 mm	ks	3,000	10,00	30,00
4	K	317161113	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1500 mm	ks	17,000	12,00	204,00
5	K	317161117	Preklady keramické POROTHERM 120/65/2500 mm	ks	1,000	22,00	22,00
6	K	317941121	Osadenie ocelových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,045	301,38	13,56
7	M	133802250	Tyč ocelová prierezu I S 185	t	0,045	1 100,00	49,50
8	K	342272248	Priečky PPP Ytong hr.75 mm 600kg/m3	m2	135,594	17,45	2 366,12
9	K	342272336	Priečky PPP YTONG hr. 100 mm 550 kg/m3	m2	250,572	21,23	5 319,64
10	K	342272536	Priečky PPP YTONG hr. 150 mm 550 kg/m3	m2	3,600	26,59	95,72

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **47 266,28**

11	K	611473019	Penetrácia stropov	m2	674,850	1,35	911,05
12	K	611474105	Omiетка stropov sadrová RIGIPS	m2	674,850	6,85	4 622,72
13	K	612466212	Penetrácia stien	m2	2 252,475	1,35	3 040,84
14	K	612473188	Priplatok za zabudované hliníkové rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl.)	m	480,000	0,85	408,00
15	K	612474105	Vnútoraná sadrová stierka stien RIGIPS	m2	2 252,475	6,85	15 429,45
16	K	612474132	Vnútoraná omietka vápenná alebo vápennocementová pilierov hrubá zatretá	m2	563,119	5,33	3 001,42
17	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2 927,325	3,30	9 660,17
18	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	3,501	85,00	297,59
19	K	631319171	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	3,501	4,00	14,00
20	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,254	1 050,00	266,70
21	K	632451211	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladný ocelovým hladidlom, hr. do 10 mm	m2	56,470	4,84	273,31
22	K	632477010	Penetrácia	m2	674,850	0,93	627,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	632477011	Elastický samonivelizujúci poter vystužený PP vláknami	m2	674,860	10,00	6 748,60
24	K	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	49,000	15,00	735,00
25	M	553301320	Zárubňa oceľová CGH 60x197	ks	5,000	20,92	104,60
26	M	553301360	Zárubňa oceľová CGH 80x197	ks	22,000	22,51	495,22
27	M	553301380	Zárubňa oceľová CGH 90x197	ks	5,000	24,00	120,00
28	M	553301400	Zárubňa oceľová CGH 110x197	ks	17,000	30,00	510,00
ξ - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							6 581,97
29	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 100 mm, -0,19600t	m2	104,943	2,00	209,89
30	K	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	98,269	2,60	255,50
31	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	1,013	79,54	80,57
32	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	9,532	40,00	381,28
33	K	965081813	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	234,180	3,01	704,88
34	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	30,000	0,32	9,60
35	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	30,000	0,35	10,50
36	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	66,485	4,89	325,11
37	K	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	11,005	6,00	66,03
38	K	968062747	Vybúranie drevených stien plných alebo zasklených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	14,880	3,90	58,03
39	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	49,616	6,00	297,70
40	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	87,000	1,67	145,29
41	K	971033351	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450 mm, -0,08000t	ks	20,000	8,42	168,40
42	K	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2,hr.nad 120 mm, -0,00800t	ks	99,000	5,10	504,90
43	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	200,000	0,80	160,00
44	K	974031165	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 200 mm, -0,05400t	m	18,600	1,00	18,60
45	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	246,506	2,00	493,01
46	K	979011111	Zvlášť doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	107,707	3,00	323,12
47	K	979011121	Zvlášť doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	215,414	0,20	43,08
48	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	107,707	1,50	161,56
49	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každé ďalšie 1 km	t	2 154,140	0,28	603,16
50	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	107,707	5,00	538,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 077,070	0,45	484,68
52	K	979131409	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	107,707	5,00	538,54
99 - Presun hmôt HSV							2 224,28
53	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	158,877	14,00	2 224,28
PSV - Práce a dodávky PSV							211 629,87
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							2 563,81
54	K	711113115	Izolácia proti vlhkosti, vonkajšiemu Saniflex	m2	33,860	7,00	237,02
55	K	711113125	Izolácia proti vlhkosti, saniflex, zvislá	m2	135,810	8,00	1 086,48
56	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	112,940	0,37	41,79
57	M	693693A00102	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	135,930	0,98	133,21
58	K	711141560	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarom spoju	m2	56,470	8,00	451,76
59	M	283220290	FATRAFOL-DR 803 izol. základov proti vlhkosti, tlak. vode, radonu, hydroizolačná fólia hr. 2,00 mm, š. 2m hnedá	m2	67,965	8,00	543,72
60	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	24,940	2,80	69,83
713 - Izolácie tepelné							328,86
61	K	7131.-07	Tep. izolácia stien a stropov - prestup rúr Nobasil hr. 20 mm	ks	5,000	15,00	75,00
62	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	56,470	0,71	40,09
63	M	6310000051	Polystyrén ROOFMATE SL tepelná izolácia na strechy zelené, parkové, pochôdzne 1250x600mm hrúbky 20mm	m2	62,055	2,11	130,94
64	K	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H	m2	56,470	0,75	42,35
65	M	628111200	Asfaltovaný pás separačný a podkladový A 3,30 H	m2	59,100	0,60	35,46
66	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	3,238	1,55	5,02
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia							102 676,84
67	K	721 72	ZTI	kpl	1,000	89 576,85	89 576,85
68	K	721 72000-0	Medicíálne plyny	kpl	1,000	13 099,99	13 099,99
731 - Ústredné kúrenie, kotolne							12 242,99
69	K	731 73	Ústredné kúrenie	kpl	1,000	12 242,99	12 242,99
764 - Konštrukcie klampiarske							1 232,92
70	K	764242230	Lemovanie z medeného Cu plechu, rúr, konzol alebo držiakov na vlnitej, hladkej, drážkovanej krytine, D 100 - 150 mm vč. dilatač. klob. 1/K	ks	2,000	53,10	106,20
71	K	764242240	Lemovanie z medeného Cu plechu, rúr, konzol alebo držiakov na vlnitej, hladkej, drážkovanej krytine, D 150 - 200 mm vč. dilatač. kolb. 2/K	ks	19,000	58,06	1 103,14
72	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	12,093	1,95	23,58
766 - Konštrukcie stolárske							33 217,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	766 1	Konštr.stolárske plastové okno s trojsklom vr.parapetov	m2	77,490	130,00	10 073,70
74	K	76610110	Sieťka proti hmyzu	m2	59,000	15,00	885,00
75	K	76611-1	Sadrokartonová priečka	m2	17,540	25,00	438,50
76	K	76611110	Sadrokartonový podhľad	m2	85,000	20,00	1 700,00
77	K	76611-1100	Konštrukcie stolárske - sadrokartonový podhľad OWA Cosmos	m2	235,000	25,00	5 875,00
78	K	76611-1101	Sadrokartonový podhľad do vlhkého prostredia	ks	75,000	22,00	1 650,00
79	K	7661111011	Demontáž sadrokartonového podhľadu	m2	12,320	1,95	24,02
80	K	76666-1512	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	27,000	10,00	270,00
81	M	611000002	Kovanie - kľúčka, guľa	ks	49,000	19,07	934,43
82	M	611617140	Dvere vnútorné plné 60x197	ks	5,000	87,00	435,00
83	M	611617220	Dvere vnútorné plné 80x197	ks	22,000	95,00	2 090,00
84	K	76666-1522	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne	ks	22,000	10,00	220,00
85	M	611617260	Dvere vnútorné plné 90x197	ks	5,000	100,00	500,00
86	M	6116173301	Dvere vnútorné plné 110x197	ks	17,000	110,00	1 870,00
87	K	766812211	Montáž kuchynskej linky do 120 mm	ks	1,000	80,00	80,00
88	K	766812212	Montáž kuchynskej linky drevenej, na stoj.dl.do 150 cm	ks	1,000	80,00	80,00
89	K	766812215	Montáž kuchynskej linky drevenej do 250 mm	ks	2,000	110,00	220,00
90	K	766812217	Montáž kuchynskej linky drevenej, na stoj.dl.do 310 cm	ks	2,000	130,00	260,00
91	M	615816161	Súbor kuchynský	m	13,600	380,00	5 168,00
92	K	766825811	Demontáž vstavanej skrine jednokridlových 0,08800t	ks	15,000	5,51	82,65
93	K	766825821	Demontáž vstavanej skrine dvojkridlových 0,11000t	ks	15,000	6,48	97,20
94	K	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	329,535	0,80	263,63

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

10 352,64

95	K	767010001	pomocná sklopná konštr.pre imobil.na umyvadla	ks	6,000	250,00	1 500,00
96	K	7670100011	Krak.ocel.madlo sklopné pre imob.na WC	ks	6,000	290,00	1 740,00
97	K	767010002	Kovové madlo pre imob.k sprchám	ks	8,000	150,00	1 200,00
98	K	7670100031	Kovový vešiak v sprche	ks	8,000	15,00	120,00
99	K	767010004	kovový držiak na mydlo v sprchách	ks	8,000	30,00	240,00
100	K	767010008	Plastové sedadlo sprch.DUBAFORM	ks	2,000	120,00	240,00
101	K	76710100	Dvere hliníkové	ks	1,000	5 200,00	5 200,00
102	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	102,400	1,10	112,64

776 - Podlahy povlakové

26 008,14

103	K	77649-1114	Lepenie plastovej lišty podlahovej proti vode	m	12,000	3,00	36,00
104	M	2841022531	Podlahová lišta prechodová oblá	m	12,000	13,00	156,00
105	K	776491115	Lepenie plastovej lišty rohovej	m	78,000	1,65	128,70
106	M	2841022530	Podlahovina Tarkett optima - lišta rohová	m	78,000	3,30	257,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	475,840	2,37	1 127,74
108	K	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	809,822	6,00	4 858,93
109	M	284102251	Podlahovina Tarket Optima	m2	769,190	23,70	18 229,80
110	M	2841022523	Podlahovina Optima Multisafe -protišmyková	m2	40,632	21,30	865,46
111	M	2841022530	Podlahovina Tarkett optima - lišta rohová	m	78,000	3,30	257,40
112	K	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	259,174	0,35	90,71
781 - Dokončovacie práce a obklady							12 586,12
113	K	781415013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m2	431,917	15,41	6 655,84
114	M	597000012	Lepidlo	kg	431,917	0,55	237,55
115	M	597000013	Špárovacia hmota	kg	302,342	0,75	226,76
116	M	597000014	Obklad	kg	431,917	12,00	5 183,00
117	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	123,032	2,30	282,97
784 - Dokončovacie práce - malby							7 286,94
118	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	2 927,325	0,29	848,92
119	K	784497901	Mydlenie podkladu jednonásobné výšky do 3, 80 m	m2	2 927,325	0,20	585,47
120	K	784498914	Malby - Mistral	m2	2 927,325	1,80	5 269,19
121	K	784498915	Malby ACTIN pre zdravotníctvo	m2	185,194	3,15	583,36
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke							3 133,48
122	K	78662111	Vnúťorná horizontálna hliníková žalúzia	m2	173,735	18,00	3 127,23
123	K	998786203	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hlbky) nad 12 do 24 m	%	31,272	0,20	6,25
M - Práce a dodávky M							74 419,61
21-M - Elektromontáže							74 419,61
124	K	921921	Elektroinštalácia	kpl	1,000	27 778,38	27 778,38
125	K	92192111	Elektroinštalácia - slaboprúd	kpl	1,000	41 160,00	41 160,00
126	K	921924	VZT	kpl	1,000	5 481,23	5 481,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	FNSP Prešov- Interný pavilón	JKSO	
Názov objektu	ZTI- 4.NP+1.PP	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	04.05.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 23 972,97	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 65 603,88	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Uzemné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 89 576,85	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 89 576,85
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH 0,00
		25	20 % 89 576,85 DPH 17 915,37
		26	Cena s DPH (r. 23-25) 107 492,22
Dátum a popis	Pečiatka	E Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa 0,00
		28	Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: FNsP Prešov- Interný pavilón

Objekt: ZTI- 4.NP+1.PP

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 04.05.2018

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	12 723,969
D2	1 - ZEMNE PRÁCE	2 625,754
D3	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	322,413
D4	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 571,730
D5	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	155,204
D6	8 - RÚROVÉ VEDENIA	2 247,172
D7	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 801,70
D8	PRÁCE A DODÁVKY PSV	76 852,88
D9	721 - Vnútorná kanalizácia	23 077,06
D10	722 - Vnútorný vodovod	29 746,55
D11	725 - Zariadenie predmety	18 825,81
D12	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	5 203,46
	<u>Celkom</u>	<u>89 576,85</u>

ROZPOČET

Stavba: FASP Prešov - Interný pavilón

Objekt: ZT - 4 NP+1 PP

Časť:

JASO

Objednávaťel:

Zhotoviteľ:

Dátum: 04.05.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód polož.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				12 723,97	
	D	D2		1 - ZEMNÉ PRÁCE				2 625,75	
1	K	PK	12000-1101	Plocha za sťažností vykopávkou v blízkosti podzem. vedenia	m3	15,120	11,45	173,06	20,0
2	K	PK	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	34,725	12,23	426,60	20,0
3	K	PK	13220-1209	Plocha za k pivosi hory niny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	17,363	0,69	12,03	20,0
4	K	PK	15110-1101	Zhorenienie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	9,600	2,95	28,34	20,0
5	K	PK	15110-1102	Zhorenienie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	52,200	5,03	265,14	20,0
6	K	PK	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	9,600	1,72	16,50	20,0
7	K	PK	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	52,200	2,83	147,52	20,0
8	K	PK	16110-1101	Zvlnenie premieštenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	19,965	28,17	562,41	20,0
9	K	PK	16110-1102	Zvlnenie premieštenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	14,760	41,03	603,42	20,0
10	K	PK	16270-1105	Vodorovné premiesnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	9,190	3,03	27,57	20,0
11	K	PK	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	9,190	5,42	49,79	20,0
12	K	PK	17410-1101	Zásyp zariadený jám, rýh, šachiet aebo okolo objektu	m3	25,535	3,11	79,41	20,0
13	K	PK	17510-1101	Obsyp potrubia cez prechodnia sypaniny	m3	6,750	11,74	79,21	20,0
14	K	PK	583-313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	2,150	7,27	15,145	20,0
	D	D3		3 - ZVŤLENIE A KOMP. ETNÉ KONŠTRUKCIE				322,41	
15	K	PK	31023-6241	Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pálenými tehliami v murive hr. do 300 mm	kus	2,000	5,22	10,45	20,0
16	K	PK	31023-6261	Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pálenými tehliami v murive hr. 450-600 mm	kus	4,030	9,55	38,20	20,0
17	K	PK	34023-8212	Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 tehliami v pleškách alebo sietách hr. nad 100 mm	m2	9,813	27,90	273,6	20,0
	D	D4		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				1 571,73	
18	K	PK	41138-8531	Zabetovanie otvoru 0,25-1 m2 v s'opoch v á ane debrenia a v stuže	m3	6,230	244,54	1 523,48	20,0
19	K	PK	45157-3111	Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopesku	m3	2,025	23,83	48,25	20,0
	D	D5		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				155,20	
20	K	PK	63131-2141	Doplnenie jestvujúcich mazanin beónom prostým rýh	m3	1,020	103,93	106,01	20,0
21	K	PK	63245-1431	Doplnenie cementového potrubia do 1 m2 hr. 20-30 mm	m2	6,800	7,23	49,19	20,0
	D	D6		8 - RÚROVÉ VEDENIA				2 247,17	

22	K	PK	83126-3195	Platok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	kus	4 000	17,81	71,25	20,0
23	M	MIAT	83131-2125,00	Kameninový ošluk 30° DN 200	m	4 000	76,77	307,08	20,0
24	K	MIT	83131-2126,00	Kameninový predodový kus KG, S 200	ks	4 000	48,78	195,12	20,0
25	K	PK	83735-2121	Montáž kameninových tvaroviek jednoosých v otvorenom výkope DN 200, tesnenie povrazcom a asfaltom	kus	8 000	11,22	89,75	20,0
26	K	PK	83735-4111	Montáž kameninových útesov s hrdlom na potrubia betónové a železobetónové DN 200	kus	4 000	49,49	197,97	20,0
27	K	PK	83735-5121	Výseň a montáž kameninovej tvarovky na kameninovom potrubí DN 200	kus	4 000	346,50	1 386,00	20,0
	D		D7	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				5 801,70	
28	K	PK	95394-1621	Osadenie konzol v murive betónovom	kus	131 000	7,20	943,20	20,0
29	K	PK	95394-1721	Osadenie objemov a drákov v murive betónovom	kus	241 000	4,22	1 017,26	20,0
30	K	PK	96204-2321	Búranie muriva z betónu alebo ovsorov nad 4 m2	m3	0,252	57,2	14,42	20,0
31	K	PK	9650-2221	Bur. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 1 m2	m2	1,920	75,39	76,90	20,0
32	K	PK	96901-1121	Vybúranie vedenia vodovodného alebo plynovodného DN do 52 mm	m	80 000	0,60	48,24	20,0
33	K	PK	96902-1111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	m	56 000	3,27	182,95	20,0
34	K	PK	97104-2331	Vybúranie otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 15 cm	kus	75 000	7,02	526,35	20,0
35	K	PK	97104-2361	Vybúranie otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 60 cm	kus	4 000	28,26	113,02	20,0
36	K	PK	97204-4451	Vybúranie otvorov do 1 m2 v stropoch z tvárnic hr. nad 10 cm	m3	6,230	5,74	35,77	20,0
37	K	PK	97404-9144	Výseň a riezy v betón. murive hl. do 7 cm š. do 15 cm	m	50 000	8,08	403,80	20,0
38	K	PK	97404-9164	Výseň a riezy v betón. murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	m	95 000	14,05	1 334,66	20,0
39	K	PK	97901-1111	Zvislá doprava suterá a vybúranie hmôt za prvé podlažie	t	25,032	3,00	75,10	20,0
40	K	PK	97901-1121	Zvislá doprava suterá a vybúranie hmôt za každé ďalšie podlažie	t	100,128	0,20	20,03	20,0
41	K	PK	97908-1111	Odvod suterá a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,032	1,50	37,55	20,0
42	K	PK	97908-1121	Odvod suterá a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	500,640	0,28	140,18	20,0
43	K	PK	97908-2111	Vnútroštavebná doprava suterá a vybúraných hmôt do 10 m	t	25,032	5,00	125,16	20,0
44	K	PK	97908-2121	Vnútroštavebná doprava suterá a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	375,480	0,45	168,97	20,0
45	K	PK	97913-1409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie suterá na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	25,032	5,00	125,16	20,0
46	K	PK	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr pasových alebo skládok národných v otvorenom výkope	t	0,103	23,27	235,05	20,0
47	K	PK	99828-1111	Presun hmôt pre prácu v objektoch výšky do 25 m	t	35,590	5,00	177,95	20,0
	D		D8	PRÁCE A DODAVKY PSV				76 852,88	
	D		D9	721 - Vnútroštná kanalizácia				23 077,06	
48	K	PK	72110-0909	Oprava tesnenia hrdla odpad. potrubia DN do 300	kus	4,000	9,90	39,60	20,0
49	K	PK	72111-0108	Potrubie kanaliz. z kamenin. rúr tesnen. asf. zálievkou DN 200	m	4 000	45,12	180,47	20,0
50	K	PK	72117-1113	Potrubie kanaliz. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200/49	m	16,000	22,37	357,92	20,0
51	K	PK	72117-1803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	m	47,000	0,29	13,54	20,0
52	K	PK	72117-1808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	m	10 000	0,77	7,74	20,0
53	K	PK	72117-4022,00	Potrubie kanalizačné z PP systém WAV N SITECH (odhli čnenie) 40x1,8	m	48,000	11,21	537,84	20,0

54	K	PK	72117-4023pc	Po rub'e kanalizačné z PP system WA/IN SITECH(odh učený 50x1,8	m	39 000	12,47	486,14	20,0
55	K	PK	72117-4024pc	Po rub'e kanalizačné z PP-system WA/IN SITECH(odh učený) 75x2,3	m	98,000	19,62	1 922,76	20,0
56	K	PK	72117-4025pc	Po rub'e kanalizačné z PP system WA/IN SITECH(odh učený) 110x3,4	m	397,000	28,62	11 362,14	20,0
57	K	PK	72117-40271pc	Po rub'e kanalizačné z PP system WA/IN SITECH(odh učený)-160x3,9	m	69 000	48,42	3 340,98	20,0
58	K	PK	72117-4027pc	Po rub'e kanalizačné z PP system WA/IN SITECH(odh učený)-125x3,9	m	39 000	38,34	1 495,26	20,0
59	K	PK	72117-40280pc	Čistiaci kus-system WA/IN SITECH-75	ks	7 000	8,06	56,39	20,0
60	K	PK	72117-4028pc	Čistiaci kus-system WA/IN SITECH-110	ks	20 000	12,78	255,60	20,0
61	K	PK	72117-4029pc	Čistiaci kus-system WA/IN SITECH-125	ks	2 000	15,12	30,24	20,0
62	K	PK	72119-4104	Vývedenie a upevnenie kanál výpustek D 40x1,8	kus	28 000	1,85	51,66	20,0
63	K	PK	72119-4105	Vývedenie a upevnenie kanál výpustek D 50x1,8	kus	16 000	2,07	33,12	20,0
64	K	PK	72119-4107	Vývedenie a upevnenie kanál výpustek D 75x1,9	kus	2 000	2,73	5,56	20,0
65	K	PK	72119-4109	Vývedenie a upevnenie kanál výpustek D 110x2,3	kus	28 000	3,07	116,62	20,0
66	K	PK	72122-0802	Demontáž záporových uzáverov DN 100	kus	2 000	4,18	8,35	20,0
67	K	PK	72125-2890pc	Spôhový žab do plochy z nerezovej ocele HL 50 F.O dĺž 200mm	kus	2 000	332,10	664,20	20,0
68	K	PK	72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	20 000	0,75	14,90	20,0
69	K	PK	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	690 000	0,69	476,79	20,0
70	K	PK	72129-0125pc	Vetracia hlavica HL 810-110	ks	19 000	29,52	560,88	20,0
71	K	PK	72129-0126pc	Vetracia hlavica HL 807-75	ks	2,000	32,50	65,00	20,0
72	K	PK	72130-0912	Opr.kana z prečistenie zvlášť odpad v 1 podl do DN 200	kus	27,000	8,28	223,56	20,0
73	K	PK	72130-0922	Op.kanaliz prečistenie zvlášť zvodov do DN 300	m	60 000	4,38	262,98	20,0
74	K	PK	72131-00051pc	Čistiaci kus 60	kus	12,000	33,71	404,46	20,0
75	K	PK	99572-1203	Pesun hmot pre vnút.kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	%	103,402	0,99	102,37	20,0
			D 110	722 - Vnútrotný vodovod				29 746,55	
76	K	PK	72213-0801	Demontáž potrubia z oceľ.ruriek záporových DN do 25	m	80 000	1,63	130,32	20,0
77	K	PK	72213-0831	Demontáž rásienky	kus	34 000	1,07	36,45	20,0
78	K	PK	72213-1914	Op.vodov. ocel' potr. zápor. sa enie odbočky do potr. DN 32	súto	1 000	24,62	24,62	20,0
79	K	PK	72213-1916	Op.vodov. ocel' potr. zápor. sa enie odbočky do potr. DN 50	súto	2 000	42,41	84,82	20,0
80	K	PK	72213-1934	Op.vodov. ocel' potr. zápor. prepoenie stáv. potrubia DN 32	kus	1 000	12,52	12,52	20,0
81	K	PK	72213-1936	Op.vodov. ocel' potr. zápor. prepoenie stáv. potrubia DN 50	kus	2,000	21,19	42,38	20,0
82	K	PK	72217-4000pc	Rúry tlakové v ecv stvo.é WAVIN TIGRIS K1-Dn20	m	260,000	12,29	3 191,10	20,0
83	K	PK	72217-4001pc	Rúry tlakové v ecv stvo.é WAVIN TIGRIS K1-Dn25	m	168,000	16,16	2 714,04	20,0
84	K	PK	72217-4002pc	Rúry tlakové v ecv stvo.é WAVIN TIGRIS K1-Dn32	m	69,000	23,67	1 633,23	20,0
85	K	PK	72217-4003pc	Rúry tlakové v ecv stvo.é WAVIN TIGRIS K1-Dn40	m	172,000	28,08	4 829,76	20,0
86	K	PK	72217-4004pc	Rúry tlakové v ecv stvo.é WAVIN TIGRIS K1-Dn50	m	18,000	41,64	753,52	20,0
87	K	PK	72217-4005pc	Rúry tlakové v ecv stvo.é WAVIN TIGRIS K1-Dn63	m	116,000	68,04	7 892,64	20,0
88	K	PK	72218-1812	Demontáž páseného pásu z úr do D 50	m	80,000	0,68	54,00	20,0
89	K	PK	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	146,000	2,57	374,49	20,0
90	K	PK	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	43,000	2,75	118,42	20,0

91	K	PK	72218-2113	Ochrana potrubia zoácou Mire on DN 25	m	31 000	2,89	89,56	20,0
92	K	PK	72218-2114	Ochrana potrubia zoácou Mire on DN 32	m	57 000	3,74	212,90	20,0
93	K	PK	72218-2115	Ochrana potrubia zoácou Mire on DN 40	m	9 000	4,19	37,67	20,0
94	K	PK	72218-2116	Ochrana potrubia zoácou Mire on DN 50	m	58,000	4,82	279,27	20,0
95	K	P	72218-2121pc	Ochrana potrubia zoácou Mire on DN 15 h. 20mm	m	114,000	4,61	525,31	20,0
96	K	PK	72218-2122pc	Ochrana potrubia zoácou Mire on DN 20 h. 20mm	m	125,000	4,69	586,13	20,0
97	K	PK	72218-2123pc	Ochrana potrubia zoácou Mire on DN 25 h. 20mm	m	38,000	1,97	88,78	20,0
98	K	PK	72218-2124pc	Ochrana potrubia zoácou Mire on DN 32 h. 20mm	m	115,000	5,81	667,58	20,0
99	K	PK	72218-2125pc	Ochrana potrubia zoácou Mire on DN 40 h. 20mm	m	9 000	6,03	54,27	20,0
100	K	PK	72218-2126pc	Ochrana potrubia zoácou Mire on DN 50 h. 20mm	m	58,000	7,07	409,77	20,0
101	K	PK	72219-0901	Opr. uzalvorení a oboťovanie vodov. potrubia	kus	10,000	1,96	19,59	20,0
102	K	PK	72222-021	Aim v d. s 1 závitom, šírka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	14,000	7,60	106,40	20,0
103	K	PK	72222-0861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	kus	4,000	0,58	2,32	20,0
104	M	MAT	72223-4253pc	Podomie kov. ventil KEMPER č. 52000-DN 15	kus	18 000	77,04	1 386,72	20,0
105	M	MAT	72223-4254pc	Podomie kov. ventil KEMPER č. 52000-DN 20	kus	4 000	83,88	335,52	20,0
106	K	PK	72223-9101	Montáž vodov. armatúry s 2 závitmi G 1/2	kus	22 000	2,06	45,36	20,0
107	K	PK	72223-9102	Montáž vodov. armatúry s 2 závitmi G 3/4	kus	6 000	2,57	15,41	20,0
108	K	PK	72223-9103	Montáž vodov. armatúry s 2 závitmi G 1	kus	8 000	2,79	22,35	20,0
109	K	PK	72223-9104	Montáž vodov. armatúry s 2 závitmi G 5/4	kus	1 000	3,32	3,32	20,0
110	K	PK	72223-9105	Montáž vodov. armatúry s 2 závitmi G 6/4	kus	4,000	4,29	17,16	20,0
111	K	PK	72223-9106	Montáž vodov. armatúry s 2 závitmi G 2	kus	2,000	5,15	10,31	20,0
112	K	PK	72229-0226	Talové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	803,000	1,13	903,38	20,0
113	K	PK	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	803,000	0,76	612,69	20,0
114	M	MAT	72229-0238pc	Šikmý ventil KEMPER č. 173 OK-DN 15	ks	4,000	29,07	116,28	20,0
115	M	MAT	72229-0239pc	Šikmý ventil KEMPER č. 173 OK-DN 20	ks	2,000	32,04	64,08	20,0
116	M	MAT	72229-0240pc	Šikmý ventil KEMPER č. 173 OK-DN 25	ks	4,000	41,58	66,32	20,0
117	M	MAT	72229-02451pc	Šikmý ventil KEMPER č. 173 1K-DN 50 s odvodnením	ks	2,000	89,37	178,74	20,0
118	M	MAT	72229-0245pc	Šikmý ventil KEMPER č. 173 1K-DN 40	ks	4,000	65,25	261,00	20,0
119	M	MAT	72230-000 pc	Podomie kov. ventil KEMPER č. 52000-DN25	ks	4,000	85,50	342,00	20,0
120	M	MAT	72230-0015pc	Šikmý ventil KEMPER č. 173 1K-DN 32	ks	1,000	55,35	55,35	20,0
121	K	PK	93872-2203	Prásonímô pre nult. vodovod v obj. stoeh výšky do 24 m		127,033	0,68	85,75	20,0
	D	D11		725 - Zariadenie predmetu					
122	K	PK	72511-081	Demontáž záchodu v d. sávacích a edo kombinovaných	súbo	7,000	6,13	42,94	20,0
123	M	MAT	72511-2309pc	Duroplast. vé sedátko s poklopmi OFI YMP s anibakter. úroveň č. 8 9328 1	kus	6,000	31,50	504,00	20,0
124	M	MAT	72511-2332pc	Kombin. záchod s JIKA OLYMP č. 8.2261,4 šikmý odpad	súbo	15,000	148,95	2 234,25	20,0
125	M	MAT	72511-3010pc	Kombin. záchod s JIKA OLYMP č. 8.2261,7 zvislý odpad	kus	1,000	51,02	51,02	20,0
126	K	PK	72511-9305	Montáž záchodov, m. s kombinovaných	súbo	16,000	24,84	397,44	20,0
127	K	PK	72511-9309	Príprava ok. za použ. tie s. ikónové o. m. e. u 0.30 kg/kus	kus	16,000	4,50	72,00	20,0

18 825,81

128	K	PK	72512-2312	Demontáž pisoárov s nádržkou a mušou	súbo	2,000	3,78	7,56	20,0
129	K	PK	72521-0321	Demontáž umývadiel bez výtokových a matú	súbo	28,0 0	3,40	95 09	20,0
130	M	MAT	72521-2202pc	Umývadlo lekárske	súbo	1 000	95,04	95 04	20,0
131	M	MAT	72521-2203pc	Umývadlo Olympe s nádržkou (550x420)	súbo	27 000	38,66	043 69	20,0
132	M	MAT	72521-2236pc	Kryt na sifon č. 8 901 1	súbo	28 000	38,88	1 088 64	20,0
133	M	MAT	72521-2244pc	Drez nerezový dvojdielný 800x500	súbo	1 000	74,88	74 88	20,0
134	M	MAT	72521-2245pc	Drez nerezový dvojdielný s odtokovou pachoú 1500x500	súbo	2 000	128,07	256 14	20,0
135	K	PK	72521-9103	Montáž umývadiel ker. s kryom	súbo	28 000	21,98	615 33	20,0
136	K	PK	72521-0812	Demontáž sprchových mis bez výtokových armatúr	súbo	3 000	3,59	10 78	20,0
137	K	PK	72524-9105	Montáž sprchových boxov	súbo	8,000	67 50	540 00	20,0
138	M	MAT	72524-9109pc	Sprchovací box TEIKO typ SBOXKH 2/90 (sifon+varička)	súbo	8,000	657 00	5 256 00	20,0
139	M	MAT	72524-9111pc	Sprchová sada JIKA č. 3 6027 0	ks	8,000	23 93	191 45	20,0
140	M	MAT	72531-2209pc	Drez nerezový FORUM 30 DEKON	súbo	3,000	45 36	136 08	20,0
141	M	MAT	72531-4290	Príslušenstvo k drezu, vrátane inštalovaných zostavách	súbo	6,000	10 89	65 34	20,0
142	K	PK	72531-9201	Montáž drezov smalt nerez, polypropylén, jednod. veľkosti so západným uzáverom	súbo	3,000	8,60	25 81	20,0
143	K	PK	72531-9202	Príslušenstvo za použitia silikónového tmeľu 0,2 kg/ks	ks	6,000	4,50	27 00	20,0
144	K	PK	72532-9101	Montáž drezov dvojitých so západným uzáverom	súbo	3,000	11,36	34 08	20,0
145	K	PK	72533-0810	Demontáž výeviek oceľ a olova bez výtokových armatúr	súbo	1,000	5,34	5 34	20,0
146	K	PK	72533-9101	Montáž výeviek keramických a liatinových bez výtokových armatúr a splach. nádrže	súbo	3,000	17 68	53 05	20,0
147	M	MAT	72533-9102pc	Výevka MIRA 5104 6 bea	súbo	3,000	67,04	501,12	20,0
148	M	MAT	72581-0506pc	Rohový ventil MIO č. 727 1 0	ks	66,000	5,72	377,19	20,0
149	K	PK	72581-9102	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbo	66,000	3,92	198,99	20,0
150	K	PK	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	súbo	29,000	3,60	104,40	20,0
151	M	MAT	72582-1401pc	Páková batéria nástenná lekárka	ks	1,000	113,67	113 67	20,0
152	M	MAT	72582-14021pc	Batéria s ovládacím myš OLYMP dn15 č. 3 1161 1 1	ks	27,000	70 41	1 922 69	20,0
153	M	MAT	72582-1404pc	Batéria umývadla do 1 otvoru LYRA 35127 1	ks	6,000	76,68	460 08	20,0
154	M	MAT	72582-1406pc	Nástenná batéria JIKA-OLYMP č. 3 5161 7 (ramenka 210)	ks	3,000	73,08	219 24	20,0
155	K	PK	72582-9301	Montáž batérií umývadla drez, ostatných typov so sifon G 1/2	ks	27,000	5,50	148 45	20,0
156	K	PK	72582-9101	Montáž batérie umývadla, jednopákového nástenného	súbo	1,000	5,26	5 26	20,0
157	K	PK	72582-9801	Montáž batérie drezovej pákového nástenného	súbo	3,000	5 74	17 23	20,0
158	K	PK	72582-9802	Montáž batérie drezovej pákového, do 1 otvoru	ks	6,000	6,84	41 04	20,0
159	M	MAT	72583-9306pc	Sprchová nástenná batéria OLYMP č. 3 3161 7-15x 50	ks	8,000	80,37	642 96	20,0
160	M	MAT	72583-93071pc	Sprchová páková batéria MA č. 3 3171 1-004 Dn15/150	ks	2,000	82,35	164 70	20,0
161	M	MAT	72583-9308pc	Sprchová sada JIKA č. 3 6071 0	ks	2,000	21,11	42 21	20,0
162	M	MAT	72583-9309pc	Sprchová sada JIKA č. 3 8971 3	ks	2,000	194 04	388 08	20,0
163	M	MAT	72583-931011p	Matľo do sprchy N/A č. 3 8971 2 003 (750x450 ľavá)	ks	1,000	53 77	53 77	20,0
164	M	MAT	72583-93101pc	Matľo do sprchy N/A č. 3 8971 2 003 (750x450 prava)	ks	1,000	53 77	53 77	20,0
165	K	PK	72584-0851	Demontáž batérií sprchových 1154 dfe enc do G 5/4 x 6/4	ks	5,000	5,63	28 13	20,0

dná kvalita

kus		98	.7
kus		.12	!
s		.11	46.46
%		.32	
	^d 95 6	20,0	₅
k	ⁱ 09 62	20 0	₂
s			
e		² 20,0	
s		¹ 20,0	
s			
r	76,07	¹ 20,0	¹ 7.1
e		¹	¹
s			⁴
:			^{a.}
	203 46		
	900,00	20 0	⁸⁹ ...
	079,40	20,0	
	292,50	20 0	
	97,85	20,0	
	63 7	20,0	
	9 f5	20 0	
	30, 6	20,0	
	7 23	20 0	
	576 85		

Stavba :Rekonštr.inter.pav.FNSP J.A.REIMANA,Holíého 14,Prešov		Miesto:	
Objekt :SO 01 Stavebné úpravy interného pavilonu		JKSO :	
Časť : Medicinálne plyny 4.np			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 22.01.2018
Odberateľ: FNsP J.A.REIMANA		IČO:	
Prešov		DIČ	
Dodávateľ:		IČO	
		DIČ	
Projektant: Ing. Michal Sluk		IČO:	
		DIČ	
A ZRN		B IN - Individuálne náklady	
1 HSV:		6 Práce nadčas	
2 PSV:		7 Murárske výpomocy	
3 MCE:	5 799,35	7 300,64	13 099,99
4 Iné:		8 Bez pevnej podlahy	
5 Súčet:		9	
		10 Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby		D ON - ostatné náklady	
11 Zariadenie		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12 Prevádzkové vplyvy		17 Inžinierska činnosť	
13 Sťažené podmienky		18 Projektové práce	
14		19	
15		20	
Sučet riadkov 11 až 14:		Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		E Celkové náklady	
pečiatka:		21 Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
podpis:		22 DPH 20% z:	
dátum:		23 DPH 0% z:	
		24	
		Sučet riadkov 21 až 23:	
		F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	

Čís. poz.	Čís. pol.	Čís. náik položka	Skrátený popis
			REKAPITULÁCIA ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Zariadenie, armatúra a potrubie Náklady Doprava a montáž ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SPOLU: Bez DPH

Zmena 0

	M.j.	Množst.	Dodávka jedin. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedin. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	ednotková hmotnost [kg]	Celková hmotnost [kg]
	EUR			7237,96		4925,20		
	EUR			62,68		240,08		
	EUR					634,07		
	EUR			7300,64		5799,35		

Čís. por.	Čís. pol.	Čís. položka	Skrátený popis
			<u>ZARIADENIE, ARMATÚRY A POTRUBIE</u> <u>Kyslík 0,45 MPa - všetky súčasti odmastiť</u> <u>Prírodné potrubie a stúpačky</u>
1			Ven il DN25, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry $\phi 28 \times 1,5$
2			Ven il DN20, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry $\phi 22 \times 1$
3			Záslepka s vrútným závitom W21,8x1/14"
4			Manometer $\phi 100$ rozsah 0-1MPa (bez tuku), s príslušenstvom a pripojením
5			Rúra medená bezšvová S1N 28710 22, TDP S1N 421320 42 mat TN423005.21
6			$\phi 28 \times 1,5$
7			$\phi 22 \times 1$
8			$\phi 12 \times 1$
9			T - kus - Cu
10			$\phi 28 \times 1,5 - \phi 28 \times 1,5 - \phi 28 \times 1,5$
11			$\phi 28 \times 1,5 - \phi 22 \times 1 - \phi 28 \times 1,5$
12			$\phi 28 \times 1,5 - \phi 15 \times 1 - \phi 28 \times 1,5$
13			$\phi 28 \times 1,5 - \phi 22 \times 1 - \phi 22 \times 1$
14			Oblúčik 90° - Cu
15			$\phi 28 \times 1,5$
16			$\phi 22 \times 1$
17			$\phi 12 \times 1$
18			Príchod - Cu
19			$\phi 15 \times 1 - \phi 12 \times 1$
20			Rôzne tvarovky pre montáž potrubia $\phi 28 \times 1,5 - \phi 12 \times 1$ - Cu
21			Štítk na označenie potrubia samočepiaci - Kyslík
22			Tabuľka na označenie armatúr - Kyslík

M.j.	Množst.	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka celu [EUR]	Množst. jedn. cena [EUR]	Množst. spolu [EUR]	Jednotková hmotnost [kg]	Celková hmotnost [kg]
ks	3	50,00	150,00	10,00	30,00		
ks	8	45,00	360,00	10,00	80,00		
ks	3	3,80	11,40	1,50	4,50		
ks	1	32,00	32,00	10,00	10,00		
m	78	12,50	975,00	11,50	897,00		
m	8,5	9,50	80,75	11,00	93,50		
m	1	6,60	6,60	9,00	9,00		
ks	2	2,60	5,20	2,00	4,00		
ks	4	3,30	13,20	2,00	8,00		
ks	1	3,00	3,00	2,00	2,00		
ks	2	6,60	13,20	2,00	4,00		
ks	6	3,00	18,00	2,00	12,00		
ks	8	1,20	9,60	2,00	16,00		
ks	1	0,55	0,55	2,00	2,00		
ks	1	1,20	1,20	1,60	1,60		
ks	10	2,00	20,00	4,00	40,00		
ks	30	0,25	7,50	0,25	7,50		
ks	11	0,50	5,50	1,00	11,00		

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenní- pořadí	Skrácený popis
			<u>4. Nadzemné podlažie</u>
1			Manometer $\phi 100$, rozsah 0-1MPa (bez tuku), s príslušenstvom a prípojkou
2			Ventilovú skrinku VS1 - kyslík (SU 03) kyslík (vstup $\phi 19$ výstup $\phi 18$) (ventil DN15, rýchlospojka servisný vstup, servisný ventil, manometer, tlakový vriätane uzamykateľnej píchovej skrine, montáž pod omietku
3			Klinický núdzový alarm poklesu tlaku kyslík MZU 010 / II, U=230V 50Hz, montáž na omietku
4			Termálna jednotka s konektorom a spätným ventíлом - pre kyslík (podľa požiadavok STN EN ISO 7396-1), montáž pod omietku
5			Rúra medená bezšvová STN 428710.22 TDP S1N 421320.42, materiál STN423005 21
6			$\phi 18 \times 1$
7			$\phi 12 \times 1$
8			$\phi 10 \times 1$
9			$\phi 8 \times 1$
10			T - kus Cu
11			$\phi 18 \times 1 - \phi 18 \times 1 - \phi 18 \times 1$
12			$\phi 18 \times 1 - \phi 12 \times 1 - \phi 18 \times 1$
13			$\phi 10 \times 1 - \phi 10 \times 1 - \phi 10 \times 1$
14			Oblúček 90° - Cu
15			$\phi 18 \times 1$
16			$\phi 12 \times 1$
17			$\phi 10 \times 1$
18			$\phi 8 \times 1$
19			Predlož - Cu
20			$\phi 12 \times 1 - \phi 10 \times 1$

Zmena 0

Mj	Množs	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Mortáz jedn. cena [EUR]	Mon áť spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
ks	2	32,00	64,00	10,00	20,00		
ks	2	800,00	1600,00	150,00	300,00		
ks	1	1100,00	1100,00	80,00	80,00		
ks	15	85,00	1275,00	15,00	225,00		
m	62	8,80	545,60	11,00	682,00		
m	1	6,60	6,60	9,00	9,00		
m	35	5,50	192,50	8,00	280,00		
m	36	3,30	118,80	8,00	288,00		
ks	1	0,85	0,85	2,00	2,00		
ks	10	1,70	17,00	2,00	20,00		
ks	5	0,70	3,50	2,00	10,00		
ks	11	0,90	9,90	2,00	22,00		
ks	2	0,60	1,20	2,00	4,00		
ks	24	0,55	13,20	2,00	48,00		
ks	22	0,50	11,00	2,00	44,00		
ks	5	1,20	6,00	1,60	8,00		

Čís. poz.	Čís. pól	Cenník položka	Skrátený popis
17			φ12 x 1 - φ8 x 1
18			φ10 x 1 - φ8 x 1
19			Zátka - Cu φ18 x 1
20			Rôzne tvarovky pre montáž potrubia φ18 x 1 - φ8 x 1 Cu
21			Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík
			<u>Osiatné</u>
1			Prepíachi rozvodu dusíkom kyslík
2			Ciranička, oceľová rúra, mat tr. 11 DN32 - 550
3			DN32 - 150
4			DN25 - 200
5			DN15 - 250
6			DN15 - 100
7			Frízovacie drážky 3cm, hĺbka 6cm pre potrubie vedené v stene
8			Frízovanie drážky 3cm, hĺbka 3cm, pre potrubie vedené v stene
9			Otnietka ryha v stene
10			Plechová skrinka uzamykateľná 200x300x600mm, vrátanie kotvenia a náterov
			<u>Uloženie</u>
1			Uloženie U1 - 27 ks Objímka φ28
2			Závitová tyč M8 80
3			Kotva so závitom M8
4			Uloženie U2 - 35 ks Objímka φ18

Zmena 0

Mj	Množst	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spoju [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spoju [EUR]	Jednotková hmotnost [kg]	Celková hmotnost [kg]
ks	5	1,30	6,50	1,60	8,00		
ks	10	1,75	17,50	1,60	16,00		
ks	3	0,70	2,10	1,60	4,80		
ks	20	2,00	40,00	4,00	80,00		
ks	30	0,25	7,50	0,25	7,50		
ús	3			50,00	150,00		
ks	8	4,00	32,00	5,50	44,00		
ks	10	1,00	10,00	5,50	55,00		
ks	2	1,10	2,20	5,50	11,00		
ks	10	0,80	8,00	5,50	55,00		
ks	5	0,45	2,25	5,50	27,50		
m	6			2,00	12,00		
m	40			2,00	80,00		
m2	1,5			7,00	10,50		
ks	1	90,00	90,00	10,00	10,00		
ks	27	0,45	12,15	2,00	54,00		
ks	27	0,30	8,10				
ks	27	0,10	2,70				
ks	35	0,35	12,25	2,00	70,00		

Čís. poz.	Čís. p. vl.	Cenník položka	Skrátený popis
5			Závitová tyč M8-130
6			Kotva so závitom M8
			Uloženie U3 - 20 ks
7			Objímka $\phi 10$
8			Objímka $\phi 8$
9			Závitová tyč M8-390
10			Kotva so závitom M8
			Uloženie U4 - 2,7 ks
11			Objímka $\phi 28$
12			Objímka $\phi 22$
13			Objímka $\phi 18$
14			Závitová tyč M8-80
15			Kotva so závitom M8
			<u>Skúšky</u>
1			Ostatné skúšky podľa STN EN ISO 7396 - revízná kniha kyslík
2			Tlakové skúšky kyslík
3			Úradná skúška kyslík
			<u>Zariadenie armatúry a potrubie celkom</u>
			Pridružené výkony
			Mimosťahovisková doprava
			Stavebná výpomoc
			ZRN zariadenie, armatúry a potrubie

	M.j.	Množst.	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnost [kg]	Celková hmotnost [kg]
	ks	35	0,30	10,50				
	ks	35	0,10	3,50				
	ks	11	0,30	3,30	2,00	22,00		
	ks	10	0,30	3,00	2,00	20,00		
	ks	21	0,50	10,50				
	ks	21	0,10	2,10				
	ks	19	0,45	8,55	2,00	38,00		
	ks	6	0,40	2,40	2,00	12,00		
	ks	2	0,35	0,70	2,00	4,00		
	ks	27	0,30	8,10				
	ks	27	0,10	2,70				
	ks	3			40,00	120,00		
	ks	3			25,00	75,00		
	ks	3			180,00	540,00		
	EUR			6986,45		4800,40		
	%	1				48,00		
	%	3,6		251,51				
	%	1,6				76,80		
	EUR			7237,96		4925,20		

Čís poz	Čís p. l	Cena po očka	Skrátený popis
			<u>NÁTERY</u>
1			1x základný náter S2000 potrubie
2			2x krycí náter S2013 - potrubie od tieň 1000 - biela
			Náterové hmoty
3			Farba S 2000 potreba 120 g/m2
4			Farba S 2013 - 1000 potreba 150 g/m2
5			Riediľo S 6001 spotr. 20% náteru
			<u>Nátery celkom</u>
			Prídružené vykony
			Minostavenisková doprava
			Stavebná výpomoc

Zmena 0

	M.j.	Množs	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
	m2	13			6,00	78,00		
	m2	26			6,00	156,00		
	kg	2,0	8,00	16,00				
	kg	4,0	10,00	40,00				
	kg	1,5	3,00	4,50				
	EUR			60,50		234,00		
	%	1				2,34		
	%	3,6		2,18				
	%	1,5				3,74		

Čís poz	Čís pol.	Cenník polozka	Skrátený popis
			ZRN nátery
			<u>Demontáže</u>
		1	Demontáž te minálnych jednotiek
		2	Demontáž existujúceho potrubia $\phi 8 - \phi 18$
			<u>Demontáže celkom</u>
			Pridružené výkony
			Stavebná výpomoc
			ZRN demontáže

Zmena 0

	Mj	Množst.	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Moráž jedn. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnost [kg]	Celková hmotnost [kg]
	EUR			62,58		240,98		
	ks	28			6,90	168,00		
	m	100			4,50	450,90		
	EUR					618,90		
	%	1				6,18		
	%	1,6				9,89		
	EUR					634,07		

Čís. poz.	Čís. pol.	Čís. ník položka	Skrátený popis

	M.j.	Množst.	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková motnosť [kg]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	FNSP Prešov- Interný pavilón	JKSO	-
Názov objektu	4. NP- UK	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		04.05.2018	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13.	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	4 558,19	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Uzemné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 558,19	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	4 558,19
Objednávateľ		24 20 % 0,00 DPH	0,00
		25 20 % 4 558,19 DPH	911,64
		26 Cena s DPH (r. 23-25)	5 469,83
Zhotoviteľ		E Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29 Zvýhodnenie	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: FNŠP Prešov- Interný pavilón

Objekt: 4. NP- UK

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 04.05.2018

—	Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3	
D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV		4 558,19
D3	733 - Rozvod potrubia		1 024,10
D5	734 - Armatúry		2 259,31
D7	735 - Vykurovacie telesá		287,39
D11	783 - Nátery		987,40
	<u>Celkom</u>		<u>4 558,19</u>

ROZPOČET

Stavba: FN: P Prešov- In emý pavlón

Objekt: 4. NP- UK

Časť:

JKSO

Objednávateľ:

Zodovíre

Dátum: 04.05.2018

P.Č.	T.V.	K.C.N.	Popis položky	M.j.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Saizba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV				4 558,19	
	D	D3	733 - Rozvod potrubia				1 024,10	
1	K	PK	733111103 Potrubie z čierok závit bezostřých bežných nízkotlak. DN 15	m	36,000	7,06	254,30	20,0
2	K	PK	733190107 Taková skúška potrubia a ocelí rurok závitových do DN 40	m	36,000	0,32	11,52	20,0
3	K	PK	733191923 Obr. ocelí závit potrubia úpravou prívodu radiátora a DN 15	kus	32,000	7,50	239,87	20,0
4	K	PK	733999905 Vyrovnacia skúška	hod	48,000	0,80	518,40	20,0
	D	D5	734 - Armatúry				2 259,31	
5	K	PK	734200911 Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1/2	kus	39,000	0,65	25,51	20,0
6	K	PK	734200921 Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	78,000	1,92	149,92	20,0
7	K	PK	734209103 Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	39,000	0,72	28,16	20,0
8	K	PK	MAT 551 2D0502 Hlavica termostatická Danfoss 2920	kus	39,000	27,28	1 063,88	20,0
9	K	PK	734209113 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	78,000	2,08	162,16	20,0
10	K	PK	MAT 551 2D16021 Ventil Danfoss RA-N, priamy 1/2	kus	39,000	10,85	423,31	20,0
11	K	PK	MAT 551 2D2152 Ventil sploškový Danfoss RLV, priamy 1/2"	kus	39,000	10,42	406,38	20,0
	D	D7	735 - Vykurovacie telesá				287,39	
12	K	PK	735117110 Vykurovacie telesá lat. článkové, odpojené a pripoj. 2ks	m2	5,400	1,48	7,99	20,0
13	K	PK	735121810 Demontáž vykurovacích teles ocelových článkových	m2	8,100	0,77	6,20	20,0
14	K	PK	MAT 484 520258 Montážna sada pre radiátor KORAD	kus	1,000	11,57	11,57	20,0
15	K	PK	735159645 Montáž vykurovacích teles ocelových dvojitých bez odvzduškov. KORAD 22K Hdo600 Ldo2000mm	kus	1,000	12,83	12,83	20,0
16	K	PK	MAT 484 9D1129 Radiátor KORAD Kompakt, Typ 22K - dĺž 1200 x výš 600 mm	kus	1,000	146,45	146,45	20,0
17	K	PK	735191910 Oplýv. teles, napustené vodou do vykurovacích teles	m2	20,000	0,12	38,04	20,0
18	K	PK	735494811 Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích teles a potrubia	m2	20,000	0,54	64,32	20,0
	D	D11	783 - Nátery				987,40	
19	K	PK	783201811 Oksidovanie rámov z radiátorov oškrabaním	m2	110,000	0,77	84,59	20,0
20	K	PK	783324240 Nátery syntet. farby radiátorov dvojnásobne+1x email	m2	10,000	7,62	838,31	20,0
21	K	PK	783424240 Nátery synt. potrubia do DN 50mm, jednonásobne+1x email +základný a prírodný	m	50,000	1,29	64,50	20,0
			Celkom				4 558,19	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia interného pavilónu FNŠP J.R.Reimana Prešov	JKSO	
Názov objektu	Vyregulovanie UK	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.05.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	5 529,76	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	2 155,04	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 684,80	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	7 684,80
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 7 684,80	1 536,96
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	9 221,76
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Slavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.R Reimana Prešov

Objekt Vyregulovanie UK

Objednávatel:

Zhotovitel':

Miesto:

Sp acova .

Dátum: 22. 5. 2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotko.á	Dodávka	Mortál	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV			Ostatné				2 343,36	5 341,44	7 684,80	0,000
731			Ostatné				2 343,36	5 341,44	7 684,80	0,000
1	731	NAD 17350-0	Projekt Teplotalizácia a hydr.vyregulovanie vykurovacieho systému kompletného objektu	súbor	1,000	3 504,84	0,00	3 504,84	3 504,84	0,000
2	731	1	Stavebné úpravy interného pavilónu II PP	kpl	1,000	4 179,96	2 343,36	1 836,60	4 179,96	0,000
3	731	2	Sa ve tné ú p av y n e m e t o pavilónu II NP započítané v objekte Sa ve tné ú p av y i n e : p a v i l ó n u II NP + schodiskový priestor	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Celkom							2 343,36	5 341,44	7 684,80	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNŠP J.R.Reimana Prešov

Objekt: Siatúpanie VNP - UK

Objedráva:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spaccval:

Dátum: 22.5.2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV Práce a dodávky PSV							2 343,36	600,30	2 943,66	0,347
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							104,52	185,45	289,97	0,042
1	731	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, - 0 C0320t	m	60,000	0,53	4,80	30,00	34,80	0,001
2	731	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkoalúminových DN 15	m	25,000	8,03	82,25	118,50	200,75	0,038
3	731	733190107	Hydrostatická skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	25,000	0,32	0,25	7,75	8,00	0,000
4	731	733191923	Oprava rozvodov potrubia - privarenie odbočky do DN 15	ks	6,000	7,50	17,22	27,78	45,00	0,003
5	731	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,042	33,83	0,00	1,42	1,42	0,000
734 Ústredné kúrenie, armatúry.							2 224,43	213,82	2 438,25	0,302
6	731	734200811	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks	68,000	0,65	10,88	33,32	44,20	0,003
7	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	90,000	2,08	9,00	178,20	187,20	0,002
8	109	1091162	Radiátorové šrúbenie s vypúšťaním Oventrop Combi 2 priamy ventil DN 15 R 1/2 / Rp 1/2	ks	45,000	11,00	495,00	0,00	495,00	0,021
9	101	1012065	Termostatická hlavica Uni SH s kvapalinovým čidlom, OVENTROP	ks	45,000	21,99	989,55	0,00	989,55	0,256
10	118	1185164	Termostatický ventil Oventrop AV6 s prednastavením priamy ventil DN 15	ks	45,000	16,00	720,00	0,00	720,00	0,021
11	731	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,036	25,53	0,00	0,92	0,92	0,000
12	731	998734194	Armatúry, prípl za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 11,00 m	t	0,036	36,06	0,00	1,37	1,37	0,000
13	731	998734199	Armatúry, prípl za presun za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 10,00 m	t	0,036	0,30	0,00	0,01	0,01	0,000
735 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá							0,00	143,55	143,55	0,000
14	731	735010912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	45,000	3,19	0,00	143,55	143,55	0,000

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

767 Konštrukcie doplnkové kovové

14,41

57,48

71,89

0,003

15	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	6,000	4,84	2,16	26,88	29,04	0,001
16	484	4848520500	Objímka na ruky oceľová, veľkosť 1/2"	ks	1,000	2,00	2,00	0,00	2,00	0,000
17	783	783424340	Nátery kov. potrubia armatúr sýrťou do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140 m	m	25,000	1,63	10,25	30,50	40,75	0,002
18	767	998767102	Presun hrôpov kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,003	33,20	0,00	0,10	0,10	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

1 236,30

1 236,30

0 000

19	HZS	HZS000111	Stavebné montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	6,000	15,85	0,00	95,10	95,10	0,000
20	HZS	HZS000111	Stavebné montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	72,000	15,85	0,00	1 141,20	1 141,20	0,000

Celkom

2 343,36

1 836,60

4 179,96

0,347

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.R.Reimana Prešov**

JKSO

Názov objektu **Stavebné úpravy 4NP**

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

21.05.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	19 082,81				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	8 008,72				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		27 091,54	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		686,85	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	27 778,38
24 DPH 20,00 % z 27 778,39	5 555,68
25 Cena s DPH (r. 23-24)	33 334,07

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kízavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stanba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.R.Reimana P.šov

Objekt: Stavebné úpravy 4NP

Obednáva eľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21.5.2018

Kód	Popis	Dojávka	Mortáť	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Sut celkom
21-M	Elektromontáže	19 082,81	8 008,72	27 091,54	0,000	0,000
M	Elektromontáže	15 709,22	8 008,72	23 717,94	0,000	0,000
OST	Rozvádzače, rozvodné skrine dosky svietkovnice	3 373,63	0,03	3 373,63	0,000	0,000
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	686,85	686,85	0,000	0,000
	Celkom	19 082,81	8 695,57	27 778,38	0,000	0,000

ROZPOCET

Stavba: 18130 - Rek.int.pavilónuFNsP REIMANA

Objekt: 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY INTERNÉHO PAVILÓNU - 4. NP - ELI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Prešov

Spracoval:

Dátum: 30. 4. 2018

Č.	Vnútrotný kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY INTERNÉHO PAVILÓNU - 4. NP - ELI						19 082,81	8 695,57	27 778,38
4.NP								
M21						15 709,22	8 008,72	23 717,94
M21 - Elektromontáže								
1	210220452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm ² , pevne uložené	m	200,000	0,59		118,60	118,60
2	341010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/zltý	m	200,000	0,54	108,60		108,60
3	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	1 245,000	0,51		634,95	634,95
4	341211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	805,000	0,75	600,53		600,53
5	341211M111	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O 3x1,5	m	440,000	0,75	328,24		328,24
6	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	1 810,000	0,54		970,16	970,16
7	341211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	1 810,000	1,06	1 925,84		1 925,84
8	210800115	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x1,5	m	290,000	0,54		155,44	155,44
9	341211M310	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x1,5	m	290,000	1,18	341,62		341,62
10	210800118	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x6-16	m	60,000	0,86		51,30	51,30
11	341220M350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 5x10	m	60,000	10,69	641,40		641,40
12	210010003	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23mm	m	200,000	0,92		183,20	183,20
13	345650I502	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : FXP-Turbo ® 20	m	200,000	0,30	59,40		59,40
14	210220321	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	ks	36,000	3,41		122,76	122,76
15	3549040A90	Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás	ks	36,000	0,46	16,60		16,60
16	3549040A91	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard	ks	36,000	0,58	20,77		20,77
17	210110048	Spínač zapustený IP20, rad.1So (orientačná tlejvka)	ks	19,000	1,65		31,41	31,41
18	345302L161	Spínač rad.1So : 774410 Valena™, s krytom, bez rámy, biely	ks	19,000	4,82	91,50		91,50
19	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Standard 774451, biely	ks	19,000	0,66	12,60		12,60
20	210110048	Spínač zapustený IP20, rad.1So (orientačná tlejvka)	ks	24,000	1,65		39,67	39,67
21	345330L161	Ovládač tlač rad 1/0 : 774411 Valena™, s krytom, bez rámy, biely	ks	24,000	3,76	90,12		90,12
22	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Standard 774451, biely	ks	24,000	0,66	15,91		15,91
23	210110041	Spínač zapustený IP20, rad.1	ks	32,000	1,65		52,90	52,90
24	345300L161	Spínač rad.1 : 774401 Valena™, s krytom, bez rámy, biely	ks	32,000	2,86	91,65		91,65
25	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Standard 774451, biely	ks	32,000	0,66	21,22		21,22
26	210110043	Spínač zapustený IP20, rad.5	ks	30,000	1,89		56,67	56,67
27	345313L161	Prepínač rad.5 : 774405 Valena™, s krytom, bez rámy, biely	ks	30,000	3,94	118,05		118,05
28	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Standard 774451, biely	ks	30,000	0,66	19,89		19,89
29	210110045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	ks	5,000	1,89		9,45	9,45
30	345324L161	Prepínač rad.6 : 774406 Valena™, s krytom, bez rámy, biely	ks	5,000	3,08	15,40		15,40
31	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Standard 774451, biely	ks	5,000	0,66	3,32		3,32
32	210110046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	ks	2,000	2,13		4,25	4,25
33	345327L161	Prepínač rad.7 : 774407 Valena™, s krytom, bez rámy, biely	ks	2,000	4,76	9,52		9,52
34	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Standard 774451, biely	ks	2,000	0,66	1,33		1,33
35	210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	ks	42,000	3,66		153,64	153,64
36	345400L261	Zásuvka 1-nás. 774396 Valena™, bez rámy, biela	ks	42,000	3,08	129,23		129,23
37	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Standard 774451, biely	ks	42,000	0,66	27,85		27,85
38	210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	ks	146,000	3,66		534,07	534,07
39	345411L461.1	Zásuvka 2-nás. 774391 Valena™, kompletná, biela	ks	146,000	4,86	709,12		709,12
40	2102010611.2	Montáž svietidla - Interný pavilón - IV. NP	ks	139,000	9,04		1 256,56	1 256,56
41	3483B037631.1	Svietidlo žiarivkové stropné CLASSIC DIF, T26, 2x36W - "A"	ks	52,000	23,83	1 239,21		1 239,21
42	3483B03762	Svietidlo stropné do podhladu RELAX DIF, T26, 2x36W - "A1"	kus	1,000	31,81	31,81		31,81

Č.	Vnútorný kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
43	3483B037621.1	Svietidlo žiarivkové stropné IP65, TORNADO PC-FD G13, 2x36W, IP65 - "B"	ks	4,000	21,36	85,44		85,44
44	3475O0225.2	Ziarivka lineárna L 36W/840 - "A,A1,B"	kus	114,000	1,63	185,71		185,71
45	3483B0R2	Svietidlo stropné - FUEVA 1 - prísadené LED - "C1"	ks	17,000	30,61	520,42		520,42
46	3483BR2.1	Svietidlo nástenné - FLORA 1 - 41715 - E-14DU11/124* - "D"	ks	16,000	51,36	821,82		821,82
47	3483BR3	Svietidlo stropné - EDNA 2 - 41193 - E-15K52/022* - "D1"	ks	4,000	51,50	205,98		205,98
48	3483BR5	Svietidlo nástenné - SYLVIA 1 - 44071 - E-16U12/129* - "E"	ks	3,000	110,85	332,55		332,55
49	3483BR6 1	Svietidlo nástenné - LINA 2 - 41279 - E-15K53/035* - "F"	ks	2,000	58,74	117,47		117,47
50	3483B0R3	Svietidlo vstavané LED FREYN II PAR-L PV RECESSED, 39 W - "G"	ks	25,000	147,58	3 689,50		3 689,50
51	3483B0R4	Svietidlo vstavané LED FREYN II PAR-L PV RECESSED, 39 W + NZ - "G1"	ks	12,000	185,67	2 227,99		2 227,99
52	3483BR8.1	Svietidlo núdzové nástenne 8-LED, IP40, 3hod. - "N"	ks	3,000	82,27	246,80		246,80
53	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	ks	300,000	1,02		306,60	306,60
54	345600D050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)	kus	300,000	0,12	34,80		34,80
55	210010351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	ks	26,000	8,73		226,85	226,85
56	345620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	ks	26,000	2,06	53,66		53,66
57	210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	ks	300,000	4,36		1 308,30	1 308,30
58	345608D000	Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná	kus	300,000	0,67	200,10		200,10
59	361410309	Montáž ventilátora a pripojenie el. spotrebiča	ks	20,000	9,54		190,80	190,80
60	921AN168201	Germicídny žiarič PROLUX G 55W/SP-DO s dial. ovladením a čidlom pohybu	ks	1,000	316,26	316,26		316,26
61	210100258	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 5x4	ks	46,000	3,90		179,31	179,31
62	210100259	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 5x6-10	ks	2,000	4,72		9,44	9,44
63	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	ks	4,000	0,64		2,56	2,56
64	210190003	Montáž rozvodnice do 100kg	ks	2,000	38,92		77,84	77,84
65	211780050PM	Prirážka pre podružný materiál	%	157,999	1,50		237,00	237,00
66	211780050D	Doprava	%	157,999	1,80		284,40	284,40
67	211780050P	Presun	%	157,999	0,80		126,40	126,40
68	211780050PV	Pridružené výkony	%	228,069	3,00		684,21	684,21

D1 Hodinové zúčtovacie sadzby

686,85 686,85

69	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	24,000	11,95		286,85	286,85
70	213291000.3	Úradná skúška - Ti	cel ok	1,000	400,00		400,00	400,00

D2 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svorkovnice

3 373,60

3 373,60

D14 "R-4.1"

1 629,26

1 629,26

71	357F51024.1	Výpis zo zoznamu strojov a zariadení	kus	1,000	1 416,86	1 416,86		1 416,86
72	Rozv001	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž	kus	1,000	212,40	212,40		212,40

D15 "R-4.2"

1 744,34

1 744,34

73	357F51024.1	Výpis zo zoznamu strojov a zariadení	kus	1,000	1 521,16	1 521,16		1 521,16
74	Rozv001	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž	kus	1,000	223,18	223,18		223,18

Celkom

19 082,81

8 695,57

27 778,38

Stavba :Rekonštr.inter.pav.FNSP J.A.REIMANA,Hollého 14,Prešov				Miesto:																																																																																																																																																				
Objekt :SO 01 Stavebné úpravy interného pavilonu				JKSO :																																																																																																																																																				
Časť : Slaboprúd 4.np																																																																																																																																																								
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:																																																																																																																																																				
Dňa: 22.01.2018																																																																																																																																																								
Odberateľ: FNsP J.A.REIMANA Prešov				IČO:																																																																																																																																																				
Dodávateľ:				DIČ:																																																																																																																																																				
Projektant: ing. Peter Modranský				IČO:																																																																																																																																																				
				DIČ:																																																																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 35%;">ZRN</th> <th style="width: 30%;">Konštrukcie</th> <th style="width: 20%;">Špecifikovaný materiál</th> <th style="width: 10%;">Spolu ZRN</th> <th style="width: 5%;">B</th> <th style="width: 35%;">IN - Individuálne náklady</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="4">HSV:</td> <td>6</td> <td>Práce nadčas</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="4">PSV:</td> <td>7</td> <td>Murárske výpomocy</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="4">MCE:</td> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td colspan="4">Iné:</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td colspan="4">Súčet:</td> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9:</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> C NUS - náklady umiestnenia stavby </td> <td colspan="2"> D ON - ostatné náklady </td> </tr> <tr> <td>11</td> <td colspan="4">Zariadenie :</td> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td colspan="4">Prevádzkové vplyvy</td> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td colspan="4">Sťažené podmienky</td> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td colspan="4"></td> <td>19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td colspan="4">Sučet riadkov 11 až 14:</td> <td>20</td> <td>Sučet riadkov 16 až 19:</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum: </td> <td colspan="2"> E Celkové náklady </td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>21</td> <td>Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>22</td> <td>DPH 20% z:</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>24</td> <td>Sučet riadkov 21 až 23:</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="2">F Odpočet - pripočet</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 150px; vertical-align: top;"> odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka: </td> <td colspan="2" style="height: 150px; vertical-align: top;"> dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: pečiatka: </td> </tr> </table>						A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	1	HSV:				6	Práce nadčas	2	PSV:				7	Murárske výpomocy	3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	4	Iné:				9		5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:								C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	14					19		15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:								projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum:					E Celkové náklady							21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:						22	DPH 20% z:						23	DPH 0% z:						24	Sučet riadkov 21 až 23:						F Odpočet - pripočet		odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka:					dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: pečiatka:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady																																																																																																																																																		
1	HSV:				6	Práce nadčas																																																																																																																																																		
2	PSV:				7	Murárske výpomocy																																																																																																																																																		
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy																																																																																																																																																		
4	Iné:				9																																																																																																																																																			
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:																																																																																																																																																		
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady																																																																																																																																																			
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																																																																																																																																		
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť																																																																																																																																																		
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce																																																																																																																																																		
14					19																																																																																																																																																			
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:																																																																																																																																																		
projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum:					E Celkové náklady																																																																																																																																																			
					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:																																																																																																																																																		
					22	DPH 20% z:																																																																																																																																																		
					23	DPH 0% z:																																																																																																																																																		
					24	Sučet riadkov 21 až 23:																																																																																																																																																		
					F Odpočet - pripočet																																																																																																																																																			
odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka:					dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: pečiatka:																																																																																																																																																			

REKAPITULÁCIA

Stavba **PREŠOV - REKONŠTRUKCIA INTERNÉHO PAVILÓNU FN s poliklinikou J.A.REIMANA**
Investor
Objekt **STAVEBNÉ ÚPRAVY INTERNÉHO PAVILÓNU 2.NP**
Projektant **Ing. Peter Modranský**
Časť: **STAVEBNÉ ÚPRAVY INTERNÉHO PAVILÓNU 2.NP - Slaboprúdové inštalácie**

ANTES GM s.r.o.

Cena bez DPH

Objekt	Názov objektu
	A: Kábeláž - materiál a práce
	B: Elektroinštalačný materiál a práce
	C: Komunikačný systém - materiál a práce
	D: Štrukturovaná kábeláž - materiál a práce
	E: Zariadenia STA - materiál a práce
	F: Ostatné výkony
	G: Doplnené položky- materiál+montáž
	Celkom
	CELKOM V EUR. (Bez DPH 20%)

5 371,22
5 681,85
23 885,78
1 625,55
667,60
3 728,00
200,00
41 160,00
41 160,00

POZNÁMKA: Uvedené ceny sú bez DPH 20%

V Trenčíne 26.4.2018

Vypracoval: Ing. Peter Modranský, Ing. Marek Marčok

Ing. Tomáš MAREK, PhD.

konateľ spoločnosti



VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prešov - Rekonštrukcia Interného pavilónu FN s poliklinikou J A Reimana

Časť: Stavebné úpravy interného pavilónu 4.NP - SLB

P.Č.	NÁZOV	JEDN.	MNOŽSTVO	JEDNOTKOVÁ CENA		SPOLU	
				MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL	MONTÁŽ
A	Kabeľáž - materiál a práce						
1	CHKE-R O B2ca(s1 d1 a1) 2x2,5 0,6/1kV	m	220	0,84	0,70	184,80	154,00
2	CHKE-R-O B2ca(s1 d1,a1) 3x1,5 0,6/1kV	m	30	0,70	0,70	21,00	21,00
3	Kábel koaxiálny VCCJY 75-4,8	m	800	0,89	0,70	712,00	560,00
4	Kábel koaxiálny VCCJY 75-7,25	m	20	1,41	0,70	28,20	14,00
5	Kábel dátový CAT6 F/UTP(STP) LSOHFR oranžová b2ca s1 d1 a1	m	2380	0,51	0,60	1 213,80	428,00
6	I/O bus CAT 5e VISOCALL data cable 1unit = 304 8m	ks	2	149,76	219,45	299,52	438,90
7	Optický kabeľ 8v MM	m	50	2,94	0,80	147,00	40,00
8	Kábel telefónový SYKFY 25x2x0,5	m	50	1,38	0,80	69,00	40,00
	Spolu					2 675,32	2 695,90
B	Elektroinštalčný materiál a práce						
1	Rúrka bezhriahová HFX25 320N sv.sivá	m	180	0,53	0,90	95,40	162,00
2	Rúrka bezhriahová HF32 320N sv.sivá	m	462	0,87	0,90	401,94	415,80
3	Rúrka bezhriahová FX40 320N sv.sivá	m	63	0,46	0,90	28,98	56,70
4	Vkladacia lišta PVC 40x20mm biela bezhriahová	m	50	5,51	1,66	275,50	83,00
5	Vkladacia lišta PVC 20x20 mm biela bezhriahová	m	82	3,17	1,16	259,94	95,12
6	OBO grip - upevňovací držák	ks	172	0,42	1,16	72,24	199,52
7	Stienová krabica H1	ks	34	1,20	5,50	40,80	187,00
8	Stienová krabica H2	ks	57	2,64	5,50	150,48	313,50
9	Stienová krabica H-CT-IP	ks	2	10,26	5,50	20,52	11,00
10	Inštalčný box GEH MOD IP66 I R	ks	17	9,88	2,16	167,96	36,72
11	Predlžovka MM SN M20 LR	ks	50	0,29	0,13	14,50	6,50

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prešov - Rekonštrukcia interného pavilónu FN s poliklinikou J.A.Reimana

Časť: Stavebné úpravy interného pavilónu 4.NP - SLB

P.Č.	NÁZOV	JEDN.	MNOŽSTVO	JEDNOTKOVÁ CENA		SPOLU	
				MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL	MONTÁŽ
12	Konektor RJ45	ks	150	0,74	1,66	111,00	249,00
13	Podružný materiál	bal	1	128,65	68,08	128,65	68,08
14	Sekacie a búracie práce, vyrezávanie drážok v teh ovom mur ve/betóne	m	580	0,00	3,50	0,00	2 030,00
	Elektroinštalčný materiál spolu					1 767,91	3 913,94
C	Komunikačný systém - materiál						
1	Účasnícka zásuvka SM	ks	27	40,82	8,19	1 102,14	221,13
2	Pac entský termínál full PAT	ks	25	214,66	2,20	5 366,50	55,00
3	Držák na PAT a ebo BT-IP	ks	25	6,12	5,50	153,00	137,50
4	zbový komunikačný terminál KMT	ks	14	246,60	16,20	3 452,40	226,80
5	Moniážny rámik DR-KMT	ks	16	1,51	1,50	24,16	24,00
5	Komunikačný terminál ZTD-B	ks	2	116,96	7,12	233,92	14,24
6	Tiah ové tlačidlo (kryté) ZTB-IO	ks	7	35,86	7,12	251,02	49,84
7	izbové signalizačné svetlo LM-IO	ks	16	41,60	7,12	665,60	113,92
8	Nástenné tlačidlo RT-IO vol an e	ks	11	29,28	7,12	322,08	78,32
9	Interkom termínál ICT-IP	ks	2	285,41	21,70	570,82	43,40
10	Spínací modul IO-M	ks	2	67,77	16,20	135,54	32,40
11	Sesterský terminál ST TOUCH	ks	2	869,30	6,00	1 738,60	12,00
12	Systémový switch SWI9	ks	11	398,93	36,00	4 388,23	396,00
13	Stan čný switch STS	ks	1	601,70	25,00	601,70	25,00
14	USB dongle Hardwarový kľúč	ks	1	46,16	0,00	46,16	0,00
15	Zd oja 24V/10A	ks	2	192,60	21,64	385,20	43,28
16	Kábel k zdroju	ks	2	9,21	2,50	18,42	5,00
17	TV rozhranie na stene TVI	ks	14	194,69	16,20	2 725,66	226,80
	KS spolu					22 181,15	1 704,63
D	Štrukturovaná kabeľáž - materiál a práce						
1	Škatuľa KP prístrojová 1-fás 020912 : ASD 70 (D70x45)	ks	15	0,16	2,16	2,40	32,40

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prešov - Rekonštrukcia interného pavilónu FN s poliklinikou J.A Reimana

Časť: Stavebné úpravy interného povailónu 4 NP - SLB

P.Č.	NÁZOV	JEDN.	MNOŽSTVO	JEDNOTKOVÁ CENA		SPOLU	
				MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL	MONTÁŽ
2	Zasuvka dátová 2xRJ45 753147 Valena™, CAT6 FTP s krylom bez rámy	ks	15	12,05	6,19	180,75	92,85
3	Rámik 1-násobný Valena™ Standard 774451, biely	ks	15	0,96	1,66	14,40	24,90
4	Patch kábel F/UTP cat 6 dl. 1m bielo-modrý - prepočovací RJ45 RJ45	ks	30	4,55	0,11	136,50	3,30
5	Dátový 19" rozvádzač 22U 600x600 v-š-h/	ks	1	257,99	50,00	257,99	50,00
6	Ventilačná jedn. 2 ventilátory s teplotomatom	ks	1	76,17	6,19	76,17	6,19
7	Panel napájací 9x230V 2P+PE 2m kábel s vŕdicou	ks	1	20,92	6,19	20,92	6,19
8	Sada montážna M6 - skrutky, podložky, matice	ba	4	7,70	5,00	30,80	20,00
9	Patch panel 10 G modulárny neosadený 24 portov STP 1U	ks	2	15,00	3,98	30,00	7,96
10	Telefónny patch panel 1U	ks	1	39,48	39,84	39,48	39,84
11	10G keystone CAT6 FTP	ks	30	4,12	1,66	123,60	49,80
12	Čelo SC - duplex 12 pozíc. 1U, alebo ekvivalent	ks	2	31,80	3,98	63,60	7,96
13	Kazeta na 12 zvarov RXS - BK - vrátane veka a hrebeňov	ks	2	5,02	2,16	10,04	4,32
14	Adaptor LC Multimode Duplex	ks	8	2,07	0,50	16,56	4,00
15	Optický pigtail 50/125 µm s konektormi LC/JPC	ks	16	2,18	13,50	34,88	216,00
16	Ochrana optických zvarov	ks	16	0,20	0,50	3,20	8,00
17	Organizér 1U	ks	1	4,58	5,97	4,58	5,97
	ŠK spolu					1 045,87	579,68
E	Zariadenia STA - materiál a práce						
1	Zasuvka TV-RD-SAT: Valena	ks	20	12,39	6,19	247,80	123,80
2	Rámik 1-násobný Valena, biely	ks	20	0,82	1,66	16,40	33,20
3	Rozvodnica hlavnej stanice- STA A CAD CP-226, vrátane multiprepínačov	ks	0	1 540,00	180,00	0,00	0,00
4	Škatuľa KP prístrojová 1-nás	ks	20	0,16	2,16	3,20	43,20
5	Prípojné súpravy na rozvod	ks	1	0,00	80,00	0,00	80,00
6	Záverečné meranie hlavnej stanice	ks	1	0,00	120,00	0,00	120,00
	STA spolu					267,40	400,20

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prešov - Rekonštrukcia interného pavilónu FN s poliklinikou J A Re mana

Časť: Stavebné úpravy interného pavilónu 4.NP - SLB

P.Č.	NÁZOV	JEDN.	MNOŽSTVO	JEDNOTKOVÁ CENA		SPOLU	
				MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL	MONTÁŽ
F	Ostatné výkony						
1	Drobné stavebné práce	bal	1	0,00	150,00	0,00	150,00
2	Primeranie dälového spoja	ks	96	0,00	3,00	0,00	288,00
3	Programovanie systému	bal	1	0,00	750,00	0,00	750,00
4	Uvedenie do prevádzky	bal	1	0,00	300,00	0,00	300,00
5	Skúšobná prevádzka	bal	1	0,00	120,00	0,00	120,00
6	Inštalácia SW systému a konfigurácia	bal	1	0,00	150,00	0,00	150,00
7	Odborná skúška a vyholovenie revíznej správy	bal	1	0,00	150,00	0,00	150,00
8	Projekt skutočného vyholovenia a sprievodná dokumentácia	bal	1	500,00	0,00	500,00	0,00
9	Zaškolenie oslruhy	bal	1	0,00	120,00	0,00	120,00
10	Dopravné náklady a presuny hmôt	bal	1	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	spolu ostatné výkony					500,00	3 228,00
G	Doplnené položky - materiál + montáž						
1	Anténny stojár	ks	1	60,00	25,00	60,00	25,00
2	Anténa DVB-T	ks	2	25,00	10,00	50,00	20,00
3	Predzosilovač TV	ks	1	20,00	10,00	20,00	10,00
4	Zlučovač TV /DVB-T	ks	1	10,00	5,00	10,00	5,00
	spolu doplnené položky					140,00	60,00
MATERIAL A PRÁCE SPOLU (celkovo bez DPH 20%)						28 577,65	12 582,35
SPOLU DODÁVKA KS, ŠK, STA + doplnené položky (bez DPH)						41 160,00 €	

POZNÁMKA: Uvedené ceny sú bez DPH 20%

V Trenčine 26.4.2018

Vypíacoval Ing. Peter Modranský, Ing. Marek Marčok

Ing. Tomáš MAREK PhD

konečná spoločnosť

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

l.2018

Dňa 1.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00 €	
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	152,63 €	
3	PSV	Dodávky	0,00 €	#	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00 €	
4		Montáž	0,00 €	#		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0,00 €	
5	'M"	Dodávky	4 239,80 €				17	Ostatné	0,00%	0,00 €	
6		Montáž	1 088,80 €				18	VRN z rozpočtu		0,00 €	
7		ZRN (r. 1-6)	5 328,60 €	#	DN (r. 8-11)	0	19 VRN (r. 13-18)			152,63 €	
20		HZS	0	#	Kompl. činnosť	0	22		Ostatné náklady	0,00 €	

		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	5 481,23 €
		24		
		25	Cena bez DPH (r.23+24)	5 481,23 €
		E	Prípochty a odpochty	
		26	Dodávky objednávateľa	0,00 €
		27	Klízáva doložka	0,00 €
		28	Zvýhodnenie + -	0,00 €

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV 4NP
VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	D+M
Zariadenie č. 1- Podtlakové vetranie hygienických zariadení	5 328,60 €
Ostatné náklady	0,00 €
Dopravné náklady	152,63 €
Dodávka spolu bez DPH :	5 481,23 €

Názov: Fik konštru za lenno opaskuini NSP JA Rumar, Krmlo 14, Prešov
 Vlastník: NSP JA Rumar, Fretov i dišho 14, Prešov
 Zastupca: VZD J (HOIE) TAJA

Datum:	12018
Student:	PROJ
Výpočet:	Ing. P. W. A. A.

[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Reimana,Hollého 14, Prešov

Objekt: SO 01 - Stavebné úpravy intern.pavil.II.NP+schodiskový priestor

JKSO:

Miesto: Prešov

KS:

Dátum: 23. 4. 2018

Objednávateľ:

FNsP J.A.Reimana

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Chemkostav a.s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Domino Projekt

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Baláž

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

114 347,60

Ostatné náklady

1 143,48

Cena bez DPH

115 491,08

DPH základná 20,10%

z

0,00

0,00

znižená 20,10%

z

115 491,08

23 098,22

Cena s DPH

✓ EUR

138 589,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Reimana,Hollého 14, Prešov

Objekt: SO 01 - Stavebné úpravy intern.pavil.II.NP+schodiskový priestor

Miesto: Prešov

Dátum: 23. 4. 2018

Objednávateľ: FNsP J.A.Reimana

Projektant: Domino Projekt

Zhotoviteľ: Chemkostav a.s.

Spracovateľ: Ing. Jozef Baláž

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	114 347,60
HSV - Práce a dodávky HSV	31 125,46
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	126,85
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	13 895,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 012,47
99 - Presun hmôt HSV	10 090,35
PSV - Práce a dodávky PSV	9 290,59
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 464,44
713 - Izolácie tepelné	1 927,41
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	3 898,74
766 - Konštrukcie stolárske	83 222,14
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	65 572,29
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	39 783,03
776 - Podlahy povlakové	802,28
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 350,14
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke	2 587,12
2) Ostatné náklady	1 143,48
GZS	1 143,48
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	115 491,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	97,000	1,67	161,99
22	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	38,000	3,30	125,40
23	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	55,000	2,00	110,00
24	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	131,875	3,00	395,63
25	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	131,875	0,20	26,38
26	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	131,875	1,50	197,81
27	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 505,625	0,28	701,58
28	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	131,875	5,00	659,38
29	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 318,750	0,45	593,44
30	K	979131409	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	131,875	5,00	659,38
99 - Presun hmôt HSV							10 090,35
31	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	57,126	14,00	799,76
PSV - Práce a dodávky PSV							9 290,59
<i>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</i>							<i>3 464,44</i>
32	K	711106113	Stierková izolačná hmota OXAL DS FLEX	m2	270,000	12,50	3 375,00
33	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,750	2,65	89,44
<i>713 - izolácie tepelné</i>							<i>1 927,41</i>
34	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	270,000	0,71	191,70
35	M	631000004	Polystyrén ROOFMATE SL tepelná izolácia na strechy zelené, parkové, pochôdzne 1250x600mm hrúbky 60mm	m2	270,000	6,33	1 709,10
36	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	19,008	1,40	26,61
<i>731 - Ústredné kúrenie, kotolne</i>							<i>3 898,74</i>
62	K	73173	UK	kpl	1,000	3 898,74	3 898,74
766 - Konštrukcie stolárske							83 222,14
37	K	766 1	Konštr.stolárske plastové okno s trojsklom vr.parapetov	m2	124,875	130,00	16 233,75
38	K	76611-10	Konštrukcie stolárske - sadrokartonový podhľad OWA	m2	31,000	25,00	775,00
39	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	801,372	0,80	641,10
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							65 572,29
40	K	7671000	Obklad z pozinkovaného plechu	m2	35,500	75,00	2 662,50
41	K	7671010026	Výťahové dvere požiarne	m2	16,745	550,00	9 209,75
42	K	767111134	D+M hliníková presklenná stena	m2	14,640	365,00	5 343,60
43	K	767111144	Hliníková prechodová lišta vr.kotviacich prvkov	m	18,500	5,00	92,50
44	M	553000022	Zábradlie nerezové	m	37,500	150,00	5 625,00
45	M	553000024	Madlo nerezové	m	36,000	25,00	900,00
46	K	76716111	Montáž madla	m	36,000	9,00	324,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Reimana,Hollého 14, Prešov

Objekt: SO 01 - Stavebné úpravy intern.pavil.II.NP+schodiskový priestor

Miesto: Prešov Dátum: 23. 4. 2018
Objednávateľ: FNsP J.A.Reimana Projektant: Domino Projekt
Zhotoviteľ: Chemkostav a.s. Spracovateľ: Ing. Jozef Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							114 347,60

HSV - Práce a dodávky HSV 31 125,46

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 126,85

1	K	311272536	Murivo nosné porobet.PPT YTONG hr. 400 mm P3-550 hladkých	m3	0,961	132,00	126,85
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 13 895,79

2	K	612466212	Penetrácia stien	m2	646,000	1,35	872,10
3	K	612473188	Príplatok za zabudované hliníkové rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dĺ.)	m	50,000	0,85	42,50
4	K	612474105	Vnútorná sadrová stierka stien RIGIPS	m2	646,000	6,85	4 425,10
5	K	612481120	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s prílepením	m2	646,000	4,15	2 680,90
6	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	15,660	85,00	1 331,10
7	K	631319171	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	15,660	4,00	62,64
8	K	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,215	1 050,00	1 275,75
9	K	632477007	elastický samonivel.poter vystuzeny PP vláknamí	m2	270,000	10,00	2 700,00
10	K	632477010	Penetrácia podlahy	m2	270,000	0,93	251,10
11	M	553301320	Zárubňa oceľová CGH 60x197	ks	5,000	20,92	104,60
12	M	553301400	Zárubňa oceľová CGH 110x197	ks	5,000	30,00	150,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 012,47

13	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	31,000	1,50	46,50
14	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 100 mm, -0,19600t	m2	96,865	2,00	193,73
15	K	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvármic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	1,395	5,37	7,49
16	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	40,500	40,00	1 620,00
17	K	965081813	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	270,000	3,01	812,70
18	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	93,135	4,89	455,43
19	K	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	31,740	6,00	190,44
20	K	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	14,640	3,77	55,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	37,500	25,00	937,50
48	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	631,285	1,10	694,41
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa							39 783,03
49	K	772.2-11	Obklad schodiskových stupňov doskami z pravidelných tvarov hr. 10 mm	m2	150,000	60,00	9 000,00
50	K	772.5-11	Dlažba z kamenných dosiek z pravidelných tvarov hr. 20 mm, vč.sokla hr.10 mm dodávka a montáž	m2	325,000	75,00	24 375,00
51	M	597000012	Lepidlo baukleber	kg	475,000	0,55	261,25
52	K	998772202	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	380,336	3,70	1 407,24
776 - Podlahy povlakové							802,28
53	K	776200820	Odstránenie povlakových podláh z náštapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m	555,556	0,50	277,78
54	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z náštapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	150,000	2,37	355,50
55	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	6,000	6,00	36,00
56	M	284102412	Podlaha PVC Gerflor Mipolam Elegance	m2	6,000	21,70	130,20
57	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,995	0,35	2,80
784 - Dokončovacie práce - malby							1 350,14
58	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	646,000	0,29	187,34
59	K	784498914	Malby - Mistral	m2	646,000	1,80	1 162,80
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke							2 587,12
60	K	78662111	Vnútná horizontálna hliniková žalúzia	m2	124,875	18,00	2 247,75
61	K	998786202	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hlbky) nad 6 do 12 m	%	22,478	0,15	3,37
62	K		Čistiaca zóna s hlinikovým rámom CORAL BRUSCH hr.9 mm, osadiť do lepidla hr.5 mm	ks	1,000	336,00	336,00

VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia interného nákladu JSP J.A.R. mana H. Hložko 14, Prešov

Objekt: SK-01 Stavebné úpravy interného pavilónu ILNP

Časť: Ústredné vykurovanie

Projektant: DOMINO PROJEKT, s.r.o. Ing. J. Benčík, Ing. J. Benčík

Zhotoviteľ:

Miesto: Prešov

Spracoval: Ing. Peter Varga

Dátum: 07.08.2017

№	Názov položky	Prac	MJ	Množstvo celkom	Cena jednot.lová	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
PSV Práce a dodávky PSV									3 898,74	
733 Ústredné kúrenie, rozvodná potrubie									289,97	
1	733110105	Demontáž potrubia z oceľových rúrok nákladových nad 15 do DN 32, -0,00230	m	60,000	0,58			34,80		
3	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových beztlakových bežných nízkotlakových DN 15	m	25,000	8,03			200,75		
4	733190107	Elektrická izolácia potrubia z oceľových rúrok závitových	m	25,000	0,32			8,00		
5	733151825	Úprava rozvodov po namontovaní odbočky do DN 15	ks	6,000	7,50			45,00		
7	998733103	Presun hmoty pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	l	0,042	33,83			1,42		
734 Ústredné kúrenie, armatúry									2 544,55	
8	734204811	Demontáž armatúr závitových s jedným závitom do G 1/2 -0,00145	ks	68,000	0,65			44,20		
9	734209112	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi do G 1/2	ks	94,000	2,08			195,52		
43	73471162	Radiátorové sníbenie s výpusťaním Oventrop 2 prenosy vnútri DN 15 R 1/2 / Rp 1/2	ks	47,000	11,00			517,00		
45	73473065	Termosťavebné izolácie DN 50 s výpusťaním odbočiek OVENTROP	ks	47,000	21,99			1 033,53		
47	73475164	Termosťavebné izolácie DN 50 s výpusťaním odbočiek DN 15	ks	47,000	16,00			752,00		
52	998734101	Presun hmoty pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	l	0,036	25,53			0,92		
63	998734184	Armatúry, príslušenstvo pre presun nad výšku najvyššiu dopravnú vzhľadom do 1000 m	l	0,036	38,06			1,37		
64	998734190	Armatúry, príslušenstvo pre presun nad výšku najvyššiu dopravnú vzhľadom nad 1000 m	l	0,036	0,30			0,01		
735 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá									149,93	
19	735006912	Vymenenie doimpregujaceho ventilu s termosťavebným ovládaním	ks	47,000	3,19			149,93		
767 Konštrukcie doplnkové kovové									71,68	
31	767195101	Montáž ostatných aľuimínových kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	6,000	1,94			29,04		
61	4544520100	Oplývka na úkryt oceľovej výšky 1/2"	ks	1,000	2,00			2,00		
33	998734102	Presun hmoty pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	0,003	33,20			0,10		
34	713421343	Náklady na montáž armatúr a výpusťaním potrubia do DN 50 mm do výšky 1x v malom základnom náteru 170µm	m	25,000	1,63			40,75		
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby									842,40	
35	HZS000111	Stavebno-montažné práce menšej náročnosti, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	6,000	10,80			64,80		
Vykurovacie skúšky										
36	HZS000111	Stavebno-montažné práce menšej náročnosti, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	72,000	10,80			777,60		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Reimana,Hollého 14, Prešov

Objekt: SO 01 - Zateplenie interného pavilónu

JKSO:

Miesto: Prešov

KS:

Dátum: 23. 4. 2018

Objednávateľ:

FNsP J.A.Reimana

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Chemkostav a.s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Domino Projekt

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Baláž

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

620 253,65

Ostatné náklady

6 202,54

Cena bez DPH

626 456,19

DPH základná 20,00% z 0,00

0,00

znižená 20,00% z 626 456,19

125 291,24

Cena s DPH

v EUR

751 747,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Reimana,Hollého 14, Prešov

Objekt: SO 01 - Zateplenie interného pavilónu

Miesto: Prešov

Dátum: 23. 4. 2018

Objednávateľ: FNsP J.A.Reimana

Projektant: Domino Projekt

Zhotoviteľ: Chemkostav a.s.

Spracovateľ: Ing. Jozef Baláž

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	620 253,65
HSV - Práce a dodávky HSV	359 891,53
1 - Zemné práce	5 020,02
2 - Zakladanie	1 529,91
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 757,98
5 - Komunikácie	1 008,92
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	285 378,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-buranie	55 622,15
99 - Presun hmôt HSV	7 573,96
PSV - Práce a dodávky PSV	245 039,18
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 327,92
712 - Izolácie striech	26 133,45
713 - Izolácie tepelné	86 441,05
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	2 166,64
762 - Konštrukcie tesárske	1 764,68
764 - Konštrukcie klampiarske	42 455,22
766 - Konštrukcie stolárske	22 286,50
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	39 761,47
771 - Podlahy z dlaždíc	1 125,13
781 - Dokončovacie práce a obklady	17 509,67
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke	3 067,45
M - Práce a dodávky M	15 322,94
21-M - Elektromontáže	15 322,94
2) Ostatné náklady	6 202,54
GZS	6 202,54
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	626 456,19

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNŠP J.A.Reimana,Hollého 14, Prešov

Objekt: SO 01 - Zateplenie interného pavilónu

Miesto: Prešov Dátum: 23. 4. 2018
Objednávateľ: FNŠP J.A.Reimana Projektant: Domino Projekt
Zhotoviteľ: Chemkostav a.s. Spracovateľ: Ing. Jozef Baláž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **620 253,65**

HSV - Práce a dodávky HSV **359 891,53**

1 - Zemné práce **5 020,02**

1	K	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, - 0,24000t	m2	22,000	3,20	70,40
2	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	22,000	28,29	622,38
3	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	22,000	4,70	103,40
4	K	132311201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	134,564	25,00	3 364,10
5	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 10000 m	m3	130,164	3,00	390,49
6	K	162701109	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 301,640	0,35	455,57
7	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,400	3,11	13,68

2 - Zakladanie **1 529,91**

8	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	267,000	5,73	1 529,91
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **3 757,98**

9	K	311272200	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 mm	m3	1,500	152,00	228,00
10	K	311272201	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	4,440	151,50	672,66
11	K	311272202	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	8,622	151,00	1 301,92
12	K	311272203	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	7,809	150,64	1 176,35
13	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,361	1 050,00	379,05

5 - Komunikácie **1 008,92**

14	K	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	22,000	4,51	99,22
15	K	576136111	Koberec asfaltový otvorený AKOJ z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm	m2	22,000	8,00	176,00
16	K	576151111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 60 mm	m2	22,000	12,00	264,00
17	K	581132111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 200 mm	m2	22,000	21,35	469,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							285 378,59
18	K	622466142	Stierka vonk.+vnút.stien SIKA	m2	10,000	11,28	112,80
19	K	622909010	Očistenie vonkajšej omietky WAP	m2	4 310,000	0,15	646,50
20	K	622909011	Odrhová skúška pred zateplovanim	kpl	3,000	50,00	150,00
21	K	625991100	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm Nobasil	m2	891,000	39,54	35 230,14
22	K	6259911021	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm Nobasil	m2	20,400	42,51	867,20
23	K	625991107	Kontaktný zateplovací systém hr. 100 mm Nobasil	m2	112,000	50,71	5 679,52
24	K	6259911084	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm Nobasil	m2	2 792,000	67,62	188 795,04
25	K	625991200	Zateplenie vonk.podlahy balkona Roofmate hr.30 mm	m2	20,400	2,00	40,80
26	K	6259912021	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm Perimat	m2	82,000	47,64	3 906,48
27	K	6259912041	Kontaktný zateplovací systém hr. 70 mm Perimat	m2	38,000	50,30	1 911,40
28	K	6259912091	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm Perimat	m2	6,000	69,36	416,16
29	K	62599301013	Kontaktný zateplovací systém sokla hr. 30 mm Perimat	m2	29,000	45,21	1 311,09
30	K	625993012	Kontaktný zateplovací systém sokla hr. 100 mm Perimat	m2	360,000	54,18	19 504,80
31	K	629994002	Soklová lišta hr.1 mm k zateplovaniu	m	355,000	7,28	2 584,40
32	K	629994006	Rohový hliníkový profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	1 555,000	3,20	4 976,00
33	K	629994007	Začistovacia okenná lišta	m	3 178,000	4,92	15 635,76
34	K	631571006	Násyp zo štrkopiesku 16-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	124,500	29,00	3 610,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							55 622,15
35	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	274,000	6,57	1 800,18
36	K	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	2 859,050	1,70	4 860,39
37	K	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	11 436,200	1,80	20 585,16
38	K	941941852	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	2 859,050	0,85	2 430,19
39	K	953947103	Kotvy mechanické M 10 dl 130 mm	ks	1 136,000	1,50	1 704,00
40	K	953947121	Kotvy mechanické M 12 dl 115 mm	ks	256,000	1,50	384,00
41	K	953947122	Kotvy mechanické M 12 dl 145 mm	ks	60,000	1,90	114,00
42	K	953948161	Kotvy chemickým tmelom M 16 dl 125 mm	ks	568,000	13,00	7 384,00
43	K	962051116	Búranie priečok železobetónových hr.do 150 mm, -0,32400t	m2	13,472	8,44	113,70
44	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazań, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	26,034	40,00	1 041,36
45	K	965044122	Búranie betón s poterom hr.do 40 mm	m2	19,440	10,00	194,40
46	K	965081713	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	19,440	1,72	33,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	33,349	9,83	327,82
48	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	72,090	6,00	432,54
49	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	4,725	4,89	23,11
50	K	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	49,995	6,00	299,97
51	K	968072243	Vybúranie mriežky	ks	4,000	6,53	26,12
52	K	9680722431	Demontáž mreží	m2	84,420	4,00	337,68
53	K	973031325	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t	ks	4,000	5,89	23,56
54	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, - 0,03700t	m	43,150	3,30	142,40
55	K	978036191	Odstránenie omlietok stacionárnych a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	m2	4 310,000	0,50	2 155,00
56	K	9780596111	Odsekanie a odobratie stien z obkladov z prír.kameňa	m2	640,410	2,00	1 280,82
57	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	353,318	3,00	1 059,95
58	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1 766,590	0,20	353,32
59	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	353,318	1,50	529,98
60	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 713,042	0,28	1 879,65
61	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	353,318	5,00	1 766,59
62	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3 533,180	0,45	1 589,93
63	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	20,262	7,04	142,64
64	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	20,262	1,50	30,39
65	K	979082222	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	384,978	0,28	107,79
66	K	979131409	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	353,318	5,00	1 766,59
67	K	979131410	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	20,262	2,50	50,66
68	K	979131415	Poplatok za skladovanie - zemina	m3	130,164	5,00	650,82

99 - Presun hmôt HSV

7 573,96

69	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	540,997	14,00	7 573,96
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

245 039,18

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 327,92

70	K	711113116	Izolácie proti zemnej vlhkosti - tekutá hydroizolácia	m2	20,400	14,68	299,47
71	K	711161312	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m	m2	616,000	3,19	1 965,04
72	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	22,645	2,80	63,41

712 - Izolácie striech

26 133,45

73	K	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	970,000	0,74	717,80
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	712361706	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou	m2	1 410,338	8,29	11 691,70
75	M	283220291	FATRAFOL hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š. 1,2m šedá	m2	1 621,888	8,00	12 975,10
76	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	253,846	2,95	748,85
713 - Izolácie tepelné							86 441,05
77	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	4 265,338	0,75	3 199,00
78	M	283190520	Polystyrén EPS 70F hrúbka 200 mm	m2	1 130,160	11,84	13 381,09
79	M	283190525	Polystyrén EPS F 70 hrúbka 250 mm,	m2	6,120	14,81	90,64
80	M	631000011	Polystyrén ROOFMATE SL 100mm	m2	221,340	10,55	2 335,14
81	M	631000014	Polystyrén ROOFMATE SL hrúbky 200mm	m2	1 005,720	21,08	21 200,58
82	M	631411750	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy NOBASIL MPE 40kg/m2, hr. 10 cm	m2	15,300	9,94	152,08
83	M	631411800	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy NOBASIL MPE, 40kg/m3, hr. 20 cm	m2	1 952,280	19,96	38 967,51
84	M	631411802	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy NOBASIL MPE, 40kg/m3, hr. 25 cm	m2	85,680	24,85	2 129,15
85	K	713191134	Izolácie tepelné, geotextília	m2	2 325,338	0,40	930,14
87	K	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr. 0,1 m	m2	915,000	0,50	457,50
86	M	693A00102	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	2 325,338	0,98	2 278,83
88	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	851,217	1,55	1 319,39
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia							2 166,64
89	K	72172	ZTi	kpl	1,000	2 136,34	2 136,34
90	K	721210824	Demontáž strešných vtokov	ks	5,000	6,06	30,30
762 - Konštrukcie tesárske							1 764,68
91	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	45,000	5,87	264,15
92	M	605000002	Rezivo	m3	0,743	220,00	163,46
93	K	762341037	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	176,800	7,00	1 237,60
94	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné koštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	0,743	27,25	20,25
95	K	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	16,855	4,70	79,22
764 - Konštrukcie klampiarske							42 455,22
96	K	764233521	Lem ZnTi múrov plochá strecha rš 320 7/K	m	12,000	20,60	247,20
97	K	764233531	Lem ZnTi múrov plochá strecha rš 370 20/K	m	9,000	22,50	202,50
98	K	764233551	Lem ZnTi múrov plochá strecha rš 570 8/K	m	24,000	29,70	712,80
99	K	764233552	Lem ZnTi múrov plochá strecha rš 620 19/K	m	25,000	31,60	790,00
100	K	764233561	Lem ZnTi múrov plochá strecha rš 670 9/K	m	60,000	33,36	2 001,60
101	K	764233571	Lem ZnTi múrov plochá strecha rš 720 10/K	m	116,000	35,40	4 106,40
102	K	764233572	Lem ZnTi múrov plochá strecha rš 770 11/K	m	12,000	71,68	860,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	76423455	Lem ZnTi múrov pl. strecha + krycí plech rš 435 17/K	m	9,000	24,60	221,40
104	K	764234550	Lem ZnTi múrov pl. strecha + krycí plech rš 500 16/K	m	26,000	26,60	691,60
105	K	764234551	Lem ZnTi múrov pl. strecha + krycí plech rš 585 23/K	m	42,000	32,10	1 348,20
106	K	764234590	Lem ZnTi múrov pl. strecha + krycí plech rš 1000 14/K	m	3,500	46,80	163,80
107	K	764244584	Oplechovanie z titánzinkového TiZn plechu, VZT potrubia+predĺženie 22/K	ks	1,000	26,25	26,25
108	K	764247341	Oplechovanie z titánzinkového TiZn plechu, strieška 22/K	m	1,000	31,09	31,09
109	K	764252503	Žľaby z titánzinkového TiZn plechu, pododkvpové polkruhov. r.š. 330,5m 1/K,2/K,3/K,4/K	m	176,000	22,40	3 942,40
110	K	764259531	Žlab kotlík 4 hran 200x250x350 titanzinok	ks	13,000	80,00	1 040,00
111	K	764259542	Cezatiková strešná vpust' s integrovanou PVC manžetou dl.05 m - 18/K	ks	2,000	98,40	196,80
112	K	764323219	Okrajová lišta TW KL 65 24/K	m	40,000	16,75	670,00
113	K	764323231	Montáž oplechovania z poplastovaného plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 330 mm 5/K	m	191,000	9,95	1 900,45
114	K	764323830	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t	m	191,000	1,75	334,25
115	K	764332251	Lemovanie múrov z poplastovaného plechu rš.470 mm+krycí plech rš.470 - 21/K	m	45,000	11,00	495,00
116	K	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	101,000	0,64	64,64
117	K	764334870	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 750 mm, -0,00460t	m	267,000	0,75	200,25
118	K	764334880	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 900 mm, -0,00560t	m	12,000	0,86	10,32
119	K	764334890	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 1000 mm, -0,00620t	m	3,500	0,99	3,47
120	K	764352810	Demontáž žlabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	176,000	0,74	130,24
121	K	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žlabu do 30st., -0,00320t	ks	13,000	2,13	27,69
122	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	650,000	0,99	643,50
123	K	764430311	Klomp. Al hr.0,6 Balkónový profil typ.vr.roh a spoj.profilu rš 162,5mm 13/K	m	46,000	7,57	348,22
124	K	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	165,000	0,88	145,20
125	K	764510570	Oplechovanie parapetov z TiZn plechu, vrátane rohov r.š. 465 mm	m	650,000	24,85	16 152,50
126	K	764554503	Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu,kruhové d 120 mm 11/K - 4/K	m	165,000	23,85	3 935,25
127	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	416,432	1,95	812,04
766 - Konštrukcie stolárske							22 286,50
128	K	76610001	Plastové okná vr.parapetov	m2	170,074	130,00	22 109,62
129	K	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m		221,096	0,80	176,88
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							39 761,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
130	K	76711-1134	M+D hliníková presklenná stena - el.automatické posuvné dvere	m2	17,205	1 300,00	22 366,50
131	K	767162140	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muríva, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 45 do 60 kg	m	68,000	25,00	1 700,00
132	M	553000022	Zábradlie nerezové	m	68,000	150,00	10 200,00
133	K	767811121	Montáž vetracích mriežok VM	ks	4,000	6,00	24,00
134	K	767832100	Montáž rebríkov do muríva s vodovodnou ochrannou rúrkou	m	9,150	12,50	114,38
135	K	767834102	Montáž ochranného koša rebríka zváraním	m	7,000	6,00	42,00
136	M	5535G0585	Rebrík 14 stupňov farba	ks	1,000	1 480,00	1 480,00
137	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	971,990	1,50	1 457,99
138	M	553000020	Ocelové konštrukcie	ks	971,990	2,00	1 943,98
139	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	393,289	1,10	432,62
771 - Podlahy z dlaždíc							1 125,13
140	K	771272112	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 100 x 100 mm	m2	6,375	21,53	137,25
141	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	20,400	15,00	306,00
142	M	5970000111	Keramická dlažba mrazuvzdorná	m2	22,000	15,00	330,00
143	M	597000012	Lepidlo	kg	6,800	0,55	3,74
144	M	597000013	Špárovacia hmota	kg	4,760	0,75	3,57
145	M	597000019	Kamenná dlažba	m2	6,800	45,00	306,00
146	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	10,866	3,55	38,57
781 - Dokončovacie práce a obklady							17 509,67
147	K	781741114	Montáž obkladov vonk.z umelého kameňa	m2	389,000	24,00	9 336,00
148	M	597000017	Obklad kamenný	m2	389,000	20,00	7 780,00
149	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	171,160	2,30	393,67
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke							3 067,45
150	K	78662111	Lamelové žalúzie Al	m2	170,074	18,00	3 061,33
151	K	998786203	Presun hmôt pre čalúnnicke úpravy v objektoch výšky (hlbky) nad 12 do 24 m	%	30,613	0,20	6,12
M - Práce a dodávky M							15 322,94
21-M - Elektromontáže							15 322,94
153	K	9219211-	Elektroinštalácia - bleskozvod	kpl	1,000	15 322,94	15 322,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby FNsP Prešov- Interný pavilón

JKSO

Názov objektu ZTI

EČO

Názov časti

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

04.05.2018

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00
2	Montáž	2 136,34	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00
5	"M" Dodávky	0,00			
6	Montáž	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)	2 136,34	12	DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
13	Zariadenie staveniska	0,00			
14	Mimostav. doprava	0,00			
15	Územné vplyvy	0,00			
16	Prevádzkové vplyvy	0,00			
17	Ostatné	0,00			
18	VRN z rozpočtu	0,00			
19	VRN (r. 13-18)	0,00			
22	Ostatné náklady	0,00			

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 136,34
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 2 136,34 DPH	427,27
26	Cena s DPH (r. 23-25)	2 563,61

E Pripočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: FNsP Prešov- Interný pavilón

Objekt: ZTI

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 04.05.2018

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	546,70
D2	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	462,20
D3	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	84,50
D4	PRÁCE A DODÁVKY PSV	1 589,64
D5	721 - Vnútorná kanalizácia	1 589,64
	<u>Celkom</u>	<u>2 136,34</u>

ROZPOČET

Stav' a: FNsP P eš o: Inte' ný pav lón

Ob ekt: ZTI

Časť:

JKSO

Objednávale

Zhotoviteľ

Dátum: 04.05.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód poz.	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom	Saizba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				516,70	
	D		D2	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				462,20	
1	K	PK	41138-8531	Zabetovanie otvoru 0,25-1 m2 v stropoch, vrátane debnení a výstuže	m3	1,890	244,55	462,20	20,0
	D		D3	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				84,50	
2	K	PK	97204-4451	Vybur. otvorov do 1 m2 v stropoch z tvrdého hr. nad 10 cm	m3	1,890	3,02	5,72	20,0
3	K	PK	97501-1111	Zníž. doprava suti a vybur. hmôt za prvé podlažie	t	3,213	3,00	9,64	20,0
4	K	PK	97501-1121	Zníž. doprava suti a vybur. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,213	0,20	0,64	20,0
5	K	PK	97508-1111	Odvoz suti a vybur. hmôt na skládku do 1 km	t	3,213	1,50	4,82	20,0
6	K	PK	97508-1121	Odvoz suti a vybur. hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	61,047	0,28	17,09	20,0
7	K	PK	97908-2111	Vnútroštavenková doprava suti a vybur. hmôt do 10 m	t	3,213	5,00	16,07	20,0
8	K	PK	97908-2121	Vnútroš. doprava suti a vybur. hmôt každých ďalších 5 m	t	32,130	0,45	14,46	20,0
9	K	PK	97913-1409	Poplatok za uož. a zneškodnenie suti na vyradených skládkach "O"-osadený odpad	t	3,213	5,00	16,07	20,0
	D		D4	PRÁCE A DODÁVKY PSV				1 589,64	
	D		D5	721 - Vnútroš. kanalizácia				1 589,64	
10	K	PK	72114-0802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	m	16,000	3,87	61,94	20,0
11	K	PK	72114-0806	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200	m	5,000	5,40	26,99	20,0
12	K	PK	72117-4124pc	Rúry odpadné WAVIN-S TECH (odliučnený systém) DN 75	m	11,000	19,62	215,82	20,0
13	K	PK	72117-4125pc	Rúry odpadné WAVIN-S TECH (odliučnený systém) DN 110	m	6,000	28,62	171,72	20,0
14	K	PK	72117-4127pc	Rúry odpadné WAVIN-SITECH (odliučnený systém) DN 125	m	3,000	38,34	115,02	20,0
15	K	PK	72119-4107	Vývedenie a upevnenie kan. výpusť D 75x1,9	kus	7,000	2,87	20,10	20,0
16	K	PK	72119-4109	Vývedenie a upevnenie kan. výpusť D 110x2,3	kus	4,000	3,07	12,28	20,0
17	K	PK	72123-3123pc	Strešné vtoky zvislý TW 125 PVC-S	kus	3,000	148,77	446,31	20,0
18	K	PK	72123-3124pc	Strešné vtoky zvislý TW 100 PVC-S	kus	1,000	148,77	148,77	20,0
19	K	PK	72123-3125pc	Demontáž strešného výoku	kus	4,000	5,83	23,33	20,0
20	K	PK	72129-0123	Súška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	20,000	0,69	13,86	20,0
21	K	PK	72129-0125pc	Ventilačná hlavica HL 810-110	ks	3,000	30,15	90,45	20,0
22	K	PK	72129-0126pc	Ventilačná hlavica HL 807-75	ks	7,000	32,50	227,49	20,0

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia interného pavilónu FNŠP J.R.Reimana Prešov	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie - bleskozvod	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	21.05.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 5 380,87		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 8 072,38		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 13 453,25	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 1 869,70	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 15 322,94
Objednávateľ	24 DPH 20,00 % z 15 322,95 3 064,59
	25 Cena s DPH (r. 23-24) 18 387,54

		E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27 Kízavá doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.R. Reimana Prešov

Objekt: Zateplenie - biele rozvod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 5. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suma celkom
21-M	Elektromontáže	5 380,87	8 072,38	13 453,25	0,000	0,000
M	Elektromontáže	5 380,87	5 727,18	11 108,05	0,000	0,000
46-M	Zemné práce pri elektr. mont. prácach	0,00	2 345,20	2 345,20	0,000	0,000
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	1 869,70	1 869,70	0,000	0,000
	Celkom	5 380,87	9 942,08	15 322,94	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: 18130 - Rek.int.pavilónuFNsP REIMANA

Objekt: ZATEPLENIE INTERNÉHO PAVLÓNU - Bleskozvod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Prešov

Spracoval:

Dátum: 30. 4. 2018

Č.	Vnútorný kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
----	----------------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

SO03 ZATEPLENIE INTERNÉHO PAVLÓNU

5 380,87

9 942,08

15 322,94

M21.1

M21 - Bleskozvod

5 380,87

5 727,18

11 108,05

1	210220002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	200,000	2,02		404,40	404,40
2	210220101	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	m	1 150,000	2,24		2 577,15	2 577,15
3	3549001A70	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8	kg	155,300	4,44	689,38		689,38
4	3549000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10	kg	124,000	1,28	159,22		159,22
5	210220021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	m	340,000	1,13		384,54	384,54
6	3549000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	340,000	1,28	436,56		436,56
7	3549021A05	- podpera vedenia na vrchole krovu PV 15-UNI	ks	65,000	2,00	129,81		129,81
8	3549011A10	- podpera vedenia do dreva PV 17	ks	300,000	0,59	176,40		176,40
9	3549020A10	- podpera vedenia PV 21, na ploché strechy, plastová	ks	330,000	2,30	759,33		759,33
10	3549020A01	- podložka plastová pre PV 21	ks	330,000	1,10	363,66		363,66
11	3549021A60	- podpera vedenia PV 23, na plechové strechy-vytočená	ks	100,000	0,45	45,20		45,20
12	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	ks	225,000	1,99		446,85	446,85
13	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SU,SR01-2,RS)	ks	119,000	2,98		354,86	354,86
14	3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	ks	27,000	1,12	30,27		30,27
15	3549040A20	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	ks	196,000	0,34	65,86		65,86
16	3549040A10	Svorka križová (FeZn) : SK (4xM8)	ks	78,000	0,65	50,78		50,78
17	3549040A55	Svorka k jímacej tyči SJ3F	ks	4,000	8,45	33,78		33,78
18	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	ks	2,000	0,52	1,05		1,05
19	3549040A34	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových žľabov	ks	10,000	0,89	8,94		8,94
20	3549040A50	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xR8)	ks	27,000	0,81	21,95		21,95
21	3549030A00	Tyč zvodová (FeZn) : JD 10, so závitom do dreva (D18x1000)mm	ks	4,000	5,36	21,43		21,43
22	210220221D	Montáž - tyče jímacej, tyče izolačnej, adaptéru, podložky, podpory	ks	4,000	5,74		22,98	22,98
23	3549030A85	- strieška ochranná OS 04, spodná, otvor D20mm	ks	4,000	1,55	6,22		6,22
24	210220401	Štítok na označenie zvodu	ks	54,000	2,17		117,40	117,40
25	3549060A50	Štítok označovací na bleskozvod - č.480 698	ks	54,000	32,55	1 757,48		1 757,48
26	210010313	Škatuľa KO odbočná hranatá (125) bez zapojenia	ks	27,000	2,83		76,41	76,41
27	345604K110	Škatuľa KO odbočná : KO 125 E (150x150x77) s viečkom	ks	27,000	2,21	59,75		59,75
28	354904013D	Držiak trubky UPRM 40	ks	300,000	0,33	97,50		97,50
29	210010006	ORúrka ohybná PVC pod omietkou 48mm	m	140,000	1,11		154,84	154,84
30	345650I505	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083273 : FXP-Turbo ® 40	m	140,000	0,92	128,52		128,52
31	345653I005	Rúrka el-inšt PVC tuhá 084199 : UPRM ® 40, s hrdlom, svetlosivá-netrieštivá	m	300,000	1,13	337,80		337,80
32	210010066	Rúrka tuhá PVC, uložená pevne 42mm	m	300,000	1,18		353,10	353,10
33	2102200101	Protikorozy náter	m	200,000	0,82		163,20	163,20
34	211780050P	Presun	%	65,814	0,80		52,65	52,65
35	211780050D	Doprava	%	65,814	1,80		118,47	118,47
36	211780050PV	Prídružené výkony	%	166,781	3,00		500,34	500,34

D1 Hodinové zúčtovacie sadzby

1 869,70

1 869,70

37	213291000.1	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy /Bleskozvd /	hod	48,000	11,95		573,70	573,70
38	764348813.1	Demontáž existujúceho bleskozvodu	hod	120,000	10,80		1 296,00	1 296,00

D9 M46 - Zemné práce

2 345,20

2 345,20

Č.	Vnútorný kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
39	460200153	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	440,000	3,86		1 696,64	1 696,64
40	460560153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	440,000	1,47		648,56	648,56

Celkom

5 380,87

9 942,08

15 322,94