

36/2022/  
dát. 9.12.2022

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

|                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Názov organizácie:                                 | Obec Bánovce nad Ondavou                            |
| Sídlo organizácie:                                 | Bánovce nad Ondavou 191, 072 04 Bánovce nad Ondavou |
| Štatutárny orgán:                                  | Ľudmila Ďurčáková, starostka obce                   |
| IČO:                                               | 00325015                                            |
| DIČ:                                               | 2020738742                                          |
| Bankové spojenie:                                  | Príma banka a.s. pobočka Michalovce                 |
| IBAN:                                              | SK58 5600 0000 0042 3939 8012                       |
| Zástupca splnomocnený:<br>na rokovanie vo veciach: |                                                     |
| a) zmluvných:                                      | Starosta obce – Ľudmila Ďurčáková                   |
| b) technických:                                    | Ing Juraj Danko Berehovská 2217/21 Trebišov         |

(ďalej len "Objednávateľ")

A

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Názov:            | StaMi-a s.r.o.                        |
| Sídlo:            | Kapušíanska 110, 071 01 Michalovce    |
| Štatutárny orgán: | Michal Stanko - konateľ               |
| Zapísaná v:       | ORSR Košice I, odd. Sro vl. Č 27716/V |
| IČO:              | 46181644                              |
| DIČ:              | 2023267686                            |
| IČ DPH:           | SK2023267686                          |
| Bankové spojenie: | VUB, a.s. Michalovce                  |
| IBAN:             | SK81 0200 0000 0028 8888 9058         |

Zástupca splnomocnený  
na rokovanie vo veciach:

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| a) zmluvných:   | Lucia Stanková |
| b) technických: | Martin Kolesár |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Číslo telefónu: | 0907 322 238            |
| Číslo faxu:     |                         |
| Email:          | stami.kolesar@gmail.com |

(ďalej len "Zhotoviteľ")

## **Článok II. PREAMBULA**

- 2.1 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní – „**Rekonštrukcia budovy obecného domu Bánovce nad Ondavou**“.
- 2.2 Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejného obstarávania. Tieto stavebné práce budú financované z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancované z nenávratného finančného príspevku z Operačného programu kvalita životného prostredia.
- 2.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

## **Článok III. PREDMET ZMLUVY**

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci stavebného projektu: „**Rekonštrukcia budovy obecného domu Bánovce nad Ondavou**“. Predmet zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1. – 3. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- 3.2 Dielo bude realizované v súlade s prílohami č. 1, č. 2, a č. 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- oceneného výkazu výmer – príloha č. 1;
  - podľa projektovej dokumentácie – príloha č. 2;
  - podľa vypracovaného časového plánu výstavby diela (harmonogramu) – príloha č. 3;
  - podľa svojej ponuky predloženej vo verejnej súťaži, na základe ktorej bol vybraný ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

## **Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY**

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy, riadne a včas, bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v

zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 4.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutočným stavom lokality, ktorej sa realizácia Diela týka a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.
- 4.4. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného Diela.
- 4.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

#### Článok V.

#### CENA, PLNENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

##### 5.1. Zmluvné strany sa dohodli:

- 5.1.1 v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 298 298,09 eur

DPH 20% 59 659,62

Spolu 357 957,71 eur

Slovom Tristopäťdesiatsedemtisícdeväťstopäťdesiatsedem eur  
a sedemdesiatjeden centov

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

##### 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo a na základe písomného vyzvania Zhotoviteľa Objednávateľom najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy:

1. vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bude žiadosť Objednávateľa, a to vo výške 5 % z ceny za Dielo (bez DPH), ktorá bude platná od jej vystavenia do termínu odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov.

alebo

2. zložiť na účet Objednávateľa sumu vo výške 5 % z ceny za Dielo (bez DPH) ako výkonovú záruku. Verejný obstarávateľ Zhotoviteľovi vráti po prevzatí diela celú sumu záruky na účet Objednávateľa (najneskôr do 7 pracovných dní).

alebo

3. predložiť Výkonovú bankovú záruku vo výške 5 % z ceny diela bez DPH, ktorá bude platná od jej vystavenia do termínu odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov.

- 5.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka v súlade s bodom 5.2 tejto Zmluvy uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.
- 5.4 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.5 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.6 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.7 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.
- 5.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
- 5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok raz za mesiac a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných služieb za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Dodávateľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.10 Faktúra je splatná v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a s prihliadnutím na spôsob financovania predmetu zmluvy z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
- 5.11 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
  - b) termín splatnosti faktúry,
  - c) forma úhrady,

- d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
- e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
- f) kód projektu, názov projektu,

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.10 tohto článku Zmluvy.

**5.12 Prílohou každej faktúry musí byť:**

- a) Protokol o prevzatí – súpis skutočne dodaných prác s uvedením množstva a cien podľa rozpočtu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Súpis bude odsúhlasený stavebným dozorom a bude vyhotovený a predložený aj v elektronickej forme vo formáte súboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.
- b) Fotodokumentáciu o skutočne vykonaných prácach a dodávok v dvoch vyhotoveniach;
- c) Čestné prehlásenie zhotoviteľa, ktorým potvrdí úhradu všetkých splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému zhotoviteľ zveril vykonanie niektorej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotoviteľ faktúru podľa tejto zmluvy objednávatelovi. Objednávateľ je oprávnený požadovať preukázanie tvrdení zhotoviteľa uvedených v čestnom prehlásení a to výzvou zaslanou zhotoviteľovi v lehote na jej zaplatenie. V prípade, ak sa čestné prehlásenie zhotoviteľa ukáže nepravdivým, resp. zhotoviteľ jeho znenie nepreukáže, je objednávateľ oprávnený takto vystavenú faktúru neuhradiť, a to až do doby preukázania úhrady splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému zhotoviteľ zveril vykonanie fakturovanej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela zo strany zhotoviteľa. Postup objednávatelja v súlade s týmto bodom zmluvy zmluvné strany nepovažujú za porušenie zmluvy zo strany objednávatelja ako ani za omeškanie objednávatelja so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto zmluvy.
- d) V prípade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu budú prílohou faktúry aj vážne lístky vystavené prevádzkovateľom skládky.

**5.13 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na písomnú výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.**

## **Článok VI. ČAS PLNENIA**

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy do 40 dní odo dňa odovzdania staveniska, v súlade s časovým harmonogramom, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo v zmysle Čl. XVI. Bod 16.2 Zmluvy o dielo.**

Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi

cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela v súlade s podmienkami fakturácie a za podmienky, že sú vykonané riadne a včas.

#### **Článok VII.**

#### **MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY**

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: 98/3, k.ú. Bánove nad Ondavou - detailný popis miesta plnenia predmetu zmluvy je uvedený v projektovej dokumentácii (Príloha E.1 - Zmluvy).

#### **Článok VIII.**

#### **PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY**

##### **8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa**

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, a na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl.V., bod 5.1.
- d) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- e) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

##### **8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa**

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa

osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihladnutím na rozsah subdodávky.

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

- i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
  - ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
  - iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
  - iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihladnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- c) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
- d) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu na mieste plnenia Zmluvy, prípadne v iných priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi a svojim plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe;
- e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- f) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- g) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Dieľa v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- h) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- i) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na

výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

- j) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie činnosti a plnenie pracovných povinností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, s takými zamestnancami Zhotoviteľa, ktorí majú platný preukaz, osvedčenie alebo doklad. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
  - k) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
  - l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
  - m) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
  - n) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. V súlade s plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe.
- 8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.5 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

#### **Článok IX.**

#### **STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK**

- 9.1 Objednávateľ poveril na Dielo vykonávaním funkcie stavebného dozoru: Ing Juraja Danku
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších

predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.

- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Štefan Varga , osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: .08714\*10\*
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

#### **Článok X.**

#### **ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA**

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať podľa časového harmonogramu, ktorý je prílohou tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ bude informovať písomne a zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme riadne dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.

- 10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi v súlade s bodom 10.2. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
- a) Príslušnú kópiu Stavebného denníka,
  - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
  - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
  - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
  - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
  - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
  - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
  - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
  - i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
  - j) Zhotoviteľ sa **zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel)** ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú odsúhlasenú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
- 10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odprieť prevzatie Diela.
- 10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
- 10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- a. Kompletný stavebný denník;
  - b. Iné doklady v kompletnej verzii.

**Článok XI.**  
**ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU**

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.3. Plnenie má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, napr.:
  - a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
  - b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.
- 11.8. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.

- 11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14. Záručná lehota na reklamované Dielo sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie doterajšej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá písomne ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

## **Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností.
- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

## **Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV**

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia Diela v súlade s časovým harmonogramom, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
  - Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.

- Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno d) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 500,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakované.
- V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
  - odstúpiť od Zmluvy
  - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakované).

- 13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 13.4. V prípade omeškania platby za vystavenú faktúru na strane Objednávateľa, je objednávatel' povinný uhradiť 0,5% z fakturovanej Ceny za každý začatý kalendárny deň omeškania. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, pričom sankcia z omeškania začína plynúť odo dňa nasledujúceho po lehote splatnosti doručenej faktúry (lehota splatnosti - bod 5.12 Zmluvy o dielo).

#### **ČLÁNOK XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA**

- 14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia: *Lucia Stanková*

Tel: 0915 562 625

Email: [lucia.stankova13@gmail.com](mailto:lucia.stankova13@gmail.com)

- b) Za technické riešenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia : *Martin Kolesár*

Tel: 0907 322 238

Email: [stami.kolesar@gmail.com](mailto:stami.kolesar@gmail.com)

za Objednávateľa:

a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia : Ľudmila Ďurčáková ,strostka

Tel: 0911566435

Email: banovcenadondavou@gmail.com

b) Za technické riešenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing Juraj Danko

Tel: 0918188196

Email: projekciadanko@gmail.com

- 14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovаниami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na financovanie predmetu zákazky a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

#### **Článok XV.**

#### **TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU**

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.

- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy, a to z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku a dôvodov uvedených v tejto Zmluve. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
  - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
  - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
  - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
  - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
  - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
  - g) neposkytnutie výkonovej/garančnej záruky podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy (ak relevantné),
  - h) nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 14.7 Zmluvy,
  - i) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.
- 15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,

- b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
- c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

## Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.
- 16.2 **Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť tejto Zmluvy nastane po ukončení finančnej kontroly, v rámci ktorej poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO (t.j. po doručení správy z kontroly).**

**Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o týchto skutočnostiach.**

- 16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer;  
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia;  
Príloha č. 3 – Vypracovaný časový plán výstavby diela;  
Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch;

- 16.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Bánovciach nad Ondavou, dňa 09.12.2022

.....  
Objednávateľ  


V Michalovciach, dňa 09.12.2022

.....  
Zhotoviteľ  


#### **Zoznam príloh k Zmluve o dielo:**

- Príloha č. 1 – Očenený výkaz výmer;
- Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia;
- Príloha č. 3 – Vypracovaný časový plán výstavby diela;
- Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch;

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia budovy obecného domu Bánovce nad Ondavou

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Bánovce nad Ondavou

Projektant

Zhotoviteľ

StaMi-a s.r.o., Michalovce

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

30.9.2022

## Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady |         |            | B  | Doplnkové náklady |  |      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |        |
|----|------------------------|---------|------------|----|-------------------|--|------|----|------------------------------|--|--------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 70 292,20  | 8  | Práce nadčas      |  |      | 13 | GZS                          |  | 0,00   |
| 2  |                        | Montáž  | 107 308,51 | 9  | Bez pevnej podl.  |  |      | 14 | VRN 2                        |  | 0,00   |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 76 739,24  | 10 | Kultúrna pamiatka |  |      | 15 | Sťažené podmienky            |  | 0,00   |
| 4  |                        | Montáž  | 27 936,85  | 11 |                   |  |      | 16 | Vplyv prostredia             |  | 0,00   |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 10 469,89  |    |                   |  |      | 17 | VRN 5                        |  | 0,00   |
| 6  |                        | Montáž  | 5 107,80   |    |                   |  |      | 18 | VRN z rozpočtu               |  | 0,00   |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           |         | 297 854,49 | 12 | DN (r. 8-11)      |  |      | 19 | VRN (r. 13-18)               |  | 0,00   |
| 20 | HZS                    |         | 0,00       | 21 | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22 | Ostatné náklady              |  | 443,60 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

9.12.2022

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

9.12.

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                          |            |
|----|--------------------------|------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22       | 298 298,09 |
| 24 | DPH 20,00 % z 298 298,09 | 59 659,62  |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24)    | 357 957,71 |

## E Prípochty a odpočty

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 26 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 27 | Kľzáva doložka        | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie           | 0,00 |

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Rekonštrukcia budovy obecného domu Bánovce nad Ondavou

**Objednávateľ:** Obec Bánovce nad Ondavou

**Zhotoviteľ:** StaMi-a s.r.o., Michalovce

**Miesto:**

**Spracoval:**


**Dátum:**

30. 9. 2022

| Kód        | Zákazka                                                | Cena bez DPH | DPH       | Cena s DPH | Ostatné | ZRN        | HZS  | VRN  | KČ   |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|---------|------------|------|------|------|
| 20220212/1 | Rekonštrukcia budovy obecného domu Bánovce nad Ondavou | 298 298,09   | 59 659,62 | 357 957,71 | 443,60  | 297 854,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 01      | Obecný dom                                             | 287 511,45   | 57 502,29 | 345 013,74 | 443,60  | 287 067,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 1       | Stavebná časť                                          | 209 453,65   | 41 890,73 | 251 344,38 | 0,00    | 209 453,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 2       | Zdravotechnika                                         | 6 484,58     | 1 296,92  | 7 781,50   | 0,00    | 6 484,58   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 3       | Plynová inštalácia                                     | 5 760,32     | 1 152,06  | 6 912,38   | 0,00    | 5 760,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 4       | Ústredné kúrenie                                       | 17 404,94    | 3 480,99  | 20 885,93  | 0,00    | 17 404,94  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 5       | VZT                                                    | 31 756,47    | 6 351,29  | 38 107,76  | 0,00    | 31 756,47  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 6       | Elektroinštalácia                                      | 16 651,49    | 3 330,30  | 19 981,79  | 443,60  | 16 207,89  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 02      | Spevnené plochy                                        | 10 786,64    | 2 157,33  | 12 943,97  | 0,00    | 10 786,64  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Celkom**

298298,09      59659,62      357 957,71      443,60      297 854,49      0,00      0,00      0,00



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy obecného domu Bánovce nad Ondavou

Objekt: Obecný dom

Časť: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Bánovce nad Ondavou

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 30. 9. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 128 480,73 284,224**

**1 Zemné práce 1 905,55 0,000**

|   |           |                                                                                        |    |        |       |        |       |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 1 | 131211101 | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                                  | m3 | 11,295 | 50,83 | 574,12 | 0,000 |
| 2 | 131211119 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3                    | m3 | 11,295 | 9,71  | 109,67 | 0,000 |
| 3 | 132211101 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                  | m3 | 13,690 | 69,21 | 947,48 | 0,000 |
| 4 | 132211119 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3        | m3 | 13,690 | 12,08 | 165,38 | 0,000 |
| 5 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 36,300 | 3,00  | 108,90 | 0,000 |

**2 Zakladanie 7 246,96 138,251**

|   |             |                                                                                      |    |        |          |          |        |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|--------|
| 6 | 271533001   | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm | m3 | 23,995 | 46,81    | 1 123,21 | 49,670 |
| 7 | 273313611.S | Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20                                         | m3 | 28,658 | 90,49    | 2 593,26 | 62,878 |
| 8 | 273362021   | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI                                        | t  | 1,200  | 2 065,37 | 2 478,44 | 1,444  |
| 9 | 274313612.S | Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25                                          | m3 | 10,952 | 96,06    | 1 052,05 | 24,260 |

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie 6 937,25 33,356**

|    |             |                                                                                                           |    |        |          |          |        |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|--------|
| 10 | 311231280   | Murivo nosné z tehál ľahčených CV dĺžky 290mm P 7 MVC 2, 5                                                | m3 | 0,792  | 188,38   | 149,20   | 1,051  |
| 11 | 311272031.S | Murivo nosné (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm              | m3 | 5,220  | 170,88   | 891,99   | 11,112 |
| 12 | 311275021.S | Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm | m3 | 6,275  | 180,18   | 1 130,63 | 4,400  |
| 13 | 311361825.S | Výstuž pre murivo nosné z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)         | t  | 0,250  | 1 143,07 | 285,77   | 0,251  |
| 14 | 312275631.S | Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti do P2, do 400 kg/m3 hrúbky 300 mm              | m3 | 0,661  | 172,95   | 114,32   | 0,384  |
| 15 | 312275661.S | Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti do P2, do 400 kg/m3 hrúbky 500 mm              | m3 | 1,692  | 143,04   | 242,02   | 1,048  |
| 16 | 317160138.S | Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm                                        | ks | 4,000  | 23,84    | 95,36    | 0,151  |
| 17 | 317160319.S | Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm                                          | ks | 3,000  | 43,60    | 130,80   | 0,351  |
| 18 | 317161132.S | Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm                                    | ks | 4,000  | 14,88    | 59,52    | 0,117  |
| 19 | 317161142.S | Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm                                    | ks | 1,000  | 19,29    | 19,29    | 0,034  |
| 20 | 317161411.S | Pórobetónový preklad nosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm                                      | ks | 3,000  | 23,03    | 69,09    | 0,165  |
| 21 | 317161415.S | Pórobetónový preklad nosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2400 mm                                      | ks | 9,000  | 37,23    | 335,07   | 0,991  |
| 22 | 317161436.S | Pórobetónový preklad nosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2700 mm                                      | ks | 5,000  | 44,35    | 221,75   | 0,801  |
| 23 | 342272031.S | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm               | m2 | 9,727  | 22,35    | 217,40   | 0,722  |
| 24 | 342272041.S | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm               | m2 | 62,142 | 25,05    | 1 556,66 | 5,788  |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                       | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 25 | 342272051.S | Priečky z pôrobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm | m2 | 53,849          | 26,34           | 1 418,38    | 5,990           |

**4 Vodorovné konštrukcie 2 573,49 1,680**

|    |             |                                                                                                   |    |        |        |          |       |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|-------|
| 26 | 430321313.S | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20                                               | m3 | 0,402  | 105,72 | 42,50    | 0,882 |
| 27 | 434121448   | Osadzovanie schodiskových stupňov železobetónových do otvorov obojstranných zamurovaných, drsných | m  | 22,500 | 26,65  | 599,63   | 0,793 |
| 28 | 59219571101 | Schodiskové stupne prefabrikované                                                                 | m  | 22,725 | 84,03  | 1 909,58 | 0,000 |
| 29 | 434351141   | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie         | m2 | 1,080  | 16,84  | 18,19    | 0,005 |
| 30 | 434351142   | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie        | m2 | 1,080  | 3,32   | 3,59     | 0,000 |

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 83 073,40 84,857**

|    |             |                                                                                                                                                              |    |         |       |           |        |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|--------|
| 31 | 612462321   | Vnútna sanačná omietka stien weber.san presto 100, krytie 100%                                                                                               | m2 | 50,000  | 8,96  | 448,00    | 0,525  |
| 32 | 612462324   | Vnútna sanačná omietka stien weber.san presto 200, hr. 20 mm                                                                                                 | m2 | 50,000  | 15,82 | 791,00    | 1,155  |
| 33 | 612467171   | Vnútna omietka stien CEMIX, vnútorný štuk, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2,5 mm, ozn. 033                                                             | m2 | 671,110 | 5,78  | 3 879,02  | 2,322  |
| 34 | 612467185   | Vnútna omietka stien CEMIX jednovrstvová pre všetky stavebné materiály, bez dodatočnej povrchovej úpravy miešaná strojne, nanášaná ručne, hr. 10 mm, ozn 073 | m2 | 150,000 | 8,47  | 1 270,50  | 1,968  |
| 35 | 612481119   | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou                                                                                                         | m2 | 738,710 | 7,31  | 5 399,97  | 3,066  |
| 36 | 621461281.S | Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá dekoratívna mozaiková                                                                                                  | m2 | 72,620  | 25,76 | 1 870,69  | 0,449  |
| 37 | 622422711.S | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -80% hladkých                                                                       | m2 | 450,000 | 11,20 | 5 040,00  | 17,712 |
| 38 | 622461053.S | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm                                                                                            | m2 | 459,883 | 13,25 | 6 093,45  | 1,481  |
| 39 | 622467321   | Vonkajšia omietka stien CEMIX, jadrová strojová, miešanie a nanášanie strojne,ozn. 012, hr.1,5 cm                                                            | m2 | 450,000 | 13,02 | 5 859,00  | 9,216  |
| 40 | 622481119   | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou                                                                                                         | m2 | 27,620  | 4,37  | 120,70    | 0,115  |
| 41 | 625250151   | Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 30 mm, lepený celoplošne bez prikotvenia                                                                | m2 | 3,176   | 23,49 | 74,60     | 0,044  |
| 42 | 625250516   | Butylová izolačná páska                                                                                                                                      | m  | 9,395   | 3,39  | 31,85     | 0,001  |
| 43 | 625250586.S | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, zatĺkacie kotvy                                                                 | m2 | 62,354  | 43,98 | 2 742,33  | 0,771  |
| 44 | 625250701.S | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy                                                                                 | m2 | 24,192  | 29,57 | 715,36    | 0,455  |
| 45 | 625250711.S | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy                                                                                | m2 | 421,274 | 77,00 | 32 438,10 | 14,698 |
| 46 | 625250762.S | Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm                                                                                             | m2 | 15,417  | 34,16 | 526,64    | 0,288  |
| 47 | 632452249.S | Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm                                                                                  | m2 | 285,950 | 43,45 | 12 424,53 | 27,980 |
| 48 | 632452644.S | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm                                                                                         | m2 | 253,410 | 8,95  | 2 268,02  | 2,197  |
| 49 | 642942111   | Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2                                                                                       | ks | 9,000   | 42,09 | 378,81    | 0,158  |
| 50 | 5533190200  | Zárubňa oceľová CgU 70x197x6cm                                                                                                                               | ks | 5,000   | 34,91 | 174,55    | 0,044  |
| 51 | 5533190400  | Zárubňa oceľová CgU 80x197x6cm                                                                                                                               | ks | 4,000   | 35,15 | 140,60    | 0,036  |
| 52 | 648991113   | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm                                                                                  | m  | 19,850  | 5,32  | 105,60    | 0,158  |
| 53 | 6119000970  | Vnútorne parapetné dosky plastové komórkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub                                                                           | m  | 19,850  | 14,11 | 280,08    | 0,019  |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 24 529,70 26,081**

|    |           |                                                                                               |    |         |      |        |        |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|--------|
| 54 | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 505,538 | 1,94 | 980,74 | 13,002 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|--------|

| Č. | Kód položky  | Popis                                                                                                                                           | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 55 | 941941191    | Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 1 011,076       | 1,18            | 1 193,07    | 0,000           |
| 56 | 941941831    | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                | m2 | 505,538         | 1,42            | 717,86      | 13,002          |
| 57 | 952901111    | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m                                                                                                        | m2 | 633,950         | 4,12            | 2 611,87    | 0,032           |
| 58 | 953946521    | WEBER - TERRANOVA rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový)                                                        | m  | 174,740         | 2,10            | 366,95      | 0,023           |
| 59 | 953996616    | WEBER - TERRANOVA začisťovací okenný profil s tkaninou 6 mm (plastový)                                                                          | m  | 83,900          | 2,79            | 234,08      | 0,004           |
| 60 | 953996620    | WEBER - TERRANOVA nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast                                                                               | m  | 63,025          | 2,78            | 175,21      | 0,016           |
| 61 | 962031132    | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t                                                                  | m2 | 38,367          | 2,34            | 89,78       | 0,000           |
| 62 | 962031132.S  | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t                          | m2 | 41,200          | 2,55            | 105,06      | 0,000           |
| 63 | 963053935    | Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t                                                                          | m2 | 2,700           | 40,22           | 108,59      | 0,000           |
| 64 | 964051111.S  | Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,16 m2, -2,40000t                                                       | m3 | 0,595           | 148,80          | 88,54       | 0,000           |
| 65 | 965042141    | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t                      | m3 | 12,056          | 85,73           | 1 033,56    | 0,000           |
| 66 | 965042231    | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t                           | m3 | 2,420           | 89,77           | 217,24      | 0,000           |
| 67 | 965081712    | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolít., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t                                               | m2 | 76,500          | 1,86            | 142,29      | 0,000           |
| 68 | 967031132.S  | Príkresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t                                          | m2 | 2,000           | 6,22            | 12,44       | 0,000           |
| 69 | 968061115.S  | Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t                                                                                                  | m  | 78,000          | 2,10            | 163,80      | 0,000           |
| 70 | 968061125.S  | Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t                                                                           | ks | 17,000          | 0,62            | 10,54       | 0,000           |
| 71 | 968062455.S  | Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t                                                                                 | m2 | 4,100           | 15,57           | 63,84       | 0,000           |
| 72 | 968062456    | Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t                                                                                | m2 | 5,743           | 9,00            | 51,69       | 0,000           |
| 73 | 968071125    | Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy do 2 m2                                                                                       | ks | 1,000           | 0,84            | 0,84        | 0,000           |
| 74 | 968072455    | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t                                                                                  | m2 | 13,940          | 20,92           | 291,62      | 0,000           |
| 75 | 968072456    | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t                                                                                 | m2 | 5,930           | 13,54           | 80,29       | 0,000           |
| 76 | 9680728751   | Vybúranie a vybratie mreží, -0,00600t                                                                                                           | m2 | 64,620          | 5,17            | 334,09      | 0,000           |
| 77 | 971033631.S  | Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t                                                                         | m2 | 1,495           | 4,25            | 6,35        | 0,000           |
| 78 | 971033641.S  | Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t                                                                         | m3 | 3,099           | 41,12           | 127,43      | 0,000           |
| 79 | 971038691.S  | Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr. nad 150 mm, -1,50000t                                                              | m3 | 2,711           | 35,61           | 96,54       | 0,000           |
| 80 | 971055024.SR | Rezanie konštrukcií zo škvárobetónu hr. panelu 300 mm stenovou pilou -0,03600t                                                                  | m  | 19,200          | 151,25          | 2 904,00    | 0,002           |
| 81 | 974032666.S  | Výsek. rýh v stenách a priečkach pre vŕahov. nosn. do stien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 250 mm, -0,04200t                                    | m  | 34,000          | 4,68            | 159,12      | 0,000           |
| 82 | 978012191.S  | Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t                               | m2 | 290,080         | 4,38            | 1 270,55    | 0,000           |
| 83 | 978013191.S  | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t                                              | m2 | 450,000         | 2,90            | 1 305,00    | 0,000           |
| 84 | 978015291.S  | Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t                          | m2 | 450,000         | 1,89            | 850,50      | 0,000           |
| 85 | 979081111.S  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                               | t  | 130,919         | 11,88           | 1 529,13    | 0,000           |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                      | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 86 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km              | t  | 2 618,380       | 0,34            | 890,25      | 0,000           |
| 87 | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                | t  | 130,919         | 8,80            | 1 152,09    | 0,000           |
| 88 | 979082121   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t  | 130,919         | 1,09            | 142,70      | 0,000           |
| 89 | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné         | t  | 130,919         | 38,36           | 5 022,05    | 0,000           |

**99 Presun hmôt HSV 2 214,38 0,000**

|    |             |                                                                                              |   |         |      |          |       |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|-------|
| 90 | 998011002.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá košťr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m | t | 284,991 | 7,77 | 2 214,38 | 0,000 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|-------|

**PSV Práce a dodávky PSV 80 972,92 19,519**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 4 088,92 0,287**

|    |                |                                                                                     |    |         |          |          |       |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|
| 91 | 711111001      | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena  | m2 | 250,280 | 0,20     | 50,06    | 0,000 |
| 92 | 1116331101     | Penetračný náter ENKE PRIMER 933                                                    | kg | 75,084  | 11,25    | 844,70   | 0,075 |
| 93 | 711112001.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena     | m2 | 12,300  | 0,24     | 2,95     | 0,000 |
| 94 | 246170000900.S | Lak asfaltový penetračný                                                            | t  | 0,004   | 1 767,33 | 7,07     | 0,004 |
| 95 | 711141559      | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 250,280 | 3,73     | 933,54   | 0,135 |
| 96 | 6283321703     | natavovacie asfaltové pásy SBS                                                      | m2 | 287,822 | 6,10     | 1 755,71 | 0,000 |
| 97 | 711142559.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením    | m2 | 12,300  | 3,93     | 48,34    | 0,007 |
| 98 | 628310000800.S | Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený vložkou zo sklenenej tkaniny    | m2 | 14,760  | 5,64     | 83,25    | 0,066 |
| 99 | 998711102      | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                 | t  | 11,723  | 30,99    | 363,30   | 0,000 |

**712 Izolácie striech 1 603,96 0,127**

|     |             |                                                                                                            |    |         |       |        |       |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|-------|
| 100 | 712290010   | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°                                                           | m2 | 341,800 | 0,81  | 276,86 | 0,000 |
| 101 | 2832990190  | FATRAFOL parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2                                            | m2 | 393,070 | 0,55  | 216,19 | 0,075 |
| 102 | 712290010.S | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°                                                           | m2 | 337,350 | 0,69  | 232,77 | 0,000 |
| 103 | 1538        | Parotesná fólia napr. JUTAFOL N 140 štandard IC586                                                         | m2 | 387,953 | 1,56  | 605,21 | 0,000 |
| 104 | 712370070   | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju | m2 | 19,850  | 4,36  | 86,55  | 0,000 |
| 105 | 2832990650  | FATRAFOL kotviaca technika - vrut SK-RB Power                                                              | ks | 62,329  | 0,73  | 45,50  | 0,009 |
| 106 | 2833000150  | FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá                                                   | m2 | 22,828  | 6,09  | 139,02 | 0,043 |
| 107 | 998712101   | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m                                       | t  | 0,071   | 26,24 | 1,86   | 0,000 |

**713 Izolácie tepelné 13 398,46 4,020**

|     |                |                                                                                              |    |         |       |          |       |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 108 | 713111111.S    | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne                     | m2 | 720,950 | 1,19  | 857,93   | 0,000 |
| 109 | 631640001300.S | Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy         | m2 | 735,369 | 11,75 | 8 640,59 | 3,177 |
| 110 | 713111121.S    | Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom | m2 | 44,250  | 3,96  | 175,23   | 0,013 |
| 111 | 631640001400.S | Pás zo sklenej vlny hr. 180 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy         | m2 | 38,097  | 11,87 | 452,21   | 0,192 |
| 112 | 713112111.S    | Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne                         | m2 | 0,750   | 1,53  | 1,15     | 0,000 |
| 113 | 283720022500.S | Doska fasádna EPS 70 F hr. 70 mm                                                             | m2 | 0,765   | 4,81  | 3,68     | 0,001 |
| 114 | 713122121      | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách                | m2 | 285,950 | 1,85  | 529,01   | 0,000 |

| Č.  | Kód položky    | Popis                                                                                 | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 115 | 283720007700.S | Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech | m2 | 506,104         | 3,47            | 1 756,18    | 0,496           |
| 116 | 2837640560     | Podlahový polystyrén EPS 100 S hr. 10 cm                                              | m2 | 38,617          | 8,87            | 342,53      | 0,083           |
| 117 | 2837640530     | Podlahový polystyrén EPS 100 S hr. 7 cm                                               | m2 | 38,617          | 6,70            | 258,73      | 0,058           |
| 118 | 998713101      | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                             | t  | 12,168          | 31,33           | 381,22      | 0,000           |

## 762

### Konštrukcie tesárske

5 157,30

0,882

|     |                |                                                                                                            |    |        |        |          |       |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|-------|
| 119 | 762222141      | Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpkov do 1500 mm                                           | m  | 24,130 | 6,17   | 148,88   | 0,007 |
| 120 | 55346953501    | Drevené zábradlie                                                                                          | m  | 24,130 | 136,52 | 3 294,23 | 0,000 |
| 121 | 762341001      | Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz                   | m2 | 19,850 | 4,02   | 79,80    | 0,000 |
| 122 | 6072628104     | Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 18 mm (2500x1250mm)                                   | m2 | 21,835 | 17,05  | 372,29   | 0,000 |
| 123 | 762342811.S    | Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t             | m2 | 8,418  | 0,77   | 6,48     | 0,000 |
| 124 | 762421304      | Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm             | m2 | 24,780 | 23,87  | 591,50   | 0,212 |
| 125 | 762811100.S    | Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného                                                     | m2 | 20,000 | 2,22   | 44,40    | 0,000 |
| 126 | 605110000600.S | Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akosť I hr. 24-32 mm, š. 250-300 mm                        | m3 | 0,691  | 343,04 | 237,04   | 0,380 |
| 127 | 762822110.S    | Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2                           | m  | 23,500 | 1,94   | 45,59    | 0,000 |
| 128 | 605120002900.S | Hranoly zo smrekú neopracované hranené akosť I dl. 4000-6500 mm                                            | m3 | 0,365  | 389,04 | 142,00   | 0,201 |
| 129 | 762822120.S    | Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2                        | m  | 6,930  | 2,58   | 17,88    | 0,000 |
| 130 | 605120003000.S | Hranoly zo smrekú neopracované hranené akosť I dl. 4000-6500 mm                                            | m3 | 0,150  | 366,47 | 54,97    | 0,083 |
| 131 | 762822810.S    | Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy do 144 cm2, -0,00800 t                                       | m  | 10,000 | 0,96   | 9,60     | 0,000 |
| 132 | 762841811      | Demont. podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t | m2 | 24,780 | 1,19   | 29,49    | 0,000 |
| 133 | 998762102      | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                             | t  | 1,885  | 44,11  | 83,15    | 0,000 |

## 763

### Konštrukcie - drevostavby

10 180,20

3,404

|     |             |                                                                                                        |    |         |       |          |       |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 134 | 763135020.S | Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 8 mm | m2 | 96,120  | 37,28 | 3 583,35 | 0,780 |
| 135 | 763138220.S | Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm         | m2 | 221,180 | 28,69 | 6 345,65 | 2,623 |
| 136 | 763139521.S | Demontáž podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie, -0,01803t                     | m2 | 36,360  | 2,85  | 103,63   | 0,000 |
| 137 | 998763301   | Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m                                    | t  | 3,272   | 45,10 | 147,57   | 0,000 |

## 764

### Konštrukcie klampiarske

1 082,91

0,045

|     |             |                                                                                                 |    |        |       |        |       |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 138 | 764351810   | Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t | m  | 41,600 | 0,88  | 36,61  | 0,000 |
| 139 | 764352311.S | Montáž žľabov pododkvapových polkruhových pozink farebný, r.š. 250-400 mm                       | m  | 41,600 | 9,98  | 415,17 | 0,009 |
| 140 | 764410760.S | Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm             | m  | 19,850 | 20,23 | 401,57 | 0,033 |
| 141 | 764451802   | Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t                                | m  | 13,200 | 0,74  | 9,77   | 0,000 |
| 142 | 764454220.S | Montáž zvodových rúr kruhových pozink farebný, priemer 90-120 mm                                | m  | 17,600 | 7,44  | 130,94 | 0,002 |
| 143 | 764454230.S | Montáž kolien zvodových a výtokových pozink farebný, priemer 90-120 mm                          | ks | 9,000  | 5,59  | 50,31  | 0,001 |
| 144 | 764762131.S | Montáž kotlíka oválneho k žľabom pododkvapovým polkruhovým pozink farebný, rozmer 250-400 mm    | ks | 4,000  | 8,00  | 32,00  | 0,000 |

| Č.  | Kód položky | Popis                                                            | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 145 | 998764101   | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | t  | 0,120           | 54,46           | 6,54        | 0,000           |

**766**
**Konštrukcie stolárske**
**24 814,08**
**2,484**

|     |                 |                                                                                                                                                                                         |    |         |          |          |       |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|
| 146 | 766123510.SR    | Montáž sanitárnych deliacich priečok v. do 2,4 m                                                                                                                                        | m2 | 6,930   | 28,29    | 196,05   | 0,000 |
| 147 | 766621402.S     | Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom                                                                                      | m  | 80,350  | 18,13    | 1 456,75 | 0,017 |
| 148 | 283290006800.S  | Tesniaca vzduchotesná fólia polymér-fílsová, š. 100 mm, dl. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva | m  | 168,735 | 2,25     | 379,65   | 0,017 |
| 149 | 611410005300.S  | Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné trojsklo                                                                                                                       | ks | 4,000   | 177,80   | 711,20   | 0,096 |
| 150 | 611410006300.S  | Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1000x800 mm, izolačné trojsklo                                                                                                                      | ks | 2,000   | 316,05   | 632,10   | 0,088 |
| 151 | 611410008600.S  | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1050x1200 mm, izolačné trojsklo                                                                                                                    | ks | 1,000   | 417,49   | 417,49   | 0,052 |
| 152 | 611410008900.S  | Plastové okno dvojkrídlové s pevným nadsvetlíkom OS+O+P, vxš 2050x1050 mm, izolačné trojsklo                                                                                            | ks | 3,000   | 593,44   | 1 780,32 | 0,345 |
| 153 | 611410008800.S  | Plastové okno trojkrídlové OS+OS+OS, vxš 600x2100 mm, izolačné trojsklo                                                                                                                 | ks | 1,000   | 601,90   | 601,90   | 0,106 |
| 154 | 611410010100.S  | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1250x1700 mm, izolačné trojsklo                                                                                                                    | ks | 4,000   | 787,27   | 3 149,08 | 0,440 |
| 155 | 611410010000.S  | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1300x1600 mm, izolačné trojsklo                                                                                                                    | ks | 1,000   | 859,94   | 859,94   | 0,099 |
| 156 | 611410009800.S  | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1300x1000 mm, izolačné trojsklo                                                                                                                    | ks | 1,000   | 465,60   | 465,60   | 0,077 |
| 157 | 766641073.S     | Montáž dverí plastových prípadne hliníkových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom                                                                 | m  | 45,500  | 10,13    | 460,92   | 0,010 |
| 158 | 283290006800.S  | Tesniaca vzduchotesná fólia polymér-fílsová, š. 100 mm, dl. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva | m  | 95,550  | 2,25     | 214,99   | 0,010 |
| 159 | 611420000100.S1 | Plastové vstupné dvere jednokridlové plné, stav. otvor šxv 1100x2050 mm                                                                                                                 | ks | 1,000   | 1 419,19 | 1 419,19 | 0,046 |
| 160 | 611420000100.S2 | Plastové vstupné dvere jednokridlové plné, stav. otvor šxv 1000x2050 mm                                                                                                                 | ks | 1,000   | 1 438,20 | 1 438,20 | 0,046 |
| 161 | 611420000100.S3 | Plastové vstupné dvere jednokridlové plné s pevným nadsvetlíkom, stav. otvor šxv 1050x2900 mm                                                                                           | ks | 1,000   | 1 710,48 | 1 710,48 | 0,046 |
| 162 | 611730000100.S1 | Plastové vstupné dvere dvojkrídlové plné, stav. otvor šxv 1650x2150 mm                                                                                                                  | ks | 1,000   | 2 379,48 | 2 379,48 | 0,330 |
| 163 | 611730000100.S2 | Hliníkové vstupné dvere dvojkrídlové presklené, stav. otvor šxv 1950x2400 mm, izolačné trojsklo                                                                                         | ks | 1,000   | 2 778,49 | 2 778,49 | 0,330 |
| 164 | 611730000100.S3 | Plastové vstupné dvere dvojkrídlové plné, stav. otvor šxv 2300x2150 mm                                                                                                                  | ks | 1,000   | 2 787,36 | 2 787,36 | 0,330 |
| 165 | 766661112       | Montáž dverového kridla kompletiz.otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové                                                                                          | ks | 9,000   | 19,42    | 174,78   | 0,000 |
| 166 | 6116014100      | Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 70x197 cm prefa                                                                                                                                | ks | 5,000   | 81,54    | 407,70   | 0,000 |
| 167 | 6116017100      | Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa                                                                                                                                | ks | 4,000   | 91,45    | 365,80   | 0,000 |
| 168 | 998766101       | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                          | t  | 0,983   | 27,07    | 26,61    | 0,000 |

**767**
**Konštrukcie doplnkové kovové**
**4 057,06**
**0,000**

|     |             |                                                                                |    |       |          |          |       |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|-------|
| 169 | 7673303031  | Montáž striešky na stenu nad vchodové dvere                                    | ks | 3,000 | 128,93   | 386,79   | 0,000 |
| 170 | 28380030161 | Markíza na hlavným vstupom                                                     | ks | 1,000 | 1 277,44 | 1 277,44 | 0,000 |
| 171 | 28380030162 | Markíza nad vchodom do prípravne                                               | ks | 1,000 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,000 |
| 172 | 28380030163 | Markíza nad vstupom do kotolne                                                 | ks | 1,000 | 1 132,95 | 1 132,95 | 0,000 |
| 173 | 767392802.S | Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t                     | m2 | 8,418 | 3,51     | 29,55    | 0,000 |
| 174 | 998767101   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t  | 0,008 | 41,62    | 0,33     | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**771 Podlahy z dlaždíc**
**4 686,72 7,935**

|     |                |                                                                                                                   |    |        |       |          |       |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|-------|
| 175 | 771275307      | Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu vef. 300 x 300 mm                          | m2 | 1,609  | 19,55 | 31,46    | 0,006 |
| 176 | 5976498300     | Dlaždice keramické - gres 300x300                                                                                 | m2 | 1,641  | 20,86 | 34,23    | 0,000 |
| 177 | 771551040.S    | Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 400 x 400 mm                                               | m2 | 45,043 | 12,08 | 544,12   | 3,554 |
| 178 | 592460021800.S | Platňa betónová, rozmer 400x400x30-50 mm, protišmyková                                                            | m2 | 47,746 | 20,69 | 987,86   | 4,154 |
| 179 | 771576119      | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm | m2 | 68,970 | 16,46 | 1 135,25 | 0,221 |
| 180 | 5976498290     | Dlaždice keramické 300x300                                                                                        | m2 | 75,867 | 25,62 | 1 943,71 | 0,000 |
| 181 | 998771101      | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                                         | t  | 0,540  | 18,69 | 10,09    | 0,000 |

**775 Podlahy vlysové a parketové**
**524,47 0,000**

|     |            |                                                                               |    |        |       |        |       |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 182 | 775511800  | Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ lepených vrátane líšt -0,02500t | m2 | 37,510 | 12,68 | 475,63 | 0,000 |
| 183 | 7755400201 | Demontáž palubovej podlahy klinecovej                                         | m2 | 75,140 | 0,65  | 48,84  | 0,000 |

**776 Podlahy povlakové**
**7 372,40 0,077**


|     |              |                                                                                      |    |         |       |          |       |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 184 | 776220110    | Lepenie povlakových podláh PVC homogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné | m  | 4,500   | 3,65  | 16,43    | 0,001 |
| 185 | 776220200    | Lepenie povlakových podláh PVC homogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice    | m  | 5,400   | 2,60  | 14,04    | 0,000 |
| 186 | 2841291500   | Podlahovina z PVC                                                                    | m2 | 2,295   | 7,84  | 17,99    | 0,000 |
| 187 | 776521100    | Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov                        | m2 | 253,410 | 7,84  | 1 986,73 | 0,076 |
| 188 | 2841291500.1 | Podlahovina z PVC                                                                    | m2 | 261,012 | 20,16 | 5 262,00 | 0,000 |
| 189 | 776551830    | Stiahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t                            | m2 | 188,700 | 0,32  | 60,38    | 0,000 |
| 190 | 998776101    | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m                           | t  | 1,006   | 14,74 | 14,83    | 0,000 |

**781 Dokončovacie práce a obklady**
**2 778,90 0,000**

|     |            |                                                                                                                 |    |        |       |          |       |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|-------|
| 191 | 781445305  | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flex., v obmedz. priest., škár. Ceresit CE 33 | m2 | 67,600 | 16,84 | 1 138,38 | 0,000 |
| 192 | 5978700030 | Obkladačky keramické                                                                                            | m2 | 68,952 | 23,54 | 1 623,13 | 0,000 |
| 193 | 998781101  | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                      | t  | 0,865  | 20,10 | 17,39    | 0,000 |

**784 Dokončovacie práce - maľby**
**1 227,54 0,257**

|     |           |                                                                                                                        |    |         |      |          |       |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|-------|
| 194 | 784411301 | Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m                                      | m2 | 671,110 | 0,32 | 214,76   | 0,081 |
| 195 | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m | m2 | 767,260 | 1,32 | 1 012,78 | 0,176 |

**Celkom**
**209 453,65 303,743**


# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy obecného domu Bánovce nad Ondavou

Objekt: Obecný dom

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Bánovce nad Ondavou

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 30. 9. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV** **Práce a dodávky HSV** **381,02** **1,707**

**8** **Rúrové vedenie** **360,23** **1,707**

|   |           |                                                                              |    |       |        |        |       |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|
| 1 | 894211111 | Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN do 200 | ks | 1,000 | 360,23 | 360,23 | 1,707 |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|

**9** **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **20,79** **0,000**

|   |             |                                                                              |   |       |       |       |       |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 2 | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                            | t | 0,251 | 11,92 | 2,99  | 0,000 |
| 3 | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                | t | 5,020 | 0,38  | 1,91  | 0,000 |
| 4 | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                  | t | 0,251 | 10,20 | 2,56  | 0,000 |
| 5 | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m   | t | 0,251 | 1,09  | 0,27  | 0,000 |
| 6 | 979089612.S | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 0,251 | 52,02 | 13,06 | 0,000 |

**PSV** **Práce a dodávky PSV** **6 103,56** **0,212**

**721** **Zdravotech. vnútorná kanalizácia** **846,30** **0,048**

|    |                |                                                                                              |    |        |       |        |       |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 7  | 721171107      | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8                                         | m  | 1,000  | 14,00 | 14,00  | 0,002 |
| 8  | 721171109      | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2                                        | m  | 18,000 | 19,06 | 343,08 | 0,032 |
| 9  | 721171111      | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8                                        | m  | 10,000 | 22,89 | 228,90 | 0,000 |
| 10 | 721173204      | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8                                              | m  | 7,500  | 8,04  | 60,30  | 0,004 |
| 11 | 721173205      | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8                                              | m  | 7,000  | 7,98  | 55,86  | 0,004 |
| 12 | 721175006.S    | Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm                                              | m  | 15,000 | 3,10  | 46,50  | 0,000 |
| 13 | 286120017030.S | Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 20 mm, dl. 30 m                                           | m  | 15,000 | 1,19  | 17,85  | 0,006 |
| 14 | 721194103      | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8           | ks | 7,000  | 2,59  | 18,13  | 0,000 |
| 15 | 721194107      | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9           | ks | 1,000  | 3,71  | 3,71   | 0,000 |
| 16 | 721211305      | Podlahový vpust so zápachovou uzávierkou - diel CN 14 z chemickej kameniny glazovanej DN 100 | ks | 1,000  | 6,53  | 6,53   | 0,000 |
| 17 | 721273145      | Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600                                     | ks | 1,000  | 9,16  | 9,16   | 0,000 |
| 18 | 721290112      | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200                  | m  | 44,500 | 0,93  | 41,39  | 0,000 |
| 19 | 998721101.S    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                | t  | 0,041  | 21,62 | 0,89   | 0,000 |

**722** **Zdravotechnika - vnútorný vodovod** **1 302,86** **0,071**

|    |           |                                                                                               |   |        |       |        |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------|
| 20 | 722130214 | Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 | m | 10,000 | 19,66 | 196,60 | 0,039 |
| 21 | 722172100 | Potrubie z plastických rúr PP D20/1.9 - PN10, polyfúznym zváraním                             | m | 16,000 | 7,00  | 112,00 | 0,002 |
| 22 | 722172101 | Potrubie z plastických rúr PP D25/2.3 - PN10, polyfúznym zváraním                             | m | 12,000 | 8,54  | 102,48 | 0,003 |
| 23 | 722172102 | Potrubie z plastických rúr PP D32/2.9 - PN10, polyfúznym zváraním                             | m | 6,000  | 10,02 | 60,12  | 0,003 |
| 24 | 722181111 | Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20                                                     | m | 28,000 | 1,17  | 32,76  | 0,004 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                     | MJ   | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 25 | 722181113   | Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25                                                                    | m    | 6,000           | 1,23            | 7,38        | 0,001           |
| 26 | 722181114   | Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40                                                            | m    | 10,000          | 2,18            | 21,80       | 0,002           |
| 27 | 722190401   | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15                                                                      | ks   | 21,000          | 6,66            | 139,86      | 0,000           |
| 28 | 722220111   | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2                            | ks   | 7,000           | 6,57            | 45,99       | 0,001           |
| 29 | 5510124100  | Ventil rohový RDL 80 1/2"                                                                                 | ks   | 7,000           | 12,59           | 88,13       | 0,002           |
| 30 | 722220121   | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2                                    | pár  | 14,000          | 12,44           | 174,16      | 0,004           |
| 31 | 5510124100  | Ventil rohový RDL 80 1/2"                                                                                 | ks   | 14,000          | 14,22           | 199,08      | 0,004           |
| 32 | 722229101   | Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2 | ks   | 1,000           | 3,59            | 3,59        | 0,000           |
| 33 | 5511083500  | Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy priechodný KE 83 E 1/2"                                | ks   | 1,000           | 11,63           | 11,63       | 0,000           |
| 34 | 722231042   | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4                                                    | ks   | 2,000           | 3,30            | 6,60        | 0,000           |
| 35 | 722231043   | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1                                                      | ks   | 2,000           | 3,89            | 7,78        | 0,000           |
| 36 | 722254114   | Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25 (konopná hadica)                        | súb. | 1,000           | 14,35           | 14,35       | 0,000           |
| 37 | 722290226   | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                                                   | m    | 34,000          | 1,31            | 44,54       | 0,006           |
| 38 | 722290234   | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                                 | m    | 34,000          | 0,96            | 32,64       | 0,000           |
| 39 | 998722101.S | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                                 | t    | 0,071           | 19,27           | 1,37        | 0,000           |

725

Zdravotechnika - zariad'. predmety

3 776,43

0,068

|    |            |                                                                                                                     |      |       |        |        |       |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|-------|
| 40 | 725110811  | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t                                  | súb. | 4,000 | 7,73   | 30,92  | 0,000 |
| 41 | 725119410  | Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom                                                                   | ks   | 3,000 | 18,04  | 54,12  | 0,001 |
| 42 | 6423046600 | Misa záchodová farebná vonkajší vodorovný odpad V                                                                   | ks   | 3,000 | 137,02 | 411,06 | 0,000 |
| 43 | 725119711  | Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)                             | súb. | 3,000 | 35,41  | 106,23 | 0,000 |
| 44 | 5513005458 | Duofix pre závesné WC UP320 1.138x 136x 526 obj.č. 111.300.00.5 GEBERIT                                             | ks   | 3,000 | 291,77 | 875,31 | 0,000 |
| 45 | 725129210  | Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním                                         | súb. | 2,000 | 11,19  | 22,38  | 0,000 |
| 46 | 6425211400 | Pisoár biely                                                                                                        | ks   | 2,000 | 74,92  | 149,84 | 0,000 |
| 47 | 725130811  | Demontáž pisoárového státi 1 dielných, -0,03968t                                                                    | súb. | 2,000 | 9,75   | 19,50  | 0,000 |
| 48 | 725210821  | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t                                              | súb. | 4,000 | 4,59   | 18,36  | 0,000 |
| 49 | 725219401  | Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry                                                        | súb. | 6,000 | 31,20  | 187,20 | 0,002 |
| 50 | 6420135000 | Umývadlo TIGO biela, obj.č. 8102120001051                                                                           | ks   | 6,000 | 75,38  | 452,28 | 0,000 |
| 51 | 725329102  | Montáž kuchynských drezov dvojítych, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 780 x 435, bez výtok. armatúr | súb. | 1,000 | 19,30  | 19,30  | 0,001 |
| 52 | 5523148600 | Kuchynský drez Alveus do dosky BASIC 130 nerez 465x465-160, 1x (00500/28076/06765)                                  | ks   | 1,000 | 7,09   | 7,09   | 0,000 |
| 53 | 725332320  | Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry                                                           | súb. | 1,000 | 23,48  | 23,48  | 0,000 |
| 54 | 6420144360 | Výlevka MIRA biela, obj.č. 8510460000001                                                                            | ks   | 1,000 | 180,03 | 180,03 | 0,019 |
| 55 | 725539100  | Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 30 L                                                        | súb. | 1,000 | 41,18  | 41,18  | 0,000 |
| 56 | 5413000130 | Tatramat malolitrážny elektrický prepádový ohrievač nad umývadlo s batériou s objemom 10L.                          | ks   | 1,000 | 145,88 | 145,88 | 0,006 |
| 57 | 725539103  | Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 120 L                                                       | súb. | 1,000 | 45,93  | 45,93  | 0,001 |
| 58 | 5413000200 | Tatramat akumuláčny elektrický tlakový ohrievač stojatý s objemom 120L.                                             | ks   | 1,000 | 324,50 | 324,50 | 0,039 |
| 59 | 725810811  | Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t                                                                   | ks   | 6,000 | 1,35   | 8,10   | 0,000 |
| 60 | 725819201  | Montáž ventilu nástenného G 1/2                                                                                     | súb. | 1,000 | 3,85   | 3,85   | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                               | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 61 | 5514014300  | Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia výtokový mosadzný T 201 A 1/2" x 80 mm              | ks  | 1,000           | 12,59           | 12,59       | 0,000           |
| 62 | 725819301   | Montáž ventilu stojankového G 1/2                                                                   | súb | 7,000           | 6,28            | 43,96       | 0,000           |
| 63 | 5513006010  | Umývadlová batéria stojanková TIGO, obj.č.3111810040001                                             | ks  | 6,000           | 72,38           | 434,28      | 0,000           |
| 64 | 5513006050  | Drezová batéria nástenná LYRA, obj.č.3112710040101                                                  | ks  | 1,000           | 98,94           | 98,94       | 0,000           |
| 65 | 725820810   | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t                                         | súb | 4,000           | 3,27            | 13,08       | 0,000           |
| 66 | 725860820   | Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t | ks  | 4,000           | 1,13            | 4,52        | 0,000           |
| 67 | 725989101   | Montáž dvierok kovových lakovaných                                                                  | ks  | 2,000           | 8,73            | 17,46       | 0,000           |
| 68 | 5516757500  | Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely                                                               | ks  | 2,000           | 11,76           | 23,52       | 0,000           |
| 69 | 998725101.S | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m                                        | t   | 0,068           | 22,68           | 1,54        | 0,000           |

763

**Konštrukcie - drevostavby**

177,97

0,025

|    |             |                                                                                                                               |    |       |       |        |       |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|-------|
| 70 | 763120010.S | Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm | m2 | 2,126 | 83,71 | 177,97 | 0,025 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|-------|

**Celkom****6 484,58****1,919**

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy obecného domu Bánovce nad Ondavou

Objekt: Obecný dom

Časť: Plynová inštalácia

Objednávateľ: Obec Bánovce nad Ondavou

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 30. 9. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 2 749,34 23,380**

**1 ZEMNE PRÁCE 2 745,91 23,380**

|   |           |                                                      |    |        |       |          |        |
|---|-----------|------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|--------|
| 1 | 132211101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne         | m3 | 3,000  | 65,73 | 197,19   | 0,000  |
| 2 | 132221245 | Hĺbenie rýh š. 60, hl. 120, zem. tr. 3               | m  | 36,000 | 53,87 | 1 939,32 | 0,000  |
| 3 | 174101101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | m3 | 22,000 | 4,04  | 88,88    | 0,000  |
| 4 | 175101101 | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny               | m3 | 14,000 | 15,42 | 215,88   | 0,000  |
| 5 | 583371010 | Piesok                                               | m3 | 14,000 | 21,76 | 304,64   | 23,380 |

**9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 3,43 0,000**

|   |           |                                                              |     |       |      |      |       |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------|-------|
| 6 | 971033151 | Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 45 cm | kus | 1,000 | 3,43 | 3,43 | 0,000 |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------|-------|

**D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 3 010,98 0,163**

**723 Vnútny plynovod 2 646,72 0,149**

|    |           |                                                                                       |       |        |        |          |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|-------|
| 7  | 723110204 | Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25                              | m     | 14,000 | 26,31  | 368,34   | 0,048 |
| 8  | 723110206 | Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 40                              | m     | 2,000  | 37,64  | 75,28    | 0,010 |
| 9  | 723120805 | Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových zvar. DN do 50                             | m     | 50,000 | 2,33   | 116,50   | 0,020 |
| 10 | 723130204 | Potrubie plyn. ocel. rúrok izolovaných závit 11353 DN 25                              | m     | 2,000  | 31,25  | 62,50    | 0,007 |
| 11 | 723130206 | Potrubie plyn. ocel. rúrok izolovaných závit 11353 DN 40                              | m     | 2,000  | 38,11  | 76,22    | 0,009 |
| 12 | 723150365 | Chránička plyn. potrubia D 38/2,6                                                     | m     | 1,000  | 9,77   | 9,77     | 0,003 |
| 13 | 723181130 | Potrubie plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 50 x 4,6 mm spájané elektrotvarovkami | m     | 60,000 | 26,18  | 1 570,80 | 0,052 |
| 14 | 723190914 | Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 25                              | kus   | 1,000  | 7,48   | 7,48     | 0,000 |
| 15 | 723190916 | Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 40                              | kus   | 1,000  | 9,06   | 9,06     | 0,000 |
| 16 | 723230155 | Flexibilná hadica na plyn 3/4"x3/4" dĺžky 1000 mm                                     | m     | 1,000  | 40,34  | 40,34    | 0,001 |
| 17 | 723231113 | Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4                                    | kus   | 1,000  | 12,23  | 12,23    | 0,001 |
| 18 | 723999904 | Revízná správa                                                                        | súbor | 1,000  | 298,20 | 298,20   | 0,000 |

**733 Rozvod potrubia 95,62 0,004**

|    |           |                                         |   |       |       |       |       |
|----|-----------|-----------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 19 | 2863A3304 | Prechodka PE/oc.USTR 612 782 d/DN 50/40 | s | 2,000 | 47,81 | 95,62 | 0,004 |
|----|-----------|-----------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|

**783 Nátery 268,64 0,010**

|    |           |                                                           |   |        |      |       |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|-------|
| 20 | 783424340 | Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl. | m | 18,000 | 2,05 | 36,90 | 0,002 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|-------|

**272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 231,74 0,008**

|    |           |                                                                       |   |        |      |        |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|-------|
| 21 | 803430040 | Skúška tesnosti potrubia DN do 40                                     | m | 82,000 | 0,40 | 32,80  | 0,000 |
| 22 | 803440050 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50                             | m | 82,000 | 2,29 | 187,78 | 0,000 |
| 23 | 283230132 | Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.30cm s potlačou žltá- plyn potrubie | m | 62,000 | 0,18 | 11,16  | 0,008 |

**Celkom**

**2 760,32 23,543**

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy obecného domu Bánovce nad Ondavou

Objekt: Obecný dom

Časť: Ústredné kúrenie

Objednávateľ: Obec Bánovce nad Ondavou

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 30. 9. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV 17 404,94 0,917**

**713 Izolácie tepelné 607,98 0,040**

|    |            |                                                         |   |         |      |        |       |
|----|------------|---------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|-------|
| 1  | 713462131  | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE na potr. 16x6 | m | 70,000  | 1,05 | 73,50  | 0,005 |
| 2  | 283771003  | Izolácia potrubia DN18x hrúbka10mm                      | m | 70,000  | 0,55 | 38,50  | 0,001 |
| 3  | 713462132  | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE na potr. 20x2 | m | 130,000 | 1,20 | 156,00 | 0,010 |
| 4  | 283771020  | Izolácia potrubia DN22x hrúbka10mm                      | m | 130,000 | 0,58 | 75,40  | 0,008 |
| 5  | 713462133  | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE na potr. 26x3 | m | 20,000  | 1,03 | 20,60  | 0,002 |
| 6  | 283771080  | Izolácia potrubia DN28x hrúbka20mm                      | m | 20,000  | 1,25 | 25,00  | 0,001 |
| 7  | 713462134  | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE na potr. 32x3 | m | 40,000  | 1,40 | 56,00  | 0,005 |
| 8  | 283771109  | Izolácia potrubia DN35x hrúbka30mm                      | m | 40,000  | 2,39 | 95,60  | 0,002 |
| 9  | 713463112  | Montáž tep.izol.potrubia v kotolni potr. DN20           | m | 3,000   | 1,81 | 5,43   | 0,001 |
| 10 | 283771080. | Izolácia potrubia DN 27x hrúbka10mm na potr. DN20       | m | 3,000   | 1,13 | 3,39   | 0,000 |
| 11 | 713463113  | Montáž tep.izol.potrubia v kotolni potr.DN25            | m | 8,000   | 2,35 | 18,80  | 0,002 |
| 12 | 283771120  | Izolácia potrubia DN35x hrúbka25mm na potr. DN25        | m | 8,000   | 2,21 | 17,68  | 0,001 |
| 13 | 713463114  | Montáž tep.izol.potrubia v kotolni potr. DN32           | m | 4,000   | 2,51 | 10,04  | 0,001 |
| 14 | 283771140  | Izolácia potrubia DN42x hrúbka30mm na potr. DN32        | m | 4,000   | 3,01 | 12,04  | 0,000 |

**731 Kotolne 4 291,13 0,098**

|    |            |                                                               |        |        |          |          |       |
|----|------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|-------|
| 15 | 731119000  | Sprevádzkovanie kotla                                         | súb or | 1,000  | 79,52    | 79,52    | 0,018 |
| 16 | 731249022  | Montáž kotla ocelového nástenného na plyné palivo do 20 kW    | súb or | 1,000  | 239,58   | 239,58   | 0,080 |
| 17 | 484J00181. | Kotol nástenný plynový kondenzačný 18kW                       | s      | 1,000  | 2 193,52 | 2 193,52 | 0,000 |
| 18 | 484J08204  | Odťah spalín a nasávanie koncentrické - 60/100 mm cez strechu | ku s   | 1,000  | 377,41   | 377,41   | 0,000 |
| 19 | 484J08207  | Strešná doska na šikmú strechu                                | s      | 1,000  | 58,75    | 58,75    | 0,000 |
| 20 | 484J08214  | Rúra 1 m- 60/100 mm                                           | s      | 3,000  | 69,79    | 209,37   | 0,000 |
| 21 | 484J08219. | Kus revízny priamy 60/100 mm                                  | s      | 1,000  | 82,14    | 82,14    | 0,000 |
| 22 | 484J082201 | Odvod kondenzátu z kotla                                      | sú bor | 1,000  | 34,86    | 34,86    | 0,000 |
| 23 | 731999904  | Vykurovacia skúška                                            | hod    | 48,000 | 14,78    | 709,44   | 0,000 |
| 24 | 7344491121 | Montáž termostatu                                             | súb or | 3,000  | 2,91     | 8,73     | 0,000 |
| 25 | 484J07056  | Termostat izbový                                              | s      | 3,000  | 99,27    | 297,81   | 0,000 |

**732 Strojovne 1 607,92 0,012**

|    |            |                                                    |        |       |        |        |       |
|----|------------|----------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 26 | 732111315. | Montáž rozdeľovača                                 | kus    | 1,000 | 125,27 | 125,27 | 0,001 |
| 27 | 4844A6551. | Rozdeľovač združený - 3vetvy do 2m3/hod. + konzoly | s      | 1,000 | 567,86 | 567,86 | 0,000 |
| 28 | 732330415. | Nádoba expanzná montáž                             | súb or | 1,000 | 13,76  | 13,76  | 0,006 |
| 29 | 4846B0131  | Nádoba expanzná N 35 l                             | s      | 1,000 | 35,02  | 35,02  | 0,005 |
| 30 | 732429111  | Montáž čerpadiel obehových špirál. do DN 25        | súb or | 3,000 | 5,02   | 15,06  | 0,000 |
| 31 | 4261G03011 | Čerpadlo obehové ALPHA2 25-40                      | s      | 3,000 | 283,65 | 850,95 | 0,000 |

**733 Rozvod potrubia 3 829,50 0,246**

| Č. | Kód položky | Popis                                                                               | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 32 | 733111224   | Potrúbie z rúrok záv. bezoš. zosil. nízkotl. stredotl. DN 20 - prívod studenej vody | m   | 3,000           | 17,85           | 53,55       | 0,007           |
| 33 | 733111225   | Potrúbie z rúrok záv. bezoš. zosil. nízkotl. stredotl. DN 25                        | m   | 8,000           | 19,78           | 158,24      | 0,027           |
| 34 | 733111226   | Potrúbie z rúrok záv. bezoš. zosil. nízkotl. stredotl. DN 32                        | m   | 4,000           | 27,24           | 108,96      | 0,019           |
| 35 | 733139210.  | Montáž hydraulických vyrovnávačov tlakov                                            | kus | 1,000           | 50,79           | 50,79       | 0,057           |
| 36 | 4844A6201   | Vyrovnávač hydraulický Anuloid -do 2,15 m3/h                                        | s   | 1,000           | 399,15          | 399,15      | 0,030           |
| 37 | 733190107   | Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40                           | m   | 15,000          | 0,39            | 5,85        | 0,000           |
| 38 | 2863F6806   | T-kus, str.vetva reduk.20x2 - 16x2 - 20x2                                           | s   | 4,000           | 7,28            | 29,12       | 0,000           |
| 39 | 2863F6812   | T-kus, str.vetva reduk.32x3 - 16x2 - 32x3                                           | s   | 2,000           | 14,09           | 28,18       | 0,000           |
| 40 | 2863F6905   | T-kus redukovaný 20x2 - 16x2 - 16x2                                                 | s   | 6,000           | 7,01            | 42,06       | 0,000           |
| 41 | 2863F6914   | T-kus redukovaný 26x3 - 20x2 - 20x2                                                 | s   | 2,000           | 10,97           | 21,94       | 0,000           |
| 42 | 2863F6920   | T-kus redukovaný 32x3 - 32x3 - 26x3                                                 | s   | 2,000           | 17,45           | 34,90       | 0,000           |
| 43 | 733321201   | Potrúbie plastové PVC+PE priem. 16, 20                                              | m   | 200,000         | 6,66            | 1 332,00    | 0,072           |
| 44 | 2861G0002   | Rúrka plasthliníková PE-RT, hr.Al-0,4 mm - 16x2                                     | m   | 70,000          | 2,13            | 149,10      | 0,000           |
| 45 | 2861G0004   | Rúrka plasthliníková PE-RT, hr.Al-0,4 mm - 20x2                                     | m   | 130,000         | 2,37            | 308,10      | 0,000           |
| 46 | 733321203   | Potrúbie plastové PVC+PE priem. 26, 32                                              | m   | 60,000          | 7,92            | 475,20      | 0,033           |
| 47 | 2861G0005   | Rúrka plasthliníková PE-RT, hr.Al-0,4 mm - 26x3                                     | m   | 20,000          | 5,26            | 105,20      | 0,000           |
| 48 | 2861G0006   | Rúrka plasthliníková PE-RT,hr.Al-0,4 mm - 32x3                                      | m   | 40,000          | 5,75            | 230,00      | 0,000           |
| 49 | 2863F0204   | Prechodka plastovej rúrky 16 x 2 - 1609803                                          | s   | 20,000          | 2,63            | 52,60       | 0,000           |
| 50 | 2863F0210   | Prechodka plastovej rúrky 20 x 2 - 1609808                                          | s   | 2,000           | 3,23            | 6,46        | 0,000           |
| 51 | 2863F7307   | Prechod 20x2 - DN25                                                                 | s   | 4,000           | 7,50            | 30,00       | 0,000           |
| 52 | 2863F7311.  | Prechod 32x3 - DN25                                                                 | s   | 2,000           | 11,75           | 23,50       | 0,000           |
| 53 | 733391101   | Tlaková skúška potrubia plastového do d 32                                          | m   | 260,000         | 0,71            | 184,60      | 0,000           |

#### 734

#### Armatúry

1 902,60

0,052

|    |            |                                                              |       |        |        |        |       |
|----|------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 54 | 734163411. | Filter DN20                                                  | súbor | 1,000  | 37,76  | 37,76  | 0,004 |
| 55 | 734163412  | Filter DN32                                                  | súbor | 1,000  | 46,40  | 46,40  | 0,006 |
| 56 | 734209103  | Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2                        | kus   | 11,000 | 1,01   | 11,11  | 0,000 |
| 57 | 5512D0351  | Hlavica termostatická HERZ                                   | s     | 11,000 | 13,84  | 152,24 | 0,000 |
| 58 | 734209124  | Montáž armatúr HERZ 3000                                     | kus   | 11,000 | 4,01   | 44,11  | 0,000 |
| 59 | 5512D3453  | Diel pripájací HERZ-3000, rohový                             | s     | 11,000 | 19,94  | 219,34 | 0,000 |
| 60 | 734212113  | Ventil odvodušňovací samočinný DN10                          | kus   | 7,000  | 5,53   | 38,71  | 0,003 |
| 61 | 734231424  | Ventily uzavieracie závitové G 3/4                           | kus   | 2,000  | 9,62   | 19,24  | 0,001 |
| 62 | 734231425  | Ventily uzavieracie závitové G 1                             | kus   | 12,000 | 12,62  | 151,44 | 0,010 |
| 63 | 734231426  | Ventily uzavieracie závitové G 5/4                           | kus   | 5,000  | 16,29  | 81,45  | 0,006 |
| 64 | 734241215  | Ventily spätné závitové priame G 1                           | kus   | 3,000  | 10,37  | 31,11  | 0,002 |
| 65 | 734241216  | Ventily spätné závitové priame G 5/4                         | kus   | 2,000  | 13,73  | 27,46  | 0,002 |
| 66 | 734251115  | Ventily poisťné závitové G1                                  | kus   | 1,000  | 53,38  | 53,38  | 0,001 |
| 67 | 734291113  | Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2                            | kus   | 7,000  | 6,20   | 43,40  | 0,003 |
| 68 | 734411111  | Teplomery                                                    | kus   | 3,000  | 17,54  | 52,62  | 0,002 |
| 69 | 734412111  | Merač tepla ( pre jednotlivé vetvy) PolluCom E Qn=0,6 1/2"   | súbor | 3,000  | 238,42 | 715,26 | 0,006 |
| 70 | 734421130  | Tlakomery deformačné so spodným prípojom                     | kus   | 3,000  | 37,29  | 111,87 | 0,004 |
| 71 | 734424912  | Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5 | kus   | 3,000  | 18,51  | 55,53  | 0,001 |
| 72 | 734424934  | Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 20          | kus   | 3,000  | 3,39   | 10,17  | 0,001 |

#### 735

#### Vykurovacie telesá

3 449,07

0,467

|    |            |                                                                        |      |        |        |          |       |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|-------|
| 73 | 735000912  | Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád.                     | kus  | 11,000 | 4,41   | 48,51    | 0,000 |
| 74 | 735153300  | Prípl. za odvodušňovací ventil telies Korad                            | kus  | 11,000 | 1,76   | 19,36    | 0,001 |
| 75 | 4849C5721. | Montážny balíček pre radiátory                                         | sada | 11,000 | 11,43  | 125,73   | 0,000 |
| 76 | 735159645  | Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo600/Ldo2000mm | kus  | 10,000 | 30,66  | 306,60   | 0,001 |
| 77 | 4849D02895 | Radiátor panelový oceľový 22VK 600x800                                 | s    | 1,000  | 174,93 | 174,93   | 0,025 |
| 78 | 4849D02899 | Radiátor panelový oceľový 22VK 600x1200                                | s    | 5,000  | 248,22 | 1 241,10 | 0,189 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                  | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 79 | 4849D02901  | Radiátor panelový oceľový 22VK 600x1400                                | s   | 4,000           | 279,75          | 1 119,00    | 0,177           |
| 80 | 735159649   | Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. 33K Hdo400/Ldo2000mm | kus | 1,000           | 39,66           | 39,66       | 0,000           |
| 81 | 4849D03103  | Radiátor panelový oceľový 33VK 600x1600 - 3336162013                   | s   | 1,000           | 374,18          | 374,18      | 0,074           |


**783 Nátery 1 716,74 0,001**

|    |           |                                                           |   |        |      |       |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|-------|
| 82 | 783424340 | Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl. | m | 15,000 | 2,30 | 34,50 | 0,001 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|-------|

**M21 155 Elektromontáže 1 682,24 0,000**

|    |            |                     |       |       |          |          |       |
|----|------------|---------------------|-------|-------|----------|----------|-------|
| 83 | 2100100012 | Meranie a regulácia | súbor | 1,000 | 1 682,24 | 1 682,24 | 0,000 |
|----|------------|---------------------|-------|-------|----------|----------|-------|

**Celkom 17 404,94 0,917**



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy obecného domu Bánovce nad Ondavou

Objekt: Obecný dom

Časť: VZT

Objednávateľ: Obec Bánovce nad Ondavou

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 30. 9. 2022


| Č.          | Kód položky | Popis                                                                                                         | MJ   | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>PSV</b>  |             | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                    |      |                 |                 | <b>31 756,47</b> | <b>0,000</b>    |
| <b>Zč.1</b> |             | <b>Zariadenie č.1– Vetranie konferenčnej miestnosti</b>                                                       |      |                 |                 | <b>16 459,88</b> | <b>0,000</b>    |
| 1           | 1.1         | VZT rekuperačná jednotka Topvex FR03 EL-R-CAV                                                                 | ks   | 1,000           | 15 108,70       | 15 108,70        | 0,000           |
| 2           | 1.2         | Tlmič hluku                                                                                                   | ks   | 2,000           | 200,12          | 400,24           | 0,000           |
| 3           | 1.3         | PZAL-500x500-UR-S žalúzia protidažďová, sito, elox. hliník, rámik                                             | ks   | 2,000           | 136,97          | 273,94           | 0,000           |
| 4           | 1.4         | Odvodná mriežka do kruhového potrubia 625x125mm                                                               | ks   | 4,000           | 89,35           | 357,40           | 0,000           |
| 5           | 1.5         | Prívodná mriežka do kruhového potrubia 625x125mm                                                              | ks   | 4,000           | 79,90           | 319,60           | 0,000           |
| <b>Zč.2</b> |             | <b>Zariadenie č.2– Vetranie WC a ekonomat</b>                                                                 |      |                 |                 | <b>458,21</b>    | <b>0,000</b>    |
| 6           | 2.1         | Ventilátor do kruhového potrubia K160M síleo                                                                  | ks   | 1,000           | 223,37          | 223,37           | 0,000           |
| 7           | 2.2         | Mriežka s ochranným pletivom, hliník IGC160                                                                   | ks   | 1,000           | 13,66           | 13,66            | 0,000           |
| 8           | 2.3         | Spätná klapka RSK160                                                                                          | ks   | 1,000           | 9,26            | 9,26             | 0,000           |
| 9           | 2.4         | Odvodný kovový ventil s montážnym rámčekom EFFC 100                                                           | ks   | 2,000           | 10,05           | 20,10            | 0,000           |
| 10          | 2.5         | Odvodný kovový ventil s montážnym rámčekom EFFC 125                                                           | ks   | 1,000           | 16,58           | 16,58            | 0,000           |
| 11          | 2.6         | Dverná mriežka NOVA-D-300x100                                                                                 | ks   | 4,000           | 43,81           | 175,24           | 0,000           |
| <b>Zč.3</b> |             | <b>Zariadenie č.3– Vetranie WC a technickej miestnosti</b>                                                    |      |                 |                 | <b>298,34</b>    | <b>0,000</b>    |
| 12          | 3.1         | Malý plastový ventilátor BF silent 100HT                                                                      | ks   | 2,000           | 88,86           | 177,72           | 0,000           |
| 13          | 3.2         | VK10 samočinná pretlaková žalúzia, PVC, biela farba RAL9010, rozsah teplôt -30-+60°C, vonk. rozmery 123x123mm | ks   | 2,000           | 15,71           | 31,42            | 0,000           |
| 14          | 3.3         | Dverná mriežka NOVA-D-300x100                                                                                 | ks   | 2,000           | 44,60           | 89,20            | 0,000           |
| <b>Zč.4</b> |             | <b>Zariadenie č.4– Chladenie konferenčnej miestnosti</b>                                                      |      |                 |                 | <b>14 540,04</b> | <b>0,000</b>    |
| 15          | 4.1         | 5MXM90N9 - MSplit vonk.,inv.,tep.čerp.R32,230V                                                                | ks   | 1,000           | 3 525,30        | 3 525,30         | 0,000           |
| 16          | 4.2         | FFA35A9 - Sky Air vnútorná kazetová 600x600, UNI                                                              | ks   | 3,000           | 750,11          | 2 250,33         | 0,000           |
| 17          | 4.3         | BYFQ60CW - dekoračný panel biely 600x600                                                                      | ks   | 3,000           | 323,21          | 969,63           | 0,000           |
| 18          | 4.4         | BRC1H52W - Káblový ovládač Madoka, biely                                                                      | ks   | 1,000           | 179,22          | 179,22           | 0,000           |
| 19          | 4.5         | CU potrubie vrátane tepelnej izolácie a chladiva                                                              | m    | 35,000          | 86,62           | 3 031,70         | 0,000           |
| <b>M1</b>   |             | <b>Kruhové spiro potrubie</b>                                                                                 |      |                 |                 | <b>4 583,86</b>  | <b>0,000</b>    |
| 20          | M1a         | O 100mm vrátane 15% tvarovky                                                                                  | m    | 6,000           | 27,71           | 166,26           | 0,000           |
| 21          | M1b         | O 125mm vrátane 15% tvarovky                                                                                  | m    | 1,000           | 33,02           | 33,02            | 0,000           |
| 22          | M1c         | O 160mm vrátane 15% tvarovky                                                                                  | m    | 3,000           | 43,91           | 131,73           | 0,000           |
| 23          | M1d         | O 315mm vrátane 15% tvarovky                                                                                  | m    | 33,000          | 90,25           | 2 978,25         | 0,000           |
| 24          | M1e         | O 315mm vrátane 15% tvarovky (tepelne izolované hr.20mm)                                                      | m    | 10,000          | 97,00           | 970,00           | 0,000           |
| <b>O</b>    |             | <b>Ostatné</b>                                                                                                |      |                 |                 | <b>304,60</b>    | <b>0,000</b>    |
| 25          | O1          | Funkčné skúšky zariadení, vyregulovanie vzduchových množstiev                                                 | hod  | 4,000           | 12,26           | 49,04            | 0,000           |
| 26          | O2          | Odovzdanie zariadenia a zaškolenie obsluhy                                                                    | HO D | 4,000           | 11,39           | 45,56            | 0,000           |
| 27          | O3          | Montážny a doplnkový materiál                                                                                 | kg   | 50,000          | 4,20            | 210,00           | 0,000           |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**Celkom**

**31 756,47**

**0,000**



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy obecného domu Bánovce nad Ondavou

Objekt: Obecný dom

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Bánovce nad Ondavou

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 30. 9. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 630,20 0,000**

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 630,20 0,000**

|   |            |                                                                                                       |    |         |      |        |       |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|-------|
| 1 | 971033141  | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t                     | ks | 15,000  | 2,45 | 36,75  | 0,000 |
| 2 | 5850001000 | Sádra stavebná                                                                                        | kg | 90,000  | 0,27 | 24,30  | 0,000 |
| 3 | 973031616  | Výsekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t                            | ks | 95,000  | 1,17 | 111,15 | 0,000 |
| 4 | 974031132  | Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t | m  | 200,000 | 2,29 | 458,00 | 0,000 |

**M Práce a dodávky M 15 577,69 0,718**

**21-M Elektromontáže 15 209,53 0,718**

|    |             |                                                                                  |    |         |      |        |       |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|-------|
| 5  | 210010002   | Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-16, uložená pod omietkou                   | m  | 200,000 | 1,06 | 212,00 | 0,000 |
| 6  | 3450704000  | I-Rúrka FXP 26                                                                   | m  | 200,000 | 0,29 | 58,00  | 0,008 |
| 7  | 210010005   | Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-36, uložená v podlahe                      | m  | 10,000  | 1,26 | 12,60  | 0,000 |
| 8  | 3450704400  | I-Rúrka FX 40                                                                    | m  | 10,000  | 0,99 | 9,90   | 0,001 |
| 9  | 3451006800  | Vývodka 9936 rovná                                                               | ks | 2,000   | 0,27 | 0,54   | 0,000 |
| 10 | 210010306   | Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien,bez zapojenia       | ks | 31,000  | 1,10 | 34,10  | 0,000 |
| 11 | 3450915000  | Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027                                    | ks | 31,000  | 1,27 | 39,37  | 0,000 |
| 12 | 210010306.1 | Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien,bez zapojenia       | ks | 29,000  | 1,10 | 31,90  | 0,000 |
| 13 | 3410300448  | Krabica univerzálna sadr. okrová KPR 68/L NA                                     | ks | 29,000  | 2,28 | 66,12  | 0,000 |
| 14 | 210010323   | Krabica (KR 125) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, štvorcová    | ks | 8,000   | 6,46 | 51,68  | 0,000 |
| 15 | 3410300426  | Krabica rozvodná krabica+viečko+svorkovnica KR 125 KA                            | ks | 8,000   | 5,46 | 43,68  | 0,000 |
| 16 | 210011302   | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva                        | ks | 100,000 | 0,82 | 82,00  | 0,000 |
| 17 | 210011302.1 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva                        | ks | 100,000 | 1,00 | 100,00 | 0,000 |
| 18 | 2830400000  | Hmoždinka zatláčacia 5458 k sťahovacím páskam typ: 5458                          | ks | 100,000 | 0,11 | 11,00  | 0,000 |
| 19 | 2830046000  | Sťahovacia páska čierna 98x2,5                                                   | ks | 200,000 | 0,05 | 10,00  | 0,000 |
| 20 | 210100001   | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 120,000 | 0,94 | 112,80 | 0,000 |
| 21 | 210100002   | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2   | ks | 20,000  | 1,39 | 27,80  | 0,000 |
| 22 | 210110041   | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1      | ks | 23,000  | 2,05 | 47,15  | 0,000 |
| 23 | 3450201270  | Spínač 1 biely                                                                   | ks | 23,000  | 2,55 | 58,65  | 0,000 |
| 24 | 210110042   | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpoľový - radenie 2        | ks | 4,000   | 2,63 | 10,52  | 0,000 |
| 25 | 3450201360  | Spínač 2 3553-02289 B1 lesklý biely                                              | ks | 4,000   | 3,19 | 12,76  | 0,000 |
| 26 | 210110045   | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6       | ks | 2,000   | 2,34 | 4,68   | 0,000 |
| 27 | 3450201520  | Prepínač 6 biely                                                                 | ks | 2,000   | 2,55 | 5,10   | 0,000 |

| Č. | Kód položky    | Popis                                                                                                                     | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 28 | 210110046      | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7                                               | ks | 1,000           | 2,63            | 2,63        | 0,000           |
| 29 | 3450201620     | Prepínač 7 biely                                                                                                          | ks | 1,000           | 2,91            | 2,91        | 0,000           |
| 30 | 210110051.S    | Jednopolóvé tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia                                          | ks | 1,000           | 2,05            | 2,05        | 0,000           |
| 31 | 345310000710   | Ovládač Swing prístroj polozapustený a zapustený, radenie 1/0, kryt, biely(spúšťanie ventilátora)                         | ks | 1,000           | 2,78            | 2,78        | 0,000           |
| 32 | 210110070.S    | Spínač špeciálny vrátane zapojenia, ovládanie ventilátora                                                                 | ks | 1,000           | 7,67            | 7,67        | 0,000           |
| 33 | 210110082      | Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejvky                                                  | ks | 2,000           | 5,53            | 11,06       | 0,000           |
| 34 | 3450663620     | Šporáková prípojka 39563-23 do steny                                                                                      | ks | 2,000           | 29,12           | 58,24       | 0,000           |
| 35 | 210111012      | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie                                          | ks | 26,000          | 4,52            | 117,52      | 0,000           |
| 36 | 3450318300     | Zásuvka zapustená dvojité                                                                                                 | ks | 26,000          | 2,56            | 66,56       | 0,003           |
| 37 | 210111021      | Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vĺhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z                                     | ks | 4,000           | 5,29            | 21,16       | 0,000           |
| 38 | 3450329900     | Zásuvka do vĺhka zapustená IP 54                                                                                          | ks | 4,000           | 13,65           | 54,60       | 0,000           |
| 39 | 210111105      | Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 6343, 6345, H, S, Z 3P + Z                         | ks | 1,000           | 8,15            | 8,15        | 0,000           |
| 40 | 3450338100     | Zásuvka nástenná 3253                                                                                                     | ks | 1,000           | 18,20           | 18,20       | 0,000           |
| 41 | 210120401.S    | Istič vzduchový jednopólový do 63 A                                                                                       | ks | 1,000           | 3,81            | 3,81        | 0,000           |
| 42 | 358220000300   | Istič TX3 1P, charakteristika B, 10 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND (zapojení ventilátora do RP1)                             | ks | 1,000           | 3,39            | 3,39        | 0,000           |
| 43 | 210120404.S    | Istič vzduchový trojpólový do 63 A                                                                                        | ks | 2,000           | 5,14            | 10,28       | 0,000           |
| 44 | 358220043400   | Istič TX3 3P, charakteristika C, 16 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND (doplnenie do RP2 pre rekuperáciu)                       | ks | 1,000           | 12,49           | 12,49       | 0,000           |
| 45 | 358220043500   | Istič TX3 3P, charakteristika C, 20 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND(doplnenie do RP1 pre klimu)                              | ks | 1,000           | 13,46           | 13,46       | 0,000           |
| 46 | 210120423      | Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C                                                                                 | ks | 1,000           | 7,34            | 7,34        | 0,000           |
| 47 | 3410360160     | Zvodič prepätia TYP B+C                                                                                                   | ks | 1,000           | 81,90           | 81,90       | 0,000           |
| 48 | 210150011.S    | Časové relé jednofunkčné, kontakty 1P                                                                                     | ks | 1,000           | 8,16            | 8,16        | 0,000           |
| 49 | 374310003600   | Časové relé jednofunkčné CRM-81J-ZN/230, čas 1-10 min, oneskorené vypnutie, výstup 1x16A prepínací (spínanie ventilátora) | ks | 1,000           | 21,39           | 21,39       | 0,000           |
| 50 | 210190001      | Montáž rozvodnice do váhy 20 kg                                                                                           | ks | 2,000           | 12,78           | 25,56       | 0,000           |
| 51 | 210201040      | Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového                                 | ks | 21,000          | 4,84            | 101,64      | 0,000           |
| 52 | 3486302350     | Žiarovkové svietidlo 1x60W, IP20,LED žiarovka 10W-typ E                                                                   | ks | 21,000          | 36,40           | 764,40      | 0,000           |
| 53 | 210201046      | Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelný zdroj, P=40W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou           | ks | 10,000          | 4,91            | 49,10       | 0,000           |
| 54 | 3486301630     | Stavebnicové svietidlo s lineárnou žiarivkou 2x36W, IP20, EVG                                                             | ks | 10,000          | 19,19           | 191,90      | 0,016           |
| 55 | 210201063      | Zapojenie svietidla IP40, 4 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou           | ks | 36,000          | 5,29            | 190,44      | 0,000           |
| 56 | 3486301880     | Vstavné svietidlo ILED panel 600x600/ 36W,4000Lm-typ A                                                                    | ks | 36,000          | 54,60           | 1 965,60    | 0,000           |
| 57 | M6             | Rámik pre led panel 600x600 pre prisadenie                                                                                | ks | 36,000          | 18,20           | 655,20      | 0,000           |
| 58 | 210201230      | Zapojenie svietidla IP54, 1x svetelný zdroj, zabudovateľné so žiarovkou                                                   | ks | 8,000           | 5,51            | 44,08       | 0,000           |
| 59 | 3486302220     | Žiarivkové zabudovateľné svietidlo 60W, IP54,LED žiarovka 10W-typ G                                                       | ks | 8,000           | 118,30          | 946,40      | 0,000           |
| 60 | 210201500.S    | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim                                   | ks | 5,000           | 4,55            | 22,75       | 0,000           |
| 61 | 348150000700.S | Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3,2W, 360x140 mm, 1 hod., IP22, stály režim-typ C                   | ks | 5,000           | 34,16           | 170,80      | 0,004           |
| 62 | 210201610.S    | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, svetlomet, LED                                                          | ks | 3,000           | 10,27           | 30,81       | 0,000           |
| 63 | 348330000100.S | Svietidlo priemyselné nástenné LED reflektor 50W- typ K                                                                   | ks | 3,000           | 131,67          | 395,01      | 0,035           |
| 64 | 210203040.S    | Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 3-18 W                                                                         | ks | 10,000          | 9,55            | 95,50       | 0,000           |
| 65 | 348130000800.S | Svietidlo zabudovateľné obdĺžnikové podhľadové 1200 mm a integrovaným LED zdrojom,40W/3600Lm-typ B                        | ks | 10,000          | 30,32           | 303,20      | 0,053           |
| 66 | 210220001      | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn                                                                                       | m  | 120,000         | 2,20            | 264,00      | 0,000           |

| Č.  | Kód položky    | Popis                                                                                         | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 67  | 3544224250     | Územňovací vodič lano FeZn ocelové žiarovo zinkované prierez 50mm <sup>2</sup>                | kg | 120,000         | 2,88            | 345,60      | 0,120           |
| 68  | 210220021      | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm                                | ks | 70,000          | 1,25            | 87,50       | 0,000           |
| 69  | 3544224150     | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10                                     | kg | 70,000          | 1,15            | 80,50       | 0,070           |
| 70  | 210220050      | Označenie zvodov číselnými štítkami                                                           | ks | 8,000           | 0,76            | 6,08        | 0,000           |
| 71  | 3544247920     | Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál                 | ks | 8,000           | 0,53            | 4,24        | 0,000           |
| 72  | 210220103      | Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25                            | ks | 40,000          | 1,72            | 68,80       | 0,000           |
| 73  | 3544218100     | Podpera vedenia na lepenkové a šindľové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 22 pl. | ks | 40,000          | 0,69            | 27,60       | 0,008           |
| 74  | 210220203      | Zachytávacia tyč FeZn do muríva JZ10-15                                                       | ks | 2,000           | 7,63            | 15,26       | 0,000           |
| 75  | 3544215350     | Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JZ 10                                         | ks | 2,000           | 5,02            | 10,04       | 0,004           |
| 76  | 210220220      | Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8                                                           | ks | 4,000           | 7,05            | 28,20       | 0,000           |
| 77  | 3544215700     | Držiak zvodovej tyče na upevnenie do muríva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1          | ks | 4,000           | 0,93            | 3,72        | 0,001           |
| 78  | 210220240      | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ                                                             | ks | 16,000          | 2,45            | 39,20       | 0,000           |
| 79  | 3544219000     | Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02                       | ks | 16,000          | 1,20            | 19,20       | 0,006           |
| 80  | 210220241      | Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS                                               | ks | 10,000          | 2,45            | 24,50       | 0,000           |
| 81  | 3544219150     | Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK                                         | ks | 10,000          | 0,69            | 6,90        | 0,002           |
| 82  | 210220243      | Svorka FeZn spojovacia SS                                                                     | ks | 75,000          | 1,72            | 129,00      | 0,000           |
| 83  | 3544219500     | Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr                           | ks | 75,000          | 0,41            | 30,75       | 0,012           |
| 84  | 210220247      | Svorka FeZn skúšobná SZ                                                                       | ks | 8,000           | 2,45            | 19,60       | 0,000           |
| 85  | 3544220000     | Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ                                        | ks | 8,000           | 1,19            | 9,52        | 0,001           |
| 86  | 210220280      | Uzemňovacia tyč FeZn ZT                                                                       | ks | 16,000          | 11,89           | 190,24      | 0,000           |
| 87  | 3544222550     | Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m                                       | ks | 16,000          | 14,52           | 232,32      | 0,127           |
| 88  | 210290751.S    | Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia                           | ks | 3,000           | 3,04            | 9,12        | 0,000           |
| 89  | 210451020.S    | Montáž a napojenie termostatu na stenu pre elektrické podlahové kúrenie                       | ks | 1,000           | 15,13           | 15,13       | 0,000           |
| 90  | 341730002800.S | Termostat digitálny elektronický programovateľný IP 21 s dotykovým displejom                  | ks | 1,000           | 68,27           | 68,27       | 0,000           |
| 91  | 210800120.S    | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5                                               | m  | 15,000          | 0,53            | 7,95        | 0,000           |
| 92  | 341110002000.S | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm <sup>2</sup> (zapojenie rekuperácie)                               | m  | 15,000          | 1,75            | 26,25       | 0,004           |
| 93  | 210800121.S    | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4                                                 | m  | 30,000          | 0,60            | 18,00       | 0,000           |
| 94  | 341110002100.S | Kábel medený CYKY 5x4 mm <sup>2</sup> (zapojenie klimatizač.jednotky)                         | m  | 30,000          | 2,85            | 85,50       | 0,011           |
| 95  | 210800122      | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6                                                 | m  | 75,000          | 0,72            | 54,00       | 0,000           |
| 96  | 3410350100     | CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                 | m  | 75,000          | 4,13            | 309,75      | 0,036           |
| 97  | M1             | Elektorozvádzač RP1                                                                           | ks | 1,000           | 819,00          | 819,00      | 0,000           |
| 98  | M2             | Elektorozvádzač RP2                                                                           | ka | 1,000           | 1 137,50        | 1 137,50    | 0,000           |
| 99  | 210800140      | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5                                               | m  | 50,000          | 0,66            | 33,00       | 0,000           |
| 100 | 3410350079     | CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                               | m  | 50,000          | 0,56            | 28,00       | 0,006           |
| 101 | 210800146      | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5                                               | m  | 510,000         | 0,71            | 362,10      | 0,000           |
| 102 | 3410350085     | CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                               | m  | 510,000         | 0,65            | 331,50      | 0,071           |
| 103 | 210800147      | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5                                               | m  | 390,000         | 0,79            | 308,10      | 0,000           |
| 104 | 3410350086     | CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                               | m  | 390,000         | 1,20            | 468,00      | 0,074           |
| 105 | 210800160      | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4                                                 | m  | 50,000          | 1,10            | 55,00       | 0,000           |
| 106 | 210800160.1    | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4                                                 | m  | 25,000          | 1,10            | 27,50       | 0,000           |
| 107 | 3410350099     | CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN-šporáky                                         | m  | 25,000          | 2,85            | 71,25       | 0,010           |
| 108 | 210802315      | Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 5x4                                       | m  | 10,000          | 0,88            | 8,80        | 0,000           |
| 109 | 3410350587     | H05VV-F 5x4 Flexibilný kábel harmonizovaný                                                    | m  | 10,000          | 2,58            | 25,80       | 0,004           |

| Č.  | Kód položky    | Popis                                                                      | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 110 | 210872023.S    | Kábel signálny uložený pevne JEFY 380 V 5x1                                | m  | 15,000          | 0,72            | 10,80       | 0,000           |
| 111 | 341210004500.S | Kábel medený signálny JEFY 5x1 mm2(prepoj termostát-plynový kotel)         | m  | 15,000          | 1,01            | 15,15       | 0,002           |
| 112 | 210881332      | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 3x1,5 | m  | 120,000         | 0,78            | 93,60       | 0,000           |
| 113 | 3410350978     | NHXH 3x1,5 FE180/E30 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE                     | m  | 120,000         | 1,29            | 154,80      | 0,029           |
| 114 | MD             | Mimostavenisková doprava                                                   | %  | 6,000           | 182,00          | 1 092,00    | 0,000           |
| 115 | PD             | Presun dodávok                                                             | %  | 3,000           | 27,30           | 81,90       | 0,000           |
| 116 | PM             | Podružný materiál                                                          | %  | 10,000          | 31,85           | 318,50      | 0,000           |

**22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 368,16 0,000**

|     |            |                                                                                                      |    |         |       |        |       |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|-------|
| 117 | 220111786  | Uzemňovacie zbernice. Úplná montáž zbernice, rozmeranie a jej pripevnenie na izolátory a konštrukciu | ks | 1,000   | 47,41 | 47,41  | 0,000 |
| 118 | M3         | Uzemňovacia prípojnice OBO                                                                           | ks | 1,000   | 22,75 | 22,75  | 0,000 |
| 119 | 220300921  | Svorkovnice do krabíc, montáž svorkovnice, zapojenie vodičov na svorky, svorka 1 pólová              | ks | 100,000 | 1,61  | 161,00 | 0,000 |
| 120 | 3450644900 | Svorka WAGO 273-253                                                                                  | ks | 100,000 | 0,46  | 46,00  | 0,000 |
| 121 | MD.1       | Mimostavenisková doprava                                                                             | %  | 2,000   | 22,75 | 45,50  | 0,000 |
| 122 | PM.1       | Podružný materiál                                                                                    | %  | 1,000   | 18,20 | 18,20  | 0,000 |
| 123 | PPV        | Podiel pridružených výkonov                                                                          | %  | 2,000   | 13,65 | 27,30  | 0,000 |

**HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 443,60 0,000**

|     |           |                                                                                       |     |        |       |        |       |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|-------|
| 124 | HZS000111 | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné -demonťáže           | hod | 20,000 | 12,45 | 249,00 | 0,000 |
| 125 | HZS000114 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie | hod | 10,000 | 19,46 | 194,60 | 0,000 |

**Celkom 16 651,49 0,718**



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy obecného domu Bánovce nad Ondavou

Objekt: Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Bánovce nad Ondavou

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Michalovce

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 30. 9. 2022

| Č.         | Kód položky                               | Popis                                                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>HSV</b> |                                           | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                           |    |                 |                 | <b>10 786,64</b> | <b>67,018</b>   |
| <b>1</b>   | <b>Zemné práce</b>                        |                                                                                                      |    |                 |                 | <b>2 802,70</b>  | <b>0,003</b>    |
| 1          | 113107141                                 | Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t                      | m2 | 11,200          | 2,88            | 32,26            | 0,000           |
| 2          | 113307131                                 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t           | m2 | 11,200          | 20,12           | 225,34           | 0,000           |
| 3          | 131211101                                 | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                | m3 | 21,450          | 49,74           | 1 066,92         | 0,000           |
| 4          | 131211119                                 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3                                  | m3 | 21,450          | 10,78           | 231,23           | 0,000           |
| 5          | 132211101                                 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                                | m3 | 15,016          | 63,22           | 949,31           | 0,000           |
| 6          | 132211119                                 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3                      | m3 | 15,016          | 14,07           | 211,28           | 0,000           |
| 7          | 180402111                                 | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5                                                  | m2 | 97,200          | 0,70            | 68,04            | 0,000           |
| 8          | 0057211200                                | Trávové semeno - parková zmes                                                                        | kg | 3,003           | 6,10            | 18,32            | 0,003           |
| <b>2</b>   | <b>Zakladanie</b>                         |                                                                                                      |    |                 |                 | <b>871,57</b>    | <b>17,196</b>   |
| 9          | 211521111                                 | Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125            | m3 | 5,200           | 36,08           | 187,62           | 8,476           |
| 10         | 211971110                                 | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 52,000          | 1,25            | 65,00            | 0,009           |
| 11         | 6936651600                                | Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 500                                                    | m2 | 53,040          | 1,89            | 100,25           | 0,027           |
| 12         | 212312111                                 | Lôžko pre trativod z betónu prostého                                                                 | m3 | 1,950           | 90,52           | 176,51           | 4,105           |
| 13         | 212755114                                 | Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm                                | m  | 51,000          | 2,72            | 138,72           | 0,506           |
| 14         | 271533001                                 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm                 | m3 | 0,203           | 51,96           | 10,55            | 0,420           |
| 15         | 274313521                                 | Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15                                                           | m3 | 1,627           | 78,05           | 126,99           | 3,637           |
| 16         | 289971211                                 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m           | m2 | 37,000          | 0,67            | 24,79            | 0,001           |
| 17         | 6936651300                                | Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300                                                    | m2 | 37,740          | 1,09            | 41,14            | 0,015           |
| <b>3</b>   | <b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>     |                                                                                                      |    |                 |                 | <b>692,47</b>    | <b>0,000</b>    |
| 18         | 3112111551                                | Murovanie nadzákladových múrov z lomového kameňa oprac. na maltu MVC-2, 5                            | m3 | 2,148           | 282,12          | 605,99           | 0,000           |
| 19         | 316246141                                 | Ukončujúca vrstva z tehál pálených lícových plných dl.250 mm P 5 M nastojato                         | m2 | 2,148           | 40,26           | 86,48            | 0,000           |
| <b>5</b>   | <b>Komunikácie</b>                        |                                                                                                      |    |                 |                 | <b>2 386,05</b>  | <b>22,120</b>   |
| 20         | 564831111                                 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm                            | m2 | 40,000          | 3,25            | 130,00           | 7,563           |
| 21         | 564851111                                 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm                            | m2 | 40,000          | 5,02            | 200,80           | 11,198          |
| 22         | 596811111                                 | Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého                        | m2 | 40,000          | 11,36           | 454,40           | 3,360           |
| 23         | 5921957400                                | Platne LINEA 40x40x4 BIELA                                                                           | ks | 252,500         | 6,34            | 1 600,85         | 0,000           |
| <b>6</b>   | <b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b> |                                                                                                      |    |                 |                 | <b>550,01</b>    | <b>14,494</b>   |



Od 01.03.2023 do 09.04.2023 ( t. j. 40 kalendárnych dní )

Od 01.03.2023 do 09.04.2023 ( t. j. 40 kalendárnych dní )

[illegible]

[illegible]



## G.5 – Informácie o subdodávateľoch

**Názov zákazky:** „ Rekonštrukcia budovy obecného domu Bánovce nad Ondavou“

**Názov uchádzača:** StaMi-a s.r.o.

**Zoznam subdodávateľov:**


| Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO): | Podiel zákazky: | Predmet subdodávky: | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia) |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bez subdodávateľov</b>                                |                 |                     |                                                                                                     |
|                                                          |                 |                     |                                                                                                     |
|                                                          |                 |                     |                                                                                                     |

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 výzvy na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až g) a §40 ods. 7 a 8 ZVO. **Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.**

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



Meno a podpis  
osoby oprávnenej zastupovať uchádzača  
Michal Stanko-konateľ