

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO PRE ČASŤ PREDMETU ZÁKAZKY č. 2
č. Z1/2022/095/15
zo dňa 27.10.2022

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava

Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 37847783

DIČ: 2021777516

Telefón: 033/5531287

e-mail: vo@spravaciest.sk

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Doprastav, a.s.

Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 581/B

Zastúpený Ing. Vladimír Kríž, riaditeľ Závodu Bratislava v súlade s platným podpisovým poriadkom Doprastav, a.s.

Ing. Peter Farko, zástupca riaditeľa Závodu Bratislava v súlade s platným podpisovým poriadkom Doprastav, a.s.

Osoba zodpovedná za zmluvné veci: Ing. Vladimír Kríž

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 31 333 320

DIČ: 2020372497

IČ DPH: SK7120000206

telefón: + 421 2 48271 534

e-mail: bratislava@doprastav.sk

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „**Zmluvné strany**“) sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) v spojitosti s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zmysle Článku XIV. ods. 2 Zmluvy o dielo pre časť predmetu zákazku č. 2 č. Z1/2022/095/15 uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami

dňa 27.10.2022 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“) nasledovne:

Článok I. Predmet Dodatku č. 1

1. V Článku I. (*Predmet Zmluvy*) ods. 2. Zmluvy sa vypúšťa znenie poslednej vety a nahrádza sa nasledovným znením:

„Termíny vykonania diela sú stanovené v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy a dojednané v článku V. tejto Zmluvy, pričom vykonanie diela bude rozdelené do dvoch etáp nasledovne:

a. I. etapa úsek cesty II/507 v km 37,500 – 39,530 (ďalej len „I. etapa“); a

b. II. etapa úsek cesty II/507 v km 34,520– 37,500 (ďalej len „II. etapa“).“

2. Znenie Článku V. (*Čas plnenia*) ods. 2. Zmluvy sa mení nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s Harmonogramom prác, ktorý tvorí Prílohou č. 1 tejto Zmluvy:

a. I. etapu vykonať a odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 22 (dvadsaťdva) dní odo dňa odovzdania staveniska podľa ods. 1. tohto článku tejto Zmluvy; a

b. II. etapu vykonať a odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 48 (štyridsaťosem) dní odo dňa:

(i) doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na začatie vykonávania II. etapy Zhotoviteľovi; pričom Objednávateľ nie je oprávnený doručiť Zhotoviteľovi takúto výzvu skôr ako skončí zimná údržba ciest 2022/2023; alebo

(ii) 30.03.2023;

podľa toho, ktorá z vyššie uvedených skutočností nastane skôr.“

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok IX. (*Platobné podmienky*) ods. 1 Zmluvy sa mení nasledovne:

„Cena podľa Článku III. tejto Zmluvy bude fakturovaná nasledovne:

a. cena za vykonanie I. etapy vo výške 467 372,66 EUR bez DPH na základe Súpisu vykonaných prác a Preberacieho protokolu odsúhlasených Objednávateľom; a

b. cena za vykonanie II. etapy vo výške 735 720,69 EUR bez DPH, na základe Súpisu vykonaných prác a Preberacieho protokolu odsúhlasených Objednávateľom;

pričom splatnosť vystavenej faktúry je 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. DPH bude uplatnená v zmysle osobitných predpisov.“

4. Zmluvné strany sa dohodli, že sa vypúšťa znenie Prílohy č. 1 tejto Zmluvy – Harmonogram prác a nahrádza sa znením, ktoré tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č. 1.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené Dodatkom č. 1 zostávajú zachované pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 (štyroch) exemplároch, z ktorých si po podpise 2 (dva) ponechá Objednávateľ a 2 (dva) Zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zneniu obsahu Dodatku č. 1 porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 1 – Harmonogram prác.

V Trnave dňa 08. 12. 2022

V Bratislave dňa 18. NOV. 2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

v.r.

Ing. Dalibor Trebichalský
riaditeľ SÚC TTSK

v.r.

Ing. Vladimír Križ
riaditeľ Závodu Bratislava
v súlade s platným podpisovým
poriadkom Doprastav, a.s.

v.r.

Ing. Peter Farko
zástupca riaditeľa Závodu Bratislava
v súlade s platným podpisovým
poriadkom Doprastav, a.s.

Identif.	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	1	8	15	22	29	
					dec '22	jan '23	feb '23	mar '23	apr '23	10	17	24	1	8	15	22	29									
1	Rekonštrukcia cesty II/507 Čierny Brod - Galanta	65 dní	14.11.22	18.5.23																						
2	DDZ - spracovanie PD, odsúhlasenie	1 deň	15.11.22	15.11.22																						
3	Prevzatie staveniska	1 deň	14.11.22	14.11.22																						
4	km 34,520 - 35,070	6 dní	1.4.23	7.4.23																						
5	1. polovica	5 dní	1.4.23	6.4.23																						
6	frézovanie, rozmiestnenie DDZ	1 deň	1.4.23	1.4.23																						
7	výšková úprava šupátok, hydrantov a UV	2 dni	1.4.23	3.4.23																						
8	asfalty - ložná vrstva	1 deň	3.4.23	3.4.23																						
9	terénne úpravy - krajnice, čistenie priekop	3 dni	4.4.23	6.4.23																						
10	2. polovica	4 dni	4.4.23	7.4.23																						
11	frézovanie, rozmiestnenie DDZ	1 deň	4.4.23	4.4.23																						
12	výšková úprava šupátok, hydrantov a UV	2 dni	4.4.23	5.4.23																						
13	asfalty - ložná vrstva	1 deň	5.4.23	5.4.23																						
14	terénne úpravy - krajnice, čistenie priekop	3 dni	5.4.23	7.4.23																						
15	asfalty - obrušná vrstva	2 dni	6.4.23	7.4.23																						
16	km 35,070 - 35,620	5 dní	8.4.23	13.4.23																						
17	1. polovica	3 dni	8.4.23	11.4.23																						
18	frézovanie, rozmiestnenie DDZ	1 deň	8.4.23	8.4.23																						
19	asfalty - ložná vrstva	1 deň	10.4.23	10.4.23																						
20	terénne úpravy - krajnice, čistenie priekop	2 dni	10.4.23	11.4.23																						
21	2. polovica	2 dni	11.4.23	12.4.23																						
22	frézovanie, rozmiestnenie DDZ	1 deň	11.4.23	11.4.23																						
23	asfalty - ložná vrstva	1 deň	11.4.23	11.4.23																						
24	terénne úpravy - krajnice, čistenie priekop	2 dni	11.4.23	12.4.23																						
25	asfalty - obrušná vrstva	2 dni	12.4.23	13.4.23																						
26	km 35,620 - 36,170	7 dní	14.4.23	21.4.23																						
27	1. polovica	5 dní	14.4.23	19.4.23																						
28	frézovanie, rozmiestnenie DDZ	1 deň	14.4.23	14.4.23																						
29	asfalty - ložná vrstva	1 deň	15.4.23	15.4.23																						
30	terénne úpravy - krajnice, čistenie priekop	3 dni	17.4.23	19.4.23																						
31	2. polovica	4 dni	17.4.23	20.4.23																						
32	frézovanie, rozmiestnenie DDZ	1 deň	17.4.23	17.4.23																						
33	asfalty - ložná vrstva	1 deň	18.4.23	18.4.23																						
34	terénne úpravy - krajnice, čistenie priekop	3 dni	18.4.23	20.4.23																						
35	asfalty - obrušná vrstva	2 dni	20.4.23	21.4.23																						
36	km 36,170 - 36,720	8 dní	22.4.23	1.5.23																						
37	1. polovica	5 dní	22.4.23	27.4.23																						
38	frézovanie, rozmiestnenie DDZ	1 deň	22.4.23	22.4.23																						
39	asfalty - ložná vrstva	1 deň	24.4.23	24.4.23																						
40	terénne úpravy - krajnice, čistenie priekop	3 dni	25.4.23	27.4.23																						
41	2. polovica	6 dní	25.4.23	1.5.23																						
42	frézovanie, rozmiestnenie DDZ	1 deň	25.4.23	25.4.23																						
43	asfalty - ložná vrstva	1 deň	26.4.23	26.4.23																						
44	terénne úpravy - krajnice, čistenie priekop	3 dni	28.4.23	1.5.23																						
45	asfalty - obrušná vrstva	2 dni	29.4.23	1.5.23																						
46	km 36,720 - 37,270	8 dní	2.5.23	10.5.23																						
47	1. polovica	5 dní	2.5.23	6.5.23																						
48	frézovanie, rozmiestnenie DDZ	1 deň	2.5.23	2.5.23																						
49	asfalty - ložná vrstva	1 deň	3.5.23	3.5.23																						
50	terénne úpravy - krajnice, čistenie priekop	3 dni	4.5.23	6.5.23																						
51	2. polovica	6 dní	4.5.23	10.5.23																						
52	frézovanie, rozmiestnenie DDZ	1 deň	4.5.23	4.5.23																						
53	asfalty - ložná vrstva	1 deň	5.5.23	5.5.23																						
54	terénne úpravy - krajnice, čistenie priekop	3 dni	8.5.23	10.5.23																						
55	asfalty - obrušná vrstva	2 dni	9.5.23	10.5.23																						
56	km 37,270 - 37,500	7 dní	11.5.23	18.5.23																						
57	1. polovica	4 dni	11.5.23	15.5.23																						
58	frézovanie, rozmiestnenie DDZ	1 deň	11.5.23	11.5.23																						
59	asfalty - ložná vrstva	1 deň	12.5.23	12.5.23																						
60	terénne úpravy - krajnice, čistenie priekop	3 dni	12.5.23	15.5.23																						
61	2. polovica	5 dní	13.5.23	18.5.23																						
62	frézovanie, rozmiestnenie DDZ	1 deň	13.5.23	13.5.23																						
63	asfalty - ložná vrstva	1 deň	15.5.23	15.5.23																						
64	terénne úpravy - krajnice, čistenie priekop	3 dni	16.5.23	18.5.23																						
65	asfalty - obrušná vrstva	2 dni	17.5.23	18.5.23																						
66	km 37,500 - 38,330	9 dní	1.12.22	10.12.22																						
67	1. polovica	5 dní	1.12.22	6.12.22																						
68	frézovanie, rozmiestnenie DDZ	1 deň	1.12.22	1.12.22																						
69	asfalty - ložná vrstva	1 deň	2.12.22	2.12.22																						
70	terénne úpravy - krajnice, čistenie priekop	3 dni	3.12.22	6.12.22																						
71	2. polovica	6 dní	3.12.22	9.12.22																						
72	frézovanie, rozmiestnenie DDZ	1 deň	3.12.22	3.12.22																						
73	asfalty - ložná vrstva	1 deň	5.12.22	5.12.22																						
74	terénne úpravy - krajnice, čistenie priekop	3 dni	7.12.22	9.12.22																						
75	asfalty - obrušná vrstva	2 dni	9.12.22	10.12.22																						
76	km 38,330 - 38,930	7 dní	15.11.22	22.11.22																						
77	1. polovica	5 dní	15.11.22	19.11.22																						