

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 26.07.2022, zverejnená 26.07.2022, účinná 26.08.2022 (č. 2022/0898) uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej len „Dodatok“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|--|---|
| 1. Názov organizácie: | Trenčiansky samosprávny kraj |
| Sídlo organizácie: | K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín |
| Štatutárny orgán: | Ing. Jaroslav Baška, predseda |
| IČO: | 36126624 |
| DIČ: | 2021613275 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| IBAN: | SK52 8180 0000 0070 0064 3278 |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Mgr. Tomáš Baláž |
| b) a technických: | Ing. Martina Lamačková
Mgr. Radovan Hladký |

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

- | | |
|--|--|
| 2. Názov: | EUROVIA SK, a.s. |
| Sídlo: | Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
| Štatutárny orgán: | Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s. |
| Zapísaná v: | Okresný súd Košice I., oddiel: Sa, vložka č.:248/V |
| IČO: | 31 651 518 |
| DIČ: | 2020490274 |
| IČ DPH: | SK2020490274 |
| Bankové spojenie: | |
| IBAN: | |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu STRED |
| b) technických: | Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu STRED |
| Číslo telefónu: | Ing. Miloš Farkaš, |
| Email: | |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.07.2022 Zmluvu o dielo, zverejnená 26.07.2022, účinná 26.08.2022 (č. 2022/0898) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.09.2022 (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - 5. ETAPA (km 9,520 - 12,797) a 6. ETAPA (km 12,797 - 14,470)“ (ďalej len „dielo“). Zhotoviteľ predložil na osobnom stretnutí dňa 31.08.2022 Objednávateľovi požiadavku na zmenu Zmluvy ohľadom možnosti navýšenia hodnoty plnenia na základe súčasných mimoriadnych udalostí resp. okolností, ktoré nemohol Zhotoviteľ ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Uvedenú situáciu rieši aj všeobecné metodické usmernenie č. 6/2022 Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) ZVO zo dňa 16.5.2022. Tento dodatok č. 2 je uzavretý podľa Čl. XIV. bod 14.5 zmluvy v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe tohto Dodatku č. 2 dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.
2. Zmena ceny diela sa výhradne dotýka položiek, ktoré sú v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo dňa 13.7.2022, prípadne ďalších metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, prípadne iných relevantných inštitúcií vo vzťahu k mimoriadnym okolnostiam definovaným vyššie.
3. Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku a zmene Zmluvy vzhľadom na naplnenie podmienok aplikácie ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, a odôvodňujú potrebu jej zmeny, ktorá vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, a ktorými sú :
 - situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,
 - v nadväznosti na vyššie uvedené aj aktuálny (nestabilný / negatívny) cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami.
4. Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom Zmluvy a ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, že uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku sa nemení charakter Zmluvy. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku dochádza k navýšeniu hodnoty plnenia.

Článok II.

PREDMET DODATKU

1. Predmetom uzatvorenia Dodatku č. 2 k ZoD č. 2022/0898 je uplatnenie indexov zvýšenia cien stavebných materiálov podľa informácií zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za štvrtý kvartál 2021 a prvý, druhý a tretí kvartál roku 2022 nad rámec celkovej ceny dohodnutej v Čl. V. Cena a platobné podmienky, bod 5.1 Zmluvy o dielo. Okolnosťami navýšenia cien stavebných materiálov je situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou

a Ukrajinou a v nadväznosti na to aj aktuálny negatívny cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami.

Spôsob prepočtu jednotkových cien

Jednotkové ceny, ktoré boli určené v ZoD č. 2022/0898 boli prepočítané nasledovne:

- a) Pri stavebných materiáloch, ktoré boli zverejnené v tabuľke č. 9 (Príloha č. 3) bola cena navýšená o súčet percent navýšenia za štvrtý kvartál 2021 a prvý, druhý a tretí kvartál roku 2022.

Príklad: *Tráva - Trávne semená* navýšenie o **18,20%**, ktoré boli určené súčtom **+6,7%** za štvrtý kvartál 2021; **+3,8%** za prvý kvartál 2022; **+4,1%** za druhý kvartál 2022 a **+3,6%** za tretí kvartál 2022 (Príloha č. 4, tabuľka č. 9, položka č. 1 – Trávne semená, Kód CPA 01.19.31)

- b) Pri stavebných materiáloch a prácach, ktoré sú kumulovanými položkami (dodávka a montáž) resp. stavebných prácach bola cena navýšená o súčet percent navýšenia za štvrtý kvartál 2021 a prvý, druhý a tretí kvartál roku 2022. (Príloha č. 2)

Príklad: *Debnenie stien šachiet kanalizačných pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných obojstranné, kalová jama* navýšenie o **16,80%**, ktoré boli určené súčtom **-2,1%** za štvrtý kvartál 2021; **+8,8%** za prvý kvartál 2022; **+5,1%** za druhý kvartál 2022 a **+5,0%** za tretí kvartál 2022 (Príloha č. 2, tabuľka č. 4, Kód 42.1 – Cesty a železnice; práce na stavbe ciest a železníc).

- | | |
|--|-------------------------|
| 2. Cena za dielo podľa ZoD č. 2022/0898 bez DPH: | 3 094 472,46 EUR |
| Cena DPH 20%: | <u>618 894,49 EUR</u> |
| Cena spolu s DPH: | 3 713 366,95 EUR |
3. Cena navyš, ktorá je stanovená nárastom cien materiálov a je uvedená v Prílohe č. 1, v Prílohe č. 2 a v Prílohe č. 3, tohto Dodatku č. 2 je dohodnutá v celkovej výške:
- | | |
|-------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH: | 534 613,99 EUR |
| Cena DPH 20 %: | <u>106 922,80 EUR</u> |
| Cena spolu s DPH: | 641 536,79 EUR |
4. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v Čl. V Cena a platobné podmienky, bod 5.1 mení tak, že znie:

„5.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení Dodatku č. 2 odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Celková cena bez DPH:	3 629 086,45 EUR
Cena DPH 20%:	<u>725 817,29 EUR</u>
Cena spolu s DPH:	4 354 903,74 EUR

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.

3.2 Dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne Dodatok po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:

- a) Dodatok nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak orgán kontroly (riadiaci orgán) prijme záver, v zmysle ktorého je uzavretý Dodatok v celom rozsahu v súlade so ZVO a/alebo ostatnými záväznými predpismi, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly. Ak budú v rámci kontroly Dodatku identifikované nedostatky, ktoré budú v rozpore so ZVO a/alebo ostatnými záväznými, alebo ak si orgán kontroly neosvojí podnet Objednávateľa na výkon kontroly, Dodatok nenadobudne účinnosť, iba ak Objednávateľ Zhotoviteľovi neoznámí opak,
- b) a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť tento Dodatok nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Objednávateľ oznámí Zhotoviteľovi nadobudnutie, resp. nenadobudnutie účinnosti tohto Dodatku písomne, najneskôr do 10 dní odo dňa obdržania správy z kontroly.

3.4 Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Rozpočet – navýšenie cien

Príloha č. 2 – Tabuľka č. 4 - indexy cien stavebných prác – 4. kvartál 2021, 1., 2. a 3. kvartál 2022 (zdroj: Štatistický úrad SR)

Príloha č. 3 – Tabuľka č. 9 - indexy cien stavebných prác - 4. kvartál 2021, 1., 2. a 3. kvartál 2022 (zdroj: Štatistický úrad SR)

V Trenčíne, dňa

13 DEC. 2022

V Košiciach, dňa

1.12.2022

Objednávateľ

Trenčiansky samosprávny kraj

Ing. Jaroslav Baška, predseda

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

Ing. Juraj Dančišin – člen predstavenstva a.s.

Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 05_06_AKTUAL2

Stavba: Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža - 5.a 6.etapa

JKSO:
Miesto:

KS: 21
Dátum: 10.11.2021

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.

IČO: 31651518
IČ DPH: 2020490274

Projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 094 472,46

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	3 094 472,46	618 894,49

Cena s DPH v EUR 3 713 366,95

3 629 086,45

725 817,29

4 354 903,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 05 06 AKTUAL2

Stavba: Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža - 5.a 6.etapa

Miesto: Dátum: 10.11.2021

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Spracovateľ: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 094 472,46	3 713 366,95
SO 101-05	Rekonštrukcia cesty II/517 - km 9,520 - 12,797	1 394 782,01	1 673 738,41
SO 209-00	Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-009	85 445,10	102 534,12
SO 210-00	Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-010	58 497,72	70 197,26
SO 101-06	Rekonštrukcia cesty II/517 - km 12,797 - 14,470	1 180 119,32	1 416 143,18
SO 211-00	Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-011	132 888,82	159 466,58
SO 212-00	Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-012	92 333,28	110 799,94
SO 213-00	Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-013	56 499,94	67 799,93
SO 214-00	Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-014	93 906,27	112 687,52

Nová cena celkom bez DPH		Nová cena celkom s DPH	
	3 629 086,45		4 354 903,74
	1 638 671,32		1 966 405,58
	100 348,09		120 417,71
	68 399,74		82 079,69
	1 382 820,20		1 659 384,24
	155 114,50		186 137,40
	107 918,06		129 501,67
	65 982,98		79 179,58
	109 831,55		131 797,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - 5.a
6.etapa

Objekt:
SO 101-05 - Rekonštrukcia cesty II/517 - km 9,520 - 12,797

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Poznámka:

KS:

2111

Dátum:

10.11.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651518

IČ DPH:

2020490274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 394 782,01

1 638 671,32

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

1 394 782,01

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

278 956,40

327 734,26

Cena s DPH

v EUR

1 673 738,41

1 966 405,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

5

4

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - 5.a
6.etapa

Objekt:

SO 101-05 - Rekonštrukcia cesty II/517 - km 9,520 - 12,797

Miesto:

Dátum: 10.11.2021

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant: Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ: Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 394 782,01
D	45.11.11	05	Búracie práce a demolácie				169 587,99
1	K	05010204000030	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, - 2,20000t	m3	105,000	72,47	7 609,35
	VV		"Priepusty" 105,00		105,000		
2	K	05030162022530	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	10 882,000	1,73	18 825,86
	VV		"Vozovka celková hrúbka 250 mm" 10882,00		10 882,000		
3	K	05030162022590	Príplatok-kryty asfaltové v ploche nad 200m2, za každých ďalších 50 mm hrúbky, -0,13500t	m2	10 882,000	0,65	7 073,30
	VV		"Vozovka celková hrúbka 250 mm" 10882,00		10 882,000		
4	K	05030264032410	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	10 882,000	1,62	17 628,84
	VV		"Podklad vozovky hrúbka 300 mm" 10882,00		10 882,000		
5	K	05030407002410	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	136,000	6,75	918,00
	VV		"Zábradlie" 40,00		40,000		
	VV		"Zvodidlo" 96,00		96,000		
	VV		Súčet		136,000		
6	K	05030507002439	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky vrátane jej nosiča, -0,01200t	ks	69,000	15,34	1 058,46
7	K	05080200032430	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	14 724,505	3,68	54 186,18
8	K	05080200032490	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	103 071,535	0,22	22 675,74
	VV		"do 40 km" 7*14724,505		103 071,535		
9	K	05080900000012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	231,000	6,71	1 550,01
10	K	050809000000212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	10 134,165	0,39	3 952,32
11	K	050809000000312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	6,540	3,91	25,57
12	K	050890000002400	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sušiny	t	14 724,505	1,15	16 933,18
13	K	05090362033170	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	16 455,000	0,41	6 746,55
	VV		"Prvý záber pre hrúbku 90 mm" 16455,00		16 455,000		
14	K	05090362043170	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	16 455,000	0,61	10 037,55
	VV		"Druhý záber pre hrúbku 90 mm" 16455,00		16 455,000		
15	K	05090462012400	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	322,000	1,14	367,08
D	45.11.12	01	Zemné práce - prípravné				2 516,50
16	K	01010103010010	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	1 000,000	0,55	550,00
17	K	01010201010010	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	20,000	3,29	65,80

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
----------------------	------------------	---------	------------

1 638 671,32 243 889,31

198 078,78

tabuľka č. 4, kód 42.11.20 - 4. q/21 + 1., 2. a 3. q/22

84,64	8 887,72	1 278,37	16,80%
2,02	21 988,60	3 162,74	16,80%
0,76	8 261,61	1 188,31	16,80%
1,89	20 590,49	2 961,65	16,80%
7,88	1 072,22	154,22	16,80%
17,92	1 236,28	177,82	16,80%
4,30	63 289,46	9 103,28	16,80%
0,26	26 485,26	3 809,52	16,80%
7,84	1 810,41	260,40	16,80%
0,46	4 616,31	663,99	16,80%
4,57	29,87	4,30	16,80%
1,34	19 777,96	2 844,78	16,80%
0,48	7 879,97	1 133,42	16,80%
0,71	11 723,86	1 686,31	16,80%
1,33	428,75	61,67	16,80%
2 939,27			
0,64	642,40	92,40	16,80%
3,84	76,85	11,05	16,80%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	01010202010010	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	20,000	8,03	160,60
19	K	01060203040010	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	1 000,000	0,60	600,00
20	K	01060203050110	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	20,000	3,13	62,60
21	K	01060203060110	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	20,000	3,13	62,60
22	K	01060203070110	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	20,000	3,59	71,80
23	K	01010301010020	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	300,000	2,68	804,00
24	K	01020101010110	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	130,000	1,07	139,10

d 45.11.20 01 Zemné práce - cesta 92 190,99

25	K	01020200010020	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	626,000	3,72	2 328,72
VV "Úprava priekop do predpísaných profilov a spádov" 626,00					626,000		
26	K	01030102020010	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	348,800	5,58	1 946,30
VV "Priepusty - jednotlivé do 100 m3" 340,00					340,000		
VV "Základy stĺpkov dopravného značenia" 8,80					8,800		
VV Súčet					348,800		
27	K	01030102020030	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	2 875,000	2,24	6 440,00
VV "Cesta" 2875,00					2 875,000		
28	K	01040100070030	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	3 529,800	0,73	2 576,75
29	K	01040100090002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10 706,440	3,91	41 862,18
VV "Zemina" 3529,80*1,80					6 353,640		
VV "Kamenivo z vozovky" 4352,80					4 352,800		
VV Súčet					10 706,440		
30	K	01040402070010	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	320,000	5,01	1 603,20
VV "Priepusty" 320,00					320,000		
31	K	01060203010240	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3 529,800	1,56	5 506,49
VV "Prebytok priepusty" 340,00-320,00					20,000		
VV "Prebytok cesta" 2875,00					2 875,000		
VV "Úprava priekop" 626,00					626,000		
VV "Základy dopravného značenia" 8,80					8,800		
VV Súčet					3 529,800		
32	K	01060203010250	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	130 602,600	0,16	20 896,42
VV "Celkovo do 40 km" (40-3)*3529,80					130 602,600		
33	K	01060700070030	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	3 529,800	1,34	4 729,93
34	K	01080300010010	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	18 700,000	0,23	4 301,00

d 45.11.23 01 Zemné práce - rekultivačné 1 129,65

35	K	01080501010010	Rozprestretie ornice v rovine, súvislá plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	667,000	0,72	480,24
36	K	01080503010010	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	667,000	0,77	513,59
37	M	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	20,610	6,59	135,82
VV 667*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva					20,610		

d 45.11.24 01 Zemné práce - násypy zo zemníka 24 636,36

38	K	01020300020022	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, vrátane ceny za nákup	m3	1 266,000	14,52	18 382,32
VV "Zemina do násypu" 1266,00					1 266,000		
39	K	01040202020020	Uloženie sypaniny do násypu - nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	1 266,000	1,97	2 494,02

MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
9,38	187,58	26,98	16,80%
0,70	700,80	100,80	16,80%
3,66	73,12	10,52	16,80%
3,66	73,12	10,52	16,80%
4,19	83,86	12,06	16,80%
3,13	939,07	135,07	16,80%
1,25	162,47	23,37	16,80%

107 679,08

4,34	2 719,94	391,22	16,80%
------	----------	--------	--------

6,52	2 273,28	326,98	16,80%
------	----------	--------	--------

2,62	7 521,92	1 081,92	16,80%
------	----------	----------	--------

0,85	3 009,65	432,90	16,80%
------	----------	--------	--------

4,57	48 895,03	7 032,85	16,80%
------	-----------	----------	--------

5,85	1 872,54	269,34	16,80%
------	----------	--------	--------

1,82	6 431,58	925,09	16,80%
------	----------	--------	--------

0,19	24 407,01	3 510,59	16,80%
------	-----------	----------	--------

1,57	5 524,56	794,63	16,80%
------	----------	--------	--------

0,27	5 023,57	722,57	16,80%
------	----------	--------	--------

1 321,33

0,84	560,92	80,68	16,80%
------	--------	-------	--------

0,90	599,87	86,28	16,80%
------	--------	-------	--------

7,79	160,54	24,72	16,80%
------	--------	-------	--------

tabuľka č. 9, položka 1

28 775,27

16,96	21 470,55	3 088,23	16,80%
-------	-----------	----------	--------

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
3,47	4 391,70	631,68	16,80%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	01060203010277	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 20 km, vrátane nakladania	m3	1 266,000	2,97	3 760,02
VV					"Dovoz zeminy do násypov" 1266,00		1 266,000
D 45.23.31 22 Práce na pozemných komunikáciách - dopravné značenie							73 356,24
41	K	22250671060010	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	65,000	33,53	2 179,45
42	M	404478219911	Dopravná značka - typ A, P, B, C, IP, II, E, IS - podľa špecifikácie v projekte	ks	65,000	55,88	3 632,20
VV					"Jednotková cena je priemerná" 65		65,000
43	M	404477700011	Stĺpik Zn, f60 mm	ks	138,000	6,71	925,98
44	M	404477700411	Objímka, f60 mm	ks	138,000	3,35	462,30
45	M	404477700611	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	138,000	0,34	46,92
46	K	22250672060042	Osadenie a montáž veľkorozmernej zvislej dopravnej značky	ks	4,000	782,25	3 129,00
VV					"IS - smerová tabuľa" 4		4,000
47	M	404479902911	Dopravná značka typ IS - smerová tabuľa - podľa špecifikácie v projekte	ks	4,000	1 072,80	4 291,20
48	K	22250776012422	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar šírky 250 mm biela retroreflexná	m	7 223,000	3,80	27 447,40
VV					"V4" T223		7 223,000
49	K	22250776021420	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	4 279,000	1,90	8 130,10
VV					"V1a; V2a; V2b; V3" (2080+710+83+2*703)		4 279,000
50	K	22250776031120	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	51,000	13,97	712,47
VV					"V16"51		51,000
51	K	22250776031220	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná	m2	56,000	15,87	888,72
VV					"V11a; BUS"56		56,000
52	K	22250785020020	Osadenie trvalého retroreflexného liatinového dopravného gombíka rozmeru 100x50x12 mm	ks	550,000	16,76	9 218,00
53	M	404490008100	Gombík dopravný reflexný trvalý KATAMARAN, dxšxv 200x148x29 mm, liatinový (do vozovky)	ks	550,000	22,35	12 292,50
D 45.23.32 22 Práce na pozemných komunikáciách - vrchná stavba							632 275,98
54	K	22030329010020	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	10 882,000	0,63	6 855,66
55	K	22030330010010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	54 674,000	0,40	21 869,60
VV					"Vozovka hrúbky 90 mm - 2 vrstvy" 2*16455,00		32 910,000
VV					"Vozovka hrúbky 510 mm - 2 vrstvy" 2*10882,00		21 764,000
VV					Súčet		54 674,000
56	K	22030640012240	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	10 882,000	8,78	95 543,96
57	K	22030640042320	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	27 337,000	7,91	216 235,67
VV					"Vozovka hrúbky 90 mm" 16455,00		16 455,000
VV					"Vozovka hrúbky 510 mm" 10882,00		10 882,000
VV					Súčet		27 337,000
58	K	22030641010320	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	m2	27 337,000	7,74	211 588,38
VV					"Vozovka hrúbky 90 mm" 16455,00		16 455,000
VV					"Vozovka hrúbky 510 mm" 10882,00		10 882,000
VV					Súčet		27 337,000
59	K	22040549010133	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C16/20 hr.100 mm bez vyplnenia škár	m2	50,000	22,82	1 141,00
VV					"Priepustý" 50,00		50,000
60	K	22040754000010	Výplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	m2	50,000	11,88	594,00

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
3,47	4 391,70	831,68	16,80%

89 939,70

39,16	2 545,60	366,15	16,80%
83,88	5 451,93	1 819,73	50,10%

tabuľka č. 9, položka 60

10,07	1 389,90	463,92	50,10%
5,03	693,91	231,61	50,10%
0,51	70,43	23,51	50,10%
913,67	3 654,67	525,67	16,80%

tabuľka č. 9, položka 60

tabuľka č. 9, položka 60

tabuľka č. 9, položka 60

1 610,27	6 441,09	2 149,89	50,10%
4,44	32 058,56	4 611,16	16,80%

tabuľka č. 9, položka 60

2,22	9 495,96	1 365,86	16,80%
------	----------	----------	--------

16,32	832,16	119,69	16,80%
-------	--------	--------	--------

18,54	1 038,02	149,30	16,80%
-------	----------	--------	--------

19,58	10 766,62	1 548,62	16,80%
28,18	15 500,84	3 208,34	26,10%

tabuľka č. 9, položka 53

740 054,40

0,74	8 007,41	1 151,75	16,80%
0,47	25 543,69	3 674,09	16,80%

10,26	111 595,35	16 051,39	16,80%
9,24	252 563,26	36 327,59	16,80%

9,04	247 135,23	35 546,85	16,80%
------	------------	-----------	--------

26,65	1 332,69	191,69	16,80%
-------	----------	--------	--------

13,88	693,79	99,79	16,80%
-------	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	22250162010010	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	98,000	13,41	1 314,18
	W		"Priepusty" 58,00		58,000		
	W		"Oporný múr" 40,00		40,000		
	W		Súčet		98,000		
62	M	553915345211	Zábradlie - dvojmadlové z oceľových profilov, vrátane chemických kotiev a predpísanej protikorozynej ochrany	m	98,000	88,28	8 651,44
63	K	22250362010030	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabarovaním stĺpkov pri vz. 4m	m	521,000	10,06	5 241,26
64	M	553550000211	Zvodidlo cestné, úroveň zachytenia N2, komplet	m	521,000	42,47	22 126,87
65	K	22250464000010	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	330,000	11,18	3 689,40
66	M	404490000411	Cestný smerový stĺpik CS	ks	330,000	10,06	3 319,80
67	K	22250464000020	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	45,000	5,59	251,55
68	M	404490000611	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, so spojovacím materiálom	ks	45,000	9,50	427,50
69	K	22251083014220	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	3 200,000	1,12	3 584,00
	W		"Stred cesty" 3200,00		3 200,000		
70	K	22251083015320	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 20 mm	m	3 200,000	1,35	4 320,00
	W		"Stred cesty" 3200,00		3 200,000		
71	K	22251445011122	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, GG; 115x115 ± 15 kN/m	m2	18 100,500	1,41	25 521,71
	W		"Vozovka hrúbky 90 mm - presah 10%" 16455,00*1,10		18 100,500		
D 45.23.33 22 Práce na pozemných komunikáciách - spodná stavba							162 057,64
72	K	22010104000200	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	10 882,000	3,90	42 439,80
	W		"Vozovka hrúbky 510 mm" 10882,00		10 882,000		
73	K	22010203000060	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drevným hr. 100 mm	m2	3 690,000	2,13	7 859,70
	W		"Frakcia kameniva: 0-22 mm" 3690,00		3 690,000		
74	K	22020421020010	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	10 882,000	10,27	111 758,14
	W		"Vozovka hrúbky 510 mm" 10882,00		10 882,000		
D 45.26.22 02 Práce špeciálneho zakladania							104 511,80
75	K	02010203010015	Podklad pre konštrukciu vystuženého svahu z kameniva drevného	m3	463,000	17,91	8 292,33
76	K	02010603010010	Sanačná vrstva z kameniva hrubého drevného - úprava podložia	m3	2 927,000	10,28	30 089,56
	W		"Hrúbka vrstvy a spôsob hutnenia podľa projektu" 2927,00		2 927,000		
77	K	02060905010010	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	10 882,000	0,28	3 046,96
	W		"Úprava podložia" 10882,00		10 882,000		
78	M	693665480711	Separčná geotextília - CBR min. 2,1 kN	m2	11 970,200	0,77	9 217,05
	W		10882*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva"		11 970,200		
79	K	02060905011430	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 40 kN/m sklon do 1 : 5	m2	11 970,200	4,50	53 865,90
	W		"Úprava podložia" 10882,00		10 882,000		
	W		"Presahy 10%" 0,1*10882,00		1 088,200		
	W		Súčet		11 970,200		
D 45.26.23 11 Betonárske práce							19 606,78
80	K	11010201040010	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	8,800	74,96	659,65
	W		"Základy stĺpkov dopravného značenia" 8,80		8,800		
81	K	11010401080010	Betón základových múrov, prostý tr. C 35/45	m3	157,000	87,24	13 696,68
	W		"Priepusty" 142,00		142,000		
	W		"Oporný múr" 15,00		15,000		

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
15,66	1 534,96	220,78	16,80%

107,00	10 485,55	1 834,11	21,20%	tabuľka č. 9, položka 56
11,75	6 121,79	880,53	16,80%	
51,98	27 083,29	4 956,42	22,40%	tabuľka č. 9, položka 52
13,06	4 309,22	619,82	16,80%	
11,58	3 821,09	501,29	15,10%	tabuľka č. 9, položka 30
6,53	293,81	42,26	16,80%	
10,93	492,05	64,55	15,10%	tabuľka č. 9, položka 30
1,31	4 186,11	602,11	16,80%	

1,58	5 045,76	725,76	16,80%
------	----------	--------	--------

1,65	29 809,35	4 287,64	16,80%
------	-----------	----------	--------

4,56	49 569,69	7 129,89	16,80%
------	-----------	----------	--------

2,49	9 180,13	1 320,43	16,80%
------	----------	----------	--------

12,00	130 533,51	18 775,37	16,80%
-------	------------	-----------	--------

20,92	9 685,44	1 393,11	16,80%
-------	----------	----------	--------

12,01	35 144,61	5 055,05	16,80%
-------	-----------	----------	--------

0,33	3 558,85	511,89	16,80%
------	----------	--------	--------

0,92	10 959,08	1 742,03	18,90%	tabuľka č. 9, položka 6
------	-----------	----------	--------	-------------------------

5,26	62 915,37	9 049,47	16,80%
------	-----------	----------	--------

87,55	770,47	110,82	16,80%
-------	--------	--------	--------

101,90	15 997,72	2 301,04	16,80%
--------	-----------	----------	--------

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
10,01	4 354,25	626,30	16,80%

MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	----------	--------------	-------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV					Súčet	157,000	
82	K	11010411010010	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	435,000	8,57	3 727,95
VV					"Priepusty" 370,00	370,000	
VV					"Oporný múr" 65,00	65,000	
VV					Súčet	435,000	
83	K	11010411010020	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	435,000	3,50	1 522,50
D 45.26.25 12 Murárske práce							109 324,45
84	K	12210105010180	Montáž prefabrikovaného výstužného modulárneho bloku s výstuhou dĺžky 3 m	ks	425,000	49,26	20 935,50
VV					"Výstuženie svahu" 425	425,000	
85	M	GEO_SVAH_G	Modulárny blok - 3x1x0,60m (50") - zváraná sieť; oká 100/100 mm - drôt 4,00 mm; výstuha 3x3m; protierózny geokompozit 3x2m, vrátane spojovacieho materiálu	ks	425,000	110,63	47 017,75
86	M	583441690511	Výplň-modulárnych blokov - Štrkodrava 0-32	m3	3 060,000	13,52	41 371,20
D 45.00.00 00 Všeobecné položky							3 587,63
87	K	00030113003013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu podzemného existujúceho vedenia inžinierskych sietí	kpl	1,000	558,75	558,75
88	K	00030331003031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu	kpl	1,000	282,73	282,73
89	K	00040222004027	Projektové práce - náklady na výrobo-technickú dokumentáciu zhotoviteľa stavebného objektu	kpl	1,000	514,05	514,05
90	K	00040222004028	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavebného objektu	kpl	1,000	1 028,10	1 028,10
91	K	00060121006028	Zariadenie staveniska - komplet - zriadenie, prevádzka, odstránenie	kpl	1,000	924,62	924,62
92	K	00060124006029	Zariadenie staveniska - prevádzkové, dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000	279,38	279,38
VV					"Zabezpečenie oblasti krátkodobých a dlhodobých pracovných miest podľa schváleného návrhu organizácie dopravy" 1,0	1,000	

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
----------------------	------------------	---------	------------

10,01	4 354,25	626,30	16,80%
-------	----------	--------	--------

4,09	1 778,28	255,78	16,80%
------	----------	--------	--------

131 245,74			
57,54	24 452,66	3 517,16	16,80%

142,93	60 746,93	13 729,18	29,20%	tabuľka č. 9, položka 71
15,05	46 046,15	4 674,95	11,30%	tabuľka č. 9, položka 3

4 190,35			
652,62	652,62	93,87	16,80%
330,23	330,23	47,50	16,80%
600,41	600,41	86,36	16,80%
1 200,82	1 200,82	172,72	16,80%
1 079,96	1 079,96	155,34	16,80%
326,32	326,32	46,94	16,80%

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - 5.a
6.etapa

Objekt:
SO 209-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-009

JKSO:
Miesto:

KS: 2141
Dátum: 10.11.2021

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.

IČO: 31651518
IČ DPH: 2020490274

Projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		85 445,10	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	85 445,10	20,00%	17 089,02
Cena s DPH		102 534,12	

100 348,09

20 069,62

120 417,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža - 5.a
6.etapa

Objekt:

SO 209-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-009

Miesto:

Dátum:

10.11.2021

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

85 445,10

100 348,09

45.11.11_05 - Búracie práce a demolácie

6 157,32

7 191,75

45.11.12_01 - Zemné práce - prípravné

1 771,60

2 069,23

45.11.20_01 - Zemné práce - most

3 892,53

4 546,47

45.22.11_05 - Búracie práce a demolácie

5 599,52

6 540,24

45.22.11_11 - Betonárske práce

16 785,54

19 606,42

45.22.11_21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov

25 306,38

30 032,47

45.23.32_22 - Práce na pozemných komunikáciach

5 813,40

6 785,73

45.26.14_61 - Izolátorské práce

3 241,57

3 803,43

45.26.22_02 - Práce špeciálneho zakladania

1 396,92

1 691,35

45.41.00_13 - Omietkárské práce

9 008,33

10 521,73

45.44.20_84 - Práce maliarske, natieračské

1 781,84

2 081,18

45.00.00_00 - Všeobecné položky

4 690,15

5 478,10

ROZPOČET

Stavba: Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - 5.a
6.etapa

Objekt: SO 209-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-009

Miesto: Dátum: 10.11.2021
Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Spracovateľ: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							85 445,10
D		45.11.11 05	Búracie práce a demolácie				6 157,32
1	K	05010205000040	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	19,500	72,64	1 416,48
	W		4,90 " rímsy		4,900		
	W		13,30 "vyrovnávací betón		13,300		
	W		1,30 "krídla a záverné múrky		1,300		
	W		Súčet		19,500		
2	K	05030264042400	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	73,000	2,85	208,05
	W		73,00 "prechodové oblasti		73,000		
3	K	05030302022400	Vyrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	31,200	3,79	118,25
4	K	05030407002405	Rozobranie cest., zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,06000t	m	31,200	6,75	210,60
5	K	05080200032430	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	149,333	3,68	549,55
6	K	05080200032490	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1 045,331	0,22	229,97
	W		149,333*7 "do 40 km		1 045,331		
7	K	05080900000012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	51,336	6,71	344,46
8	K	05080900000012	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	55,245	0,39	21,55
9	K	050809000000312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,872	3,91	7,32
10	K	05089000002400	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	149,333	1,15	171,73
11	K	05090362063126	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 150 mm 0,381 t	m2	145,000	1,68	243,60
	W		72,00 "vozovka na moste		72,000		
	W		73,00 "prechodové oblasti		73,000		
	W		Súčet		145,000		
12	K	05090503026007	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov - železobetonových -0,00012t	cm	100,000	1,39	139,00
	W		2*50,00 "otvor pre odvodňovaciu tvarovku		100,000		
13	K	05090605001038	Otryskanie vodorovnej plochy pod izoláciu - technológia brokovania	m2	85,000	6,07	515,95
14	K	05090605012032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	23,200	26,22	608,30
	W		76,00*0,20 "nosná konštrukcia - 20% plochy		15,200		
	W		40,00*0,20 "spodná stavba - 20% plochy		8,000		
	W		Súčet		23,200		
15	K	05090605012035	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 30 mm	m2	77,000	8,01	616,77
	W		76,00*0,50 "nosná konštrukcia - 50% plochy		38,000		
	W		40,00*0,50 "spodná stavba - 50% plochy		20,000		
	W		19,00 "obnažená spodná stavba		19,000		
	W		Súčet		77,000		

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
----------------------	------------------	---------	------------

100 348,09 14 902,99

7 191,75

84,84	1 654,45	237,97	16,80%	tabuľka č. 4, kód 42.11.20 - 4. q/21 + 1., 2. a 3. q/22
-------	----------	--------	--------	---

3,33	243,00	34,95	16,80%
------	--------	-------	--------

4,43	138,11	19,86	16,80%
------	--------	-------	--------

7,88	245,98	35,38	16,80%
------	--------	-------	--------

4,30	641,87	92,32	16,80%
------	--------	-------	--------

0,26	268,61	38,64	16,80%
------	--------	-------	--------

7,84	402,33	57,87	16,80%
------	--------	-------	--------

0,46	25,17	3,62	16,80%
------	-------	------	--------

4,57	8,55	1,23	16,80%
------	------	------	--------

1,34	200,58	28,85	16,80%
------	--------	-------	--------

1,96	284,52	40,92	16,80%
------	--------	-------	--------

1,62	162,35	23,35	16,80%
------	--------	-------	--------

7,09	602,63	86,68	16,80%
------	--------	-------	--------

30,62	710,50	102,20	16,80%
-------	--------	--------	--------

9,36	720,39	103,62	16,80%
------	--------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	05090605012303	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - podláh	m2	51,000	4,66	237,66
	W		85,00*0,80 "mostovka po odbúrání - 60% plochy		51,000		
17	K	05090605012312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	30,240	8,16	246,76
	W		20,00 "rub opôr po výkope prechodových oblastí		20,000		
	W		12,80*0,8 "rub krídliel po výkope prechodových oblastí		10,240		
	W		Súčet		30,240		
18	K	05090605012313	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh	m2	34,000	7,98	271,32
	W		85,00*0,40 "mostovka po odbúrání - 40% plochy		34,000		
D 45.11.12 01 Zemné práce - prípravné							1 771,60
19	K	01010102020030	Odstránenie trstia vo vode s uložením na vzdialenosť do 50m, pre akúkoľvek plochu	m2	155,000	0,56	86,80
	W		155,00 "úprava potoka		155,000		
20	K	01010301010020	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	300,000	2,68	804,00
	W		300,00 "sanačné práce pod mostom		300,000		
21	K	01010301010420	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku nad 10 do 25 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500	deň	30,000	3,91	117,30
22	K	01010401040010	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	25,000	30,54	763,50
D 45.11.20 01 Zemné práce - most							3 892,53
23	K	01020200020010	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	10,000	3,72	37,20
	W		10,00 "úprava terénu na vtok a výtok		10,000		
24	K	01030101020010	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	38,500	5,58	214,83
	W		38,50 "prechodová oblasť		38,500		
25	K	01030102020010	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,000	5,58	16,74
	W		3,00 "dočasná jama v potoku		3,000		
26	K	01030102020190	Príplatok za výkop v tečúcej vode, hornina 3	m3	3,000	1,12	3,36
27	K	01040100070020	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	48,500	0,73	35,41
28	K	01040100090002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	128,180	3,91	501,18
	W		48,50*1,8 "prebytok výkopu		87,300		
	W		40,88 "kamenivo z cesty		40,880		
	W		Súčet		128,180		
29	K	01040402070010	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,000	5,01	15,03
	W		3,00 "dočasná jama v potoku		3,000		
30	K	01040602070114	Zriadenie dočasného usmernenia toku - hrádzky z nepriepustnej (llovej) zeminy, vrátane dovozu, odstránenia a odvozu zeminy	kpl	1,000	2 636,18	2 636,18
	W		1 "potrebný objem llovej zeminy sa spresní pri realizácii podľa stavu vody v potoku		1,000		
31	K	01060203010240	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	48,500	1,56	75,66
	W		10,00+38,50 "prebytok výkopu		48,500		
32	K	01060203010250	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	1 794,500	0,16	287,12
	W		48,50*(40-3) "skládka do 40 km		1 794,500		
33	K	01060600070010	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	3,000	1,61	4,83
	W		3,00 "spätný zásyp z výkopku		3,000		
34	K	01060700070030	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	48,500	1,34	64,99
D 45.22.11 05 Búracie práce a demolácie							5 599,52
35	K	05090502011015	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 16 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	856,000	5,62	4 810,72

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
5,44	277,59	39,93	16,80%

9,53	288,21	41,45	16,80%
------	--------	-------	--------

9,32	316,90	45,58	16,80%
------	--------	-------	--------

2 069,23			
0,65	101,38	14,58	16,80%

3,13	939,07	135,07	16,80%
------	--------	--------	--------

4,57	137,01	19,71	16,80%
------	--------	-------	--------

35,67	891,77	128,27	16,80%
-------	--------	--------	--------

4 546,47			
4,34	43,45	6,25	16,80%

6,52	250,92	36,09	16,80%
------	--------	-------	--------

6,52	19,55	2,81	16,80%
------	-------	------	--------

1,31	3,92	0,56	16,80%
------	------	------	--------

0,85	41,35	5,94	16,80%
------	-------	------	--------

4,57	585,38	84,20	16,80%
------	--------	-------	--------

5,85	17,56	2,53	16,80%
------	-------	------	--------

3 079,06	3 079,06	442,88	16,80%
----------	----------	--------	--------

1,82	88,37	12,71	16,80%
------	-------	-------	--------

0,19	335,36	48,24	16,80%
------	--------	-------	--------

1,88	5,64	0,81	16,80%
------	------	------	--------

1,57	75,91	10,92	16,80%
------	-------	-------	--------

6 540,24			
6,56	5 818,92	808,90	16,80%
Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		708 " spriahnutie nosnej konštrukcie s nadbetónávkou		708,000		
	WV		74*2 " spriahnutie krídel s nadbetónávkou		148,000		
	WV		Súčet		856,000		
36	K	05090502011016	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 16 mm hĺbky 200 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	80,000	9,86	788,80
	WV		40*2 " spriahnutie krídel s nadbetónávkou		80,000		
D 45.22.11 11 Betonárske práce							16 785,54
37	K	11010101060010	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	10,000	77,77	777,70
38	K	11010111010010	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	42,700	10,59	452,19
39	K	11010111010020	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	42,700	3,65	155,86
40	K	11010321062539	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou lepením	kpl	1,000	3 911,25	3 911,25
	WV		Rozsah prác, spôsob zhotovenia a presná špecifikácia sa stanoví po odstránení degradovaného betónu				
	WV		Predpokladané náklady:				
	WV		- vŕtanie otvorov priemeru 25 mm, dĺžka celkom 800 cm				
	WV		- vloženie a injektovanie výstuže, vrátane dodávky injektážnej hmoty				
	WV		- betonárska výstuž priemeru 20 mm, hmotnosť 250 kg				
	WV		1 " komplet		1,000		
41	K	11050302071010	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	9,300	101,16	940,79
	WV		8,10 "podľa PD		8,100		
	WV		1,20 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúraní		1,200		
	WV		Súčet		9,300		
42	K	11050311011010	Debnenie mostných konštrukcií-krídel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	30,000	13,43	402,90
	WV		25,00 "podľa PD		25,000		
	WV		5,00 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúraní		5,000		
	WV		Súčet		30,000		
43	K	11050311011020	Debnenie mostných konštrukcií-krídel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	30,000	5,52	165,60
44	K	11050311013012	Debnenie tesniacich pásov vo vodorovnej škále - zhotovenie lištovej podpory	m	0,800	21,89	17,51
	WV		2*0,40 "nadbetonávka v osi cesty		0,800		
45	M	PAS_TESN_KR	Pás tesniaci PVC do pracovnej škály - šírka 240 mm	m	0,800	7,26	5,81
46	K	11050311013022	Debnenie tesniacich pásov vo vodorovnej škále - odstránenie lištovej podpory	m	0,800	4,36	3,49
47	K	11050321061010	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele B500B mostných konštrukcií	t	0,330	2 071,32	683,54
	WV		0,103 "spriahujúce prvky		0,103		
	WV		0,195 "upravené zvárané siete		0,195		
	WV		0,032 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúraní		0,032		
	WV		Súčet		0,330		
48	K	11050602081010	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	8,200	130,62	1 071,08
49	K	11050602081019	Príplatok za povrchovú úpravu betónu - striáž	m2	22,700	2,13	48,35
50	K	11050611011010	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	35,300	20,29	716,24
51	K	11050611011020	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	35,300	3,58	126,37
52	K	11050621061010	Výstuž mostových rím z betonárskej ocele B500B	t	1,170	2 024,00	2 368,08
53	K	11080202071010	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	22,500	103,55	2 329,88
	WV		19,60 "nadbetonávka spádovaná podľa projektu		19,600		
	WV		2,90 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúraní		2,900		
	WV		Súčet		22,500		
54	K	11080211012030	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	7,700	25,60	197,12
	WV		6,40 "podľa PD		6,400		
	WV		1,30 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúraní		1,300		
	WV		Súčet		7,700		

6,56	5 540,24	808,20	16,80%
Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %

11,52	921,32	132,52	16,80%
-------	--------	--------	--------

19 606,42

90,84	908,35	130,65	16,80%
12,37	528,16	75,97	16,80%
4,26	182,04	26,18	16,80%
4 568,34	4 568,34	657,09	16,80%

118,15	1 098,84	158,05	16,80%
--------	----------	--------	--------

15,69	470,59	67,69	16,80%
-------	--------	-------	--------

6,45	193,42	27,82	16,80%
25,57	20,45	2,94	16,80%

8,57	6,86	1,05	18,10%
5,09	4,07	0,58	16,80%
2 419,30	798,37	114,83	16,80%

tabuľka č. 9, položka 13

152,56	1 251,03	179,95	16,80%
2,49	56,47	8,12	16,80%
23,70	836,56	120,32	16,80%
4,18	147,60	21,23	16,80%
2 364,03	2 765,92	397,84	16,80%
120,95	2 721,29	391,41	16,80%

29,90	230,24	33,12	16,80%
-------	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	11080211012230	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	7,700	3,79	29,18
56	K	11080211013012	Debnenie tesniacich pásov vo vodorovnej škáre - zhotovenie lištovej podpory	m	9,000	21,89	197,01
	VV		9,00 "nadbetonávka v osi cesty		9,000		
57	M	PAS_TESN_MD	Pás tesniaci PVC do pracovnej škáry - šírka 240 mm	m	9,000	7,26	65,34
58	K	11080211013022	Debnenie tesniacich pásov vo vodorovnej škáre - odstránenie lištovej podpory	m	9,000	4,36	39,24
59	K	11080221061030	Výstuž spriahnutej dosky z betonárskej ocele B500B mostných konštrukcií	t	0,260	2 180,99	567,06
	VV		0,239 "podľa PD		0,239		
	VV		0,021 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúrání		0,021		
	VV		Súčet		0,260		
60	K	11080221071020	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	1,450	1 044,10	1 513,95
	VV		1,312 "podľa PD		1,312		
	VV		0,138 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúrání		0,138		
	VV		Súčet		1,450		
D 45.22.11 21 Špeciálne práce pri výstavbe mostov							25 306,38
61	K	21200102001010	Výplňové klíny za oporou z betónu stabilizačného CBGM C 5/6 hutneného po vrstvách	m3	8,900	66,80	594,52
62	K	21200116000010	Výplňové klíny za oporou z kameniva ťaženého hutneného po vrstvách	m3	11,100	32,55	361,31
	VV		11,10 "ochranný zásep		11,100		
63	K	21200116000020	Výplňové klíny za oporou z kameniva drveného hutneného po vrstvách	m3	12,400	30,09	373,12
64	K	21200117000010	Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou z ilu	m3	2,000	14,53	29,06
65	M	5812833208	Zemina ilovitá - bentonit	t	2,000	111,75	223,50
66	K	21210419000122	Dlažba z upraveného lomového kameňa do lôžka z betónu C 25/30 plochy nad 10 m2	m2	52,100	32,93	1 715,65
	VV		50,00 "svahy		50,000		
	VV		2,10 "spevnenie za rímsami		2,100		
	VV		Súčet		52,100		
67	K	21250106020112	Zvodidlo oceľové zábradlové - úroveň zachytenia H2 - kolvené do rímsy s výplňou zo zvislých tyčí	m	32,000	216,80	6 937,60
68	K	21250106020141	Ukončenie oceľového zábradlového madla	ks	4,000	279,38	1 117,52
69	K	21250106020162	Dilatácie zábradlového zvodidla s elektricky neizolovaným stykom	ks	4,000	614,63	2 458,52
70	K	21250320001020	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	2,000	11,42	22,84
71	M	OT_IZOLACIA	Nerezová trubička na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 50, dĺ. 1000 mm	ks	2,000	27,94	55,88
72	K	21250320001110	Chránička odvodňovača izolácie D 63 mm	m	2,000	10,64	21,28
73	K	21250321002212	Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové potrubie DN 160	m	31,000	11,20	347,20
74	K	21250321002218	Odvodnenie mostnej opory - tvarovky pre drenážne plastové potrubie DN 160	ks	15,000	24,08	361,20
	VV		"priemerná jednotková cena				
	VV		3*1,00 "koncová klapka		3,000		
	VV		3*3,00 "ohyb (koleno) - tvar podľa PD		9,000		
	VV		3*1,00 "viečko		3,000		
	VV		Súčet		15,000		
75	K	21250321004130	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160	m	31,000	1,03	31,93
76	K	21250321005110	Obetonovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	1,000	78,66	78,66
77	K	21250321005118	Podklad drenážnych rúr z betónu - spádovaný	m3	1,000	101,52	101,52
78	K	21250422040110	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	2,800	8,12	22,74
79	K	21250424030026	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcie polyuretánovým tmelom 20 x 20 mm s predtesnením	m	11,800	8,66	102,19
80	K	21250425001010	Osadenie dilatačného mostného záveru podpovrchového - posun do 20 mm	m	18,800	172,99	3 252,21

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
4,43	34,09	4,91	16,80%
25,57	230,11	33,10	16,80%

8,57	77,17	11,83	18,10%
5,09	45,83	6,59	16,80%
2 547,40	662,32	95,26	16,80%

1 219,51	1 768,29	254,34	16,80%
----------	----------	--------	--------

30 032,47			
78,02	694,40	99,88	16,80%
38,02	422,00	60,69	16,80%

35,15	435,80	62,68	16,80%
16,97	33,94	4,88	16,80%
124,38	248,76	25,26	11,30%
38,46	2 003,88	288,23	16,80%

253,22	8 103,12	1 165,52	16,80%
326,32	1 305,26	187,74	16,80%
717,89	2 871,55	413,03	16,80%
13,34	26,68	3,84	16,80%
27,94	55,88	0,00	0,00%
12,43	24,86	3,58	16,80%
13,08	405,53	58,33	16,80%
28,13	421,88	60,68	16,80%

1,20	37,29	5,36	16,80%
91,87	91,87	13,21	16,80%
118,58	118,58	17,06	16,80%
9,48	26,56	3,82	16,80%
10,11	119,36	17,17	16,80%
202,05	3 798,68		
Nová cena	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
			15,10%

tabuľka č. 9, položka 13

tabuľka č. 9, položka 3

tabuľka č. 9, položka 62

tabuľka č. 9, položka 30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	M	MZ_POD_POV	Podpovrchový mostný záver	m	18,800	269,54	5 067,35
82	K	21250906000110	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	70,40	140,80
83	K	21250906000310	Kotvenie monolitického betónu rímsoy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	48,000	25,95	1 245,60
	VV		48 "parametre vŕtania a sorníka podľa projektu		48,000		
84	M	ATYP_KOTVA	Kotevný plech a podložka s povrchovou úpravou podľa projektovej dokumentácie	ks	48,000	11,73	563,04
	VV		48 "kotvenie rímsoy do nosnej konštrukcie		48,000		
85	K	21251162000010	Tesnenie kotevných prestupov izolácie mostovky bitumenovým tmelom	ks	48,000	1,60	76,80
86	K	21251162000020	Tesnenie prestupov trubky odvodnenie DN 50 izolaciou mostovky bitumenovým tmelom	ks	2,000	2,17	4,34
D 45.23.32 22 Práce na pozemných komunikáciach							5 813,40
87	K	22030329010020	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	73,000	0,63	45,99
88	K	22030330030010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	296,000	0,40	118,40
	VV		2*75,00 "podľa skladby vozovky na moste		150,000		
	VV		2*73,00 "prechodové oblasti		146,000		
	VV		Súčet		296,000		
89	K	22030640012040	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	73,000	8,78	640,94
90	K	22030640042025	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	75,000	14,74	1 105,50
	VV		75,00 "vozovka na moste		75,000		
91	K	22030640042220	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	73,000	7,91	577,43
92	K	22030641010220	Koberiec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	148,000	14,44	2 137,12
	VV		75,00 "vozovka na moste		75,000		
	VV		73,00 "prechodové oblasti		73,000		
	VV		Súčet		148,000		
93	K	22250980010030	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	5,000	9,50	47,50
94	M	5922903063	Obrubník cestný	ks	5,000	4,30	21,50
95	K	22250981010020	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	7,000	7,82	54,74
96	M	5921954360	Obrubník 1000x200x100 mm	ks	7,000	3,30	23,10
97	K	22251083025222	Tesnenie škár š. 20 mm hl. 90 mm podľa detailu v projektovej dokumentácii - komplet nátery, predtesnenie, zálievka	m	40,200	25,90	1 041,18
	VV		2*15,60 "styk vozovky a rímsoy		31,200		
	VV		9,00 "vozovka v osi cesty		9,000		
	VV		Súčet		40,200		
D 45.26.14 61 Izolačné práce							3 241,57
98	K	61010101020010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	12,800	3,42	43,78
99	M	111631500811	Lak asfaltový penetračný	kg	4,480	2,16	9,68
	VV		12,8*0,35 "Prepočítané koeficientom množstva		4,480		
100	K	61010101020020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	25,600	3,42	87,55
	VV		12,80*2		25,600		
101	M	111631520811	Lak asfaltový	kg	21,760	2,16	47,00
	VV		25,6*0,85 "Prepočítané koeficientom množstva		21,760		
102	K	61010102020020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	19,000	12,76	242,44
	VV		19,00 "rub opory a nosnej konštrukcie		19,000		
103	M	62841001ZK11	Asfaltovaný pás nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby	m2	22,800	3,67	83,68
	VV		19*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		22,800		

202,05	3 798,58	17,17	16,80%
Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
339,55	6 383,45	1 316,10	15,10%
82,23	164,45	23,65	16,80%
30,31	1 454,86	209,26	16,80%
14,36	689,16	126,12	22,40%
1,87	89,70	12,90	16,80%
2,53	5,07	0,73	16,80%
6 785,73			
0,74	53,72	7,73	16,80%
0,47	138,29	19,89	16,80%
10,26	748,62	107,68	16,80%
17,22	1 291,22	185,72	16,80%
9,24	674,44	97,01	16,80%
16,87	2 496,16	359,04	16,80%
11,10	55,48	7,98	16,80%
4,61	23,03	1,53	7,10%
9,13	63,94	9,20	16,80%
3,53	24,74	1,64	7,10%
30,25	1 216,10	174,92	16,80%
3 803,43			
3,99	51,13	7,35	16,80%
2,53	11,35	1,67	17,30%
3,99	102,26	14,71	16,80%
2,53	55,13	8,13	17,30%
14,90	283,17	40,73	16,80%
4,33	98,82	15,14	18,10%

tabuľka č. 9, položka 30

tabuľka č. 9, položka 52

tabuľka č. 9, položka 47

tabuľka č. 9, položka 47

tabuľka č. 9, položka 49

tabuľka č. 9, položka 49

tabuľka č. 9, položka 13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	K	61010105020020	Zhotovenie ochrannnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	19,000	2,82	53,58
105	M	693665717011	Drenážny geokompozit s HDPE drenážnou mriežkou hr. 3,8 mm	m2	22,800	2,63	59,96
	VV		19*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		22,800		
106	K	61010500010022	Odvodňovacie pružky na izolácii mostovky z drenážneho plastbetónu frakcie 8 - 16, hrúbky 45 mm	m2	4,100	51,99	213,16
	VV		2*9,00*0,15 "pozdĺžne pružky		2,700		
	VV		9,00*0,10 "pričný prúžok		0,900		
	VV		2*0,5*0,5 "úprava pri odvodňovačoch izolácie		0,500		
	VV		Súčet		4,100		
107	K	61010501011128	Zhotovenie zapečatujúcej vrstvy cestných mostoviek - kotviaci impregnačný náter posypaný kremičitým pieskom + uzatvárací náter na báze epoxidových živíc	m2	75,000	3,69	276,75
108	M	245920011711	Náterový systém na báze epoxidových živíc (spotreba 0,4+0,6 kg/m2)	kg	75,000	7,82	586,50
109	M	5815368340	Kremičitý piesok - (bal. 25kg) - (spotreba 2,5 kg/m2)	bal	7,500	8,73	65,48
	VV		75*0,1 "Prepočítané koeficientom množstva		7,500		
110	K	61010502010110	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	98,000	8,27	810,46
111	M	62841001VK11	Asfaltovaný pás nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby	m2	112,700	5,87	661,55
	VV		98*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		112,700		
D 45.26.22_02 Práce špeciálneho zakladania							1 396,92
112	K	02050132010022	Zhotovenie paženia z oceľových štetovnic z terénu	m2	8,000	11,78	94,24
	VV		4,00+4,00 "paženie výkopu v osi cesty - spôsob paženia sa spresní pri realizácii		8,000		
113	M	1344212002	Profil oceľový hrubý na štetovnice - opätovné použitie - 25% ceny	t	1,240	860,48	1 067,00
	VV		8*0,155 "Prepočítané koeficientom množstva		1,240		
114	K	02050432010012	Odstránenie paženia z oceľových štetovnic	m2	8,000	29,46	235,68
D 45.41.00_13 Omietkárske práce							9 008,33
115	K	13070808010115	Stierka podhládov - spojovací mostík	m2	53,200	7,49	398,47
116	K	13071513001134	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	15,200	70,40	1 070,08
117	K	13071513001138	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.30 mm	m2	38,000	42,24	1 605,12
118	K	13071513001431	Antikorózný náter - ochrana výstuže podhládu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	22,800	7,49	170,77
	VV		15,20+0,20*38,00		22,800		
119	K	13071513008515	Kryštálický izolačný náter podhládov	m2	76,000	7,49	569,24
120	K	13071613001232	Reprofilácia mostovky a vodorovných plôch pod rímsami sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.20 mm	m2	85,000	30,68	2 607,80
121	K	13090808000018	Stierka stien - spojovací mostík	m2	28,000	7,49	209,72
122	K	13091513001152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	19,000	31,51	598,69
	VV		19,00 "obnažená spodná stavba		19,000		
123	K	13091513001154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	8,000	70,40	563,20
124	K	13091513001158	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.30 mm	m2	20,000	42,24	844,80
125	K	13091513001451	Antikorózný náter - ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	12,000	7,49	89,88
	VV		8,00+0,20*20,00		12,000		
126	K	13091513008525	Kryštálický izolačný náter stien	m2	28,000	10,02	280,56
D 45.44.20_84 Práce maliarske, natieračské							1 781,84

MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	18,09		1 222,84

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
3,29	62,58	9,00	16,80%
3,13	71,30	11,34	18,90%
60,72	248,97	35,81	16,80%

tabuľka č. 9, položka 6

4,31	323,24	46,49	16,80%
9,24	692,66	106,16	18,10%
9,99	74,90	9,42	14,40%
9,66	946,62	136,16	16,80%
6,93	781,29	119,74	18,10%

tabuľka č. 9, položka 13

tabuľka č. 9, položka 2

tabuľka č. 9, položka 13

13,76	110,07	15,83	16,80%
-------	--------	-------	--------

1 053,23	1 306,00	239,00	22,40%
----------	----------	--------	--------

tabuľka č. 9, položka 52

34,41	275,27	39,59	16,80%
-------	--------	-------	--------

8,75	465,41	66,94	16,80%
82,23	1 249,85	179,77	16,80%
49,34	1 874,78	269,66	16,80%
8,75	199,46	28,69	16,80%

8,75	664,87	95,63	16,80%
35,83	3 045,91	438,11	16,80%
8,75	244,95	35,23	16,80%
36,80	699,27	100,58	16,80%

82,23	657,82	94,62	16,80%
49,34	986,73	141,93	16,80%
8,75	104,98	15,10	16,80%

11,70	327,69	47,13	16,80%
-------	--------	-------	--------

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
18,79	1 428,28	205,44	16,80%
18,79	526,21	75,69	16,80%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
127	K	84010807012115	Náter betónu podhľadu mosta - ochranný a zjednocujúci	m2	76,000	16,09	1 222,84
128	K	84010807022115	Náter betónu stien mosta - ochranný a zjednocujúci	m2	28,000	16,09	450,52
129	K	84010807032118	Náter betónu ríms mosta - ochranný	m2	9,400	11,54	108,48
D 45.00.00 00 Všeobecné položky							4 690,15
130	K	00030113003018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemného existujúceho vedenia	kpl	1,000	558,75	558,75
131	K	00030221003028	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	kpl	1,000	486,11	486,11
132	K	00030331003038	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	282,73	282,73
133	K	00040222004027	Projektové práce - náklady na výrobo-technickú dokumentáciu zhotoviteľa stavby	kpl	1,000	514,05	514,05
134	K	00040222004028	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavebného objektu	kpl	1,000	1 028,10	1 028,10
135	K	00060121006021	Zariadenie staveniska - komplet - zriadenie, prevádzka, odstránenie	kpl	1,000	1 541,03	1 541,03
136	K	00060124006024	Zariadenie staveniska - prevádzkové, dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000	279,38	279,38
VV					1 "zabezpečenie oblastí krátkodobých a dlhodobých pracovných miest podľa schváleného návrhu organizácie dopravy		

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
18,79	1 428,28	205,44	16,80%
18,79	526,21	75,69	16,80%
13,48	126,70	18,22	16,80%

5 478,10			
652,62	652,62	93,87	16,80%
567,78	567,78	81,67	16,80%
330,23	330,23	47,50	16,80%
600,41	600,41	86,36	16,80%
1 200,82	1 200,82	172,72	16,80%
1 799,92	1 799,92	258,89	16,80%
326,32	326,32	46,94	16,80%

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - 5.a
6.etapa
Objekt: SO 210-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-010

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.
Projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Spracovateľ:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Poznámka:

KS: 2141
Dátum: 10.11.2021
IČO:
IČ DPH:
IČO: 31651518
IČ DPH: 2020490274
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			58 497,72
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	58 497,72	20,00%	11 699,54
Cena s DPH			70 197,26
v EUR			

68 399,74

13 679,95

82 079,69

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - 5.a
6.etapa

Objekt:

SO 210-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-010

Miesto:

Dátum: 10.11.2021

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

58 497,72

68 399,74

45.11.11_05 - Búracie práce a demolácie

4 516,98

5 275,84

45.11.12_01 - Zemné práce - prípravné

1 743,60

2 036,52

45.11.20_01 - Zemné práce - most

4 292,58

5 013,73

45.22.11_05 - Búracie práce - vrty pre kotvy

3 213,08

3 752,88

45.22.11_11 - Betonárske práce

13 401,03

15 652,97

45.22.11_21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov

11 940,06

13 952,08

45.23.32_22 - Práce na pozemných komunikáciach

4 019,60

4 689,50

45.26.14_61 - Izolačné práce

2 454,44

2 880,17

45.26.22_02 - Práce špeciálneho zakladania

1 396,92

1 691,35

45.41.00_13 - Omietkárské práce

5 900,41

6 891,68

45.44.20_84 - Práce maliarske, natieračské

928,87

1 084,92

45.00.00_00 - Všeobecné položky

4 690,15

5 478,10

ROZPOČET

Stavba: Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - 5.a
6.etapa

Objekt: SO 210-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-010

Miesto: Dátum: 10.11.2021

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Spracovateľ: Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							58 497,72
D	45.11.11	05	Búracie práce a demolácie				4 516,98
1	K	05010205000040	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, - 2,40000t	m3	13,900	72,64	1 009,70
	W		2,10 " rímsy		2,100		
	W		8,20 "vyrovňavací betón		8,200		
	W		3,60 "kridla		3,600		
	W		Súčet		13,900		
2	K	05030264042400	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	55,000	2,85	156,75
	W		55,00 "prechodové oblasti		55,000		
3	K	05030302022400	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	17,200	3,79	65,19
4	K	05030407002405	Rozobranie cest., zábradlia so stĺpkmi osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,06000t	m	17,200	6,75	116,10
5	K	05080200032430	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	138,438	3,68	509,45
6	K	05080200032490	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	969,066	0,22	213,19
	W		138,438*7 "do 40 km		969,066		
7	K	05080900000012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	35,854	6,71	240,58
8	K	050809000000212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	70,752	0,39	27,59
9	K	050809000000312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,032	3,91	4,04
10	K	050890000002400	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	138,438	1,15	159,20
11	K	05090362063128	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 290 mm - 0,737 t	m2	96,000	3,35	321,60
	W		41,00 "vozovka na moste		41,000		
	W		55,00 "prechodové oblasti		55,000		
	W		Súčet		96,000		
12	K	05090605001038	Otryskanie vodorovnej plochy pod izoláciu - technológia brokovania	m2	55,000	6,07	333,85
13	K	05090605012032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	13,400	26,22	351,35
	W		47,00*0,20 "nosná konštrukcia -20% plochy		9,400		
	W		20,00*0,20 "spodná stavba - 20% plochy		4,000		
	W		Súčet		13,400		
14	K	05090605012035	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 30 mm	m2	58,900	8,01	471,79
	W		47,00*0,50 "nosná konštrukcia - 50% plochy		23,500		
	W		20,00*0,50 "spodná stavba - 50% plochy		10,000		
	W		25,40 "obnažená spodná stavba a nosná konštrukcia		25,400		
	W		Súčet		58,900		
15	K	05090605012303	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - podláh	m2	33,000	4,66	153,78
	W		55,00*0,60 "mostovka po odbúraní - 60% plochy		33,000		

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
----------------------	------------------	---------	------------

68 399,74 9 902,02

5 275,84

84,84	1 179,32	169,62	16,80%
-------	----------	--------	--------

tabuľka č. 4, kód 42.11.20 - 4. q/21 + 1., 2. a 3. q/22

3,33	183,08	26,33	16,80%
------	--------	-------	--------

4,43	76,14	10,95	16,80%
------	-------	-------	--------

7,88	135,60	19,50	16,80%
------	--------	-------	--------

4,30	595,04	85,59	16,80%
------	--------	-------	--------

0,26	249,01	35,82	16,80%
------	--------	-------	--------

7,84	281,00	40,42	16,80%
------	--------	-------	--------

0,46	32,23	4,64	16,80%
------	-------	------	--------

4,57	4,71	0,67	16,80%
------	------	------	--------

1,34	185,95	26,75	16,80%
------	--------	-------	--------

3,91	375,63	54,03	16,80%
------	--------	-------	--------

7,09	389,94	56,09	16,80%
------	--------	-------	--------

30,62	410,37	59,02	16,80%
-------	--------	-------	--------

9,36	551,05	79,26	16,80%
------	--------	-------	--------

5,44	179,62	25,84	16,80%
------	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	05090605012312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	25,400	8,16	207,26
	vv		25,40 " obnažená spodná stavba a nosná konštrukcia po výkope prechodových oblastí		25,400		
17	K	05090605012313	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh	m2	22,000	7,98	175,56
	vv		55,00*0,40 "mostovka po odbúrání - 40% plochy		22,000		
D 45.11.12 01 Zemné práce - prípravné							1 743,60
18	K	01010102020030	Odstránenie trstia vo vode s uložením na vzdialenosť do 50m, pre akúkoľvek plochu	m2	105,000	0,56	58,80
	vv		105,00 "úprava potoka		105,000		
19	K	01010301010020	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	300,000	2,68	804,00
	vv		300,00 "sanacné práce pod mostom		300,000		
20	K	01010301010420	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku nad 10 do 25 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500	deň	30,000	3,91	117,30
21	K	01010401040010	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	25,000	30,54	763,50
D 45.11.20 01 Zemné práce - most							4 292,58
22	K	01020200020010	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	21,800	3,72	81,10
	vv		21,80 "úprava terénu na vtok a výtok		21,800		
23	K	01030101020010	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	47,500	5,58	265,05
	vv		47,50 "prechodová oblasť		47,500		
24	K	01030102020010	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,000	5,58	16,74
	vv		3,00 " dočasná jama v potoku		3,000		
25	K	01030102020190	Príplatok za výkop v tečúcej vode, hornina 3	m3	3,000	1,12	3,36
26	K	01040100070020	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	69,300	0,73	50,59
27	K	01040100090002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	155,620	3,91	608,47
	vv		69,30*1,8 "prebytok výkopu		124,740		
	vv		30,880 "kamenivo z cesty		30,880		
	vv		Súčet		155,620		
28	K	01040402070010	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,000	5,01	15,03
	vv		3,00 "dočasná jama v potoku		3,000		
29	K	01040602070114	Zriadenie dočasného usmernenia toku - hrádzky z nepriepustnej (ilovej) zeminy, vrátane dovozu, odstránenia a odvozu zeminy	kpl	1,000	2 636,18	2 636,18
	vv		1 "potrebný objem ilovej zeminy sa spresní pri realizácii podľa stavu vody v potoku		1,000		
30	K	01060203010240	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	69,300	1,56	108,11
	vv		21,80+47,50 "prebytok výkopu		69,300		
31	K	01060203010250	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	2 564,100	0,16	410,26
	vv		69,30*(40-3) "skládka do 40 km		2 564,100		
32	K	01060600070010	Prehodenie neuhnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	3,000	1,61	4,83
	vv		3,00 "spátný zásyp z výkopku		3,000		
33	K	01060700070030	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	69,300	1,34	92,86
D 45.22.11 05 Búracie práce - vrty pre kotvy							3 213,08
34	K	05090502011015	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 16 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	484,000	5,62	2 720,08
	vv		484 " spriahnutie nosnej konštrukcie s nadbetónávkou		484,000		
35	K	05090502011016	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 16 mm hĺbky 200 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	50,000	9,86	493,00
	vv		50 " spriahnutie krídiel s nadbetónávkou		50,000		

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
9,53	242,08	34,82	16,80%

9,32	205,05	29,49	16,80%
------	--------	-------	--------

2 036,52

0,65	68,68	9,88	16,80%
------	-------	------	--------

3,13	939,07	135,07	16,80%
------	--------	--------	--------

4,57	137,01	19,71	16,80%
------	--------	-------	--------

35,67	891,77	128,27	16,80%
-------	--------	--------	--------

5 013,73

4,34	94,72	13,62	16,80%
------	-------	-------	--------

6,52	309,58	44,53	16,80%
------	--------	-------	--------

6,52	19,55	2,81	16,80%
------	-------	------	--------

1,31	3,92	0,56	16,80%
------	------	------	--------

0,85	59,09	8,50	16,80%
------	-------	------	--------

4,57	710,70	102,23	16,80%
------	--------	--------	--------

5,85	17,56	2,53	16,80%
------	-------	------	--------

3 079,06	3 079,06	442,88	16,80%
----------	----------	--------	--------

1,82	126,27	18,16	16,80%
------	--------	-------	--------

0,19	479,18	68,92	16,80%
------	--------	-------	--------

1,88	5,64	0,81	16,80%
------	------	------	--------

1,57	108,46	15,60	16,80%
------	--------	-------	--------

3 752,88

6,56	3 177,05	456,97	16,80%
------	----------	--------	--------

11,52	575,82	82,82	16,80%
-------	--------	-------	--------

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
----------------------	------------------	---------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	45.22.11	11	Betonárske práce				13 401,03
36	K	11010101060010	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	21,800	77,77	1 695,39
	W		21,80 "zaistovací prah		21,800		
37	K	11010111010010	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	23,200	10,59	245,69
38	K	11010111010020	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	23,200	3,65	84,68
39	K	11010321062539	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou lepením	kpl	1,000	3 911,25	3 911,25
	W		Rozsah prác, spôsob zhotovenia a presná špecifikácia sa stanoví po odstránení degradovaného betónu				
	W		Predpokladané náklady:				
	W		- vŕtanie otvorov priemeru 25 mm, dĺžka celkom 400 cm				
	W		- vloženie a injektovanie výstuže, vrátane dodávky injektážnej hmoty				
	W		- betonárska výstuž priemeru 20 mm, hmotnosť 125 kg				
	W		1 " komplet		1,000		
40	K	110503202071010	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	4,200	101,16	424,87
	W		3,60 "podľa PD		3,600		
	W		0,60 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúrání		0,600		
	W		Súčet		4,200		
41	K	11050311011010	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	6,200	13,43	83,27
	W		5,20 "podľa PD		5,200		
	W		1,00 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúrání		1,000		
	W		Súčet		6,200		
42	K	11050311011020	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	6,200	5,52	34,22
43	K	11050321061010	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele B500B mostných konštrukcií	t	0,260	2 071,32	538,54
	W		0,236 "podľa PD		0,236		
	W		0,024 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúrání		0,024		
	W		Súčet		0,260		
44	K	11050602081010	Mostové rímsoy z betónu železového triedy C 35/45	m3	4,500	130,62	587,79
45	K	11050602081019	Príplatok za povrchovú úpravu betónu - striáž	m2	12,500	2,13	26,63
46	K	11050611011010	Debnenie mostových rímsov všetkých tvarov - zhotovenie	m2	10,000	20,29	202,90
47	K	11050611011020	Debnenie mostových rímsov všetkých tvarov - odstránenie	m2	10,000	3,58	35,80
48	K	11050621061010	Výstuž mostových rímsov z betonárskej ocele B500B	t	0,652	2 024,00	1 319,65
49	K	11080202071010	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	22,000	103,55	2 278,10
	W		19,10 "nadbetonávka spádovaná podľa projektu		19,100		
	W		2,90 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúrání		2,900		
	W		Súčet		22,000		
50	K	11080211012030	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	7,700	25,60	197,12
	W		6,40 "podľa PD		6,400		
	W		1,30 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúrání		1,300		
	W		Súčet		7,700		
51	K	11080211012230	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	7,700	3,79	29,18
52	K	11080211013012	Debnenie tesniacich pásov vo vodorovnej škále - zhotovenie lištovej podpory	m	6,000	21,89	131,34
	W		6,00 "nadbetonávka v osi cesty		6,000		
53	M	PAS_TESN_MD	Pás tesniaci PVC do pracovnej škály - šírka 240 mm	m	6,000	7,26	43,56
54	K	11080211013022	Debnenie tesniacich pásov vo vodorovnej škále - odstránenie lištovej podpory	m	6,000	4,36	26,16
55	K	11080221061030	Výstuž spriahnutej dosky z betonárskej ocele B500B mostných konštrukcií	t	0,240	2 180,99	523,44
	W		0,218 "podľa PD		0,218		
	W		0,022 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúrání		0,022		
	W		Súčet		0,240		

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
15 652,97			
90,84	1 980,21	284,82	16,80%
12,37	286,96	41,27	16,80%
4,26	98,91	14,23	16,80%
4 568,34	4 568,34	657,09	16,80%
118,15	496,25	71,38	16,80%
15,69	97,25	13,98	16,80%
6,45	39,97	5,75	16,80%
2 419,30	629,02	90,48	16,80%
152,56	686,54	98,75	16,80%
2,49	31,10	4,47	16,80%
23,70	236,99	34,09	16,80%
4,18	41,81	6,01	16,80%
2 364,03	1 541,35	221,70	16,80%
120,95	2 660,82	382,72	16,80%
29,90	230,24	33,12	16,80%
4,43	34,09	4,91	16,80%
25,57	153,41	22,07	16,80%
8,57	51,44	7,88	18,10%
5,09	30,55	4,39	16,80%
2 547,40	611,38	87,94	16,80%

tabuľka č. 9, položka 13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	11080221071020	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,940	1 044,10	981,45
	WV		0,853 "podľa PD		0,853		
	WV		0,087 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúrání		0,087		
	WV		Súčet		0,940		
D 45.22.11 21 Špeciálne práce pri výstavbe mostov							11 940,06
57	K	21200102001010	Výplňové klíny za oporou z betónu stabilizačného CBGM C 5/6 hutneného po vrstvách	m3	10,200	66,80	681,36
58	K	21200116000010	Výplňové klíny za oporou z kameniva ťaženého hutneného po vrstvách	m3	11,500	32,55	374,33
	WV		11,50 "ochranný zásyp		11,500		
59	K	21200116000020	Výplňové klíny za oporou z kameniva drveného hutneného po vrstvách	m3	14,500	30,09	436,31
	WV		14,50		14,500		
60	K	21200117000010	Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou z ilu	m3	2,000	14,53	29,06
61	M	5812833208	Zemina ilovitá - bentonit	t	2,000	111,75	223,50
62	K	21210419000122	Dlažba z upraveného lomového kameňa do lôžka z betónu C 25/30 plochy nad 10 m2	m2	15,200	32,93	500,54
	WV		9,20 "svahy		9,200		
	WV		6,00 "spevnenie za rímsami		6,000		
	WV		Súčet		15,200		
63	K	21250106020112	Zvodidlo oceľové zábradlové - úroveň zachytenia H2 - kotvené do rímsy s výplňou zo zvislých tyčí	m	17,200	216,80	3 728,96
64	K	21250106020141	Ukončenie oceľového zábradelného madla	ks	4,000	279,38	1 117,52
65	K	21250106020162	Dilatácie zábradlového zvodidla s elektricky neizolovaným stykom	ks	4,000	614,63	2 458,52
66	K	21250321002212	Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové potrubie DN 160	m	30,000	11,20	336,00
67	K	21250321002218	Odvodnenie mostnej opory - tvarovky pre drenážne plastové potrubie DN 160	ks	20,000	24,08	481,60
	WV		"priemerná jednotková cena				
	WV		4*1,00 "koncová klapka		4,000		
	WV		4*3,00 "oblúk (koleno) - tvar podľa PD		12,000		
	WV		4*1,00 "viečko		4,000		
	WV		Súčet		20,000		
68	K	21250321004130	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textiliou DN 160	m	30,000	1,03	30,90
69	K	21250321005110	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	1,000	78,66	78,66
70	K	21250321005118	Podklad drenážnych rúr z betónu - spádovaný	m3	1,000	101,52	101,52
71	K	21250422040110	Výplň dilatčných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	2,700	8,12	21,92
72	K	21250424030026	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcie polyuretánovým tmelom 20 x 20 mm s predtesnením	m	11,400	8,66	98,72
73	K	21250906000110	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	70,40	140,80
74	K	21250906000310	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	28,000	25,95	726,60
	WV		28 "parametre vŕtania a svorníka podľa projektu		28,000		
75	M	ATYP_KOTVA	Kotevný plech a podložka s povrchovou úpravou podľa projektovej dokumentácie	ks	28,000	11,73	328,44
	WV		28 "kotvenie rímsy do nosnej konštrukcie		28,000		
76	K	21251162000010	Tesnenie kotevných prestupov izolácie mostovky bitumenovým tmelom	ks	28,000	1,60	44,80
D 45.23.32 22 Práce na pozemných komunikáciach							4 019,60
77	K	22030329010020	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	55,000	0,63	34,65
78	K	22030330030010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	206,400	0,40	82,56
	WV		2*48,20 "podľa skladby vozovky na moste		96,400		
	WV		2*55,00 "prechodové oblasti		110,000		
	WV		Súčet		206,400		

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
1 219,51	1 146,34	164,89	16,80%

13 952,08

78,02	795,83	114,47	16,80%
38,02	437,21	62,88	16,80%

35,15	509,60	73,29	16,80%
-------	--------	-------	--------

16,97	33,94	4,88	16,80%
124,38	248,76	25,26	11,30%
38,46	584,63	84,09	16,80%

tabuľka č. 9, položka 3

253,22	4 355,43	626,47	16,80%
326,32	1 305,26	187,74	16,80%
717,89	2 871,55	413,03	16,80%
13,08	392,45	56,45	16,80%
28,13	562,51	80,91	16,80%

1,20	36,09	5,19	16,80%
91,87	91,87	13,21	16,80%
118,58	118,58	17,06	16,80%
9,48	25,61	3,69	16,80%
10,11	115,31	16,59	16,80%
82,23	164,45	23,65	16,80%
30,31	848,67	122,07	16,80%

14,36	402,01	73,57	22,40%
-------	--------	-------	--------

tabuľka č. 9, položka 52

1,87	52,33	7,53	16,80%
------	-------	------	--------

4 689,50

0,74	40,47	5,82	16,80%
0,47	96,43	13,87	16,80%

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
0,114			16,80%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	22030640012040	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	55,000	8,78	482,90
80	K	22030640042025	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	48,200	14,74	710,47
	vv		48,20 "vozovka na moste		48,200		
81	K	22030640042220	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	55,000	7,91	435,05
82	K	22030641010220	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	103,200	14,44	1 490,21
	vv		48,20 "vozovka na moste		48,200		
	vv		55,00 "prechodové oblasti		55,000		
	vv		Súčet		103,200		
83	K	22250980010030	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	6,000	9,50	57,00
84	M	5922903063	Obrubník cestný	ks	6,000	4,30	25,80
85	K	22250981010020	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	9,000	7,82	70,38
86	M	5921954360	Obrubník 1000x200x100 mm	ks	9,000	3,30	29,70
87	K	22251083025222	Tesnenie škár š. 20 mm hl. 90 mm podľa detailu v projektovej dokumentácii - komplet nátery, predtesnenie, zálievka	m	23,200	25,90	600,88
	vv		2*8,60 "styk vozovky a rímly		17,200		
	vv		6,00 "pracovná škára v osi cesty		6,000		
	vv		Súčet		23,200		
D 45.26.14 61 Izolačné práce							2 454,44
88	K	61010101020010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	8,900	3,42	30,44
89	M	1116315008	Lak asfaltový penetračný	kg	3,115	2,16	6,73
	vv		8,9*0,35 "Prepočítané koeficientom množstva		3,115		
90	K	61010101020020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	17,800	3,42	60,88
	vv		8,90*2		17,800		
91	M	1116315208	Lak asfaltový	kg	15,130	2,16	32,68
	vv		17,8*0,85 "Prepočítané koeficientom množstva		15,130		
92	K	61010102020020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	25,400	12,76	324,10
	vv		25,40 "rub opory a nosnej konštrukcie		25,400		
93	M	628410012K	Asfaltovaný pás nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby	m2	30,480	3,67	111,86
	vv		25,4*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		30,480		
94	K	61010105020020	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	25,400	2,82	71,63
95	M	6936657170	Drenážny geokompozit s HDPE drenážnou mriežkou hr. 3,8 mm	m2	30,480	2,63	80,16
	vv		25,4*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		30,480		
96	K	61010500010022	Odvodňovacie pružky na izolácii mostovky z drenážneho plastbetónu frakcie 8 - 16, hrúbky 45 mm	m2	1,800	51,99	93,58
	vv		2*6,00*0,15 "pozdĺžne pružky		1,800		
97	K	61010501011128	Zhotovenie zapečatujúcej vrstvy cestných mostoviek - kotviaci impregnačný náter posypaný kremičitým pieskom + uzatvárací náter na báze epoxidových živíc	m2	55,000	3,69	202,95
98	M	2459200117	Náterový systém na báze epoxidových živíc (spotreba 0,4+0,6 kg/m2)	kg	55,000	7,82	430,10
99	M	5815368340	Kremičitý piesok - (bal. 25kg) - (spotreba 2,5 kg/m2)	bal	5,500	8,73	48,02
	vv		55*0,1 "Prepočítané koeficientom množstva		5,500		
100	K	61010502010110	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	64,000	8,27	529,28
101	M	62841001VK	Asfaltovaný pás nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby	m2	73,600	5,87	432,03
	vv		64*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		73,600		
D 45.26.22_02 Práce špeciálneho zakladania							1 396,92

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
10,26	564,03	81,13	16,80%
17,22	829,83	119,36	16,80%

9,24	508,14	73,09	16,80%
16,87	1 740,56	250,35	16,80%

11,10	66,58	9,58	16,80%
4,61	27,63	1,83	7,10%
9,13	82,20	11,82	16,80%
3,53	31,81	2,11	7,10%
30,25	701,83	100,95	16,80%

tabuľka č. 9, položka 47

tabuľka č. 9, položka 47

3,99	35,55	5,11	16,80%
2,53	7,89	1,16	17,30%
3,99	71,10	10,22	16,80%

tabuľka č. 9, položka 49

2,53	38,33	5,65	17,30%
14,90	378,55	54,45	16,80%

tabuľka č. 9, položka 49

4,33	132,11	20,25	18,10%
3,29	83,66	12,03	16,80%
3,13	95,31	15,15	16,90%

tabuľka č. 9, položka 13

tabuľka č. 9, položka 6

60,72	109,30	15,72	16,80%
-------	--------	-------	--------

4,31	237,05	34,10	16,80%
9,24	507,95	77,85	18,10%
9,99	54,93	6,91	14,40%

tabuľka č. 9, položka 13

tabuľka č. 9, položka 2

9,66	618,20	88,92	16,80%
6,93	510,23	78,20	18,10%

tabuľka č. 9, položka 13

1 691,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	02050132010022	Zhotovenie paženia z ocefových štetovnic z terénu	m2	8,000	11,78	94,24
VV					4,00*4,00 "paženie výkopu v osi cesty - spôsob paženia sa spresní pri realizácii	8,000	
103	M	1344212002	Profil ocefový hrubý na štetovnice - opätovné použitie - 25% ceny	t	1,240	860,48	1 067,00
VV					8*0,155 "Prepočítané koeficientom množstva	1,240	
104	K	02050432010012	Odstránenie paženia z ocefových štetovnic	m2	8,000	29,46	235,68
D 45.41.00 13 Omietkárské práce							5 900,41
105	K	13070808010115	Stierka podhládov - spojovací mostík	m2	32,900	7,49	246,42
VV					9,40*23,50 "reprofilovaná plocha	32,900	
106	K	13071513001134	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	9,400	70,40	661,76
107	K	13071513001138	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.30 mm	m2	23,500	42,24	992,64
108	K	13071513001431	Antikorózný náter - ochrana výstuže podhládu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	14,100	7,49	105,61
VV					9,40*0,20*23,50	14,100	
109	K	13071513008515	Kryštalický izolačný náter podhládov	m2	47,000	7,49	352,03
110	K	13071613001232	Reprofilácia mostovky a vodorovných plôch pod rímsami sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.20 mm	m2	55,000	30,68	1 687,40
111	K	13090808000018	Stierka stien - spojovací mostík	m2	14,000	7,49	104,86
VV					4,00*10,00 "reprofilovaná plocha	14,000	
112	K	13091513001152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	25,400	31,51	800,35
VV					25,40 "obnažená spodná stavba a nosná konštrukcia	25,400	
113	K	13091513001154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	4,000	70,40	281,60
114	K	13091513001158	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.30 mm	m2	10,000	42,24	422,40
115	K	13091513001451	Antikorózný náter - ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	6,000	7,49	44,94
VV					4,00*0,20*10,00	6,000	
116	K	13091513008525	Kryštalický izolačný náter stien	m2	20,000	10,02	200,40
D 45.44.20 84 Práce maliarske, natieračské							928,87
117	K	84010807012115	Náter betónu podhládu mosta - ochranný a zjednocujúci	m2	42,000	16,09	675,78
118	K	84010807022115	Náter betónu stien mosta - ochranný a zjednocujúci	m2	12,000	16,09	193,08
119	K	84010807032118	Náter betónu ríms mosta - ochranný	m2	5,200	11,54	60,01
D 45.00.00 00 Všeobecné položky							4 690,15
120	K	00030113003018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemného existujúceho vedenia	kpl	1,000	558,75	558,75
121	K	00030221003028	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	kpl	1,000	486,11	486,11
122	K	00030331003038	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	282,73	282,73
123	K	00040222004027	Projektové práce - náklady na výrobo-technickú dokumentáciu stavebného objektu zhotoviteľa stavby	kpl	1,000	514,05	514,05
124	K	00040222004028	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavebného objektu	kpl	1,000	1 028,10	1 028,10
125	K	00060121006021	Zariadenie staveniska - komplet - zriadenie, prevádzka, odstránenie	kpl	1,000	1 541,03	1 541,03
126	K	00060124006024	Zariadenie staveniska - prevádzkové, dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000	279,38	279,38
VV					1 "zabezpečenie oblastí krátkodobých a dlhodobých pracovných miest podľa schváleného návrhu organizácie dopravy	1,000	

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
13,76	110,07	15,83	16,80%

1 053,23	1 306,00	239,00	22,40%
----------	----------	--------	--------

tabuľka č. 9, položka 52

34,41	275,27	39,59	16,80%
-------	--------	-------	--------

6 891,68			
8,75	287,82	41,40	16,80%

82,23	772,94	111,18	16,80%
49,34	1 159,40	166,76	16,80%
8,75	123,35	17,74	16,80%

8,75	411,17	59,14	16,80%
35,83	1 970,88	283,48	16,80%
8,75	122,48	17,62	16,80%

36,80	934,81	134,46	16,80%
-------	--------	--------	--------

82,23	328,91	47,31	16,80%
49,34	493,36	70,96	16,80%
8,75	52,49	7,55	16,80%

11,70	234,07	33,67	16,80%
-------	--------	-------	--------

1 084,92			
18,79	789,31	113,53	16,80%

18,79	225,52	32,44	16,80%
13,48	70,09	10,08	16,80%

5 478,10			
652,62	652,62	93,87	16,80%
567,78	567,78	81,67	16,80%
330,23	330,23	47,50	16,80%
600,41	600,41	86,36	16,80%
1 200,82	1 200,82	172,72	16,80%
1 799,92	1 799,92	258,89	16,80%
326,32	326,32	48,94	16,80%

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - 5.a
6.etapa
Objekt:
SO 101-06 - Rekonštrukcia cesty II/517 - km 12,797 - 14,470

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.
Projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Spracovateľ:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Poznámka:

KS: 2111
Dátum: 10.11.2021
IČO:
IČ DPH:
IČO: 31651518
IČ DPH: 2020490274
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH				1 180 119,32
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	1 180 119,32	20,00%	236 023,86	
Cena s DPH				1 416 143,18

1 382 820,20

276 564,04

1 659 384,24

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - 5.a
6.etapa

Objekt:

SO 101-06 - Rekonštrukcia cesty II/517 - km 12,797 - 14,470

Miesto:

Dátum: 10.11.2021

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 180 119,32

1 382 820,20

45.11.11_05 - Búracie práce a demolácie

165 101,14

192 838,14

45.11.12_01 - Zemné práce - prípravné

218,79

255,55

45.11.20_01 - Zemné práce - cesta

113 273,86

132 303,87

45.11.23_01 - Zemné práce - rekultivačné

338,73

396,20

45.11.24_01 - Zemné práce - násypy zo zemníka

26 913,18

31 434,59

45.23.31_22 - Práce na pozemných komunikáciach - dopravné značenie

50 740,01

62 898,62

45.23.32_22 - Práce na pozemných komunikáciach - vrchná stavba

468 979,26

548 334,29

45.23.33_22 - Práce na pozemných komunikáciach - spodná stavba

193 738,54

226 286,61

45.26.22_02 - Práce špeciálneho zakladania

125 580,81

146 917,84

45.26.23_11 - Betonárske práce

5 104,96

5 962,59

45.31.62_92 - Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení

25 926,00

30 281,57

45.00.00_00 - Všeobecné položky

4 204,04

4 910,32

ROZPOČET

Stavba: Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža - 5.a
6.etapa

Objekt: SO 101-06 - Rekonštrukcia cesty II/517 - km 12,797 - 14,470

Miesto: Dátum: 10.11.2021
Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Spracovateľ: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 180 119,32
D 45.11.11 05 Búracie práce a demolácie							165 101,14
1	K	05010204000030	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, - 2,20000t	m3	32,000	72,47	2 319,04
	WV		"Priepusty" 6,00		6,000		
	W		"Cesta" 26,00		26,000		
	WV		Súčet		32,000		
2	K	05030162022530	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	13 462,000	1,73	23 289,26
	WV		"Vozovka celková hrúbka 250 mm" 13462,00		13 462,000		
3	K	05030162022590	Priplatok-kryty asfaltové v ploche nad 200m2, za každých ďalších 50 mm hrúbky, -0,13500t	m2	13 462,000	0,65	8 750,30
	WV		"Vozovka celková hrúbka 250 mm" 13462,00		13 462,000		
4	K	05030264032410	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	13 462,000	1,62	21 808,44
	WV		"Podklad vozovky hrúbka 300 mm" 13462,00		13 462,000		
5	K	05030407002410	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	108,000	6,75	729,00
	WV		"Zábradlie" 108,00		108,000		
6	K	05030507002439	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky vrátane jej nosiča, -0,01200t	ks	59,000	15,34	905,06
7	K	05080200032430	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	14 351,558	3,68	52 813,73
8	K	05080200032490	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	112 509,859	0,22	24 752,17
	WV		"do 40 km" 7*16072,837		112 509,859		
9	K	05080900000012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	70,400	6,71	472,38
10	K	05080900000012	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	8 891,114	0,39	3 467,53
11	K	05080900000012	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	5,244	3,91	20,50
12	K	050809000002400	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	14 351,588	1,15	16 504,33
13	K	05090362033170	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	4 436,000	0,41	1 818,76
	WV		"Prvý záber pre hrúbku 90 mm" 4436,00		4 436,000		
14	K	05090362043170	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	4 436,000	0,61	2 705,96
	WV		"Druhý záber pre hrúbku 90 mm" 4436,00		4 436,000		
15	K	05090462012400	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4 162,000	1,14	4 744,68
D 45.11.12 01 Zemné práce - prípravné							218,79
16	K	01010103010010	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	30,000	0,55	16,50
17	K	01060203040010	Vodorovné premiestnenie vykľovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	30,000	0,60	18,00

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
1 382 820,20 202 700,88			
192 838,14			
84,64	2 708,64	389,60	16,80%
tabuľka č. 4, kód 42.11.20 - 4. q/21 + 1., 2. a 3. q/22			
2,02	27 201,86	3 912,60	16,80%
0,76	10 220,35	1 470,05	16,80%
1,89	25 472,26	3 663,82	16,80%
7,88	851,47	122,47	16,80%
17,92	1 057,11	152,05	16,80%
4,30	61 686,44	8 872,71	16,80%
0,26	28 910,53	4 158,36	16,80%
7,84	551,74	79,36	16,80%
0,46	4 050,08	582,55	16,80%
4,57	23,95	3,45	16,80%
1,34	19 277,05	2 772,72	16,80%
0,48	2 124,31	305,55	16,80%
0,71	3 160,56	454,60	16,80%
1,33	5 541,79	797,11	16,80%
255,55			
0,64	19,27	2,77	16,80%
0,70	21,02	3,02	16,80%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	01010301010020	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	2,68	134,00
19	K	01020101010110	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	47,000	1,07	50,29
D 45.11.20 01 Zemné práce - cesta							113 273,86
20	K	01030102020010	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	17,600	5,58	98,21
VV					"Priepusty - jednotlivo do 100 m3" 10,00		
VV					"Základy stĺpkov dopravného značenia" 7,60		
VV					Súčet		
21	K	01030102020020	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	4 612,000	2,24	10 330,88
VV					"Cesta" 4612,00		
VV					4 612,000		
22	K	01040100070020	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	4 619,600	0,73	3 372,31
23	K	01040100090002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13 700,080	3,91	53 567,31
VV					"Zemina" 4619,60*1,80		
VV					8 315,280		
VV					"Kamenivo z vozovky" 5384,80		
VV					5 384,800		
VV					Súčet		
VV					13 700,080		
24	K	01060203010240	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4 619,600	1,56	7 206,58
VV					"Prebytok cesta" 4612,00		
VV					4 612,000		
VV					"Základy dopravného značenia" 7,60		
VV					7,600		
VV					Súčet		
VV					4 619,600		
25	K	01060203010250	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	170 925,200	0,16	27 348,03
VV					"Celkovo do 40 km" (40-3)*4619,60		
VV					170 925,200		
26	K	01060700070030	Nakladanie neuťahnutého výkopu z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	4 619,600	1,34	6 190,26
27	K	01080300010010	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	22 436,000	0,23	5 160,28
D 45.11.23 01 Zemné práce - rekultivačné							338,73
28	K	01080501010010	Rozprestretie ornice v rovine, súvislá plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	200,000	0,72	144,00
29	K	01080503010010	Výsev trávnik hydroosevom na ornici	m2	200,000	0,77	154,00
30	M	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	6,180	6,59	40,73
VV					200*0,0309 *Prepočítané koeficientom množstva		
VV					6,180		
D 45.11.24 01 Zemné práce - násypy zo zemníka							26 913,18
31	K	01020300020022	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, vrátane ceny za nákup	m3	1 383,000	14,52	20 081,16
VV					"Zemina do násypu" 1383,00		
VV					1 383,000		
32	K	01040202020020	Uloženie sypaniny do násypu - nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	1 383,000	1,97	2 724,51
33	K	01060203010277	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 20 km, vrátane nakladania	m3	1 383,000	2,97	4 107,51
VV					"Dovoz zeminy do násypov"1383,00		
VV					1 383,000		
D 45.23.31 22 Práce na pozemných komunikáciach - dopravné značenie							50 740,01
34	K	22250671060010	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	55,000	33,53	1 844,15
35	M	404478219911	Dopravná značka - typ A, P, B, C, IP, II, E, IS - podľa špecifikácie v projekte	ks	55,000	55,88	3 073,40
VV					"Jednotková cena je priemerná" 55		
VV					55,000		
36	M	404477700011	Stĺpik Zn, f60 mm	ks	118,000	6,71	791,78
37	M	404477700411	Objímka, f60 mm	ks	118,000	3,35	395,30
38	M	404477700611	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	118,000	0,34	40,12
39	K	22250672060042	Osadenie a montáž veľkorozmernej zvislej dopravnej značky	ks	4,000	782,25	3 129,00
VV					"IS - smerová tabuľa" 4		
VV					4,000		

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
3,13	156,51	22,51	16,80%
1,25	58,74	8,45	16,80%

132 303,87

6,52	114,71	16,50	16,80%
------	--------	-------	--------

2,62	12 066,47	1 735,59	16,80%
------	-----------	----------	--------

0,85	3 938,86	566,55	16,80%
------	----------	--------	--------

4,57	62 566,62	8 999,31	16,80%
------	-----------	----------	--------

1,82	8 417,28	1 210,70	16,80%
------	----------	----------	--------

0,19	31 942,50	4 594,47	16,80%
------	-----------	----------	--------

1,57	7 230,23	1 039,97	16,80%
------	----------	----------	--------

0,27	6 027,21	866,93	16,80%
------	----------	--------	--------

396,20

0,84	168,19	24,19	16,80%
------	--------	-------	--------

0,90	179,87	25,87	16,80%
------	--------	-------	--------

7,79	48,14	7,41	16,20%
------	-------	------	--------

tabuľka č. 9, položka 1

31 434,59

16,96	23 454,79	3 373,63	16,80%
-------	-----------	----------	--------

2,30	3 182,23	457,72	16,80%
------	----------	--------	--------

3,47	4 797,57	690,06	16,80%
------	----------	--------	--------

62 898,62

39,16	2 153,97	309,82	16,80%
-------	----------	--------	--------

83,88	4 613,17	1 539,77	50,10%
-------	----------	----------	--------

tabuľka č. 9, položka 60

10,07	1 188,46	396,68	50,10%
-------	----------	--------	--------

tabuľka č. 9, položka 60

5,03	593,35	198,05	50,10%
------	--------	--------	--------

tabuľka č. 9, položka 60

0,51	60,22	20,10	50,10%
------	-------	-------	--------

tabuľka č. 9, položka 60

913,67	3 654,67	525,67	16,80%
--------	----------	--------	--------

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
		2 148,89	50,10%

tabuľka č. 9, položka 60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	M	404479902911	Dopravná značka typ IS - smerová tabuľa - podľa špecifikácie v projekte	ks	4,000	1 072,80	4 291,20
41	K	22250776012422	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar šírky 250 mm biela retroreflexná	m	3 726,000	3,80	14 158,80
VV					3 726,000		
42	K	22250776021420	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	1 834,000	1,90	3 484,60
VV					1 834,000		
43	K	22250776031120	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	261,250	13,97	3 649,66
VV					261,250		
44	K	22250776031220	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná	m2	84,000	15,87	1 333,08
VV					84,000		
45	K	22250785020020	Osadenie trvalého retroreflexného latínového dopravného gombíka rozmeru 100x50x12 mm	ks	372,000	16,76	6 234,72
46	M	404490008100	Gombík dopravný reflexný trvalý KATAMARAN, dxšxv 200x148x29 mm, latínový (do vozovky)	ks	372,000	22,35	8 314,20
D 45.23.32 22 Práce na pozemných komunikáciach - vrchná stavba							468 979,26
47	K	22030329010020	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve do 1,00 kg/m2	m2	13 462,000	0,63	8 481,06
48	K	22030330010010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	35 796,000	0,40	14 318,40
VV					8 872,000		
VV					26 924,000		
VV					35 796,000		
49	K	22030640012240	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	13 462,000	8,78	118 196,36
50	K	22030640042320	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	17 898,000	7,91	141 573,18
VV					4 436,000		
VV					13 462,000		
VV					17 898,000		
51	K	22030641010320	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	m2	17 898,000	7,74	138 530,52
VV					4 436,000		
VV					13 462,000		
VV					17 898,000		
52	K	22040549010133	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C16/20 hr.100 mm bez vyplnenia škár	m2	4,000	22,82	91,28
VV					4,000		
53	K	22040754000010	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	m2	4,000	11,88	47,52
54	K	22250162010010	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	108,000	13,41	1 448,28
VV					5,000		
VV					103,000		
VV					108,000		
55	M	553915345211	Zábradlie - dvojmadlové z oceľových profilov, vrátane chemických kotiev a predpísanej protikorozynej ochrany	m	108,000	88,28	9 534,24
56	K	22250464000010	Osadenie smerového kola s vykopaním, s odhadom výkopku do 3 m z plastických hmôt	ks	75,000	11,18	838,50
57	M	404490000411	Cestný smerový stĺpik CS	ks	75,000	10,06	754,50
58	K	22250980010130	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	52,000	9,50	494,00
59	M	592170003811	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	55,000	4,30	236,50
VV					55,000		
60	K	22251083014220	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	1 700,000	1,12	1 904,00
VV					1 700,000		

Nová cena jednotková	Cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
1 610,27	6 441,09	2 149,89	50,10%
4,44	16 537,48	2 378,68	16,80%
2,22	4 070,01	585,41	16,80%
16,32	4 262,81	613,15	16,80%
18,54	1 557,04	223,96	16,80%
19,58	7 282,15	1 047,43	16,80%
28,18	10 484,21	2 170,01	26,10%
548 334,29			
0,74	9 905,88	1 424,82	16,80%
0,47	16 723,89	2 405,49	16,80%
10,26	138 053,35	19 856,99	16,80%
9,24	165 357,47	23 784,29	16,80%
9,04	161 803,65	23 273,13	16,80%
26,65	106,62	15,34	16,80%
13,88	55,50	7,98	16,80%
15,66	1 691,59	243,31	16,80%
107,00	11 555,50	2 021,26	21,20%
13,06	979,37	140,87	16,80%
11,58	868,43	113,93	15,10%
11,10	576,99	82,99	16,80%
4,61	253,29	16,79	7,10%
1,31	2 223,87	319,87	16,80%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	22251083015320	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 20 mm	m	1 700,000	1,35	2 295,00
	WV		"Stred cesty" 1700,00		1 700,000		
62	K	22251445011122	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, GG; 115x115 ± 15 kN/m	m2	4 879,600	1,41	6 880,24
	WV		"Vozovka hrúbky 90 mm - presah 10%" 4436,00*1,10		4 879,600		
63	K	22251491018010	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením/znížením telesa	ks	34,000	94,67	3 218,78
64	K	22251491018030	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením/znížením poklopu	ks	30,000	78,12	2 343,60
65	K	22251491018050	Výšková úprava krycieho hrncu, posúvača alebo hydrantu bez úpravy armatúr	ks	58,000	40,60	2 354,80
66	K	22251661020050	Montáž uzavretého žlabu šírky 150 mm, do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30	m	110,000	13,97	1 536,70
67	M	5923001059	Betónový žlab šírky 150 mm, dĺžky 1000 mm s liatinovou hranou, výška 100, bez spádu	ks	110,000	63,92	7 031,20
68	M	5923001705	Liatinový rošt na žlab šírky 150 mm, dĺžka 500 mm tr. D 400 kN s rýchloúzáverom	ks	220,000	31,23	6 870,60
D 45.23.33_22 Práce na pozemných komunikáciach - spodná stavba							193 738,54
69	K	22010104000200	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	13 462,000	3,90	52 501,80
	WV		"Vozovka hrúbky 510 mm" 13462,00		13 462,000		
70	K	22010203000060	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom dreveným hr. 100 mm	m2	1 400,000	2,13	2 982,00
	WV		"Frakcia kameniva: 0-22 mm" 1400,00		1 400,000		
71	K	22020421020010	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	13 462,000	10,27	138 254,74
	WV		"Vozovka hrúbky 510 mm" 13462,00		13 462,000		
D 45.26.22_02 Práce špeciálneho zakladania							125 580,81
72	K	02010603010010	Sanačná vrstva z kameniva hrubého dreveného - úprava podložia	m3	4 258,000	10,28	43 772,24
	WV		"Hrúbka vrstvy a spôsob hutnenia podľa projektu" 4258,00		4 258,000		
73	K	02060905010010	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	13 462,000	0,28	3 769,36
	WV		"Úprava podložia" 13462,00		13 462,000		
74	M	6936654807	Separačná geotextília - CBR min. 2,1 kN	m2	14 808,200	0,77	11 402,31
	WV		13462*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		14 808,200		
75	K	02060905011430	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosa z polypropylénu pevnosť v ťahu do 40 kN/m v sklone do 1 : 5	m2	14 808,200	4,50	66 636,90
	WV		"Úprava podložia" 13462,00		13 462,000		
	WV		"Presahy 10%" 0,1*13462,00		1 346,200		
	WV		Súčet		14 808,200		
D 45.26.23_11 Betónárske práce							5 104,96
76	K	11010201040010	Betón základových páteiek, prostý tr. C 16/20	m3	7,600	74,96	569,70
	WV		"Základy stĺpkov dopravného značenia" 7,60		7,600		
77	K	11010401080010	Betón základových múrov, prostý tr. C 35/45	m3	34,000	87,24	2 966,16
	WV		"Priepusty" 8,00		8,000		
	WV		"Oporný múr" 26,00		26,000		
	WV		Súčet		34,000		
78	K	11010411010010	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	130,000	8,57	1 114,10
	WV		"Priepusty" 25,00		25,000		
	WV		"Oporný múr" 105,00		105,000		
	WV		Súčet		130,000		
79	K	11010411010020	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	130,000	3,50	455,00
D 45.31.62_92 Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení							25 926,00

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
1,58	2 680,56	385,56	16,80%
1,65	8 036,12	1 155,88	16,80%
110,57	3 759,54	540,76	16,80%
91,24	2 737,32	393,72	16,80%
47,42	2 750,41	395,61	16,80%
16,32	1 794,87	258,17	16,80%
73,57	8 092,91	1 061,71	15,10%
37,85	8 327,17	1 456,57	21,20%
226 286,61			
4,56	61 322,10	8 820,30	16,80%
2,49	3 482,98	500,98	16,80%
12,00	161 481,54	23 226,80	16,80%
146 917,84			
12,01	51 125,98	7 353,74	16,80%
0,33	4 402,61	633,25	16,80%
0,92	13 557,35	2 155,04	18,90%
5,26	77 831,90	11 195,00	16,80%
5 962,59			
87,55	665,40	95,70	16,80%
101,90	3 464,47	498,31	16,80%
10,01	1 301,27	187,17	16,80%
4,09	531,44	76,44	16,80%
30 281,57			

tabuľka č. 9, položka 30

tabuľka č. 9, položka 56

tabuľka č. 9, položka 6

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
----------------------	------------------	---------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	92050307010129	Dopravný systém "Bezpečný priechod" - aktívne LED prvky vo vozovke a detektor pohybu - napájanie solárnym zdrojom - komplet montáž a dodávka	kpl	4,000	6 481,50	25 926,00
D 45.00.00 00 Všeobecné položky							4 204,04
81	K	00030113003013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu podzemného existujúceho vedenia inžinierskych sietí	kpl	1,000	558,75	558,75
82	K	00030331003031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu	kpl	1,000	282,73	282,73
83	K	00040222004027	Projektové práce - náklady na výrobo-technickú dokumentáciu zhotoviteľa stavebného objektu	kpl	1,000	514,05	514,05
84	K	00040222004028	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavebného objektu	kpl	1,000	1 028,10	1 028,10
85	K	00060121006021	Zariadenie staveniska - komplet - zriadenie, prevádzka, odstránenie	kpl	1,000	1 541,03	1 541,03
86	K	00060124006024	Zariadenie staveniska - prevádzkové, dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000	279,38	279,38
VV					"Zabezpečenie oblastí krátkodobých a dlhodobých pracovných miest podľa schváleného návrhu organizácie dopravy" 1,0		

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
7 570,39	30 281,57	4 355,57	16,80%

4 910,32

652,62	652,62	93,87	16,80%
330,23	330,23	47,50	16,80%
600,41	600,41	86,36	16,80%
1 200,82	1 200,82	172,72	16,80%
1 799,92	1 799,92	258,89	16,80%
326,32	326,32	46,94	16,80%

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - 5.a
6.etapa
Objekt:
SO 211-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-011

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.
Projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Spracovateľ:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Poznámka:

KS: 2141
Dátum: 10.11.2021
IČO:
IČ DPH:
IČO: 31651518
IČ DPH: 2020490274
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			132 888,82
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	132 888,82	20,00%	26 577,76
Cena s DPH			159 466,58
v EUR			

155 114,50

31 022,90

186 137,40

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - 5.a
6.etapa

Objekt:

SO 211-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-011

Miesto:

Dátum:

10.11.2021

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

132 888,82

155 114,50

45.11.11_05 - Búracie práce a demolácie

15 822,89

18 481,13

45.11.12_01 - Zemné práce - prípravné

3 543,28

4 138,55

45.11.20_01 - Zemné práce - most

6 476,45

7 564,48

45.22.11_05 - Búracie práce - vrty pre kotvy

2 495,44

2 914,67

45.22.11_11 - Betonárske práce

57 682,05

67 384,76

45.22.11_15 - Montáže prefabrikovaných konštrukcií

2 520,90

2 832,54

45.22.11_21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov

15 768,71

18 540,36

45.23.32_22 - Práce na pozemných komunikáciach

12 505,34

14 210,10

45.26.14_61 - Izolačné práce

6 348,89

7 450,25

45.26.22_02 - Práce špeciálneho zakladania

5 587,66

6 765,39

45.44.20_84 - Práce maliarske, natieračské

63,47

74,13

45.00.00_00 - Všeobecné položky

4 073,74

4 758,13

ROZPOČET

Stavba: Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - 5.a
6.etapa

Objekt: SO 211-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-011

Miesto: Dátum: 10.11.2021

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Spracovateľ: Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							132 888,82
D	45.11.11	05	Búracie práce a demolácie				15 822,89
1	K	05010205000040	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, - 2,40000t	m3	130,300	72,64	9 464,99
	W		91,80 "nosná konštrukcia vrátane ríms				91,800
	W		38,50 "spodná stavba				38,500
	W		Súčet				130,300
2	K	05030162012400	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	38,300	0,98	37,53
	W		38,30 "chodník				38,300
3	K	05030264042400	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	41,400	2,85	117,99
	W		41,40 "prechodové oblasti				41,400
4	K	05030304022400	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	26,400	2,85	75,24
5	K	05030407002405	Rozobranie cest., zábradlia so stĺpkmi osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,06000t	m	30,000	6,75	202,50
6	K	05080200032430	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	389,937	3,68	1 434,97
7	K	05080200032490	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	2 729,559	0,22	600,50
	W		389,937*7 "do 40 km				2 729,559
8	K	05080900000012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	316,548	6,71	2 124,04
9	K	05080900000012	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	48,405	0,39	18,88
10	K	050809000000312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,800	3,91	7,04
11	K	0508090000002400	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sušiny	t	389,937	1,15	448,43
12	K	05090362063121	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 120 mm 0,305 t	m2	146,400	1,34	196,18
	W		105,00 "vozovka na moste				105,000
	W		41,40 "prechodové oblasti				41,400
	W		Súčet				146,400
13	K	05090605001038	Otryskanie vodorovnej plochy pod izoláciu - technológia brokovania	m2	140,000	6,07	849,80
14	K	05090605012312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	30,000	8,16	244,80
	W		30,00 "obnažená spodná stavba				30,000
D	45.11.12	01	Zemné práce - prípravné				3 543,28
15	K	01010102020030	Odstránenie trstia vo vode s uložením na vzdialenosť do 50m, pre akúkoľvek plochu	m2	213,000	0,56	119,28
	W		213,00 "úprava potoka				213,000
16	K	01010301010020	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	600,000	2,68	1 608,00
	W		600,00 "práce pod mostom				600,000

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
----------------------	------------------	---------	------------

155 114,50 22 225,68

18 481,13

84,84	11 055,11	1 590,12	16,80%
-------	-----------	----------	--------

tabuľka č. 4, kód 42.11.20 - 4. q/21 + 1., 2. a 3. q/22

1,14	43,84	6,31	16,80%
------	-------	------	--------

3,33	137,81	19,82	16,80%
------	--------	-------	--------

3,33	87,88	12,64	16,80%
------	-------	-------	--------

7,88	236,52	34,02	16,80%
------	--------	-------	--------

4,30	1 676,04	241,07	16,80%
------	----------	--------	--------

0,26	701,39	100,89	16,80%
------	--------	--------	--------

7,84	2 480,88	356,84	16,80%
------	----------	--------	--------

0,46	22,05	3,17	16,80%
------	-------	------	--------

4,57	8,22	1,18	16,80%
------	------	------	--------

1,34	523,76	75,33	16,80%
------	--------	-------	--------

1,57	229,13	32,95	16,80%
------	--------	-------	--------

7,09	992,57	142,77	16,80%
------	--------	--------	--------

9,53	285,93	41,13	16,80%
------	--------	-------	--------

4 138,55

0,65	139,32	20,04	16,80%
------	--------	-------	--------

3,13	1 878,14	270,14	16,80%
------	----------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	01010301010420	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku nad 10 do 25 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500	deň	60,000	3,91	234,60
18	K	01010401040010	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	40,000	30,54	1 221,60
19	K	01010601020010	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	20,000	13,05	261,00
	VV		2*(5,00+5,00) " inžinierske siete v prechodovej oblasti		20,000		
20	K	01010602010010	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	m	20,000	4,94	98,80
	VV		2*(5,00+5,00) " inžinierske siete v prechodovej oblasti		20,000		
D 45.11.20 01 Zemné práce - most							6 476,45
21	K	01020200020010	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	34,000	3,72	126,48
	VV		34,00 "úprava terénu na vtok a výtok		34,000		
22	K	01030101020010	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	94,200	5,58	525,64
	VV		94,20 "prechodová oblasť		94,200		
23	K	01030101020189	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia a susediacich objektov 0,50*94,20 " inžinierske siete v prechodovej oblasti a príslušie objekty	m3	47,100	11,15	525,17
	VV				47,100		
24	K	01030102020010	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,000	5,58	16,74
	VV		3,00 " dočasná jama v potoku		3,000		
25	K	01030102020190	Príplatok za výkop v tečúcej vode, hornina 3	m3	3,000	1,12	3,36
26	K	01040100070020	Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m3	m3	128,200	0,73	93,59
	VV		34,00+94,20 "prebytočný výkopok		128,200		
27	K	01040100090002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	253,944	3,91	992,92
	VV		128,20*1,8 "prebytok výkopu		230,760		
	VV		23,184 "kamenivo z cesty		23,184		
	VV		Súčet		253,944		
28	K	01040402070010	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,000	5,01	15,03
	VV		3,00 "dočasná jama v potoku		3,000		
29	K	01040602070114	Zriadenie dočasného usmernenia toku - hrádzky z nepriepustnej (llovej) zeminy, vrátane dovozu, odstránenia a odvozu zeminy	kpl	1,000	2 636,18	2 636,18
	VV		1 "potrebný objem llovej zeminy sa spresní pri realizácii podľa stavu vody v potoku		1,000		
30	K	01060203010240	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	128,200	1,56	199,99
	VV		34,00+94,20 "prebytok výkopu		128,200		
31	K	01060203010250	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 743,400	0,16	758,94
	VV		128,20*(40-3) "skládka do 40 km		4 743,400		
32	K	01060600070010	Prehodenie neuhnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	3,000	1,61	4,83
	VV		3,00 "spätný zásyp z výkopku		3,000		
33	K	01060700070030	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	128,200	1,34	171,79
34	K	01070101000010	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	37,400	6,68	249,83
35	K	01070101001010	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	37,400	4,17	155,96
D 45.22.11 05 Búracie práce - vrty pre kotvy							2 495,44
36	K	05090502011015	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 16 mm hĺbky 160 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	60,000	5,62	337,20
	VV		60 " kotvenie zábradlia do rýmsy		60,000		
37	K	05090502011032	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 260 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	329,000	6,56	2 158,24
	VV		35+2*147 "spriahnutie		329,000		

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
4,57	274,01	39,41	16,80%
35,67	1 426,83	205,23	16,80%
15,24	304,85	43,85	16,80%
5,77	115,40	16,60	16,80%

7 564,48			
4,34	147,73	21,25	16,80%
6,52	613,94	88,30	16,80%
13,02	613,39	88,22	16,80%
6,52	19,55	2,81	16,80%
1,31	3,92	0,56	16,80%
0,85	109,31	15,72	16,80%
4,57	1 159,73	166,81	16,80%

5,85	17,56	2,53	16,80%
3 079,06	3 079,06	442,88	16,80%
1,82	233,59	33,60	16,80%
0,19	886,45	127,51	16,80%
1,88	5,64	0,81	16,80%
1,57	200,65	28,86	16,80%
7,80	291,80	41,97	16,80%
4,87	182,16	26,20	16,80%

2 914,67			
6,56	393,85	56,65	16,80%
7,66	2 520,82	362,58	16,80%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 45.22.11 11 Betonárske práce							57 682,05
38	K	11010101030030	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	3,000	72,81	218,43
VV					3,000		
39	K	11010101050010	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	4,400	76,97	338,67
VV					4,400		
40	K	11010101060010	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	9,600	77,77	746,59
VV					9,600		
41	K	11050202071010	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	36,600	98,28	3 597,05
42	K	11050211011010	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	98,000	13,60	1 332,80
VV					98,000		
43	K	11050211011020	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	98,000	6,19	606,62
44	K	11050221061010	Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	3,223	2 005,10	6 462,44
45	K	11050602081010	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	7,300	130,62	953,53
46	K	11050602081019	Priplatok za povrchovú úpravu betónu - striáž	m2	30,000	2,13	63,90
47	K	11050611011010	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	6,300	20,29	127,83
VV					1,30 "radičné	1,300	
VV					5,00 "stratené - cementotriekové dosky	5,000	
VV					0,00 " súčasťou debnenia je rímsový prefabrikát a obrubník	0,000	
VV					Súčet	6,300	
48	M	591510004811	Cementotrieková doska hr. 16 mm, s hladkým povrchom a základným náterom	m2	5,000	15,87	79,35
49	K	11050611011020	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	1,300	3,58	4,65
50	K	11050621061010	Výstuž mostových ríms z betonárskej ocele B500B	t	1,065	2 024,00	2 155,56
51	K	11080202071010	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	59,600	103,55	6 171,58
52	K	11080211012030	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	33,600	25,60	860,16
VV					20,30+13,30 " pravý + ľavý most	33,600	
53	K	11080211012230	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	33,600	3,79	127,34
54	K	11080212011012	Systémové debnenie pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - mesačný prenájom	m2	263,800	15,65	4 128,47
VV					2*(68,40+63,50) "predpokladaný čas používania do 2 mesiacov	263,800	
55	K	11080212011112	Systémové debnenie pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - montáž	m2	131,900	14,13	1 863,75
VV					68,40+63,50 " pravý + ľavý most	131,900	
56	K	11080212011210	Systémové debnenie pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - demontáž	m2	131,900	7,34	968,15
57	K	11080221061020	Výstuž z betonárskej ocele B500B mostných konštrukcií	t	13,371	2 009,96	26 875,18
D 45.22.11 15 Montáže prefabrikovaných konštrukcií							2 520,90
58	K	15010202000319	Osadenie obrubníka na drenážnu plastmaltu hr. 40 mm, vrátane výplne styčných škár	m	24,000	41,05	985,20
VV					24,00 "súčasť debnenia na rímse	24,000	
59	M	ATYP_OBRUB	Obrubník s vlepovým trňom podľa projektovej dokumentácie	ks	24,000	5,03	120,72
60	K	15020402001112	Osadenie zvislého dielca prefabr. mostovej rímasy, hmotnosti jednotlivo do 1 t, vrátane tmelenia styčných škár	ks	14,000	27,31	382,34
61	M	BET_PREFA01	Rímsový prefabrikát - rozmery podľa projektovej dokumentácie	ks	14,000	73,76	1 032,64

φ 45.22.11_21 Špeciálne práce pri výstavbe mostov

15 768,71

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
67 384,76			
85,04	255,13	36,70	16,80%
89,90	395,56	56,89	16,80%
90,84	872,02	125,43	16,80%
114,79	4 201,35	604,30	16,80%
15,88	1 556,71	223,91	16,80%
7,23	708,53	101,91	16,80%
2 341,96	7 548,13	1 085,69	16,80%
152,56	1 113,72	160,19	16,80%
2,49	74,64	10,74	16,80%
23,70	149,30	21,47	16,80%
20,96	104,82	25,47	32,10%
4,18	5,44	0,79	16,80%
2 364,03	2 517,69	362,13	16,80%
120,95	7 208,41	1 036,83	16,80%
29,90	1 004,67	144,51	16,80%
4,43	148,74	21,40	16,80%
18,28	4 822,05	693,58	16,80%
16,50	2 176,86	313,11	16,80%
8,57	1 130,79	162,64	16,80%
2 347,63	31 390,20	4 515,02	16,80%
2 832,54			
47,95	1 150,71	165,51	16,80%
5,39	129,29	8,57	7,10%
31,90	446,57	64,23	16,80%
79,00	1 105,96	73,32	7,10%

tabuľka č. 9, položka 10

tabuľka č. 9, položka 47

tabuľka č. 9, položka 47

18 540,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	21200102001010	Výplňové kliny za oporou z betónu stabilizačného CBGM C 5/6 hutneného po vrstvách	m3	17,600	66,80	1 175,68
63	K	21200116000010	Výplňové kliny za oporou z kameniva ťaženého hutneného po vrstvách	m3	9,800	32,55	318,99
VV			9,80 "ochranný zásyp		9,800		
64	K	21200116000020	Výplňové kliny za oporou z kameniva drveného hutneného po vrstvách	m3	30,500	30,09	917,75
65	K	21200117000010	Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou z ilu	m3	7,800	14,53	113,33
66	M	5812833208	Zemina fľovitá - bentonit	t	7,800	111,75	871,65
67	K	21210419000122	Dlažba z upraveného lomového kameňa do lôžka z betónu C 25/30 plochy nad 10 m2	m2	30,000	32,93	987,90
VV			30,00 "úprava koryta		30,000		
68	K	21250206001015	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms lepenými kotvami na vrstvu plastmaly	m	30,100	21,23	639,02
69	M	ZAB_SYSTEM	Zábradľový systém podľa projektovej dokumentácie, vrátane predpísanej protikorozynej ochrany a kotevných svorníkov	m	30,100	144,16	4 339,22
70	K	21250320001020	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	8,000	11,42	91,36
71	M	OT_Izolacia	Nerezová trubička na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 50, dl. 1000 mm	ks	8,000	27,94	223,52
72	K	21250320001110	Chránička odvodňovača izolácie D 63 mm	m	8,000	10,64	85,12
73	K	21250321002212	Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové potrubie DN 160	m	28,000	11,20	313,60
VV			4*7,00 "perforovaná rúra		28,000		
74	K	21250321002218	Odvodnenie mostnej opory - tvarovky pre drenážne plastové potrubie DN 160	ks	8,000	24,08	192,64
VV			"priemerná jednotková cena				
VV			2*1,00 "konecová klapka		2,000		
VV			2*1,00 "oblúk (koleno)		2,000		
VV			2*1,00 "spojka		2,000		
VV			2*1,00 "viečko		2,000		
VV			Súčet		8,000		
75	K	21250321003150	Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové potrubie HDPE DN 200	m	2,600	13,07	33,98
VV			2*1,30 "neperforovaná rúra utesená v opore, vložená pri betonáži		2,600		
76	K	21250321004130	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160	m	28,000	1,03	28,84
77	K	21250321005110	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	2,200	78,66	173,05
78	K	21250422040110	Výplň dilatčných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	33,600	8,12	272,83
79	K	21250424030015	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie polyuretánovým tmelom 15 x 15 mm	m	49,000	2,45	120,05
VV			24,50 "medzi rímou a obrubníkom		24,500		
VV			24,50 "medzi rímou a prefabrikátom		24,500		
VV			Súčet		49,000		
80	K	21250424030025	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie polyuretánovým tmelom 20 x 15 mm	m	2,400	2,92	7,01
81	K	21250424030026	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcie polyuretánovým tmelom 20 x 20 mm s predtesnením	m	50,600	8,66	438,20
82	K	21250906000110	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	70,40	140,80
83	K	21250906000310	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	26,000	25,95	674,70
VV			26 "parametre vrtania a svorníka podľa projektu		26,000		
84	M	ATYP_KOTVA	Kotevný plech a podložka s povrchovou úpravou podľa projektovej dokumentácie	ks	26,000	11,73	304,98
VV			26 "kotvenie rímsy do nosnej konštrukcie		26,000		
85	K	21251006011012	Dočasný podporný systém pre mosty doskové - mesačný prenájom	m3	474,840	4,13	1 961,09
VV			2*237,420 "predpokladaný čas používania do 2 mesiacov		474,840		
86	K	21251006011112	Dočasný podporný systém pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - montáž	m3	237,420	2,91	690,89
VV			(68,40+63,50)*1,80 "pravý + ľavý most		237,420		

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
78,02	1 373,19	197,51	16,80%
38,02	372,58	53,59	16,80%

35,15	1 071,93	154,18	16,80%
16,97	132,37	19,04	16,80%
124,38	970,15	98,50	11,30%
38,46	1 153,87	165,97	16,80%

tabuľka č. 9, položka 3

24,80	746,38	107,36	16,80%
174,72	5 259,13	919,91	21,20%
13,34	106,71	15,35	16,80%
27,94	223,52	0,00	0,00%
12,43	99,42	14,30	16,80%
13,08	366,28	52,68	16,80%

tabuľka č. 9, položka 56

tabuľka č. 9, položka 62

28,13	225,00	32,36	16,80%
-------	--------	-------	--------

15,27	39,69	5,71	16,80%
-------	-------	------	--------

1,20	33,69	4,85	16,80%
91,87	202,12	29,07	16,80%
9,48	318,67	45,84	16,80%
2,86	140,22	20,17	16,80%

3,41	8,19	1,18	16,80%
10,11	511,81	73,61	16,80%
82,23	164,45	23,65	16,80%
30,31	788,05	113,35	16,80%

14,36	373,30	68,32	22,40%
-------	--------	-------	--------

tabuľka č. 9, položka 52

4,82	2 290,55	329,46	16,80%
------	----------	--------	--------

3,40	806,96	116,07	16,80%
------	--------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	21251006011212	Dočasný podperný systém pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - demontáž	m3	237,420	2,50	593,55
88	K	21251162000010	Tesnenie kotevných prestupov izolácie mostovky bitúmenovým tmelom	ks	26,000	1,60	41,60
89	K	21251162000020	Tesnenie prestupov trubky odvodnenie DN 50 izolaciou mostovky bitúmenovým tmelom	ks	8,000	2,17	17,36
D 45.23.32 22 Práce na pozemných komunikáciach							12 505,34
90	K	22030329010020	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	41,400	0,63	26,08
91	K	22030330030010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	286,800	0,40	114,72
VV					204,000		
VV					2*102,00 " podľa skladby vozovky na moste	82,800	
VV					2*41,40 "prechodové oblasti	286,800	
					Súčet		
92	K	22030640012040	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	41,400	8,78	363,49
93	K	22030640042025	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	102,000	14,74	1 503,48
VV					102,00 "vozovka na moste	102,000	
94	K	22030640042220	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	41,400	7,91	327,47
95	K	22030641010220	Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	143,400	14,44	2 070,70
VV					102,00 "vozovka na moste	102,000	
VV					41,40 "prechodové oblasti	41,400	
VV					Súčet	143,400	
96	K	22040145010015	Osadenie a odstránenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	140,000	18,86	2 640,40
VV					2*70,00" dočasná spevnená plocha pre podpernú konštrukciu debnenia mostných dosiek	140,000	
97	M	5938113605	Prefabrikát cestný železobetónový 200x100x15 - opätovné použitie - 25 % ceny	ks	70,000	56,43	3 950,10
98	K	22040417010010	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	8,000	17,29	138,32
99	M	592290138011	Zámková betónová dlažba	m2	8,400	7,40	62,16
VV					"Stratné cca 5%" 8,4	8,400	
100	K	22250980010130	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	12,000	9,50	114,00
101	M	592170003811	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	12,000	4,30	51,60
102	K	22250981010020	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	12,000	7,82	93,84
103	M	592170001811	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	12,000	1,68	20,16
104	K	22251083014420	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 20 mm, hl. 25 mm	m	23,200	1,12	25,98
105	K	22251083015520	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 20 mm hl. 25 mm	m	23,200	1,92	44,54
106	K	22251083025222	Tesnenie škár š. 20 mm hl. 90 mm podľa detailu v projektovej dokumentácii - komplet nátery, predtesnenie, zálievka	m	37,000	25,90	958,30
VV					24,50 "styk vozovky a rímly	24,500	
VV					12,50 "pracovná škára v osi cesty	12,500	
VV					Súčet	37,000	
D 45.26.14 61 Izolačné práce							6 348,89
107	K	61010101020010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	65,000	3,42	222,30
108	M	111631500811	Lak asfaltový penetračný	kg	22,750	2,16	49,14
VV					65*0,35 "Prepočítané koeficientom množstva	22,750	
109	K	61010101020020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	130,000	3,42	444,60
					65,00*2	130,000	

Nová cena jednotková	Stará cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
2,92	693,27	99,72	16,80%
1,87	48,59	6,99	16,80%
2,53	20,28	2,92	16,80%

14 210,10

0,74	30,46	4,38	16,80%
0,47	133,99	19,27	16,80%

10,26	424,56	61,07	16,80%
17,22	1 756,06	252,58	16,80%

9,24	382,49	55,02	16,80%
16,87	2 418,57	347,87	16,80%

22,03	3 083,99	443,59	16,80%
-------	----------	--------	--------

60,44	4 230,56	280,46	7,10%	tabuľka č. 9, položka 47
20,19	161,56	23,24	16,80%	
7,93	66,57	4,41	7,10%	tabuľka č. 9, položka 47

11,10	133,15	19,15	16,80%	
4,61	55,26	3,66	7,10%	tabuľka č. 9, položka 47
9,13	109,61	15,77	16,80%	
1,80	21,59	1,43	7,10%	tabuľka č. 9, položka 47

1,31	30,35	4,37	16,80%	
2,24	52,03	7,49	16,80%	
30,25	1 119,29	160,99	16,80%	

7 450,25

3,99	259,65	37,35	16,80%	
2,53	57,64	8,50	17,30%	tabuľka č. 9, položka 49
3,99	519,29	74,69	16,80%	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	M	111631520811	Lak asfaltový	kg	110,500	2,16	238,68
	WV		130*0,85 "Prepočítané koeficientom množstva		110,500		
111	K	61010102020020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	15,100	12,76	192,68
112	M	628410012K11	Asfaltovaný pás nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby	m2	18,120	3,67	66,50
	WV		15,1*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		18,120		
113	K	61010105020020	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	54,200	2,82	152,84
114	M	693665717011	Drenážny geokompozit s HDPE drenážnou mriežkou hr. 3,8 mm	m2	65,040	2,63	171,06
	WV		54,2*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		65,040		
115	K	61010500010022	Odvodňovacie pružky na izolácii mostovky z drenážneho plastbetónu frakcie 8 - 16, hrúbky 45 mm	m2	8,600	51,99	447,11
	WV		44,00*0,15 "odvodňovací pružok		6,600		
	WV		8*0,5*0,5 "úprava pri odvodňovačoch		2,000		
	WV		Súčet		8,600		
116	K	61010501011128	Zhotovenie zapečatujúcej vrstvy cestných mostoviek - kotviaci impregnačný náter posypaný kremičitým pieskom + uzatvárací náter na báze epoxidových živíc	m2	140,000	3,69	516,60
117	M	245920011711	Náterový systém na báze epoxidových živíc (spotreba 0,4+0,6 kg/m2)	kg	140,000	7,82	1 094,80
118	M	5815368340	Kremičitý piesok - (bal. 25kg) - (spotreba 1,0 kg/m2)	bal	5,600	8,73	48,89
	WV		140*0,04 "Prepočítané koeficientom množstva		5,600		
119	K	61010502010110	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	180,000	8,27	1 488,60
120	M	62841001VK11	Asfaltovaný pás nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby	m2	207,000	5,87	1 215,09
	WV		180*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		207,000		
D 45.26.22 02 Práce špeciálneho zakladania							5 587,66
121	K	02050132010022	Zhotovenie paženia z ocelových štetovnic z terénu	m2	32,000	11,78	376,96
	WV		4,00+4,00 "paženie výkopu v osi cesty - spôsob paženia sa presní pri realizácii		8,000		
	WV		24,00 "ochrana jestvujúcich objektov		24,000		
	WV		Súčet		32,000		
122	M	1344212002	Profil oceľový hrubý na štetovnice - opätovné použitie - 25% ceny	t	4,960	860,48	4 267,98
	WV		32*0,155 "Prepočítané koeficientom množstva		4,960		
123	K	02050432010012	Odstánenie paženia z ocelových štetovnic	m2	32,000	29,46	942,72
D 45.44.20 84 Práce maliarske, natieračské							63,47
124	K	84010807032118	Náter betónu ríms mosta - ochranný	m2	5,500	11,54	63,47
D 45.00.00 00 Všeobecné položky							4 073,74
125	K	00030113003018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemného existujúceho vedenia	kpl	1,000	558,75	558,75
126	K	00030221003028	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	kpl	1,000	486,11	486,11
127	K	00030331003038	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	282,73	282,73
128	K	00040222004027	Projektové práce - náklady na výrobo-technickú dokumentáciu zhotoviteľa stavebného objektu	kpl	1,000	514,05	514,05
129	K	00040222004028	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavebného objektu	kpl	1,000	1 028,10	1 028,10
130	K	00060121006028	Zariadenie staveniska - komplet, vrátane oplatenie staveniska	kpl	1,000	924,62	924,62
131	K	00060124006029	Zariadenie staveniska - prevádzkové, dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000	279,38	279,38
	WV		1 "zabezpečenie oblasti krátkodobých a dlhodobých pracovných miest podľa schváleného návrhu organizácie dopravy		1,000		

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
2,53	279,97	41,29	17,30%

tabuľka č. 9, položka 49

14,90	225,05	32,37	16,80%
4,33	78,54	12,04	18,10%

tabuľka č. 9, položka 13

3,29	178,52	25,68	16,80%
3,13	203,38	32,32	18,90%

tabuľka č. 9, položka 6

60,72	522,23	75,12	16,80%
-------	--------	-------	--------

4,31	603,39	86,79	16,80%
9,24	1 292,96	198,16	18,10%
9,99	55,93	7,04	14,40%

tabuľka č. 9, položka 13

tabuľka č. 9, položka 2

9,66	1 738,68	250,08	16,80%
6,93	1 435,02	219,93	18,10%

tabuľka č. 9, položka 13

13,76	440,29	63,33	16,80%
-------	--------	-------	--------

1 053,23	5 224,01	956,03	22,40%
----------	----------	--------	--------

tabuľka č. 9, položka 52

34,41	1 101,10	158,38	16,80%
-------	----------	--------	--------

13,48	74,13	10,66	16,80%
-------	-------	-------	--------

652,62	652,62	93,87	16,80%
567,78	567,78	81,67	16,80%
330,23	330,23	47,50	16,80%
600,41	600,41	86,36	16,80%
1 200,82	1 200,82	172,72	16,80%
1 079,96	1 079,96	155,34	16,80%
326,32	326,32	46,94	16,80%

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - 5.a
6.etapa
Objekt:
SO 212-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-012

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.
Projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Spracovateľ:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Poznámka:

KS: 2141
Dátum: 10.11.2021
IČO:
IČ DPH:
IČO: 31651518
IČ DPH: 2020490274
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			92 333,28
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	92 333,28	20,00%	18 466,66
Cena s DPH			110 799,94

107 918,06

21 583,61

129 501,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža - 5.a
6.etapa

Objekt: SO 212-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-012

Miesto:

Dátum: 10.11.2021

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant: Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ: Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

92 333,28

107 918,06

45.11.11_05 - Búracie práce a demolácie

9 735,48

11 371,04

45.11.12_01 - Zemné práce - prípravné

2 434,00

2 842,91

45.11.20_01 - Zemné práce - most

5 971,81

6 975,07

45.22.11_05 - Búracie práce - vrty pre kotvy

367,55

429,30

45.22.11_11 - Betonárske práce

12 294,68

14 368,84

45.22.11_15 - Montáže prefabrikovaných konštrukcií

4 349,07

4 832,87

45.22.11_21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov

14 806,84

17 406,96

45.23.32_22 - Práce na pozemných komunikáciach

8 418,32

9 814,72

45.26.14_61 - Izolátorské práce

6 788,63

7 966,15

45.26.22_02 - Práce špeciálneho zakladania

4 190,75

5 074,05

45.41.00_13 - Omietkárské práce

16 686,28

19 489,58

45.44.20_84 - Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia

2 216,13

2 588,44

45.00.00_00 - Všeobecné položky

4 073,74

4 758,13

ROZPOČET

Stavba:

Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - 5.a
6.etapa

Objekt:

SO 212-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-012

Miesto:

Dátum: 10.11.2021

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							92 333,28
D		45.11.11 05	Búracie práce a demolácie				9 735,48
1	K	05010205000040	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, - 2,40000t	m3	12,200	72,84	886,21
	vv		2,10 "rimsy		2,100		
	vv		9,10 "vyrovnávací betón		9,100		
	vv		1,00 "kridlo		1,000		
	vv		Súčet		12,200		
2	K	05010812000099	Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej vegetácie tlakovou vodou	m2	50,000	6,71	335,50
3	K	05010812000110	Vysekávanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva kamenného rezného z lomového kameňa, -0,01400t	m2	50,000	19,81	990,50
4	K	05030162012400	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	33,300	0,98	32,63
	vv		33,30 "chodník		33,300		
5	K	05030166012510	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	12,500	3,12	39,00
	vv		12,50 "chodník		12,500		
6	K	05030261022410	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	33,300	3,79	126,21
	vv		33,30 "asfaltový chodník		33,300		
7	K	05030264032400	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	45,800	1,62	74,20
	vv		12,50 "dlaždený chodník		12,500		
	vv		33,30 " asfaltový chodník		33,300		
	vv		Súčet		45,800		
8	K	05030264042400	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	120,000	2,85	342,00
	vv		120,00 "prechodové oblasti		120,000		
9	K	05030302022400	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krájkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	32,600	3,79	123,55
10	K	05030407002405	Rozobranie cest., zábradlia so stĺpkmi osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,06000t	m	23,500	6,75	158,63
11	K	05080200032430	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	190,680	3,68	701,70
12	K	05080200032490	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1 334,760	0,22	293,65
	vv		190,680*7 "do 40 km		1 334,760		
13	K	05080900000012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	45,623	6,71	306,13
14	K	05080900000012	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	58,127	0,39	22,67
15	K	050809000000312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,410	3,91	5,51
16	K	050890000002400	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	190,680	1,15	219,28
17	K	05090362063120	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	216,000	1,12	241,92
			96,00 "vozovka na moste		96,000		
			120 "prechodové oblasti		120,000		

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
----------------------	------------------	---------	------------

107 918,06 15 584,78

11 371,04

84,84	1 035,09	148,88	16,80%
-------	----------	--------	--------

tabuľka č. 4, kód 42.11.20 - 4. q/21 + 1., 2. a 3. q/22

7,84	391,86	56,36	16,80%
23,14	1 156,90	166,40	16,80%
1,14	38,12	5,49	16,80%

3,64	45,55	6,55	16,80%
------	-------	------	--------

4,43	147,41	21,20	16,80%
------	--------	-------	--------

1,89	86,66	12,46	16,80%
------	-------	-------	--------

3,33	399,46	57,46	16,80%
------	--------	-------	--------

4,43	144,31	20,76	16,80%
------	--------	-------	--------

7,88	185,27	26,64	16,80%
------	--------	-------	--------

4,30	819,59	117,89	16,80%
------	--------	--------	--------

0,26	342,98	49,33	16,80%
------	--------	-------	--------

7,84	357,56	51,43	16,80%
------	--------	-------	--------

0,46	26,48	3,81	16,80%
------	-------	------	--------

4,57	6,44	0,93	16,80%
------	------	------	--------

1,34	256,12	36,84	16,80%
------	--------	-------	--------

1,31	282,56	40,64	16,80%
------	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		Súčet		216,000		
18	K	05090503026012	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - betónových -0,00032l	cm	540,000	0,98	529,20
	WV		6*90,00 "vyústenie odvodnenia za oporami		540,000		
19	K	05090605001038	Otryskanie vodorovnej plochy pod izoláciu - technológia brokovania	m2	130,000	6,07	789,10
20	K	05090605012032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	28,000	26,22	734,16
	WV		16,00 "nosná konštrukcia - cca 15% plochy		16,000		
	WV		12,00 "spodná stavba - cca 15% plochy		12,000		
	WV		Súčet		28,000		
21	K	05090605012035	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 30 mm	m2	177,000	8,01	1 417,77
	WV		89,00 "nosná konštrukcia - cca 85% plochy		89,000		
	WV		16,00 "spodná stavba - cca 20% plochy		16,000		
	WV		72,00 "obnažená spodná stavba a nosná konštrukcia		72,000		
	WV		Súčet		177,000		
22	K	05090605012303	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - podláh	m2	78,000	4,66	363,48
	WV		130,00*0,60 "mostovka po odbúrání - 60% plochy		78,000		
23	K	05090605012312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	72,000	8,16	587,52
	WV		72,00 "rub spodnej stavby a nosnej konštrukcie po výkope prechodových oblastí		72,000		
24	K	05090605012313	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh	m2	52,000	7,98	414,96
	WV		130,00*0,40 "mostovka po odbúrání - 40% plochy		52,000		
D 45.11.12 01 Zemné práce - prípravné							2 434,00
25	K	01010102020030	Odstránenie trstia vo vode s uložením na vzdialenosť do 50m, pre akúkoľvek plochu	m2	150,000	0,56	84,00
	WV		150,00 "úprava potoka		150,000		
26	K	01010301010020	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	300,000	2,68	804,00
	WV		300,00 "sanačné práce pod mostom		300,000		
27	K	01010301010420	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku nad 10 do 25 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500	deň	30,000	3,91	117,30
28	K	01010401040010	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	35,000	30,54	1 068,90
29	K	01010601020010	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	20,000	13,05	261,00
	WV		2*(5,00+5,00) " inžinierske siete v prechodovej oblasti		20,000		
30	K	01010602010010	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	20,000	4,94	98,80
	WV		2*(5,00+5,00) " inžinierske siete v prechodovej oblasti		20,000		
D 45.11.20 01 Zemné práce - most							5 971,81
31	K	01020200020010	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	56,000	3,72	208,32
	WV		56,00 "úprava terénu na vtok a výtok		56,000		
32	K	01030101020010	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	182,000	5,58	1 015,56
	WV		182,00 "prechodová oblasť		182,000		
33	K	01030101020189	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia a susediacich objektov	m3	91,000	11,15	1 014,65
	WV		0,50*182,00 " inžinierske siete v prechodovej oblasti a príslušenstvo		91,000		
34	K	01030102020010	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,000	5,58	16,74
	WV		3,00 "dočasná jama v potoku		3,000		
35	K	01030102020190	Príplatok za výkop v tečúcej vode, hornina 3	m3	3,000	1,12	3,36
36	K	01040100070020	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	196,000	0,73	143,08
37	K	01040100090002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	371,120	3,91	1 451,08
	WV		196,00*1,8 "prebytok výkopu		352,800		
	WV		18,320 "kamenivo z chodníkov		18,320		
	WV		Súčet		371,120		

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
1,14	618,11	88,91	16,80%
7,09	921,67	132,57	16,80%
30,62	857,50	123,34	16,80%
9,36	1 655,96	238,19	16,80%
5,44	424,54	61,06	16,80%
9,53	686,22	98,70	16,80%
9,32	484,67	69,71	16,80%
2 842,91			
0,65	98,11	14,11	16,80%
3,13	939,07	135,07	16,80%
4,57	137,01	19,71	16,80%
35,67	1 248,48	179,58	16,80%
15,24	304,85	43,85	16,80%
5,77	115,40	16,60	16,80%
6 975,07			
4,34	243,32	35,00	16,80%
6,52	1 186,17	170,61	16,80%
13,02	1 185,11	170,46	16,80%
6,52	19,55	2,81	16,80%
1,31	3,92	0,56	16,80%
0,85	167,12	24,04	16,80%
4,57	1 694,86	243,78	16,80%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	01040402070010	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,000	5,01	15,03
	WV		3,00 "dočasná jama v potoku		3,000		
39	K	01060203010240	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	238,000	1,56	371,28
	WV		182,00+56,00 "prebytok výkopu		238,000		
40	K	01060203010250	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8 806,000	0,16	1 408,96
	WV		238,00*(40-3) "skládka do 40 km		8 806,000		
41	K	01060600070010	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	3,000	1,61	4,83
	WV		3,00 "spátný zásyp z výkopku		3,000		
42	K	01060700070030	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	238,000	1,34	318,92
D 45.22.11 05 Búracie práce - vrty pre kotvy							367,55
43	K	05090502011015	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 16 mm hĺbky 160 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	48,000	5,62	269,76
	WV		48 " kotvenie zábradlia do rímsy		48,000		
44	K	05090502011057	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 30 mm hĺbky 280 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	7,000	13,97	97,79
	WV		7 "spriahnutie spodnej stavby s dobetonávkou - tŕň z betonárskej ocele		7,000		
D 45.22.11 11 Betonárske práce							12 294,68
45	K	11010101020010	Betón základových pásov, prostý tr. C 8/10	m3	7,000	72,81	509,67
	WV		7,00 "podkladný betón pod rímsu		7,000		
46	K	11010101030030	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	4,800	72,81	349,49
	WV		4,80 "podkladná stienka pre drenážne potrubie za oporami		4,800		
47	K	11010111010010	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	25,200	10,59	266,87
48	K	11010111010020	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	25,200	3,65	91,98
49	K	11010321062539	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou lepením	kpl	1,000	3 911,25	3 911,25
	WV		Rozsah prác, spôsob zhotovenia a presná špecifikácia sa stanoví po odstránení degradovaného betónu				
	WV		Predpokladané náklady:				
	WV		- vŕtanie otvorov priemeru 25 mm, dĺžka celkom 800 cm				
	WV		- vloženie a injektovanie výstuže, vrátane dodávky injektážnej hmoty				
	WV		- betonárska výstuž priemeru 20 mm, hmotnosť 250 kg				
	WV		1 " komplet		1,000		
50	K	11050302071010	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	1,100	101,16	111,28
	WV		0,960 "dobetonávka krídla podľa PD		0,960		
	WV		0,140 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúrání		0,140		
	WV		Súčet		1,100		
51	K	11050311011010	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	4,200	13,43	56,41
	WV		3,50 "dobetonávka krídla, vrátane osadenia chráničky		3,500		
	WV		0,70 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúrání		0,700		
	WV		Súčet		4,200		
52	M	286001802011	HDPE PE100 rúra 250x14,8 PN10 (SDR17)	m	0,700	39,11	27,38
	WV		0,70 "chránička pre odvodnenie cesty		0,700		
53	K	11050311011020	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	4,200	5,52	23,18
54	K	11050321061010	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele B500B mostných konštrukcií	t	0,035	2 071,32	72,50
	WV		0,030 "podľa PD		0,030		
	WV		0,005 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúrání		0,005		
	WV		Súčet		0,035		
55	K	11050602081010	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	6,300	130,62	822,91

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
5,85	17,56	2,53	16,80%
1,82	433,66	62,38	16,80%
0,19	1 645,67	236,71	16,80%
1,88	5,64	0,81	16,80%
1,57	372,50	53,58	16,80%
429,30			
6,56	315,08	45,32	16,80%
16,32	114,22	16,43	16,80%
14 368,84			
85,04	595,29	85,62	16,80%
85,04	408,20	58,71	16,80%
12,37	311,70	44,83	16,80%
4,26	107,43	15,45	16,80%
4 568,34	4 568,34	657,09	16,80%
118,15	129,97	18,69	16,80%
15,69	65,88	9,47	16,80%
44,90	31,43	4,05	14,80%
6,45	27,08	3,90	16,80%
2 419,30	84,68	12,18	16,80%
152,56	961,15	138,24	16,80%

tabuľka č. 9, položka 27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	11050602081019	Príplatek za povrchovú úpravu betónu - striáž	m2	34,000	2,13	72,42
57	K	11050611011010	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	6,500	20,29	131,89
	WV		1,90 "tradičné		1,900		
	WV		4,60 "stratené - cementotrieskové dosky		4,600		
	WV		0,00 " súčasťou debnenia je rímsový prefabrikát a obrubník		0,000		
	WV		Súčet		6,500		
58	M	591510004511	Cementotriesková doska hr. 10 mm, s hladkým povrchom a základným náterom	m2	5,000	10,71	53,55
59	K	11050611011020	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	1,900	3,58	6,80
60	K	11050621061010	Výstuž mostových ríms z betonárskej ocele B500B	t	1,210	2 024,00	2 449,04
61	K	11080202071010	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	10,500	103,55	1 087,28
	WV		9,10 "nadbetonávka - spádovaná podľa projektovej dokumentácie		9,100		
	WV		1,40 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúrání		1,400		
	WV		Súčet		10,500		
62	K	11080211012030	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	7,200	25,60	184,32
	WV		6,00 "podľa PD		6,000		
	WV		1,20 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúrání		1,200		
	WV		Súčet		7,200		
63	K	11080211012230	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	7,200	3,79	27,29
64	K	11080211013012	Debnenie tesniacich pásov vo vodorovnej škáre - zhotovenie lištovej podpory	m	11,000	21,89	240,79
	WV		11,00 "nadbetonávka v osi cesty		11,000		
65	M	PAS_TESN_MD	Pás tesniaci PVC do pracovnej škáry - šírka 240 mm	m	11,000	7,26	79,86
66	K	11080211013022	Debnenie tesniacich pásov vo vodorovnej škáre - odstránenie lištovej podpory	m	11,000	4,36	47,96
67	K	11080221071020	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	1,600	1 044,10	1 670,56
	WV		1,440 "podľa PD		1,440		
	WV		0,160 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúrání		0,160		
	WV		Súčet		1,600		
D 45.22.11 15 Montáže prefabrikovaných konštrukcií							4 349,07
68	K	15010202000319	Osadenie obrubníka na drenážnu plastmaltu hr. 40 mm, vrátane výplne styčných škár	m	22,000	41,05	903,10
	WV		22,00 "súčasť debnenia na rímse		22,000		
69	M	ATYP_OBRUB	Obrubník s vlepým tŕňom podľa projektovej dokumentácie	ks	22,000	5,03	110,66
70	K	15020402001112	Osadenie zvislého diela prefabr. mostovej rímasy, hmotnosti jednotlivo do 1 t, vrátane tmelenia styčných škár	ks	33,000	27,31	901,23
71	M	BET_PREFA01	Rímsový prefabrikát - rozmery podľa projektovej dokumentácie	ks	33,000	73,76	2 434,08
D 45.22.11 21 Špeciálne práce pri výstavbe mostov							14 806,84
72	K	21200102001010	Výplňové kliny za oporou z betónu stabilizačného CBGM C 5/6 hutneného po vrstvách	m3	29,700	66,80	1 983,96
73	K	21200116000010	Výplňové kliny za oporou z kameniva ťaženého hutneného po vrstvách	m3	24,500	32,55	797,48
	WV		24,50 "ochranný zásyp		24,500		
74	K	21200116000020	Výplňové kliny za oporou z kameniva drveného hutneného po vrstvách	m3	127,800	30,09	3 845,50
	WV		127,80		127,800		
75	K	21200117000010	Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou z ílu	m3	9,600	14,53	139,49
76	M	5812833208	Zemina ílovitá - bentonit	t	9,600	111,75	1 072,80
77	K	21250206001015	Osadenie mostného ocelového zábradlia trvalého do betónu ríms lepenými kotvami na vrstvu plastmalty	m	22,700	21,23	481,92
78	M	ZAB_SYSTEM	Zábradľový systém podľa projektovej dokumentácie, vrátane predpísanej protikorozynej ochrany a kotevných svorníkov	m	22,700	144,16	3 272,43

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
2,49	84,59	12,17	16,80%
23,70	154,04	22,15	16,80%

14,15	70,74	17,19	32,10%	tabuľka č. 9, položka 10
4,18	7,94	1,14	16,80%	
2 364,03	2 860,48	411,44	16,80%	
120,95	1 269,94	182,66	16,80%	

29,90	215,29	30,97	16,80%
-------	--------	-------	--------

4,43	31,87	4,58	16,80%
25,57	281,24	40,45	16,80%

8,57	94,31	14,45	18,10%	tabuľka č. 9, položka 13
5,09	56,02	8,06	16,80%	
1 219,51	1 951,21	280,65	16,80%	

47,95	1 054,82	151,72	16,80%
-------	----------	--------	--------

5,39	118,52	7,86	7,10%	tabuľka č. 9, položka 47
31,90	1 052,64	151,41	16,80%	
79,00	2 606,90	172,82	7,10%	tabuľka č. 9, položka 47

78,02	2 317,27	333,31	16,80%
38,02	931,45	133,97	16,80%
35,15	4 491,55	646,05	16,80%

16,97	162,92	23,43	16,80%	tabuľka č. 9, položka 3
124,38	1 194,03	121,23	11,30%	
24,80	562,88	80,96	16,80%	tabuľka č. 9, položka 56
174,72	3 966,19	693,76	21,20%	

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
----------------------	------------------	---------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	21250321002152	Odvodnenie mostnej opory - drenážne flexibilné plastové potrubie DN 100	m	36,000	3,23	116,28
80	K	21250321002158	Odvodnenie mostnej opory - tvarovky pre drenážne plastové potrubie DN 100	ks	16,000	60,28	964,48
	vv		"priemerná jednotková cena				
	vv		2*3,00 "koncová klapka		6,000		
	vv		2*3,00 "T-kus		6,000		
	vv		2*2,00 "viečko		4,000		
	vv		Súčet		16,000		
81	K	21250321003112	Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové potrubie HDPE DN 100, vrátane utesnenia	m	9,000	7,32	65,88
	vv		6*1,50 "neperforovaná rúra utesnená vo vyvítanom otvore v opore		9,000		
82	K	21250321004120	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 100	m	36,000	1,03	37,08
83	K	21250321005110	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	1,500	78,66	117,99
84	K	21250424030015	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie polyuretánovým tmelom 15 x 15 mm	m	47,000	2,45	115,15
	vv		10,50+11,00 "medzi rímsou a obrubníkom		21,500		
	vv		10,50+11,00 +2,00 "medzi rímsou a prefabrikátom		23,500		
	vv		2,00 "pracovná škára na rímse		2,000		
	vv		Súčet		47,000		
85	K	21250424030025	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie polyuretánovým tmelom 20 x 15 mm	m	2,000	2,92	5,84
86	K	21250906000110	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	70,40	140,80
87	K	21250906000310	Kotvenie monolitického betónu rímsoy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	42,000	25,95	1 089,90
	vv		42 "parametre vŕtania a svorníka podľa projektu		42,000		
88	M	ATYP_KOTVA	Kotevný plech a podložka s povrchovou úpravou podľa projektovej dokumentácie	ks	42,000	11,73	492,66
	vv		42 "kotvenie rímsoy do nosnej konštrukcie		42,000		
89	K	21251162000010	Tesnenie kotevných prestupov izolácie mostovky bitúmenovým tmelom	ks	42,000	1,60	67,20
D 45.23.32 22 Práce na pozemných komunikáciach							8 418,32
90	K	22010104006132	Vyspravenie podkladu asfaltového chodníka štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	2,500	4,91	12,28
91	K	22010104006142	Vyspravenie podkladu dláždeného chodníka štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	12,500	5,59	69,88
92	K	22020617006110	Vyspravenie podkladu chodníka podkladovým betónom hr. 100 mm	m2	2,500	12,82	32,05
93	K	22030329010020	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	120,000	0,63	75,60
94	K	22030330030010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	436,000	0,40	174,40
	vv		2*98,00 " podľa skladby vozovky na moste		196,000		
	vv		2*120,00 "prechodové oblasti		240,000		
	vv		Súčet		436,000		
95	K	22030640006313	Vyspravenie krytu chodníka do pôvodného stavu asfaltovým betónom AC 16 hrúbky 50 mm	m2	2,500	18,64	46,60
96	K	22030640012040	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	120,000	8,78	1 053,60
97	K	22030640042025	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	98,000	14,74	1 444,52
	vv		98,00 "vozovka na moste		98,000		
98	K	22030640042220	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	120,000	7,91	949,20
99	K	22030641010220	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	218,000	14,44	3 147,92
	vv		98,00 "vozovka na moste		98,000		
	vv		120,00 "prechodové oblasti		120,000		
	vv		Súčet		218,000		
100	K	22040417010010	Kladenie zámkovkej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	12,500	17,29	216,13
101	M	592290138011	Zámková betónová dlažba	m2	13,000	7,40	96,20
	vv		"Stratné cca 5%" 13,00		13,000		

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
3,77	135,82	19,54	16,80%
70,41	1 126,51	162,03	16,80%

8,55	76,95	11,07	16,80%
------	-------	-------	--------

1,20	43,31	6,23	16,80%
91,87	137,81	19,82	16,80%
2,86	134,50	19,35	16,80%

3,41	6,82	0,98	16,80%
82,23	164,45	23,65	16,80%
30,31	1 273,00	183,10	16,80%

14,36	603,02	110,36	22,40%
1,87	78,49	11,29	16,80%

9 814,72			
5,73	14,34	2,06	16,80%
6,53	81,61	11,73	16,80%
14,97	37,43	5,38	16,80%
0,74	88,30	12,70	16,80%
0,47	203,70	29,30	16,80%

21,77	54,43	7,83	16,80%
10,26	1 230,60	177,00	16,80%
17,22	1 687,20	242,68	16,80%

9,24	1 108,67	159,47	16,80%
16,87	3 676,77	528,85	16,80%

20,19	252,43	36,30	16,80%
7,93	103,03	6,83	7,10%

tabuľka č. 9, položka 56

tabuľka č. 9, položka 52

tabuľka č. 9, položka 47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	22250980010130	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	11,400	9,50	108,30
103	M	592290306711	Obrubník betónový cestný 250x150 mm - rovný alebo zakrivený - podľa projektu	ks	16,000	4,30	68,80
VV					16,000		
104	K	22250981010020	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	3,000	7,82	23,46
105	M	592170001811	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	3,000	1,68	5,04
106	K	22251083025222	Tesnenie škár š. 20 mm hl. 90 mm podľa detailu v projektovej dokumentácii - komplet nátery, predtesnenie, zálievka	m	33,000	25,90	854,70
VV					22,00		22,000
VV					11,00		11,000
VV					Súčet		33,000
107	K	22251161020112	Osadenie priekopového žľabu s vyplnením a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka hr. 100 mm z betónu prostého tr. C 25/30 z betónových priekopových tvárnic	m	1,800	14,19	25,54
108	M	5922764162	Tvárnica priekopová z betónu C 25/30 - 620 x 300 mm	ks	6,000	2,35	14,10
D 45.26.14 61 Izolátorské práce							6 788,63
109	K	61010101020010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	72,000	3,42	246,24
110	M	111631500811	Lak asfaltový penetračný	kg	25,200	2,16	54,43
VV					25,200		
111	K	61010101020020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	144,000	3,42	492,48
VV					144,000		
112	M	111631520811	Lak asfaltový	kg	122,400	2,16	264,38
VV					122,400		
113	K	61010102020020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	68,000	12,76	867,68
114	M	62841001ZK11	Asfaltovaný pás nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby	m2	81,600	3,67	299,47
VV					81,600		
115	K	61010105020020	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	68,000	2,82	191,76
116	M	693665717011	Drenážny geokompozit s HDPE drenážnou mriežkou hr. 3,8 mm	m2	81,600	2,63	214,61
VV					81,600		
117	K	61010500010022	Odvodňovacie pružky na izolácii mostovky z drenážneho plastbetónu frakcie 8 - 16, hrúbky 45 mm	m2	1,200	51,99	62,39
VV					1,200		
118	K	61010501011128	Zhotovenie zapečatujúcej vrstvy cestných mostoviek - kotviaci impregnačný náter posypaný kremičitým pieskom + uzatvárací náter na báze epoxidových živíc	m2	130,000	3,69	479,70
119	M	245920011711	Náterový systém na báze epoxidových živíc (spotreba 0,4+0,6 kg/m2)	kg	130,000	7,82	1 016,60
120	M	5815368340	Kremičitý piesok - (bal. 25kg) - (spotreba 1,0 kg/m2)	bal	5,200	8,73	45,40
VV					5,200		
121	K	61010502010110	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	170,000	8,27	1 405,90
122	M	62841001VK11	Asfaltovaný pás nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby	m2	195,500	5,87	1 147,59
VV					170*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		195,500
D 45.26.22 02 Práce špeciálneho zakladania							4 190,75
123	K	02050132010022	Zhotovenie paženia z oceľových štetovnic z terénu	m2	24,000	11,78	282,72
VV					4,00+4,00 "paženie výkopu v osi cesty - spôsob paženia sa spresní pri realizácii		8,000
VV					2*(4,00+4,00) "paženie výkopu pri rímsach - spôsob paženia sa spresní pri realizácii		16,000
VV					Súčet		24,000

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
11,10	126,49	18,19	16,80%
4,61	73,68	4,88	7,10%

tabuľka č. 9, položka 47

9,13	27,40	3,94	16,80%
1,80	5,40	0,36	7,10%
30,25	998,29	143,59	16,80%

tabuľka č. 9, položka 47

16,57	29,83	4,29	16,80%
2,52	15,10	1,00	7,10%

tabuľka č. 9, položka 47

7 966,15

3,99	287,61	41,37	16,80%
2,53	63,85	9,42	17,30%

tabuľka č. 9, položka 49

3,99	575,22	82,74	16,80%
2,53	310,12	45,74	17,30%

tabuľka č. 9, položka 49

14,90	1 013,45	145,77	16,80%
4,33	353,68	54,21	18,10%

tabuľka č. 9, položka 13

3,29	223,98	32,22	16,80%
3,13	255,17	40,56	18,90%

tabuľka č. 9, položka 6

60,72	72,87	10,48	16,80%
-------	-------	-------	--------

4,31	560,29	80,59	16,80%
9,24	1 200,60	184,00	18,10%
9,99	51,93	6,53	14,40%

tabuľka č. 9, položka 13

tabuľka č. 9, položka 2

9,66	1 642,09	236,19	16,80%
6,93	1 355,30	207,71	18,10%

tabuľka č. 9, položka 13

5 074,05

13,76	330,22	47,50	16,80%
-------	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	M	1344212002	Profil oceľový hrubý na štetovnice - opätovné použitie - 25% ceny	t	3,720	860,48	3 200,99
VV					3,720		
125	K	02050432010012	Odstánenie paženia z oceľových štetovnic	m2	24,000	29,46	707,04
D 45.41.00 13 Omietačské práce							16 686,28
126	K	13070808010115	Stierka podhládov - spojovací mostík	m2	105,000	7,49	786,45
127	K	13071513001134	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	16,000	70,40	1 126,40
128	K	13071513001138	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.30 mm	m2	89,000	42,24	3 759,36
129	K	13071513001431	Antikorózný náter - ochrana výstuže podhládu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	26,800	7,49	200,73
VV					9,00+0,20*89,00	26,800	
130	K	13071513008515	Kryštálický izolačný náter podhládov	m2	105,000	7,49	786,45
131	K	13071613001232	Reprofilácia mostovky a vodorovných plôch pod rímsami sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.20 mm	m2	130,000	30,68	3 988,40
132	K	13090808000018	Stierka stien - spojovací mostík	m2	28,000	7,49	209,72
133	K	13091513001152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	72,000	31,51	2 268,72
VV					72,00 "obnažená spodná stavba	72,000	
134	K	13091513001154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	12,000	70,40	844,80
135	K	13091513001158	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.30 mm	m2	16,000	42,24	675,84
136	K	13091513001451	Antikorózný náter - ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	15,200	7,49	113,85
VV					12,00+0,20*16,00	15,200	
137	K	13091513008525	Kryštálický izolačný náter stien	m2	28,000	10,02	280,56
138	K	13091804008010	Škárovanie starého muriva z lomového kameňa, so škárovaním do hĺbky 80 mm	m2	50,000	32,90	1 645,00
D 45.44.20 84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia							2 216,13
139	K	84010807012115	Náter betónu podhládu mosta - ochranný a zjednocujúci	m2	105,000	16,09	1 689,45
140	K	84010807022115	Náter betónu stien mosta - ochranný a zjednocujúci	m2	28,000	16,09	450,52
141	K	84010807032118	Náter betónu ríms mosta - ochranný	m2	6,600	11,54	76,16
D 45.00.00 00 Všeobecné položky							4 073,74
142	K	00030113003018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemného existujúceho vedenia	kpl	1,000	558,75	558,75
143	K	00030221003028	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	kpl	1,000	486,11	486,11
144	K	00030331003038	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - zameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu	kpl	1,000	282,73	282,73
145	K	00040222004027	Projektové práce - náklady na výrobo-technickú dokumentáciu zhotoviteľa stavebného objektu	kpl	1,000	514,05	514,05
146	K	00040222004028	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavebného objektu	kpl	1,000	1 028,10	1 028,10
147	K	00060121006028	Zariadenie staveniska - komplet - zriadenie, prevádzka, odstránenie	kpl	1,000	924,62	924,62
148	K	00060124006029	Zariadenie staveniska - prevádzkové, dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000	279,38	279,38
VV					1 "zabezpečenie oblastí krátkodobých a dlhodobých pracovných miest podľa schváleného návrhu organizácie dopravy	1,000	

Nová cena jednotková	Cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
1 053,23	3 918,01	717,02	22,40%
34,41	825,82	118,78	16,80%
19 489,58			
8,75	918,57	132,12	16,80%
82,23	1 315,64	189,24	16,80%
49,34	4 390,93	631,57	16,80%
8,75	234,45	33,72	16,80%
8,75	918,57	132,12	16,80%
35,83	4 658,45	670,05	16,80%
8,75	244,95	35,23	16,80%
36,80	2 649,86	381,14	16,80%
82,23	986,73	141,93	16,80%
49,34	789,38	113,54	16,80%
8,75	132,97	19,12	16,80%
11,70	327,69	47,13	16,80%
38,43	1 921,36	276,36	16,80%
2 588,44			
18,79	1 973,28	283,83	16,80%
18,79	526,21	75,69	16,80%
13,48	88,96	12,80	16,80%
4 758,13			
652,62	652,62	93,87	16,80%
567,78	567,78	81,67	16,80%
330,23	330,23	47,50	16,80%
600,41	600,41	86,36	16,80%
1 200,82	1 200,82	172,72	16,80%
1 079,96	1 079,96	155,34	16,80%
326,32	326,32	46,94	16,80%

tabuľka č. 9, položka 52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - 5.a

6. etapa

Objekt:

SO 213-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-013

JKSO:

Miesto:

KS:

2141

Dátum:

10.11.2021

objednatel:

Trenčiansky samosprávny kraj

ICO:

IČ DPH:

zhotovitel':

EUROVIA SK, a.s.

ICO:

31651518

IČ DPH:

2020490274

Projektant:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

ICO:

IC DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				56 499,94
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
znižená	0,00	20,00%	0,00	
	56 499,94	20,00%	11 299,99	
Cena s DPH		v EUR		67 799,93

65 982,98
13 196,60
79 179,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža - 5.a
6.etapa

Objekt:

SO 213-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-013

Miesto:

Dátum: 10.11.2021

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

56 499,94

65 982,98

45.11.11_05 - Búracie práce a demolácie

5 063,61

5 914,29

45.11.12_01 - Zemné práce - prípravné

2 202,82

2 572,89

45.11.20_01 - Zemné práce - most

1 315,82

1 536,88

45.22.11_05 - Búracie práce - vrty pre kotvy

1 086,69

1 269,25

45.22.11_11 - Betonárske práce

13 376,31

15 632,28

45.22.11_15 - Montáže prefabrikovaných konštrukcií

1 759,19

1 979,61

45.22.11_21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov

6 351,06

7 526,94

45.23.32_22 - Práce na pozemných komunikáciach

8 059,92

9 345,08

45.26.14_61 - Izolačné práce

2 839,75

3 334,28

45.41.00_13 - Omietkárské práce

8 908,88

10 405,58

45.44.20_84 - Práce maliarske, natieračské

1 462,15

1 707,79

45.00.00_00 - Všeobecné položky

4 073,74

4 758,13

ROZPOČET

Stavba: Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - 5.a
6.etapa

Objekt: SO 213-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-013

Miesto: Dátum: 10.11.2021

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: Amberg Engineering

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Spracovateľ: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							56 499,94
D		45.11.11 05	Búracie práce a demolácie				5 063,61
1	K	05010205000040	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, - 2,40000t	m3	12,300	72,64	893,47
	W		1,90 "rimsy		1,900		
	W		3,70 "nosná doska		3,700		
	W		5,40 "vyrovňovací betón		5,400		
	W		1,30 "kridlo		1,300		
	W		Súčet		12,300		
2	K	05010405000012	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železob. -2,40000t	m3	0,920	72,47	66,67
	W		0,807+0,113 " mostný prefabrikát s príslušnou záležkovou		0,920		
3	K	05030162012400	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	34,200	0,98	33,52
	W		34,20 "chodník		34,200		
4	K	05030261022410	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	34,200	3,79	129,62
	W		34,20 "chodník		34,200		
5	K	05030264032400	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	34,200	1,62	55,40
	W		34,20 "chodník		34,200		
6	K	05030264042400	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	98,400	2,85	280,44
	W		98,40 "prechodové oblasti		98,400		
7	K	05030407002405	Rozobranie cest., zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,06000t	m	15,300	6,75	103,28
8	K	05080200032430	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	152,964	3,68	562,91
9	K	05080200032490	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1 070,748	0,22	235,56
	W		152,964*7 "do 40 km		1 070,748		
10	K	05080900000012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	39,423	6,71	264,53
11	K	05080900000012	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	43,840	0,39	17,10
12	K	050809000000312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,918	3,91	3,59
13	K	05089000002400	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	152,964	1,15	175,91
14	K	05090362063120	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	159,400	1,12	178,53
	W		61,00 "vozovka na moste		61,000		
	W		98,40 "prechodové oblasti		98,400		
	W		Súčet		159,400		
15	K	05090605001038	Otryskanie vodorovnej plochy pod izoláciu - technológia brokovania	m2	76,000	6,07	461,32
16	K	05090605012032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	21,000	26,22	550,62
			9,00 "nosná konštrukcia - cca 20% plochy		9,000		

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
----------------------	------------------	---------	------------

65 982,98 9 483,04

5 914,29

84,84	1 043,58	150,11	16,80%
-------	----------	--------	--------

tabuľka č. 4, kód 42.11.20 - 4, q/21 + 1., 2. a 3. q/22

84,64	77,87	11,20	16,80%
-------	-------	-------	--------

1,14	39,15	5,63	16,80%
------	-------	------	--------

4,43	151,39	21,77	16,80%
------	--------	-------	--------

1,89	64,71	9,31	16,80%
------	-------	------	--------

3,33	327,55	47,11	16,80%
------	--------	-------	--------

7,88	120,63	17,35	16,80%
------	--------	-------	--------

4,30	657,48	94,57	16,80%
------	--------	-------	--------

0,26	275,14	39,58	16,80%
------	--------	-------	--------

7,84	308,97	44,44	16,80%
------	--------	-------	--------

0,46	19,97	2,87	16,80%
------	-------	------	--------

4,57	4,19	0,60	16,80%
------	------	------	--------

1,34	205,46	29,55	16,80%
------	--------	-------	--------

1,31	208,52	29,99	16,80%
------	--------	-------	--------

7,09	538,82	77,50	16,80%
------	--------	-------	--------

30,62	643,12	92,50	16,80%
-------	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		12,00 "spodná stavba - cca 30% plochy		12,000		
	WV		Súčet		21,000		
17	K	05090605012035	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 30 mm	m2	66,000	8,01	528,66
	WV		36,00 "nosná konštrukcia - cca 80% plochy		36,000		
	WV		30,00 "spodná stavba - cca 70% plochy		30,000		
	WV		Súčet		66,000		
18	K	05090605012303	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - podláh	m2	36,000	4,66	167,76
	WV		60,00*0,60 "mostovka po odbúrání - 60% plochy		36,000		
19	K	05090605012312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	20,000	8,16	163,20
	WV		20,00 "rub spodnej stavby a nosnej konštrukcie po výkope prechodových oblastí		20,000		
20	K	05090605012313	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh	m2	24,000	7,98	191,52
	WV		60,00*0,40 "mostovka po odbúrání - 40% plochy		24,000		
D 45.11.12 01 Zemné práce - prípravné							2 202,82
21	K	01010102020030	Odstránenie trstia vo vode s uložením na vzdialenosť do 50m, pre akúkoľvek plochu	m2	107,000	0,56	59,92
	WV		107,00 "úprava potoka		107,000		
22	K	01010301010020	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerým prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	300,000	2,68	804,00
	WV		300,00 "sanačné práce pod mostom		300,000		
23	K	01010301010420	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku nad 10 do 25 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500	deň	30,000	3,91	117,30
24	K	01010401040010	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	40,000	30,54	1 221,60
D 45.11.20 01 Zemné práce - most							1 315,82
25	K	01020200020010	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	20,000	3,72	74,40
	WV		16,90 +3,10 "úprava terénu na vtoku a výtoku		20,000		
26	K	01030102020010	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	30,100	5,58	167,96
	WV		3,00 "dočasná jama v potoku		3,000		
	WV		27,10 "prechodové oblasti		27,100		
	WV		Súčet		30,100		
27	K	01030102020190	Príplatok za výkop v tečúcej vode, hornina 3	m3	3,000	1,12	3,36
28	K	01040100070020	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	47,100	0,73	34,38
	WV		20,00+27,10 "prebytočný výkopok		47,100		
29	K	01040100090002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	153,564	3,91	600,44
	WV		47,10*1,8 "prebytok výkopu		84,780		
	WV		13,680 +55,104 "kamenivo z chodníkov a cesty		68,784		
	WV		Súčet		153,564		
30	K	01040402070010	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,000	5,01	15,03
	WV		3,00 "dočasná jama v potoku		3,000		
31	K	01060203010240	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	47,100	1,56	73,48
	WV		47,10 "prebytok výkopu		47,100		
32	K	01060203010250	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 742,700	0,16	278,83
	WV		47,10*(40-3) "skládka do 40 km		1 742,700		
33	K	01060600070010	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	3,000	1,61	4,83
	WV		3,00 "spátný zásyp z výkopku		3,000		
34	K	01060700070030	Nakladanie neufahnutého výkopku z horniny tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	47,100	1,34	63,11
D 45.22.11_05 Búracie práce - vrty pre kotvy							1 086,69

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
9,36	617,47	88,81	16,80%
5,44	195,94	28,18	16,80%
9,53	190,62	27,42	16,80%
9,32	223,70	32,18	16,80%
2 572,89			
0,65	69,99	10,07	16,80%
3,13	939,07	135,07	16,80%
4,57	137,01	19,71	16,80%
35,67	1 426,83	205,23	16,80%
1 536,88			
4,34	86,90	12,50	16,80%
6,52	196,17	28,21	16,80%
1,31	3,92	0,56	16,80%
0,85	40,16	5,78	16,80%
4,57	701,31	100,87	16,80%
5,85	17,56	2,53	16,80%
1,82	85,82	12,34	16,80%
0,19	325,68	46,85	16,80%
1,88	5,64	0,81	16,80%
1,57	73,72	10,61	16,80%

1 269,25

Nová cena	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
-----------	------------------	---------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	05090502011015	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 16 mm hĺbky 160 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	36,000	5,62	202,32
	WV		36 " kotvenie zábradlia do rímsy		36,000		
36	K	05090502011042	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 25 mm hĺbky 350 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	24,000	9,86	236,64
	WV		24 "spriahnutie novej nosnej dosky na strane vtoku		24,000		
37	K	05090502011044	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 25 mm hĺbky 500 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	30,000	12,05	361,50
	WV		30 "spriahnutie novej nosnej dosky na strane výtoku		30,000		
38	K	05090502011053	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 30 mm hĺbky 170 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	21,000	13,63	286,23
	WV		21 "spriahnutie nadbetónávky krídiel		21,000		
D 45.22.11 11 Betonárske práce							13 376,31
39	K	11010101020010	Betón základových pásov, prostý tr. C 8/10	m3	5,000	72,81	364,05
	WV		5,00 "podkladný betón pod rímsu		5,000		
40	K	11010101060010	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	3,100	77,77	241,09
	WV		3,10 "zaisťovacie prahy v koryte, vrátane debnenia		3,100		
41	K	11010321062539	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou ocelou lepením	kpl	1,000	3 911,25	3 911,25
	WV		Rozsah prác, spôsob zhotovenia a presná špecifikácia sa stanoví po odstránení degradovaného betónu				
	WV		Predpokladané náklady:				
	WV		- vŕtanie otvorov priemeru 25 mm, dĺžka celkom 400 cm				
	WV		- vloženie a injektovanie výstuže, vrátane dodávky injektážnej hmoty				
	WV		- betonárska výstuž priemeru 20 mm, hmotnosť 125 kg				
	WV		1 " komplet		1,000		
42	K	11050302071010	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	1,400	101,16	141,62
	WV		1,25 "dobetonávka krídla podľa PD		1,250		
	WV		0,15 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúraní		0,150		
	WV		Súčet		1,400		
43	K	11050311011010	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	5,000	13,43	67,15
	WV		4,20 "dobetonávka krídla podľa PD		4,200		
	WV		0,80 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúraní		0,800		
	WV		Súčet		5,000		
44	K	11050311011020	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	5,000	5,52	27,60
45	K	11050321061010	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele B500B mostných konštrukcií	t	0,066	2 071,32	136,71
	WV		0,060 "podľa PD		0,060		
	WV		0,006 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúraní		0,006		
	WV		Súčet		0,066		
46	K	11050602081010	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	7,000	130,62	914,34
47	K	11050602081019	Príplatok za povrchovú úpravu betónu - striáž	m2	24,000	2,13	51,12
48	K	11050611011010	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	6,000	20,29	121,74
	WV		1,50 "tradičné		1,500		
	WV		4,50 "stratené - cementotrieskové dosky		4,500		
	WV		0,00 " súčasťou debnenia je rímsový prefabrikát a obrubník		0,000		
	WV		Súčet		6,000		
49	M	591510004511	Cementotriesková doska hr. 10 mm, s hladkým povrchom a základným náterom	m2	5,000	10,71	53,55
50	K	11050611011020	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	1,500	3,58	5,37
51	K	11050621061010	Výstuž mostových ríms z betonárskej ocele B500B	t	0,890	2 024,00	1 801,36
52	K	11080202071010	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	10,700	103,55	1 107,99
	WV		5,30 "nadbetónávka - spádovaná podľa projektovej dokumentácie		5,300		
			0,80 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúraní		0,800		
			4,60 " nové dosky - nosná časť konštrukcie		4,600		

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
6,56	236,31	33,99	16,80%
11,52	276,40	39,76	16,80%
14,07	422,23	60,73	16,80%
15,92	334,32	48,09	16,80%

15 632,28

85,04	425,21	61,16	16,80%
90,84	281,59	40,50	16,80%
4 568,34	4 568,34	657,09	16,80%

118,15	165,42	23,80	16,80%
--------	--------	-------	--------

15,69	78,43	11,28	16,80%
-------	-------	-------	--------

6,45	32,24	4,64	16,80%
------	-------	------	--------

2 419,30	159,67	22,96	16,80%
----------	--------	-------	--------

152,56	1 067,95	153,61	16,80%
--------	----------	--------	--------

2,49	59,71	8,59	16,80%
------	-------	------	--------

23,70	142,19	20,45	16,80%
-------	--------	-------	--------

14,15	70,74	17,19	32,10%
-------	-------	-------	--------

tabuľka č. 9, položka 10

4,18	6,27	0,90	16,80%
------	------	------	--------

2 364,03	2 103,99	302,63	16,80%
----------	----------	--------	--------

120,95	1 294,13	186,14	16,80%
--------	----------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Súčet		10,700		
53	K	11080211012030	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	10,400	25,60	266,24
	W		4,40+0,90 "nabetonávka + rezerva pre zmenu tvaru		5,300		
	W		5,10 "nosné dosky		5,100		
	W		Súčet		10,400		
54	K	11080211012230	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	10,400	3,79	39,42
55	K	11080211013012	Debnenie tesniacich pásov vo vodorovnej škáre - zhotovenie lištovej podpory	m	6,000	21,89	131,34
	W		6,00 "nabetonávka v osi cesty		6,000		
56	M	PAS_TESN_MD	Pás tesniaci PVC do pracovnej škáry - šírka 240 mm	m	6,000	7,26	43,56
57	K	11080211013022	Debnenie tesniacich pásov vo vodorovnej škáre - odstránenie lištovej podpory	m	6,000	4,36	26,16
58	K	11080212011012	Systémové debnenie pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - mesačný prenájom 2*20,00 "predpokladaný čas používania do 2 mesiacov	m2	40,000	15,65	626,00
	W		Súčet		40,000		
59	K	11080212011112	Systémové debnenie pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - montáž	m2	20,000	14,13	282,60
60	K	11080212011210	Systémové debnenie pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - demontáž	m2	20,000	7,34	146,80
61	K	11080221061020	Výstuž z betonárskej ocele B500B mostných konštrukcií	t	0,960	2 009,96	1 929,56
62	K	11080221071020	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,900	1 044,10	939,69
	W		0,830 " nabetonávka		0,830		
	W		0,070 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúrání		0,070		
	W		Súčet		0,900		
D		45.22.11 15	Montáže prefabrikovaných konštrukcií				1 759,19
63	K	15010202000319	Osadenie obrubníka na drenážnu plastmaltu hr. 40 mm, vrátane výplne styčných škár	m	18,000	41,05	738,90
64	M	ATYP_OBRUB	Obrubník s vlepým tŕňom podľa projektovej dokumentácie	ks	22,000	5,03	110,66
65	K	15020402001112	Osadenie zvislého dielca prefabr. mostovej rímsoy, hmotnosti jednotlivo do 1 t, vrátane tmelenia styčných škár	ks	9,000	27,31	245,79
66	M	BET_PREFA01	Rímsový prefabrikát - rozmery podľa projektovej dokumentácie	ks	9,000	73,76	663,84
D		45.22.11 21	Špeciálne práce pri výstavbe mostov				6 351,06
67	K	21200102001010	Výplňové klíny za oporou z betónu stabilizačného CBGM C 5/6 hutneného po vrstvách	m3	11,600	66,80	774,88
68	K	21200116000020	Výplňové klíny za oporou z kameniva drveného hutneného po vrstvách	m3	15,600	30,09	469,40
69	K	21210219000015	Sanácia spevnenia koryta s vyklíňovaním škár a dutín úlomkami z kameňa	m2	35,000	38,21	1 337,35
70	K	21250206001015	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu rímsoy lepenými kotvami na vrstvu plastmalty	m	15,200	21,23	322,70
71	M	ZAB_SYSTEM	Zábradľový systém podľa projektovej dokumentácie, vrátane predpísanej protikorózneho ochrany a kotvových svorníkov	m	15,200	144,16	2 191,23
72	K	21250424030015	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie polyuretanovým tmelom 15 x 15 mm	m	34,000	2,45	83,30
	W		18,00 "medzi rímsoy a obrubníkom		18,000		
	W		16,00 "medzi rímsoy a prefabrikátom		16,000		
	W		Súčet		34,000		
73	K	21250424030025	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie polyuretanovým tmelom 20 x 15 mm	m	4,000	2,92	11,68
74	K	21250906000110	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	70,40	140,80
75	K	21250906000310	Kotvenie monolitického betónu rímsoy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	19,000	25,95	493,05
	W		19 "parametre vŕtania a svorníka podľa projektu		19,000		
76	M	ATYP_KOTVA	Kotvový plech a podložka s povrchovou úpravou podľa projektovej dokumentácie	ks	19,000	11,73	222,87
	W		19 "kotvenie rímsoy do nosnej konštrukcie		19,000		

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
29,90	310,97	44,73	16,80%

4,43	46,04	6,62	16,80%
25,57	153,41	22,07	16,80%

8,57	51,44	7,88	18,10%
5,09	30,55	4,39	16,80%
18,28	731,17	105,17	16,80%

16,50	330,08	47,48	16,80%
8,57	171,46	24,66	16,80%
2 347,63	2 253,73	324,17	16,80%
1 219,51	1 097,56	157,87	16,80%

47,95	863,04	124,14	16,80%
5,39	118,52	7,86	7,10%
31,90	287,08	41,29	16,80%
79,00	710,97	47,13	7,10%

78,02	905,06	130,18	16,80%
35,15	548,26	78,86	16,80%
44,63	1 562,02	224,67	16,80%
24,80	376,91	54,21	16,80%
174,72	2 655,77	464,54	21,20%
2,86	97,29	13,99	16,80%

3,41	13,64	1,96	16,80%
82,23	164,45	23,65	16,80%
30,31	575,88	82,83	16,80%

14,36	272,79	49,92	22,40%
-------	--------	-------	--------

tabuľka č. 9, položka 13

tabuľka č. 9, položka 47

tabuľka č. 9, položka 47

tabuľka č. 9, položka 56

tabuľka č. 9, položka 52

Nová cena	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
-----------	------------------	---------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	21251006011012	Dočasný podperný systém pre mosty doskové - mesačný prenájom	m3	40,000	4,13	165,20
VV					2*20,00 "predpokladaný čas používania do 2 mesiacov	40,000	
78	K	21251006011112	Dočasný podperný systém pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - montáž	m3	20,000	2,91	58,20
79	K	21251006011212	Dočasný podperný systém pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - demontáž	m3	20,000	2,50	50,00
80	K	21251162000010	Tesnenie kotevných prestupov izolácie mostovky bitúmenovým tmelom	ks	19,000	1,60	30,40
D 45.23.32 22 Práce na pozemných komunikáciach							8 059,92
81	K	22010104006132	Vyspravenie podkladu asfaltového chodníka štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	26,000	4,91	127,66
82	K	22020617006110	Vyspravenie podkladu chodníka podkladovým betónom hr. 100 mm	m2	26,000	12,82	333,32
83	K	22030329010020	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	98,400	0,63	61,99
84	K	22030330030010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	318,800	0,40	127,52
VV					2*61,00 " podľa skladby vozovky na moste	122,000	
VV					2*98,40 "prechodové oblasti	196,800	
VV					Súčet	318,800	
85	K	22030640006313	Vyspravenie krytu chodníka do pôvodného stavu asfaltovým betónom AC 16 hrúbky 50 mm	m2	26,000	18,64	484,64
86	K	22030640012040	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	98,400	8,78	863,95
87	K	22030640042025	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	61,000	14,74	899,14
VV					61,00 "vozovka na moste	61,000	
88	K	22030640042220	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	98,400	7,91	778,34
89	K	22030641010220	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	159,400	14,44	2 301,74
VV					61,00 "vozovka na moste	61,000	
VV					98,40 "prechodové oblasti	98,400	
VV					Súčet	159,400	
90	K	22040145010015	Osadenie a odstránenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	20,000	18,86	377,20
VV					20,00 " dočasná spevnená plocha pre podpernú konštrukciu debnenia mostných dosiek	20,000	
91	M	5938113605	Prefabrikát cestný železobetónový 200x100x15 - opätovné použitie - 25 % ceny	ks	10,000	56,43	564,30
92	K	22250980010130	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	21,500	9,50	204,25
93	M	592290306711	Obrubník betónový cestný 250x150 mm - rovný alebo zakrivený - podľa projektu	ks	25,000	4,30	107,50
VV					25,00 " presná špecifikácia kusov podľa zamerania pri realizácii	25,000	
94	K	22250981010020	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	21,500	7,82	168,13
95	M	592170001811	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	23,000	1,68	38,64
96	K	22251083025222	Tesnenie škár š. 20 mm hl. 90 mm podľa detailu v projektovej dokumentácii - komplet nátery, predtesnenie, zálievka	m	24,000	25,90	621,60
VV					18,00 "styk vozovky a rímasy	18,000	
VV					6,00 "pracovná škára v osi cesty	6,000	
VV					Súčet	24,000	
D 45.26.14 61 Izolačné práce							2 839,75
97	K	61010101020010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	12,300	3,42	42,07
98	M	111631500811	Lak asfaltový penetračný	kg	4,305	2,16	9,30
VV					12,3*0,35 "Prepočítané koeficientom množstva	4,305	

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
4,82	192,95	27,75	16,80%
3,40	67,98	9,78	16,80%
2,92	58,40	8,40	16,80%
1,87	35,51	5,11	16,80%

9 345,08

5,73	149,11	21,45	16,80%
14,97	389,32	56,00	16,80%
0,74	72,41	10,42	16,80%
0,47	148,94	21,42	16,80%

21,77	566,06	81,42	16,80%
10,26	1 009,10	145,15	16,80%
17,22	1 050,20	151,06	16,80%

9,24	909,11	130,77	16,80%
16,87	2 688,43	386,69	16,80%

22,03	440,57	63,37	16,80%
-------	--------	-------	--------

60,44	604,37	40,07	7,10%
11,10	238,56	34,31	16,80%
4,61	115,13	7,63	7,10%

9,13	196,38	28,25	16,80%
1,80	41,38	2,74	7,10%
30,25	726,03	104,43	16,80%

3 334,28

3,99	49,13	7,06	16,80%
2,53	10,91	1,61	17,30%

tabuľka č. 9, položka 52

tabuľka č. 9, položka 47

tabuľka č. 9, položka 47

tabuľka č. 9, položka 47

tabuľka č. 9, položka 49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	K	61010101020020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	12,300	3,42	42,07
100	M	111631520811	Lak asfaltový	kg	10,455	2,16	22,58
vv					12,3*0,85 'Prepočítané koeficientom množstva		10,455
101	K	61010102020020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	10,300	12,76	131,43
102	M	62841001ZK11	Asfaltovaný pás nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby	m2	12,360	3,67	45,36
vv					10,3*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		12,360
103	K	61010105020020	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	10,300	2,82	29,05
104	M	693665717011	Drenážny geokompozit s HDPE drenážnou mriežkou hr. 3,8 mm	m2	12,360	2,63	32,51
vv					10,3*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		12,360
105	K	61010500010022	Odvodňovacie pružky na izolácii mostovky z drenážneho plastbetónu frakcie 8 - 16, hrúbky 45 mm	m2	1,000	51,99	51,99
vv					10,00*0,10 "pozdĺžny prúžok		1,000
106	K	61010501011128	Zhotovenie zapečatujúcej vrstvy cestných mostoviek - kotviaci impregnačný náter posypaný kremičitým pieskom + uzatvárací náter na báze epoxidových živíc	m2	76,000	3,69	280,44
107	M	245920011711	Náterový systém na báze epoxidových živíc (spotreba 0,4+0,6 kg/m2)	kg	76,000	7,82	594,32
108	M	5815368340	Kremičitý piesok - (bal. 25kg) - (spotreba 1,0 kg/m2)	bal	3,040	8,73	26,54
vv					76*0,04 'Prepočítané koeficientom množstva		3,040
109	K	61010502010110	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	102,000	8,27	843,54
110	M	62841001VK11	Asfaltovaný pás nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby	m2	117,300	5,87	688,55
vv					102*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		117,300
D 45.41.00 13 Omietkárské práce							8 908,88
111	K	13070808010115	Stierka podhládov - spojovací mostík	m2	45,000	7,49	337,05
112	K	13071513001134	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	9,000	70,40	633,60
113	K	13071513001138	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.30 mm	m2	36,000	42,24	1 520,64
114	K	13071513001431	Antikorózný náter - ochrana výstuže podhládu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	16,200	7,49	121,34
vv					9,00+0,20*36,00		16,200
115	K	13071513008515	Kryštallický izolačný náter podhládov	m2	45,000	7,49	337,05
116	K	13071613001232	Reprofilácia mostovky a vodorovných plôch pod rímsami sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.20 mm	m2	84,400	30,68	2 589,39
vv					60,00 "mostovka		60,000
vv					24,40 "pod rímsami		24,400
vv					Súčet		84,400
117	K	13090808000018	Stierka stien - spojovací mostík	m2	42,000	7,49	314,58
118	K	13091513001152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	12,300	31,51	387,57
vv					12,30 "obnažená spodná stavba		12,300
119	K	13091513001154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	12,000	70,40	844,80
120	K	13091513001158	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.30 mm	m2	30,000	42,24	1 267,20
121	K	13091513001451	Antikorózný náter - ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	18,000	7,49	134,82
vv					12+0,20*30,00		18,000
122	K	13091513008525	Kryštallický izolačný náter stien	m2	42,000	10,02	420,84
D 45.44.20 84 Práce maliarske, natieračské							1 462,15
123	K	84010807012115	Náter betónu podhládu mosta - ochranný a zjednocujúci	m2	45,000	16,09	724,05

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
3,99	49,13	7,06	16,80%
2,53	26,49	3,91	17,30%
14,90	153,51	22,08	16,80%
4,33	53,57	8,21	18,10%
3,29	33,93	4,88	16,80%
3,13	38,65	6,14	18,90%
60,72	60,72	8,73	16,80%
4,31	327,55	47,11	16,80%
9,24	701,89	107,57	18,10%
9,99	30,36	3,82	14,40%
9,66	985,25	141,71	16,80%
6,93	813,18	124,63	18,10%
10 405,58			
8,75	393,67	56,62	16,80%
82,23	740,04	106,44	16,80%
49,34	1 776,11	255,47	16,80%
8,75	141,72	20,38	16,80%
8,75	393,67	56,62	16,80%
35,83	3 024,41	435,02	16,80%
8,75	367,43	52,85	16,80%
36,80	452,69	65,12	16,80%
82,23	986,73	141,93	16,80%
49,34	1 480,09	212,89	16,80%
8,75	157,47	22,65	16,80%
11,70	491,54	70,70	16,80%
1 707,79			
18,79	845,69	121,64	16,80%

tabuľka č. 9, položka 49

tabuľka č. 9, položka 13

tabuľka č. 9, položka 6

tabuľka č. 9, položka 13

tabuľka č. 9, položka 2

tabuľka č. 9, položka 13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	K	84010807022115	Náter betónu stien mosta - ochranný a zjednocujúci	m2	42,000	16,09	675,78
125	K	84010807032118	Náter betónu ríms mosta - ochranný	m2	5,400	11,54	62,32
D 45.00.00 00 Všeobecné položky							4 073,74
126	K	00030113003018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemného existujúceho vedenia	kpl	1,000	558,75	558,75
127	K	00030221003028	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	kpl	1,000	486,11	486,11
128	K	00030331003038	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	282,73	282,73
129	K	00040222004027	Projektové práce - náklady na výrobnotechnickú dokumentáciu zhotoviteľa stavebného objektu	kpl	1,000	514,05	514,05
130	K	00040222004028	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavebného objektu	kpl	1,000	1 028,10	1 028,10
131	K	00060121006028	Zariadenie staveniska - komplet - zriadenie, prevádzka, odstránenie	kpl	1,000	924,62	924,62
132	K	00060124006029	Zariadenie staveniska - prevádzkové, dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000	279,38	279,38
W					1 "zabezpečenie oblastí krátkodobých a dlhodobých pracovných miest podľa schváleného návrhu organizácie dopravy	1,000	

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Náhrada 16,80%
18,79	789,31	113,53	16,80%
13,48	72,79	10,47	16,80%

4 758,13			
652,62	652,62	93,87	16,80%
567,78	567,78	81,67	16,80%
330,23	330,23	47,50	16,80%
600,41	600,41	86,36	16,80%
1 200,82	1 200,82	172,72	16,80%
1 079,96	1 079,96	155,34	16,80%
326,32	326,32	46,94	16,80%

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža - 5.a

6.etapa

Objekt:

SO 214-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-014

JKSO:

KS:

2141

Miesto:

Dátum:

10.11.2021

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

2020490274

Projektant:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 906,27

109 831,55

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
93 906,27

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
18 781,25

21 966,31

Cena s DPH

v EUR

112 687,52

131 797,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža - 5.a
6.etapa

Objekt: SO 214-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-014

Miesto:

Dátum: 10.11.2021

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant: Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ: Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

93 906,27

109 831,55

45.11.11_05 - Búracie práce a demolácie	9 956,07	11 628,69
45.11.12_01 - Zemné práce - prípravné	2 442,40	2 852,72
45.11.20_01 - Zemné práce - most	5 061,75	5 912,11
45.26.22_02 - Práce špeciálneho zakladania	1 396,92	1 691,35
45.22.11_05 - Búracie práce - vrty pre kotvy	904,51	1 056,47
45.22.11_11 - Betonárske práce	16 063,19	18 772,58
45.22.11_15 - Montáže prefabrikovaných konštrukcií	2 999,52	3 374,33
45.22.11_21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov	16 843,19	19 847,25
45.26.14_61 - Izolačné práce	6 046,04	7 095,51
45.23.32_22 - Práce na pozemných komunikáciach	8 351,08	9 753,57
45.41.00_13 - Omietkárské práce	17 186,14	20 073,40
45.44.20_84 - Práce maliarske, natieračské	2 581,72	3 015,45
45.00.00_00 - Všeobecné položky	4 073,74	4 758,13

ROZPOČET

Stavba:

Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - 5.a
6.etapa

Objekt:

SO 214-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-014

Miesto:

Dátum: 10.11.2021

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							93 906,27
p 45.11.11 05 Búracie práce a demolácie							9 956,07
1	K	05010205000040	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, - 2,40000t	m3	21,300	72,64	1 547,23
	vv		3,70 "rimsy		3,700		
	vv		12,80 "vyrovnávací betón		12,800		
	vv		4,80 "krídla		4,800		
	vv		Súčet		21,300		
2	K	05030162012400	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	39,500	0,98	38,71
	vv		39,50 "chodník		39,500		
3	K	05030261022410	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	45,100	3,79	170,93
	vv		39,50 "asfaltový chodník		39,500		
	vv		5,60 "spevnenie pod mostom		5,600		
	vv		Súčet		45,100		
4	K	05030264032400	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	39,500	1,62	63,99
	vv		39,50 " asfaltový chodník		39,500		
5	K	05030264042400	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	140,000	2,85	399,00
	vv		140,00 "prechodové oblasti		140,000		
6	K	05030302022400	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	23,600	3,79	89,44
7	K	05030407002405	Rozobranie cest., zábradlia so stĺpkmi osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,06000t	m	30,400	6,75	205,20
8	K	05080200032430	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	241,103	3,68	887,26
9	K	05080200032490	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1 687,721	0,22	371,30
	vv		241,103*7 "do 40 km		1 687,721		
10	K	05080900000012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	64,978	6,71	436,00
11	K	05080900000012	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	80,101	0,39	31,24
12	K	05080900000012	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,824	3,91	7,13
13	K	05089000002400	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	241,103	1,15	277,27
14	K	05090362063122	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 130 mm 0,330 t	m2	231,000	1,45	334,95
	vv		91,00 "vozovka na moste		91,000		
	vv		140,00 "prechodové oblasti		140,000		
	vv		Súčet		231,000		
15	K	05090503026015	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stropov - železobetonových -0,00048t	cm	600,000	1,49	894,00
	vv		6*100,00 "vyústenie odvodnenia za oporami		600,000		
16	K	05090605001038	Očistenie vodorovnej plochy pod izoláciu - technológia brokovania	m2	128,000	6,07	776,96

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
	109 831,55	15 925,28	
	11 628,69		
84,84	1 807,17	259,94	16,80%
1,14	45,21	6,50	16,80%
4,43	199,65	28,72	16,80%
1,89	74,74	10,75	16,80%
3,33	466,03	67,03	16,80%
4,43	104,47	15,03	16,80%
7,88	239,67	34,47	16,80%
4,30	1 036,32	149,06	16,80%
0,26	433,68	62,38	16,80%
7,84	509,25	73,25	16,80%
0,46	36,49	5,25	16,80%
4,57	8,33	1,20	16,80%
1,34	323,85	46,58	16,80%
1,69	391,22	56,27	16,80%
1,74	1 044,19	150,19	16,80%
7,09	907,49	130,53	16,80%

tabuľka č. 4, kód 42.11.20 - 4. q/21 + 1., 2. a 3. q/22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	05090605012032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	25,000	26,22	655,50
	W		19,00 "nosná konštrukcia - cca 20% plochy		19,000		
	W		6,00 "spodná stavba - cca 10% plochy		6,000		
	W		Súčet		25,000		
18	K	05090605012035	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 30 mm	m2	189,000	8,01	1 513,89
	W		77,00 "nosná konštrukcia - cca 80% plochy		77,000		
	W		52,00 "spodná stavba - cca 90% plochy		52,000		
	W		60,00 "obnažená spodná stavba a nosná konštrukcia		60,000		
	W		Súčet		189,000		
19	K	05090605012303	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - podláh	m2	76,800	4,66	357,89
	W		128,00*0,60 "mostovka po odbúrání - 60% plochy		76,800		
20	K	05090605012312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	60,000	8,16	489,60
	W		60,00 "rub spodnej stavby a nosnej konštrukcie po výkope prechodových oblastí		60,000		
21	K	05090605012313	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh	m2	51,200	7,98	408,58
	W		128,00*0,40 "mostovka po odbúrání - 40% plochy		51,200		
D 45.11.12 01 Zemné práce - prípravné							2 442,40
22	K	01010102020030	Odstránenie trstia vo vode s uložením na vzdialenosť do 50m, pre akúkoľvek plochu	m2	165,000	0,56	92,40
	W		165,00 "úprava potoka		165,000		
23	K	01010301010020	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	300,000	2,68	804,00
	W		300,00 "sanačné práce pod mostom		300,000		
24	K	01010301010420	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku nad 10 do 25 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500	deň	30,000	3,91	117,30
25	K	01010401040010	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	35,000	30,54	1 068,90
26	K	01010601020010	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	20,000	13,05	261,00
	W		2*(5,00+5,00) "inžinierske siete v prechodovej oblasti		20,000		
27	K	01010602010010	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	20,000	4,94	98,80
	W		2*(5,00+5,00) "inžinierske siete v prechodovej oblasti		20,000		
D 45.11.20 01 Zemné práce - most							5 061,75
28	K	01020200020010	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,500	3,72	16,74
	W		4,50 "úprava terénu na vtoku a výtoku		4,500		
29	K	01030101020010	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	163,000	5,58	909,54
	W		163,00 "prechodová oblasť		163,000		
30	K	01030101020189	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia a susediacich objektov	m3	81,500	11,15	908,73
	W		0,50*163,00 "inžinierske siete v prechodovej oblasti a príslušie objekty		81,500		
31	K	01030102020010	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,000	5,58	33,48
	W		6,00 "dočasná jama v potoku		6,000		
32	K	01030102020190	Príplatok za výkop v tečúcej vode, hornina 3	m3	6,000	1,12	6,72
33	K	01040100070020	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	167,500	0,73	122,28
34	K	01040100090002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	395,700	3,91	1 547,19
	W		167,50*1,8 "prebytok výkopu		301,500		
	W		15,80 + 78,40 "kamenivo z chodníkov a cesty		94,200		
	W		Súčet		395,700		
35	K	01040402070010	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,000	5,01	30,06
	W		6,00 "dočasná jama v potoku		6,000		

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
30,62	765,62	110,12	16,80%

9,36	1 768,22	254,33	16,80%
------	----------	--------	--------

5,44	418,01	60,12	16,80%
------	--------	-------	--------

9,53	571,85	82,25	16,80%
------	--------	-------	--------

9,32	477,22	68,64	16,80%
------	--------	-------	--------

2 852,72			
0,65	107,92	15,52	16,80%

3,13	939,07	135,07	16,80%
------	--------	--------	--------

4,57	137,01	19,71	16,80%
------	--------	-------	--------

35,67	1 248,48	179,58	16,80%
-------	----------	--------	--------

15,24	304,85	43,85	16,80%
-------	--------	-------	--------

5,77	115,40	16,60	16,80%
------	--------	-------	--------

5 912,11			
4,34	19,55	2,81	16,80%

6,52	1 062,34	152,80	16,80%
------	----------	--------	--------

13,02	1 061,39	152,66	16,80%
-------	----------	--------	--------

6,52	39,10	5,62	16,80%
------	-------	------	--------

1,31	7,85	1,13	16,80%
------	------	------	--------

0,85	142,82	20,54	16,80%
------	--------	-------	--------

4,57	1 807,11	259,92	16,80%
------	----------	--------	--------

5,85	35,11	5,05	16,80%
------	-------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	01060203010240	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	167,500	1,56	261,30
	WV		4,50+163,00 "prebytok výkopu		167,500		
37	K	01060203010250	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 197,500	0,16	991,60
	WV		167,50*(40-3) "skládka do 40 km		6 197,500		
38	K	01060600070010	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	6,000	1,61	9,66
	WV		6,00 "spätný zásyp z výkopku		6,000		
39	K	01060700070030	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	167,500	1,34	224,45
D 45.26.22 02 Práce špeciálneho zakladania							1 396,92
40	K	02050132010022	Zhotovenie paženia z oceľových štetovnic z terénu	m2	8,000	11,78	94,24
	WV		4,00+4,00 "paženie výkopu v osi cesty - spôsob paženia sa spresní pri realizácii		8,000		
41	M	1344212002	Profil oceľový hrubý na štetovnice - opätovné použitie - 25% ceny	t	1,240	860,48	1 067,00
	WV		8*0,155 "Prepočítané koeficientom množstva		1,240		
42	K	02050432010012	Odstránenie paženia z oceľových štetovnic	m2	8,000	29,46	235,68
D 45.22.11 05 Búracie práce - vrty pre kotvy							904,51
43	K	05090502011015	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 16 mm hĺbky 160 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	64,000	5,62	359,68
	WV		64 " kotvenie zábradlia do rímsy		64,000		
44	K	05090502011057	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 30 mm hĺbky 280 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	39,000	13,97	544,83
	WV		39 "spriahnutie spodnej stavby s dobetonávkou - trž z betonárskej ocele		39,000		
D 45.22.11 11 Betonárske práce							16 063,19
45	K	11010101020010	Betón základových pásov, prostý tr. C 8/10	m3	5,300	72,81	385,89
	WV		5,30 "podkladný betón pod rímsu		5,300		
46	K	11010101030030	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	3,700	72,81	269,40
	WV		3,70 "podklad pre drenážne potrubie za oporami		3,700		
47	K	11010101060010	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	4,500	77,77	349,97
	WV		4,50 "zaistovacie prahy v koryte, vrátane debnenia		4,500		
48	K	11010321062539	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou lepením	kpl	1,000	3 911,25	3 911,25
	WV		Rozsah prác, spôsob zhotovenia a presná špecifikácia sa stanoví po odstránení degradovaného betónu				
	WV		Predpokladané náklady:				
	WV		- vŕtanie otvorov priemeru 25 mm, dĺžka celkom 800 cm				
	WV		- vloženie a injektovanie výstuže, vrátane dodávky injektážnej hmoty				
	WV		- betonárska výstuž priemeru 20 mm, hmotnosť 250 kg				
	WV		1 " komplet		1,000		
49	K	11050302071010	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	5,500	101,16	556,38
	WV		4,760 "dobetonávka krídla podľa PD		4,760		
	WV		0,740 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúrání		0,740		
	WV		Súčet		5,500		
50	K	11050311011010	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	16,200	13,43	217,57
	WV		13,50 "dobetonávka krídla podľa PD		13,500		
	WV		2,70 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúrání		2,700		
	WV		Súčet		16,200		
51	K	11050311011020	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	16,200	5,52	89,42
52	K	11050321061010	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele B500B mostných konštrukcií	t	0,200	2 071,32	414,26

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Podiel (%)
1,82	305,20	43,90	16,80%
0,19	1 158,19	166,59	16,80%
1,88	11,28	1,62	16,80%
1,57	262,16	37,71	16,80%
1 691,35			
13,76	110,07	15,83	16,80%
1 053,23	1 306,00	239,00	22,40%
34,41	275,27	39,59	16,80%
1 056,47			
6,56	420,11	60,43	16,80%
16,32	636,36	91,53	16,80%
18 772,58			
85,04	450,72	64,83	16,80%
85,04	314,66	45,26	16,80%
90,84	408,76	58,79	16,80%
4 568,34	4 568,34	657,09	16,80%
118,15	649,85	93,47	16,80%
15,69	254,12	36,55	16,80%
6,45	104,45	15,03	16,80%
2 419,30	483,86	69,60	16,80%

tabuľka č. 9, položka 52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		0,180 "podľa PD		0,180		
	WV		0,020 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúrání		0,020		
	WV		Súčet		0,200		
53	K	11050602081010	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	12,300	130,62	1 606,63
54	K	11050602081019	Príplatok za povrchovú úpravu betónu - striáž	m2	42,000	2,13	89,46
55	K	11050611011010	Debnenie mostových rímsov všetkých tvarov - zhotovenie	m2	8,000	20,29	162,32
	WV		2,30 "tradičné		2,300		
	WV		5,70 "stratené - cementotriaskové dosky		5,700		
	WV		0,00 "súčasťou debnenia je rímsový prefabrikát a obrubník		0,000		
	WV		Súčet		8,000		
56	M	595510004511	Cementotriasková doska hr. 10 mm s hladkým povrchom a základným náterom	m2	6,000	10,71	64,26
57	K	11050611011020	Debnenie mostových rímsov všetkých tvarov - odstránenie	m2	2,300	3,58	8,23
58	K	11050621061010	Výstuž mostových rímsov z betonárskej ocele B500B	t	1,550	2 024,00	3 137,20
59	K	11080202071010	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	26,400	103,55	2 733,72
	WV		23,00 "nadbetonávka - spádovaná podľa projektovej dokumentácie		23,000		
	WV		3,40 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúrání		3,400		
	WV		Súčet		26,400		
60	K	11080211012030	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	9,200	25,60	235,52
	WV		7,70 "podľa PD		7,700		
	WV		1,50 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúrání		1,500		
	WV		Súčet		9,200		
61	K	11080211012230	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	9,200	3,79	34,87
62	K	11080211013012	Debnenie tesniacich pásov vo vodorovnej škáre - zhotovenie lištovej podpory	m	10,000	21,89	218,90
63	M	PAS_TESN_MD	Pás tesniaci PVC do pracovnej škáry - šírka 240 mm	m	10,000	7,26	72,60
64	K	11080211013022	Debnenie tesniacich pásov vo vodorovnej škáre - odstránenie lištovej podpory	m	10,000	4,36	43,60
65	K	11080221071020	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	1,400	1 044,10	1 461,74
	WV		1,272 "podľa PD		1,272		
	WV		0,128 "rezerva pre zmenu tvaru po odbúrání		0,128		
	WV		Súčet		1,400		
D 45.22.11 15 Montáže prefabrikovaných konštrukcií							2 999,52
66	K	15010202000319	Osadenie obrubníka na drenážnu plastmaltu hr. 40 mm, vrátane výplne styčných škár	m	30,000	41,05	1 231,50
67	M	ATYP_OBRUB	Obrubník s vlepeným trním podľa projektovej dokumentácie	ks	30,000	5,03	150,90
68	K	15020402001112	Osadenie zvislého dielca prefabr. mostovej rímasy, hmotnosti jednotlivo do 1 t, vrátane tmelenia styčných škár	ks	16,000	27,31	436,96
69	M	BET_PREFA01	Rímsový prefabrikát - rozmery podľa projektovej dokumentácie	ks	16,000	73,76	1 180,16
D 45.22.11 21 Špeciálne práce pri výstavbe mostov							16 843,19
70	K	21200102001010	Výplňové klíny za oporou z betónu stabilizačného CBGM C 5/6 hutneného po vrstvách	m3	24,300	66,80	1 623,24
71	K	21200116000010	Výplňové klíny za oporou z kameniva ťaženého hutneného po vrstvách	m3	25,500	32,55	830,03
	WV		25,50 "ochranný zásyp		25,500		
72	K	21200116000020	Výplňové klíny za oporou z kameniva drveného hutneného po vrstvách	m3	108,400	30,09	3 261,76
	WV		108,4		108,400		
73	K	21200117000010	Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou z ilu	m3	5,100	14,53	74,10
74	M	5812833208	Zemina ílovitá - bentonit	t	5,100	111,75	569,93
75	K	21210219000015	Sanácia spevnenia koryta s vykĺnvaním škár a dutín úlomkami z kameňa	m2	85,000	38,21	3 247,85

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
152,56	1 876,54	269,91	16,80%
2,49	104,49	15,03	16,80%
23,70	189,59	27,27	16,80%
14,15	84,89	20,63	32,10%
4,18	9,62	1,39	16,80%
2 364,03	3 664,25	527,05	16,80%
120,95	3 192,98	459,26	16,80%
29,90	275,09	39,57	16,80%
4,43	40,73	5,86	16,80%
25,57	255,68	36,78	16,80%
8,57	85,74	13,14	18,10%
5,09	50,92	7,32	16,80%
1 219,51	1 707,31	245,57	16,80%
3 374,33			
47,95	1 438,39	206,89	16,80%
5,39	161,61	10,71	7,10%
31,90	510,37	73,41	16,80%
79,00	1 263,95	83,79	7,10%
19 847,25			
78,02	1 895,94	272,70	16,80%
38,02	969,47	139,44	16,80%
35,15	3 809,73	547,97	16,80%
16,97	86,55	12,45	16,80%
124,38	634,33	64,40	11,30%
44,63	3 793,49	545,64	16,80%
Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
		101,29	16,80%

tabuľka č. 9, položka 10

tabuľka č. 9, položka 13

tabuľka č. 9, položka 47

tabuľka č. 9, položka 47

tabuľka č. 9, položka 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	21250206001015	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms lepenými kotvami na vrstvu plastmalty	m	28,400	21,23	602,93
77	M	ZAB_SYSTEM	Zábradľový systém podľa projektovej dokumentácie, vrátane predpísanej protikorózneho ochrany a kotevných svorníkov	m	28,400	144,16	4 094,14
78	K	21250321002210	Odvodnenie mostnej opory - drenážne flexibilné plastové potrubie DN 160	m	32,000	6,00	192,00
79	K	21250321002218	Odvodnenie mostnej opory - tvarovky drenážne flexibilné plastové potrubie DN 160	ks	16,000	24,08	385,28
	WV		*priemerná jednotková cena				
	W		2*3,00 "koncová klapka		6,000		
	W		2*3,00 "T-kus		6,000		
	W		2*2,00 "viečko		4,000		
	W		Súčet		16,000		
80	K	21250321003130	Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové potrubie HDPE DN 160	m	7,800	11,20	87,36
	WV		6*1,30 "neperforovaná rúra utesnená vo vyvŕtanom otvore v opore		7,800		
81	K	21250321004130	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textiliou DN 160	m	32,000	1,03	32,96
82	K	21250424030015	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie polyuretánovým tmelom 15 x 15 mm	m	59,400	2,45	145,53
	WV		2*(16,40+13,30) "medzi rímsou a obrubníkom + rímsou a prefabrikátom		59,400		
83	K	21250424030025	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie polyuretánovým tmelom 20 x 15 mm	m	8,000	2,92	23,36
84	K	21250906000110	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	70,40	140,80
85	K	21250906000310	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	39,000	25,95	1 012,05
86	M	ATYP_KOTVA	Kotevný plech a podložka s povrchovou úpravou podľa projektovej dokumentácie	ks	39,000	11,73	457,47
87	K	21251162000010	Tesnenie kotevných prestupov izolácie mostovky bitúmenovým tmelom	ks	39,000	1,60	62,40
D 45.26.14 61 Izolačné práce							6 046,04
88	K	61010101020010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	60,000	3,42	205,20
89	M	111631500811	Lak asfaltový penetračný	kg	21,000	2,16	45,36
	WV		60*0,35 "Prepočítané koeficientom množstva		21,000		
90	K	61010101020020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	120,000	3,42	410,40
	WV		60,00*2		120,000		
91	M	111631520811	Lak asfaltový	kg	102,000	2,16	220,32
	WV		120*0,85 "Prepočítané koeficientom množstva		102,000		
92	K	61010102020020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	45,000	12,76	574,20
93	M	62841001ZK11	Asfaltovaný pás nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby	m2	54,000	3,67	198,18
	WV		45*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		54,000		
94	K	61010105020020	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	45,000	2,82	126,90
95	M	693665717011	Drenážny geokompozit s HDPE drenážnou mriežkou hr. 3,8 mm	m2	54,000	2,63	142,02
	WV		45*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		54,000		
96	K	61010500010022	Odvodňovacie pružky na izolácii mostovky z drenážneho plastbetónu frakcie 8 - 16, hrúbky 45 mm	m2	1,000	51,99	51,99
	WV		10,00*0,10 "pozdĺžny prúžok		1,000		
97	K	61010501011128	Zhotovenie zapečatujúcej vrstvy cestných mostoviek - kotviaci impregnačný náter posypaný kremičitým pieskom + uzatvárací náter na báze epoxidových živíc	m2	128,000	3,69	472,32
98	M	245920011711	Náterový systém na báze epoxidových živíc (spotreba 0,4+0,6 kg/m2)	kg	128,000	7,82	1 000,96
99	M	5815368340	Kremičitý piesok - (bal. 25kg) - (spotreba 1,0 kg/m2)	bal	5,120	8,73	44,70
	WV		128*0,04 "Prepočítané koeficientom množstva		5,120		

44,63	634,33	64,40	11,30%
3 793,49	545,64	16,80%	
Nová cena jednotková	Cena celkom	Rozdiel	
24,80	704,22	101,29	16,80%
174,72	4 962,10	867,96	21,20%
7,01	224,26	32,26	16,80%
28,13	450,01	64,73	16,80%

13,08	102,04	14,68	16,80%
-------	--------	-------	--------

1,20	38,50	5,54	16,80%
2,86	169,98	24,45	16,80%

3,41	27,28	3,92	16,80%
82,23	164,45	23,65	16,80%
30,31	1 182,07	170,02	16,80%
14,36	559,94	102,47	22,40%
1,87	72,88	10,48	16,80%

7 095,51			
3,99	239,67	34,47	16,80%
2,53	53,21	7,85	17,30%

3,99	479,35	68,95	16,80%
------	--------	-------	--------

2,53	258,44	38,12	17,30%
------	--------	-------	--------

14,90	670,67	96,47	16,80%
4,33	234,05	35,87	18,10%

3,29	148,22	21,32	16,80%
3,13	168,86	26,84	18,90%

60,72	60,72	8,73	16,80%
-------	-------	------	--------

4,31	551,67	79,35	16,80%
9,24	1 182,13	181,17	18,10%
9,99	51,13	6,43	14,40%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K	61010502010110	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	170,000	8,27	1 405,90
101	M	62841001VK11	Asfaltovaný pás nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby	m2	195,500	5,87	1 147,59
VV					170*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		195,500
D 45.23.32 22 Práce na pozemných komunikáciach							8 351,08
102	K	22030329010020	Postrek asfaltový infiltrančný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	140,000	0,63	88,20
103	K	22030330030010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	462,000	0,40	184,80
VV					2*91,00 " podľa skladby vozovky na moste		182,000
VV					2*140,00 "prechodové oblasti		280,000
VV					Súčet		462,000
104	K	22030640012040	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	140,000	8,78	1 229,20
105	K	22030640042025	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	91,000	14,74	1 341,34
VV					91,00 "vozovka na moste		91,000
106	K	22030640042220	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	140,000	7,91	1 107,40
107	K	22030641010220	Koberiec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	231,000	14,44	3 335,64
VV					91,00 "vozovka na moste		91,000
VV					140,00 "prechodové oblasti		140,000
VV					Súčet		231,000
108	K	22250981010020	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	3,000	7,82	23,46
109	M	592170001811	Obrubník parkový, Ixšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	3,000	1,68	5,04
110	K	22251083025222	Tesnenie škár š. 20 mm hl. 90 mm podľa detailu v projektovej dokumentácii - komplet nátery, predtesnenie, zálievka	m	40,000	25,90	1 036,00
VV					30,00 "styk vozovky a rímsy		30,000
VV					10,00 "pracovná škára v osi cesty		10,000
VV					Súčet		40,000
D 45.41.00 13 Omietkárské práce							17 186,14
111	K	13070808010115	Stierka podhľadov - spojovací mostík	m2	96,000	7,49	719,04
112	K	13071513001134	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	19,000	70,40	1 337,60
113	K	13071513001138	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.30 mm	m2	77,000	42,24	3 252,48
114	K	13071513001431	Antikorózný náter - ochrana výstuže podhľadu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	34,400	7,49	257,66
VV					19,00+0,20*77,00		34,400
115	K	13071513008515	Kryštálický izolačný náter podhľadov	m2	96,000	7,49	719,04
116	K	13071613001232	Reprofilácia mostovky a vodorovných plôch pod rímsami sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.20 mm	m2	171,200	30,68	5 252,42
VV					128,00 "mostovka		128,000
VV					43,20 "plocha pod rímsami		43,200
VV					Súčet		171,200
117	K	13090808000018	Stierka stien - spojovací mostík	m2	58,000	7,49	434,42
118	K	13091513001152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	60,000	31,51	1 890,60
VV					60,00 "obnažená spodná stavba		60,000
119	K	13091513001154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	6,000	70,40	422,40
120	K	13091513001158	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.30 mm	m2	52,000	42,24	2 196,48
121	K	13091513001451	Antikorózný náter - ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	16,400	7,49	122,84
VV					6,00+0,20*52,00		16,400

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
9,66	1 642,09	236,19	16,80%
6,93	1 355,30	207,71	18,10%

tabuľka č. 9, položka 13

9 753,57

0,74	103,02	14,82	16,80%
0,47	215,85	31,05	16,80%

10,26	1 435,71	206,51	16,80%
17,22	1 566,69	225,35	16,80%

9,24	1 293,44	186,04	16,80%
16,87	3 896,03	560,39	16,80%

9,13	27,40	3,94	16,80%
1,80	5,40	0,36	7,10%
30,25	1 210,05	174,05	16,80%

tabuľka č. 9, položka 47

20 073,40

8,75	839,84	120,80	16,80%
82,23	1 562,32	224,72	16,80%
49,34	3 798,90	546,42	16,80%
8,75	300,94	43,28	16,80%

8,75	839,84	120,80	16,80%
35,83	6 134,82	882,40	16,80%

8,75	507,40	72,98	16,80%
36,80	2 208,22	317,62	16,80%

82,23	493,36	70,96	16,80%
49,34	2 565,49	369,01	16,80%
8,75	143,47	20,63	16,80%

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %
6,78	79	97,63	16,80%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
122	K	13091513008525	Kryštálický izolačný náter stien	m2	58,000	10,02	581,16
D 45.44.20 84 Práce maliarske, natieračské							2 581,72
123	K	84010807012115	Náter betónu podhľadu mosta - ochranný a zjednocujúci	m2	96,000	16,09	1 544,64
124	K	84010807022115	Náter betónu stien mosta - ochranný a zjednocujúci	m2	58,000	16,09	933,22
125	K	84010807032118	Náter betónu ríms mosta - ochranný	m2	9,000	11,54	103,86
D 45.00.00 00 Všeobecné položky							4 073,74
126	K	00030113003018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemného existujúceho vedenia	kpl	1,000	558,75	558,75
127	K	00030221003028	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	kpl	1,000	486,11	486,11
128	K	00030331003038	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - zameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu	kpl	1,000	282,73	282,73
129	K	00040222004027	Projektové práce - náklady na výrobnú-technickú dokumentáciu zhotoviteľa stavebného objektu	kpl	1,000	514,05	514,05
130	K	00040222004028	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavebného objektu	kpl	1,000	1 028,10	1 028,10
131	K	00060121006028	Zariadenie staveniska - komplet - zriadenie, prevádzka, odstránenie	kpl	1,000	924,62	924,62
132	K	00060124006029	Zariadenie staveniska - prevádzkové, dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000	279,38	279,38
VV					1,000	1 "zabezpečenie oblastí krátkodobých a dlhodobých pracovných miest podľa schváleného návrhu organizácie dopravy	

8,75	143,47	20,63	16,80%
Nová cena jednotková	Nová cena celkom	Rozdiel	Náklady %
11,70	678,79	97,63	16,80%
3 015,45			
18,79	1 804,14	259,50	16,80%
18,79	1 090,00	156,78	16,80%
13,48	121,31	17,45	16,80%
4 758,13			
652,62	652,62	93,87	16,80%
567,78	567,78	81,67	16,80%
330,23	330,23	47,50	16,80%
600,41	600,41	86,36	16,80%
1 200,82	1 200,82	172,72	16,80%
1 079,96	1 079,96	155,34	16,80%
326,32	326,32	46,94	16,80%

INDEXY CIEN STAVEBNÝCH PRÁČ PODĽA NACE
PRICE INDICES OF CONSTRUCTION WORKS ACCORDING TO NACE

Tabuľka č. 4 / Table n. 4

Kód	Klasifikácia CPA 2015	Stála váha	Rok 2021 / Year 2021										Rok 2022						Classification of CPA 2015
			Priemer roka 2015 = 100					Predchádzajúce obdobie = 100					Priemer roka 2015=100			Predch.obd. = 100			
			Average of year 2015 = 100					Previous period = 100					Average of year 2015 = 100			Previous period = 100			
			1.q.	2.q.	3.q.	4.q.	*)	1.q.	2.q.	3.q.	4.q.	**)	1.q	2.q	3.q	1.q	2.q	3.q	
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	c
F	Stavby a stavebné práce	100 000	111,8	118,3	123,5	124,6	119,6	96,5	105,8	104,4	100,9	101,9	133,0	138,8	144,5	106,7	104,3	104,2	CONSTRUCTIONS AND CONSTRUCTION WORKS
41	Budovy a výstavba budov	20 828	109,6	117,9	125,4	128,7	120,4	93,8	107,6	106,4	102,6	102,6	137,5	143,4	148,9	106,8	104,3	103,8	Buildings and building construction works
41.0	Budovy a výstavba budov	20 828	109,6	117,9	125,4	128,7	120,4	93,8	107,6	106,4	102,6	102,6	137,5	143,4	148,9	106,8	104,3	103,8	Buildings and building construction works
41.00	Budovy a výstavba budov	20 828	109,6	117,9	125,4	128,7	120,4	93,8	107,6	106,4	102,6	102,6	137,4	143,4	148,9	106,8	104,3	103,8	Buildings and building construction works
41.00.3	Práce na stavbe obyt.budov (nové diela, rozšir.pôvod.stavieb, práce na úpravách a renováciách)	6 409	109,8	117,0	125,3	128,9	120,2	94,1	106,6	107,1	102,9	102,7	137,4	143,3	148,7	106,6	104,3	103,8	Construction works for residential buildings (new works, additions, alterations & renovation works)
41.00.30	Práce na stavbe obyt.budov (nové diela, rozšir.pôvod.stavieb, práce na úpravách a renováciách)	6 409	109,8	117,0	125,3	128,9	120,2	94,1	106,6	107,1	102,9	102,7	137,4	143,3	148,7	106,6	104,3	103,8	Construction works for resid.buildings (new works, additions, alterations & renovation works)
41.00.4	Práce na stavbe neobyt.budov (nové diela, rozšir.pôvod.stavieb, práce na úpravách a renováciách)	14 419	109,5	118,3	125,5	128,6	120,5	93,7	108,0	106,1	102,5	102,6	137,5	143,4	149,0	106,9	104,3	103,9	Construction works for non-residential buildings (new works, additions, alterations & renovation wor
41.00.40	Práce na stavbe neobyt.budov (nové diela, rozšir.pôvod.stavieb, práce na úpravách a renováciách)	14 419	109,5	118,3	125,5	128,6	120,5	93,7	108,0	106,1	102,5	102,6	137,5	143,4	149,0	106,9	104,3	103,9	Construction works for non-resid.buildings (new works, additions, alterations & renovation works)
42	Stavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb	57 237	112,8	118,3	122,3	121,8	118,8	97,8	104,9	103,4	99,6	101,4	129,8	135,7	141,4	106,6	104,5	104,2	Constructions and construction works for civil engineering
42.1	Cesty a železnice; práce na stavbe ciest a železníc	40 551	112,5	117,7	122,2	121,3	118,4	97,8	104,6	103,8	99,3	101,4	130,5	136,9	143,4	107,6	104,9	104,7	Roads & railways; construction works for roads & railways
42.11	Cesty a diaľnice; práce na stavbe ciest a diaľnic	29 788	113,2	118,4	123,0	120,4	118,7	98,2	104,6	103,9	97,9	101,2	131,0	137,7	144,6	108,8	105,1	105,0	Roads & motorways; construction works for roads & motorways
42.11.2	Práce na stavbe diaľnic, ciest, ulíc a ost.komunikácií, nekrytých parkovísk, chodníkov a letísk,dráh	29 788	113,2	118,4	123,0	120,4	118,7	98,2	104,6	103,9	97,9	101,2	131,0	137,7	144,6	108,8	105,1	105,0	Construction works for motorways, roads, streets & other vehic. or pedest. ways & airfield runways
42.11.20	Práce na stavbe diaľnic, ciest, ulíc a ost.komunikácií, nekrytých parkovísk, chodníkov a letísk,dráh	29 788	113,2	118,4	123,0	120,4	118,7	98,2	104,6	103,9	97,9	101,2	131,0	137,7	144,6	108,8	105,1	105,0	Construction works for motorways, roads, streets & oth. vehic. or pedest. ways & airfield runways
42.12	Železnice a podzemné železnice; práce na stavbe železníc a podzemných železníc	4 790	113,2	115,6	119,8	121,1	117,4	98,3	102,1	103,6	101,1	101,3	124,2	128,4	133,6	102,6	103,4	104,0	Railways and underground railways; construction works for railways and underground railways
42.12.2	Práce na stavbe železníc a podzemných železníc	4 790	113,2	115,6	119,8	121,1	117,4	98,3	102,1	103,6	101,1	101,3	124,2	128,4	133,6	102,6	103,4	104,0	Construction works for railways and underground railways
42.12.20	Práce na stavbe železníc a podzemných železníc	4 790	113,2	115,6	119,8	121,1	117,4	98,3	102,1	103,6	101,1	101,3	124,2	128,4	133,6	102,6	103,4	104,0	Construction works for railways and underground railways
42.13	Mosty a tunely; práce na stavbe mostov a tunelov	5 973	108,3	115,6	119,5	125,2	117,1	95,4	106,7	103,4	104,8	102,6	131,9	138,6	144,3	105,4	105,1	104,1	Bridges & tunnels; construction works for bridges & tunnels
42.13.2	Práce na stavbe mostov a tunelov	5 973	108,3	115,6	119,5	125,2	117,1	95,4	106,7	103,4	104,8	102,6	131,9	138,6	144,3	105,4	105,1	104,1	Construction works for bridges and tunnels
42.13.20	Práce na stavbe mostov a tunelov	5 973	108,3	115,6	119,5	125,2	117,1	95,4	106,7	103,4	104,8	102,6	131,9	138,6	144,3	105,4	105,1	104,1	Construction works for bridges and tunnels
42.2	Výstavba a práce na stavbe inžinierskych sietí	9 436	115,6	120,8	123,9	123,3	120,9	99,2	104,5	102,6	99,5	101,5	127,9	132,7	135,2	103,7	103,8	101,9	Constructions and construction works for utility projects
42.21	Výstavba a práce na stavbe potrubných vedení pre kvapaliny	4 661	116,8	122,3	125,4	125,0	122,4	99,4	104,7	102,5	99,7	101,6	130,9	136,9	138,1	104,8	104,6	100,9	Constructions and constr. works for utility projects for fluids
42.21.2	Práce na stavbe potrubných vedení pre kvapaliny	4 661	116,8	122,3	125,4	125,0	122,4	99,4	104,7	102,5	99,7	101,6	130,9	136,9	138,1	104,8	104,6	100,9	Construction works for utility projects for fluids
42.21.21	Práce na stavbe diaľkových potrubných vedení	2 619	121,2	129,1	132,2	131,7	128,6	100,3	106,5	102,4	99,6	102,2	138,4	147,2	147,7	105,1	106,4	100,3	Construction works for long-distance pipelines
42.21.22	Práce na stavbe miestnych potrub. vedení, vr. doplnk. prác	1 522	111,3	113,7	116,6	116,0	114,4	98,5	102,2	102,6	99,5	100,7	120,8	123,3	124,8	104,1	102,1	101,2	Construction works for local pipelines, incl. ancillary works
42.21.23	Práce na stavbe zavř.systémov, potrub.vedení vody, čist. odpad. vřd, zar.na likv.odpadu a řerp.stani	426	111,5	115,0	118,0	118,3	115,7	97,9	103,1	102,6	100,3	101,0	124,1	127,2	129,8	104,9	102,5	102,0	Constr. works for irrig.systems, water mains & lines, water treatm.plants, sew.disp.plants & pump.st
42.21.24	Vřtanie vodných studní a inřtalovanie septikov	94	109,6	117,4	121,7	124,6	118,3	95,0	107,1	103,7	102,4	102,1	131,5	136,6	142,4	105,5	103,9	104,2	Water well drilling and septic system installation works
42.22	Výstavba a práce na stavbe elektrických a telekom. sietí	4 775	110,7	115,3	118,4	117,6	115,5	99,1	104,2	102,7	99,3	101,3	120,8	124,3	128,0	102,7	102,9	103,0	Constr. & constr.works for util.projects for electr. & telecom.
42.22.2	Práce na stavbe elektrických a telekomunikačných sietí	4 775	110,7	115,3	118,4	117,6	115,5	99,1	104,2	102,7	99,3	101,3	120,8	124,3	128,0	102,7	102,9	103,0	Constr. works for util.projects for electr. & telecom.
42.22.21	Práce na stavbe diaľk. elektr. vedení a komunik. lřniiek	3 327	110,9	115,3	118,2	117,7	115,5	99,3	104,0	102,5	99,6	101,4	120,8	124,1	127,7	102,7	102,7	102,9	Constr. works for long-dist. electr. power lines & comm. lines
42.22.22	Práce na stavbe miestnych elektr. vedení a komunik. lřniiek	970	110,6	113,6	116,4	113,6	113,6	100,8	102,7	102,5	97,6	100,9	115,5	119,2	122,3	101,7	103,2	102,6	Constr. works for local electr. power lines & comm. lines
42.22.23	Práce na stavbe elektrární	478	108,3	117,8	122,8	125,0	118,5	94,3	108,8	104,2	101,8	102,3	131,1	136,3	141,8	104,9	104,0	104,0	Construction works for power plants
42.9	Ost.projekty inř.stavieb a práce na stavbe ost.projektov inř.stav.	7 250	109,2	115,9	119,0	120,5	116,2	95,7	106,1	102,7	101,3	101,5	126,0	130,7	135,5	104,6	103,7	103,7	Constructions and constr. works for other civil engin. projects
42.91	Vodné diela a práce na stavbe vodných diel	1 924	110,8	113,1	112,6	111,0	111,9	99,0	102,1	99,6	98,6	99,8	114,1	117,8	120,3	102,8	103,2	102,1	Constructions and construction works for water projects

*) Priemer od začiatku roka / Average since the beginning of year

**) Tempo rastu v roku / Average monthly rate of growth

42.91.2	Práce na stavbe pobrež. a prístav.stavieb, priehrad, hrádzí, plav.komôr a pod. hydromech.konstrúkcii	1 924	110,8	113,1	112,6	111,0	111,9	99,0	102,1	99,6	98,6	99,8	114,1	117,8	120,3	102,8	103,2	102,1	Constr. works for coastal & port constructions, dams, locks & related hydro-mech. structures
42.91.20	Práce na stavbe pobrež. a prístav.stavieb, priehrad, hrádzí, plav.komôr a pod. hydromech.konstrúkcii	1 924	110,8	113,1	112,6	111,0	111,9	99,0	102,1	99,6	98,6	99,8	114,1	117,8	120,3	102,8	103,2	102,1	Construction works for coastal & port constructions, dams, locks & related hydro-mech. structures
42.99	Ostatné projekty inžinierskych stavieb i.n. a práce na stavbe ostatných inžinierskych stavieb i. n.	5 326	108,9	117,2	121,7	124,3	118,0	94,5	107,6	103,8	102,1	102,0	130,8	135,9	141,5	105,2	103,9	104,1	Constructions and construction works for other civil engineering projects n.e.c.
42.99.2	Práce na stavbe ostatných inžinierskych stavieb	5 326	108,9	117,2	121,7	124,3	118,0	94,5	107,6	103,8	102,1	102,0	130,8	135,9	141,5	105,2	103,9	104,1	Construction works for other civil engineering constructions
42.99.21	Práce na stavbe objektov na ťažbu a výrobu	1 556	108,1	118,5	123,7	126,7	119,3	92,8	109,6	104,4	102,4	102,3	133,0	138,4	144,5	105,0	104,1	104,4	Construction works for mining and manufacturing
42.99.22	Práce na stavbe štadiónov a športových ihrísk	1 024	109,4	116,0	119,8	121,7	116,7	95,8	106,0	103,3	101,6	101,7	128,4	133,2	138,7	105,5	103,7	104,1	Constr. works for structures of outdoor stadia & sport grounds
42.99.29	Práce na stavbe inžinierskych stavieb i. n.	2 746	109,2	117,0	121,3	124,0	117,9	94,9	107,1	103,7	102,2	102,0	130,5	135,6	141,0	105,3	103,9	104,0	Construction works for civil engineering constructions n.e.c.
43	Špecializované stavebné práce	21 935	112,1	119,2	125,1	127,9	121,1	96,1	106,3	104,9	102,2	102,4	137,5	143,2	149,8	107,5	104,1	104,6	Specialised construction works
43.1	Demolačné práce a príprava staveniska	1 577	108,9	116,5	119,9	122,0	116,8	95,2	107,0	102,9	101,8	101,7	128,2	132,2	136,8	105,1	103,1	103,5	Demolition and site preparation works
43.11	Demolačné práce	306	109,8	121,2	125,4	125,6	120,5	93,6	110,4	103,5	100,2	101,9	132,0	137,1	141,8	105,1	103,9	103,4	Demolition works
43.11.1	Demolačné práce	306	109,8	121,2	125,4	125,6	120,5	93,6	110,4	103,5	100,2	101,9	132,0	137,1	141,8	105,1	103,9	103,4	Demolition works
43.11.10	Demolačné práce	306	109,8	121,2	125,4	125,6	120,5	93,6	110,4	103,5	100,2	101,9	132,0	137,1	141,8	105,1	103,9	103,4	Demolition works
43.12	Príprava staveniska	1 271	108,7	115,4	118,6	121,1	115,9	95,6	106,2	102,8	102,1	101,7	127,3	131,0	135,5	105,1	102,9	103,4	Site preparation works
43.12.1	Príprava staveniska	1 271	108,7	115,4	118,6	121,1	115,9	95,6	106,2	102,8	102,1	101,7	127,3	131,0	135,5	105,1	102,9	103,4	Site preparation works
43.12.11	Príprava pôdy a pozemku; asanačné práce	45	113,3	114,6	118,8	131,1	119,5	100,1	101,1	103,7	110,4	103,8	138,2	140,6	142,5	105,4	101,7	101,4	Soil and land preparation works; clearance works
43.12.12	Výkopové a zemné práce	1 226	108,5	115,4	118,5	120,8	115,8	95,4	106,4	102,7	101,9	101,6	126,9	130,8	135,3	105,1	103,1	103,4	Excavating and earthmoving works
43.2	Elektrické, inštalčné a iné stavebno-montážne práce	9 734	111,0	117,7	124,8	128,5	120,5	97,4	106,0	106,0	103,0	103,1	143,7	150,2	154,8	111,9	104,5	103,1	Electrical, plumbing and other construction installation works
43.21	Elektroinštalčné práce	2 707	106,1	111,6	118,1	119,4	113,8	99,2	105,2	105,8	101,1	102,8	155,8	161,2	164,3	130,5	103,5	101,9	Electrical installation works
43.21.1	Elektroinštalčné práce	2 707	106,1	111,6	118,1	119,4	113,8	99,2	105,2	105,8	101,1	102,8	155,8	161,2	164,3	130,5	103,5	101,9	Electrical installation works
43.21.10	Elektroinštalčné práce	2 707	106,1	111,6	118,1	119,4	113,8	99,2	105,2	105,8	101,1	102,8	155,8	161,2	164,3	130,5	103,5	101,9	Electrical installation works
43.22	Inštalat. práce, inštalácie výhrevných a klimatiz. zar.	3 277	109,7	118,2	127,1	129,4	121,1	96,3	107,7	107,5	101,8	103,3	137,8	143,3	145,0	106,5	104,0	101,2	Plumbing, heat and air-conditioning install. works
43.22.1	Inštal. rozv. vody a kanal., výhrevných, ventil a klimat. zar.	3 069	110,1	118,6	128,2	130,5	121,8	96,4	107,7	108,1	101,8	103,5	139,4	145,2	146,9	106,8	104,2	101,2	Water plumb., drain laying, heating, ventil. & air cond. inst. works
43.22.11	Inštalácie rozvodov vody a kanalizácie	975	110,9	114,7	132,9	140,5	124,7	96,7	103,4	115,9	105,7	105,4	147,4	152,8	158,3	104,9	103,7	103,6	Water plumbing and drain laying works
43.22.12	Inštalácie výhrevných, ventilačných a klimatizačných zariadení	2 094	109,7	120,4	125,9	125,7	120,4	96,3	109,8	104,6	99,8	102,6	135,3	141,3	141,5	107,7	104,4	100,1	Heating, ventilation and air conditioning installation works
43.22.2	Inštalácie rozvodov plynu	208	103,7	111,7	112,4	114,7	110,6	94,6	107,7	100,6	102,0	101,2	117,4	118,5	119,4	102,3	100,9	100,8	Gas fitting installation works
43.22.20	Inštalácie rozvodov plynu	208	103,7	111,7	112,4	114,7	110,6	94,6	107,7	100,6	102,0	101,2	117,4	118,5	119,4	102,3	100,9	100,8	Gas fitting installation works
43.29	Ostatné stavebno-inštalčné práce	3 750	116,8	122,8	128,7	135,6	126,0	97,2	105,1	104,8	105,4	103,1	139,8	148,1	156,4	103,1	105,9	105,6	Other construction installation works
43.29.1	Ostatné stavebno-inštalčné práce	3 750	116,8	122,8	128,7	135,6	126,0	97,2	105,1	104,8	105,4	103,1	139,8	148,1	156,4	103,1	105,9	105,6	Other construction installation works
43.29.11	Izolačné práce	1 872	113,0	123,0	130,1	139,1	126,3	90,7	108,8	105,8	106,9	103,1	145,6	153,0	160,5	104,6	105,1	104,9	Insulation works
43.29.12	Inštalácia optenia a zábradlí	926	115,4	117,1	120,1	121,7	118,6	101,6	101,5	102,6	101,3	101,8	125,0	137,7	148,6	102,7	110,2	107,9	Fencing and railing installation works
43.29.19	Ostatné inštalčné práce i. n.	952	124,1	127,1	133,5	142,2	131,7	105,7	102,4	105,0	106,5	104,9	142,7	147,8	154,6	100,4	103,6	104,6	Other installation works n.e.c.
43.3	Kompletizačné a dokončovacie práce	3 325	119,0	127,6	132,2	133,9	128,2	95,2	107,2	103,6	101,3	101,8	139,5	145,3	151,5	104,2	104,2	104,3	Building completion and finishing works
43.31	Omietacie práce	543	107,7	114,2	119,2	122,1	115,8	92,4	106,0	104,4	102,4	101,3	127,8	133,6	139,2	104,6	104,5	104,2	Plastering works
43.31.1	Omietacie práce	543	107,7	114,2	119,2	122,1	115,8	92,4	106,0	104,4	102,4	101,3	127,8	133,6	139,2	104,6	104,5	104,2	Plastering works
43.31.10	Omietacie práce	543	107,7	114,2	119,2	122,1	115,8	92,4	106,0	104,4	102,4	101,3	127,8	133,6	139,2	104,6	104,5	104,2	Plastering works
43.32	Stolárske inštalčné práce	108	106,3	118,9	128,6	133,7	121,9	89,6	111,9	108,2	104,0	103,4	142,1	148,5	156,1	106,3	104,5	105,1	Joinery installation works
43.32.1	Stolárske inštalčné práce	108	106,3	118,9	128,6	133,7	121,9	89,6	111,9	108,2	104,0	103,4	142,1	148,5	156,1	106,3	104,5	105,1	Joinery installation works
43.32.10	Stolárske inštalčné práce	108	106,3	118,9	128,6	133,7	121,9	89,6	111,9	108,2	104,0	103,4	142,1	148,5	156,1	106,3	104,5	105,1	Joinery installation works
43.33	Obkládanie stien a kladenie dlažkových krytín	877	120,2	125,4	127,2	133,5	126,6	95,2	104,3	101,4	105,0	101,5	137,7	143,0	146,7	103,2	103,8	102,6	Floor and wall covering works
43.33.1	Obkládanie stien a pokládka dlažieb	802	119,0	124,2	125,9	132,6	125,4	95,1	104,4	101,4	105,3	101,6	136,8	142,0	145,8	103,1	103,8	102,7	Tiling works
43.33.10	Obkládanie stien a pokládka dlažieb	802	119,0	124,2	125,9	132,6	125,4	95,1	104,4	101,4	105,3	101,6	136,8	142,0	145,8	103,1	103,8	102,7	Tiling works
43.33.2	Kladenie ost. dlažk. krytín, obklad. a tapetovanie stien	75	122,4	127,7	129,8	130,9	127,7	96,3	104,3	101,6	100,8	100,8	135,3	141,2	143,5	103,4	104,4	101,6	Other floor laying & covering, wall cover. & wall paper.
43.33.21	Práce s terazzovými dlaždicami, mramorom, žulou a bridlicou	11	115,3	115,8	116,2	116,8	116,0	100,2	100,4	100,3	100,5	100,4	116,8	118,4	120,3	100,0	101,4	101,6	Terrazzo, marble, granite and slate works
43.33.29	Kladenie ost. podlah. krytín, obkládanie a tapetovanie stien i.n.	64	123,5	129,8	132,2	133,5	129,7	95,7	105,1	101,8	101,0	100,9	138,8	145,5	147,9	104,0	104,8	101,6	Other floor laying and cov., wall cov. & wall paper works
43.34	Maliarske, natieračské a sklenárske práce	336	119,8	131,4	135,1	139,7	131,5	92,8	109,7	102,8	103,4	102,2	147,1	152,4	156,1	105,3	103,6	102,4	Painting and glazing works
43.34.1	Maliarske a natieračské práce	329	119,7	131,1	134,8	139,4	131,2	92,8	109,5	102,8	103,4	102,1	146,8	152,1	155,7	105,3	103,6	102,4	Painting works
43.34.10	Maliarske a natieračské práce	329	119,7	131,1	134,8	139,4	131,2	92,8	109,5	102,8	103,4	102,1	146,8	152,1	155,7	105,3	103,6	102,4	Painting works
43.34.2	Sklenárske práce	7	121,4	136,9	145,2	148,4	138,0	91,5	112,8	106,1	102,2	103,2	155,2	161,8	169,0	104,6	104,3	104,4	Glazing works

*) Priemer od začiatku roka / Average since the beginning of year

**) Tempo rastu v roku / Average monthly rate of growth

43.34.20	Sklenárske práce	7	121,4	136,9	145,2	148,4	138,0	91,5	112,8	106,1	102,2	103,2	155,2	161,8	169,0	104,6	104,3	104,4	Glazing works
43.39	Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce	1 461	120,2	130,5	136,2	133,9	130,2	97,2	108,6	104,4	98,3	102,1	139,6	145,5	153,8	104,3	104,2	105,7	Other building completion and finishing works
43.39.1	Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce	1 461	120,2	130,5	136,2	133,9	130,2	97,2	108,6	104,4	98,3	102,1	139,6	145,5	153,8	104,3	104,2	105,7	Other building completion and finishing works
43.39.19	Ostatné kompletizačné a dokončovacie práce i. n.	1 461	120,2	130,5	136,2	133,9	130,2	97,2	108,6	104,4	98,3	102,1	139,6	145,5	153,8	104,3	104,2	105,7	Other building completion and finishing works n.e.c.
43.9	Ostatné špecializované stavebné práce	7 299	109,9	116,9	122,3	124,5	118,4	94,9	106,4	104,6	101,8	101,9	129,1	134,0	143,9	103,7	103,8	107,4	Other specialised construction works
43.91	Pokryvačské práce	229	97,8	103,5	125,3	128,6	113,8	85,9	105,8	121,1	102,6	103,9	134,2	139,0	144,4	104,3	103,6	103,9	Roofing works
43.91.1	Pokryvačské práce	229	97,8	103,5	125,3	128,6	113,8	85,9	105,8	121,1	102,6	103,9	134,2	139,0	144,4	104,3	103,6	103,9	Roofing works
43.91.11	Práce na strešných konštrukciách	96	96,4	83,2	125,4	126,8	108,0	86,3	86,3	150,7	101,1	106,1	130,4	136,3	142,8	102,8	104,5	104,8	Roof framing works
43.91.19	Ostatné pokryvačské práce	133	98,7	118,5	125,1	129,7	118,0	85,7	120,1	105,6	103,7	103,8	136,7	140,8	145,3	105,4	103,0	103,2	Other roofing works
43.99	Ostatné špecializované stavebné práce i. n.	7 070	110,3	117,2	122,2	124,3	118,5	95,2	106,3	104,3	101,7	101,9	128,8	133,8	143,8	103,6	103,9	107,5	Other specialised construction works n.e.c.
43.99.1	Izolačné práce proti vode	383	118,6	133,9	142,6	150,1	136,3	91,3	112,9	106,5	105,3	104,0	155,9	162,9	168,4	103,9	104,5	103,4	Waterproofing works
43.99.10	Izolačné práce proti vode	383	118,6	133,9	142,6	150,1	136,3	91,3	112,9	106,5	105,3	104,0	155,9	162,9	168,4	103,9	104,5	103,4	Waterproofing works
43.99.2	Lešenárske práce	209	110,2	123,5	128,7	131,8	123,5	89,7	112,1	104,2	102,4	102,1	137,4	140,7	147,1	104,2	102,4	104,5	Scaffolding works
43.99.20	Lešenárske práce	209	110,2	123,4	128,6	131,7	123,4	89,7	112,0	104,2	102,4	102,1	137,3	140,6	147,0	104,2	102,4	104,6	Scaffolding works
43.99.3	Pilotážne práce; základové práce	270	107,5	115,9	123,2	121,4	117,0	93,8	107,8	106,3	98,5	101,6	128,0	135,8	141,2	105,4	106,1	104,0	Pile driving works; foundation works
43.99.30	Pilotážne práce; základové práce	270	107,5	115,9	123,2	121,4	117,0	93,8	107,8	106,3	98,5	101,6	128,0	135,8	141,2	105,4	106,1	104,0	Pile driving works; foundation works
43.99.4	Betonárske práce	949	108,8	117,4	126,1	130,0	120,6	93,6	107,9	107,4	103,1	103,0	136,6	143,2	149,4	105,1	104,8	104,3	Concreting works
43.99.40	Betonárske práce	949	108,8	117,4	126,1	130,0	120,6	93,6	107,9	107,4	103,1	103,0	136,6	143,2	149,4	105,1	104,8	104,3	Concreting works
43.99.5	Práce na montáži oceľových konštrukcií	363	98,7	118,3	124,5	125,5	116,8	87,5	119,9	105,2	100,8	103,4	130,7	135,9	144,9	104,2	104,0	106,6	Structural steel components erection works
43.99.50	Práce na montáži oceľových konštrukcií	363	98,7	118,3	124,5	125,5	116,8	87,5	119,9	105,2	100,8	103,4	130,7	135,9	144,9	104,2	104,0	106,6	Structural steel components erection works
43.99.6	Murovanie a murárske práce	1 028	107,6	109,4	115,7	112,7	111,4	96,1	101,7	105,8	97,4	100,3	117,7	123,2	127,3	104,5	104,7	103,3	Masonry and bricklaying works
43.99.60	Murovanie a murárske práce	1 028	107,6	109,4	115,7	112,7	111,4	96,1	101,7	105,8	97,4	100,3	117,7	123,2	127,3	104,5	104,7	103,3	Masonry and bricklaying works
43.99.7	Práce na montáži a stavbe prefabrikovaných konštrukcií	606	113,7	126,5	126,6	142,7	127,4	94,2	111,3	100,1	112,7	104,6	153,2	159,9	170,3	107,3	104,4	106,5	Assembly and erection works of prefabricated constructions
43.99.70	Práce na montáži a stavbe prefabrikovaných konštrukcií	606	113,7	126,5	126,6	142,7	127,4	94,2	111,3	100,1	112,7	104,6	153,2	159,9	170,3	107,3	104,4	106,5	Assembly and erection works of prefabricated constructions
43.99.9	Špecializované stavebné práce i. n.	3 262	115,7	120,2	123,8	124,5	121,1	97,4	103,9	103,0	100,6	101,2	127,0	130,7	145,3	102,0	102,9	111,2	Specialised construction works n.e.c.
43.99.90	Špecializované stavebné práce i. n.	3 262	115,7	120,2	123,8	124,5	121,1	97,4	103,9	103,0	100,6	101,2	127,0	130,7	145,3	102,0	102,9	111,2	Specialised construction works n.e.c.

*) Priemer od začiatku roka / Average since the beginning of year

**) Tempo rastu v roku / Average monthly rate of growth

Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov za 2. štvrťrok, 3. štvrťrok, 4. štvrťrok 2021 + 1. štvrťrok, 2. štvrťrok, 3. štvrťrok 2022

Price indices purchase prices chosen construction materials in the 2nd, 3rd, 4th quarter 2021 + 1st, 2nd, 3rd quarter 2022

Tabuľka č. 9 / Table n. 9

		4. štvrťrok 2021			1. štvrťrok 2022			2. štvrťrok 2022			3. štvrťrok 2022				
	Kód CPA 2015	Názov materiálu	Predch. obdobie	Rovnaké obdobie min. roka	± 2015	Predch. obdobie	Rovnaké obdobie min. roka	± 2015	Predch. obdobie	Rovnaké obdobie min. roka	± 2015	Predch. obdobie	Rovnaké obdobie min. roka	± 2015	
Položka č.	Code of CPA 2015	Type of materials	Previous period	Same quarter of prev. year		Previous period	Same quarter of prev. year		Previous period	Same quarter of prev. year		Previous period	Same quarter of prev. year		SPOLU % navýšenie
	CPA	b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	01.19.31	Travné semená	106,7	107,3	113,9	103,8	110,7	118,3	104,1	128,2	123,1	103,8	119,5	127,5	18,20
2	08.12.11	Prírodné piesky	105,5	104,7	114,7	104,0	109,0	119,3	103,8	117,2	123,8	101,1	115,1	125,1	14,40
3	08.12.12	Granuly, drvina a prach; okružliaky, štrk	97,5	98,4	107,2	105,7	104,7	113,3	104,8	113,1	118,7	103,3	111,6	122,6	11,30
4	08.12.22	Ostatné líly, andulizit, kyanit a silimanit, mullt (zmesi pre maľarské nátery)	86,7	92,1	97,7	103,6	94,9	101,2	110,8	110,2	112,1	100,5	100,0	112,7	1,80
5	13.20.00	Tkané textilie	95,9	105,5	134,9	103,3	108,8	139,4	106,0	117,8	147,8	104,8	110,2	154,9	10,00
6	13.95.10	Netkané textilie a výrobky z nich vyrobené, okrem odevov	100,6	104,7	148,3	103,8	112,1	154,0	106,6	118,0	167,3	105,9	120,2	177,2	18,90
7	16.10.10	Drvo rezané alebo štiepané	109,5	121,8	134,7	102,8	127,1	138,4	104,5	143,0	142,8	104,5	121,3	149,2	20,00
8	16.10.21	Drvo súvisle profilované	101,5	106,8	177,0	103,2	109,9	182,6	115,7	125,0	211,3	103,9	126,0	219,6	24,30
9	16.21.12	Predeľky	67,5	107,3	101,2	143,4	153,9	145,1	105,5	162,2	153,1	100,1	102,2	153,2	16,50
10	16.21.13	Dravotrieskové dosky	115,5	141,5	184,5	106,6	148,7	196,6	104,6	145,8	205,6	105,4	135,5	216,6	32,10
11	16.22.99	Parquetové panely	100,1	132,3	149,2	103,3	135,4	154,2	107,3	141,0	165,4	106,8	118,6	176,7	17,50
12	16.23.11	Okná, zárubne a prahy, z dreva	100,0	107,2	124,3	103,5	111,1	128,8	100,3	110,9	129,2	100,4	104,3	129,7	4,30
13	17.12.77	Lepenka impregnovaná asfaltom, asfaltové šindľe	106,7	110,5	139,4	104,5	114,0	145,7	104,4	122,2	149,3	104,4	119,3	155,5	18,10
14	19.20.21	Motorový benzín	104,0	115,5	123,4	107,1	119,4	132,2	117,2	136,2	154,9	104,7	136,6	162,2	33,00
15	19.20.27	Nafta	104,0	115,7	124,2	106,6	119,2	132,4	121,5	141,1	160,8	104,4	140,9	174,3	36,90
16	19.20.29	Mazacie oleje	90,7	108,1	167,2	102,5	105,0	171,4	103,8	106,8	177,9	105,5	101,8	187,6	2,50
17	19.20.31	Propán a bután	69,5	74,8	81,0	107,0	81,2	86,7	104,5	77,8	90,6	100,0	77,8	90,6	-19,00
18	19.20.32	Acetylén	110,9	96,3	112,0	129,4	124,6	144,9	91,4	133,2	132,4	100,4	131,5	132,9	32,10
19	20.11.11	Kyslík	81,6	87,0	108,9	107,9	92,2	117,5	104,1	94,3	122,3	102,0	93,4	124,7	-4,40
20	20.30.11	Náterové farby a laky akrylové a vinylvé	92,1	102,2	138,2	102,2	107,1	146,5	101,9	109,6	149,3	98,9	109,3	149,3	-8,10
21	20.30.12	Náterové farby a laky syntetické a polyesterové	88,8	98,2	104,8	105,0	102,4	110,0	101,3	113,6	111,4	104,4	98,6	116,3	-0,50
22	20.30.22	Ostatné náterové farby a laky (sklenárske a náterový trmel)	100,1	119,9	141,5	105,6	126,1	149,4	104,4	127,4	156,0	101,0	111,5	157,6	11,10
23	20.59.59	Ostatné chemické produkty (lepidlá a škrovcové hmoty)	100,6	112,0	138,0	103,7	115,7	143,1	102,8	113,3	147,1	103,1	110,5	151,6	10,20
24	22.11.10	Nové pneumatiky a duše z kaučuku	100,0	100,0	109,7	100,0	100,0	109,7	100,0	100,0	109,7	100,0	100,0	109,7	0,00
25	22.19.30	Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovaného kaučuku	100,0	100,0	122,6	100,0	100,0	122,6	100,0	100,0	122,6	100,0	100,0	122,6	0,00
26	22.19.72	Dlažbové krytiny a predložky	100,0	100,0	99,6	100,0	100,0	99,6	100,0	100,0	99,6	100,0	100,0	99,6	0,00
27	22.21.21	Potrúbie plastové	105,2	118,4	140,2	106,0	128,4	148,7	102,4	124,0	152,3	101,2	115,7	174,3	14,80
28	22.21.29	Plastové tvarovky	101,4	122,2	158,8	109,3	132,0	173,5	106,7	123,1	165,1	104,9	124,0	194,2	22,30
29	22.21.30	Plastové fólie	100,0	103,8	151,1	106,5	109,4	161,0	101,7	109,4	163,7	100,5	108,9	164,6	8,70
30	22.21.41	Ostatné dosky z plastov, ľahčené	100,8	108,5	157,1	107,0	113,9	168,1	103,9	117,1	174,7	103,4	115,9	180,6	15,10
31	22.23.11	Podlahoviny plastové	100,5	110,6	154,8	100,9	110,8	156,2	104,0	111,2	162,5	103,5	109,2	168,2	8,90
32	22.23.12	Kúpace vane, sprchy a pod. sanitárne výrobky z plastov	100,0	108,9	119,0	105,7	114,8	125,8	100,0	111,5	125,8	100,0	105,7	125,8	6,70
33	23.23.14	Dvere, okná a rámy z plastov	100,4	109,8	113,3	104,1	114,0	117,9	101,5	109,5	119,7	100,7	106,7	120,5	5,70
34	23.20.10	Žiaruvzdorné výrobky	100,0	110,3	357,3	103,1	110,0	368,5	105,5	108,8	388,6	105,7	115,0	410,9	14,30
35	23.31.10	Keramicke obkladačky a dlaždice	107,5	105,3	121,1	102,8	111,4	124,4	100,7	113,8	125,3	101,1	112,6	126,7	12,10
36	23.32.10	Keramicke tehly, tvarovky, stropné vložky a nosníky	95,2	100,3	125,1	108,8	107,6	136,1	100,4	113,1	136,6	103,7	107,8	141,6	8,10
37	23.32.12	Krytinové škridla keramická	100,0	112,9	219,9	118,7	126,6	261,0	102,5	125,4	267,5	104,9	127,6	280,5	26,10
38	23.42.10	Keramicke výrobky na sanitárne účely	100,5	108,0	171,2	103,7	108,6	177,5	100,7	109,9	178,8	102,2	107,3	182,8	7,10
39	23.51.12	Portlandský, hliníkový, stropkový cement a pod. hydraulické cementy	95,6	99,9	102,4	105,9	104,3	108,4	104,3	117,7	113,1	102,0	107,7	115,4	7,80
40	23.52.10	Vápnno nehasené, vápnno hasené a vápnno hydraulické	85,4	82,1	97,3	102,2	84,5	99,5	149,3	131,1	148,6	101,3	132,2	150,5	38,20
41	23.52.20	Sadra	82,9	88,9	95,6	100,0	93,0	100,6	102,5	93,6	103,1	100,2	89,4	103,3	-9,40
42	23.61.11	Obkladačky, dlaždice, tehly a pod. výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa	94,7	100,4	120,4	104,0	103,4	125,2	103,3	110,6	129,3	103,3	105,0	133,6	5,30
43	23.61.12	Prefabrikované stavebné dielce z cementu alebo betónu	100,0	100,0	112,3	100,0	100,0	112,3	100,0	100,0	112,3	100,0	100,0	112,3	0,00
44	23.62.10	Výrobky zo sadry na stavebné účely	100,0	100,0	109,9	100,0	115,4	144,8	100,0	115,1	145,3	100,4	117,7	145,9	16,80
45	23.63.10	Betónové bloky	95,7	98,0	129,2	104,5	101,9	135,0	106,7	106,4	144,0	103,8	110,7	149,4	10,70
46	23.64.10	Malty	82,5	84,4	97,1	103,7	86,5	100,7	104,6	89,4	105,3	100,0	89,4	105,3	-9,30
47	23.69.10	Ostatné výrobky z betónu, sadry a cementu	101,3	103,7	124,2	101,2	103,2	125,6	103,1	105,8	129,5	101,5	107,2	131,4	7,10
48	23.70.12	Kamenné dlaždice	100,3	104,0	137,7	101,1	105,0	139,2	103,1	107,3	143,5	102,0	106,5	146,3	6,90
49	23.99.12	Asfalt stavebný a cestný, asfaltové emulzie a laky	100,8	98,2	116,1	106,6	103,7	123,7	107,6	115,6	133,1	102,3	118,2	136,2	17,30
50	23.99.19	Nekovové minerálne výrobky (minerálna vlna)	107,5	111,1	146,7	106,0	116,8	155,5	102,1	112,8	158,6	102,1	118,8	162,2	17,70
51	24.10.31	Ostatné tyče a pruhy (pruhy pre výstuž)	100,0	109,7	214,4	100,0	107,0	201,3	100,0	108,2	228,6	95,1	119,5	217,7	16,90
52	24.10.33	Ploché vakované výrobky zo železa a ocele	88,9	112,1	121,5	110,8	121,0	134,6	118,6	150,1	159,6	104,1	121,7	166,2	22,40
53	24.10.41	Uholníky, tvarovky a pruhy zo železa	101,1	143,4	176,7	115,2	154,7	203,5	100,2	118,2	204,0	109,6	127,9	223,5	26,10
54	24.10.61	Tyče a pruhy z nelegovanej ocele	100,0	101,9	125,4	100,1	102,0	125,5	104,7	116,9	143,9	100,2	115,0	144,2	15,90
55	24.10.65	Materiál na stavbu železničných alebo električkových tratí	66,5	67,7	89,5	100,1	68,9	69,6	134,2	92,1	93,4	101,4	90,6	94,7	2,20
56	24.20.14	Rúry, trubice a duté pruhy, zo železa alebo ocele	100,0	114,7	132,4	113,5	130,0	150,3	109,0	130,9	163,8	98,7	122,1	161,7	21,20
57	24.31.10	Ostatné tyče a pruhy zo železa alebo nelegovanej ocele	102,8	110,3	110,3	113,5	125,1	125,1	102,2	127,8	127,8	94,4	112,4	120,6	12,90
58	24.33.11	Uholníky, tvarovky, pruhy zo železa alebo nelegovanej ocele	64,4	66,9	74,6	100,0	65,5	74,6	169,0	115,5	126,1	79,2	86,3	99,9	12,60
59	24.34.11	Drôty zo železa alebo nelegovanej ocele	111,9	152,1	192,1	103,1	158,4	198,0	112,6	153,1	223,0	111,6	145,1	248,9	39,20
60	24.42.22	Hliníkové tyče, pruhy a pruhy	150,1	100,0	126,2	100,0	100,0	1							