DODATOK č. 1
k zmluve o dielo č. Z22-013-0036
uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „**Obchodný zákonník**")

uzatvorený medzi:

Objednávateľom:

Obchodné meno:	**Obec Rohožník**
Sídlo:	Školské nám. 406/1, 90638 Rohožník
Zastúpený:	Mgr. Peter Švaral – starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka a.s
IBAN:	SK39 5600 0000 00320820 6001
IČO:	00309923
IČ DPH:	SK2021086848
telefón:	+ 421 34 6588101
e-mail	starosta@rohoznik.sk

(ďalej aj len ako „***Objednávateľ***")

a

2. Zhotoviteľom:

Obchodné meno:	**Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**
zapísaný v OR Okresného súdu, BA I., odd. Sro, vložka č. 307/B	
Sídlo:	Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Jiří Kozel, konateľ spoločnosti
	Bc. Vladimír Lesovský, konateľ spoločnosti
Splnomocnení k podpisovaniu	
Za spoločnosť:	Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh
	Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
IBAN:	SK58 1100 0000 0026 2304 3487
IČO:	00 896 225
DIČ:	20 20 294 144
IČ DPH:	SK20 20 294 144
telefón:	+421 (0) 2 4564 3404
e-mail:	office-juh@swietelsky.sk

(ďalej aj len ako „***Zhotoviteľ***")

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „objednávateľ" a „zhotoviteľ", spoločne ako „zmluvné strany", uzatvárajú tento Dodatok č.1 (ďalej aj „**Dodatok č.1**")

I. Preambula

1. Dňa 09.11.2021 bola uzatvorená zmluva o dielo č.**Z22-013-0036** medzi Obcou Rohožník, so sídlom Školské nám. 406/1, 906 38 Rohožník ako objednávateľom a spoločnosťou **Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.** so sídlom: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie Diela špecifikovaného v článku I. tejto zmluvy **„Výstavba miestnych komunikácií v obci Rohožník - rekonštrukcia miestnych komunikácií ulica Sádek, Na lázku"** (ďalej aj „**Zmluva**").

2. Vzhľadom na skutočnosť, že sa zmluvné strany dohodli na úprave podmienok realizácie diela , tak predmetom tohto Dodatku č.1 je ich vzájomná dohoda na zmene ceny za Dielo, zmene termínu realizácie Diela a zmene splnomocnenej osoby na podpisovanie za spoločnosť a zmene stavbyvedúceho.
3. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.
4. Cena Diela sa navyšuje z dôvodu zmeny projektovej dokumentácie a vzniknutých naviac prác. Termín zhotovenia sa upravuje z dôvodu realizácie verejného vodovodu vrátane prípojok na ulici Na Lázku spoločnosťou BVS. Na pracovnom stretnutí dňa 9.3.2022 bolo dohodnuté, že Dodatok bude vyhotovený až po zrealizovaní kanalizácie, nakoľko nebolo možné predvídať presný termín ukončenia.

II. Predmet dodatku

1. **Článok III. Zmluvy sa mení a znie nasledovne:**

   Bod 1. Cena za dielo

   Cena Diela ..... **274 199,15 € s DPH**
   (slovom: dvestosedemdesiatštyritisícstodeväťdesiatdeväť EUR 15 centov s DPH)

   Cena Diela bez DPH: 228 499,29 €
   Sadzba DPH 20 % : 35 215,84 €

2. **Článok V. Zmluvy sa mení a znie nasledovne:**

   Bod 1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonanie stavebných prác najneskôr 5 dní od vyzvania na prevzatie staveniska.

3. **Článok VI. Zmluvy sa mení a znie nasledovne:**

   Bod 1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy:

   Za Zhotoviteľa: stavbyvedúci : Ing. Jozef Šottník

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným a účinným dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Dodatok č.1 je vypracovaný v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.

Prílohy: Rozpočet K Dodatku 1
Osvedčenie stavbyvedúceho – Ing. Jozef Šottník
Plná moc k podpisovaniu za spoločnosť
Záznam z pracovného stretnutia

V Rohožníku, dňa 24.11.2022

Za Objednávateľa:

[redacted]

Obec Rohožník
okres Malacky

V Bratislave., dňa 24.11.2022

Za Zhotoviteľa:

SWIETELSKY
Slovakia spol. s r.o.
Mokráň záhon 4
ava

[redacted]

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022C_Rohožník
Stavba: **zmeny**

JKSO:
Miesto: Rohožník

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Rohožník

IČO: 00309923
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

IČO: 00896225
IČ DPH: SK2020294144

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**228 499,29**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	20.00%	228 499,29	45 699,86
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**274 199,15**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Obec Rohožník

Dátum a podpis: 25.11.2022

Zhotoviteľ

SWIETELSKY Slovakia spol. s r.o.

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022C Rohožník

Stavba: **zmeny**

Miesto: **Rohožník** Dátum:

Objednávateľ: Obec Rohožník Projektant:

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**228 499,29**	**274 199,15**
01	SO 04 MK Sádek	135 188,03	162 225,64
02	SO 04 MK Sádek	11 707,05	14 048,46
03	SO 05 Ulica Na lázku	42 666,21	51 199,45
04	SO 05 Ulica Na lázku	26 735,05	32 082,06
05	SO 05 Ulica na lázku I - naviac práce	5 515,51	6 618,61
06	SO 05 Ulica na lázku II - naviac práce kanalizácia	3 536,56	4 243,87
07	SO 05 Ulica na lázku II - naviac práce chráničky	1 574,99	1 889,99
08	Oprava obrubníkov	1 575,89	1 891,07

ROZPOČET

Stavba:
zmeny
Objekt:
01 - SO 04 MK Sádek

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**135 188,03**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				135 188,03
	D	1	ZEMNE PRÁCE				20 962,46
1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	69,400	3,34	231,80
2	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	132,150	1,78	235,23
3	K	113107231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, nad 200 m2	m2	1 495,000	4,44	6 637,80
4	K	113107243	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, nad 200 m2	m2	1 495,000	2,03	3 034,85
5	K	113205111.S	Vybúranie betónových žľabov vrátane mreže, -0,23000t	m	37,700	4,67	176,06
6	K	113205121.S	Vytrhanie betónových kociek 50x50x10cm vrátane lôžka z betónu prostého, -0,6000t	m2	78,000	5,45	425,10
7	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	77,100	2,96	228,22
8	K	113208111.S	Vybúranie betónových žľabov, -0,04000t	m	54,500	2,13	116,09
9	K	122301102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	m3	320,000	4,53	1 449,60
10	K	122301102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	m3	-320,000	4,53	-1 449,60
11	K	122301102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	m3	210,010	4,53	951,35
12	K	122301109	Príplatok za lepivosť horn. 4	m3	160,000	0,45	72,00
13	K	122301109	Príplatok za lepivosť horn. 4	m3	-160,000	0,45	-72,00
14	K	122301109	Príplatok za lepivosť horn. 4	m3	105,005	0,00	0,00
15	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	100,800	8,30	836,64
16	K	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	50,400	0,83	41,83
17	K	133202120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	6,000	24,11	144,66
18	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	339,000	4,16	1 410,24
19	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	-339,000	4,16	-1 410,24
20	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	482,910	4,16	2 008,91
21	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	177,210	2,10	372,14
22	K	171101104	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS	m3	30,000	5,92	177,60
23	K	171101104	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS	m3	-30,000	5,92	-177,60
24	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	339,000	0,26	88,14
25	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	-339,000	0,26	-88,14
26	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	482,910	0,26	125,56
27	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	50,400	8,93	450,07
28	*M*	*583371970*	*Štrkopiesok 0-32 N1*	*m3*	*50,400*	*23,10*	*1 164,24*
29	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	-50,400	8,93	-450,07
30	*M*	*583371970*	*Štrkopiesok 0-32 N1*	*m3*	*-50,400*	*23,10*	*-1 164,24*
31	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	89,600	8,93	800,13
32	*M*	*583371970*	*Štrkopiesok 0-32 N1*	*m3*	*89,600*	*23,10*	*2 069,76*
33	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	57,800	9,75	563,55
34	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	-57,800	9,75	-563,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	177,210	9,75	1 727,80
36	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	1 820,500	0,45	819,23
37	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	-1 820,500	0,45	-819,23
38	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	1 774,500	0,45	798,53
	D	2	ZÁKLADY				3 995,49
39	K	212752128	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200 so štrk. lôžkom a obsypom	m	280,000	10,27	2 875,60
40	K	212971110	Zhot. opláštenia trativodov z geotextílie sklon do 1:2,5	m2	554,400	2,02	1 119,89
41	K	289970110	Vrstva z geotextílie Tatratex PP 200g/m2 prisypaním	m2	1 298,500	1,26	1 636,11
42	K	289970110	Vrstva z geotextílie Tatratex PP 200g/m2 prisypaním	m2	-1 298,500	1,26	-1 636,11
	D	5	KOMUNIKÁCIE				66 466,64
43	K	564752114	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 18 cm	m2	1 117,000	7,00	7 819,00
44	K	564752114	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 18 cm	m2	-1 117,000	7,00	-7 819,00
142	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	265,000	3,76	996,40
45	K	564851114	Podklad zo štrkodrte hr. 18 cm	m2	1 298,500	4,87	6 323,70
46	K	564851114	Podklad zo štrkodrte hr. 18 cm	m2	-1 298,500	4,87	-6 323,70
47	K	564861111	Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm	m2	522,000	5,32	2 777,04
48	K	564861111	Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm	m2	-522,000	5,32	-2 777,04
49	K	564961111.S	Podklad alebo podsyp z recyklovaného materiálu s rozprestretím, a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	397,500	5,30	2 106,75
50	K	567122111	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 12 cm	m2	522,000	7,00	3 654,00
51	K	567122111	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 12 cm	m2	-522,000	7,00	-3 654,00
52	K	567122111	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 12 cm	m2	397,500	7,00	2 782,50
53	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	1 117,000	0,61	681,37
54	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	-1 117,000	0,61	-681,37
55	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	1 276,000	0,70	893,20
56	K	573231111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	1 117,000	0,53	592,01
57	K	573231111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	-1 117,000	0,53	-592,01
58	K	573231111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	1 276,000	0,67	854,92
59	K	57714-1112	Betón asfaltový ACo 11 hr. 5 cm	m2	1 117,000	18,42	20 575,14
60	K	57714-1112	Betón asfaltový ACo 11 hr. 5 cm	m2	-1 117,000	18,42	-20 575,14
61	K	57714-1112	Betón asfaltový ACo 11 hr. 5 cm	m2	1 276,000	18,42	23 503,92
62	K	577161224	Betón asfaltový ACp 22 hr. 7 cm	m2	1 117,000	20,68	23 099,56
63	K	577161224	Betón asfaltový ACp 22 hr. 7 cm	m2	-1 117,000	20,68	-23 099,56
64	K	577161224	Betón asfaltový ACp 22 hr. 7 cm	m2	1 276,000	20,68	26 387,68
65	K	584921140	Montáž dočasného DZ - dopravná značka	kus	15,000	2,36	35,40
66	K	584921150	Demontáž dočasného DZ - dopravná značka	kus	15,000	1,77	26,55
67	K	584921160	Prenájom - dopravná značka	kus	900,000	0,24	216,00
68	K	584921165	Prenájom - plastový podstavec + stĺpik	kus	840,000	0,12	100,80
69	K	596211213	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm nad 300m	m2	522,000	9,99	5 214,78
70	K	596211213	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm nad 300m	m2	-522,000	9,99	-5 214,78
71	K	596211213	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm nad 300m	m2	332,000	9,99	3 316,68
72	*M*	*592457255*	*Dlažba zámková KLASIKO 80 sivá*	*m2*	*527,220*	*9,95*	*5 245,84*
	D	8	RÚROVÉ VEDENIA				24 515,44
131	K	812479011.S	Demontáž kanalizačného potrubia z betónových rúr od DN 800 do DN 1200 -1,640 t	m	16,000	27,32	437,12
133	K	871324004.S	Montáž kanalizačného potrubia hladkého plnostenného SN 8 DN 160	m	130,000	1,58	205,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	M	286140001200	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, DN 160 dĺ. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	26,260	58,01	1 523,34
75	K	871374010.S	Montáž kanalizačného potrubia hladkého plnostenného SN 8 DN 300	m	150,000	3,75	562,50
76	M	286110001000	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 315, dĺ. 5 m	ks	30,300	219,81	6 660,24
77	K	877354030.S	Montáž kanalizačnej odbočky DN 200	ks	3,000	6,56	19,68
78	M	286510014000.S	Odbočka 45° PVC, DN 200/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,000	19,21	57,63
135	K	877324004.S	Montáž kanalizačného kolena DN 160	ks	6,000	5,28	31,68
137	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	6,000	4,87	29,22
79	K	877354006.S	Montáž kanalizačného kolena DN 200	ks	8,000	6,49	51,92
80	M	286510005000	Koleno PVC-U, DN 200x67° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	8,000	9,42	75,36
81	K	877374034.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	4,000	12,85	51,40
82	M	286540118800	Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 315/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,000	61,52	246,08
138	K	877374058.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 300/160	ks	1,000	12,85	12,85
139	M	286540083800	Redukcia DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	40,66	40,66
83	K	894431151.S	Dodávka a montáž reviznej šachty z PVC, DN 400/200 vrátane poklopu	ks	2,000	855,07	1 710,14
84	K	894431188.S	Dodávka a montáž revíznej šachty z PVC, DN 600/300 vrátane poklopu	ks	2,000	1 750,81	3 501,62
85	K	895931111.S	Dodávka a montáž betónovej šachty vrátane mreže	ks	1,000	3 364,90	3 364,90
86	K	895941111	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	kus	7,000	68,65	480,55
87	M	592238230	Vpusť uličná betónová TBV 6-50 61,6x50x5 (dno)	kus	7,070	26,99	190,82
88	M	592238250	Vpusť uličná betónová TBV10-50 29x50x5 (skruž)	kus	7,070	25,34	179,15
89	M	592238650	Vpusť uličná betónová TBV 14-50 (prietok)	kus	7,070	43,80	309,67
90	K	899203111	Osadenie mreží liatinových s rámom do 150 kg	kus	7,070	31,27	221,08
91	M	552421545	Mreža kanálová na pantoch	kus	7,000	137,77	964,39
140	K	898325512	Napojenie strešných zvodov	ks	16,000	48,23	771,68
141	M	286510014600	Odbočka pre napojenie strešných zvodov	ks	16,000	37,74	603,84
92	K	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením mreže	kus	1,000	76,48	76,48
93	K	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu	kus	13,000	76,48	994,24
94	K	899431111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením hrnca	kus	30,000	38,06	1 141,80
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				19 248,00
95	K	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	12,000	41,37	496,44
96	M	404440201	Značky dopravné reflexné 201 (P1)	kus	2,000	44,95	89,90
144	M	404440201	Značky dopravné reflexné 201 (P1)	kus	-2,000	44,95	-89,90
97	M	404440302	Značky dopravné reflexné 302 (P8)	kus	8,000	44,61	356,88
145	M	404440302	Značky dopravné reflexné 302 (P8)	kus	-8,000	44,61	-356,88
98	M	404440510	Značky dopravné reflexné 510 (P13)	kus	2,000	44,61	89,22
146	M	404440510	Značky dopravné reflexné 510 (P13)	kus	-2,000	44,61	-89,22
99	M	404459620	Stĺpik na dopravnú značku	kus	10,000	36,24	362,40
147	M	404459620	Stĺpik na dopravnú značku	kus	-10,000	36,24	-362,40
143	K	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	-12,000	41,37	-496,44
100	K	915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm	m	40,000	0,75	30,00
148	K	915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm	m	-40,000	0,75	-30,00
101	K	915719111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm	m	40,000	0,35	14,00
149	K	915719111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm	m	-40,000	0,35	-14,00
102	K	915791111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	m	40,000	0,13	5,20
150	K	915791111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	m	-40,000	0,13	-5,20
103	K	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	264,820	7,92	2 097,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	*M*	*592173208*	*Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8)*	*kus*	*267,570*	*1,54*	*412,06*
105	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	532,000	10,88	5 788,16
106	*M*	*592174901*	*Obrubník cestný so skosením 100/26/15*	*kus*	*354,600*	*4,64*	*1 645,34*
107	*M*	*592174902*	*Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15*	*kus*	*182,720*	*4,79*	*875,23*
108	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C12/15	m3	6,720	74,99	503,93
109	K	919735113	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	56,000	5,02	281,12
110	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	15,500	14,17	219,64
111	K	965043441.S	Búranie betónových čiel, podkladov pod dlažby, -2,200 t	m3	46,250	76,15	3 521,94
112	K	979080001	Skladné na skládke - živičná suť	t	472,420	0,01	4,72
113	K	979080001	Skladné na skládke - živičná suť	t	-472,420	0,01	-4,72
114	K	979080001.	Skladné na skládke - živičná suť - obecná skládka bez poplatku	t	472,420	0,00	0,00
115	K	979080002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	336,375	0,01	3,36
116	K	979080002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	-336,375	0,01	-3,36
117	K	979080002.	Skladné na skládke - ostatná suť - obecná skládka bez poplatku	t	556,055	0,00	0,00
118	K	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	808,795	2,07	1 674,21
119	K	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	-808,795	2,07	-1 674,21
120	K	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	1 054,715	2,07	2 183,26
121	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	7 286,630	0,18	1 311,59
122	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	-7 286,630	0,18	-1 311,59
123	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	9 492,435	0,18	1 708,64
124	K	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	2 138,638	0,01	21,39
125	K	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	-2 138,638	0,01	-21,39
126	K	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	1 131,477	0,01	11,31
D	D2	PRÁCE A DODÁVKY M					0,00
D	M46	202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					0,00
127	K	460510022	Priestup káblový z PVC rúr D 15,0 cm	m	45,000	9,91	445,95
128	K	460510022	Priestup káblový z PVC rúr D 15,0 cm	m	-45,000	9,91	-445,95
129	K	460510201	Kanál z betónových žľabov, neasfaltovaný TK1	m	20,000	16,44	328,80
130	K	460510201	Kanál z betónových žľabov, neasfaltovaný TK1	m	-20,000	16,44	-328,80

ROZPOČET

Stavba:
zmeny
Objekt:
02 - SO 04 MK Sádek

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**11 707,05**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				11 707,05
	D	1	ZEMNE PRÁCE				1 622,76
1	K	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	149,000	4,44	661,56
2	K	11310-7143	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	149,000	2,03	302,47
3	K	12230-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	44,360	7,11	315,40
0	K	12230-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	-44,360	7,11	-315,40
0	K	12230-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	12,900	7,11	91,72
4	K	12230-1109	Príplatok za lepivosť horn. 4	m3	22,180	0,45	9,98
0	K	12230-1109	Príplatok za lepivosť horn. 4	m3	-22,180	0,45	-9,98
0	K	12230-1109	Príplatok za lepivosť horn. 4	m3	6,450	0,00	0,00
5	K	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	11,520	8,30	95,62
6	K	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	5,760	0,83	4,78
7	K	13320-2120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	1,000	24,11	24,11
8	K	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	48,280	4,16	200,84
0	K	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	-48,280	4,16	-200,84
0	K	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	16,820	4,16	69,97
9	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	48,280	0,26	12,55
0	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	-48,280	0,26	-12,55
0	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	16,820	0,26	4,37
10	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	5,760	8,93	51,44
11	*M*	*583 371970*	*Štrkopiesok 0-32 N1*	*m3*	*5,760*	*23,10*	*133,06*
12	K	17510-1201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	8,600	9,75	83,85
13	K	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	221,800	0,45	99,81
	D	2	ZÁKLADY				456,63
14	K	21275-2128	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200 so štrk. lôžkom a obsypom	m	32,000	10,27	328,64
15	K	21297-1110	Zhot. opláštenia trativodov z geotextílie sklon do 1:2,5	m2	63,360	2,02	127,99
16	K	28997-0110	Vrstva z geotextílie Tatratex PP 200g/m2 prisypaním	m2	221,800	1,26	279,47
0	K	28997-0110	Vrstva z geotextílie Tatratex PP 200g/m2 prisypaním	m2	-221,800	1,26	-279,47
	D	5	KOMUNIKÁCIE				7 977,44
17	K	56475-2114	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 18 cm	m2	196,000	7,00	1 372,00
0	K	56475-2114	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 18 cm	m2	-196,000	7,00	-1 372,00
18	K	56485-1114	Podklad zo štrkodrte hr. 18 cm	m2	221,800	4,87	1 080,17
0	K	56485-1114	Podklad zo štrkodrte hr. 18 cm	m2	-221,800	4,87	-1 080,17
19	K	57311-1112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	196,000	0,61	119,56
0	K	57311-1112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	-196,000	0,61	-119,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	57311-1112.	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	196,000	0,70	137,20
20	K	57323-1111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	196,000	0,53	103,88
0	K	57323-1111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	-196,000	0,53	-103,88
0	K	57323-1111.	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	196,000	0,67	131,32
21	K	57714-1112	Betón asfaltový ACo 11 hr. 5 cm	m2	196,000	18,42	3 610,32
0	K	57714-1112	Betón asfaltový ACo 11 hr. 5 cm	m2	-196,000	18,42	-3 610,32
0	K	57714-1112	Betón asfaltový ACo 11 hr. 5 cm	m2	196,000	18,42	3 610,32
22	K	57716-1224	Betón asfaltový ACp 22 hr. 7 cm	m2	196,000	20,68	4 053,28
0	K	57716-1224	Betón asfaltový ACp 22 hr. 7 cm	m2	-196,000	20,68	-4 053,28
0	K	57716-1224	Betón asfaltový ACp 22 hr. 7 cm	m2	196,000	20,68	4 053,28
23	K	58492-1140	Montáž dočasného DZ - dopravná značka	kus	4,000	2,36	9,44
24	K	58492-1150	Demontáž dočasného DZ - dopravná značka	kus	4,000	1,77	7,08
25	K	58492-1160	Prenájom - dopravná značka	kus	80,000	0,24	19,20
26	K	58492-1165	Prenájom - plastový podstavec + stĺpik	kus	80,000	0,12	9,60
	D	8	RÚROVÉ VEDENIA				0,00
27	K	89594-1111	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	kus	1,000	68,65	68,65
45	*M*	*592 238230*	*Vpusť uličná betónová TBV 6-50 61,6x50x5 (dno)*	*kus*	*1,010*	*26,99*	*27,26*
46	*M*	*592 238250*	*Vpusť uličná betónová TBV10-50 29x50x5 (skruž)*	*kus*	*1,010*	*25,34*	*25,59*
47	*M*	*592 238650*	*Vpusť uličná betónová TBV 14-50 (prietok)*	*kus*	*1,010*	*43,80*	*44,24*
48	K	89920-3111	Osadenie mreží liatinových s rámom do 150 kg	kus	1,000	31,27	31,27
49	*M*	*552 421545*	*Mreža kanálová na pantoch*	*kus*	*1,000*	*137,77*	*137,77*
44	K	89594-1111	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	kus	-1,000	68,65	-68,65
28	*M*	*592 238230*	*Vpusť uličná betónová TBV 6-50 61,6x50x5 (dno)*	*kus*	*-1,010*	*26,99*	*-27,26*
29	*M*	*592 238250*	*Vpusť uličná betónová TBV10-50 29x50x5 (skruž)*	*kus*	*-1,010*	*25,34*	*-25,59*
30	*M*	*592 238650*	*Vpusť uličná betónová TBV 14-50 (prietok)*	*kus*	*-1,010*	*43,80*	*-44,24*
31	K	89920-3111	Osadenie mreží liatinových s rámom do 150 kg	kus	-1,000	31,27	-31,27
32	*M*	*552 421545*	*Mreža kanálová na pantoch*	*kus*	*-1,000*	*137,77*	*-137,77*
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 650,22
33	K	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	2,000	41,37	82,74
34	*M*	*404 440201*	*Značky dopravné reflexné 201 (P1)*	*kus*	*1,000*	*44,95*	*44,95*
53	*M*	*404440201*	*Značky dopravné reflexné 201 (P1)*	*kus*	*-1,000*	*44,95*	*-44,95*
35	*M*	*404 440328*	*Značky dopravné reflexné 328 (IP4)*	*kus*	*1,000*	*42,67*	*42,67*
54	*M*	*404440328*	*Značky dopravné reflexné 328 (IP4)*	*kus*	*-1,000*	*42,67*	*-42,67*
36	*M*	*404 459620*	*Stĺpik na dopravnú značku*	*kus*	*2,000*	*36,24*	*72,48*
55	*M*	*404459620*	*Stĺpik na dopravnú značku*	*kus*	*-2,000*	*36,24*	*-72,48*
52	K	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	-2,000	41,37	-82,74
37	K	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	86,000	10,88	935,68
38	*M*	*592 174902*	*Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15*	*kus*	*86,860*	*4,79*	*416,06*
39	K	97908-0001	Skladné na skládke - živičná suť	t	47,084	0,01	0,47
0	K	97908-0001	Skladné na skládke - živičná suť	t	-47,084	0,01	-0,47
0	K	97908-0001.	Skladné na skládke - živičná suť - obecná skládka bez poplatku	t	47,084	0,00	0,00
40	K	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	33,525	0,01	0,34
0	K	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	-33,525	0,01	-0,34
0	K	97908-0002.	Skladné na skládke - ostatná suť - obecná skládka bez poplatku	t	33,525	0,00	0,00
41	K	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	80,609	2,07	166,86
42	K	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	726,226	0,18	130,72
43	K	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	260,677	0,01	2,61
50	K	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	-260,677	0,01	-2,61
51	K	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	89,945	0,01	0,90

ROZPOČET

Stavba:
zmeny
Objekt:
03 - SO 05 Ulica Na lázku

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**42 666,21**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				42 666,21
	D	1	ZEMNE PRÁCE				5 742,42
1	K	11310-7231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, nad 200 m2	m2	452,800	4,44	2 010,43
2	K	11310-7243	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, nad 200 m2	m2	452,800	2,03	919,18
3	K	12230-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	m3	195,090	4,53	883,76
0	K	12230-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	m3	-195,090	4,53	-883,76
0	K	12230-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	m3	54,300	4,53	245,98
4	K	12230-1109	Príplatok za lepivosť horn. 4	m3	97,545	0,45	43,90
0	K	12230-1109	Príplatok za lepivosť horn. 4	m3	-97,545	0,45	-43,90
0	K	12230-1109	Príplatok za lepivosť horn. 4	m3	27,150	0,00	0,00
5	K	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	58,320	8,30	484,06
6	K	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	29,160	0,83	24,20
7	K	13320-2120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	2,000	24,11	48,22
8	K	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	219,280	4,16	912,20
0	K	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	-219,280	4,16	-912,20
0	K	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	78,490	4,16	326,52
9	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	219,280	0,26	57,01
0	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	-219,280	0,26	-57,01
0	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	78,490	0,26	20,41
10	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	29,160	8,93	260,40
11	*M*	*583 371970*	*Štrkopiesok 0-32 N1*	*m3*	*29,160*	*23,10*	*673,60*
12	K	17510-1201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	36,130	9,75	352,27
13	K	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	843,790	0,45	379,71
45	K	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	-843,790	0,45	-379,71
46	K	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	838,100	0,45	377,15
	D	2	ZÁKLADY				2 311,68
14	K	21275-2128	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200 so štrk. lôžkom a obsypom	m	162,000	10,27	1 663,74
15	K	21297-1110	Zhot. opláštenia trativodov z geotextílie sklon do 1:2,5	m2	320,760	2,02	647,94
16	K	28997-0110	Vrstva z geotextílie Tatratex PP 200g/m2 prisypaním	m2	843,790	1,26	1 063,18
0	K	28997-0110	Vrstva z geotextílie Tatratex PP 200g/m2 prisypaním	m2	-843,790	1,26	-1 063,18
	D	5	KOMUNIKÁCIE				28 296,06
17	K	56475-2114	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 18 cm	m2	735,400	7,00	5 147,80
0	K	56475-2114	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 18 cm	m2	-735,400	7,00	-5 147,80
54	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	22,600	3,76	84,98
18	K	56485-1114	Podklad zo štrkodrte hr. 18 cm	m2	843,790	4,87	4 109,26
0	K	56485-1114	Podklad zo štrkodrte hr. 18 cm	m2	-843,790	4,87	-4 109,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	57311-1112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	735,400	0,61	448,59
0	K	57311-1112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	-735,400	0,61	-448,59
0	K	57311-1112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	692,000	0,70	484,40
20	K	57323-1111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	735,400	0,53	389,76
0	K	57323-1111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	-735,400	0,53	-389,76
0	K	57323-1111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	692,000	0,67	463,64
21	K	57714-1112	Betón asfaltový ACo 11 hr. 5 cm	m2	735,400	18,42	13 546,07
0	K	57714-1112	Betón asfaltový ACo 11 hr. 5 cm	m2	-735,400	18,42	-13 546,07
0	K	57714-1112	Betón asfaltový ACo 11 hr. 5 cm	m2	692,000	18,42	12 746,64
22	K	57716-1224	Betón asfaltový ACp 22 hr. 7 cm	m2	735,400	20,68	15 208,07
0	K	57716-1224	Betón asfaltový ACp 22 hr. 7 cm	m2	-735,400	20,68	-15 208,07
0	K	57716-1224	Betón asfaltový ACp 22 hr. 7 cm	m2	692,000	20,68	14 310,56
23	K	58492-1140	Montáž dočasného DZ - dopravná značka	kus	8,000	2,36	18,88
24	K	58492-1150	Demontáž dočasného DZ - dopravná značka	kus	8,000	1,77	14,16
25	K	58492-1160	Prenájom - dopravná značka	kus	480,000	0,24	115,20
26	K	58492-1165	Prenájom - plastový podstavec + stĺpik	kus	480,000	0,12	57,60
	D	8	RÚROVÉ VEDENIA				669,57
27	K	89594-1111	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	kus	2,000	68,65	137,30
28	*M*	*592 238230*	*Vpusť uličná betónová TBV 6-50 61,6x50x5 (dno)*	*kus*	*2,020*	*26,99*	*54,52*
29	*M*	*592 238250*	*Vpusť uličná betónová TBV10-50 29x50x5 (skruž)*	*kus*	*2,020*	*25,34*	*51,19*
30	*M*	*592 238650*	*Vpusť uličná betónová TBV 14-50 (prietok)*	*kus*	*2,020*	*43,80*	*88,48*
31	K	89920-3111	Osadenie mreží liatinových s rámom do 150 kg	kus	2,000	31,27	62,54
32	*M*	*552 421545*	*Mreža kanálová na pantoch*	*kus*	*2,000*	*137,77*	*275,54*
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				5 646,48
33	K	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	1,000	41,37	41,37
34	*M*	*404 440201*	*Značky dopravné reflexné 201 (P1)*	*kus*	*1,000*	*44,95*	*44,95*
56	*M*	*404440201*	*Značky dopravné reflexné 201 (P1)*	*kus*	*-1,000*	*44,95*	*-44,95*
35	*M*	*404 459620*	*Stĺpik na dopravnú značku*	*kus*	*1,000*	*36,24*	*36,24*
57	*M*	*404459620*	*Stĺpik na dopravnú značku*	*kus*	*-1,000*	*36,24*	*-36,24*
55	K	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	-1,000	41,37	-41,37
36	K	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	361,300	10,88	3 930,94
37	*M*	*592 174901*	*Obrubník cestný so skosením 100/26/15*	*kus*	*364,913*	*4,64*	*1 693,20*
47	K	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	-361,300	10,88	-3 930,94
50	*M*	*592174901*	*Obrubník cestný so skosením 100/26/15*	*kus*	*-364,913*	*4,64*	*-1 693,20*
51	K	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	262,650	10,88	2 857,63
48	*M*	*592174901*	*Obrubník cestný so skosením 100/26/15*	*kus*	*265,276*	*4,64*	*1 230,88*
38	K	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C12/15	m3	8,671	74,99	650,24
39	K	97908-0001	Skladné na skládke - živičná suť	t	143,085	0,01	1,43
0	K	97908-0001	Skladné na skládke - živičná suť	t	-143,085	0,01	-1,43
0	K	97908-0001.	Skladné na skládke - živičná suť - obecná skládka bez poplatku	t	143,085	0,00	0,00
40	K	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	101,880	0,01	1,02
0	K	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	-101,880	0,01	-1,02
0	K	97908-0002.	Skladné na skládke - ostatná suť - obecná skládka bez poplatku	t	101,880	0,00	0,00
41	K	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	244,965	2,07	507,08
42	K	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	2 206,950	0,18	397,25
43	K	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	1 032,556	0,01	10,33
52	K	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	-1 032,556	0,01	-10,33
53	K	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	340,439	0,01	3,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY M				0,00
	D	M46	202 Zemné práce vykonávané pri externých mon				0,00
44	K	46051-0022	Priestup káblový z PVC rúr D 15,0 cm	m	14,000	9,91	138,74
0	K	46051-0022	Priestup káblový z PVC rúr D 15,0 cm	m	-14,000	9,91	-138,74

ROZPOČET

Stavba:
zmeny
Objekt:
04 - SO 05 Ulica Na lázku

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**26 735,05**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				26 675,59
	D	1	ZEMNE PRÁCE				2 315,78
1	K	12230-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	m3	147,200	4,53	666,82
2	K	12230-1109	Príplatok za lepivosť horn. 4	m3	73,600	0,00	0,00
3	K	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	23,400	8,30	194,22
4	K	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	11,700	0,83	9,71
5	K	13320-2120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	2,000	24,11	48,22
6	K	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	159,100	4,16	661,86
7	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	159,100	0,26	41,37
8	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	11,700	8,93	104,48
9	*M*	*583 371970*	*Štrkopiesok 0-32 N1*	*m3*	*11,700*	*23,10*	*270,27*
10	K	17510-1201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	13,500	9,75	131,63
11	K	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	368,000	0,45	165,60
50	K	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	-368,000	0,45	-165,60
51	K	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	416,000	0,45	187,20
	D	2	ZÁKLADY				1 406,32
12	K	21275-2128	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200 so štrk. lôžkom a obsypom	m	65,000	10,27	667,55
13	K	21297-1110	Zhot. opláštenia trativodov z geotextílie sklon do 1:2,5	m2	128,700	2,02	259,97
14	K	28997-0110	Vrstva z geotextilie Tatratex PP 200g/m2 prisypaním	m2	368,000	1,26	463,68
52	K	28997-0110	Vrstva z geotextilie Tatratex PP 200g/m2 prisypaním	m2	-368,000	1,26	-463,68
53	K	28997-0110	Vrstva z geotextilie Tatratex PP 200g/m2 prisypaním	m2	380,000	1,26	478,80
	D	5	KOMUNIKÁCIE				19 948,92
15	K	56475-2114	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 18 cm	m2	327,500	7,00	2 292,50
0	K	56475-2114	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 18 cm	m2	-327,500	7,00	-2 292,50
0	K	564951114.S	Podklad alebo podsyp z betónového a asfaltového recyklátu s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	380,000	7,00	2 660,00
16	K	56485-1114	Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm	m2	368,000	4,87	1 792,16
0	K	56485-1114	Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm	m2	-368,000	4,87	-1 792,16
0	K	564961211.S	Podklad alebo podsyp z betónového a asfaltového recyklátu s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	380,000	4,87	1 850,60
17	K	57311-1112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	327,500	0,61	199,78
0	K	57311-1112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	-327,500	0,61	-199,78
0	K	57311-1112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	380,000	0,70	266,00
18	K	57323-1111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	327,500	0,53	173,58
0	K	57323-1111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	-327,500	0,53	-173,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	57323-1111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	380,000	0,67	254,60
19	K	57714-1112	Betón asfaltový ACo 11 hr. 5 cm	m2	327,500	18,42	6 032,55
0	K	57714-1112	Betón asfaltový ACo 11 hr. 5 cm	m2	-327,500	18,42	-6 032,55
0	K	57714-1112	Betón asfaltový ACo 11 hr. 5 cm	m2	380,000	18,42	6 999,60
20	K	57716-1224	Betón asfaltový ACp 22 hr. 7 cm	m2	327,500	20,68	6 772,70
0	K	57716-1224	Betón asfaltový ACp 22 hr. 7 cm	m2	-327,500	20,68	-6 772,70
0	K	57716-1224	Betón asfaltový ACp 22 hr. 7 cm	m2	380,000	20,68	7 858,40
21	K	58492-1140	Montáž dočasného DZ - dopravná značka	kus	4,000	2,36	9,44
22	K	58492-1150	Demontáž dočasného DZ - dopravná značka	kus	4,000	1,77	7,08
23	K	58492-1160	Prenájom - dopravná značka	kus	120,000	0,24	28,80
24	K	58492-1165	Prenájom - plastový podstavec + stĺpik	kus	120,000	0,12	14,40
	D	8	RÚROVÉ VEDENIA				1 006,04
37	K	89594-1111	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	kus	1,000	68,65	68,65
38	*M*	*592 238230*	*Vpusť uličná betónová TBV 6-50 61,6x50x5 (dno)*	*kus*	*1,010*	*26,99*	*27,26*
39	*M*	*592 238250*	*Vpusť uličná betónová TBV10-50 29x50x5 (skruž)*	*kus*	*1,010*	*25,34*	*25,59*
40	*M*	*592 238650*	*Vpusť uličná betónová TBV 14-50 (prietok)*	*kus*	*1,010*	*43,80*	*44,24*
41	K	89920-3111	Osadenie mreží liatinových s rámom do 150 kg	kus	1,010	31,27	31,58
42	*M*	*552 421545*	*Mreža kanálová na pantoch*	*kus*	*1,010*	*137,77*	*139,15*
25	K	89594-1111	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	kus	2,000	68,65	137,30
26	*M*	*592 238230*	*Vpusť uličná betónová TBV 6-50 61,6x50x5 (dno)*	*kus*	*2,020*	*26,99*	*54,52*
27	*M*	*592 238250*	*Vpusť uličná betónová TBV10-50 29x50x5 (skruž)*	*kus*	*2,020*	*25,34*	*51,19*
28	*M*	*592 238650*	*Vpusť uličná betónová TBV 14-50 (prietok)*	*kus*	*2,020*	*43,80*	*88,48*
29	K	89920-3111	Osadenie mreží liatinových s rámom do 150 kg	kus	2,000	31,27	62,54
30	*M*	*552 421545*	*Mreža kanálová na pantoch*	*kus*	*2,000*	*137,77*	*275,54*
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 998,53
31	K	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	135,000	10,88	1 468,80
32	*M*	*592 174901*	*Obrubník cestný so skosením 100/26/15*	*kus*	*70,700*	*4,64*	*328,05*
33	*M*	*592 174902*	*Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15*	*kus*	*65,650*	*4,79*	*314,46*
43	K	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	-135,000	10,88	-1 468,80
44	*M*	*592174901*	*Obrubník cestný so skosením 100/26/15*	*kus*	*-70,700*	*4,64*	*-328,05*
45	*M*	*592 174902*	*Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15*	*kus*	*-65,650*	*4,79*	*-314,46*
46	K	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	120,000	10,88	1 305,60
47	*M*	*592174901*	*Obrubník cestný so skosením 100/26/15*	*kus*	*121,200*	*4,64*	*562,37*
34	K	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C12/15	m3	1,680	74,99	125,98
35	K	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	443,043	0,01	4,43
48	K	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	-443,043	0,01	-4,43
49	K	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	457,857	0,01	4,58
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY M				59,46
	D	M46	202 Zemné práce vykonávané pri externých mon				59,46
36	K	46051-0022	Priestup káblový z PVC rúr D 15,0 cm	m	6,000	9,91	59,46

ROZPOČET

Stavba:
zmeny
Objekt:
05 - SO 05 Ulica na lázku I - naviac práce

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 515,51**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				5 515,51
	D	1	ZEMNE PRÁCE				258,90
1	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	50,000	4,44	222,00
2	K	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	2,080	8,30	17,26
3	K	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	1,040	0,83	0,86
4	K	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	2,080	4,16	8,65
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,080	2,36	4,91
6	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	2,080	0,26	0,54
7	K	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	10,400	0,45	4,68
	D	5	KOMUNIKÁCIE				4 723,79
9	K	573231111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	1 377,000	0,67	922,59
10	K	577154241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	172,000	22,10	3 801,20
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				532,82
11	K	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	26,000	10,88	282,88
12	*M*	*592 174901*	*Obrubník cestný so skosením 100/26/15*	*kus*	*26,260*	*6,09*	*159,92*
13	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	172,000	0,28	48,16
14	K	97908-0002.	Skladné na skládke - ostatná suť - obecná skládka bez poplatku	t	11,250	0,00	0,00
15	K	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	11,250	2,07	23,29
16	K	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	101,250	0,18	18,23
17	K	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	33,753	0,01	0,34

ROZPOČET

Stavba:
zmeny
Objekt:
06 - SO 05 Ulica na lázku II - naviac práce kanalizácia

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 536,56**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 536,56
	D	1	ZEMNE PRÁCE				2 362,72
0	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	55,000	9,69	532,95
0	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	27,500	0,97	26,68
0	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	100,000	5,09	509,00
0	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	100,000	2,46	246,00
0	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	22,000	4,16	91,52
0	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	22,000	2,36	51,92
0	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	22,000	0,26	5,72
0	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	18,020	8,93	160,92
0	*M*	*583371970*	*Štrkopiesok 0-32 N1*	*m3*	*18,020*	*23,10*	*416,26*
0	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	33,000	9,75	321,75
	D	2	Zakladanie				132,19
0	K	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	2,750	48,07	132,19
	D	8	Rúrové vedenie				1 027,95
0	K	871364008.S	Montáž kanalizačného potrubia hladkého plnostenného SN 8 DN 250	m	25,000	2,78	69,50
0	*M*	*286110000600*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8, DN 250, dĺ. 5 m*	*ks*	*5,050*	*146,97*	*742,20*
0	K	877364008.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 250	ks	2,000	8,66	17,32
0	*M*	*286540070400.S*	*Koleno PP, DN 250x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*2,000*	*27,89*	*55,78*
0	K	877364080.S	Montáž kanalizačnej PP zátky DN 250	ks	1,000	8,66	8,66
0	*M*	*286540147900.S*	*Zátka vnútorná PP, DN 250 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*1,000*	*14,61*	*14,61*
0	K	895584478	Napojenie rúry DN250 do šachty	ks	1,000	119,88	119,88
	D	99	Presun hmôt HSV				13,70
0	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,175	78,28	13,70

ROZPOČET

Stavba:
zmeny
Objekt:
07 - SO 05 Ulica na lázku II - naviac práce chráničky

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 574,99**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 574,99
	D	1	ZEMNE PRÁCE				630,56
0	K	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	18,200	8,30	151,06
0	K	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	9,100	0,83	7,55
0	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	13,000	4,16	54,08
0	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	13,000	2,36	30,68
0	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	13,000	0,26	3,38
0	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	10,400	8,93	92,87
0	*M*	*583371970*	*Štrkopiesok 0-32 N1*	*m3*	*10,400*	*23,10*	*240,24*
0	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	5,200	9,75	50,70
	D	2	Zakladanie				124,98
0	K	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	2,600	48,07	124,98
	D	8	Rúrové vedenie				806,53
0	K	871264000.S	Montáž kanalizačného potrubia hladkého DN 110	m	40,000	1,40	56,00
0	*M*	*286110002000*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8, DN 110*	*m*	*40,000*	*8,37*	*334,80*
0	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého DN 150	m	25,000	1,58	39,50
0	*M*	*286140001000*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8, DN 150*	*m*	*25,000*	*13,67*	*341,75*
0	K	877264072.S	Montáž kanalizačnej PP zátky DN 100	ks	2,000	5,13	10,26
0	*M*	*286540147500.S*	*Zátka vnútorná PP, DN 110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*2,000*	*1,54*	*3,08*
0	K	877324076.S	Montáž kanalizačnej PP zátky DN 150	ks	2,000	6,41	12,82
0	*M*	*286540147700.S*	*Zátka vnútorná PP, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*2,000*	*4,16*	*8,32*
	D	99	Presun hmôt HSV				12,92
0	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,165	78,28	12,92

ROZPOČET

Stavba:
zmeny
Objekt:
08 - Oprava obrubníkov

Miesto: Rohožník
Dátum:

Objednávateľ: Obec Rohožník
Projektant:

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 575,89**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				1 575,89
	D	1	ZEMNE PRÁCE				225,34
1	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	38,000	5,93	225,34
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 350,55
2	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	38,000	21,76	826,88
3	*M*	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*38,380*	*10,08*	*386,87*
4	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C12/15	m3	0,912	150,00	136,80