

Zmluva o dielo č. 5822PF,

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno : Obec Markušovce
Sídlo: Michalská 51, 053 21 Markušovce
IČO: 00 329 355
DIČ: 2020717765
IČ DPH: Neplatca DPH
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Spišská Nová Ves
IBAN: SK70 0200 0000 0000 2452 6592
Právne zastúpený: Peter FULLA, starosta obce
E-mail: obecmarkusovce@markusovce.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: PROFIROB s.r.o.
Sídlo: Vajanského 4, 080 01 Prešov
IČO: 51 697 360
DIČ: 21 207 64 008
Bankové spojenie: SLSP a.s.
IBAN: SK15 0900 0000 0051 4567 1932
Právne zastúpený: Ing. Dalibor Blizman, konateľ
E-mail: profirobsro@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Táto Zmluva o Dielo (ďalej "Zmluva") sa uzatvára ako výsledok postupu podlimitnej zákazky zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Súčasťou verejného obstarávania nebola elektronická aukcia. Predmet plnenia bude spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého kupujúcemu v rámci OP: Ľudské zdroje a nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej „Zmluva o NFP“) pre projekt s názvom „Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Markušovce“.

Čl.1

Predmet zmluvy o dielo

- 1.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác v súlade s projektom Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Markušovce, kód žiadosti o NFP: NFP312060ARR5, kód výzvy na predkladanie žiadosti: OPLZ-P06-SC611-2020-1 na pozemkoch parc. č. „C-KN 1744/1 (E-KN

93264/1), 1744/22 (E-KN 3264/1) a 1745/2" ?C-KN 1766/1 a 526/4" „C-KN 1200/4 1725/5, 1776 (E-KN 73144/1, 1775/1 (E-KN 73144/1, 93264/3), 1743/1 (E-KN 93264/3, 93098, 93097, 93165/1) 1068, 1773", v katastrálnom Markušovce, uvedených v Rozhodnutiach vydaných Okresným úradom Spišská Nová Ves, odborom starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie č. 5, 052 01 Spišská Nová Ves

1." Rozšírenie vodovodu ul. Sv. J. Nepomuckého – časť Hamrisko, Markušovce"

Pod č. OU-SNV-OSZP-2020/004995-01 zo dňa 07.09.2020,

„C-KN 1744/1 (E-KN 93264/1, 1744/22 (E-KN 3264/1) a 1745/2",

2." Rozšírenie vodovodu ul. Odorínska, Markušovce"

Pod č. OU-SN-OSZP-2020/004994-003 zo dňa 24.04.2020

„C-KN 1766/1 a 526/4",

3." Rozšírenie vodovodu ul. Železničná, Sv. J. Nepomuckého (Šofan), Markušovce"

Pod č. OU-SN-OSZP-2020/004991-009 zo dňa 07.09.2020,

„C-KN 1200/4, 1725/5, 177 (E-KN 73144/1), 1775/1 (E-KN 73144/1, 93264/3), 1743/1 (E-KN 93264/3, 93098, 93097, 93165/1), 1068, 1773", ktorú vykoná zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a podľa požiadaviek objednávateľa a za tým účelom vykoná pre objednávateľa stavebné práce v zmysle svojej ponuky zo dňa: 05.10.2022 ako víťaz verejnej súťaže a zaväzuje sa vykonať dielo a dodať ho objednávateľovi v termíne dohodnutom v zmluve na základe realizačnej projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom a v súlade s predloženou cenovou ponukou, v ktorej sú uvedené množstvá a jednotkové ceny. Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy prevzal projektovú dokumentáciu (ďalej len „projektová dokumentácia“) a túto projektovú dokumentáciu preveril s riadnou odbornou starostlivosťou dodávateľa predmetu diela podľa tejto zmluvy, a potvrdzuje, že podľa tejto projektovej dokumentácie je predmet zmluvy vykonateľný (berúc do úvahy okolnosti ku dňu podpisu tejto zmluvy).

- 1.2 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo, stavebné práce v súlade s projektom - **Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Markušovce** v obsahu a rozsahu podľa priloženého technického nákresu, ktorý určuje charakteristiku diela, v súlade s cenovou ponukou resp. rozpočtom, v ktorom sú uvedené množstvá a jednotkové ceny.
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi dielo – stavebné práce podľa technického nákresu, a objednávateľ sa zaväzuje toto dielo od dodávateľa prevziať.

Ide o: **Rozšírenie vodovodu ul.Odorínska Markušovce**

Rozšírenie vodovodu ul. sv. Jána Nepomuckého časť Hamrisko Markušovce

Rozšírenie vodovodu ul. Železničná, sv. Jána Nepomuckého (Šofan) Markušovce

Zhotoviteľ sa zaväzuje poveriť vykonaním diela (alebo časti diela) inú osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa, avšak zodpovedá za neho tak, akoby ho zhotovil na vlastné náklady a preberá na seba celé nebezpečenstvo a zodpovednosť.

Čl.2

Cena za dielo

- 2.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa Čl. 1 tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy o dielo a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená dodávateľom predloženou cenovou ponukou, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu k tejto zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli, že cena za uskutočnenie prác je navrhovaná cena bez DPH v EUR **149 999,99** navrhovaná cena vrátane DPH v EUR **179 999,99**, cena slovom v EUR s DPH *Stosedemdesiatdeväťtisíc deväťstodevät'desiatdeväť eur, deväťdesiatdeväť centov*
- 2.2 Cena za zhotovenie prác je určená na základe verejného obstarávania, postupom podlimitná zákazka.

Čl.3

Čas dodania diela

- 3.1 Lehota výstavby predmetu zmluvy v obsahu a rozsahu podľa Čl. 1.: najneskôr do 12 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska. Objednávateľ odovzdá stavenisko do 14 dní od účinnosti zmluvy na základe preberacieho a odovzdávacieho protokolu. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zľavy alebo finančného zvýhodnenia.
- 3.2 Pred začatím stavebných prác zmluvné strany kvôli projektovým potrebám vypracujú časový harmonogram realizácie stavebných prác zohľadňujúci štandardný chod dopravy v obci. Časový plán realizácie stavebných prác je záväzným dokumentom pre obe strany. Na nesplnenie termínov uvedených v časovom pláne zmluvné strany bezodkladne písomne upozornia. Ak do piatich kalendárnych dní nedôjde ku náprave stavu, zmluvné strany sú oprávnené požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny bez DPH za každý začatý deň omeškania. V prípade, že sa zhotoviteľ dopustil pri verejnom obstarávaní kolízneho správania, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača a uvedené sa preukáže, čím dôjde ku strate pridelených finančných prostriedkov, objednávateľ si vyhradzuje možnosť uplatnenia náhrady škody podľa výšky škody, ktorá uvedeným konaním Objednávateľovi vznikne.
- 3.3 Dodávateľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo písomným odovzdaním riadne a bez väd ukončeného diela objednávateľovi v mieste zhotovenia diela – Odovzdávacím a preberacím protokolom, podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán, s uvedením predmetu diela, jeho kvality, a dátumu odovzdania a prevzatia diela.
- 3.4 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo v prípade, ak sa pri odovzdaní a preberaní diela zistia jeho vady alebo nedostatky. V takom prípade je zhotoviteľ povinný vady a nedostatky v určenom termíne odstrániť a oznámiť objednávateľovi najmenej 3 dni vopred nový termín odovzdania a prevzatia diela.
- 3.5 V prípade ak objednávateľ prevezme dielo i so zistenými vadami, uvedie sa ich súpis do Odovzdávacieho a preberacieho protokolu s uvedením termínu, v ktorom budú tieto dodávateľom bezodplatne odstránené.

Čl.4

Miesto plnenia a podmienky plnenia

- 4.1 Miestom plnenia je: **obec Markušovce, okres Spišská Nová Ves**, čas plnenia: **12 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska**.
- 4.2 Zhotoviteľ bude fakturovať dokončené práce podľa harmonogramu prác vždy k poslednému dňu mesiaca. Práce musia byť písomne odsúhlasené zodpovedným zástupcom objedávateľa v súlade s touto zmluvou.
- 4.3 V rámci vykonávania svojho diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje:
 - dodržať všetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V prípade zmeny stavebného povolenia dodržať aj všetky jeho ustanovenia, počnúc dňom, keď mu bude táto zmena stavebného rozhodnutia doručená,
 - zabezpečiť, aby počas realizácie diela nedošlo k nežiaducemu obmedzeniu prevádzky okolitých priestorov a verejných komunikácií a podľa potreby zabezpečiť počas vykonávania diela bezpečnosť a plynulosť cestnej a pešej premávky,
 - vykonať zameranie a technickú prípravu realizácie diela štandardným spôsobom (aj podľa požiadaviek a podkladov objedávateľa alebo jeho zástupcu),
 - zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu diela a jeho dopravu vodorovnú a zvislú na miesto montáže,
 - naložiť, odviezť a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu stavebný odpadový, obalový a iný materiál vzniknutý pri plnení diela podľa tejto zmluvy v zmysle zák. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, objednávateľ zabezpečí tieto činnosti u tretích osôb na náklady zhotoviteľa,

- zabezpečiť, aby všetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia použité na vyhotovenie diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných na stavbe (predpísané odborné prehliadky a skúšky VTZ, atď.),
 - zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - zabezpečiť vykonanie obhliadky všetkých konštrukcií a prác (aj zakrytých) zhotoviteľa stavebným dozorom Ing. ANTON MERJAVÝ (viď bod 12 tohto článku) a zástupcom objednávateľa výzvou v stavebnom denníku,
 - za poškodenie alebo zničenie diela alebo jednotlivých častí diela zodpovedať až do odovzdania celého diela podľa tejto zmluvy objednávateľovi. Dňom odovzdania celého diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom diele na objednávateľa. Vlastnícke právo k materiálom, zariadeniam, výsledkom prác a výkonov a iným veciam, ktoré budú zahrnuté do diela alebo sa majú stať súčasťou alebo príslušenstvom diela, nadobúda objednávateľ ich zabudovaním do diela.
 - na vlastné náklady zabezpečiť geodetické zameranie skutkového stavu pred realizáciou a po vykonaní jednotlivých častí (etáp) diela oprávneným zodpovedným geodetom, výsledok geodetického zamerania predložiť do 15 dní od ukončenia diela objednávateľovi,
 - na vlastné náklady zabezpečiť prípadnú drenáž v prípade, ak sa preukáže podzemná voda,
 - zatrávnenie nespevnených plôch,
 - projekt dopravného značenia a regulácie dopravy,
 - zabezpečiť na vlastné náklady odvoz a likvidáciu akéhokolvek iného odpadu zo stavby nezahrnutého v rozpočte a poplatky za skladovanie odpadu,
 - zabezpečiť na vlastné náklady odvedenie vody potrubím a pohotovosť záložnej čerpacej sústavy,
 - zhotoviteľ vyhlasuje, že do zmluvnej ceny premietol aj prípadné navýšenie cien stavebných materiálov, zohľadňujúc časový posun kontroly verejného obstarávania,
 - vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na stavenisku pri prácach na stavbe v priebehu vykonávania diela v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 - dodržať všetky záväzné i doporučené (nezáväzné) STN súvisiace s predmetom tejto zmluvy,
 - pri odovzdávaní zmontovaných (vyrobených) VTZ odovzdať kompletnú sprievodnú dokumentáciu v rozsahu zodpovedajúceho charakteru technického zariadenia a bezpečnostno-technickým požiadavkám, vrátane odborných prehliadok a skúšok a ak ide o VTZ skupiny A aj „prvú úradnú skúšku“, ďalej návod na bezpečné používanie, údržbu a obsluhu zariadenia, vyhlásenia o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. v znení noviel,
 - na všetky zabudované komponenty zabezpečiť potrebné certifikáty a atesty v zmysle legislatívou stanovených požiadaviek.
- 4.4 Za riadne vykonanie celého diela zhotoviteľom sa pre účely tejto zmluvy považuje kvalitné, riadne, včasné a úplné dokončenie všetkých prác tvoriacich predmet diela, vrátane písomného odovzdania celého diela zhotoviteľom a prevzatie celého diela v mieste vykonania diela objednávateľom, vrátane odovzdania a prevzatia dokladov podľa tejto zmluvy a všetkých ďalších potrebných dokladov a písomností preukazujúcich riadne ukončenie diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi včas všetky doklady, ktorými preukazuje funkčnosť diela a jeho komponentov.
- 4.5 Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu výstavby poškodiť žiadne časti stavaného objektu tejto stavby a susediacich objektov, v prípade poškodenia je povinný uviesť poškodenú

konštrukciu alebo časť stavby bezodkladne a na svoje náklady do pôvodného stavu pred poškodením.

- 4.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť zhotoviteľa za činnosti pri výkone diela podľa tejto zmluvy.
- 4.7 Objednávateľ vykonáva kontrolu dodržania podmienok tejto zmluvy v spolupráci so stavebným dozorom stavebníka vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou, realizáciou a užívaním diela podľa tejto zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ani zhotoviteľovu zodpovednosť za jej plnenie v rozsahu jeho dodávky.
- 4.8 Objednávateľ zabezpečuje organizáciu a riadenie dodávky diela v spolupráci so zhotoviteľom a jeho dodávateľmi a subdodávateľmi, prostredníctvom svojich pracovníkov (ďalej len „zástupcovia objednávateľa“), ktorými sú:

Ing. KLAĽA RIMBALOVA
PETER VOJS

- 4.9 Výkonom stavebného dozoru v súvislosti s dodávkou celého diela ako aj podľa tejto zmluvy bola zmluvne poverená spoločnosť /resp. osoba/ Ing. ANTON MERJAVÝ (pozn. uviesť názov spoločnosti resp. meno osoby).

- 4.10 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník (ďalej len „SD“) v origináli s dvomi kópiami, a to odo dňa prevzatia staveniska. SD bude uložený na stavbe u stavbyvedúceho a prístup k SD bude zabezpečený počas celej pracovnej doby. Zhotoviteľ poveruje konať vo veciach súvisiacich s technicko-organizačným zabezpečením stavebných prác pri vykonávaní diela svojich pracovníkov:

Ing. Pavol Packo, hlavný stavbyvedúci
Ján Molčan, zást. stavbyvedúceho

- 4.11 Zhotoviteľ je povinný aspoň 24 hodín vopred vyzvať stavebný dozor a objednávateľa prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na prevzatie prác, ktoré budú zakryté. Ak sa stavebný dozor alebo zástupca objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak stavebný dozor alebo zástupca objednávateľa bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa; ak sa však pri dodatočnej kontrole zistí, že zakryté práce neboli zhotoviteľom riadne vykonané, uhradí náklady odkrytia zhotoviteľ.

- 4.12 Pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. ucelených častí odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi za účasti stavebného dozoru:

- štyri exempláre projektovej dokumentácie diela (stavby) podľa skutočného stavu vykonaných prác, potvrdené zhotoviteľom v tlačenej forme a 1 x v digitálnej forme,
- 1x kópiu originálu strán SD, doklady komponentov zabudovaných v diele v prípade, že bolo potrebné pri plnení predmetu zmluvy tieto použiť a zabudovať a ďalšie potrebné doklady preukazujúce funkčnosť a užívania - schopnosť diela a jeho častí vyžadované najmä pre kolaudačné konanie (certifikáty, atesty, revízne správy, prevádzkové predpisy, doklady o vykonaní skúšok, atď.) a doklady v zmysle bodu 1 písm. m) a n) tohto článku tejto zmluvy v troch vyhotoveniach. Doklady, ktoré nie je možné dodať v deň odovzdania diela (jeho časti), dodá zhotoviteľ ihneď po ich obdržaní.

- 4.13 Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela (jeho časti) okrem základných údajov musí obsahovať:

- zhodnotenie kvality diela, ktorá je určená STN, zmluvou a projektovou dokumentáciou,
- súpis zistených chýb a nedorobkov a dohodu o termínoch ich odstránenia,
- prehlásenie zhotoviteľa, že dielo (časť) odovzdáva k určitému dátumu alebo dôvody neodovzdania diela (jeho časti) a/alebo potrebných dokladov a podkladov.
- prehlásenie objednávateľa, odsúhlasené stavebným dozorom, že dielo alebo jeho ucelenú časť preberá k určitému dátumu. V zápornom prípade dôvody neprevzatia,
- súpis odovzdávaných dokladov,

- určenie začatia a trvania záručnej lehoty; pokiaľ k takémuto určeniu nepríde, platia všeobecné podmienky začatia a trvania záručnej lehoty, ktoré sú dojednané v tejto zmluve.
- 4.14 Zariadenie staveniska a jeho vybavenie i vybudovanie si zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 4.15 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa:
 - poskytnutie zdroja elektrickej energie,
 - prístup k vode
- 4.16 Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a objednávateľovi. **Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorenú poistnú zmluvu, v ktorej bude predmet poistenia - zodpovednosť za škodu voči tretej osobe v súvislosti s výkonom predmetu zákazky. Poistná suma min. 250 000 €. Zhotoviteľ je povinný predmetnú poistnú zmluvu preukázať najneskôr ku dňu odovzdania staveniska.**
- 4.17 Objednávateľ uplatňuje prostredníctvom osobitných podmienok tejto zmluvy sociálny aspekt v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) a pri realizácii stavebných prác zmluvne zaväzuje Zhotoviteľa realizovať dočasné vyrovnávacie opatrenia.
- 4.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác, minimálne v trvaní 50 % doby realizácie stavebných prác, zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákoník práce) minimálne jednu osobu spĺňajúcu kumulatívne nasledovné predpoklady:
 - 4.18.1 patria k marginalizovanej rómskej komunite a zároveň
 - 4.18.2 sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. Za nezamestnanú osobu z prostredia MRK považuje aj osoba z prostredia MRK, ktorá bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní.
 - 4.18.3 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa bodu 4.18.1. a 4.18.2. vyššie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu 4.18.1. a 4.18.2. vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných. Ak Zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa bodu 4.18.1. a 4.18.2.
 - 4.18.4 Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi splnenie povinnosti zamestnávať minimálne jednu osobu, spĺňajúcu predpoklady podľa bodu 4.18.1. a 4.18.2., a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov) bezodkladne po začatí stavebných prác.
 - 4.18.5 Ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde z akéhokoľvek dôvodu ku skončeniu pracovného pomeru s osobou/osobami, ktoré zamestnal Zhotoviteľ podľa bodu 4.18., je Zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr do 7 dní, zamestnať iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho podmienky podľa tohto článku.

Čl. 5

Platobné podmienky

- 5.1 Faktúru za realizáciu diela resp. dokončenú časť diela zhotoviteľ vystaví do 15 dní od protokolárneho odovzdania diela resp. dokončenej časti diela.
- 5.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy.
- 5.3 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.

5.4 Faktúra musí obsahovať:

- označenie „faktúra“ a jej poradové číslo,
- meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzky zhotoviteľa, ktorý uskutočňuje stavebnú prácu a jeho identifikačné číslo pre daň,
- meno a adresu sídla objednávateľa stavebných prác a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
- dátum vyhotovenia faktúry,
- rozsah a druh uskutočnenej práce,
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
- sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
- výšku dane spolu,
- celkovú sumu s daňou z pridanej hodnoty,
- IČO, DIČ, objednávateľa a zhotoviteľa,
- názov banky a číslo účtu platiteľa objednávateľa a zhotoviteľa, IBAN,
- dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry,
- podpis, prípadne i pečiatku oprávnenej osoby platiteľa dane,
- Názov predmetu zákazky: „**Rozšírenie vodovodu v obci Markušovce_3**“

5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.6 Objávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu v lehote do 60 dní od doručenia faktúry zhotoviteľa po dokončení stavebných prác.

5.7 Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa; za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

Čl.6

Nadobudnutie vlastníckeho práva k stavbe

6.1 Zmluvné strany sa podľa § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka v súlade so zásadou zmluvnej voľnosti dohodli, že objednávateľ znáša nebezpečenstvo na zhotovenej veci a nadobúda vlastnícke právo až zaplatením Ceny za dielo.

Čl.7

Zodpovednosť za vady stavby

7.1 Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.

7.2 Prípadné vady diela môže objednávateľ reklamovať písomne u zhotoviteľa v lehote do 60 mesiacov odo dňa prevzatia. Pokiaľ sú súčasťou diela dodávky zariadení (tovarov), objednávateľ akceptuje na zariadenia (tovary) záruku poskytnutú ich výrobcom (dodávateľom), min. však 2 roky.

7.3 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi.

Čl.8

Vyššia moc

8.1 Pre účely predmetnej Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu, napr. živelné pohromy.

8.2 Ak sa plnenie predmetnej Zmluvy stane nemožným v trvaní 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času jej plnenia. V prípade, že nebude možná dohoda, môže strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala, odstúpiť od Zmluvy. Účinky nastanú dňom doručenia písomnej výzvy účastníkovi vzťahu na jeho poslednú známu adresu.

8.3 V prípade nesúhlasu druhej strany so zrušením Zmluvy rozhodne súd na návrh tejto strany.

Čl. 9

Záverečné ustanovenia

- 9.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán.
Zmluvu je možné zmeniť podľa § 18 ZVO.9.2 Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP, sa **zhotoviteľ** zaväzuje strieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFPNFP (aj v nadväznosti na článok 7.2.Zmluvy o NFP) a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu v zmysle bodu 10.2 tohto článku zmluvy sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby
b) Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 9.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky. Odkladacia podmienka zmluvy spočíva v tom, že dôjde ku akceptácii výsledkov verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku – dorúčením Správy z kontroly.
- 9.3 Na plnenie predmetu zmluvy môže zhotoviteľ využiť subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný pri uzatvorení zmluvy uviesť zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa v čase uzatvorenia tejto zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa zhotoviteľ dozvedel o tejto zmene. Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa, ktorý zhotoviteľ predložil do času uzavretia zmluvy o dielo spolu s uvedením údajov o všetkých známych subdodávateľoch v zmysle § 41 zákona o verejnom obstarávaní, údaje o osobe konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, musí tvoriť prílohu k zmluve.
- 9.5 K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k Zmluve o dielo, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia (aktualizovaný zoznam subdodávateľov). V prípade zmeny subdodávateľa alebo doplnenia ďalšieho subdodávateľa počas trvania Zmluvy o dielo, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu alebo doplnenie týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a zároveň nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
- 9.6 V prípade, že zhotoviteľ nebude zhotovovať práce prostredníctvom subdodávateľov, podpisom tejto zmluvy čestne vyhlasuje, že nemá subdodávateľov.
- 9.7 V prípade zatajenia subdodávateľov, zhotoviteľ uhradí všetky vzniknuté škody na predmete zákazky v plnom rozsahu.
- 9.8 Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých dodávateľ dostane 2 rovnopisy a objednávateľ 4 rovnopisy.
- 9.9 Zmluvné strany berú plne na vedomie, že podľa § 10 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa § 5a ods. 1.
- 9.10 Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, jej obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebola podpísaná v tiesni alebo za

nápadne nevýhodných podmienok.

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2: Výkaz, výmer

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4: Časový harmonogram prác

V Markušovciach, dňa

V Prešove, dňa 6.12.2022

Objed

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií

Navrhnutá (zmluvná) celková cena zákazky spolu s DPH:

Navrhnutá (zmluvná) cena zákazky bez DPH:	149 999,99 €
DPH:	30 000,00 €
Navrhnutá zmluvná cena zákazky s DPH:	179 999,99 €

Podpis
iČO: 

(Osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača)

Dátum: 6. 12. 2022

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rozšírenie vodovodu v obci Markušovce_3

JKSO

EČO

Miesto

Markušovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Markušovce

Projektant

Ing. Viktor Fabian

Zhotoviteľ

PROFIROB s.r.o.

Spracoval

PROFIROB s.r.o.

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

4. 10. 2022

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	20 345,34	8	Práce nadčas			13	GZS		
2		Montáž	81 945,71	9	Bez pevnej podl.			14	VRN 2		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky	44 303,87					17	VRN 5		
6		Montáž	3 405,07					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		149 999,99	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				149 999,99			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 149 999,99				30 000,00			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				179 999,99			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty							
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa							
				27 Kľúčová doložka							
				28 Zvýhodnenie							

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rozšírenie vodovodu v obci Markušovce_3

Objednávateľ: Obec Markušovce

Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.

Miesto: Markušovce

Spracoval: PROFIROB s.r.o.

Dátum: 4. 10. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
M_3	Rozšírenie vodovodu v obci Markušovce_3	149 999,99	30 000,00	179 999,99		149 999,99			
SO 01	VODOVOD	149 999,99	30 000,00	179 999,99		149 999,99			
1	Rozšírenie vodovodu ul. sv. Jána Nepomuckého časť Hamisko Markušovce	14 337,40	2 867,48	17 204,88		14 337,40			
2	Rozšírenie vodovodu ul.Odorínska Markušovce	9 319,71	1 863,94	11 183,65		9 319,71			
3	Rozšírenie vodovodu ul. Železničná, sv. Jána Nepomuckého (Štofán) Markušovce	126 342,88	25 268,58	151 611,46		126 342,88			
Celkom		149999,99	30000,00	179 999,99		149 999,99			



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rizikorenie vodovodu ul. sv. Jána Nepomuckého časť Hamrisko Markušovce	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - VODOVOD	EČO	
		Miesto	Markušovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Markušovce		
Projektant	Ing. Viktor Fabian		
Zhotoviteľ	PROFIROB s.r.o.	51697360	
Spracoval	PROFIROB s.r.o.		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	04.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	460,86	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		
2		Montáž	7 787,70	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky	5 626,19					17	Iné VRN		
6		Montáž	462,65					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		14 337,40	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		14 337,40
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 14 337,40		2 867,48
				25	Cena s DPH (r. 23-24)		17 204,88
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochy a odpochy			
Zhotoviteľ				26	Dodávky zadávateľa		
				27	Kľzavá doložka		
Dátum a podpis		Pečiatka		28	Zvýhodnenie + -		

ROZPOČET

Stavba: Rizšírenie vodovodu ul. sv. Jána Nepomuckého časť Hamrisko Markušovce

Objekt: SO 01 - VODOVOD

Objednávateľ: Obec Markušovce

Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.

Miesto: Markušovce

Spracoval: PROFIROB s.r.o.

Dátum: 4. 10. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	8 248,56	8 248,56	1,005
1		Zemné práce					0,00	6 523,23	6 523,23	0,329
3	R	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	ho d	240,000	1,90		456,00	456,00	
5	R	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	20,000	19,01		380,20	380,20	
6	R	131201209	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jam a zárezov s urovnanim dna v hornine 3	m3	20,000	0,90		18,00	18,00	
9	R	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	123,400	6,13		756,44	756,44	
10	R	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnanim dna v hornine 3	m3	123,400	0,91		112,29	112,29	
13	R	141721116	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 160 do 225mm	m	11,000	81,94		901,34	901,34	0,030
14	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	308,500	2,44		752,74	752,74	0,299
16	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	308,500	0,98		302,33	302,33	
87	R	162301141	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	123,400	1,45		178,93	178,93	
88	R	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	123,400	2,25		277,65	277,65	
89	R	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	123,400	0,81		99,95	99,95	
21	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	228,000	7,85		1 789,80	1 789,80	
22	R	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	82,360	2,54		209,19	209,19	
23	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	27,360	10,54		288,37	288,37	


Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
4 Vodorovné konštrukcie							0,00	54,87	54,87	0,485
27	R	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,192	112,07		21,52	21,52	0,426
28	R	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,920	17,37		33,35	33,35	0,059
8 Rúrové vedenie							0,00	1 659,59	1 659,59	0,192
32	R	857242121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	24,39		48,78	48,78	0,008
33	R	857262121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	26,30		26,30	26,30	0,004
35	R	871271068	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 110x6,6 mm	m	114,000	0,93		106,02	106,02	
36	R	871361080	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 225x13,4 mm	m	11,000	1,54		16,94	16,94	
37	R	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	24,62		24,62	24,62	0,001
38	R	891243321	Montáž vodovodného ventila mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	1,000	15,08		15,08	15,08	0,001
39	R	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	24,80		24,80	24,80	0,000
40	R	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	30,80		30,80	30,80	0,002
41	R	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	114,000	0,85		96,90	96,90	
42	R	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	114,000	2,96		337,44	337,44	
43	R	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	4,000	165,43		661,72	661,72	0,063
44	R	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	23,09		23,09	23,09	0,104
45	R	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	114,000	1,33		151,62	151,62	0,009
46	R	899912131	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100	ks	11,000	8,68		95,48	95,48	
99 Presun hmôt HSV							0,00	10,87	10,87	
48	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,969	11,22		10,87	10,87	
M Práce a dodávky M							5 466,88	621,96	6 088,84	0,550

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23-M			Montáže potrubia				0,00	564,96	564,96	0,279
49	R	230200122	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 250	m	11,000	43,60		479,60	479,60	0,279
50	R	230203058	Montáž objímky MB so zárazkou PE 100 SDR 11 D 110	ks	3,000	9,49		28,47	28,47	
52	R	230203167	Montáž kolena W45 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	3,000	10,43		31,29	31,29	
56	R	230204193	Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110	ks	4,000	6,40		25,60	25,60	
46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				5 466,88	57,00	5 523,88	0,271
57	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	114,000	0,50		57,00	57,00	
58	SPK	SPK110066100	Rúra HDPE PE100 RC SUPERPIPE D 110x6,6 mm, dl. 100 m PN 10 (SDR17) pre tlakový kanalizačný systém, PIPELIFE	m	114,000	10,97	1 250,58		1 250,58	
60	286	286530186200	Koleno 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN	ks	3,000	41,49	124,47		124,47	0,004
63	RSD	RSDK225134012	Rúra HDPE PE100 RC ROBUST SUPERPIPE D 225x13,4 mm, dl. 12 m PN 10 (SDR17) pre tlakový kanalizačný systém, PIPELIFE	m	11,000	46,93	516,23		516,23	0,099
64	552	552520072800	Spojka liatinová SYNOFLEX Multi-range, hrdlo-príruba, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu, HAWLE	ks	2,000	197,85	395,70		395,70	
Spojka s prírubou istená proti posunu pre všetky štandardné materiály potrubia s veľkým rozsahom vonkajších priemerov potrubia a uhlovým vychýlením.										
66	552	552520045700	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/500, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	1,000	73,95	73,95		73,95	0,014
90	552	552520041200	Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 100/80, PN 16, DUKTUS	ks	1,000	57,21	57,21		57,21	0,010
67	552	552520088300	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	1,000	57,70	57,70		57,70	0,025
68	422	422210002700	Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu, HAWLE	ks	1,000	229,14	229,14		229,14	0,028
Mätko tesniaci posúvač s hladkým a voľným prietokovým kanálom.										
69	422	422710000300	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN	ks	2,000	27,53	55,06		55,06	0,008
Teleskopická zemná súprava na ovládanie uzatváraciej armatúry FRIALOC z uličného poklopu.										
70	422	422210004200	Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 80, PN 16, na vodu, HAWLE	ks	1,000	186,64	186,64		186,64	0,021
Mätko tesniaci posúvač s hladkým a voľným prietokovým kanálom.										
71	552	552410000100	Poklop posúvačový Y 4504	ks	2,000	24,60	49,20		49,20	0,032
72	422	422210022900	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, HAWLE	ks	2,000	6,11	12,22		12,22	0,001
73	982	9822.7	Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 80/1555, voda a kanál	ks	1,000	542,88	542,88		542,88	
74	179	1790	Poklop uličný "tuhy" pre za- a odvzd. súpravu, voda a kanál	ks	1,000	201,53	201,53		201,53	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
75	250	250.18	Hydrant nadzemný EURO 2000 DN 80 2B RD1.50, voda a kanál	ks	1,000	1 220,90	1 220,90		1 220,90	
77	341	341110001300	Kábel medený CYKY 4x1,5 mm ²	m	114,000	1,31	149,34		149,34	0,018
78	283	283230008100	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela, CAMPRI	m	114,000	0,28	31,92		31,92	0,011
79	VK1	VK14075	Vodárenský orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x2250mm, MIVA <i>výroba MIVA; na označovanie polohy, miesta a smeru trasy vodovodu</i>	ks	2,000	33,87	67,74		67,74	
80	VK8	VK844250	Hydrantový stĺpik <i>výroba MIVA; na označovanie polohy, miesta a smeru trasy vodovodu</i>	ks	1,000	58,14	58,14		58,14	
81	VK1	VK14076	Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA <i>dodávateľ MIVA; na označovanie polohy, miesta a smeru trasy vodovodu</i>	ks	3,000	13,84	41,52		41,52	
82	930	930200250	Tesniaca manžeta "DU-N" rozmer 225x275x75mm vhodná pre rúru/chráničku 200x250mm, MIVA <i>dodávateľ MIVA</i>	ks	2,000	54,97	109,94		109,94	
83	900	900222	Kĺzne objímky MF MIDI výška segmentu 21mm šírka 130mm vonkajší priemer rúry od-do 150 - 400mm, MIVA <i>dodávateľ MIVA</i>	ks	11,000	3,17	34,87		34,87	

Celkom

5 466,88 8 870,52 14 337,40 1,556



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rozšírenie vodovodu ul.Odorínska Markušovce	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - VODOVOD	EČO	
		Miesto	Markušovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Markušovce		
Projektant	Ing. Viktor Fabian		
Zhotoviteľ	PROFIROB s.r.o.	51897360	
Spracoval	PROFIROB s.r.o.		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	04.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 106,89	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		
2		Montáž	5 120,91	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky	3 007,68					17	Iné VRN		
6		Montáž	84,23					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		9 319,71	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		9 319,71
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 9 319,71		1 863,94
								25	Cena s DPH (r. 23-24)		11 183,65
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochty a odpochty			
Z								26	Dodávky zadávateľa		
Dátum a podpis				Pečiatka				27	Kľúčová doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie vodovodu ul.Odorinska Markušovce

Objekt: SO 01 - VODOVOD

Objednávateľ: Obec Markušovce

Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.

Miesto: Markušovce

Spracoval: PROFIROB s.r.o.

Dátum: 4. 10. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							776,46	5 451,34	6 227,80	0,653
1 Zemné práce							0,00	4 368,71	4 368,71	0,271
3	R	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	40,000	1,90		76,00	76,00	
9	R	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	111,600	6,13		684,11	684,11	
10	R	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	111,600	0,91		101,56	101,56	
14	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	279,000	2,44		680,76	680,76	0,271
16	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	279,000	0,98		273,42	273,42	
87	R	162301141	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	111,600	1,45		161,82	161,82	
88	R	167101102	Naktádanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	111,600	2,25		251,10	251,10	
89	R	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	111,600	0,81		90,40	90,40	
21	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	206,460	7,85		1 620,71	1 620,71	
22	R	174101002	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	79,200	2,54		201,17	201,17	
23	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	21,600	10,54		227,66	227,66	
4 Vodorovné konštrukcie							0,00	18,29	18,29	0,162
27	R	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,064	112,07		7,17	7,17	0,142
28	R	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,640	17,37		11,12	11,12	0,020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
8 Rúrové vedenie							776,46	1 057,05	1 833,51	0,220
32	R	857242121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	24,39		48,78	48,78	0,008
33	R	857262121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	26,30		26,30	26,30	0,004
92	552	552520060200	T-kus prírubový liatinový, DN 100/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	1,000	99,66	99,66		99,66	0,019
35	R	871271068	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 110x6,6 mm	m	90,000	0,93		83,70	83,70	
37	R	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	24,62		24,62	24,62	0,001
38	R	891243321	Montáž vodovodného ventilu mechan. a plávajúceho prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	1,000	15,08		15,08	15,08	0,001
90	R	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	11,22		11,22	11,22	0,000
91	449	449160000500	Podzemný hydrant plnoprietokový teleskopický DN 80, krytie potrubia 1,25 m, PN 16 ,materiál: liatina/nerez, na vodu, HAWLE	ks	1,000	676,80	676,80		676,80	0,044
40	R	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	30,80		30,80	30,80	0,002
41	R	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	90,000	0,85		76,50	76,50	
42	R	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	90,000	2,96		266,40	266,40	
43	R	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	165,43		330,86	330,86	0,032
44	R	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	23,09		23,09	23,09	0,104
45	R	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	90,000	1,33		119,70	119,70	0,007
99 Presun hmôt HSV							0,00	7,29	7,29	
48	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,650	11,22		7,29	7,29	
M Práce a dodávky M							3 006,40	85,51	3 091,91	0,151
23-M Montáže potrubia							0,00	40,51	40,51	
55	R	230203213	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	ks	1,000	14,91		14,91	14,91	
56	R	230204193	Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110	ks	4,000	6,40		25,60	25,60	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach										
46-M							3 006,40	45,00	3 051,40	0,151
57	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	90,000	0,50		45,00	45,00	
58	SPK	SPK110066100	Rúra HDPE PE100 RC SUPERPIPE D 110x6,6 mm, dl. 100 m PN 10 (SDR17) pre tlakový kanalizačný systém, PIPELIFE	m	90,000	10,97	987,30		987,30	
64	552	552520072800	Spojka liatinová SYNOFLEX Multi-range, hrdlo-príruba, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu, HAWLE	ks	2,000	197,85	395,70		395,70	
<i>Spojka s prírubou istená proti posunu pre všetky štandardné materiály potrubia s veľkým rozsahom vonkajších priemerov potrubia a uhlovým vychýlením.</i>										
66	552	552520045700	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/500, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	1,000	73,95	73,95		73,95	0,014
67	552	552520088300	Koleno liatinové prírubové s páskou DN 80	ks	1,000	57,70	57,70		57,70	0,025
68	422	422210002700	Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu, HAWLE	ks	1,000	229,14	229,14		229,14	0,028
<i>Mätko tesniaci posúvač s hladkým a voľným prietokovým kanálom.</i>										
69	422	422710000300	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN	ks	2,000	27,53	55,06		55,06	0,008
<i>Teleskopická zemná súprava na ovládanie uzatváraciej armatúry FRIALOC z uličného poklopu.</i>										
70	422	422210004200	Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 80, PN 16, na vodu, HAWLE	ks	1,000	186,64	186,64		186,64	0,021
<i>Mätko tesniaci posúvač s hladkým a voľným prietokovým kanálom.</i>										
71	552	552410000100	Poklop posúvačový Y 4504	ks	2,000	24,60	49,20		49,20	0,032
72	422	422210022900	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, HAWLE	ks	2,000	6,11	12,22		12,22	0,001
73	982	9822.7	Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 80/1555, voda a kanál	ks	1,000	542,88	542,88		542,88	
74	179	1790	Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a kanál	ks	1,000	201,53	201,53		201,53	
77	341	341110001300	Kábel medený CYKY 4x1,5 mm2	m	90,000	1,31	117,90		117,90	0,014
78	283	283230008100	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela, CAMPRI	m	90,000	0,28	25,20		25,20	0,009
80	VK8	VK844250	Hydrantový stĺpik	ks	1,000	58,14	58,14		58,14	
<i>výroba MIVA; na označovanie polohy, miesta a smeru trasy vodovodu</i>										
81	VK1	VK14076	Betónová páčka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA	ks	1,000	13,84	13,84		13,84	
<i>dodávateľ MIVA; na označovanie polohy, miesta a smeru trasy vodovodu</i>										
Celkom							3 782,86	5 536,85	9 319,71	0,804

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Rozšírenie vodovodu ul. Železničná, sv. Jána Nepomuckého (Štofán) Markušovce

Názov objektu SO 01 - VODOVOD

JKSO

EČO

Miesto

Markušovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Markušovce

Projektant Ing. Viktor Fabian

Zhotoviteľ PROFIROB s.r.o.

Spracoval PROFIROB s.r.o.

Rozpočet číslo

Dňa

04.10.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	18 777,59	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	69 037,10	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky	35 670,00				17	Iné VRN
6		Montáž	2 858,19				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		126 342,88	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiat

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiat

Pečiat

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	126 342,88
24	DPH 20,00 % z 126 342,88	25 268,58
25	Cena s DPH (r. 23-24)	151 611,46

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Klíza doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie vodovodu ul. Železničná, sv. Jána Nepomuckého (Štofán) Markušovce

Objekt: SO 01 - VODOVOD

Objednávateľ: Obec Markušovce

Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.

Miesto: Markušovce

Spracoval: PROFIROB s.r.o.

Dátum: 4. 10. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------	---------------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

448,92 86 877,97 87 814,69 383,424

1

Zemné práce

0,00 51 699,95 51 699,95 4,706

1	R	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	384,000	0,99		380,16	380,16	
2	R	113307213	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	384,000	1,25		480,00	480,00	
3	R	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	1 350,000	1,90		2 565,00	2 565,00	
4	R	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sŕaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	50,000	14,68		734,00	734,00	
5	R	131201201	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	29,500	19,01		560,80	560,80	
6	R	131201209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	29,500	0,90		26,55	26,55	
7	R	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	20,000	46,54		930,80	930,80	
8	R	131301209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hĺbke 4	m3	20,000	2,21		44,20	44,20	
9	R	132201202	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	230,000	6,13		1 409,90	1 409,90	
10	R	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	230,000	0,91		209,30	209,30	
11	R	132301202	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn. 4 100-1000 m3	m3	806,900	8,89		7 173,34	7 173,34	
12	R	132301209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 4	m3	6 506,990	0,39		2 537,73	2 537,73	
13	R	141721116	Riadené horizont. vŕtanie v hĺbke tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 160 do 225mm	m	56,000	81,94		4 588,64	4 588,64	0,150
14	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	2 509,600	2,44		6 123,42	6 123,42	2,434

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
15	R	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	81,100	4,36		353,60	353,60	2,122
16	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	2 509,600	0,98		2 459,41	2 459,41	
17	R	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	81,100	2,31		187,34	187,34	
18	R	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 116,400	1,99		2 221,64	2 221,64	
19	R	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 116,400	0,74		826,14	826,14	
20	R	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 116,400	0,43		480,05	480,05	
21	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 674,600	7,85		13 145,61	13 145,61	
22	R	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	850,480	2,54		2 160,22	2 160,22	
23	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	199,440	10,54		2 102,10	2 102,10	

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00 177,10 177,10 0,140

25	R	338171121	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	22,000	8,05		177,10	177,10	0,140
----	---	-----------	--	----	--------	------	--	--------	--------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 0,00 329,20 329,20 2,909

27	R	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	1,152	112,07		129,10	129,10	2,553
28	R	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	11,520	17,37		200,10	200,10	0,356

5 Komunikácie 0,00 18 005,76 18 005,76 371,320

29	R	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	384,000	15,84		6 082,56	6 082,56	275,113
30	R	572953121	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	384,000	14,08		5 406,72	5 406,72	49,789
31	R	576741111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	384,000	16,97		6 516,48	6 516,48	46,418

8 Rúrové vedenie 448,92 10 368,04 11 304,76 4,348

32	R	857242121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	20,000	24,39		487,80	487,80	0,076
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--	--------	--------	-------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
33	R	857262121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	26,30		52,60	52,60	0,008
87	R	857264121	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	8,000	31,40		251,20	251,20	0,030
35	R	871271068	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 110x6,6 mm	m	831,000	0,93		772,83	772,83	
36	R	871361080	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 225x13,4 mm	m	69,000	1,54		106,26	106,26	
37	R	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	10,000	24,62		246,20	246,20	0,008
38	R	891243321	Montáž vodovodného ventila mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	3,000	15,08		45,24	45,24	0,002
88	R	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	9,000	11,22		100,98	100,98	0,003
39	R	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	24,80		24,80	24,80	0,000
89	552	552410000700	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE	ks	9,000	49,88	448,92		448,92	0,288
40	R	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	30,80		61,60	61,60	0,003
41	R	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	831,000	0,85		706,35	706,35	
42	R	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	831,000	2,96		2 459,76	2 459,76	
43	R	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	20,000	165,43		3 308,60	3 308,60	0,317
44	R	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	10,000	23,09		230,90	230,90	1,042
90	R	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	9,000	45,49		409,41	409,41	2,504
45	R	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	831,000	1,33		1 105,23	1 105,23	0,066
46	R	899912131	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100	ks	56,000	8,68		486,08	486,08	

9 **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **0,00** **2 016,70** **2 016,70** **0,000**

47	R	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	602,000	3,35		2 016,70	2 016,70	0,000
----	---	-----------	--	---	---------	------	--	----------	----------	-------

99 **Presun hmôt HSV** **0,00** **4 281,22** **4 281,22**

48	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	381,570	11,22		4 281,22	4 281,22	
----	---	-----------	--	---	---------	-------	--	----------	----------	--

M **Práce a dodávky M** **34 852,22** **3 675,97** **38 528,19** **3 236**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23-M Montáže potrubia							0,00	3 260,47	3 260,47	1,421
49	R	230200122	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 250	m	56,000	43,60		2 441,60	2 441,60	1,421
50	R	230203058	Montáž objímky MB so záradkou PE 100 SDR 11 D 110	ks	8,000	9,49		75,92	75,92	
51	R	230203152	Montáž kolena W30 st.,elektrovarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	12,000	10,37		124,44	124,44	
52	R	230203167	Montáž kolena W45 st.,elektrovarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	7,000	10,43		73,01	73,01	
54	R	23020318811	Montáž kolena W11 st.,elektrovarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	14,000	10,33		144,62	144,62	
55	R	230203213	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	ks	8,000	14,91		119,28	119,28	
56	R	230204193	Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110	ks	44,000	6,40		281,60	281,60	
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							34 852,22	415,50	35 267,72	1,855
57	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryty, šírka do 33 cm	m	831,000	0,50		415,50	415,50	
58	SPK	SPK110066100	Rúra HDPE PE100 RC SUPERPIPE D 110x6,6 mm, dl. 100 m PN 10 (SDR17) pre tlakový kanalizačný systém, PIPELIFE	m	831,000	10,97	9 116,07		9 116,07	
59	286	286530185000	Koleno 30° elektrovarovkové W 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN	ks	12,000	43,53	522,36		522,36	0,015
60	286	286530186200	Koleno 45° elektrovarovkové W 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN	ks	7,000	41,49	290,43		290,43	0,009
62	286	286530189000	Koleno 11° I/A elektrovarovkové WS 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN	ks	14,000	51,51	721,14		721,14	0,013
63	RSD	RSDK225134012	Rúra HDPE PE100 RC ROBUST SUPERPIPE D 225x13,4 mm, dl. 12 m PN 10 (SDR17) pre tlakový kanalizačný systém, PIPELIFE	m	69,000	46,93	3 238,17		3 238,17	0,623
64	552	552520072800	Spojka liatinová SYNOFLEX Multi-range, hrdlo-príruba, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu, HAWLE	ks	18,000	197,85	3 561,30		3 561,30	
65	552	552520060100	T-kus prírubový liatinový, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	8,000	103,07	824,56		824,56	0,152
66	552	552520045700	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/500, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	10,000	73,95	739,50		739,50	0,140
67	552	552520088300	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	10,000	57,70	577,00		577,00	0,250
69	422	422710000300	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN	ks	10,000	27,53	275,30		275,30	0,039
70	422	422210004200	Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 80, PN 16, na vodu, HAWLE	ks	10,000	186,64	1 866,40		1 866,40	0,205
71	552	552410000100	Peklop posúvačový Y 4504	ks	10,000	24,60	246,00		246,00	0,160
72	422	422210022900	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, HAWLE	ks	10,000	6,11	61,10		61,10	0,007
73	982	9822.7	Zavzdušňovacia a odzdušňovacia súprava DN 80/1555, voda a kanál	ks	3,000	542,88	1 628,64		1 628,64	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
74	179	1790	Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a kanál	ks	3,000	201,53	604,59		604,59	
75	250	250.18	Hydrant nadzemný EURO 2000 DN 80 2B RD1.50, voda a kanál	ks	1,000	1 220,90	1 220,90		1 220,90	
76	269	269.9	Hydrant podzemný EURO 2000 DN 80 RD1.50, voda a kanál	ks	9,000	617,33	5 555,97		5 555,97	
77	341	341110001300	Kábel medený CYKY 4x1,5 mm2	m	831,000	1,31	1 088,61		1 088,61	0,133
78	283	283230008100	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela, CAMPRI	m	831,000	0,28	232,68		232,68	0,083
79	VK1	VK14075	Vodárenský orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmer priemer x výška 42x2250mm, MIVA	ks	22,000	33,87	745,14		745,14	
80	VK8	VK844250	Hydrantový stĺpik	ks	10,000	58,14	581,40		581,40	
81	VK1	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA	ks	32,000	13,84	442,88		442,88	
82	930	930200250	Tesniaca manžeta "DU-N" rozmer 225x275x75mm vhodná pre rúru/chráničku 200x250mm, MIVA	ks	6,000	54,97	329,82		329,82	
83	900	900222	Kĺzne objímky MF MIDI výška segmentu 21mm šírka 130mm vonkajší priemer rúry od-do 150 - 400mm, MIVA	ks	56,000	3,17	177,52		177,52	
84	552	552520041200	Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 100/80, PN 16, DUKTUS	ks	2,000	57,21	114,42		114,42	0,021
85	286	286530184300	Objímka so zarážkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN	ks	8,000	11,29	90,32		90,32	0,006

Celkom

35 301,14 90 553,94 126 342,88 386,700

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Zoznam známych subdodávateľov

P.č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Kontaktná osoba (Meno a Priezvisko, tel.číslo, email)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH
1.	EUROBAU s.r.o. Dúhová 40, 040 01 Košice		Odborná a technická pomoc	2,00 %	2 999,99 €

iČo

84

1

[illegible]