

Krycí list rozpočtu

Stavba Oprava budovy Strážnice a telefonnej ústredne s. Miesto:							
Objekt Strážnica + telefonna ústredňa b.č.1							
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Anna Šteinerová			Dňa			
Odberateľ: Centrum výcviku Lešť		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. Spišská Nová Ves		IČO: 31731244					
		DIČ: 2020505190					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	21 700,38	0,00	21 700,38	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	15 415,40	0,00	15 415,40	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	1 074,41	0,00	1 074,41	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			38 190,19	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	38 190,19
					22	DPH 20% z	38 190,19 style="text-align: right;">7 638,04
					23	DPH 0% z	0,00 style="text-align: right;">0,00
					24	Spolu v EUR	45 828,23
					F		
Odberateľ					26 Dodávateľ		

Rozpočet Oprava budovy Strážnice a telefonnej ústredne s.č. 1404 Sklady,garáže Zábava / Strážnica + telefonna ústredňa b.č.1

Odberateľ: Centrum výcviku Lešť

Spracoval: Anna Šteinerová

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. Spišská Nová Ves

Stavba Oprava budovy Strážnice a telefonnej ústredne s.č. 1404 Sklady,garáže Zábava

Objekt Strážnica + telefonna ústredňa b.č.1

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1/A 1	317000000	M+D - naddverný preklad pre zárubňu š. 600 mm	ks	1,000	68,06	0,00	68,06		
1/A 1	317000000	M+D - naddverný preklad pre zárubňu š. 800 mm	ks	1,000	68,06	0,00	68,06		
1/A 1	342000000	oprava murov. priečok do hr. 200 mm - WC,sprcha m.č.10, m.č.11	m3	2,598	164,49	0,00	427,35		
		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE			563,47	0,00	563,47	0,000	0,000
		ÚPRAVY POVRCHOV,PODLAHY, OSADENIE							
1/A 1	612000000	omietka hrubá	m2	166,570	10,78	0,00	1 795,62		
1/A 1	612000000	omietka jemná	m2	166,570	17,58	0,00	2 928,30		
1/A 1	612000000	steny - sklotextilná mriežka	m2	166,570	5,10	0,00	849,51		
1/A 1	612000000	steny - stierka	m2	166,570	7,94	0,00	1 322,57		
1/A 1	612000000	omietky ostenie - špalety okolo okien a zárubní - hrubá,jemná,sklorex. mriežka,stierka	m2	11,440	22,69	0,00	259,57		
1/A 1	612000000	vyspravkovanie stien pred maľovaním	m2	80,718	6,81	0,00	549,69		
1/A 1	612000000	penetrácia stien pred maľovaním	m2	232,406	3,40	0,00	790,18		
1/A 1	632000000	samonivelizačný poter	m2	55,620	17,02	0,00	946,65		

Rozpočet Oprava budovy Strážnice a telefonnej ústredne s.č. 1404 Sklady,garáže Zábava / Strážnica + telefonna ústredňa b.č.1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
1/A 1	642000000	M+D - zárubeň + dvere š. 600 mm	kpl	1,000	260,91	0,00	260,91		
1/A 1	642000000	M+D - zárubeň + dvere š. 800 mm	kpl	1,000	283,60	0,00	283,60		
1/A 1	648000000	výmena parapetných dosiek plastová dl. 1300 mm	ks	1,000	34,03	0,00	34,03		
1/A 1	648000000	demontáž vnút. parapetu + parapet vnutor. plastový	ks	1,000	56,72	0,00	56,72		
		ÚPRAVY POVRCHOV,PODLAHY, OSADENIE			10 077,35	0,00	10 077,35	0,000	0,000
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
11/A 1	952901111	Vyčistenie miestností po vykonaných stavebných prácach	hod	8,000	17,02	0,00	136,16	0,000	
1/A 1	979000000	buracie práce - všetky + lešenia	m3	5,545	1 320,00	0,00	7 319,40		
1/A 1	979000000	odvoz, likvidácia a uloženie staveb. odpadu na skládku	t	7,208	500,00	0,00	3 604,00		
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			11 059,56	0,00	11 059,56	0,000	0,000
		Práce HSV			21 700,38	0,00	21 700,38	0,000	0,000
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711	711000000	M+D - hydroizolácia stien a podlahy	kpl	1,000	431,07	0,00	431,07		
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			431,07	0,00	431,07	0,000	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713	713000000	M+D tepelná izolácia strop - Nobasil hr. 150 mm + parozábranná fólia	m2	19,616	28,36	0,00	556,31		
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			556,31	0,00	556,31	0,000	0,000
721	721000000	M+D - splašková kanalizácia pre zariaden. predmety	subor	1,000	826,00	0,00	826,00		

Rozpočet Oprava budovy Strážnice a telefonnej ústredne s.č. 1404 Sklady,garáže Zábava / Strážnica + telefonna ústredňa b.č.1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
					826,00	0,00	826,00	0,000	0,000
		ZTI-VNÚTORNY VODOVOD							
722	722000000	M+D - rozvod vody na stud. vodu pre zar. predmety	subor	1,000	576,00	0,00	576,00		
722	722000000	M+D - rozvod vody na teplú a stud. vodu pre zar. predmety	subor	1,000	497,00	0,00	497,00		
		ZTI-VNÚTORNY VODOVOD			1 073,00	0,00	1 073,00	0,000	0,000
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
725	725000000	M+D - WC combi,rohový ventil,hadička	ks	2,000	703,33	0,00	1 406,66		
725	725000000	M+D - pisoár,ventil,hadička,sifon pre pisoar	ks	1,000	567,20	0,00	567,20		
725	725000000	M+D - bezbarier. sprchovací kut murov. ,spad. podlaha s odpad. guličkou	ks	1,000	974,00	0,00	974,00		
725	725000000	M+D - bateria so sprchov. hadicou a ružicou	ks	1,000	226,88	0,00	226,88		
725	725000000	M+D - presklenné dvere do sprchov. kútov	ks	1,000	907,52	0,00	907,52		
725	725000000	M+D - umyvadlo, sifon umyvadlový,hadičky na teplu a stud. vodu,ventily	ks	2,000	181,50	0,00	363,00		
725	725000000	M+D - bateria stojanková,páková,zmiešavacia	ks	2,000	136,13	0,00	272,26		
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			4 717,52	0,00	4 717,52	0,000	0,000
		DREVOSTAVBY							
763	763000000	M+D - SDK strop zníženie plocha 19,616 m2	subor	1,000	850,80	0,00	850,80		
		DREVOSTAVBY			850,80	0,00	850,80	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764	764000000	demontáž vonkj. plech.parapetu + nový parapet	ks	1,000	68,06	0,00	68,06		
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			68,06	0,00	68,06	0,000	0,000

Rozpočet Oprava budovy Strážnice a telefonnej ústredne s.č. 1404 Sklady,garáže Zábava / Strážnica + telefonna ústredňa b.č.1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766	766000000	M+D - deliaca drev. stena s dverkami	m2	8,900	79,41	0,00	706,75		
766	766000000	demontáž + montáž + dodávka - okno plastové 1200/600 mm	ks	1,000	589,89	0,00	589,89		
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			1 296,64	0,00	1 296,64	0,000	0,000
		PODLAHY Z DLAŽDÍC							
771	771000000	M+D - keram. dlažba s protišmyk. úpravou	m2	36,375	39,70	0,00	1 444,09		
771	771000000	M+D - soklík keramický v. 100 mm	m	22,438	9,08	0,00	203,74		
		PODLAHY Z DLAŽDÍC			1 647,83	0,00	1 647,83	0,000	0,000
		PODLAHY POVLAKOVÉ							
776	776000000	M+D - podlahová krytina linoleum	m2	20,000	36,30	0,00	726,00		
776	776000000	M+D - soklík gumový v. 50 mm	m	17,400	7,94	0,00	138,16		
		PODLAHY POVLAKOVÉ			864,16	0,00	864,16	0,000	0,000
		DOKONČOVACIE PRÁCE A OBKLADY							
781	781000000	M+D - obklad keramický	m2	51,808	39,70	0	2 056,78		
		DOKONČOVACIE PRÁCE A OBKLADY			2 056,78	0,00	2 056,78	0,000	0,000
		MALBY							
784	784000000	malby stien a stropov 2-násob. biele	m2	232,406	4,42	0	1 027,23		
		MALBY			1 027,23	0,00	1 027,23	0,000	0,000
		Práce PSV			15 415,40	0,00	15 415,40	0,000	0,000

Rozpočet Oprava budovy Strážnice a telefonnej ústredne s.č. 1404 Sklady,garáže Zábava / Strážnica + telefonna ústredňa b.č.1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921	210000000	M+D - svietidlá interierové	ks	3,000	102,10	0	306,30		
921	210000000	M+D - kábel CYKY 3x2,5 mm2 v chráničke	m	18,000	4,54	0	81,72		
921	210000000	M+D - zasuvka na omietku 230 V / 16 A	ks	2,000	20,42	0	40,84		
921	210000000	M+D - el. konvektor príkon 2000 W s termostatom a pohybl. pripojením	subor	1,000	397,04	0	397,04		
921	210000000	M+D - vypínač č. 1 jednopačkový	ks	1,000	22,69	0	22,69		
921	210000000	M+D - vypínač č. 5 dvojpáčkový	ks	1,000	28,36	0	28,36		
921	210000000	M+D - kábel CYKY min. 3x1,5 mm2 v chráničke	m	12,000	4,54	0	54,48		
921	210000000	M+D - zásuvka na omietku 230 V/16 A	ks	3,000	20,42	0	61,26		
921	210000000	M+D - kábel CYKY min. 3x2,5 mm2 v chráničke	m	18,000	4,54	0	81,72		
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			1 074,41	0,00	1 074,41	0,000	0,000
		Montážne práce			1 074,41	0,00	1 074,41	0,000	0,000
		Celkom v EUR			38 190,19	0,00	38 190,19	0,000	0,000