

Príloha č. 1 – Cenová ponuka zhotoviteľa

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba / Plachého

Objekt:

Časť: práce na oprave prepadnutej šachty - vodojem BVS

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MIDO Miloš Dobda Kralova Pri Senci 446 ICO /47844621 DIC / 1077264023

Datum / 7.12.2022

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ/D	Dodávky materiálu a technológií			Montážne práce				Dodávky/Montáž
					Dodávka vymer	Cenova jednotka D	Dodávka celkom	Mema jednotka montáž	Vymera montáž	cenova jednotka montáž	Montáž celkom	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12

HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

1			príprava staveniska, odstránenie dreviny a húštiny pred výkopom					ks	1,00	450,00		450,00
2			výkop a odkopanie šachty v spevnenom navozenom terene kombinácia zemina a kameň - práce v šikmom kopci, stúpanie min. 12-20stupňov					m3	80,00	98,00		7 840,00
3			ručné vyčistenie šachty od nánosov, blata, bahna, polamanych betonov					ks	1,00	660,00		660,00
4			šalovanie, armovanie, betonáž nového poklopu s prípravou na montáž skruží vrátane izolácie nakoľko poklop bude znova pod terenom					ks	1,00	1 350,00		1 350,00
5			murárske vyspravenie šachty vnútorná časť (zničené po závale šachty) vrátane izolácie na báze cementových zmesí					ks	1,00	900,00		900,00
6			dodávka a montáž skruže priemer 1000 na výšku min. 1,5 až 2 m vrátane konusu poklopu a nových nášlapov					ks	1,00	2 760,00		2 760,00
7			navážka terénu kopca do pôvodného stavu					m3	80,00	76,00		6 080,00
8			úprava terénu					m2	200,00	4,00		800,00
9			presuny materiálu a sute v rámci stavby pri odkopovaní kopca, vytváranie nájazdov					ks	1,00	716,00		716,00
10			drobné asistenčné práce, čistenie šachty od nánosov blata tlakovým čistením (veľká auto wap)					ks	1,00	380,00		380,00
11			dopravné náklady					ks	1,00	320,00		320,00
12												
13												
14		POZNAMKA	Táto práca je veľmi náročná nakoľko sa nachádza vo veľmi neprístupnom terénu, kde sa musí aj s mechanikou a strojmi veľmi opatrne a jemne narábať, preto aj výkopy aj záspyp - je to väčší zdĺhavý proces, nakoľko sme v extrémne šikmom kopci.									
15												
16												
20			CENA SPOLU S MATERIALOM BEZ DPH									22 256,00

/ DPH 20 % / €

CENA SPOLU S MATERIALOM s DPH