

Príloha č. 1					
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:					
Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa					
Výkaz výmer					
Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.					
Adresa sídla zhotoviteľa: Strážska cesta 7882, 980 01 Zvolen					
Názov stavby					
III/2551 križ. Súdovce - križ. LIšov					
Číslo cesty/ Názov stavby					
III/2551 križ. Súdovce - križ. LIšov			od:	do:	
			staničenie v km:	1,241	1,851
dĺžka úseku	610,00	m			
šírka voz.m	5,43	m			
plocha úseku	3 312,30	m ²			
korekcie	90,00	m ²			
položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,820	28,86	23,67
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,287	3 402,30	976,48
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m ²	50 mm	9,842	244,35	2 404,89
postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,451	5 058,45	2 281,36
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	10,663	3 402,30	36 278,72
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	priem. 50 mm	10,253	1 656,15	16 980,51
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,640	620,86	1 018,21
spevnenie krajníc kamenivom drveným hr. 100mm x 500mm po obidvoch stranách	m	fr.0 - 32	4,921	1 200,00	5 905,20
				spolu	65 869,02
				CELKOM:	€ 13 173,80
					DPH 20% Spolu s DPH 79 042,82
*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!					
*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)					
*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty					
Vo Zvolene, dňa					
Ing. Michal Šimko, konateľ VIAKORP, s.r.o.					

Príloha č.4						
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:						
Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa doplnok						
Výkaz výmer						
Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.						
Adresa sídla zhotoviteľa: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen						
Názov stavby						
III/2491 Hronsá Dúbrava						
Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km:		od:	do:	
III/2491 Hronsá Dúbrava				0,752	1,422	
				1,827	2,557	
dĺžka úseku	1 400,00	m				
šírka voz.m	4,20	m				
plocha úseku	5 880,00	m ²				
korekcie	100,00	m ²				
položka						
		m.j.	špecif.	jednotk. cena	výmera	spolu bez DPH
				€		€
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku		m	50 mm	0,820	8,40	6,89
čistenie vozovky-zametanie		m ²		0,205	5 980,00	1 225,90
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)		m ²	50 mm	14,844	134,00	1 989,03
postrek spojovací		m ²	0,5 kg/m ²	0,451	11 826,00	5 333,53
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením		m ²	50 mm	9,924	5 980,00	59 345,52
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením		m ²	priem. 50 mm	9,514	5 846,00	55 618,84
asfaltová zálievka pracovných spojov		m		1,640	16,80	27,55
spevnenie krajníc kamenivom drveným hr. 100mm x 500mm po oboch stranách		m	fr.0 - 32	4,921	1 050,00	5 167,05
					spolu	128 714,31
					CELKOM:	€
						DPH 20%
						Spolu s DPH
						25 742,86
						154 457,17
*pri pokládke všetky spoje opatřit asfaltovou zálievkou!						
*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zariadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)						
*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty						
Vo Zvolene, dňa						
Ing. Michal Šimko, konateľ VIAKORP, s.r.o.						

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa, doplnok								
P.č.	Cesta	Okres	Miestopis	Staničenie od	Staničenie do	Dĺžka rekonštrukcie v km	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH
1	III/2551	KA	križ. Súdovce - križ. Lišov	1,241	1,851	0,610	65 869,02	79 042,82
2	III/2491	ZH	Hronská Dúbrava	0,752	2,557	1,400	128 714,31	154 457,17
Spolu						2,010	194 583,33	233 500,00
Ing. Michal Šimko, konateľ VIAKORP, s.r.o.								