

RÁMCOVÁ ZMLUVA č . 931/2022/ŽPD

o vymedzení rozsahu a spôsobu správy, údržby a prevádzkovaní majetku mesta a o finančnom zabezpečení týchto činností uzavretá podľa § 269, ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

medzi zmluvnými stranami

- | | |
|---|---|
| 1. Zriaďovateľ: | Mesto Liptovský Mikuláš |
| Sídlo | Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš |
| IČO | 00315524 |
| DIČ | 2021031111 |
| IČ DPH | Neplatca DPH |
| Bankové spojenie | Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Liptovský Mikuláš |
| Číslo účtu | SK89 5600 0000 0016 0044 3002 |
| Konajúce prostredníctvom
štatutárneho orgánu | Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta |
| Kontaktná osoba | Ing. Gabriel Lengyel |
| E-mail | gabriel.lengyel@mikulas.sk |
-
- | | |
|---|--|
| 2. Príspevková organizácia
zriaďovateľa: | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
| sídlo: | Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| zastúpené: | Ing. Dušan Grešo, riaditeľ VPS |
| IČO: | 183 636 |
| DIČ: | 2020427761 |
| (ďalej len „poskytovateľ“) | |

Článok I Účel zmluvy

Účelom tejto zmluvy je vymedzenie činností a výkonov, ktoré bude poskytovateľ vykonávať na majetku zriaďovateľa a na majetku tretích osôb, ktorý má zriaďovateľ v prenájme, úprava vzájomných vzťahov, práv a povinností zmluvných strán, určenie spôsobu a výšky finančného zabezpečenia činností spojených so správou a údržbou majetku zriaďovateľa a majetku tretích osôb, ktorý má zriaďovateľ v prenájme a rozsah právnych úkonov pri nakladaní s majetkom zriaďovateľa.

Článok II Predmet zmluvy

1) Predmetom tejto zmluvy je:

a) záväzok poskytovateľa v rozsahu uvedenom v tejto zmluve riadne, včas a osobné alebo prostredníctvom tretej osoby zabezpečovať údržbu a opravy verejného osvetlenia, miestnych komunikácií, vrátane zimnej údržby, čistenie miestnych komunikácií a ich súčastí, prevádzku a údržbu zabezpečovacích zariadení, parkovacích zariadení, vrátane čističky odpadových vôd Podbreziny, údržbu verejných plôch a zabudovaných zariadení na voľnočasové aktivity, údržbu Kultúrno

oddychovej zóny Háj-Nicovô, údržbu verejných športových ihrísk, detských zariadení a vlajkovej a vianočnej výzdoby mesta, prevádzku, údržbu a čistenie verejnoprospešných zariadení, správu verejnej zelene, prevádzku a údržbu pohrebísk a Domu smútku, zber, odvoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie zložiek komunálneho odpadu a ďalších činností a výkonov podrobne popísaných v Špecifikácii činností a výkonov pre rok 2022 (ďalej len "Špecifikácia činností a výkonov"), ktorá je prílohou č. 1 tejto zmluvy, b) záväzok zriaďovateľa zaplatiť poskytovateľovi za túto službu odplatu a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2) Predmetom tejto zmluvy je aj zabezpečenie prevádzky krytej plavárne, mobilnej ľadovej plochy, Liptov Arény (v zmysle zmluvy č. 27/2014/Práv), ihrísk MFK Tatran a ihrísk s umelým trávnikom, ktorých vlastníkom je zriaďovateľ. V prípade zmeny vlastníctva týchto zariadení budú tieto vyňaté z predmetu tejto zmluvy.

3) Predmetom tejto zmluvy nie je údržba oplotených areálov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa.

4) Rozsah majetku, na ktorom poskytovateľ vykonáva správu a údržbu, je majetok:

- a) ktorý zriaďovateľ zveril do správy poskytovateľovi v zmysle zriaďovacej listiny,
- b) ktorý poskytovateľ obstaral z vlastných zdrojov,
- c) ktorý má zriaďovateľ prenajatý.

5) Poskytovateľ nemôže nadobudnúť nehnuteľný majetok zriaďovateľa do svojho vlastníctva.

Článok III

Povinnosti zmluvných strán

1) Zriaďovateľ:

a) je povinný sledovať dodržiavanie podmienok tejto zmluvy, kontrolovať a odsúhlasiť rozsah prác, ktoré poskytovateľ na majetku zriaďovateľa vykonal, nové činnosti pred ich začatím realizácie prerokovať so zriaďovateľom.

b) určuje pôsobnosť oddelení Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši pre jednotlivé činnosti a výkony, ktoré zabezpečuje poskytovateľ a to nasledovne:

1. Oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev:

- stavebnotechnická údržba miestnych komunikácií a ich súčastí, údržba prístreškov zastávok MAD; údržba a opravy verejného osvetlenia, údržba a obnova dopravných značiek a dopravných zariadení; prevádzka, údržba a obnova informačných, orientačných zariadení mesta a plagátovacích plôch,
- zabezpečenie zimnej služby,
- čistenie miestnych komunikácií a ich súčastí,
- prevádzka a údržba svetelných signalizačných zariadení a parkovacích automatov, prevádzka vianočnej výzdoby, prevádzka verejných WC, údržba verejných plôch určených na voľno časové aktivity, čistenie a údržba podchodov, nadchodov, trhovísk, vyhradených parkovísk a verejných platených parkovísk.

2. Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva:

- nakladanie s odpadmi (odvoz komunálneho odpadu, odvoz zeleného odpadu, odvoz odpadu z košov na odpady, zabezpečenie dotriedenia a zhodnotenia vytriedených zložiek odpadu, zneškodnenie nezhodnotených zložiek odpadu z územia mesta Liptovský Mikuláš, zber uhynutých zvierat z komunikácií v správe mesta a z pozemkov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš a zabezpečenie ich zneškodnenia,
- prevádzka zberných dvorov, separačnej haly, prekládkovej stanice, skládky odpadov, zariadenia na kompostovanie odpadov,
- starostlivosť o verejnú zeleň (evidencia, zakladanie, údržba a ochrana verejnej zelene), odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene,
- čistenie verejnej zelene,
- údržba zelene v okolí kultúrnych pamiatok a pamätných tabúl na území mesta Liptovský Mikuláš; prevádzka a údržba protipovodňových zariadení,
- revitalizácia parkov na území mesta Liptovský Mikuláš,
- ČOV Podbreziny, administratívnej budovy a areálu v správe VPS, prevádzka a údržba Domu smútku, údržba zelene na cintorínoch, ktorých vlastníkom alebo užívateľom je zriaďovateľ";
- údržba oplotení cintorínov, chodníkov, spevnených plôch a mobiliáru cintorínov v správe poskytovateľa; a údržba neprevádzkovaných cintorínov (kosenie),
- kontrola a údržba zabudovaných zariadení na voľnočasové aktivity, zariadení detských ihrísk, lavičiek a mobiliáru, ktorých vlastníkom je zriaďovateľ,
- údržba Kultúrno oddychovej zóny Háj-Nicovô.

3. Oddelenie marketingu a podnikania:

- verejnoprospešné služby, materiálno-technické zabezpečenie počas Stoličných dní, Mikulášskeho jarmoku, Vianočných trhov, Švábkafestu a podujatí organizovaných zriaďovateľom na území mesta Liptovský Mikuláš.

4. Oddelenie mládeže, športu a kultúry

- zabezpečenie vlajkovej výzdoby počas štátnych sviatkov,
- materiálno-technické zabezpečenie priebehu športových a kultúrno-spoločenských podujatí v gescii oddelenia,
- údržba oplotených verejných športových ihrísk, prevádzka krytej plavárne, mobilnej ľadovej plochy, Liptov Arény, ihrísk s umelým trávnikom (Nórske ihriská, MFK Tatran) a trávnatých ihrísk MFK Tatran, ktorých vlastníkom je zriaďovateľ.

2) Poskytovateľ:

a) je povinný vykonávať správu a údržbu majetku zriaďovateľa v súlade so zriaďovacou listinou poskytovateľa a jej dodatkov, v rozsahu, ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 1 k tejto zmluve a podľa príslušných právnych a technických noriem,

b) je oprávnený majetok zriaďovateľa držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení a ostatnými normami prijatými na úrovni zriaďovateľa,

c) je povinný majetok zriaďovateľa zveľaďovať, zhodnocovať v rozsahu špecifikácie činností a výške poskytnutého transferu na tento účel a chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím; nesmie ho scudzovať, ani viazať na majetok zriaďovateľa iné fyziky,

- d) je povinný používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
- e) po škodovej udalosti je poskytovateľ povinný bezodkladne informovať zriaďovateľa o vzniknutej škode,
- f) je povinný s majetkom zriaďovateľa hospodáriť v prospech rozvoja mesta, jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia,
- g) je povinný dodržiavať finančne objemy dané platným rozpočtom poskytovateľa, podľa jednotlivých druhov transferov, potrebu prípadných presunov medzi položkami avizovať zriaďovateľovi prostredníctvom príslušných vedúcich zamestnancov zriaďovateľa,
- h) je povinný predložiť súpisy vykonaných prác zriaďovateľovi do 10 dní po realizácii konkrétnej práce (činnosti), alebo do 10. dňa nasledujúceho mesiaca pri opakujúcich sa činnostiach.

Článok IV

Spôsob a výška finančného zabezpečenia

- 1) Základným dokumentom a finančným limitom na kalendárny rok 2022 je schválený rozpočet poskytovateľa, prípadne posledný schválený rozpočet v prípade rozpočtového provizória.
- 2) Finančne činnosť poskytovateľa, ktorá je spojená s prevádzkou a údržbou majetku zriaďovateľa, je zabezpečená:
- a) príspevkom zriaďovateľa,
- b) vlastnými príjmami poskytovateľa, ale len v tom prípade, že poskytovateľ má vysporiadané záväzky vyplývajúce z činností, na ktoré sa viažu vlastné príjmy.
- 3) Objem finančných prostriedkov podľa jednotlivých činností a ich predpokladané časové použitie je rozpísané v tabuľkovej časti prílohy č. 1 Špecifikácia činností a výkonov pre rok 2022.
- 4) Zriaďovateľ bude poskytovať príspevok:
- a) na základe poskytovateľom preukázaných výkonov v zmysle bodu 5) a 6) článku IV. tejto zmluvy; základom pre určenie ceny je Cenník, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy; zmluvné strany budú priebežne vyhodnocovať dohodnutú cenovú politiku,
- b) pravidelnými mesačnými transfermi vo výške 1/12 schváleného rozpočtu alebo v dohodnutých výškach podľa rozpisu rozpočtovaných prevádzkových transferov do 10. dňa aktuálneho mesiaca na účet poskytovateľa a to u nasledovných položiek
1. prevádzka a údržba verejnoprospešných zariadení,
 2. správa domu smútku,
 3. zabezpečenie prevádzky zariadení na nakladanie s odpadmi - zberných dvorov, kompostárne, prekládkovej stanice, údržba skládky odpadov,
 4. údržba verejného osvetlenia.
- c) jednorazovým príspevkom určeným na úhradu nákladov súvisiacich so správou administratívnej budovy a areálu poskytovateľa (opravy a revízie).
- 5) Poskytovateľ bude svoje výkony zúčtovať zriaďovateľovi formou výkazu prác do 10 dní po realizácii konkrétnej práce (činnosti), alebo do 10. dňa nasledujúceho mesiaca pri opakujúcich sa činnostiach (nedaňovým interným dokladom). Doklad bude obsahovať zoznam, rozsah výkonov podľa požiadaviek zriaďovateľa a cenu výkonov podľa cenníka uvedeného v prílohe č. 2 zmluvy.

6) Zriaďovateľ je povinný vykonané práce skontrolovať. Ak budú splnené dohodnuté podmienky potvrdiť ich vecnú správnosť. Poskytovateľ na základe zriaďovateľom skontrolovaného a potvrdeného rozsahu výkonov vystaví výkaz prác a doručí ho zriaďovateľovi. Zriaďovateľ je povinný v lehote splatnosti 10 pracovných dní po prevzatí výkazu prác skontrolovať jeho vecnú a číselnú správnosť a uhradiť ho na účet poskytovateľa formou prevádzkového príspevku. V prípade zistenia nedostatkov v doručenom výkaze prác, je zriaďovateľ povinný výkaz prác vrátiť na prepracovanie s uvedením dôvodov.

Článok V

Doba platnosti zmluvy a ukončenie zmluvy

- 1) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od účinnosti zmluvy do 31.12.2023.
- 2) Zmluvu je možné meniť formou očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia.
- 3) Zmluvu je možné pred uplynutím dohodnutej doby ukončiť vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.
- 4) Poskytovateľ sa zaväzuje pokračovať vo výkonoch a činnostiach, ktoré sú predmetom tejto zmluvy do uzatvorenia novej rámcovej zmluvy, maximálne však po dobu 90 dní odo dňa skončenia dojednanej doby
- 5) Zmluva môže byť ukončená výpoveďou na základe dôvodov uvedených nižšie:
 - a) poskytovateľ môže túto zmluvu vypovedať, ak zriaďovateľ poruší povinnosti podľa tejto zmluvy, ktoré podstatným spôsobom znemožňujú poskytovateľovi výkon povinností podľa tejto zmluvy po nepretržitú dobu 3 mesiacov.
 - b) zriaďovateľ môže túto zmluvu vypovedať z nasledujúcich dôvodov
 1. ak poskytovateľ poruší ktorúkoľvek z jeho povinností podľa tejto zmluvy alebo nevykonáva povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy po nepretržitú dobu 3 mesiacov,
 2. ak poskytovateľ stratí spôsobilosť na výkon činností dohodnutých touto zmluvou.
- 6) Táto zmluva môže byť ukončená odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán za podmienok uvedených nižšie. Účinnosť odstúpenia nastáva okamihom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.
- 7) Odstúpiť od tejto zmluvy môžu zmluvné strany iba v prípade porušenia tejto zmluvy podstatným spôsobom ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

Článok VI

Všeobecné ustanovenia

- 1) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadné nevýhodných podmienok. Obsahu zmluvy rozumejú a na znak súhlasu s ňou a vôle byť ňou viazané ju podpisujú.
- 2) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle zriaďovateľa.

3) Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, 2 rovnopisy pre poskytovateľa a 4 rovnopisy pre zriaďovateľa.

V Liptovskom Mikuláši dňa:

Zriaďovateľ:
Ing. Ján Blcháč, PhD. - primátor mesta

Poskytovateľ:
Ing. Dušan Grešo riaditeľ VPS

Prílohy.

- 1) Špecifikácia činností a výkonov pre rok 2023 na úseku verejnoprospešných služieb
- 2) Cenník prác upravený pre rok 2023

Príloha č. 1

ŠPECIFIKÁCIA

činností a výkonov pre rok 2023 v oblasti verejnoprospešných služieb

- A) Základné údaje o spravovanom majetku
B) Prehľad činností, ktoré sú predmetom zmluvy

A) ZÁKLADNE ÚDAJE O SPRAVOVANOM MAJETKU:

=>Dĺžka miestnych komunikácií	85 026 m
• I.. triedy	16 094 m
• II. triedy	45 270 m
• III. triedy	23 662 m
• IV. triedy (chodníky)	56 571 m
> samostatné chodníky	13 506 m
>príľahlé k štátnym cestám	16 315 m
>príľahlé k miestnym komunikáciám	26 750 m
=í>Plocha miestnych komunikácií	
• I. až III. Triedy	475 721 m ²
• IV. triedy (chodníkov)	124 601 m ²
• cestná zeleň	12 719 m ²
=>Verejné osvetlenie	
• počet stožiarov verejného osvetlenia	3095 ks
=>Počet cestných objektov	
• mosty + lávky	79 ks
• podchody	4 ks
• nadchody	1 ks
=>Svetelné signalizačné zariadenie	
• počet križovatiek so svetelnou signalizáciou (Tesco, Hypernova, Hollého, Hollého-Garbiarska, Stop.Shop, Rachman. námestie)	6 ks
• priechody pre chodcov s trojfarebnou svetelnou signalizáciou (Palúčanská, Bellova, Okoličianska)	3 ks
• priechody pre chodcov so žitým prerušovaným svetlom	5 ks
• inteligentné priechody pre chodcov	8 ks
=>Počet prístreškov verejnej autobusovej dopravy	
• presklené	48 ks
• plechové	11 ks
=>Počet dažďových vpustov	1 351 ks
=>Počet zariadení WC	2ks
=>Počet trhovísk	1 ks
=>Počet vyhradených parkovísk	1 ks
=>Počet platených parkovísk	5 ks
• počet parkovacích automatov	4 ks
=>Počet bodov informačného systému	

• základný informačný systém (všeobecný) - ZIS	16
• nadstavbový informačný systém (uličný) - NIS	19
• komerčný informačný systém - KIS	38
=>Počet cintorínov	
prevádzkovaných	13
• plocha cintorínov (bez vojnového cintorína na Háji)	105 067 m ²
• kvetinové záhony na cintoríne	52 m ²
neprevádzkovaných	3
• počet pomníkov významných osobností	6 ks
=>Verejná zeleň	
• trávniky lúčne	706 602 m ²
• trávniky parkové	6 134 m ²
• živé ploty	2 870 m ²
• kríky	3 082 ks
• samostatné stojace stromy	6 950 ks
• záhony	3 255 m ²
• mobilne záhony	65 ks
=>Oplotené detské ihriská	12 ks
=>Verejnú športovú ihriská	
• oplotené - Ul. P. Štraussa, Ul. Pod Dielom	2 ks
• neoplotené	5 ks
=>Počet pomníkov	29 ks
=>Počet kontajnerov (v súčasnosti sú kontajnery v nájme OZV)	
• kontajnery na plasty 1 100	419 ks
• zvony na sklo 1,5 m	164 ks
• kontajnery na papier 1 100 l	253 ks
• kontajnery na batérie (v obchodoch)30 l	15 ks
• kontajnery na batérie - zberné dvory	9 ks
• kontajnery veľkoobjemové na TKO	51 ks
• veľkoobjemové kontajnery na sep. zber- na náklad, autá	18 ks
• koše (odpadové, fajčiarske, pre psov,...)	405 ks
• kontajnery na BRKO	257 ks
• podzemné kontajnery 3m ³	9 ks
• podzemné kontajnery 5m ³	3 ks
=>Počet protipožiarnych zariadení	16 ks
=>Počet protipovodňových objektov	13

B) PREHĽAD ČINNOSTI, KTORÉ SÚ PREDMETOM ZMLUVY:

1. ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

1.1. Stavebno-technická údržba komunikácií, ktoré sú prístupné premávke motorovými vozidlami (súhrn prác, ktorými sa miestne komunikácie a ich súčasti udržuujú v prevádzkovo vyhovujúcom stave - bežná údržba, súvislá údržba a lokálna oprava)

1.1.1. Údržba vozoviek, parkovacích pruhov a odstavných plôch

1.1.1.1. Údržba živičných vozoviek (hrúbka úpravy do 30 mm); oprava vozoviek (odstránenie porušenia vozovky do hĺbky väčšej ako 30 mm).

1.1.1.1.1. Poruchy vozovky - musia byť vždy bez prieťahov opravené

1.1.1.1.1.1. Strata drsnosti

- a) strata makrotextúry,
- b) strata mikrotextúry,

- c) obrusovanie povrchu,
- d) vypieranie povrchu.
- 1.1.1.1.1.2. Poruchy povrchu vozovky
 - a) kaverny v obrusnej vrstve,
 - b) plúzgiere v obrusnej vrstve,
 - c) výtlky v obrusnej vrstve,
 - d) rozpad obrusnej vrstvy.
- 1.1.1.1.1.3. Poruchy v kryte vozovky
- 1.1.1.1.1.4. Deformácie krytu
 - a) priečne nerovnosti (koľaje)
 - b) pozdĺžne nerovnosti vozovky (rolety)
- 1.1.1.1.1.5. Trhliny v kryte
 - a) priečne trhliny krytu
 1. úzke, kde šírka trhliny je do 5 mm,
 2. široké, kde šírka trhliny je 5 mm a viac,
 - b) mrazové trhliny
 - c) pozdĺžne trhliny krytu
- 1.1.1.1.1.6. Sieťové trhliny
 - a) rozvetvené trhliny
 - b) mozaikové trhliny
 - c) blokové trhliny
- 1.1.1.1.1.7. Výtlky v kryte (zasahujú celý kryt, prípadne i hornú podkladovú asfaltovú vrstvu).
- 1.1.1.1.2. Poruchy podkladových vrstiev a podložia
 - 1.1.1.1.2.1. Deformácie
 - a) priečny hrboľ,
 - b) pozdĺžny hrboľ,
 - c) miestny hrboľ,
 - d) miestny pokles,
 - e) pozdĺžne koľaje spôsobené poruchami podložia,
 - f) plošná deformácia vozovky.
 - 1.1.1.1.2.2. Trhliny
 - a) pozdĺžne trhliny podkladu
 - b) pozdĺžne, rozvetvené trhliny,
 - c) priečne, reflexne trhliny,
 - d) odlamovanie okraja vozovky.
 - 1.1.1.1.2.3. Rozpad vozovky
- 1.1.1.1.3. Použiteľné technologické úpravy na poruchy
 - 1.1.1.1.3.1. **povrchu vozovky** - postrekové technológie: asfaltové nátery, emulzné kalové vrstvy, emulzné mikrokoberce; pri väčšom rozsahu je potrebná výmena časti obrusnej vrstvy,
 - 1.1.1.1.3.2. **v kryte vozovky** - obaľované zmesi (AC 11 O), na miestnych komunikáciách III. triedy recyklácia asfaltových vrstiev za horúca na mieste; na miestnych komunikáciách I. a II. triedy je možné použiť recykláciu na ložnú vrstvu nie na obrusnú vrstvu; v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období ako dočasnú úpravu je vhodné použiť: za studena obaľované drvy; na vytvorenie spoľahlivých, stálych vodotesných spojov nových asfaltových povrchov s pôvodnými konštrukciami, používať bitúmenové tesniace pásy DUNAFLEX,
 - 1.1.1.1.3.3. **v podkladových vrstvách a v podloží** - štandardné technológie v dvoch etapách: spodná časť výtlku sa vyplní hrubozrnnou obaľovanou zmesou do úrovne ložnej vrstvy krytu (AC 16 L) a ako obrusná vrstva sa použije obaľovaná zmes (AC 11 O); a miestnych komunikáciách III. triedy recyklácia asfaltových vrstiev za horúca na mieste; na miestnych komunikáciách I. a II. triedy je možné použiť recykláciu na podkladová a ložnú vrstvu nie však na obrusnú vrstvu; ako podkladová vrstvu je možné použiť aj recykláciu asfaltových vrstiev za studena; v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období ako dočasná úpravu je vhodné použiť: za studena obaľované drvy.

1.1.1.2. Údržba dláždených vozoviek

1.1.1.2.1. Vyplavený piesok zo škár dlažbovej plochy sa nahradí novým drobným drveným alebo ťaženým kamenivom frakcie 0-2 a 0-4, ktorý sa vmetie do voľných škár, zvyšky sa odstránia a dlažba sa pokropí, následne sa dohutní dláždený kryt; v prípade potreby sa celý technologický postup zopakuje.

1.1.1.2.2. Ojedinelé poškodené miesta (menšie zvlnenia, porušenia jednotlivých kociek, rýhy nad podzemným vedením) sa predláždia.

1.1.1.2.3. V rámci súvislej údržby je možné vykonať predláždenie do dĺžky 100 m súvislého úseku.

1.1.1.2.4. Zámková dlažba sa kladie na doraz (bez škár) alebo so škarami (šírka škár nesmie byť väčšia ako 5 mm).

1.1.1.3. Údržba šírkových vozoviek

1.1.1.3.1. Pravidelné sa udržuje dosýpaním údržbovým materiálom (piesok, drť).

1.1.1.3.2. Menšie porušené miesta ako výtlky, vyjazdené koľaje, ojedinelé výmrazky sa udržujú vysprávkou a jej zhutnením.

1.1.1.3.3. Vysprávka v súvislých plochách sa vykoná nahrnutím uvoľneného alebo udržiavacieho materiálu a jeho zhutnením.

1.1.2. Údržba krajníc

1.1.2.1. Zrezávanie drňov zabraňujúcich odtoku povrchovej vody z vozovky do priekopy.

1.1.2.2. Rozjazdené nespevnené krajnice sa upravujú vhodným materiálom (štrkopiesok, piesok, štrk, drť).

1.1.2.3. Spevnená časť krajnice sa udržuje podľa zásad platných pre odpovedajúci kryt vozovky.

1.1.3. Údržba svahov násypov a zárezov

1.1.3.1. Zahŕnuje odstránenie porastov vysokého vzrastu, najmä plevelných rastlín; malé trhliny po stekajúcej vode sa zaplnia humusom; súvislé plochy sa presypú humusom, osejú trávny semenom, prípadne spevnia výsadbou vhodných krov.

1.1.3.2. Svahy poškodené vo väčšom rozsahu eróziou, deformáciami a pod. je nutné upraviť podľa zásad STN 73 6101 a ihneď ich chrániť zatrávením.

1.1.4. Údržba odvodňovacích zariadení (časový harmonogram čistenia je závislý od prietočnosti; prehliadky sa vykonávajú najmenej dvakrát v roku)

1.1.4.1. Otvorených (priekopy, rigoly, vsakovacie jamy, kaskády)

1.1.4.1.1. čistenie,

1.1.4.1.2. odstraňovanie naplavenín,

1.1.4.1.3. úprava svahu a pozdĺžneho sklonu dna,

1.1.4.1.4. pravidelné vysekávanie trávneho porastu.

1.1.4.2. Krytých (čestná kanalizácia na odvedenie povrchových vôd - dažďové vpusty)

1.1.4.2.1. úprava zapustenia mreží dažďových vpustov v telese vozovky tak, aby nevyčnievali nad úroveň povrchu odvodňovanej plochy - zapustenie mreže pod úroveň povrchu je najviac o 10 mm,

1.1.4.2.2. čistenie mreží dažďových vpustov,

1.1.4.2.3. čistenie košov na zachytávanie splavenín,

1.1.4.2.4. menšie výškové úpravy rámov šachiet a vpustov,

1.1.4.2.5. čistenie potrubia cestnej kanalizácie.

1.1.4.3. Prevádza ČOV Podbreziny.

1.1.5. Údržba objektov (mosty, priepusty, lávky, nadchody, podchody, oporné, zárubné a obkladné múry)

1.1.5.1. Preventívne - bežne prehliadky (účelom je zistiť chyby, poruchy - tieto premerať a vyhodnotiť - podľa výsledku sledovať ich ďalší vývoj: zostaviť zoznam údržby objektov na rok 2022 a odsúhlasiť ho s odborom životného prostredia, dopravy a verejných priestranstiev MsÚ; zostaviť zoznam oprav na rok 2022 ako podklad pre rozpočet mesta na rok 2022).

1.1.5.1.1. Jarné prehliadky vykonať do 15. 04. b. r.

- 1.1.5.1.2. Jesenné prehliadky vykonať do 30. 09. b. r.
- 1.1.5.2. Odstraňovanie prekážok, ktoré bránia prietoku.
- 1.1.5.3. Výmena poškodených častí priepustov.
- 1.1.5.4. Oprava škárovaním alebo dobetónovaním.
- 1.1.5.5. Čistenie škár od uchytenej vegetácie.
- 1.1.5.6. Obnova škárovania.
- 1.1.5.7. Výmena poškodených kameňov.
- 1.1.5.8. Vyspravenie porušeného povrchu, drevenej výplne.
- 1.1.5.9. Obnova protikorózných, izolačných a bezpečnostných náterov.

1.1.6. Údržba dopravných zariadení - musia byť vždy bez prietahov opravené

- 1.1.6.1. Zábradlia, zvodidlá, stĺpiky tvoriace pevnú prekážku pre vozidlá alebo slúžiace na usmernenie chodcov.
 - 1.1.6.1.1. Čistenie v intervale 2-krát v roku (pred začiatkom zimnej údržby a po skončení zimnej údržby),
 - 1.1.6.1.2. Obnova náterov pri prvých náznakoch korózie,
 - 1.1.6.1.3. Narovnávanie poškodených častí, výmena poškodených častí,
 - 1.1.6.1.4. Osadenie nových dielov.
- 1.1.6.2. Vodiace tabule, dopravné zrkadlá
 - 1.1.6.2.1. Priebežné udržiavanie čitateľnosti čelnej plochy vodiacej tabule a homogenity plochy zrkadla,
 - 1.1.6.2.2. Obnova ochranných náterov nosičov zariadení pri prvých viditeľných náznakoch korózie.
- 1.1.6.3. Inštalácia nových dopravných zariadení určených čestným správnym orgánom z dôvodu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.
- 1.1.6.4. Spomaľovacie prahy sa po opotrebení vymieňajú.

1.1.7. Údržba dopravných značiek - musia byť vždy bez prietahov opravené

- 1.1.7.1. Zvislé dopravné značky - musia byť vždy bez prietahov opravené v zmysle STN 01 8020 príloha A a v zmysle vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke v znení neskorších predpisov,
 - 1.1.7.1.1. udržiavanie čitateľnosti zvislých dopravných značiek (vyčistením, narovnaním),
 - 1.1.7.1.2. výmena poškodených zvislých dopravných značiek,
 - 1.1.7.1.3. výmena zvislých dopravných značiek, ktorých predná strana je vyrobená z náterových látok alebo s neretroreflexných fólií,
 - 1.1.7.1.4. oprava alebo výmena poškodených nosičov dopravných značiek.
- 1.1.7.2. Vodorovné dopravné značenie:
 - 1.1.7.2.1. obnova v predpísanej geometrickej presnosti a hrúbke vrstvy nanesej hmoty (STN 01 8020 príloha C), ak stupeň zakrytia vodorovného značenia v stanovenom farebnom odtieni klesne pod 80 % (pri vizuálnej kontrole zo vzdialenosti 1,5 m dopravné značenie nie je presne ohraničené, povrch nie je jednoliaty, vykazuje praskliny a stopy odlupovania),
 - 1.1.7.2.2. v retroreflexnej úprave s použitím balotiny; v neretroreflexnej úprave sa môžu použiť len na nemotoristických komunikáciách, na účelových komunikáciách, na žité značenie vyznačujúce zákaz stáť alebo zákaz zastavenia a na značky označujúce zastávky verejnej autobusovej dopravy (pokládku realizovať pred letnou sezónou a pred ukončením letnej sezóny pre zimné obdobie); pre predĺženie životnosti studené plasty (plastické materiály nanášané za studena) alebo termoplasty (plastické materiály nanášané za tepla),
 - 1.1.7.2.3. na zvýšenie protišmykovej odolnosti vodorovného značenia na priechodoch používať protišmykové prísady formou dodatočného posypu v hodnotách STN EN 1436.
- 1.1.7.3. Inštalácia (osadenie) nových dopravných značiek určených na trvalé použitie čestným správnym orgánom a to z dôvodu zmien a doplnkov v dopravnom značení nevyhnutných v záujme zaistenia bezpečnej a plynulej cestnej premávky.

1.1.8. Údržba prístreškov na zastávkach verejnej autobusovej dopravy

1.1.8.1. Čistenie nadzemnej časti koštruktie a sklenenej výplne prístreškov v časovom intervale 2-krát v roku (pred začiatkom letnej sezóny a pred začiatkom zimnej sezóny).

1.1.8.2. Priebežná kontrola stavu prístreškov s návrhom na ich opravu a údržbu - odstraňovanie plagátov a grafitov; čistenie striech a odkvapov (1 x ročne).

1.1.8.3. Obnova náteru kovových častí koštruktie pri prvých náznakoch korózie.

1.1.8.4. Údržba ostatných zariadení, ktoré tvoria vybavenosť autobusových zastávok, napr. označníky, zariadenia na umiestnenie cestovných poriadkov.

1.1.9. Ošetrovanie cestnej zelene

1.1.9.1. Vegetačne úpravy cestnej zelene so zreteľom na:

1.1.9.1.1. stavebno - technický význam,

1.1.9.1.2. dopravno - technický význam,

1.1.9.1.3. dopravno - bezpečnostný význam,

1.1.9.1.4. hygienický význam,

1.1.9.1.5. krajinársko - estetický význam,

1.1.9.1.6. biologický význam.

1.1.9.2. Sadovnícke úpravy porastov cestnej zelene na zemnom telese miestnej komunikácie, cestnom pomocnom pozemku, strednom deliacom dopravnom ostrovčeku, na zárezovom a násypovom svahu, v priekope a pod., podľa druhu porastov (zatrávnenie, čestné kroviny a čestné stromoradie), ktorých účelom je:

1.1.9.2.1. zlepšenie vzhľadu týchto plôch,

1.1.9.2.2. povrchové spevnenie svahov,

1.1.9.2.3. nahradenie záchytného bezpečnostného zariadenia,

1.1.9.2.4. vylúčenie vzájomného oslňovania vozidiel.

1.1.9.3. Odstraňovanie drevín cestnej zelene (čestné kroviny a čestné stromovie), ktoré:

1.1.9.3.1. zasahujú do prejazdneho profilu miestnej komunikácie I. až III. triedy, prejazdneho profilu cyklistickej cestičky alebo priechodného profilu samostatného chodníka alebo chodníka príľahlého k pozemnej komunikácii,

1.1.9.3.2. bránia potrebnému výhradu na križovatkách a oblúkoch,

1.1.9.3.3. zhoršujú rozhľad v križovatke,

1.1.9.3.4. sú charakteristické zlým zdravotným a biologickým stavom ohrozujúcim bezpečnosť cestnej premávky.

1.1.10. Prevádzka svetelných signalizačných zariadení

1.1.10.1. Kontrola svetelného signalizačného zariadenia (dĺžka svetelných signálov je určená v signálnych plánoch, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku zariadenia), vrátane akustických zariadení:

1.1.10.1.1. kontrola prevádzkovej doby návěstidiel jednotlivých signalizačných zariadení (doba prevádzky je určená Mestským úradom, odborom životného prostredia a dopravy v „Časovom harmonograme prevádzky SSZ" na základe súhlasu Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ a signálnych plánov spracovaných pre jednotlivé križovatky),

1.1.10.1.2. kontrola opotrebenia zariadenia, aby sa dalo posúdiť, či je nutná oprava,

1.1.10.1.3. revízie svetelného signalizačného zariadenia v ročných intervaloch.

1.1.10.2. Preventívna údržba svetelného signalizačného zariadenia:

1.1.10.2.1. výmena žiaroviek, LED diód signálnych plôch po uplynutí doby prevádzky garantovanej výrobcom (evidenciu životnosti svetelných zdrojov, vrátane vykonaných výmen, vedie prevádzkovateľ zariadenia),

1.1.10.2.2. čistenie návěstidiel a signálnych plôch (intervaly čistenia sa volia podľa miery znečistenia a to tak, aby bola zachovaná viditeľnosť signálnych plôch na celú dĺžku rozhľadu potrebnú na bezpečné

zastavenie každého vozidla) - výstupná svietivosť svetla v osi signálu, zapnutá kvôli bezpečnosti, musí byť väčšia ako 10 cd (podľa špecifikácie v EN12368),

1.1.10.2.3. premazanie pohyblivých častí,

1.1.10.2.4. obnova náteru pevnej prekážky (žltá-čierna pruhy) v intervale 3 rokov,

1.1.10.2.5. obnova protikorózných náterov kovových častí svetelného signalizačného zariadenia a to pri prvých náznakoch korózie na miestach najviac mechanicky namáhaných.

1.1.10.3. Údržba pri odstraňovaní porúch.

1.1.10.4. Odstraňovanie porúch na signalizačnom zariadení vlastnými prostriedkami (okamžité po zistení poruchy); pri zložitejších poruchách so zmluvným dodávateľom prác.

1.1.10.5. Dopĺňovanie chýbajúcich značení a štítkov na elektrických zariadeniach a „šiltov“ na návěstidlách.

1.2. Stavebno-technická údržba komunikácií, ktoré nie sú prístupné premávke motorovými vozidlami (chodníky, cyklistické cestičky, námestia a spevnené rozptylové plochy pred objektmi dopravného a občianskeho vybavenia

1.2.1. Udržovanie homogenity povrchu.

1.2.2. Udržovanie priečných sklonov.

1.2.3. Plošné úpravy krytovej vrstvy pri sieťovom rozpade povrchu.

1.2.4. Zaistenie riadneho odtoku vody.

1.2.5. Údržba chodníkových obrubníkov.

1.2.6. Smerové a výškové vyrovnanie.

1.2.7. Výmena a oprava poškodených častí.

1.2.8. Použiteľné technologické úpravy:

1.2.8.1. chodníky s krytovou vrstvou s liateho asfaltu: podkladné vrstvy sa vyplňujú betónom, príp. obalovanou zmesou AC 16 L, krytová vrstva sa vyplňa zmesou liateho asfaltu (MA O); na chodníkoch s opotrebovanou krytovou vrstvou je možné použiť aj jemnozrnnú asfaltobetónovú zmes (AC 11 O).

1.2.8.2. chodníky dláždené: predlaždením, výmenou poškodenej dlažby,

1.2.8.3. chodníky s krytovou vrstvou z obalovanej zmesi: použitím jemnozrnej asfaltobetónovej zmesi (AC 11 O).

1.3. Prevádzka, údržba a obnova informačných (orientačných) zariadení mesta a plagátovacích plôch

1.3.1. Prevádzka informačného systému - základný informačný systém „ZIS“ - **modrý**, nadstavbový informačný systém „NIS“ - **hnedý**

1.3.2. Montáž a demontáž lamiel ZIS a lamiel NIS.

1.3.3. Čistenie:

1.3.3.1. nosičov a lamiel ZIS (interval čistenia - 2 krát v roku),

1.3.3.2. nosičov a lamiel NIS (interval čistenia - 2 krát v roku).

1.3.4. Údržba informačných zariadení.

1.3.5. Inštalácia (osadenie) nových nosičov ZIS a NIS v rámci rozvoja informačného systému.

1.3.6. Údržbu komerčného informačného systému (KIS), v rovnakom rozsahu ako ZIS a NIS, zabezpečuje poskytovateľ služby na vlastne náklady, t. j. z príjmu za prenájom lamiel KIS.

1.3.2. Prevádzka plagátovacích plôch

1.3.2.1. Vylepovanie plagátov (zachovať viditeľnosť plagátov počas požadovanej doby vylepenia).

1.3.2.2. Obnova identifikačných údajov správcu plagátovacej plochy (interval obnovy závisí od čitateľnosti identifikačných údajov).

1.3.2.3. Údržba zariadenia

1.3.2.3.1. obnova náteru drevených alebo kovových korózných konštrukčných častí plagátovacích plôch (interval obnovy závisí od miery narušenia estetickej úrovne povrchu zariadenia),

1.3.2.3.2. udržiavanie homogenity a funkčnosti plagátovacej plochy.

1.3.2.4. Rozvoj siete plagátovacích plôch v závislosti na finančných zdrojoch.

1.4. Údržba športových ihrísk - neoplotených

1.4.1. údržba plochy určenej na športovanie

1.4.2. údržba zariadení, ktoré sú súčasťou športoviska

2. ZABEZPEČENIE ZIMNEJ SLUŽBY - je súhrn riadiacich a výkonných činností na miestnych komunikáciách a ich súčastiach, ktoré majú svojimi výsledkami umožniť v zimnom období ich bezpečné užívanie.

2.1. Úlohou zimnej údržby je najmä:

2.1.1. predchádzať vzniku poľadovice na povrchu miestnych komunikácií,

2.1.2. zmiernovať nedostatky v zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami,

2.1.3. zmiernovaním šmykľavosti vozoviek a chodníkov pri poľadovici, alebo utlačenej snehovej vrstve zdrsnením jej povrchu posypom (inertnými zmesami, chemickým materiálom alebo navlhčeným inertným materiálom),

2.1.4. odstraňovaním poľadovice, súvislej snehovej vrstvy alebo utlačenej snehovej vrstvy chemickým posypom,

2.1.5. odstraňovanie snehu z povrchu vozoviek a chodníkov mechanicky,

2.1.5.1. pluhovaním (frézovaním),

2.1.5.2. odvážaním snehu na určené dočasné skládky.

2.2. Časové limity začatia výkonu jednotlivých činností a poradie dôležitosti zimnej údržby komunikácií sú určené v „OPERAČNOM PLÁNE ZIMNEJ SLUŽBY miestnych komunikácií v Liptovskom Mikuláši“, ktorý vypracuje poskytovateľ tejto služby najneskoršie do **31.10. b. r.**

2.3. Technológiu zimnej údržby miestnych komunikácií a ich súčastí vykonávať podľa detailných technologických pokynov vydaných Ministerstva dopravy, výstavby a RR pre zabezpečenie zimnej údržby pozemných komunikácií.

2.4. Zimná služba sa netýka prieťahu štátnej cesty č. 1/18 vo vlastníctve Slovenskej republiky a prieťahov ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja. Chodníky príľahlé k cestám I., II. a III. triedy nie sú súčasťou ciest I., II. a III. triedy.

3. ČISTENIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ, ICH SÚČASTÍ

Obsahom tejto činnosti je zhromažďovanie nepotrebnéj hmoty (nečistoty), ktorá zhoršuje stav povrchu z hľadiska potrieb dopravy, hygieny a estetiky, pričom objem najväčšej častice nepresahuje 500 cm³ a hmotnosť 1 kg.

3.1. Bežné čistenie - podľa súhrnného plánu čistenia mesta vypracovaný dodávateľom výkonov na základe pracovných programov.

3.1.1. Ručné čistenie - základná technológia čistenia verejných priestranstiev a doplnková technológia k dočisťovaniu pri strojnom čistení (interval čistenia určuje *harmonogram ručného zametania* vypracovaný správcom spravovaného majetku a odsúhlasený MsÚ odborom životného prostredia a dopravy).

3.1.1.1. Nástupišťa a nástupné ostrovčeky na zastávkach pravidelnej autobusovej dopravy, vrátane spevnenej plochy pod prístreškami pre cestujúcich.

3.1.1.2. Námestia, vrátane pešej zóny.

3.1.1.3. Spevnené rozptyľové plochy pred objektmi dopravného a občianskeho vybavenia.

3.1.1.4. Trhoviská (*interval čistenia určuje schválený prevádzkový poriadok trhoviska spracovaný prevádzkovateľom trhoviska*)

a) sústreďovanie smetí a odpadkov (*náklady sú hradené z príjmu za prenájom predajných zariadení*),

b) odstraňovanie sústredených smetí a odpadkov (*náklady sú hradené z príjmu za prenájom predajných zariadení*),

c) dezinfekcia (*náklady sú hradené z príjmu za prenájom predajných zariadení*).

3.1.1.5. Vyhradené parkovisko „Dom služieb“ (interval čistenia - 1 krát týždenne; *náklady sú hradené z príjmu za prenájom parkovacích miest*).

3.1.1.6. Chodníky, ktoré nie sú svojimi parametrami alebo pevnými prekážkami vhodné na strojné čistenie, pri výkonnosti 1 bkm na 1 pracovníka v centre mesta; 2 bkm v priemyselných častiach a na hlavných a dopravných uliciach v obytných častiach; 3 bkm na vedľajších uliciach obytných častí.

3.1.2. Strojové čistenie v intervale podľa pracovného programu pre jednotlivé stroje s výkonmi za zmenu.

3.1.2.1. Samozberné zametanie (interval čistenia určuje *harmonogram strojového čistenia* vypracovaný správcom spravovaného majetku a odsúhlasený MsÚ odborom životného prostredia a dopravy)

a) vozovky miestnych komunikácií, vrátane príslušných chodníkov prístupných na strojné čistenie,

b) odstavne plochy pre osobné motorové vozidlá, príslušné k miestnym komunikáciám, pred bytovými domami,

c) chodníky príslušné k prejazdovým úsekom ciest - prístupné pre strojné čistenie,

d) samostatné chodníky - prístupné pre strojné čistenie,

e) verejné parkoviská, ku ktorým má mesto vlastnícke práva, vrátane parkovísk vyhradených pre TAXISLUŽBU,

f) verejné platené parkoviská, ku ktorým má mesto vlastnícke práva (*náklady sú hradené z príjmu úhrad za dočasné parkovanie*).

3.1.2.2. Strojové splachovanie (neperiodické čistenie využívané pri odstraňovaní neprístupných nečistôt.

3.1.2.3. Kropenie (pomocná technológia nadväzujúca na ručné a strojové zametanie; prostriedok k obmedzeniu prašnosti a pre zlepšenie mikroklímy)

- neperiodická činnosť pri dlhodobom suchom počasí bez

zrážkovej činnosti.

3.1.2.4. Dočisťovanie ručným zametáním k strojovému čisteniu pri výkonnosti 3 bkm na uliciach v centre mesta; 4 bkm v priemyselných častiach mesta a na hlavných a dopravných uliciach v obytných častiach mesta; 5 bkm na vedľajších uliciach obytných častí.

3.2. Mimoriadne čistenie - zaisťuje likvidáciu nadmerného znečistenia komunikácií bez predchádzajúcej znalosti periodicity a rozsahu pri živelných pohromách; spoločensko - kultúrnych a športových podujatiach organizovaných mestom; v lokalitách s intenzívnymi zemnými a stavebnými

prácami, ak sa nenájde skutočný znečisťovateľ; pri odstraňovaní väčšieho objemu spadnutého lístia; znečistenie olejom a naftou; zvláštnym prípadom mimoriadneho čistenia je „jarné upratovanie“, ktorého účelom je odstránenie všetkých nedostatky čistoty miestnych komunikácií, ktoré vznikli v zimnom období pre nemožnosť realizácie niektorých výkonov bežného čistenia - je kombináciou jednotlivých druhov strojového čistenia s ručným čistením.

4. ÚDRŽBA PROTIPOVODŇOVÝCH ZARIADENÍ - čistenie odvodňovacích zariadení za účelom zabezpečenia odvedenia nadmerného množstva zrážkových vôd z mesta.

5. ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

5.1. Zber komunálneho odpadu /odpadu z domácností vznikajúceho na území mesta/a odpadu podobného charakteru vznikajúceho pri činnosti právnických osôb – je zhromažďovanie odpadu vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

5.2. Odvoz komunálneho odpadu - preprava

5.2.1. Zber odpadu zo zberných nádob alebo z miesta uloženia na miesto zneškodnenia alebo na miesto dočasného uloženia do doby odberu oprávneným odberateľom.

5.3. Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu - zeleného odpadu

5.3.1. Odvoz zeleného odpadu z rodinných domov,

5.3.2. Odvoz zeleného odpadu pri jeho kalendárovom zbere,

5.3.3. Odvoz vianočných stromčekov

5.3.4. Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

5.4. Nakladanie s komunálnym odpadom- nakladanie s odpadom kategórie ostatný odpad; interval jednotlivých činností musí byť v súlade s platnými VZN mesta Liptovský Mikuláš a prevádzkovým poriadkom zariadenia ,

5.4.1. zabezpečenie zneškodnenia oddelených zložiek odpadu,

5.4.2. zabezpečenie zhodnotenia odpadu:

5.4.2.1. oddelene vyzbieraného zeleného odpadu kompostovaním,

5.4.2.2. vytriedených druhov odpadu oprávnenou osobou.

5.5. Prevádzka a údržba zariadení odpadového hospodárstva:

5.5.1. Zariadenia:

5.5.1.1. na zber a triedenie odpadu:

5.5.1.1.1. zberné dvory,

5.5.1.1.2. triediaca hala,

5.5.1.2. na zhodnocovanie odpadu:

5.5.1.2.1. kompostovanie,

5.5.1.3. na zhromažďovanie odpadu:

5.5.1.3.1. prekládková stanica,

5.5.1.4. na zneškodňovanie odpadov:

5.5.1.4.1. skládka odpadov Veterná Poruba.

5.5.2. Činnosti

5.5.2.1. súvisiace s prevádzkou zberných dvorov, triediacej haly, prekládkovej stanice:

5.5.2.1.1. zber odpadov, evidencia, , triedenia a prepravy,

- 5.5.2.1.2. údržba zberných dvorov, triediacej haly, prekládkovej stanice,
- 5.5.2.2. súvisiace s prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov kompostovaním:
 - 5.5.2.2.1. zhromažďovanie odpadov, evidencia, zapracovanie do základok, prehŕňanie, využitie, evidencia,
 - 5.5.2.3. súvisiace s údržbou areálu a monitoringu skládky odpadov Veterná Poruba:
 - 5.5.2.3.1. monitoring (*náklady hradené z účelovej finančnej rezervy*),
 - 5.5.2.3.2. zabezpečenie údržby prevádzkových objektov na skládke odpadov, prečerpávacej stanice, areálu skládky odpadov,
 - 5.5.2.3.3. odvedenie odpadových vôd zo skládky,
 - 5.5.2.3.4.** vykonanie opatrení na nápravu uložených Slovenskou inšpekciou životného prostredia Žilina

6.SPRÁVA VEREJNEJ ZELENE

6.1. Údržba verejnej zelene

6.1.1. Trávniky

- 6.1.1.1. zemné práce:
 - 6.1.1.1.1. nakladanie zeminy
 - 6.1.1.1.2. vodorovné premiestnenie zeminy
 - 6.1.1.1.3. rozprestretie a urovanie zeminy
- 6.1.1.2. založenie trávnikov:
 - 6.1.1.2.1. hydroosev - pri zatrávňovaní svahov
 - 6.1.1.2.2. výsev trávnikov ručne - pri zatrávňovaní menších plôch
- 6.1.1.3. údržba trávnikov:
 - 6.1.1.3.1. zalievanie trávnikov
 - 6.1.1.3.2. prihnojovanie a odburinenie
 - 6.1.1.3.3. kosenie parkového trávnikov
 - 6.1.1.3.4. kosenie lúčneho trávnikov.

6.1.2. Záhony

6.1.2.1. Záhony ruží

- 6.1.2.1.1. rez ruží,
- 6.1.2.1.2. zalievanie ruží,
- 6.1.2.1.3. obrobenie pôdy nakopaním, odburiňovanie.

6.1.2.2. Záhony ostatne

- 6.1.2.2.1. výsadba kvetov,
- 6.1.2.2.2. dosadenie trvaliek,
- 6.1.2.2.3. odburiňovanie,
- 6.1.2.2.4. hnojenie, mulčovanie,
- 6.1.2.2.5. zalievanie,
- 6.1.2.2.6. zrušenie letníckových záhonov, odkrytie a prikrytie záhonov.

6.1.3. Mobilná zeleň

- 6.1.3.1. výsadba do nádob,
- 6.1.3.2. zalievanie rastlín v nádobách,
- 6.1.3.3. orezávanie.

6.1.4. Dreviny

6.1.4.1. Stromy

- 6.1.4.1.1. výsadba vrátane výkopu,
- 6.1.4.1.2. ukotvenie drevín o koly,
- 6.1.4.1.3. čistenie stromov od slabých a prebytočných výhonkov a koreňových výmladkov,

- 6.1.4.1.4. ošetrovanie vrátane zabezpečenia postreku,
- 6.1.4.1.5. vyzdvihnutie drevín na presádzanie,
- 6.1.4.1.6. orezávanie,
- 6.1.4.1.7. drvenie vetiev,
- 6.1.4.1.8. odvoz drevnej hmoty pri výrube,
- 6.1.4.1.9. likvidácia pňov.

6.1.4.2. Kríky

- 6.1.4.2.1. vysádzanie kríkov,
- 6.1.4.2.2. zalievanie,
- 6.1.4.2.3. orezávanie a zmladzovanie,
- 6.1.4.2.4. presvetlenie trňových kríkov.

6.1.4.3. Živé ploty

- 6.1.4.3.1. výsadba,
- 6.1.4.3.2. orezávanie.

6.2. Odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene

- 6.2.1. so zlým zdravotno-biologickým stavom,
- 6.2.2. zeleň na nevhodných stanovištiach,
- 6.2.3. zeleň poškodená živelnými pohromami,
- 6.2.4. zeleň ohrozujúca užívateľov verejných priestranstiev.

6.3. Čistenie verejnej zelene

- 6.3.1. Hrabanie lístia v časových horizontoch vegetačných cyklov
 - 6.3.1.1. z trávnikov parkov,
 - 6.3.1.2. z verejne prístupnej zelene.
- 6.3.2. Odstraňovanie iných nečistôt.

6.4. Údržba zariadení detských ihrísk, lavičiek a mobiliáru

- 6.4.1. inštalovanie nových zariadení,
- 6.4.2. údržba zelene v detských ihriskách,
- 6.4.3. údržba pieskovísk - dezinfekcia, čistenie, výmena nevhodného piesku,
- 6.4.4. oprava a údržba detských zariadení, lavičiek,
- 6.4.5. vykonanie kontroly detských ihrísk z hľadiska bezpečnosti.

6.5. Revitalizácia parkov

7. PREVÁDZKA PARKOVACÍCH ZARIADENÍ A VIANOČNEJ A VLAJKOVEJ VÝZDOBY -

obsahovou náplňou tejto služby je zabezpečenie dobrého prevádzkového stavu zariadení údržby v zmysle mechanickej pevnosti, bezpečnosti prevádzky a estetického vzhľadu

7.1. Prevádzka parkovacích automatov (náklady sú hradené z príjmu úhrad za dočasné parkovanie) - zabezpečenie prevádzky platených parkovísk

7.1.1. Pravidelný výber mincí - vedenie evidencie platieb (výkaz odvodov do banky); dopĺňanie termopapiera a farby pre tlačiareň parkovacích lístkov.

7.1.2. Údržba parkovacích automatov

7.1.2.1. čistenie parkovacieho automatu (v intervale minimálne 2 krát ročne),

7.1.2.2. obnova identifikačných údajov a informácií nachádzajúcich sa na zariadení (interval je závislý od čitateľnosti údajov a miery poškodenia),

7.1.2.3. údržba mechaniky zariadenia.

7.1.3. Odstraňovanie chýb okamžité po nahlásení dozorcami parkoviska, Mestským úradom, odborom životného prostredia a dopravy, príslušníkom mestskej polície alebo užívateľom parkoviska).

7.2. Prevádzka vianočnej výzdoby

7.2.1. Montáž a demontáž vianočnej výzdoby; inštalácia rozvodov.

7.2.2. Údržba vianočnej výzdoby

7.2.2.1. výmena nefunkčných svetelných zdrojov,

7.2.2.2. údržba rozvodov.

7.2.3. Zaistenie novej vianočnej výzdoby podľa požiadaviek zriaďovateľa.

7.3. Vlajková výzdoba

7.3.1. Vyvesovanie a zvesovanie vlajkovej výzdoby:

7.3.1.1. pri štátnych sviatkoch v intervale určenom štátnou správou,

7.3.1.2. pri spoločensko-kultúrnych podujatiach organizovaných mestom v intervale určenom v organizačných pokynoch podujatia.

7.3.2. Údržba nosičov vlajkovej výzdoby.

8. PREVÁDZKA VEREJNOPROSPEŠNÝCH ZARIADENÍ

8.1. Verejné WC

8.1.1. Čistenie (interval čistenia určuje schválený prevádzkový poriadok zariadenia spracovaný prevádzkovateľom verejného WC; 3 x denne kompletne upratanie zariadenia):

8.1.1.1. sociálnych zariadení,

8.1.1.2. prevádzkových priestorov.

8.1.2. Údržba:

8.1.2.1. sociálnych a hygienických zariadení

8.1.2.1.1. bežná údržba WC a umývadiel,

8.1.2.1.2. opravy WC a tesnení,

8.1.2.2. prevádzkových priestorov.

8.1.3. Správa sociálnych zariadení:

8.1.3.1. výber poplatkov,

8.1.3.2. kontrola stavu meračov energií.

8.2. Podchody

8.2.1. Čistenie (interval čistenia určuje schválený prevádzkový poriadok zariadenia spracovaný prevádzkovateľom podchodu).

8.2.2. Údržba podchodov.

8.3. Trhoviská (náklady sú hradené z príjmu za prenájom predajných zariadení)

8.3.1. Údržba predajných stolov, stánkov, prívodu vody, informačných tabúl' týkajúcich sa prevádzky trhoviska.

8.3.2. Obnova náterov konštrukcií predajných zariadení.

8.4. Prevádzka budov v správe Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

8.5. Vyhradené parkovisko (náklady sú hradené z príjmu za platenú službu – vvhradené parkovanie)

8.5.1. Obnova vodorovného dopravného značenia (interval obnovy - 1 krát ročne).

8.5.2. Údržba:

- 8.5.2.1. zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení,
- 8.5.2.2. spevnenej plochy.

8.6. Platené parkoviská (náklady sú hradené z príjmu úhrad za dočasné parkovanie)

- 8.6.1. Obnova vodorovného dopravného značenia (interval obnovy - 1 krát ročne).

8.6.2. Údržba:

- 8.6.2.1. zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení,
- 8.6.2.2. spevnenej plochy.
- 8.6.3. Čistenie a zametanie parkovacích stojísk.

9. PREVÁDZKA ĎALŠÍCH ZARIADENÍ

9.1. Prevádzka krytej plavárne

9.2. Prevádzka mobilnej ľadovej plochy

9.3. Prevádzka Liptov Arény,

9.4. Údržba umelého trávniku ihrísk

9.5. Údržba Nórskeho ihriska

9.6. Údržba oplotených verejných športových ihrísk.

10. SPRÁVA POHREBÍSK

10.1. Údržba cintorínov

prevádzkovaných

- 10.1.1. ošetrovanie drevín,
- 10.1.2. odstraňovanie nevhodných drevín,
- 10.1.3. kosenie trávnikov,
- 10.1.4. odstraňovanie buriny,
- 10.1.5. údržba chodníkov a spevnených plôch,
- 10.1.6. oprava lavičiek, údržba oplotenia a ostatných zariadení cintorína.

Neprevádzkovaných

- 10.1.7. kosenie trávnatých plôch

10.2. Správa DOMU SMÚTKU

- 10.2.1. Oprava a údržba vybavenia Domu smútku,
- 10.2.2. maľovanie interiéru.
- 10.3. Vybavenie domu smútku

11. MATERIÁLOVO TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝCH A ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ MESTA

12. OSVETLENIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV - obsahovou náplňou tejto služby je zabezpečenie dobrého prevádzkového stavu zariadení a údržby v zmysle mechanickej pevnosti, bezpečnosti prevádzky, estetického vzhľadu a funkčnosti. Poskytovateľ je povinný nastúpiť najneskôr do 24 hod. od nahlásenia nedostatkov (porúch) siete verejného osvetlenia na ich odstránenie a najneskôr do 48 hod. od nahlásenia nedostatkov (porúch) siete verejného osvetlenia zabezpečiť ich odstránenie. Výnimkou sú dni pracovného pokoja kedy je táto podmienka v platnosti len v prípade 3 dní pracovného pokoja po sebe. V prípade, že na odstránenie nedostatkov (porúch) nie je uvedená doba postačujúca, je zhotoviteľ povinný informovať o tejto skutočnosti (písomne, emailom) objednávateľa a dohodnúť

sa s ním na predĺžení uvedenej doby. Zmluvné strany sa dohodli, že časový údaj sa počíta po odstránení chýb dodávkach elektrickej energie.

12.1. Kontrola elektrických zariadení

12.1.1. Priebežná kontrola funkčnosti verejného osvetlenia, rozvádzačov a ostatných zariadení VO

12.2. Údržba verejného osvetlenia

12.2.1. Čistenie svietidiel, príp. svetelných zdrojov pri dodržaní požiadaviek na intenzitu osvetlenia.

12.2.2. Oprava a výmena poškodených svietidiel.

12.2.3. Odstraňovanie porúch na káblových podzemných a vzdušných vedeniach.

12.2.4. Oprava, výmena a údržba elektro výzbroje a päťíc na stĺpoch VO.

12.2.5. Výmena chybných svetelných zdrojov.

12.2.6. Údržba elektrickej rozvodnice.

12.2.7. Prekládka elektrických rozvádzačov a stožiarov verejného osvetlenia.

12.2.8. Obnova protikorózných náterov stožiarov pri prvých náznakoch korózie, a to najmä tých častí zariadenia, ktoré sú mechanicky najviac namáhané (zúženia drieku stožiara, miesto styku stožiara s terénom, miesto spojenia drieku stožiara s výložníkom).

12.2.9. Odstraňovanie nepovolených zariadení alebo vedení využívajúcich podperný systém verejného osvetlenia pre iné účely ako osvetlenie verejného priestranstva.

12.2.10. Odpisy elektromerov.

13. ZVLÁŠTNY STATUS ÚDRŽBY MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE CESTA HRDINOV

Obsahovou náplňou tejto služby je zabezpečenie dobrého prevádzkového stavu miestnej komunikácie a jej údržby v zmysle zachovania vyhovujúceho stavebnotechnického stavu, bezpečnosti dopravy, estetického vzhľadu a funkčnosti.

Údržba sa bude vykonávať v takom rozsahu, ako v prípade ostatných miestnych komunikácií a na viac:

13.1. Čistenie a prehlbovanie priekop – 3x ročne

13.2. Čistenie priepustov – 3x ročne

13.3. Strojové čistenie vozovky – 2x za mesiac v dobe mimo zimnej údržby miestnych komunikácií

13.4. Kosenie trávy na cestnom telese – minimálne 5x ročne a vždy aj pred výročiami súvisiacimi s pietnym miestom Haj Nicovô

13.5. Údržba cestného stromoradia a okolitých náletových krovín – raz ročne na jar

13.6. Zimná údržba sa vykonáva len na pokyn Odboru ŽP a dopravy, odd. dopravy, PK a verejných priestranstiev

V prípade akýchkoľvek porúch na telese miestnej komunikácie a nepredvídaných udalostí bude údržbový zásah vykonaný bezodkladne. Odbor ŽP a dopravy bude o zásahu vopred informovaný.

14. ÚDRŽBA KULTÚRNO ODDYCHOVEJ ZÓNY HÁJ-NICOVO:

Obsahovou náplňou tejto služby je údržba predmetnej oddychovej zóny, jej informačného systému, prvkov mobiliáru, detského ihriska, fitness zóny, náučných a športových chodníkov a zelene v lokalitách a v tesnej blízkosti uvedených súčasti oddychovej zóny.

Údržba sa bude vykonávať v takom rozsahu a časovom harmonograme, ako v prípade ostatnej zelene na území mesta.

Č.pro f	Č.pol.	profesia	HZS	
			2023	2022
			€/hod	€/hod
1	99999901	asfaltér	20,39	19,80
2	99999902	automechanik	15,60	15,14
3	99999903	elektrikár	11,95	11,60
4	99999904	hrobár	13,12	12,74
5	99999905	murár	19,09	18,53
6	99999906	pracovník pohrebnej služby	13,80	13,40
9	99999909	kosec strojny	11,64	11,30
11	99999911	plavčík	4,89	4,75
12	99999912	stavebný robotník	17,07	16,57
13	99999913	Robotník na VZ	12,30	11,94
14	99999914	Ručný zametač - Cen.výmer VÚC č.4/2018	9,12	9,12
15	99999915	stolár	20,74	20,14
17	99999917	strihač na VZ	13,79	13,39
18	99999918	strojník na plavárni	5,36	5,21
21	99999921	vodič na MK	20,14	19,55
22	99999922	vodič na VZ	17,32	16,82
23	99999923	vodič strojné čistenie	31,73	30,81
24	99999924	vodič nákladnej dopravy - Cen.výmer VÚC č.4/2018	13,90	13,90
25	99999925	vodič vývozu TKO	15,03	14,59
27	99999927	záhradník	14,35	13,93
28	99999928	závozník	11,10	10,78
29	99999929	mechanik na PaD	19,11	18,55
30	99999930	vodič-manipulant na PS TKO	31,65	30,73
31	99999931	robotník-ostatní (POP)	7,46	7,24
32	99999932	robotník-upratovačka WC	4,42	4,29
34	99999934	robotník-triedič odpadu SH	14,01	13,60
35	99999935	robotník na UT - údržba	4,40	4,27
36	99999936	ľadmajster MLP	12,61	12,25
38	99999938	koordinátor	8,42	8,18
39	99999939	robotník CMZ	3,52	3,42

Číslo stred.	Č.pol.	Stredisko	HZS	
			2023	2022
			€/hod	€/hod
01	999999101	HZS stredisko verejné priestranstvá	16,47	15,9857
06	999999106	HZS stredisko odpadové hospodárstvo	14,35	13,9302
09	999999109	HZS športoviská	5,14	4,99485
20	999999110	HZS MIESTNE KOMUNIKÁCIE	18,92	18,3713
20	999999115	HZS RUČNÁ ČISTOTA MESTO - Cen.výmer VÚC č.	9,12	9,12
20	999999120	HZS ELEKTRIKÁRI MESTO	12,01	11,6618
25	999999125	HZS SEPARAČNÁ HALA MESTO	13,80	13,3977
26	999999126	HZS CENTRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA MESTO	3,52	3,41865
28	999999128	HZS PREKLÁDKOVÁ STANICA TKO MESTO	31,77	30,8424
21	999999130	HZS CINTORÍNSKE SLUŽBY MESTO	13,56	13,1634
29	999999140	HZS VEREJNÁ ZELEŇ MESTO	13,84	13,4403
20	999999151	HZS STROJNÁ ČISTOTA MESTO	31,73	30,8105
17	999999160	HZS VÝVOZ ODPADU MESTO	13,77	13,3658

18	999999162	HZS ZBERNÉ DVORY MESTO	3,07	2,982
11	999999177	HZS SPRÁVA MESTO	13,53	13,1315
20	999999180	HZS OBČIANSKA VYBAVENOSŤ MESTO	4,35	4,22805
15	999999191	HZS UMELÝ TRÁVNIK MESTO	4,40	4,27065
14	999999192	HZS MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA MESTO	12,70	12,3327
12	999999193	HZS KRYTÁ PLAVÁREŇ MESTO	4,97	4,82445

P.č.	Kat.	Položka	Skrátený text položky	m.j.	2023	2022	Hmoty	Poznámka
					CENA	CENA		
1	231	111101111	Odstránenie ruderálneho porastu v rovine	m2	1,31	1,28	0,00000	
2	231	111101112	Odstránenie ruderálneho porastu vo svahu do 1:2	m2	1,59	1,54	0,00000	
3	231	111101113	Odstránenie ruderálneho porastu vo svahu do 1:1	m2	1,87	1,81	0,00000	
7	231	111151121	Pokosenie trávnik parkového do 1000m2 do 1:5 s odvozom do 20km	m2	0,14	0,13	0,00000	
8	231	111151122	Pokosenie trávnik parkového do 1000m2 do 1:2 s odvozom do 20km	m2	0,21	0,20	0,00000	
9	231	111151123	Pokosenie trávnik parkového do 1000m2 do 1:1 s odvozom do 20km	m2	0,24	0,23	0,00000	
10	231	111151131	Pokosenie trávnik Lúčneho do 1000m2 do 1:5 s odvozom trávy do 20 km	ar	16,15	15,68	0,00000	
11	231	111151132	Pokosenie trávnik Lúčneho do 1000m2 do 1:2 s odvozom trávy do 20 km	ar	26,27	25,51	0,00000	
12	231	111151133	Pokosenie trávnik Lúčneho do 1000m2 do 1:1 s odvozom trávy do 20 km	ar	35,19	34,16	0,00000	
13	231	111151134	Pokosenie trávnik Lúčneho do 1000m2 nad 1:1 s odvozom trávy do 20 km	ar	46,28	44,93	0,00000	
14	231	111151221	Pokosenie trávnik parkového do 10000m2 do 1:5 s odvozom trávy do 20 km	ar	11,03	10,71	0,00000	
15	231	111151222	Pokosenie trávnik parkového do 10000m2 do 1:2 s odvozom trávy do 20 km	ar	16,71	16,23	0,00000	
16	231	111151231	Pokosenie trávnik lúčneho do 10000m2 do 1:5 s odvozom trávy do 20 km	ar	14,06	13,65	0,00000	
17	231	111151232	Pokosenie trávnik parkového do 10000m2 do 1:2 s odvozom trávy do 20 km	ar	23,13	22,45	0,00000	
18	231	111151321	Pokosenie trávnik parkového nad 10000m2 do 1:5 s odvozom trávy do 20 km	ar	7,42	7,21	0,00000	
19	231	111151331	Pokosenie trávnik Lúčneho nad 10000m2 do 1:5 s odvozom trávy do 20 km	ar	8,85	8,59	0,00000	
20	231	111151332	Pokosenie trávnik Lúčneho nad 10000m2 do 1:2 s odvozom trávy do 20 km	ar	15,55	15,09	0,00000	
21	231	111212111	Odstránenie nevhodných drevín výšky do 1 m s pňom v rovine	m2	2,28	2,21	0,00000	
22	231	111212112	Odstránenie nevhodných drevín výšky do 1 m s pňom vo svahu do 1:2	m2	3,11	3,02	0,00000	
23	231	111212113	Odstránenie drevín výšky do 1 m s pňom vo svahu do 1:1	m2	4,42	4,29	0,00000	
24	231	112201111	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,2 m	ks	23,70	23,01	0,00000	
25	231	112201112	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,3 m	ks	45,19	43,88	0,00000	
26	231	112201113	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,4 m	ks	104,01	100,98	0,00000	
27	231	112201114	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,5 m	ks	153,05	148,59	0,00000	
28	231	112201115	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,6 m	ks	186,79	181,35	0,00000	
29	231	112201116	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,7 m	ks	249,46	242,19	0,00000	
30	231	112201117	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,8 m	ks	328,99	319,41	0,00000	
31	231	112201118	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,9 m	ks	427,81	415,35	0,00000	
32	231	112201119	Odstránenie pňov v rovine priemer do 1 m	ks	539,88	524,16	0,00000	
33	001	174201201	Zásyp jám po vyťažení pňa o priemere do 30 cm	ks	5,12	4,97	0,00000	
34	001	174201202	Zásyp jám po vyťažení pňa o priemere do 50 cm	ks	10,97	10,65	0,00000	
35	231	180402111	Založenie parkového trávnik výsevom v rovine	m2	1,02	0,99	0,00000	semeno v špecifikácii
36	231	180406111	Založenie parkového trávnik mačinovaním v rovine	m2	3,65	3,55	0,00000	
37	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovine	m2	1,36	1,32	0,00000	
38	231	182001121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-15 cm v rovine	m2	1,92	1,86	0,00000	
39	231	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-20 cm v rovine	m2	2,29	2,22	0,00000	
40	231	182303111	Doplnenie ornice hr. do 5 cm v rovine	m2	0,83	0,81	0,00000	ornica v špecifikácii
41	231	183204111	Vysadenie letničiek alebo dvojročných rastlín	ks	0,17	0,16	0,00000	vrátane dopravy
42	231	183204112	Vysadenie trvaliek prostokoreň	ks	0,28	0,27	0,00000	vrátane dopravy
43	231	183204113	Vysadenie cibulí alebo hlŕúz	ks	0,23	0,22	0,00000	vrátane dopravy
44	231	183204115	Vysadenie kvetín z kvetináča priemeru do 12 cm	ks	0,25	0,25	0,00000	
45	231	183204119	Príplatok za vysadenie do nádob	ks	0,07	0,07	0,00000	vrátane dopravy
46	232	183205111	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín v zem tr. 1-2 v rovine	m2	0,74	0,71	0,00000	
47	231	183205112	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín v zem tr. 3 v rovine	m2	0,86	0,83	0,00000	vrátane dopravy
48	231	183403111	Obrobenie pôdy prekopením do hĺbky 10 cm v rovine	m2	0,76	0,74	0,00000	
49	231	183403131	Obrobenie pôdy rylovaním do hĺbky 20 cm zem. tr. 1-2 v rovine	m2	1,22	1,18	0,00000	zem. v špec., odvoz prebyt. výkopku
50	231	183403132	Obrobenie pôdy rylovaním do hĺbky 20 cm zem. tr. 3 v rovine	m2	2,18	2,12	0,00000	zem. v špec., odvoz prebyt. výkopku
51	231	183403141	Obrobenie pôdy rylovaním starého trávnik v rovine	m2	4,05	3,93	0,00000	zem. v špec., odvoz prebyt. výkopku
52	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	0,24	0,23	0,00000	vrátane dopravy

53	231	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine	m2	0,08	0,08	0,00000	
54	231	183901141	Doplnenie zeminy hr. do 10 cm do nádob pl. do 0,3 m2	ks	0,76	0,74	0,00000	vrátane dopravy
55	231	183901142	Doplnenie zeminy hr. do 10 cm do nádob pl. do 0,6 m2	ks	1,55	1,51	0,00000	vrátane dopravy
56	231	183901143	Doplnenie zeminy hr. do 10 cm do nádob pl. do 1 m2	ks	2,43	2,36	0,00000	vrátane dopravy
57	231	184102182	Príplatok za výsadbu do nádob, priemer balu do 30 cm	ks	2,42	2,35	0,00000	
58	231	184102183	Príplatok za výsadbu do nádob, priemer balu do 40 cm	ks	4,18	4,06	0,00000	
59	231	184102184	Príplatok za výsadbu do nádob, priemer balu do 50 cm	ks	8,01	7,78	0,00000	
60	231	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín v skupinách v rovine	m2	2,31	2,25	0,00000	bez odvozu
61	231	184802611	Chem. odbur. po založ.kultúry postrekom naširoko v ro	m2	0,23	0,22	0,00000	
62	231	184802612	Chem. odbur. po založ.kultúry postrekom medziríad. v	m2	0,25	0,25	0,00001	
63	231	184802613	Chem. odbur. po založ.kultúry postrekom hniezdovo v	m2	0,46	0,44	0,00001	
64	231	184802615	Chem. odbur. po založ.kultúry granulát. naširoko v ro	m2	0,04	0,04	0,00000	granulát v špecifikácii
65	231	184802616	Chem. odbur. po založ.kultúry granulát. medziríad. v r	m2	0,08	0,08	0,00000	granulát v špecifikácii
66	231	185801111	Zhrabovanie lístia v rovine, hrúbka vrstvy do 5 cm	m2	0,71	0,69	0,00000	Jesenné hrabanie bez odvozu - pol.č. 97
67	231	185802113	Hnojenie umelým hnojivom na široko v rovine	t	313,57	304,43	0,00000	
68	231	185803211	Uvalcovanie trávniká v rovine	ar	4,90	4,76	0,00000	
69	231	185803411	Vyhrabanie trávniká v rovine	m2	0,40	0,39	0,00000	Jarné hrabanie bez odvozu - pol.č. 97
70	231	185804211	Vypletie záhona kvetín v rovine	m2	1,90	1,85	0,00000	vrátane odvozu
71	231	185804214	Vypletie drevín v skupinách v rovine	m2	2,31	2,25	0,00000	vrátane odvozu
72	231	185804219	Príplatok za vypletie v nádobe	m2	1,18	1,15	0,00000	vrátane odvozu
73	231	185804251	Odstránenie odkvitnutých častí letničiek, cibulovín, hľ	m2	0,57	0,55	0,00000	vrátane odvozu
74	231	185804252	Odstránenie odkvitnutých častí trvaliek	m2	0,75	0,73	0,00000	vrátane odvozu
75	231	185804253	Odstránenie odkvitnutých častí ruží	m2	0,92	0,89	0,00000	vrátane odvozu
76	231	185804311	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo do 20 m2	m3	18,90	18,35	0,00000	
77	231	185804312	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo nad 20 m2	m3	4,99	4,84	0,00000	
78	231	185804319	Príplatok na zálievku rastlín v nádobách	m3	102,07	99,10	0,00000	
79	231	185804411	Ochrana rastlín pred mrazom, prikrytím kvetinových zá	m2	0,76	0,74	0,00000	
80	231	185804413	Ochrana rastlín pred mrazom, prikrytím krík. ruží bez z	ks	0,28	0,27	0,00000	
81	231	185804421	Ochrana rastlín pred mrazom, odkrytím kvetinových	m2	0,71	0,69	0,00000	
82	231	185804423	Ochrana rastlín pred mrazom, odkrytím krík. ruží bez	ks	0,41	0,40	0,00000	
83	231	185804431	Ochrana rastlín pred mrazom, prihrnutím zeminou, zho	ks	0,87	0,84	0,00000	
84	231	185804432	Ochrana rastlín pred mrazom, prihrnutím zeminou, ods	ks	1,07	1,04	0,00000	
85	231	185804511	Odburinenie záhona kvetín v rovine	m2	2,83	2,75	0,00000	vrátane odvozu
86	231	185804512	Odburinenie záhona ruží v rovine	m2	4,50	4,36	0,00000	vrátane odvozu
87	231	185804514	Odburinenie súvislých kríkových skupín v rovine	m2	3,70	3,59	0,00000	vrátane odvozu
88	231	185804519	Príplatok za ošetrovanie kvetín v nádobe alebo zvýšenom	m2	1,94	1,88	0,00000	vrátane odvozu
89	231	185805211	Zrušenie kvetinových výsadiel, záhonov z letničiek	ks	0,11	0,11	0,00000	vrátane odvozu
90	231	185805213	Zrušenie kvetinových výsadiel, záhonov z cibulovín	ks	0,14	0,14	0,00000	vrátane odvozu
91	231	185805214	Zrušenie kvetinových výsadiel v kvetináčoch	ks	0,24	0,23	0,00000	s odvozom do 20 km
92	231	185808521	Vyvláčenie trávniká s odvozom do 20 km v rovine	ha	433,84	421,20	0,00000	
93	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	m3	27,11	26,33	0,00000	
		216904211	Očistenie plôch stlačeným vzduchom	m2	6,24	6,06		
94	766	766690001	Výmena laty park. Lavičky 110x50x2000 mm	ks	16,80	16,31	0,00673	
95	R	990000001	*EXHUMÁCIA+NOVÝ HROB+LIKVIDÁCIA 1HRO	ks	361,53	351,00	0,01518	

Kat.	Položka	Skrátený text položky	m.j.	2023 CENA	2022 cena	Hmoty	Poznámka
231	111101111	Odstránenie ruderálneho porastu v rovine	m2	1,31	1,28	0,00000	s odvozom do 20 km
231	111101112	Odstránenie ruderálneho porastu vo svahu do 1:2	m2	1,59	1,54	0,00000	s odvozom do 20 km
231	111101113	Odstránenie ruderálneho porastu vo svahu do 1:1	m2	1,87	1,81	0,00000	s odvozom do 20 km
231	111151121	Pokosenie trávniku parkového v rovine s odvozom do 20 km VPP	ar	2,40	2,30	0,00000	
	111104311	Pokosenie trávniku lúčneho v rovine s odvozom do 20 km VPP	ar	5,60	5,44	0,00000	
	111105115	*KOMPOSTOVANIE ZELENÉHO ODPADU	m3	9,36	9,09		
231	111151122	Pokosenie trávniku parkového do 1000m2 do 1:2 s odvozom	m2	0,21	0,20	0,00000	s odvozom trávy do 20 km- akt. cena Cenekon
231	111151123	Pokosenie trávniku parkového do 1000m2 do 1:1 s odvozom	m2	0,24	0,24	0,00000	s odvozom trávy do 20 km- akt. cena Cenekon
231	111151124	Kosenie parkového trávniku do 1000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, na svahu nad 1:1	m2	0,30	0,29		
231	111151131	Kosenie lúčneho trávniku do 1000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na	ar	16,15	15,68		
231	111151132	Kosenie lúčneho trávniku do 1000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, na svahu nad 1:5 do 1:2	ar	26,27	25,51		
231	111151133	Kosenie lúčneho trávniku do 1000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, na svahu nad 1:2 do 1:1	ar	35,19	34,16		
231	111151134	Kosenie lúčneho trávniku do 1000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, na svahu nad 1:1	ar	46,28	44,93		
231	111151221	Pokosenie trávniku parkového do 10000m2 do 1:5 s odvozom	ar	11,03	10,71		súvislé plochz, nie súčet jednotl.
231	111151222	Pokosenie trávniku parkového do 10000m2 do 1:2 s odvozom	ar	16,71	16,23		súvislé plochy, nie súčet jednotl.
231	111151231	Kosenie lúčneho trávniku od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	ar	14,06	13,65		súvislé plochy, nie súčet jednotl.
231	111151232	Pokosenie trávniku parkového do 10000m2 do 1:2 s odvozom	ar	23,13	22,45		súvislé plochy, nie súčet jednotl.
231	111203111	Odstránenie pňa odfrézovaním až do hĺbky 500 mm	m2	189,20	183,69	0,00000	
231	111212111	Odstránenie drevin priem. do 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2,28	2,21	0,00000	bez odvozu
231	111212112	Odstránenie drevin priem. do 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	3,11	3,02	0,00000	bez odvozu
231	111212113	Odstránenie drevin priem. do 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	4,42	4,29	0,00000	bez odvozu
231	111212121	Odstránenie drevin priem. do 100 mm bez odstránenia pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	9,22	8,95	0,00000	bez odvozu
231	111212122	Odstránenie drevin priem. do 100 mm bez odstrán. pňa v rovine alebo na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	13,08	12,69	0,00000	bez odvozu
231	111212123	Odstránenie drevin priem. do 100 mm bez odstrán. pňa v rovine alebo na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	19,82	19,25	0,00000	bez odvozu
231	111212131	Odstránenie drevin priem. nad 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	23,50	22,82	0,00000	bez odvozu
231	111212132	Odstránenie drevin priem. nad 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	34,22	33,23	0,00000	bez odvozu
231	111212133	Odstránenie drevin priem. nad 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	64,93	63,04	0,00000	bez odvozu
231	111251111	Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnjej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 100 mm	m3	201,00	200,54	0,00000	bez odvozu nadvrenej hmoty
231	111251112	Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnjej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 150 mm	m3	235,00	232,13	0,00000	bez odvozu nadvrenej hmoty
231	111301111	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	3,25	3,16	0,00000	
001	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	8,54	8,19		
001	112101102	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	15,35	14,71		
001	112101103	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou	ks	24,77	23,74		
001	112101104	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 900 mm, motorovou pilou	ks	35,23	33,78		
001	112101105	Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm, motorovou pilou	ks	44,35	42,53		
001	112101121	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	4,88	4,68		
231	112101111	Vyrúbanie stromu listnatého v rovine alebo vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	16,75	16,23	0,00000	s naložením na dopr. prostriedok
231	112101112	Vyrúbanie stromu listnatého v rovine alebo vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	23,54	22,80	0,00000	s naložením na dopr. prostriedok
231	112101113	Vyrúbanie stromu listnatého v rovine alebo vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	67,87	65,27	0,00000	s naložením na dopr. prostriedok
231	112101114	Vyrúbanie stromu listnatého v rovine alebo vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	127,29	122,25	0,00000	s naložením na dopr. prostriedok
231	112101115	Vyrúbanie stromu listnatého v rovine alebo vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 500 do 600 mm	ks	216,64	207,86	0,00000	s naložením na dopr. prostriedok
231	112101116	Vyrúbanie stromu listnatého v rovine alebo vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 600 do 700 mm	ks	314,04	301,24	0,00000	s naložením na dopr. prostriedok
231	112101117	Vyrúbanie stromu listnatého v rovine alebo vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 700 do 800 mm	ks	460,45	441,48	0,00000	s naložením na dopr. prostriedok
231	112101118	Vyrúbanie stromu listnatého v rovine alebo vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 800 do 900 mm	ks	497,00	476,42	0,00000	s naložením na dopr. prostriedok

231	112101119	Vyrubanie stromu listnateho v rovine alebo vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 900 do 1000 mm	ks	735,33	704,81	0,00000	s naložením na dopr. prostriedok
231	112101221	Vyrubanie stromu ihl. v rovine alebo vo svahu do 1:5 priemer kmeňa do 200 mm	ks	12,38	12,02	0,00000	s naložením na dopr. prostriedok
231	112101222	Vyrubanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	15,00	14,53	0,00000	s naložením na dopr. prostriedok
231	112101223	Vyrubanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	33,75	32,53	0,00000	s naložením na dopr. prostriedok
231	112101224	Vyrubanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	59,95	57,72	0,00000	s naložením na dopr. prostriedok
231	112101225	Vyrubanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 500 do 600 mm	ks	90,75	87,25	0,00000	s naložením na dopr. prostriedok
231	112101226	Vyrubanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 600 do 700 mm	ks	141,57	136,02	0,00000	s naložením na dopr. prostriedok
231	112101227	Vyrubanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 700 do 800 mm	ks	203,96	195,98	0,00000	s naložením na dopr. prostriedok
231	112101228	Vyrubanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 800 do 900 mm	ks	224,47	215,57	0,00000	s naložením na dopr. prostriedok
231	112101229	Vyrubanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 900 do 1000 mm	ks	269,47	258,75	0,00000	s naložením na dopr. prostriedok
231	112103121	Vyrubanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 100 do 200 mm	ks	106,15	103,05	0,00000	s nalož. a zlož. bez odvozu
231	112103122	Vyrubanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	150,79	146,40	0,00000	s nalož. a zlož. bez odvozu
231	112103123	Vyrubanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	247,20	238,00	0,00000	s nalož. a zlož. bez odvozu
231	112103124	Vyrubanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	500,23	483,27	0,00000	s nalož. a zlož. bez odvozu
231	112103125	Vyrubanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 500 do 600 mm	ks	787,94	759,48	0,00000	s nalož. a zlož. bez odvozu
231	112103126	Vyrubanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 600 do 700 mm	ks	1108,23	1067,11	0,00000	s nalož. a zlož. bez odvozu
231	112103127	Vyrubanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 700 do 800 mm	ks	1562,68	1502,79	0,00000	s nalož. a zlož. bez odvozu
231	112103128	Vyrubanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 800 do 900 mm	ks	1710,32	1645,63	0,00000	s nalož. a zlož. bez odvozu
231	112103129	Vyrubanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 900 do 1000mm	ks	2425,01	2329,82	0,00000	s nalož. a zlož. bez odvozu
231	112104111	Postupné zrezávanie stromu, výška stromu do 10 m	ks	48,72	46,33	0,00000	
231	112104112	Postupné zrezávanie stromu, výška stromu do 15 m	ks	53,05	50,49	0,00000	
231	112104113	Postupné zrezávanie stromu, výška stromu do 20 m	ks	67,52	64,58	0,00000	
231	112104114	Postupné zrezávanie stromu, výška stromu nad 20 m	ks	83,73	76,05	0,00000	
231	112104121	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním bez postupného spúšťania koruny a kmeňa, priemeru do 200 mm	ks	56,96	53,84		
231	112104122	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním bez postupného spúšťania koruny a kmeňa, priemeru nad 200 do 300 mm	ks	85,52	80,89		
231	112104123	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním bez postupného spúšťania koruny a kmeňa, priemeru nad 300 do 400 mm	ks	129,85	123,95		
231	112104124	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním bez postupného spúšťania koruny a kmeňa, priemeru nad 400 do 500 mm	ks	215,11	204,91		
231	112104125	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním bez postupného spúšťania koruny a kmeňa, priemeru nad 500 do 600 mm	ks	335,85	319,33		
231	112104141	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru do 200 mm	ks	97,00	92,08		
231	112104142	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru nad 200 do 300 mm	ks	131,26	125,00		
231	112104143	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru nad 300 do 400 mm	ks	218,73	209,03		
231	112104144	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru nad 400 do 500 mm	ks	442,70	422,84		
231	112201111	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	23,70	23,01	0,00000	zemina na zásyp v špecifikácii
231	112201112	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	45,19	43,88	0,00000	zemina na zásyp v špecifikácii
231	112201113	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	ks	104,01	100,98	0,00000	zemina na zásyp v špecifikácii
231	112201114	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 400 do 500 mm	ks	153,05	148,59	0,00000	zemina na zásyp v špecifikácii
231	112201115	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 500 do 600 mm	ks	186,79	181,35	0,00000	zemina na zásyp v špecifikácii
231	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 600 do 700 mm	ks	249,46	242,19	0,00000	zemina na zásyp v špecifikácii
231	112201117	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 700 do 800 mm	ks	328,99	319,41	0,00000	zemina na zásyp v špecifikácii
231	112201118	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 800 do 900 mm	ks	427,81	415,35	0,00000	zemina na zásyp v špecifikácii
231	112201119	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 900 do 1000 mm	ks	539,88	524,16	0,00000	zemina na zásyp v špecifikácii
231	112203211	Odstránenie pňa v sťaž. podmienkach v rovine alebo na svahu do 1:5 priemeru nad 100 do 200 mm	ks	43,24	41,98	0,00000	zemina na zásyp v špecifikácii
231	112203212	Odstránenie pňa v sťaž. podmienkach v rovine alebo na svahu do 1:5 priemeru nad 200 do 300 mm	ks	83,09	80,67	0,00000	zemina na zásyp v špecifikácii

231	112203213	Odstránenie pňa v sťaž. podmienkach v rovine alebo na svahu do 1:5 priemeru nad 300 do 400 mm	ks	189,20	183,69	0,00000	zemina na zásyp v špecifikácii
231	112203214	Odstránenie pňa v sťaž. podmienkach v rovine alebo na svahu do 1:5 priemeru nad 400 do 500 mm	ks	277,59	269,51	0,00000	zemina na zásyp v špecifikácii
231	112203215	Odstránenie pňa v sťaž. podmienkach v rovine alebo na svahu do 1:5 priemeru nad 500 do 600 mm	ks	340,44	330,53	0,00000	zemina na zásyp v špecifikácii
231	112203216	Odstránenie pňa v sťaž. podmienkach v rovine alebo na svahu do 1:5 priemeru nad 600 do 700 mm	ks	457,94	444,60	0,00000	zemina na zásyp v špecifikácii
231	112203217	Odstránenie pňa v sťaž. podmienkach v rovine alebo na svahu do 1:5 priemeru nad 700 do 800 mm	ks	605,00	588,51	0,00000	zemina na zásyp v špecifikácii
231	112203218	Odstránenie pňa v sťaž. podmienkach v rovine alebo na svahu do 1:5 priemeru nad 800 do 900 mm	ks	772,50	772,20	0,00000	zemina na zásyp v špecifikácii
231	112203219	Odstránenie pňa v sťaž. podmienkach v rovine alebo na svahu do 1:5 priemeru nad 900 do 1000 mm	ks	977,00	976,95	0,00000	zemina na zásyp v špecifikácii
231	162201401	Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	1,43	1,33		
231	162201402	Vodorovné premiestnenie konárov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	5,67	5,25		
231	162201403	Vodorovné premiestnenie konárov nad 500 do 700 mm do 1000 m	ks	14,22	13,09		
231	162201404	Vodorovné premiestnenie konárov nad 700 do 900 mm do 1000 m	ks	22,88	21,10		
231	162201409	Vodorovné premiestnenie konárov nad 900 mm	ks	32,80	30,34		
231	162201411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	15,82	14,46		
231	162201412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	22,78	21,02		
231	162201413	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 1000 m	ks	28,12	25,93		
231	162201414	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 700 do 900 mm do 1000 m	ks	40,16	37,02		
231	162201419	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 900 mm do 1000 m	ks	52,23	48,12		
231	162201421	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	9,82	9,08		
231	162201422	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	20,83	19,26		
231	162201429	Vodorovné premiestnenie pňov nad 900 mm do 1000 m	ks	41,02	37,85		
231	162401401	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	1,74	1,60		
231	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	2,04	1,90		
231	162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	6,95	6,39		
231	162401413	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	16,29	14,96		
231	162401414	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	25,99	23,93		
231	162401415	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 900 mm do 3000 m	ks	37,75	34,75		
231	162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	23,83	22,00		
001	162501413	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	30,17	27,82		
231	162302111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 100 do 1000 m	m2	1,82	1,75	0,00000	
231	162402111	Vodor. premiestnenie mačín do 2 km	m2	1,93	1,87	0,00000	
231	162502111	Vodor. premiestnenie mačín do 3 km	m2	2,04	1,98	0,00000	
231	162702119	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	0,07	0,07	0,00000	
231	167102111	Nakladanie mačín zo skládky	m2	0,45	0,43	0,00000	
001	174201201	Zásyp jám po vyťažení pňa o priemere do 30 cm	ks	5,12	4,97	0,00000	zemina na zásyp v špecifikácii
001	174201202	Zásyp jám po vyťažení pňa o priemere do 50 cm	ks	10,97	10,65	0,00000	zemina na zásyp v špecifikácii
231	174201203	Zásyp jám po vyťažení pňa o priemere do 70 cm	ks	21,33	20,71	0,00000	zemina na zásyp v špecifikácii
231	174201204	Zásyp jám po vyťažení pňa o priemere do 90 cm	ks	47,36	45,98	0,00000	zemina na zásyp v špecifikácii
001	174201205.S	Zásyp jám po pňoch nad 900 mm výkopkom	ks	62,80	60,97		
231	180402111	Založenie parkového trávnikového výsevom v rovine	m2	1,02	0,99	0,00000	semeno v špec.
231	180406111	Založenie parkového trávnikového mačínovaním v rovine	m2	3,65	3,55	0,00000	
231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovine	m2	1,36	1,32	0,00000	
231	182001121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-15 cm v rovine	m2	1,92	1,86	0,00000	
231	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-20 cm v rovine	m2	2,29	2,22	0,00000	
231	182303111	Doplnenie ornice hr. do 5 cm v rovine	m2	0,83	0,81	0,00000	ornica v špec.
231	182911111	Vyplnenie otvorov spevňovacích prefa ornice vo svahu do 1:1	m2	27,36	26,56	0,00134	
231	183101111	Výkop jamiek bez výmeny pôdy do 0,01 m3 v rovine	ks	0,37	0,36	0,00000	s odvozom prebyť. zeminy
231	183101112	Výkop jamiek bez výmeny pôdy do 0,02 m3 v rovine	ks	0,74	0,71	0,00000	s odvozom prebyť. zeminy
231	183101113	Výkop jamiek bez výmeny pôdy do 0,05 m3 v rovine	ks	1,81	1,76	0,00000	s odvozom prebyť. zeminy
231	183101114	Výkop jamiek bez výmeny pôdy do 0,125 m3 v rovine	ks	4,06	3,94	0,00000	s odvozom prebyť. zeminy
231	183101115	Výkop jamiek bez výmeny pôdy do 0,40 m3 v rovine	ks	22,23	21,59	0,00000	s odvozom prebyť. zeminy
231	183101211	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 0,01 m3 v rovine	ks	0,64	0,62	0,00000	zem. v špec., odvoz prebyť. výkopku
231	183101212	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 0,02 m3 v rovine	ks	1,24	1,21	0,00000	zem. v špec., odvoz prebyť. výkopku
231	183101213	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 0,05 m3 v rovine	ks	3,19	3,10	0,00000	zem. v špec., odvoz prebyť. výkopku
231	183101214	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 0,125 m3 v rovine	ks	7,12	6,91	0,00000	zem. v špec., odvoz prebyť. výkopku

231	183101215	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 0,40 m3 v rovine	ks	25,75	25,74	0,00000	zem. v špec., odvoz prebytk. výkopku
231	183101311	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 100% do 0,01 m3 v rovine	ks	0,92	0,89	0,00000	zem. v špec., odvoz prebytk. výkopku
231	183101312	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 100% do 0,02 m3 v rovine	ks	1,83	1,78	0,00000	zem. v špec., odvoz prebytk. výkopku
231	183101313	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 100% do 0,05 m3 v rovine	ks	4,56	4,42	0,00000	zem. v špec., odvoz prebytk. výkopku
231	183101314	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 100% do 0,125 m3 v rovine	ks	10,24	9,95	0,00000	zem. v špec., odvoz prebytk. výkopku
231	183101315	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 100% do 0,40 m3 v rovine	ks	37,01	35,93	0,00000	zem. v špec., odvoz prebytk. výkopku
231	183104131	Výkop rýh bez výmeny pôdy š./hl. do 60/50 cm v rovine	m	16,87	16,38	0,00000	s odvozom prebytk. výkopku
231	183104132	Výkop rýh bez výmeny pôdy š./hl. do 80/60 cm v rovine	m	28,20	27,38	0,00000	s odvozom prebytk. výkopku
231	183104133	Výkop rýh bez výmeny pôdy š./hl. do 130/70 cm v rovine	m	49,41	47,97	0,00000	s odvozom prebytk. výkopku
231	183104231	Výkop rýh s výmenou pôdy do 50% š./hl. do 60/50 cm v rovine	m	21,81	21,18	0,00000	zem. v špec., odvoz prebytk. výkopku
231	183104232	Výkop rýh s výmenou pôdy do 50% š./hl. do 80/60 cm v rovine	m	36,57	35,51	0,00000	zem. v špec., odvoz prebytk. výkopku
231	183104233	Výkop rýh s výmenou pôdy do 50% š./hl. do 130/70 cm v rovine	m	65,50	63,59	0,00000	zem. v špec., odvoz prebytk. výkopku
231	183104331	Výkop rýh s výmenou pôdy do 100% š./hl. do 60/50 cm v rovine	m	29,95	29,07	0,00000	zem. v špec., odvoz prebytk. výkopku
231	183104332	Výkop rýh s výmenou pôdy do 100% š./hl. do 80/60 cm v rovine	m	50,25	48,79	0,00000	zem. v špec., odvoz prebytk. výkopku
231	183104333	Výkop rýh s výmenou pôdy do 100% š./hl. do 130/70 cm v rovine	m	90,08	87,46	0,00000	zem. v špec., odvoz prebytk. výkopku
231	183204111	Vysadenie letničiek alebo dvojročných rastlín	ks	0,17	0,16	0,00000	vrátane dopravy
231	183204112	Vysadenie trvaliek prostokoreň	ks	0,28	0,27	0,00000	vrátane dopravy
231	183204113	Vysadenie cibulí alebo hlŕúz	ks	0,23	0,22	0,00000	vrátane dopravy
231	183204115	Vysadenie kvetín z kvetináča priemeru do 12 cm	ks	0,25	0,25	0,00000	
231	183204119	Priplatok za vysadenie do nádob	ks	0,07	0,07	0,00000	
231	183205111	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín v zem tr. 1-2 v rovine	m2	0,74	0,71	0,00000	
231	183205112	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín v zem tr. 3 v rovine	m2	0,86	0,83	0,00000	vrátane dopravy
231	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky 10 cm v rovine	m2	0,76	0,74	0,00000	
231	183403131	Obrobenie pôdy rylovaním do hĺbky 20 cm zem. tr.1-2 v rovine	m2	1,22	1,18	0,00000	
231	183403132	Obrobenie pôdy rylovaním do hĺbky 20 cm zem. tr. 3 v rovine	m2	2,18	2,12	0,00000	
231	183403141	Obrobenie pôdy rylovaním starého trávnik v rovine	m2	4,05	3,93	0,00000	
231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	0,24	0,23	0,00000	
231	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	m2	0,08	0,08	0,00000	
231	183405311	Prevzdušnenie trávnik bez pieskovania	ha	567,30	544,05	0,00000	
231	183405312	Prevzdušnenie trávnik s pieskovaním	ha	1470,22	1427,40	33,40000	
231	183901141	Doplnenie zeminy hr. do 10 cm do nádob pl. do 0,3 m2	ks	0,76	0,74	0,00000	
231	183901142	Doplnenie zeminy hr. do 10 cm do nádob pl. do 0,6 m2	ks	1,55	1,51	0,00000	
231	183901143	Doplnenie zeminy hr. do 10 cm do nádob pl. do 1 m2	ks	2,43	2,36	0,00000	
231	184102110	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 10 cm	ks	1,55	1,51	0,00000	vrátane dopravy
231	184102111	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 20 cm	ks	2,46	2,39	0,00000	vrátane dopravy
231	184102112	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 30 cm	ks	4,11	3,99	0,00000	vrátane dopravy
231	184102113	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 40 cm	ks	5,93	5,76	0,00000	vrátane dopravy
231	184102114	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 50 cm	ks	13,44	13,05	0,00000	vrátane dopravy
231	184102115	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 60 cm	ks	22,11	21,47	0,00000	vrátane dopravy
231	184102116	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 80 cm	ks	51,82	50,31	0,00000	vrátane dopravy
231	184102180	Priplatok za výsadbu do nádob, priemer balu do 10 cm	ks	1,48	1,44	0,00000	vrátane dopravy
231	184102181	Priplatok za výsadbu do nádob, priemer balu do 20 cm	ks	1,49	1,45	0,00000	vrátane dopravy
231	184102182	Priplatok za výsadbu do nádob, priemer balu do 30 cm	ks	2,42	2,35	0,00000	vrátane dopravy
231	184102183	Priplatok za výsadbu do nádob, priemer balu do 40 cm	ks	4,18	4,06	0,00000	vrátane dopravy
231	184102184	Priplatok za výsadbu do nádob, priemer balu do 50 cm	ks	8,01	7,78	0,00000	vrátane dopravy
231	184202111	Ukotvenie drevín kolmí, priemer kola do 10 cm dĺžka do 2 m	ks	9,17	8,88	0,00027	vrátane dopravy
231	184202112	Ukotvenie drevín kolmí, priemer kola do 10 cm dĺžka do 3 m	ks	13,86	13,46	0,00033	vrátane dopravy
231	184502111	Vyzdvihnutie drevín k presad. s balom do 40 cm v rovine	ks	38,04	36,50	0,00094	
231	184502112	Vyzdvihnutie drevín k presad. s balom do 50 cm v rovine	ks	44,59	43,29	0,00119	
231	184502113	Vyzdvihnutie drevín k presad. s balom do 60 cm v rovine	ks	73,51	71,37	0,00113	
231	184502114	Vyzdvihnutie drevín k presad. s balom do 80 cm v rovine	ks	89,18	86,58	0,00160	
231	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín v skupinách v rovine	m2	2,31	2,25	0,00000	s odvozom
231	184802611	Chem. odbur. po založ.kultúry postrekom naširoko v rovine	m2	0,23	0,22	0,00000	
231	184802612	Chem. odbur. po založ.kultúry postrekom medziriad. v rovine	m2	0,26	0,25	0,00001	
231	184802613	Chem. odbur. po založ.kultúry postrekom hniezdovo v rovine	m2	0,46	0,44	0,00001	
231	184802615	Chem. odbur. po založ.kultúry granulát. naširoko v rovine	m2	0,04	0,04	0,00000	granulát v špecifikácii
231	184802616	Chem. odbur. po založ.kultúry granulát. medziriad. v rovine	m2	0,08	0,08	0,00000	granulát v špecifikácii

231	184803111	Rezanie živ. plotov priam. v./š. do 80/80 cm odvoz. do 20km	m2	1,35	1,31	0,00000	s nalož. a zlož. s odvozom
231	184803112	Rezanie živ. plotov priam. v./š. do 1,5/1 m odvoz. do 20km	m2	2,43	2,36	0,00000	s nalož. a zlož. s odvozom
231	184803113	Rezanie živ. plotov priam. výška do 3 m s odvozom do 20km	m2	4,23	4,11	0,00000	s nalož. a zlož. s odvozom
231	184806111	Rez presvetlením stromov netŕnistých, priemer koruny do 2 m	ks	2,58	2,50	0,00000	s nalož. a zlož. s odvozom
231	184806112	Rez presvetlením stromov netŕnistých, priemer koruny do 4 m	ks	7,29	7,08	0,00000	s nalož. a zlož. s odvozom bez plošiny a pily
231	184806113	Rez presvetlením stromov netŕnistých, priemer koruny do 6 m	ks	10,99	10,67	0,00000	s nalož. a zlož. s odvozom bez plošiny a pily
231	184806114	Rez presvetlením stromov netŕnistých, priemer koruny do 8 m	ks	19,16	18,60	0,00000	s nalož. a zlož. s odvozom bez plošiny a pily
231	184806121	Rez presvetlením stromov tŕnistých, priemer koruny do 2 m	ks	2,89	2,81	0,00000	s nalož. a zlož. s odvozom bez plošiny a pily
231	184806122	Rez presvetlením stromov tŕnistých, priemer koruny do 4 m	ks	8,13	7,90	0,00000	s nalož. a zlož. s odvozom bez plošiny a pily
231	184806123	Rez presvetlením stromov tŕnistých, priemer koruny do 6 m	ks	11,99	11,64	0,00000	s nalož. a zlož. s odvozom bez plošiny a pily
231	184806124	Rez presvetlením stromov tŕnistých, priemer koruny do 8 m	ks	20,97	20,36	0,00000	s nalož. a zlož. s odvozom bez plošiny a pily
231	184806151	Rez presvetlením krov netŕnistých, priemer koruny do 1,5 m	ks	2,72	2,64	0,00000	s nalož. a zlož. s odvozom
231	184806152	Rez presvetlením krov netŕnistých, priemer koruny do 3 m	ks	7,07	6,87	0,00000	s nalož. a zlož. s odvozom
231	184806153	Rez presvetlením krov netŕnistých, priemer koruny do 5 m	ks	12,01	11,66	0,00000	s nalož. a zlož. s odvozom
231	184806161	Rez presvetlením krov tŕnistých, priemer koruny do 1,5 m	ks	2,89	2,81	0,00000	s nalož. a zlož. s odvozom
231	184806162	Rez presvetlením krov tŕnistých, priemer koruny do 3 m	ks	7,29	7,08	0,00000	s nalož. a zlož. s odvozom
231	184806163	Rez presvetlením krov tŕnistých, priemer koruny do 5 m	ks	12,05	11,70	0,00000	s nalož. a zlož. s odvozom
231	184806171	Rez zmladením krov netŕnistých, priemer koruny do 1,5 m	ks	3,16	3,07	0,00000	s nalož. a zlož. s odvozom
231	184806172	Rez zmladením krov netŕnistých, priemer koruny do 3 m	ks	8,82	8,56	0,00000	s nalož. a zlož. s odvozom
231	184806173	Rez zmladením krov netŕnistých, priemer koruny do 5 m	ks	16,87	16,38	0,00000	s nalož. a zlož. s odvozom
231	184806181	Rez zmladením krov tŕnistých, priemer koruny do 1,5 m	ks	3,53	3,43	0,00000	s nalož. a zlož. s odvozom
231	184806182	Rez zmladením krov tŕnistých, priemer koruny do 3 m	ks	9,79	9,50	0,00000	s nalož. a zlož. s odvozom
231	184806183	Rez zmladením krov tŕnistých, priemer koruny do 5 m	ks	18,50	17,96	0,00000	s nalož. a zlož. s odvozom
231	184806185	Rez ruži veľkokvetých	ks	0,36	0,35	0,00000	s nalož. a zlož. s odvozom
231	184806186	Rez ruži mnohokvetých	ks	0,33	0,32	0,00000	s nalož. a zlož. s odvozom
231	184901111	Osadenie kolov dĺžky do 2 m	ks	1,27	1,23	0,00000	
231	184901112	Osadenie kolov dĺžky do 3 m	ks	1,78	1,73	0,00000	
231	184911111	Znovuuviazanie dreveniny ku kolom	ks	1,59	1,54	0,00001	
231	184921093	Mulčovanie rastlín hr. do 10 cm v rovine	m2	2,49	2,42	0,00000	mulčovací mat. v špec.
231	184921240	Mulčovanie záhonu štrk, štrkodra hr. do 10 cm v rovine 1:5	m2	7,05	6,70	0,00000	
231	185801111	Zhrabovanie listia v rovine, hrúbka vrstvy do 5 cm	m2	0,71	0,68	0,00000	Jesenné hrabanie s odvozom
231	185802113	Hnojenie umelým hnojivom na široko v rovine	t	318,15	308,88	0,00000	
231	185803211	Uvalcovanie trávnik v rovine	ar	4,90	4,76	0,00000	
231	185803411	Vyhrabanie trávnik v rovine	m2	0,40	0,39	0,00000	Jarné hrabanie s odvozom
231	185804211	Vypletie záhona kvetín v rovine	m2	1,92	1,86	0,00000	vrátane odvozu
231	185804214	Vypletie drevín v skupinách v rovine	m2	2,31	2,25	0,00000	vrátane odvozu
231	185804219	Priplatok za vypletie v nádobe	m2	1,18	1,15	0,00000	vrátane odvozu
231	185804251	Odstránenie odkvitnutých častí letničiek, cibulovín, hľuz.	m2	0,58	0,56	0,00000	vrátane odvozu
231	185804252	Odstránenie odkvitnutých častí trvaliek	m2	0,74	0,71	0,00000	vrátane odvozu
231	185804253	Odstránenie odkvitnutých častí ruží	m2	0,90	0,88	0,00000	vrátane odvozu
231	185804311	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo do 20 m2	m3	18,88	18,33	0,00000	
231	185804312	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo nad 20 m2	m3	4,97	4,82	0,00000	
231	185804319	Priplatok na zálievku rastlín v nádobách	m3	101,92	98,95	0,00000	
231	185804411	Ochrana rastlín pred mrazom, prikrytím kvetinových záhonov	m2	0,78	0,76	0,00000	
231	185804413	Ochrana rastlín pred mrazom, prikrytím krík. ruží bez zviaz.	ks	0,28	0,27	0,00000	
231	185804421	Ochrana rastlín pred mrazom, odokrytím kvetinových záhonov	m2	0,71	0,69	0,00000	vrátane odvozu
231	185804423	Ochrana rastlín pred mrazom, odokrytím krík. ruží bez zviaz.	ks	0,41	0,40	0,00000	vrátane odvozu
231	185804431	Ochrana rastlín pred mrazom, prihrnutím zeminou, zhotovenie	ks	0,88	0,85	0,00000	
231	185804432	Ochrana rastlín pred mrazom, prihrnutím zeminou, odstránenie	ks	1,07	1,04	0,00000	vrátane odvozu
231	185804511	Odburinenie záhona kvetín v rovine	m2	2,87	2,78	0,00000	vrátane odvozu
231	185804512	Odburinenie záhona ruží v rovine	m2	4,58	4,45	0,00000	vrátane odvozu
231	185804514	Odburinenie súvislých kríkových skupín v rovine	m2	3,74	3,63	0,00000	vrátane odvozu
231	185804519	Priplatok za ošetrenie kvetín v nádobe alebo zvýšenom záhone, odplevenie	m2	1,95	1,90	0,00000	vrátane odvozu
231	185805211	Zrušenie kvetinových výsadiel, záhonov z letničiek	ks	0,11	0,11	0,00000	vrátane odvozu
231	185805212	Zrušenie kvetinových výsadiel, záhonov z trvaliek	ks	0,11	0,11	0,00000	
231	185805213	Zrušenie kvetinových výsadiel, záhonov z cibulovín	ks	0,14	0,14	0,00000	vrátane odvozu
231	185805214	Zrušenie kvetinových výsadiel v kvetináčoch	ks	0,24	0,23	0,00000	vrátane odvozu
767	185808521	Vývlláčenie trávnik s odvozom do 20 km v rovine	ha	445,93	426,86	0,00000	vrátane odvozu
767	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	m3	28,72	26,91	0,00000	
015	338171211	Osadzovanie stĺpov plotov panelových do 2m, zaliatím MC	ks	6,27	5,93	0,00000	

015	338171212	Osadzovanie stĺpov plotov panelových do 2m, zabetónovaním	ks	10,48	9,78	0,00000	
015	338171213	Osadzovanie stĺpov plot panel do 2m, zabet. podhrabovej dosky	ks	11,78	11,44	0,00000	
015	338171221	Osadzovanie stĺpov plotov panelových nad 2m, zaliatím MC	ks	6,72	6,50	0,00000	
015	338171222	Osadzovanie stĺpov plotov panelových nad 2m, zabetónovaním	ks	12,03	11,68	0,00000	
015	338171223	Osadzovanie stĺpov plot panel nad 2m, zabet. podhrabovej dosky	ks	12,61	11,35	0,00000	
015	338172111	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	6,86	6,62	0,00000	
015	338172112	vopred vykopaných dier	ks	13,63	12,74	0,00000	
015	338172113	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej do zemnej skrutky	ks	17,50	17,00	0,00000	
231	589100002	Položenie umelej trávy na tenisové a detské ihriská	m2	6,21	6,03	0,00029	
231	589100003	Položenie umelej trávy na golfové a detské ihriská	m2	6,24	6,06	0,00029	
231	589100004	Položenie umelej trávy na atletické dráhy a detské ihriská	m2	5,97	5,79	0,00027	
231	589100005	Položenie umelej trávy na futbalové ihriská	m2	7,65	7,43	0,00031	
231	589100006	Položenie umelej trávy na viacúčelové povrchy	m2	7,00	6,80	0,00027	
231	589100011	Položenie športového povrchu polyuretánového farebného EPDM	m2	3,52	2,98	0,00000	
231	589100012	Položenie športového povrchu polyuretánového čierneho SBR	m2	3,79	3,22	0,00000	
231	589110021	Športový povrch akrylátový odpružený	m2	73,51	71,37	0,00150	
231	589110031	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 10 mm	m2	21,15	20,53	0,00110	
231	589117114	Udrž. krytu plôch pre telových. škvárový, trosk. hr. do 5 cm	m2	5,64	4,42	0,06364	s odvozom do 10 km
231	589120031	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 15 mm	m2	20,79	20,18	0,00120	
231	589130031	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 20 mm	m2	24,10	23,40	0,00135	
231	589140031	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 25 mm	m2	28,81	27,97	0,00150	
231	589150021	Športový povrch z PU antuky 15 mm	m2	34,10	33,11	0,00150	
231	589150031	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 30 mm	m2	34,16	33,17	0,00160	
231	589160021	Športový povrch multifunkčný z EPDM 10 mm	m2	48,75	47,33	0,00180	
231	589160031	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 35 mm	m2	41,21	40,01	0,00175	
231	589170021	Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm	m2	43,93	42,65	0,00185	
231	936124211	Výmena drevených dosiek lavičiek mestského mobiliáru	ks	7,60	7,38	0,00673	
M	553560003500	Náhradná drevená doska parkovej lavičky, rozmer 1500x150x46 mm. (2000x150x50) bez povrchovej úpravy	ks	11,67	10,11	0,00580	
767	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m do 15°	m	3,13	3,04	0,00000	
767	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m do 15°	m	3,29	3,19	0,00000	
767	767912150	Montáž oplotenia, ostatným drôtom, výšky do 2,0 m	m	0,54	0,53	0,00000	
767	767912130	Montáž napínacieho drôtu	m	0,64	0,62	0,00000	
231	767914110	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške do 1,0 m	m	6,84	6,64	0,00000	mtz plota AXOR
767	767914120	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,0 do 1,5 m	m	8,48	8,23	0,00000	
767	767914130	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	9,14	8,87	0,00000	
231	767914810	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky do 1 m. -0,00900t	m	4,60	4,47	0,00000	dmtz plota AXOR
767	767914830	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m. -0,00900t	m	5,72	5,56	0,00000	
767	767916110	Montáž oplotenia z plechu profilového s hmotnosťou 1m oplotenia do 30 kg	m	13,81	13,41	0,00037	
767	767916120	Montáž oplotenia z plechu profilového s hmotnosťou 1m oplotenia do 50 kg	m	14,08	13,67	0,00037	
767	767920110	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	ks	20,21	19,62	0,00000	
767	767920120	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m2	ks	21,87	21,24	0,00000	
767	767920210	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	15,65	15,20	0,00000	
767	767920220	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	20,37	19,77	0,00000	
767	767920810	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo do 2m2, -0,19200t	ks	10,22	9,92	0,00000	
767	767920820	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t	ks	12,12	11,77	0,00000	
767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg. -0,00100t/ pletivo	kg	2,18	2,12	0,00005	
221	917812111	Osadenie chodníka obrubníka betónového stojateho do lôžka z kameniva ťažného bez bočnej opory	m	4,57	4,12	0,07299	
	936004112	Zhotovenie dreveného rámu 35/5 cm pre detské pieskovisko	m	27,30	26,50	0,01747	vrátane dodávky materiálu
	936004121	Zhotovenie vnútorného priestoru detského pieskoviska / folia, piesok 20-25 cm	m2	87,01	84,47	0,49822	vrátane dodávky materiálu
	936004211	Udržovanie detského pieskoviska bez výmeny piesku dezinfek.	m3	92,43	89,74	0,00500	
	936004212	Udržovanie detského pieskoviska s výmenou piesku	m3	175,22	170,12	2,78890	naloženie, odvoz, zloženie, dodávka piesku

231	936104101	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti do 0,1 t	ks	24,43	23,72	0,00000
231	936104102	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti nad 0,1 do 1,5 t	ks	31,33	29,86	0,00000
231	936104211	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	16,51	16,03	0,06830
231	936104212	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	31,35	30,44	0,00053
231	936104221	Osadenie odpadkového koša na existujúci stĺpik objímkou	Ks	7,47	7,25	
231	936105111	Montáž detskej zostavy malej z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätičiek	súb.	1104,64	1072,47	0,00000
231	936105112	Montáž detskej zostavy malej z drevených prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	1135,83	1102,75	0,00000
231	936105114	Montáž detskej zostavy veľkej z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätičiek	súb.	2735,35	2655,68	0,00000
231	936105115	Montáž detskej zostavy veľkej z drevených prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	2791,92	2710,60	0,00000
231	936105121	Montáž detských hoidačiek z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätičiek	súb.	625,37	607,16	0,00000
231	936105122	Montáž detských hoidačiek z drevených prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	652,33	633,33	0,00000
231	936105124	Montáž prevažovadlových hoidačiek z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätičiek	súb.	175,62	170,50	0,00000
231	936105125	Montáž prevažovadlových hoidačiek z drevených prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	173,67	168,61	0,00000
231	936105127	Montáž pružinových hoidačiek z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätičiek	súb.	135,72	131,77	0,00000
231	936105128	Montáž pružinových hoidačiek z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätičiek	súb.	146,02	141,77	0,00000
231	936105131	Montáž pružinových hoidačiek z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätičiek	súb.	286,93	278,58	0,00000
231	936105132	Montáž pieskoviska z drevených prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	311,78	302,70	0,00000
231	936105141	Montáž lezeckých prvkov malých z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätičiek	súb.	432,91	420,30	0,00000
231	936105142	Montáž lezeckých prvkov malých z drevených prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	459,87	446,47	0,00000
231	936105144	Montáž lezeckých prvkov veľkých z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätičiek	súb.	801,61	778,26	0,00000
231	936105145	Montáž lezeckých prvkov veľkých z drevených prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	832,80	808,54	0,00000
231	936105151	Montáž detských domčekov z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätičiek	súb.	526,50	511,16	0,00000
231	936105152	Montáž detských domčekov z drevených prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	518,58	503,47	0,00000
231	936105161	Montáž lanoviek a kolotočov z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätičiek	súb.	1239,92	1203,80	0,00000
231	936105162	Montáž lanoviek a kolotočov z drevených prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	1275,35	1238,20	0,00000
231	936105171	Montáž edukatívnych prvkov z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätičiek	súb.	137,33	133,33	0,00000
231	936105172	Montáž edukatívnych prvkov z drevených prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	149,76	145,40	0,00000
231	936105181	Montáž herných doplnkov z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätičiek	súb.	129,14	125,38	0,00000
231	936105182	Montáž herných doplnkov z drevených prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	141,56	137,44	0,00000
231	936105211	Montáž detskej zostavy malej z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónovej pätky	súb.	1023,76	993,94	0,00000
231	936105212	Montáž detskej zostavy malej z kovových prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	1054,96	1024,23	0,00000
231	936105214	Montáž detskej zostavy veľkej z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätičiek	súb.	2256,18	2190,46	0,00000
231	936105215	Montáž detskej zostavy veľkej z kovových prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	2312,76	2245,39	0,00000
231	936105221	Montáž detských hoidačiek z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätičiek	súb.	531,20	515,72	0,00000
231	936105222	Montáž detských hoidačiek z kovových prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	558,15	541,90	0,00000
231	936105224	Montáž prevažovadlových hoidačiek z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätičiek	súb.	164,36	159,58	0,00000
231	936105225	Montáž prevažovadlových hoidačiek z kovových prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	162,41	157,68	0,00000
231	936105227	Montáž pružinových hoidačiek z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätičiek	súb.	135,72	131,77	0,00000
231	936105228	Montáž pružinových hoidačiek z kovových prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	146,02	141,77	0,00000

231	936105231	Montáž pieskoviska z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	222,43	215,95	0,00000
231	936105232	Montáž pieskoviska z kovových prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	247,27	240,07	0,00000
231	936105241	Montáž lezeckých prvkov malých z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	374,53	363,62	0,00000
231	936105242	Montáž lezeckých prvkov malých z kovových prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	401,49	389,80	0,00000
231	936105244	Montáž lezeckých prvkov veľkých z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	713,56	692,78	0,00000
231	936105245	Montáž lezeckých prvkov veľkých z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	744,75	723,06	0,00000
231	936105251	Montáž detských domčekov z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	448,69	435,63	0,00000
231	936105252	Montáž detských domčekov z kovových prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	473,54	459,75	0,00000
231	936105261	Montáž lanoviek a kolotočov z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	1174,39	1140,19	0,00000
231	936105262	Montáž lanoviek a kolotočov z kovových prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	1209,81	1174,57	0,00000
231	936105271	Montáž edukatívnych prvkov z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	129,14	125,38	0,00000
231	936105272	Montáž edukatívnych prvkov z kovových prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	141,56	137,44	0,00000
231	936105281	Montáž herných doplnkov z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	120,96	117,43	0,00000
231	936105282	Montáž herných doplnkov z kovových prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	133,37	129,48	0,00000
231	936105311	Montáž detskej zostavy malej z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek	súb.	770,90	748,45	0,00000
231	936105312	Montáž detskej zostavy malej z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	802,09	778,73	0,00000
231	936105314	Montáž detskej zostavy veľkej z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek	súb.	1527,31	1482,82	0,00000
231	936105315	Montáž detskej zostavy veľkej z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	1583,89	1537,75	0,00000
231	936105321	Montáž detských hoidačiek z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek	súb.	411,41	399,43	0,00000
231	936105322	Montáž detských hoidačiek z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	438,37	425,60	0,00000
231	936105324	Montáž prevažovadlových hoidačiek z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek	súb.	158,23	153,62	0,00000
231	936105325	Montáž prevažovadlových hoidačiek z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	156,28	151,73	0,00000
231	936105327	Montáž pružinových hoidačiek z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek	súb.	129,58	125,81	0,00000
231	936105328	Montáž pružinových hoidačiek z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	131,71	127,87	0,00000
231	936105331	Montáž pieskoviska z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek	súb.	193,87	188,14	0,00000
231	936105332	Montáž pieskoviska z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	218,63	212,26	0,00000
231	936105341	Montáž lezeckých prvkov malých z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek	súb.	265,00	257,28	0,00000
231	936105342	Montáž lezeckých prvkov malých z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	291,96	283,46	0,00000
231	936105344	Montáž lezeckých prvkov veľkých z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek	súb.	400,27	388,62	0,00000
231	936105345	Montáž lezeckých prvkov veľkých z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	431,46	418,90	0,00000
231	936105351	Montáž detských domčekov z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek	súb.	177,40	172,24	0,00000
231	936105352	Montáž detských domčekov z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	202,24	196,35	0,00000
231	936105361	Montáž detských domčekov z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	649,20	630,29	0,00000
231	936105362	Montáž lanoviek a kolotočov z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	684,62	664,68	0,00000

231	936105371	Montáž edukatívnych prvkov z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek	súb.	99,98	97,04	0,00000	
231	936105372	Montáž edukatívnych prvkov z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	112,39	109,11	0,00000	
231	936105381	Montáž herných doplnkov z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek	súb.	99,98	97,05	0,00000	
231	936105382	Montáž herných doplnkov z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	112,39	109,11	0,00000	
231	936105391	Montáž šmykľaviek z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek	súb.	382,78	371,63	0,00000	
231	936105392	Montáž šmykľaviek z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	391,84	380,43	0,00000	
231	936106111	Montáž vonkajších fitness prvkov z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	206,94	200,91	0,00000	
231	936106112	Montáž vonkajších fitness prvkov z drevených prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	219,36	212,98	0,00000	
231	936106211	Montáž vonkajších fitness prvkov z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	265,30	257,58	0,00000	
231	936106212	Montáž vonkajších fitness prvkov z kovových prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	277,73	269,64	0,00000	
231	936106311	Montáž vonkajších fitness prvkov z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek	súb.	217,20	210,87	0,00000	
231	936106312	Montáž vonkajších fitness prvkov z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	229,61	222,92	0,00000	
231	936124111	Zhotovenie lavice stabilnej bez zabetónovania nôh so zhutnením sypaniny	ks	37,88	36,77	0,00000	
231	936124112	Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nôh	ks	69,82	67,78	0,35744	vrátane dodávky materiálu
231	936124121	Osadenie parkovej lavičky so zabetónovaním nôh	ks	24,98	24,25	0,06830	
231	936124122	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	33,02	32,06	0,00053	
231	936174311	Osadenie stojana na bicykle so zabetónovaním nôh	ks	13,33	12,94	0,06830	
231	936174312	Osadenie stojana na bicykle kotvenými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	30,32	29,44	0,00053	
231	936104101	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti do 0,1 t	ks	24,24	22,82	0,06830	
231	725939101.S	Montáž pitnej fontánky G 1/2	ks	18,41	13,20	0,06830	
231	936941142	Osadenie fontánky na pitie kotvenými skrutkami bez zabetónovania na pevný podklad	ks	27,84	26,85	0,00053	
231	936942001	Montáž ochrannej mreže ku stromom v komunikácii so zabetónovaním oceľového rámu	ks	36,64	34,37	0,07298	
231	936942002	Montáž ochrannej mreže ku stromom v komunikácii s voľným položením oceľového rámu	ks	13,22	12,34	0,00000	
231	966001111	Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou, -0,02700 t	ks	8,72	7,80		
231	966001112	Demontáž odpadkového koša kotveného skrutkami na pevný podklad, -0,02700 t	ks	8,68	8,42		
	966001141	Demontáž detské ihrisko s bet. Pätkou	ks	8,62	8,37	0,00000	
231	966001121	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, -0,03400 t	ks	12,74	11,70		
231	966001122	Demontáž parkovej lavičky kotvenej skrutkami na pevný podklad, -0,03400 t	ks	8,63	8,38		
231	966001131	Demontáž stojana na bicykle s betónovou pätkou, -0,01000 t	ks	7,35	7,14		
231	966001132	Demontáž stojana na bicykle kotveného skrutkami na pevný podklad, -0,01000 t	ks	7,45	7,23		
	966001151	Demontáž prvkov alebo komponentov detského ihriska s betónovou pätkou	ks	19,44	18,87		
231	966001161	Demontáž zastávkového označovníka s betónovou pätkou, -0,07500 t	ks	9,90	8,88		
231	966001162	Demontáž orientačného systému kotveného skrutkami bez zabetónovania na pevný podklad, -0,03500 t	ks	11,39	11,06		
231	966001163	Demontáž reklamnej vitríny, informačného nosiča kotveného skrutkami na pevný podklad, -0,06500 t	ks	15,62	15,16		
231	966001164	Demontáž plagátovacej plochy kotvenej skrutkami na pevný podklad, -0,05900 t	ks	10,50	10,19		
231	966001172	Demontáž fontánky na pitie kotvenej skrutkami na pevný podklad, -0,11300 t	ks	8,32	8,07	0,00000	
231	966001181	Demontáž ochranných mreží stromov v komunikácii so zabetónovaním, -0,12500 t	ks	13,75	12,52	0,00000	
231	966001182	Demontáž ochranných mreží stromov v komunikácii s voľným položením, -0,07800 t	ks	6,28	6,10	0,00000	
231	966001183	Demontáž ochrannej mreže ku stromom v komunikácii kotvenej závitovými tyčami bez zabetónovania na pevný podklad, -0,12500 t	ks	12,29	11,93		
231	966001211	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 2 polia bez bočných stien, -0,50000 t	ks	72,00	69,91		
231	966001212	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 2 polia s bočnými stenami, -0,55000 t	ks	107,07	103,95		
231	966001213	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 3 polia bez bočných stien, -0,71100 t	ks	98,06	95,20		
231	966001214	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 3 polia s bočnými stenami, -0,93200 t	ks	135,09	131,16		

231	966001215	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 4 polia bez bočných stien, -0,93500 t	ks	132,12	128,27		
231	966001216	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 4 polia s bočnými stenami, -1,15500 t	ks	168,38	163,47		
231	966001221	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z polykarbonátu 2 polia bez bočných stien, -0,38100 t	ks	69,59	67,57		
231	966001222	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z polykarbonátu 2 polia s bočnými stenami, -0,44100 t	ks	92,73	90,03		
231	966001223	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z polykarbonátu 3 polia bez bočných stien, -0,53100 t	ks	94,24	91,49		
231	966001224	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z polykarbonátu 3 polia s bočnými stenami, -0,72100 t	ks	129,55	125,78		
231	966001225	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z polykarbonátu 4 polia bez bočných stien, -0,75500 t	ks	128,10	124,37		
231	966001226	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z polykarbonátu 4 polia s bočnými stenami, -0,94400 t	ks	163,23	158,48		
231	966001231	Demontáž prístrešku pre bicykle so strechou z kaleného skla so stojanmi pre 10 bicyklov, -0,71200 t	ks	113,28	109,98		
231	966001232	Demontáž prístrešku pre bicykle so strechou z kaleného skla so stojanmi pre 20 bicyklov, -1,19100 t	ks	219,81	213,41		
231	966001233	Demontáž prístrešku pre bicykle obojstranného so strechou z kaleného skla so stojanmi pre 20 bicyklov, -1,46600 t	ks	234,69	227,86		
231	966001234	Demontáž prístrešku pre bicykle obojstranného so strechou z kaleného skla so stojanmi pre 40 bicyklov, -2,47400 t	ks	405,58	393,76		
231	966001241	Demontáž prístrešku pre bicykle so strechou z trapézového plechu so stojanmi pre 10 bicyklov, -0,52000 t	ks	103,10	100,09		
231	966001242	Demontáž prístrešku pre bicykle so strechou z trapézového plechu so stojanmi pre 20 bicyklov, -0,80700 t	ks	200,41	194,57		
231	966001243	Demontáž prístrešku pre bicykle obojstranného so strechou z trapézového plechu so stojanmi pre 20 bicyklov, -1,08300 t	ks	215,77	209,49		
231	966001244	Demontáž prístrešku pre bicykle obojstranného so strechou z trapézového plechu so stojanmi pre 40 bicyklov, -1,70700 t	ks	369,30	358,55		
231	998231311	Presuna hmôt pre sadové úpravy do 5000m	t	43,67	41,92	0,00000	

Nórske ihriská

P.č.	Kat.	Položka	Skrátený text položky	m.j.	cena	cena	Hmoty	Poznámka
					2023	2022		
1	231	185803211	Uvalcovanie trávniku v rovine	ar	6,51	6,32	0,000000	
2	231	589100002	Položenie umelej trávy na tenisové a detské ihriská	M2	8,07	7,84	0,000290	bez dodania UT
3	231	589100003	Položenie umelej trávy na golfové a detské ihriská	M2	8,13	7,90	0,000290	bez dodania UT
4	231	589100005	Položenie umelej trávy na futbalové ihriská	M2	8,68	8,42	0,000310	bez dodania UT
5	231	589100006	Položenie umelej trávy na viacúčelové povrchy	M2	7,71	7,49	0,000270	bez dodania UT
6	231	589110031	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúb	M2	21,75	21,12	0,001100	
7	231	589117113	Udržovanie krytov plôch antukových hr. do 20 mm	M2	10,17	9,87	0,101200	
8	231	589117114.S	Udržovanie krytov plôch antukových hr. nad 20 do 50 mm	M2	11,24	10,53	0,161990	
9	231	589100001	Položenie umelej trávy na pozemný hokej	M2	14,46	14,04	0,000000	
10	231	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	T	4,60	4,27	0,000000	
11	231	998222199	Príplatok za zväčšený presun (8233.8235) na spevnených plochách s krytom z kameniva za každých ďalších aj začatých 1000 m	T	0,78	0,71	0,000000	

P.č.	Položka	Skrátený text položky	m.j.	CENA	CENA	Hmoty	Poznámka
				2023	2022		
1	460010022	Vytýčenie trasy kábel vedenia pri ceste	km	36,05	35,00	0,00000	
2	460010023	Vytýčenie trasy kábel vedenia vo voľnom teréne	km	41,20	40,00	0,00000	
3	460010024	Vytýčenie trasy kábel vedenia v zastavanom priestore	km	47,33	45,95	0,00000	
4	460030011	Zobratie mačiny s narezaním a s uložením na kopy alebo naložením na fúrik.	m2	2,74	2,66	0,00000	
5	460030033	Vytrhanie dlažby z piesku, kocka drobná, drážky nezaliate	m2	3,81	3,70	0,00000	
6	460030058	Vytrhanie dlažby z malty, dlaždice betón, drážky z malty	m2	6,15	5,97	0,00000	
7	460030071	Búranie živičných povrchov do 5 cm	m2	6,39	6,20	0,00000	
8	460030081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	m	7,54	7,32	0,00003	
9	460030102	Vytrhanie obrúb stojatých z malty	m	2,32	2,25	0,00000	
10	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	kus	52,75	51,21	0,00000	
11	460050013	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 9-10 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	kus	77,25	75,00	0,00000	
12	460050033	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, na svahu,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	kus	57,50	55,83	0,00000	
13	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	62,37	60,55	0,00000	
14	460050704	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4	m3	94,14	91,40	0,00000	
15	460080012	Betónový základ z prostého betónu C 8/10 -debnenie	m3	119,79	116,30	2,25634	vrátane dodávky materiálu
16	460080013	Betónový základ z prostého betónu C 12/15 -debnenie	m3	124,51	120,88	2,43507	vrátane dodávky materiálu
17	460080112	Betónový základ - búranie, zához	m3	228,55	221,89	0,00000	
18	460080201	Zriadenie debnenia nezabudované	m2	11,85	11,50	0,01092	vrátane dodávky materiálu
19	460080301	Odstránenie debnenia nezabudované	m2	6,49	6,30	0,00000	
20	460120013	Zásyp jam ručne horn. Tr. 3	m3	12,66	12,29	0,00000	
21	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	14,10	6,10	0,00000	
22	460200124	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 40 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	8,31	8,07	0,00000	
23	460200143	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	5,76	5,59	0,00000	
24	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	8,24	8,00	0,00000	
25	460200253	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	8,11	7,87	0,00000	
26	460200263	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	10,20	9,90	0,00000	
27	460200264	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	20,60	20,00	0,00000	
28	460200274	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	24,72	24,00	0,00000	
29	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	15,86	15,40	0,00000	
30	460300001	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovňovania vrstvy, ale bez zhutnenia, v meste	m3	10,30	10,00	0,00000	
31	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	0,52	0,50	0,00000	
32	460420001	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	2,06	2,00	0,05428	vrátane dodávky materiálu
33	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	3,61	3,50	0,10855	vrátane dodávky materiálu
34	460420501	Križovatka so silovým káblom, úprava dna výkopu, polozenie betón. žľabu vrátane zakrytia-bez zásypu.	kus	15,21	14,20	0,00000	
35	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	0,67	0,65	0,00020	vrátane dodávky materiálu
36	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	0,69	0,67	0,00020	vrátane dodávky materiálu
37	460490051	Vypodloženie, oddelenie a krytie spojky alebo odbočnice pre kábel do 6 kV s dodaním piesku a tehál	kus	5,47	5,11	0,00000	
38	460500001	Oddelenie kábla vo výkope tehlou	m	0,63	0,59	0,00000	
39	460500002	Oddelenie kábla vo výkope betónovou doskou	m	1,53	1,43	0,00000	
40	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	m	1,35	1,26	0,00000	
41	460510022	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15,0 cm bez zemných prác	m	4,53	4,40	0,00000	
42	460510111	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polyetylénových rúr do D 100 mm	m	8,54	7,97	0,00000	
43	460510112	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polyetylénových rúr do D 150 mm	m	8,54	7,97	0,00000	
44	460560124	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 40 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	1,50	1,68	0,00000	
45	460560143	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	2,35	2,28	0,00000	
46	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	2,85	2,77	0,00000	
47	460560253	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	3,57	3,47	0,00000	
48	460560263	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	4,74	4,60	0,00000	

P.č.	Položka	Skrátený text položky	m.j.	CENA	CENA	Hmoty	Poznámka
				2023	2022		
49	460560264	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	5,46	5,30	0,00000	
50	460560274	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	7,21	7,00	0,00000	
51	460560683	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	8,24	8,00	0,00000	
52	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	7,78	8,05	0,00000	
53	460600002	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	0,69	0,67	0,00000	
54	460620002	Položenie mačiny, založenie, upevnenie, ubitie drevenou ubíjačkou, postrek hadicou, sklon terénu do 1:5	m2	1,24	1,20	0,00000	
55	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	2,51	2,44	0,00000	
56	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	5,56	5,40	0,18370	vrátane dodávky materiálu
57	567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	14,67	14,24	0,22563	vrátane dodávky materiálu
58	460650911	Vyspravenie vozovky obalované kamenivo 3 cm	m2	6,59	6,40	0,07575	vrátane dodávky materiálu
59	460680101	Priechod murivom otvor -0,09m2 hr.-15cm murivo ľahký betón	kus	4,60	4,47	0,00000	

962022391.S

P.č.	Položka	Skrátený text položky	m.j.	CENA	CENA	Hmoty	Poznámka
				2023	2022		
1	460010022	Vytýčenie trasy kábel vedenia pri ceste	km	36,05	35,00	0,00000	
2	460010023	Vytýčenie trasy kábel vedenia vo voľnom teréne	km	41,20	40,00	0,00000	
3	460010024	Vytýčenie trasy kábel vedenia v zastavanom priestore	km	47,33	45,95	0,00000	
4	460030011	Zobratie mačiny s narezaním a s uložením na kopy alebo naložením na fúrik.	m2	2,74	2,66	0,00000	
5	460030033	Vytrhanie dlažby z piesku, kocka drobná, drážky nezaliate	m2	3,81	3,70	0,00000	
6	460030058	Vytrhanie dlažby z malty, dlaždice betón, drážky z malty	m2	6,15	5,97	0,00000	
7	460030071	Búranie živičných povrchov do 5 cm	m2	6,39	6,20	0,00000	
8	460030081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	m	7,54	7,32	0,00003	
9	460030102	Vytrhanie obrúb stojatých z malty	m	2,32	2,25	0,00000	
10	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	kus	52,75	51,21	0,00000	
11	460050013	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 9-10 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	kus	77,25	75,00	0,00000	
12	460050033	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, na svahu,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	kus	57,50	55,83	0,00000	
13	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	62,37	60,55	0,00000	
14	460050704	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4	m3	94,14	91,40	0,00000	
15	460080012	Betónový základ z prostého betónu C 8/10 -debnenie	m3	119,79	116,30	2,25634	vrátane dodávky materiálu
16	460080013	Betónový základ z prostého betónu C 12/15 -debnenie	m3	124,51	120,88	2,43507	vrátane dodávky materiálu
17	460080112	Betónový základ - búranie, zához	m3	228,55	221,89	0,00000	
18	460080201	Zriadenie debnenia nezabudované	m2	11,85	11,50	0,01092	vrátane dodávky materiálu
19	460080301	Odstránenie debnenia nezabudované	m2	6,49	6,30	0,00000	
20	460120013	Zásyp jam ručne horn. Tr. 3	m3	12,66	12,29	0,00000	
21	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	14,10	6,10	0,00000	
22	460200124	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 40 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	8,31	8,07	0,00000	
23	460200143	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	5,76	5,59	0,00000	
24	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	8,24	8,00	0,00000	
25	460200253	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	8,11	7,87	0,00000	
26	460200263	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	10,20	9,90	0,00000	
27	460200264	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	20,60	20,00	0,00000	
28	460200274	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	24,72	24,00	0,00000	
29	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	15,86	15,40	0,00000	
30	460300001	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovňovania vrstvy, ale bez zhutnenia, v meste	m3	10,30	10,00	0,00000	
31	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	0,52	0,50	0,00000	
32	460420001	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	2,06	2,00	0,05428	vrátane dodávky materiálu
33	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	3,61	3,50	0,10855	vrátane dodávky materiálu
34	460420501	Križovatka so silovým káblom, úprava dna výkopu, polozenie betón. žľabu vrátane zakrytia-bez zásypu.	kus	15,21	14,20	0,00000	
35	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	0,67	0,65	0,00020	vrátane dodávky materiálu
36	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	0,69	0,67	0,00020	vrátane dodávky materiálu
37	460490051	Vypodloženie, oddelenie a krytie spojky alebo odbočnice pre kábel do 6 kV s dodaním piesku a tehál	kus	5,47	5,11	0,00000	
38	460500001	Oddelenie kábla vo výkope tehlou	m	0,63	0,59	0,00000	
39	460500002	Oddelenie kábla vo výkope betónovou doskou	m	1,53	1,43	0,00000	
40	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	m	1,35	1,26	0,00000	
41	460510022	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15,0 cm bez zemných prác	m	4,53	4,40	0,00000	
42	460510111	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polyetylénových rúr do D 100 mm	m	8,54	7,97	0,00000	
43	460510112	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polyetylénových rúr do D 150 mm	m	8,54	7,97	0,00000	
44	460560124	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 40 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	1,50	1,68	0,00000	
45	460560143	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	2,35	2,28	0,00000	
46	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	2,85	2,77	0,00000	
47	460560253	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	3,57	3,47	0,00000	
48	460560263	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	4,74	4,60	0,00000	

P.č.	Položka	Skrátený text položky	m.j.	CENA	CENA	Hmoty	Poznámka
				2023	2022		
49	460560264	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	5,46	5,30	0,00000	
50	460560274	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	7,21	7,00	0,00000	
51	460560683	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	8,24	8,00	0,00000	
52	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	7,78	8,05	0,00000	
53	460600002	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	0,69	0,67	0,00000	
54	460620002	Položenie mačiny, založenie, upevnenie, ubitie drevenou ubíjačkou, postrek hadicou, sklon terénu do 1:5	m2	1,24	1,20	0,00000	
55	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	2,51	2,44	0,00000	
56	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	5,56	5,40	0,18370	vrátane dodávky materiálu
57	567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	14,67	14,24	0,22563	vrátane dodávky materiálu
58	460650911	Vyspravenie vozovky obalované kamenivo 3 cm	m2	6,59	6,40	0,07575	vrátane dodávky materiálu
59	460680101	Priechod murivom otvor -0,09m2 hr.-15cm murivo ľahký betón	kus	4,60	4,47	0,00000	

962022391.S

Por. číslo	Položka	Skrátený text položky	m.j.	2023 cena	2022 cena	Hmoty	Suť	Poznámka	Rozdiel
1	111000000	POUŽITIE DOČAS.OHRAD.A DZ	SÚB	13,86	13,46	0,000	0,000	pri krátkodobých prácach	0,40
2	111101101	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	ha	2434,30	2363,40	0,000	0,000		70,90
3	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	ha	1530,48	1485,90	0,000	0,000		44,58
4	111103201	Kosenie s ponechaním na mieste vo vegetačnom období trávnatého porastu riedkeho	ha	662,81	643,50	0,000	0,000		19,31
5	111103202	Kosenie s ponechaním na mieste vo vegetačnom období trávnatého porastu stredne hustého	ha	960,46	932,49	0,000	0,000		27,97
6	111103401	Odstránenie tŕstia, plazivého rastlinstva a bodľačia vyrezávaním tŕstia a palachu	ha	9339,53	9067,50	0,247	0,000		272,03
7	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	3,64	3,53	0,000	0,000		0,11
8	111203201	Odstránenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100mm, s ponechaním koreňov, pri ploche do 1000m2	m2	5,54	5,38	0,000	0,000		0,16
9	112201101	Odstránenie pŕhov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	15,26	14,81	0,000	0,000		0,44
10	113105111.S	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených na sucho, -0,48000t	m2	5,22	5,07	0,000	0,480		0,15
11	113105112.S	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených na sucho so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,48000t	m2	9,93	9,64	0,000	0,480		0,29
12	113106111.S	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	4,34	4,21	0,000	0,118		0,13
13	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	3,46	3,36	0,000	0,138		0,10
14	113106122	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	3,56	3,45	0,000	0,240		0,10
15	113106211.S	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kameniva, -0,41700t	m2	3,62	3,51	0,000	0,417		0,11
16	113106221	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z drobných kociek, -0,20000t	m2	1,26	1,22	0,000	0,200		0,04
17	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	2,23	2,16	0,000	0,408		0,06
18	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažného, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	5,72	5,56	0,000	0,160		0,17
19	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažného, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	8,52	8,27	0,000	0,240		0,25
20	113107121	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	11,99	11,64	0,000	0,130		0,35
21	113107221	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	1,36	1,32	0,000	0,130		0,04
22	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	17,96	17,43	0,000	0,235		0,52
23	113107124	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t	m2	35,43	34,40	0,000	0,560		1,03
24	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	31,94	31,01	0,000	0,225		0,93
25	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	58,87	57,15	0,000	0,500		1,71
26	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	5,31	5,16	0,000	0,098		0,15
27	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	12,17	11,82	0,000	0,181		0,35
28	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	17,88	17,36	0,000	0,316		0,52
29	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	26,50	25,73	0,000	0,450		0,77
30	113107145	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 200 do 250 mm, -0,58200t	m2	33,32	32,35	0,000	0,582		0,97
31	113107146	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 250 do 300 mm, -0,70900t	m2	39,29	38,14	0,000	0,709		1,14
32	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	6,41	6,22	0,000	0,225		0,19
33	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	1,82	1,77	0,000	0,098		0,05
34	113152110.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m2	8,71	8,46	0,000	0,076		0,25
35	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	12,35	11,99	0,000	0,127		0,36

36	113152240.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	13,38	12,99	0,000	0,254	0,39
37	113152310.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m2	3,37	3,28	0,000	0,076	0,10
38	113152330.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	5,06	4,91	0,000	0,127	0,15
39	113152340.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	6,17	5,99	0,000	0,254	0,18
40	113153110.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	6,18	6,00	0,000	0,127	0,18
41	113201111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	5,87	5,70	0,000	0,230	0,17
42	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	3,21	3,11	0,000	0,145	0,09
43	113203111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z dlažbových kociek, -0,11500t	m	3,92	3,80	0,000	0,115	0,11
44	113204111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	2,49	2,42	0,000	0,040	0,07
45	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	25,07	24,34	0,000	0,225	0,73
46	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,22500t	m2	32,18	31,24	0,000	0,500	0,94
47	113307141.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	3,74	3,63	0,000	0,038	0,11
48	120901108.S	Búranie kamenného muriva, MC, v odkopávkach	m3	141,00	136,89	0,000	0,000	4,11
49	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m3	415,76	403,65	0,000	0,000	12,11
50	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	2,29	2,22	0,000	0,000	0,07
51	122101401	Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, do 100 m3	m3	5,34	5,18	0,000	0,000	0,16
52	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,56	8,31	0,000	0,000	0,25
53	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,63	1,58	0,000	0,000	0,05
54	122201401	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3	m3	8,64	8,39	0,000	0,000	0,25
55	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	10,00	9,71	0,000	0,000	0,29
56	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	5,40	5,24	0,000	0,000	0,16
57	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,88	1,83	0,000	0,000	0,05
58	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	19,14	18,58	0,000	0,000	0,56
59	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	2,04	1,98	0,000	0,000	0,06
60	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	23,91	23,21	0,000	0,000	0,70
61	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	13,24	12,86	0,000	0,000	0,39
62	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	2,76	2,68	0,000	0,000	0,08
63	122401101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 5, do 100 m3	m3	29,81	28,95	0,004	0,000	0,87
64	124203101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	m3	11,75	11,41	0,000	0,000	0,34
65	124203109	Výkopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,04	1,01	0,000	0,000	0,03
66	125703313	Čistenie melioračného kanála hr.napl.vrst.,do 500mm so sp.d.tvar.	m3	31,21	30,30	0,000	0,000	0,91
67	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	63,57	61,72	0,000	0,000	1,85
68	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3- ručne	m3	49,14	47,71	0,000	0,000	1,43
69	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,33	13,91	0,000	0,000	0,42
70	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	31,39	30,48	0,000	0,000	0,91
71	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,01	1,95	0,000	0,000	0,06
72	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	104,74	101,68	0,000	0,000	3,05
73	132301109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	22,27	21,62	0,000	0,000	0,65
74	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.4 do 100 m3	m3	58,45	56,75	0,000	0,000	1,70

75	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapážených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	4,19	4,07	0,000	0,000		0,12
76	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	18,00	17,48	0,000	0,000		0,52
77	162201209	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	16,43	15,95	0,000	0,000		0,48
78	162201261	Vodorovné premiestnenie výkopu horniny tr. 5 až 7 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	7,83	7,61	0,000	0,000		0,23
79	162201401	Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	1,37	1,33	0,000	0,000	malý rozsah	0,04
80	162202111	Vodorovné premiestnenie mačiny nad 50 do 100 m	m2	1,57	1,52	0,000	0,000		0,05
81	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	2,13	2,07	0,000	0,000		0,06
82	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3,90	3,79	0,000	0,000		0,11
83	162401101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	4,31	4,19	0,000	0,000		0,13
84	162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	7,41	7,20	0,000	0,000		0,22
85	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	4,85	4,71	0,000	0,000		0,14
86	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,78	5,62	0,000	0,000		0,17
87	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,54	0,53	0,000	0,000		0,02
88	162301302	Vodorovné premiestnenie lesnej hrabanky na vzdialenosť 500-1000 m	m2	0,20	0,20	0,000	0,000		0,01
89	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	2,15	2,08	0,000	0,000		0,06
90	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m2	0,42	0,41	0,000	0,000		0,01
91	162302111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 100 do 1000 m	m2	1,80	1,75	0,000	0,000		0,05
92	162401212.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	5,31	5,16	0,000	0,000		0,15
93	162401309	Vodorovné premiestnenie lesnej hrabanky - príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m	m2	0,08	0,08	0,000	0,000		0,00
94	162501411.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	21,32	20,70	0,000	0,000		0,62
95	162502111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	2,04	1,98	0,000	0,000		0,06
96	162601411.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm	ks	5,30	5,15	0,000	0,000		0,15
97	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne do 100 m3	m3	16,26	15,78	0,000	0,000		0,47
98	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	13,97	13,56	0,000	0,000		0,41
99	167101151	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3	18,94	18,39	0,000	0,000		0,55
100	170904005	BRANTNER-STAV.ZMES +DPH MsÚ	t	53,08	51,54	0,000	0,000		1,55
101	171151101	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypký	m2	1,51	1,46	0,000	0,000		0,04
102	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	1,29	1,25	0,000	0,000		0,04
103	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,90	0,88	0,000	0,000		0,03
104	171209001	Poplatok za skladovanie - zmesový komunálny odpad (20 03 01)	t	68,69	66,69				2,00
105	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,21	7,00	0,000	0,000		0,21
106	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,72	2,64	0,000	0,000		0,08
107	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	32,91	31,95	0,000	0,000		0,96
108	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	52,41	50,88	0,000	0,000		1,53
109	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	56,43	54,79	0,000	0,000		1,64

110	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	73,51	71,37	0,000	0,000		2,14
111	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,55	0,54	0,000	0,000		0,02
112	180401212	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:	m2	1,10	1,06	0,000	0,000		0,03
113	180401213	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:	m2	1,60	1,56	0,000	0,000		0,05
114	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	0,41	0,40	0,000	0,000		0,01
115	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,60	0,59	0,000	0,000		0,02
116	181101104	Úprava pláne v zárezoch v hornine 5 so zhutnením	m2	1,07	1,04	0,000	0,000		0,03
117	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	2,77	2,69	0,000	0,000		0,08
118	181301111	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	0,58	0,56	0,000	0,000		0,02
119	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	2,99	2,90	0,000	0,000		0,09
120	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	2,59	2,52	0,000	0,000		0,08
121	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	4,09	3,97	0,000	0,000		0,12
122	182313101	Vyplnenie otvoru v tvárniciach ornicoú	m2	2,76	2,68	0,000	0,000		0,08
123	184921111	Položenie mulčovacej textilie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	7,39	7,17	0,000	0,000		0,22
124	184921210	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5,60	5,44	0,000	0,000		0,16
125	184921240	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	6,90	6,70	0,000	0,000		0,20
126	185803511	Odstránenie prerastenej mačiny pri cestách alebo záhonoch	m	0,40	0,39	0,000	0,000		0,01
127	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	52,96	51,42	1,630	0,000		1,54
128	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	57,59	55,91	1,665	0,000		1,68
129	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	41,31	40,11	1,921	0,000		1,20
130	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	2,08	2,02	0,000	0,000		0,06
131	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	0,35	0,34	0,000	0,000		0,01
132	262401179.S	Vrty pre iniektaž vykonávané vrtacími kladivami povrchové, D do 13mm v hornine IV	m	20,39	19,80	0,000	0,000	VRT D 14MM HL DO 200	0,59
133	262101171.S	Vrty pre iniektaž vykonávané na povrchu prenosnými vrtacími kladivami D nad 13mm do 56mm, v horn.I	m	7,83	7,61	0,000	0,000		0,23
134	270328133.S	Konštrukcie základové z betónu železového s výstužou, hmot. nad 90 kg/m3 tr. C8/10	m3	94,60	91,85	2,348	0,000	ZÁKLADOVÁ KLENBA	2,76
135	270328134.S	Konštrukcie základové z betónu železového s výstužou, hmot. nad 90 kg/m3 tr. C12/15	m3	101,23	98,28	2,291	0,000	ZÁKLADOVÁ KLENBA	2,95
136	270328135.S	Konštrukcie základové z betónu železového s výstužou, hmot. nad 90 kg/m3 tr. C16/20	m3	110,51	107,29	2,248	0,000	ZÁKLADOVÁ KLENBA	3,22
137	272353121.S	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,05 m2, hĺbky do 0,50 m	ks	13,80	13,40	0,005	0,000	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN	0,40
138	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradič	m2	19,94	19,36	0,004	0,000		0,58
139	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradič	m2	5,72	5,56	0,000	0,000		0,17
140	272353101.S	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,01 m2, hĺbky do 0,25 m	ks	11,93	11,58	0,001	0,000		0,35
141	310901115	Úprava líca neomietaného muriva, zhotovenie presne na lišty	m2	7,98	7,75	0,000	0,000		0,23
142	316121001	Montáž komínovej dosky	ks	21,75	21,12	0,014	0,000		0,63
143	320101111	Osadenie železobetónových prefabrikátov s hmotnosťou jednotlivo do 1000 kg	m3	161,82	157,11	0,237	0,000		4,71
144	327210100	Montáž oporných a zárubných múrov z drótokamenných košov z dvojzákrutovej šesťuholníkovej siete - pletených, priemer drôtu 2,7mm, povrchová ochrana	m3	180,77	175,50	1,670	0,000	rátane dopravy kameniva z lom	5,27
145	327210110	Montáž oporných a zárubných múrov z drótokamenných košov zo zváraných panelov, povrchová ochrana	m3	172,33	167,31	1,670	0,000	rátane dopravy kameniva z lom	5,02
146	327210130	Montáž obkladov z drótokamenných košov z dvojzákrutovej šesťuholníkovej oceľovej siete - pletenej, povrchová ochrana	m3	230,17	223,47	1,690	0,000	rátane dopravy kameniva z lom	6,70
147	327210140	Montáž obkladov z drótokamenných košov z zo zváraných panelov, povrchová ochrana	m3	221,74	215,28	1,690	0,000	rátane dopravy kameniva z lom	6,46
148	327210200	Gabionový plot z drótokamenných košov š. do 0,5m výšky do 1m zo zváraných panelov, povrchová ochrana, výplň kamenivo	m3	286,81	278,46	1,689	0,000	rátane dopravy kameniva z lom	8,35

149	327210210	Gabionový plot z drôtokamenných košov š. nad 0,5m výšky do 1m zo zváraných panelov, povrchová ocharana, výplň kamenivo	m3	251,87	244,53	1,689	0,000	rátane dopravy kameniva z lom	7,34
150	327210220	Gabionový plot z drôtokamenných košov š. do 0,5m výšky nad 1m zo zváraných panelov, povrchová ocharana, výplň kamenivo	m3	271,75	263,84	1,689	0,000	rátane dopravy kameniva z lom	7,92
151	327210230	Gabionový plot z drôtokamenných košov š. nad 0,5m výšky nad 1m zo zváraných panelov, povrchová ocharana, výplň kamenivo	m3	246,80	239,62	1,689	0,000	rátane dopravy kameniva z lom	7,19
152	327231159	Murivo oporné z tehál pálených plných dĺžky 290 mm pre rezné murivo	m3	923,11	896,22	1,731	0,000		26,89
153	327313215	Múry a valy z betónu prostého tr. C 12/15	m3	98,22	95,36	2,235	0,000		2,86
154	327313216	Múry a valy z betónu prostého tr. C 16/20	m3	104,60	101,56	2,194	0,000		3,05
155	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	37,21	36,13	0,003	0,000		1,08
156	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	16,97	16,47	0,000	0,000		0,49
157	334213113	Murivo nadzákladové pilierov štvorhranných výplňové z lomového kameňa, nelicované na akúkoľvek maltu cementovú	m3	194,77	189,10	4,433	0,000		5,67
158	334213345	Murivo nadz. pilierov štvorhranných, podpôr a krídiel obklad., licov., hr. 250-450mm z lom. kameňa s vyskárovaním	m3	286,93	278,58	2,742	0,000		8,36
159	338121123	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.15 m3	ks	39,38	38,24	0,222	0,000		1,15
160	338121125	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.20 m3	ks	48,20	46,80	0,444	0,000		1,40
161	338171112	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	12,05	11,70	0,094	0,000		0,35
162	338171122	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	13,86	13,46	0,110	0,000		0,40
163	338171211	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	6,11	5,93	0,004	0,000		0,18
164	338171212	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	10,07	9,78	0,094	0,000		0,29
165	338171213	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m s betónovým panelom	ks	11,79	11,44	0,094	0,000		0,34
166	338171221	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	6,70	6,50	0,006	0,000		0,20
167	338171222	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	12,03	11,68	0,110	0,000		0,35
168	338171223	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m s betónovým panelom	ks	11,69	11,35	0,110	0,000		0,34
169	338172111	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	6,82	6,62	0,006	0,000		0,20
170	338172112	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	13,12	12,74	0,151	0,000		0,38
171	338172113	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej do zemnej skr	ks	17,51	17,00	0,003	0,000		0,51
172	338950133	Osadenie kola do jamy so zatlačením do betónu C 25/30, výšky kolov nad terénom 1,0-2,0 m	ks	31,33	30,42	0,306	0,000		0,91
173	348121122	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x3000 mm	ks	16,87	16,38	0,006	0,000		0,49
174	348121121	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 250x40x2500 mm	ks	13,02	12,64	0,006	0,000	zmenový cennik	0,38
175	348131141	prefabrikovaných okrasných do drážok stĺpikov na cementovú maltu pri rozmere dosiek 250x50x2000 mm	m2	13,52	13,13	0,004	0,000		0,39
176	348131143	prefabrikovaných okrasných do drážok stĺpikov na cementovú maltu pri rozmere dosiek 500x50x2000 mm	m2	7,05	6,84	0,002	0,000		0,21
177	348131151	Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných do drážok stĺpikov nasucho pri rozmere dosiek 250x50x2000 mm	m2	10,60	10,30	0,000	0,000		0,31
178	348131153	Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných do drážok stĺpikov nasucho pri rozmere dosiek 500x50x2000 mm	m2	5,54	5,38	0,000	0,000		0,16
179	348185121	Mostné zábradlie dočasné z dreva mäkkého hobľovaného s dvojmadlom - výroba	m	16,99	16,50	0,017	0,000		0,49
180	348921121	Murovanie plotových múrikov z betónov. ozdobných dutinových tvárnic (cementárskych výr.)	m3	81,62	79,24	0,294	0,000		2,38
181	348942112	Zábradlie oceľové osadené do bloku z betónu prostého z troch vodorovných rúrok	m	55,10	53,49	0,041	0,000		1,60

182	936104102.S	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti do 1, ks	39,53	38,38	0,023	0,000		1,15
183	360020611	Vyvrtanie otvoru D 8-12 mm do betónového muriva ks	0,77	0,75	0,000	0,000		0,02
184	421951112	Drevená mostovka z mäkkkej guľatiny m3	577,50	497,25	0,614	0,000		80,25
185	421951113	Drevená mostovka z mäkkkých hranolov m3	658,44	527,67	0,580	0,000		130,77
186	421951114	Drevená mostovka z mäkkkých fošien a hranolov m3	593,96	444,02	0,552	0,000		149,95
187	423181111.S	Drevená trámová mostná konštrukcia z mäkkkých hra m3	997,92	555,75	0,554	0,000		442,17
188	421952121.S	Drevená lávka mostu z mäkkkých fošní m3	543,00	415,35	0,553	0,000		127,65
189	421952221.S	Drevená lávka mostu z tvrdých fošní m3	864,06	838,89	0,751	0,000		25,17
190	421953311.S	Drevené mostné podlahy trvalé z fošní a hranolov m3	810,85	787,23	0,030	0,000		23,62
191	421953111.S	Drevené mostné podlahy dočasné z fošní a hranolov - výroba m2	60,26	58,50	0,029	0,000		1,76
192	421953112.S	Drevené mostné podlahy dočasné z fošní a hranolov - montáž m2	23,11	21,12	0,000	0,000		1,99
193	421953211.S	Drevené mostné podlahy dočasné z fošní a hranolov - odstránenie m2	17,47	16,97	0,000	0,000		0,50
194	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10 m2	10,12	9,83	0,185	0,000		0,29
195	451319777	Priplatok z.k.d. 10 mm hr. podkladu nad 100 mm z bet. prostého tr. C 8/10 m2	1,12	1,09	0,023	0,000		0,03
196	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty m2	6,45	6,26	0,085	0,000		0,19
197	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm m3	52,42	50,90	1,703	0,000	rátane dopravy kameniva z lom	1,53
198	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm m3	64,75	62,86	1,891	0,000	rátane dopravy kameniva z lom	1,89
199	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3	51,22	49,73	1,891	0,000	rátane dopravy kameniva z lom	1,49
200	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého m2	3,66	3,56	0,162	0,000		0,11
201	451579777	Priplatok z.k.d. 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kameniva ťaženého m2	0,45	0,43	0,020	0,000		0,01
202	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z prehodeného výkopku m2	39,14	38,00	0,000	0,000		1,14
203	452311121	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10 m3	113,04	109,75	2,263	0,000		3,29
204	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15 m3	113,52	110,21	2,216	0,000		3,31
205	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm ks	23,86	23,17	0,094	0,000		0,69
206	452921111	Osadenie zaistovacieho prahu z prefabrikovaných dielcov hmotnosti jednotlivo do 200 kg ks	38,20	37,09	0,000	0,000		1,11
207	457621411	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony do 1 kg zálievky na 1 m škary m	1,40	1,36	0,001	0,000		0,04
208	553329001	VÝROBA STENA OCEL.DELIACA VÝPLŇ SKLO kg	4,46	4,33	0,000			0,13
209	553329002	VÝROBA STENA OCEL.DELIACA VÝPLŇ PLET kg	3,70	3,59	0,000			0,11
210	553331001	VÝROBA VÝKLAD OCELOVÝ BEZ MREŽÍ kg	5,64	5,48	0,000			0,16
211	553339001	VÝROBA VÝKLAD S MREŽAMI BEZ ŽALUZII A kg	5,64	5,48	0,000			0,16
212	553419001	VÝROBA DVERE KOVOVÉ ATYPICKÉ kg	3,70	3,59	0,000			0,11
213	553419002	VÝROBA VRÁTA KOVOVÉ ATYPICKÉ kg	2,51	2,43	0,000			0,07
214	553419003	VÝROBA OKNO KOVOVÉ BEZ SKLA A OBLOŽ kg	6,01	5,84	0,000			0,18
215	553419004	VÝROBA OKNO KOVOVÉ BEZ SKLA S OBLOŽ kg	7,07	6,87	0,000			0,21
216	553419005	VÝROBA OKNO KOVOVÉ PIVNIČNÉ kg	4,48	4,35	0,000			0,13
217	553419006	VÝROBA POKLOP A KRYT ATYPICKÉ kg	3,33	3,23	0,000			0,10
218	553421001	VÝROBA STĹPIKY OPLOTENIA SO VZPERAMI kg	1,60	1,56	0,000			0,05
219	553421002	VÝROBA STĹPIKY OPLOTENIA BEZ VZPIER kg	1,41	1,37	0,000			0,04
220	553421003	VÝROBA RÁMY PRE OPLOTENIE kg	2,69	2,61	0,000			0,08
221	553421004	VÝROBA VRÁTA PRE OPLOTENIE kg	4,22	4,10	0,000			0,12
222	553422001	VÝROBA ŽALUZIE KOVOVÉ kg	3,53	3,43	0,000			0,10
223	767995200	Výroba atypického výrobku - mreže kg	3,28	3,18	0,000	0,000		0,10
224	767995210	Výroba atypického zábradlia šikmého z profil. ocele kg	4,07	3,95	0,000	0,000		0,12
225	767995205	Výroba atypického zábradlia rovného z profil. ocele kg	3,70	3,59	0,000	0,000		0,11
226	767995215	Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok kg	3,28	3,18	0,000	0,000		0,10
227	767995220	Výroba atypického zábradlia šikmého z rúrok kg	4,74	4,60	0,000	0,000		0,14
228	767995230	Výroba atypického výrobku - schody kg	3,51	3,40	0,000	0,000		0,10
229	767995225	Výroba atypického výrobku - rebrika kg	5,63	5,46	0,000	0,000		0,16
230	767995235	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 1,0 kg stupňa zložitosti 1 kg	4,71	4,57	0,000	0,000		0,14
231	767995240	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 1,0 kg stupňa zložitosti 2 kg	6,12	5,94	0,000	0,000		0,18
232	767995245	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 1,0 kg stupňa zložitosti 3 kg	7,57	7,35	0,000	0,000		0,22

233	767995250	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 1,0 kg stupňa zložitosti 4	kg	8,99	8,73	0,000	0,000		0,26
234	767995255	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 1,0 kg stupňa zložitosti 5	kg	10,41	10,11	0,000	0,000		0,30
235	767995260	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 1,01 do 2,5 kg stupňa zložitosti 1	kg	3,76	3,65	0,000	0,000		0,11
236	767995265	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 1,01 do 2,5 kg stupňa zložitosti 2	kg	4,82	4,68	0,000	0,000		0,14
237	767995270	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 1,01 do 2,5 kg stupňa zložitosti 3	kg	5,89	5,72	0,000	0,000		0,17
238	767995275	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 1,01 do 2,5 kg stupňa zložitosti 4	kg	6,95	6,75	0,000	0,000		0,20
239	767995280	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 1,01 do 2,5 kg stupňa zložitosti 5	kg	8,00	7,77	0,000	0,000		0,23
240	767995283	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 2,51 do 4,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	3,11	3,02	0,000	0,000		0,09
241	767995285	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 2,51 do 4,0 kg stupňa zložitosti 2	kg	4,12	4,00	0,000	0,000		0,12
242	767995290	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 2,51 do 4,0 kg stupňa zložitosti 3	kg	5,10	4,95	0,000	0,000		0,15
243	767995295	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 2,51 do 4,0 kg stupňa zložitosti 4	kg	6,06	5,89	0,000	0,000		0,18
244	767995300	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 2,51 do 4,0 kg stupňa zložitosti 5	kg	7,05	6,84	0,000	0,000		0,21
245	767995305	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 1	kg	2,64	2,56	0,000	0,000		0,08
246	767995310	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 2	kg	3,47	3,37	0,000	0,000		0,10
247	767995315	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 3	kg	4,31	4,19	0,000	0,000		0,13
248	767995320	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 4	kg	5,18	5,03	0,000	0,000		0,15
249	767995325	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 5	kg	5,69	5,52	0,000	0,000		0,17
250	767995330	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	2,11	2,05	0,000	0,000		0,06
251	767995335	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 2	kg	2,83	2,75	0,000	0,000		0,08
252	767995340	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 3	kg	3,58	3,47	0,000	0,000		0,10
253	767995345	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 4	kg	4,31	4,19	0,000	0,000		0,13
254	767995350	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 5	kg	5,05	4,90	0,000	0,000		0,15
255	767995355	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	1,71	1,66	0,000	0,000		0,05
256	767995360	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 2	kg	2,37	2,30	0,000	0,000		0,07
257	767995365	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 3	kg	3,05	2,96	0,000	0,000		0,09
258	767995370	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 4	kg	3,70	3,59	0,000	0,000		0,11
259	767995375	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 5	kg	4,37	4,25	0,000	0,000		0,13
260	767995380	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1	kg	1,46	1,42	0,000	0,000		0,04
261	767995385	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	1,99	1,93	0,000	0,000		0,06
262	767995390	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3	kg	2,52	2,45	0,000	0,000		0,07
263	767995395	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 4	kg	3,05	2,96	0,000	0,000		0,09
264	767995400	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 5	kg	3,49	3,39	0,000	0,000		0,10
265	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	2,22	2,15	0,101	0,000	rátane dopravy kameniva z lom	0,06
266	564211113	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	2,83	2,75	0,142	0,000	rátane dopravy kameniva z lom	0,08
267	564221111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m ²	3,09	3,00	0,162	0,000	rátane dopravy kameniva z lom	0,09
268	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	3,71	3,60	0,202	0,000	rátane dopravy kameniva z lom	0,11
269	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	5,06	4,91	0,304	0,000	rátane dopravy kameniva z lom	0,15

270	564251113	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	5,71	5,55	0,344	0,000	vrátane dopravy kameniva z lom	0,17
271	564521111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 80 mm	m2	1,06	1,03	0,000	0,000		0,03
272	564531111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1,08	1,05	0,000	0,000		0,03
273	564551111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 150 mm	m2	0,93	0,90	0,000	0,000		0,03
274	564581111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 300 mm	m2	1,47	1,43	0,000	0,000		0,04
275	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	4,99	4,84	0,197	0,000	vrátane dopravy kameniva z lom	0,15
276	564741111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	5,81	5,64	0,235	0,000	vrátane dopravy kameniva z lom	0,17
277	564741113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 140 mm	m2	6,60	6,41	0,273	0,000	vrátane dopravy kameniva z lom	0,19
278	564751114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	8,27	8,03	0,348	0,000	vrátane dopravy kameniva z lom	0,24
279	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	9,11	8,85	0,386	0,000	vrátane dopravy kameniva z lom	0,27
280	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2,65	2,57	0,098	0,000	vrátane dopravy kameniva z lom	0,08
281	564811113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm	m2	3,47	3,37	0,135	0,000	vrátane dopravy kameniva z lom	0,10
282	564821111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	3,82	3,71	0,153	0,000	vrátane dopravy kameniva z lom	0,11
283	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	4,17	4,05	0,189	0,000	vrátane dopravy kameniva z lom	0,12
284	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	4,77	4,63	0,225	0,000	vrátane dopravy kameniva z lom,	0,14
285	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	5,89	5,72	0,280	0,000	vrátane dopravy kameniva z lom	0,17
286	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	7,63	7,41	0,371	0,000	vrátane dopravy kameniva z lom	0,22
287	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	9,38	9,10	0,462	0,000	vrátane dopravy kameniva z lom	0,27
288	564911111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2,29	2,22	0,098	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,07
289	564911112.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2,43	2,36	0,116	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,07
290	564911113.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm	m2	3,01	2,93	0,135	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,09
291	564921111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	3,28	3,18	0,153	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,10
292	564921112.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 90 mm	m2	3,54	3,44	0,171	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,10
293	564931111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	3,49	3,39	0,189	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,10
294	564931112.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 110 mm	m2	3,77	3,66	0,207	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,11
295	564941111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	4,06	3,94	0,225	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,12
296	564941112.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 130 mm	m2	4,34	4,21	0,244	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,13
297	564941113.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	4,60	4,47	0,262	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,13
298	564951111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	4,88	4,74	0,280	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,14
299	564951112.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	5,16	5,01	0,298	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,15

300	564951113.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	5,41	5,25	0,316	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,16
301	564951114.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	5,70	5,53	0,334	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,17
302	564951115.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 190 mm	m2	6,01	5,84	0,353	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,18
303	564961111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	6,29	6,11	0,371	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,18
304	564961112.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 210 mm	m2	6,57	6,38	0,389	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,19
305	564961113.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	6,86	6,66	0,407	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,20
306	564961114.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	7,15	6,94	0,425	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,21
307	564961115.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	m2	7,44	7,22	0,443	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,22
308	564971111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	7,71	7,49	0,462	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,22
309	564911211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2,17	2,11	0,098	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,06
310	564911212.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2,41	2,34	0,116	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,07
311	564911213.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm	m2	2,66	2,59	0,135	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,08
312	564921211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	3,86	3,74	0,153	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,11
313	564921212.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 90 mm	m2	3,15	3,05	0,171	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,09
314	564931211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	3,18	3,09	0,189	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,09
315	564931212.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 110 mm	m2	3,46	3,35	0,207	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,10
316	564941211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	3,70	3,59	0,225	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,11
317	564941212.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 130 mm	m2	3,94	3,83	0,244	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,11
318	564941213.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	4,19	4,07	0,262	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,12
319	564951211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	4,43	4,31	0,280	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,13
320	564951212.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	4,68	4,54	0,298	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,14
321	564951213.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	4,90	4,76	0,316	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,14
322	564951214.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	5,17	5,02	0,334	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,15
323	564951215.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 190 mm	m2	5,45	5,29	0,353	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,16
324	564961211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	5,70	5,53	0,371	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,17
325	564961212.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 210 mm	m2	5,95	5,78	0,389	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,17

326	564961213.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	6,21	6,03	0,407	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,18
327	564961214.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	6,47	6,28	0,425	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,19
328	564961215.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	m2	6,71	6,52	0,443	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,20
329	564971211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	6,98	6,77	0,462	0,000	vrátane dopravy recyklátu	0,20
330	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	11,21	10,88	0,287	0,000		0,33
331	567122112.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 130 mm	m2	13,56	13,16	0,311	0,000		0,39
332	567122113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 140 mm	m2	20,97	20,36	0,335	0,000		0,61
333	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	31,03	30,13	0,359	0,000		0,90
334	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	40,37	39,20	0,479	0,000		1,18
335	565131111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	12,99	12,61	0,132	0,000		0,38
336	567132112.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 170 mm	m2	15,53	15,08	0,158	0,000		0,45
337	565141111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	15,56	15,10	0,158	0,000		0,45
338	565141121.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	15,17	14,73	0,158	0,000		0,44
339	565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	20,57	19,97	0,211	0,000		0,60
340	565141211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	14,86	14,43	0,158	0,000		0,43
341	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	19,67	19,09	0,211	0,000		0,57
342	565181211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 150 mm	m2	36,67	35,60	0,396	0,000		1,07
343	566201111	Uprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve do 0,04 m3/m2	m2	2,49	2,42	0,059	0,000	vrátane dovozu kameniva z lom	0,07
344	566301111	Uprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,04- 0,06 m3/m2	m2	3,47	3,37	0,098	0,000	vrátane dovozu kameniva z lom	0,10
345	566401111	Uprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,06- 0,08 m3/m2	m2	4,28	4,15	0,138	0,000	vrátane dovozu kameniva z lom	0,12
346	566501111	Uprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,08- 0,10 m3/m2	m2	4,69	4,55	0,177	0,000	vrátane dovozu kameniva z lom	0,14
347	566902111.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 100 mm	m2	5,39	5,23	0,202	0,000	vrátane dovozu kameniva z lom	0,16
348	566902113.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 200 mm	m2	12,89	12,52	0,405	0,000		0,38
349	566904111	VYSPR PODKL OBAL KAM OK PO PŘEKOP	t	81,34	78,98	1,000		s dovozom zmesi dodávateľom	2,37
350	566905111	VYSPR PODKL PODKLAD BET PO PŘEKOP	m3	113,28	109,98	2,234		vrátane dovozu betónu	3,30
351	567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	13,26	12,87	0,228	0,000	vrátane dovozu betónu	0,39
352	567124314.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 140 mm	m2	17,56	17,05	0,320	0,000	vrátane dovozu betónu	0,51
353	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení do hr. 120 mm	m2	11,83	11,49	0,287	0,000	vrátane dovozu betónu	0,34
354	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	13,56	13,16	0,359	0,000		0,39

355	567124113	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 130 mm	m2	18,82	18,28	0,298	0,000	vrátane dovozu betónu	0,55
356	567132111	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 160 mm	m2	14,70	14,27	0,383	0,000		0,43
357	567142111	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 210 mm	m2	18,56	18,02	0,503	0,000		0,54
358	569211111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 50 mm	m2	3,37	3,28	0,101	0,000	vrátane dovozu kameniva z lomu	0,10
359	569221111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 80 mm	m2	4,82	4,68	0,162	0,000	vrátane dovozu kameniva z lomu	0,14
360	569251119	PRÍPLATOK ZKD 1 CM HRÚBKÝ	m2	0,66	0,64	0,020		vrátane dovozu kameniva z lomu	0,02
361	569511111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 50 mm	m2	2,37	2,30	0,000	0,000		0,07
362	569511113	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 70 mm	m2	2,89	2,81	0,000	0,000		0,08
363	569711111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 50 mm	m2	3,92	3,80	0,102	0,000	vrátane dovozu kameniva z lomu	0,11
364	569721111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 80 mm	m2	5,47	5,31	0,159	0,000	vrátane dovozu kameniva z lomu	0,16
365	569751119	PRÍPLATOK ZKD 1 CM HRÚBKÝ	m2	0,60	0,59	0,019		vrátane dovozu kameniva z lomu	0,02
366	569811111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 50 mm	m2	2,89	2,81	0,097	0,000	vrátane dovozu kameniva z lomu	0,08
367	569821111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 80 mm	m2	3,76	3,65	0,152	0,000	vrátane dovozu kameniva z lomu	0,11
368	569851119	PRÍPLATOK ZKD 1 CM HRÚBKÝ	m2	0,63	0,61	0,018		vrátane dovozu kameniva z lomu	0,02
369	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m2	32,54	31,59	0,000	0,000		0,95
370	571901111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve do 5 kg/m ²	m2	0,45	0,43	0,005	0,000	vrátane dovozu kameniva z lomu	0,01
371	571901211	Posyp podkladu alebo krytu, lomovými vysitnicami, kamen. drveným alebo ťaženým do 5 kg/m ²	m2	0,48	0,47	0,005		vrátane dovozu kameniva z lomu	0,01
372	571907119	PRÍPLATOK ZKD 5 KG/M ²	m2	0,20	0,20	0,006		vrátane dovozu kameniva z lomu	0,01
373	572404111	Posyp asfaltového podkladu alebo krytu kamenivom drobným bez zhutnenia, v množstve do 5 kg/m ²	m2	0,30	0,29	0,005	0,000	vrátane dovozu kameniva z lomu	0,01
374	572404112	Posyp asfaltového podkladu alebo krytu kamenivom drobným bez zhutnenia, v množstve 5- 10 kg/m ²	m2	0,41	0,40	0,010	0,000	vrátane dovozu kameniva z lomu	0,01
375	572701111	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	53,21	51,66	1,481	0,000	vrátane dovozu kameniva z lomu	1,55
376	572702111	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách so štrkopieskom	m3	35,65	34,61	1,687	0,000	vrátane dovozu kameniva z lomu	1,04
377	572714111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovou zmesou pre asfaltový koberec otvorený AKO hr. od 20 do 40 mm	m2	8,48	8,24	0,093	0,000		0,25
378	572741111	VYSPR VÝTLUK KRYT LITÝ ASF 10T KM	t	512,17	497,25	1,032	0,000		14,92
379	572741112	VYSPR VÝTLUK KRYT LITÝ ASF NAD 10T	t	421,79	409,50	1,032	0,000		12,29
380	572714112.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovou zmesou pre asfaltový koberec otvorený AKO hr. nad 40 do 60 mm	m2	13,14	12,75	0,140	0,000		0,38
381	572741311	Vyspravenie výtlkov za tepla infraohrevom kamenivom a asfaltovou emulziou hr. do 30 mm pri ploche do 10% na 1 km	m2	19,90	19,32	0,052	0,000	vrátane dovozu kameniva z lomu	0,58
382	572741312	Vyspravenie výtlkov za tepla infraohrevom kamenivom a asfaltovou emulziou hr. nad 30 do 50 mm pri ploche do 10% na 1 km	m2	33,18	32,21	0,087	0,000	vrátane dovozu kameniva z lomu	0,97
383	572741313	Vyspravenie výtlkov za tepla infraohrevom kamenivom a asfaltovou emulziou hr. nad 50 do 100 mm pri ploche do 10% na 1 km	m2	51,04	49,55	0,173	0,000	vrátane dovozu kameniva z lomu	1,49
384	572741321	Vyspravenie výtlkov za tepla infraohrevom kamenivom a asfaltovou emulziou hr. do 30 mm pri ploche nad 10% na 1 km	m2	19,16	18,60	0,052	0,000	vrátane dovozu kameniva z lomu	0,56
385	572741322	Vyspravenie výtlkov za tepla infraohrevom kamenivom a asfaltovou emulziou hr. nad 30 do 50 mm pri ploche nad 10% na 1 km	m2	31,06	30,15	0,087	0,000	vrátane dovozu kameniva z lomu	0,90
386	572741323	Vyspravenie výtlkov za tepla infraohrevom kamenivom a asfaltovou emulziou hr. nad 50 do 100 mm pri ploche nad 10% na 1 km	m2	48,84	47,42	0,173	0,000	vrátane dovozu kameniva z lomu	1,42
387	572714112.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovou zmesou pre asfaltový koberec otvorený AKO hr. nad 40 do 60 mm	m2	11,79	11,44	0,140	0,000		0,34
388	572744111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov liatym asfaltom MA hr. od 20 do 30 mm	m2	17,24	16,74	0,077	0,000		0,50

389	572744112.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov liatym asfaltom MA hr. nad 30 do 40 mm	m2	21,34	20,72	0,101	0,000		0,62
390	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	12,75	12,38	0,104	0,000		0,37
391	572754112.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm	m2	18,31	17,77	0,156	0,000		0,53
392	572751211.S	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm pri vyspravovanej ploche do 10% na 1 km	t,m2	33,57	32,60	0,112	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,98
393	572751212.S	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm pri vyspravovanej ploche do 10% na 1 km	m2	36,70	35,63	0,168	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	1,07
394	572761111	*OPRAVA POVRCHU VOZ SOD SPOTR.DO 10T/	m2	13,81	13,41	0,168		vrátane dodávky SOD	0,40
395	572762120	*OPRAVA VOZ.ZA STUD.-BOHEMIX SPOTR.DO	m2	16,69	16,20	0,001		vrátane dodávky materiálu	0,49
396	572792111	Vyspravenie výtlkov studenou asfaltovou zmesou hr. od 20 do 30 mm pri vyspravovanej ploche do 10% na 1 km	m2	42,99	41,73	0,095	0,000	bez dodávky SOD	1,25
397	572792113	Vyspravenie výtlkov studenou asfaltovou zmesou hr. nad 30 do 50 mm pri vyspravovanej ploche do 10% na 1 km	m2	58,39	56,69	0,150	0,000	bez dodávky SOD	1,70
398	572792121	Vyspravenie výtlkov studenou asfaltovou zmesou hr. od 20 do 30 mm pri vyspravovanej ploche nad 10% na 1 km	m2	40,38	39,21	0,095	0,000	bez dodávky SOD	1,18
399	572792123	Vyspravenie výtlkov studenou asfaltovou zmesou hr. nad 30 do 50 mm pri vyspravovanej ploche nad 10% na 1 km	m2	55,98	54,35	0,150	0,000	bez dodávky SOD	1,63
400	572943111.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 liatym asfaltom MA hr. od 20 do 40 mm	m2	29,74	28,88	0,098	0,000		0,87
401	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	33,50	15,55	0,207	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	17,95
402	572953111.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	23,10	11,92	0,130	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	11,18
403	572983111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. od 20 do 40 mm	m2	42,55	18,18	0,123	0,000	bez dodávky SOD- vrátane materiálu	24,37
404	572983112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. nad 40 do 60 mm	m2	62,81	24,72	0,183	0,000	bez dodávky SOD- vrátane materiálu	38,09
405	572983121	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. od 20 do 40 mm	m2	38,62	13,60	0,123	0,000	bez dodávky SOD- vrátane materiálu	25,02
406	572983122	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. nad 40 do 60 mm	m2	59,80	19,69	0,183	0,000	bez dodávky SOD- vrátane materiálu	40,11
407	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	0,74	0,71	0,006	0,000		0,02
408	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	1,00	0,97	0,006	0,000		0,03
409	573111113	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	1,39	1,35	0,007	0,000		0,04
410	573111114	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,00 kg/m2	m2	1,75	1,70	0,007	0,000		0,05
411	573111115	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	2,13	2,07	0,008	0,000		0,06
412	573191111	Náter asfaltový infiltračný kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	0,81	0,78	0,000	0,000		0,02
413	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	0,57	0,55	0,001	0,000		0,02
414	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	0,64	0,62	0,001	0,000		0,02
415	573411111	Náter jednovrstvový asfaltový s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	0,98	0,95	0,007	0,000		0,03
416	573411119	PRÍPLATOK ZKD 0.2 KG/M2 ASFALTU	m2	0,29	0,28	0,003			0,01
417	573431111	Náter jednovrstvový asfaltový s posypom kamenivom z emulzie cestnej v množstve 1,20 kg/m2	m2	1,49	1,45	0,008	0,000		0,04
418	573431119	PRÍPLATOK ZKD 0.2 KG/M2 EMULZIE	m2	0,39	0,37	0,004			0,01
419	573511111	Náter zdršňovací z asfaltu cestného v množstve 0,60	m2	0,88	0,85	0,008	0,000		0,03
420	576121111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 30 mm	m2	7,23	7,02	0,070	0,000		0,21

421	577124111.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	8,79	8,53	0,078	0,000		0,26
422	577131001	*BETON ASF.RECYKL. š.DO 3M HR. 10 MM	m2	4,07	3,95	0,028		s dodávkou mat. na recykláciu	0,12
423	564911211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	20,27	19,68	0,098		s dodávkou mat. na recykláciu	0,59
424	564931211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	39,23	38,08	0,280		s dodávkou mat. na recykláciu	1,14
425	577131004	*ASFALTOVANIE-BAGELA HR. 10 MM	m2	5,33	5,17	0,026		použitý vybraný materiál- bez rezania krytu	0,16
426	577131005	*ASFALTOVANIE-BAGELA HR. 50 MM	m2	19,46	18,90	0,140		použitý vybraný materiál- bez rezania krytu	0,57
427	577131006	*ASFALTOVANIE-BAGELA HR. 100 MM	m2	49,41	47,97	0,257	0,181	použitý vybraný materiál- bez rezania krytu	1,44
428	576131111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm	m2	10,24	9,95	0,093	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,30
429	577134111	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	11,39	11,06	0,104	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,33
430	577134211	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	11,70	11,36	0,104	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,34
431	577134221	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	11,03	10,71	0,104	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,32
432	577134311	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	11,20	10,87	0,104	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,33
433	577134321.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	10,52	10,21	0,104	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,31
434	576141111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 50 mm	m2	12,05	11,70	0,116	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,35
435	577144121.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	13,35	12,96	0,130	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,39
436	577144111.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	14,40	13,98	0,130	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,42
437	577144211.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	14,32	13,90	0,130	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,42
438	577144221.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	13,67	13,27	0,130	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,40
439	577144231.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	13,83	13,43	0,130	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,40
440	577144241.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	13,28	12,89	0,130	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,39
441	577144311.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	13,69	13,29	0,130	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,40
442	577144321.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	13,12	12,74	0,130	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,38
443	577144331.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	13,21	12,82	0,130	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,38
444	577144341.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	12,64	12,27	0,130	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,37
445	577154211.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	17,14	16,64	0,156	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,50
446	577154231.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	16,56	16,08	0,156	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,48
447	577154241.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	15,88	15,42	0,156	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,46
448	577154331.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	15,80	15,34	0,156	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,46

449	577154341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	15,12	14,68	0,156	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,44
450	577174411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m2	20,14	19,55	0,207	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,59
451	577164431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	17,12	16,63	0,182	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,50
452	577174431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	19,50	18,93	0,207	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,57
453	577184431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 90 mm	m2	21,79	21,15	0,233	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,63
454	577164441.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	16,52	16,04	0,182	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,48
455	577174441.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	18,75	18,21	0,207	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,55
456	577184441.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 90 mm	m2	21,27	20,65	0,233	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,62
457	577164311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	18,90	18,35	0,182	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,55
458	577164321.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	18,31	17,77	0,182	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,53
459	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	18,22	17,69	0,182	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,53
460	577164341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	17,64	17,13	0,182	0,000	s dovozom zmesi dodávateľom	0,51
461	578111111.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrný MA 8 O, hr. 20 mm	m2	13,26	12,87	0,049	0,000		0,39
462	578131111.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrný MA 8 O, hr. 30 mm	m2	22,41	21,76	0,074	0,000		0,65
463	579101111	Emulzný mikrokoberec jednovrstvový EM 5 s rozprestretím pre plochu do 10 000 m2	m2	3,37	3,28	0,009	0,000		0,10
464	579101112.S	Emulzný mikrokoberec jednovrstvový EM 8 s rozprestretím pre plochu do 10 000 m2	m2	4,71	4,57	0,013	0,000		0,14
465	579102111	ZHUTNĚNÍ KRYTU SLURRY SEAL	m2	0,16	0,15	0,000			0,00
466	581114111	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 80 mm	m2	12,44	12,07	0,193	0,000		0,36
467	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	14,47	14,05	0,242	0,000		0,42
468	581120315.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 150 mm	m2	22,37	21,72	0,342	0,000		0,65
469	581120312.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 120 mm	m2	18,78	18,23	0,274	0,000		0,55
470	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	9,26	8,99	0,084	0,000		0,27
471	589000001	PRIPLATOK BETON C7.5-C16/20	m3	5,12	4,97	0,144			0,15
472	589100005	Položenie umelej trávy na futbalové ihriská	m2	7,65	7,43	0,000	0,000		0,22
473	589100006	Položenie umelej trávy na viacúčelové povrchy	m2	7,00	6,80	0,000	0,000		0,20
474	589110031	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 10 mm	m2	21,15	20,53	0,001	0,000		0,62
475	589424001	Priplatok za dovoz ASB LM/RK	t	29,52	28,67	0,000			0,86
476	589424002	Priplatok za dovoz ASB LM/K.Lehota	t	12,89	12,52	0,000			0,38
477	579102111	*DRT ŽIV. NA RECYKL.- FRÉZOVANÁ	t	0,46	0,44	1,000		vyfrézovaná z miest.komunikácií	0,01
478	591111111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	15,45	15,00	0,184	0,000	vrátane dovozu kameniva z lomu	0,45
479	591141111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z cementu	m2	24,72	24,00	0,253	0,000		0,72
480	596211001	Položenie dlažby po prekopoch dlaždice betonové štvorhranné do lôžka z kameniva ťaženého	m2	13,68	13,28	0,101	0,000	vrátane dovozu kameniva z lomu	0,40
481	596211002	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	15,97	15,50	0,084	0,000	vrátane dovozu kameniva z lomu	0,47
482	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	16,31	15,83	0,093	0,000	vrátane dovozu kameniva z lomu	0,47
483	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	15,00	14,57	0,093	0,000	vrátane dovozu kameniva z lomu	0,44
484	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	13,69	13,29	0,093	0,000	vrátane dovozu kameniva z lomu	0,40

485	596911144.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	13,05	12,67	0,093	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,38
486	596811310.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	17,96	17,43	0,084	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,52
487	596811311.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy od 50 do 100 m2	m2	15,06	14,63	0,084	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,44
488	596811312.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy od 100 do 300 m2	m2	14,45	14,03	0,084	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,42
489	596811313.S	lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy nad 300 m2	m2	13,83	13,43	0,084	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,40
490	596811320.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	17,59	17,08	0,084	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,51
491	596811321.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy od 50 do 100 m2	m2	14,56	14,13	0,084	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,42
492	596811322.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy od 100 do 300 m2	m2	13,74	13,34	0,084	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,40
493	596811323.S	lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy nad 300 m2	m2	13,14	12,75	0,084	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,38
494	596911161.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	17,74	17,22	0,093	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,52
495	596911162.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	16,04	15,57	0,093	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,47
496	596911163.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	15,02	14,58	0,093	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,44
497	596911164.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	14,34	13,92	0,093	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,42
498	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	6,05	5,87	0,000	0,000		0,18
499	596911392.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	6,44	6,25	0,000	0,000		0,19
500	596811330.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	22,25	21,60	0,126	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,65
501	596811331.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,09 m2 plochy od 50 do 100 m2	m2	16,79	16,30	0,126	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,49
502	596811332.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,09 m2 plochy od 100 do 300 m2	m2	16,24	15,77	0,126	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,47
503	596811333.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,09 m2 plochy nad 300 m2	m2	15,80	15,34	0,126	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,46
504	596811340.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	20,13	19,54	0,126	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,59
505	596811341.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy od 50 do 100 m2	m2	17,47	16,97	0,126	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,51
506	596811342.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy od 100 do 300 m2	m2	16,15	15,68	0,126	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,47
507	596811343.S	Kladdenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy nad 300 m2	m2	14,18	13,77	0,126	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,41
508	596212000	PROVIZ DLAŽBY Z DLAŽDIC BETON TVAR	m2	7,29	7,08	0,132		vrátane dovozu kameniva z lom	0,21
509	596912211.S	Kladdenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	14,94	14,51	0,112	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,44
510	596912212.S	Kladdenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2	m2	12,83	12,46	0,112	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,37
511	596912213.S	Kladdenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2	m2	12,03	11,68	0,112	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,35
512	596912214.S	Kladdenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 300 m2	m2	11,11	10,79	0,112	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,32
513	596311001	Položenie dlažby po prekopoch z kociek kamenných drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	24,64	23,93	0,202	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,72

514	596610002	Kladdenie gumovej dlažby 500 x 500 x 30 mm do štrk	m2	6,40	6,21	0,083	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,19
515	596911221.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	20,10	19,52	0,138	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,59
516	596911222.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	18,85	18,30	0,138	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,55
517	596911223.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	17,99	17,47	0,138	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,52
518	596911224.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	17,39	16,88	0,138	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,51
519	596911243.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 100 mm pre peších do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	19,11	18,56	0,138	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,56
520	596911244.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 100 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	18,17	17,64	0,138	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,53
521	596913111.S	Kladdenie dlažby z plastových vegetačných tvárníc plochy do 50 m2	m2	7,64	7,42	0,040	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,22
522	596913112.S	Kladdenie dlažby z plastových vegetačných tvárníc plochy do 100 m2	m2	7,29	7,08	0,040	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,21
523	596913113.S	Kladdenie dlažby z plastových vegetačných tvárníc plochy nad 100 m2	m2	6,93	6,73	0,040	0,000	rátane dovozu kameniva z lom	0,20
524	596915111.S	Kladdenie plastovej zámkovej dlažby 420 x 420 mm do štrkového lôžka hrúbky 10 mm	m2	5,30	5,15	0,071	0,000		0,15
525	596915112.S	Kladdenie plastovej zámkovej dlažby 420 x 420 mm do štrkového lôžka hrúbky 20 mm	m2	5,72	5,56	0,075	0,000		0,17
526	596915113.S	Kladdenie plastovej zámkovej dlažby 420 x 420 mm do štrkového lôžka hrúbky 30 mm	m2	6,21	6,03	0,083	0,000		0,18
527	597669112.S	Priplatok k cene 597 66 1111.S za každých začatých 10 mm hrúbky lôžka nad 100 mm	m2	1,05	1,02	0,021	0,000		0,03
528	597161111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. 100 mm, z lomového kameňa	m2	59,69	57,95	0,825	0,000		1,74
529	597661112.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. do 250 mm z dlažobných kociek veľkých	m2	103,40	100,39	0,691	0,000		3,01
530	597761111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	43,29	42,03	0,462	0,000		1,26
531	597961111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	45,85	44,52	0,441	0,000		1,34
532	935141264.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 500 mm s roštom triedy D 400/E 600	bm	44,13	42,85	0,652	0,000		1,29
533	599441111.S	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky kamenivom ťaženým	m	0,18	0,18	0,005	0,000		0,01
534	599632111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	m2	14,20	13,78	0,135	0,000		0,41
535	622211111.S	Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej vegetácie	m2	8,19	7,96	0,000	0,000		0,24
536	622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	2,16	2,09	0,006	0,000		0,06
537	622903111.S	Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	8,44	8,19	0,000	0,000		0,25
538	627452145.S	Škárovanie maltou MC zvislé aj vodorovné, medzi prefabrikovanými dielcami	m	0,75	0,73	0,001	0,000		0,02
539	627452911.S	Škárovanie starého muriva z lomového kamena	m2	60,24	58,49	0,069	0,000		1,75
540	627452921.S	Škárovanie starého muriva kvádrového	m2	30,73	29,84	0,018	0,000		0,90
541	627455111.S	Škárovanie starého muriva z lomového kameňa, so škárovaním do hĺbky 80 mm	m2	60,24	58,49	0,016	0,000		1,75
542	627455131.S	Škárovanie starého muriva kvádrového, so škárovaním do hĺbky 100 mm	m2	31,57	30,65	0,016	0,000		0,92
543	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	143,53	139,35	2,194	0,000		4,18
544	762081010.S	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, lišty	m	0,42	0,41	0,000	0,000		0,01
545	762081020.S	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, laty	m	0,34	0,33	0,000	0,000		0,01
546	762081030.S	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, dosky	m	1,07	1,04	0,000	0,000		0,03
547	762081040.S	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, fošne	m	1,24	1,21	0,000	0,000		0,04
548	762081051.S	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, hranoly do 120 cm2	m	1,10	1,06	0,000	0,000		0,03
549	762081052.S	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, hranoly do 224 cm2	m	1,14	1,11	0,000	0,000		0,03
550	762081053.S	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, hranoly do 288 cm2	m	1,21	1,17	0,000	0,000		0,04

551	762081054.S	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobl'ovanie reziva, hranoly do 450 cm2	m	1,29	1,25	0,000	0,000	0,04
552	762081060.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobl'ovanie reziva	m2	7,15	6,94	0,000	0,000	0,21
553	762081061.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné brúsenie reziva	m2	8,50	8,25	0,000	0,000	0,25
554	762131124.S	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm	m2	4,42	4,29	0,000	0,000	0,13
555	762133132.S	Montáž debnenia stien z hrubých fošien na zraz hr. do 60 mm	m1	5,31	5,16	0,000	0,000	0,15
556	762195000.S	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klinec, svorníky, fixačné dosky	m3	17,78	17,26	0,014	0,000	0,52
557	762311101.S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - prichytiek Bulldog - vrátane dlabania lôžka	ks	1,39	1,35	0,000	0,000	0,04
558	762311102.S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - prichytiek Tuscherer - vrátane frézovania drážky	ks	2,29	2,22	0,000	0,000	0,07
559	762311103.S	Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	9,11	8,85	0,000	0,000	0,27
560	762311811.S	Demontáž kotevných želiez hmotnosti do 5 kg, -0,00	ks	1,65	1,60	0,000	0,005	0,05
561	762311812.S	Demontáž kotevných želiez hmotnosti 5 - 10 kg, -0,0	ks	2,37	2,30	0,000	0,010	0,07
562	762313111.S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm	ks	1,33	1,29	0,000	0,000	0,04
563	762421302.S	Obloženie stropov alebo strešných podhl'adov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	17,05	16,56	0,008	0,000	0,50
564	762421303.S	Obloženie stropov alebo strešných podhl'adov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	21,35	20,07	0,010	0,000	1,28
565	762421305.S	Obloženie stropov alebo strešných podhl'adov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	25,61	24,86	0,014	0,000	0,75
566	762512235.S	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotriekových dosiek pribíjaním	m2	5,59	5,43	0,000	0,000	0,16
567	762512245	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotriekových dosiek priskrutkovaním	m2	6,66	6,47	0,000	0,000	0,19
568	762512255	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotriekových dosiek na betón	m2	10,88	10,57	0,000	0,000	0,32
569	762521104.S	Položenie podláh neobl'ovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien	m2	5,97	5,79	0,000	0,000	0,17
570	762595000	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klinec, skrutky	m3	3,78	3,67	0,003	0,000	0,11
571	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	10,52	10,21	0,000	0,000	0,31
572	762712120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	12,71	12,34	0,000	0,000	0,37
573	762711810.S	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy do 120 cm2, -0,00600 t	m	2,11	2,05	0,000	0,006	0,06
574	762711820.S	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy 120 - 224 cm2, -0,01000 t	m	2,55	2,48	0,000	0,010	0,07
575	762795000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klinec, svorníky, fixačné dosky	m3	25,96	21,17	0,027	0,000	4,79
576	766411112	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku do 1 m2 z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2	19,61	19,04	0,000	0,000	0,57
577	766699211	Montáž dosky lavice upevnenej na akejkoľvek konštrukcii šírky do 500 mm	m	9,74	9,45	0,000	0,000	0,28
578	766811031.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky vrátane zadnej zaklapavacej lišty do 1000 mm	ks	4,68	4,54	0,000	0,000	0,14
579	766811022.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, dvierka hornej skrinky vrátane pántov, presklené	ks	4,64	4,50	0,000	0,000	0,14
580	767100001	REZANIE LIATINY HR.DO 20MM	bm	15,79	15,33	0,000		0,46
581	767141913	Oprava stien pre beztmelové zasklenie doplnkové práce - rezanie závitú do M 10	ks	0,92	0,89	0,000	0,000	0,03
582	767141914	Oprava stien pre beztmelové zasklenie doplnkové práce - zhotov. otvoru ručnou vrtačkou do DN 10 mm	ks	0,33	0,32	0,000	0,000	0,01
583	767590110	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov	kg	1,45	1,40	0,000	0,000	0,04
584	767590120	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním	kg	1,46	1,42	0,000	0,000	0,04
585	767590192	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov za úpravu roštov (krátenie)	m	4,03	3,91	0,000	0,000	0,12
586	767647919	Oprava a údržba dverí výmena závesu	ks	2,23	2,16	0,000	0,000	0,06
587	767658914	Oprava a údržba vrát výmena čapového závesu, -0,0	ks	20,97	20,36	0,000	0,000	0,61
588	767914150	Montáž oplatenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	4,69	4,55	0,000	0,000	0,14
589	767914160	Montáž oplatenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky nad 2,2 m	m	5,51	5,35	0,000	0,000	0,16

590	767912130	Montáž napínacieho drôtu	m	0,64	0,62	0,000	0,000	0,02
591	767912150	Montáž ostnatého drôtu	m	0,54	0,53	0,000	0,000	0,02
592	767914110	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške do 1,0 m	m	6,84	6,64	0,000	0,000	0,20
593	767914120	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,0 do 1,5 m	m	8,48	8,23	0,000	0,000	0,25
594	767914130	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	9,14	8,87	0,000	0,000	0,27
595	767914810	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky do 1 m, -0,00900t	m	4,60	4,47	0,000	0,009	0,13
596	767914830	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	5,73	5,56	0,000	0,009	0,17
597	767915110	Montáž oplatenia priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplatenia do 15 kg	m	8,16	7,92	0,000	0,000	0,24
598	767915120	Montáž oplatenia priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplatenia do 30 kg	m	8,65	8,40	0,000	0,000	0,25
599	767915130	Montáž oplatenia priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplatenia do 50 kg	m	8,95	8,69	0,000	0,000	0,26
600	767915140	Montáž oplatenia priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplatenia do 70 kg	m	9,95	9,66	0,000	0,000	0,29
601	767916110	Montáž oplatenia z plechu profilového s hmotnosťou 1m oplatenia do 30 kg	M	13,81	13,41	0,002	0,000	0,40
602	767916120	Montáž oplatenia z plechu profilového s hmotnosťou 1m oplatenia do 50 kg	M	14,08	13,67	0,002	0,000	0,41
603	767920110	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m ²	KUS	20,21	19,62	0,000	0,000	0,59
604	767920220	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivu nad 2 do 4 m ²	KUS	20,36	19,77	0,000	0,000	0,59
605	767920810	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivu do 2m ² , -0,19200t	KUS	11,68	11,34	0,000	0,192	0,34
606	767920820	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivu nad 2 do 6 m ² , -0,21000t	KUS	13,83	13,43	0,000	0,210	0,40
607	767991911	Ostatné opravy samostatným zvaráním	M	13,14	12,75	0,000	0,000	0,38
608	767991912	Ostatné opravy samostatným rezaním plameňom	M	2,41	2,34	0,000	0,000	0,07
609	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	KG	10,36	10,06	0,000	0,000	0,30
610	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	KG	5,60	5,44	0,000	0,000	0,16
611	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	KG	2,76	2,68	0,000	0,000	0,08
612	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	KG	1,57	1,52	0,000	0,000	0,05
613	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	KG	2,18	2,12	0,000	0,001	0,06
614	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	KG	1,59	1,54	0,000	0,001	0,05
615	767996803	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	KG	1,49	1,45	0,000	0,001	0,04
616	767996804	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg, -0,00100t	KG	1,37	1,33	0,000	0,001	0,04
617	772501180	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 100 - 120 mm	M ²	30,13	29,25	0,111	0,000	0,88
618	783103811	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC oškrabaním	M ²	1,78	1,73	0,000	0,000	0,05
619	783125130	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	M ²	6,23	6,05	0,000	0,000	0,18
620	783125730	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	M ²	2,41	2,34	0,000	0,000	0,07
621	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	M ²	1,69	1,64	0,000	0,000	0,05
622	783212100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. olejové dvojnásobné	M ²	8,46	8,21	0,000	0,000	0,25
623	783221900	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné - 35µm	M ²	4,95	4,81	0,000	0,000	0,14
624	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	M ²	4,22	4,10	0,000	0,000	0,12
625	783401811	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm	M	0,30	0,29	0,000	0,000	0,01
626	783401812	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie nad DN 50 do DN 100	M	0,30	0,29	0,000	0,000	0,01

627	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105µm	BM	2,53	2,46	0,000	0,000	0,07
628	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	BM	0,80	0,77	0,000	0,000	0,02
629	783425250	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm jednonás. 1x email a základný náter -	BM	3,13	3,04	0,000	0,000	0,09
630	783422710	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické armatúr do DN 200 mm základný - - 35µm DUFA kanál	KUS	2,27	2,20	0,000	0,000	0,07
631	783424741	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základný - 35µm DUFA ANTIK	M	1,21	1,17	0,000	0,000	0,04
632	783425750	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základné - 35µm	BM	0,81	0,78	0,000	0,000	0,02
633	783626010	Nátery stolárskych výrobkov syntetické farby slonovej kosti na vzduchu schnúce 1x lakovaním	M2	6,87	6,67	0,000	0,000	0,20
634	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	M2	8,44	8,19	0,000	0,000	0,25
635	783726100	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním	M2	1,95	1,90	0,000	0,000	0,06
636	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	M2	4,11	3,99	0,000	0,000	0,12
637	783902811	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím	M2	13,33	12,94	0,000	0,000	0,39
638	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	M2	3,42	3,32	0,000	0,000	0,10
639	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	M2	1,57	1,52	0,000	0,000	0,05
640	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	M2	1,07	1,04	0,000	0,000	0,03
641	783905821	ODST GRAFFITI NEOŠETRŤ ODSTRANŤ+OMYTÍ	M2	27,42	26,62	0,001		0,80
642	783905822	ODST GRAFFITI NEOŠETRŤ ODSTR+KARTÁČ	M2	32,36	31,41	0,001		0,94
643	783905823	ODST GRAFFITI NEOŠETRŤ ODSTRANŤ+VODA	M2	30,43	29,54	0,001		0,89
644	783992000	Nátery ostatné bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	56,04	54,41	0,000		1,63
645	783992910	Priplatok k cene za každé ďalšie vyvesenie a zavesenie okenných krídiel kovových výkyných, otočných alebo kombinované	M2	4,25	4,13	0,000	0,000	0,12
646	787110350.S	Zasklenie stien s listou plexisklom hrúbky 4 mm	M2	42,06	40,83	0,005		1,22
647	871181220	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zvarného elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	M	1,37	1,33	0,000	0,000	0,04
648	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	M	2,89	2,81	0,000	0,000	0,08
649	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	M	1,48	1,44	0,000	0,000	0,04
650	871366008	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 250	M	3,25	3,16	0,000	0,000	0,09
651	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	M	1,81	1,76	0,000	0,000	0,05
652	871376010	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 300	M	10,36	10,06	0,000	0,000	0,30
653	871396012	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 400	M	3,70	3,59	0,000	0,000	0,11
654	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	KUS	4,70	4,56	0,000	0,000	0,14
655	877356006	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	KUS	5,27	5,11	0,000	0,000	0,15
656	877396012	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 400	KUS	7,35	7,14	0,000	0,000	0,21
657	894201113	Dno alebo steny šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 12/15	M3	151,24	146,84	2,314	0,000	4,41
658	894201121	Dno alebo steny šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30	M3	156,66	152,10	2,439	0,000	4,56
659	894201193	Priplatok k cene za hrúbku dna alebo steny šachty armatúrnej do 200 mm	M3	4,13	4,01	0,000	0,000	0,12
660	894201114	Dno alebo steny šachiet kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 12/15	M3	147,02	142,74	2,314	0,000	4,28
661	894201122	Dno alebo steny šachiet kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30	M3	156,66	152,10	2,439	0,000	4,56
662	894201194	Priplatok k cene za hrúbku dna alebo steny šachty kanalizačnej do 200 mm	M3	4,13	4,01	0,000	0,000	0,12
663	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	KUS	37,80	36,70	0,017	0,000	1,10
664	894502101	Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných jednostranné	M2	21,21	20,59	0,018	0,000	0,62
665	894502201	Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných obojstranné	M2	20,20	19,61	0,005	0,000	0,59
666	894502301	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachiet armatúrnych kruhových alebo kuželových jednostranné	M2	36,45	35,39	0,003	0,000	1,06

667	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s roznašacím prstencom a poklopom	KUS	76,28	74,06	0,000	0,000		2,22
668	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	KUS	97,61	94,77	0,341	0,000		2,84
669	895991144	Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 400, vývod DN 200	KUS	12,23	11,88	0,000	0,000		0,36
670	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	KUS	35,03	34,01	0,008	0,000		1,02
671	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	KUS	38,56	37,44	0,008	0,000		1,12
672	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	KUS	57,12	55,46	0,011	0,000		1,66
673	899211111	Osadenie liatinovej mreže s rámom na šachtách tunelovej stoky, hmotnosti jednotlivo do 50 kg	KUS	21,66	21,02	0,004	0,000		0,63
674	899211112	Osadenie liatinovej mreže s rámom na šachtách tunelovej stoky, hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	27,83	27,02	0,006	0,000		0,81
675	899211113	Osadenie liatinovej mreže s rámom na šachtách tunelovej stoky, hmotnosti nad 100 do 150kg	KUS	37,72	36,62	0,008	0,000		1,10
676	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	KUS	113,36	110,06	0,414	0,000		3,30
677	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením mreže	KUS	81,22	78,86	0,321	0,000		2,37
678	899311112	Osadenie oceľ. alebo liatinového poklopu s rámom na šachte tunelovej stoky hmotnosti 50-100 kg	KUS	21,75	21,12	0,006	0,000		0,63
679	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	117,88	114,45	0,411	0,000		3,43
680	899332111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	KUS	84,26	81,81	0,327	0,000		2,45
681	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrca	KUS	60,01	58,27	0,306	0,000		1,75
682	899432111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením krycieho hrca	KUS	56,65	55,00	0,264	0,000		1,65
683	899623131	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom výkope	M3	117,42	114,00	2,291	0,000		3,42
684	899623141	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	M3	118,10	114,66	2,235	0,000		3,44
685	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	M	28,58	27,75	0,113	0,000		0,83
686	911332322.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpkov výkop jám 2,0 m	M	91,47	88,80	0,000	0,000		2,66
687	911332311.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpkov výkop jám 3,0 m	M	64,76	62,88	0,000	0,000		1,89
688	911332312.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpkov pri vz. 3,8 m	M	50,55	49,08	0,000	0,000		1,47
689	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	KUS	24,10	23,40	0,158	0,000		0,70
690	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	KUS	2,69	2,61	0,000	0,000		0,08
691	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	KUS	24,76	24,04	0,000	0,000		0,72
692	914001211	veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	KUS	7,10	6,89	0,000	0,000		0,21
693	914001212	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 nerezovou páskou na stĺpy	KUS	5,82	5,65	0,000	0,000		0,17
694	914002811	dopravnej značky, tabuľa rozmerov v mm 3500/3000, 4000/1750	KUS	662,81	643,50	3,595	0,000		19,31
695	914431111	Osadenie a montáž dopravného zrkadla na stĺpik alebo nosnú konštrukciu	KUS	135,75	131,80	0,220			3,95
696	914435111	Výmena dopravného zrkadla, príp. skla a zrkadlovej časti na stojatom stĺpiku, -0,05500t	KUS	118,34	114,89	0,000	0,055		3,45
697	914501111	Osadenie a montáž rúrkového nadväzku na stĺpik, zvislé dopravné značky	KUS	7,63	7,41	0,000	0,000		0,22
698	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	KUS	13,94	13,54	0,120	0,000		0,41
699	914501122	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do hliníkovej pätky	KUS	35,76	34,71	0,121	0,000		1,04
700	914791111	Oprava zvislej dopravnej značky základnej - vyrovnanie symbolu	KUS	12,89	12,52	0,000	0,000		0,38
701	914791112	Oprava zvislej dopravnej značky základnej - otočenie symbolu	KUS	5,78	5,62	0,000	0,000		0,17
702	914791113	Oprava zvislej dopravnej značky základnej - vyrovnanie stĺpika	KUS	23,26	22,58	0,000	0,000		0,68
703	914791114	Oprava zvislej dopravnej značky základnej - výmena upevňovacej objímky	KUS	6,05	5,87	0,000	0,000		0,18

704	914811111	Montáž plastového podstavca dočasnej dopravnej značky	KUS	0,34	0,33	0,000	0,000	0,01
705	914811112	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	KUS	0,34	0,33	0,000	0,000	0,01
706	914811113	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	KUS	0,70	0,68	0,000	0,000	0,02
707	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	KUS	2,33	2,26	0,000	0,000	0,07
708	914812212	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej zväčšenej	KUS	2,68	2,60	0,000	0,000	0,08
709	915711211.S	deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	M	0,75	0,73	0,000	0,000	0,02
710	915711411	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná	M	1,28	1,24	0,000	0,000	0,04
711	915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	M2	11,45	11,12	0,001	0,000	0,33
712	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	M	1,07	1,04	0,000	0,000	0,03
713	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	M	1,88	1,83	0,000	0,000	0,05
714	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	M2	17,21	16,71	0,001	0,000	0,50
715	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	M	0,33	0,32	0,000	0,000	0,01
716	915721221.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá základná	M2	16,21	15,74	0,001	0,000	0,47
717	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	M2	2,58	2,50	0,000	0,000	0,08
718	915911111	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	KUS	3,01	2,93	0,000	0,000	0,09
719	915912111	Montáž dočasného dopravného kužeľa reflexného výšky 300 mm	KUS	0,17	0,16	0,000	0,000	0,00
720	915912112	Montáž dočasného dopravného kužeľa reflexného výšky 500 mm	KUS	0,29	0,28	0,000	0,000	0,01
721	915912113	Montáž dočasného dopravného kužeľa reflexného výšky 750 mm	KUS	0,43	0,42	0,000	0,000	0,01
722	915912211	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	KUS	1,10	1,06	0,000	0,000	0,03
723	915914111	Dočasné obmedzenie platnosti zakrytie základnej dopravnej značky	KUS	1,68	1,63	0,000	0,000	0,05
724	915914112	Dočasné obmedzenie platnosti odkrytie základnej dopravnej značky	KUS	1,39	1,35	0,000	0,000	0,04
725	916261111	Osadenie cestnej obruby z drobných kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	M	6,00	5,83	0,088	0,000	0,17
726	916361111	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	M	15,34	14,89	0,198	0,000	0,45
727	916312111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z kameniva ťaženého bez bočnej opory	M	7,00	6,79	0,087	0,000	0,20
728	916332112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	M	10,45	10,15	0,112	0,000	
729	916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	M	5,81	5,64	0,083	0,000	0,17
730	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	M	6,91	6,70	0,098	0,000	0,20
731	915940003.S	Osadenie spomaľovacieho prahu, výšky 60 mm na 30	M	6,60	6,41	0,000	0,000	0,19
732	915940002.S	Osadenie spomaľovacieho prahu, výšky 50 mm na 20	M	6,59	6,40	0,000	0,000	0,19
733	915940001.S	Osadenie spomaľovacieho prahu, výšky 30 mm na 10	M	6,59	6,40	0,000	0,000	0,19
734	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	M	12,24	11,89	0,164	0,000	0,36
735	917832111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	M	7,51	7,29	0,093	0,000	0,22
736	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	M	9,60	9,32	0,126	0,000	0,28
737	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	M3	116,22	112,83	2,201	0,000	3,39

738	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 400	KUS	425,82	413,42	5,963	0,000		12,40
739	919535555	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým	M3	171,69	166,69	2,115	0,000		5,00
740	919551111.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr oceľových do D 400 mm	M	4,86	4,72	0,000	0,000		0,14
741	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letis. plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m ²	T	2121,52	1544,40	1,026	0,000		577,12
742	919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybrananej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	M	1,82	1,77	0,000	0,000		0,05
743	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	M	5,10	4,95	0,000	0,000		0,15
744	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	M	5,57	5,41	0,000	0,000		0,16
745	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	9,77	9,49	0,000	0,000		0,28
746	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	M	11,76	11,42	0,000	0,000		0,34
747	919735115	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	M	21,09	20,48	0,000	0,000		0,61
748	919735116	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	M	32,54	31,59	0,000	0,000		0,95
749	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	M	16,87	16,38	0,000	0,000		0,49
750	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	26,51	25,74	0,000	0,000		0,77
751	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	M	31,81	30,89	0,000	0,000		0,93
752	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	M2	0,06	0,06	0,000	0,000		0,00
753	919741121	Ošetrovanie (kropenie) vozoviek pri vysokých teplotách a znížení prašnosti vozoviek	M2	0,11	0,11	0,000	0,000		0,00
754	919794441	Uprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m ²	KUS	64,23	62,36	1,617	0,000		1,87
755	935112111	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	M	9,03	8,76	0,127	0,000		0,26
756	936104211	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	KUS	16,51	16,03	0,153	0,000		0,48
757	936104212	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	KUS	31,35	30,44	0,001	0,000		0,91
758	936104221	Osadenie odpadkového koša na existujúci stĺpik objektu	KUS	7,47	7,25	0,000	0,000		0,22
759	936124122	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	KUS	33,02	32,06	0,000	0,000		0,96
760	936124211	Výmena drevených dosiek lavičiek mestského mobiliáru	KS	15,73	15,27	0,007			0,46
761	936174311	Osadenie stojana na bicykle so zabetónovaním nôh	KUS	13,33	12,94	0,120	0,000		0,39
762	936174312	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	KUS	30,32	29,44	0,001	0,000		0,88
763	936941011	Osadzovanie doplnkových oceľových súčastí hmotnosti do 1 kg	KG	3,47	3,37	0,000	0,000		0,10
764	725939101.S	Montáž pitnej fontánky G 1/2	KUS	14,98	14,54	0,000	0,000		0,44
765	936941142	Osadenie fontánky na pitie kotevnými skrutkami bez zabetónovania na pevný podklad	KUS	27,66	26,85	0,001	0,000		0,81
766	936942001	Montáž ochrannej mreže ku stromom v komunikácii so zabetónovaním oceľového rámu	KUS	35,41	34,37	0,359	0,000		1,03
767	936942002	Montáž ochrannej mreže ku stromom v komunikácii s voľným položením oceľového rámu	KUS	12,71	12,34	0,000	0,000		0,37
768	938909401.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m ³ /m, -0,08630 t	M	9,28	9,01	0,000	0,086		0,27
769	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m ³ /m, -0,17250 t	M	18,08	17,55	0,000	0,173		0,53
770	938909403.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m ³ /m, -0,25280 t	M	30,73	29,84	0,000	0,253		0,90
771	938909404.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m ³ /m, -0,09730 t	M	8,01	7,78	0,000	0,097		0,23
772	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m ³ /m, -0,19460 t	M	14,99	14,56	0,000	0,195		0,44
773	938909406.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m ³ /m, -0,32500 t	M	24,98	24,25	0,000	0,325		0,73
774	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m ³ /m, -0,19460 t	M	16,09	15,62	0,000	0,195		0,47
775	938909406.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m ³ /m, -0,32500 t	M	26,81	26,03	0,000	0,325		0,78
776	938902123	ČIŠTĚNÍ BET KONSTR OCEĽ KARTÁČI	M2	14,94	14,51	0,000			0,44

777	938907141	Odstránenie nánosu z drenážnych šácht hĺbky do 2 m	M3	90,38	87,75	0,000	0,000		2,63
778	938908111	Čistenie dopravných zariadení - plastových smerových	KUS	2,96	2,87	0,000	0,000		0,09
779	938908121	Čistenie dopravných zariadení - nástavcov na zvodidl	KUS	2,53	2,46	0,000	0,000		0,07
780	938908131	Čistenie dopravných zariadení - zvodidiel	BM	0,51	0,49	0,000	0,000		0,01
781	938908141	Čistenie dopravných zariadení - základných zvislých dopravných značiek plochy do 1 m ²	KUS	5,57	4,59	0,000	0,000		0,98
782	938908142	Čistenie dopravných zariadení - základných zvislých dopravných značiek plochy nad 1 do 2 m ²	KUS	7,50	6,21	0,000	0,000		1,29
783	938908151	Čistenie dopravných zariadení - veľkoplošných zvislých dopravných značiek plochy do 10 m ²	KUS	28,03	22,18	0,000	0,000		5,85
784	938908211	Čistenie autobusových zastávok ručne zametanim	M2	0,24	0,23	0,000	0,000		0,01
785	938908221	Čistenie autobusových zastávok ručne umytím sklenených výplní prístreškov	M2	2,00	1,94	0,000	0,000		0,06
786	938908251	Odstránenie žuvačiek z chodníkov a peších zón ploch	M2	0,58	0,56	0,000	0,000		0,02
787	938908252	Odstránenie žuvačiek z chodníkov a peších zón ploch	M2	0,42	0,41	0,000	0,000		0,01
788	938908311	Kosenie tráv krajnic komunikácií strojne	M2	0,22	0,21	0,000	0,000		0,01
789	938908312	Kosenie tráv krajnic komunikácií s prekážkami (stĺpiky, zvodidlá) strojne	M2	0,94	0,91	0,000	0,000		0,03
790	938908313	Kosenie tráv krajnic a svahov komunikácií strojne	M2	0,20	0,20	0,000	0,000		0,01
791	938908321	Kosenie tráv krajnic a svahov komunikácií ručne	M2	0,19	0,19	0,000	0,000		0,01
792	938908331	Kosenie tráv krajnic a svahov komunikácií ručne	M2	0,16	0,15	0,000	0,000		0,00
793	938908351	Strih kríkov v strednom deliacom páse komunikácií ručne výšky do 1 m	BM	1,66	1,61	0,000	0,000		0,05
794	938908352	Strih kríkov v strednom deliacom páse komunikácií ručne výšky nad 1 do 2 m	BM	2,49	2,42	0,000	0,000		0,07
795	938908361	Strih kríkov v strednom deliacom páse komunikácií strojne výšky do 1 m	BM	0,58	0,56	0,000	0,000		0,02
796	938908362	Strih kríkov v strednom deliacom páse komunikácií strojne výšky nad 1 do 2 m	BM	0,83	0,81	0,000	0,000		0,02
797		Očistenie povrchu chodníkov ručne zametanim	M2	0,34	0,33	0,000	0,000	Cen.výmer VÚC 4/2018	0,01
798	938908403	Očistenie povrchu chodníkov samozberným zmetač	M2	0,11	0,11	0,000	0,000	Cen.výmer VÚC 4/2018	0,00
799	938908405	Očistenie povrchu vozoviek ručne uľahlého nánosu odkopávkou hrúbky do 5 cm	M2	0,92	0,89	0,000	0,000		0,03
800	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	M2	0,45	0,43	0,000	0,000	Cen.výmer VÚC 4/2018	0,01
801	938909111.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu štrkového ručne	M2	0,30	0,29	0,000	0,000	Cen.výmer VÚC 4/2018	0,01
802	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zmetacou kefou	M2	0,11	0,11	0,000	0,000	Cen.výmer VÚC 4/2018	0,00
803	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	M2	0,08	0,08	0,000	0,000	Cen.výmer VÚC 4/2018	0,00
804	938909312	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. ručne	M2	0,30	0,29	0,000	0,000	Cen.výmer VÚC 4/2018	0,01
805	938909313	*ODPRAT.SNEHU SYPKEHO HR.DO 5CM RUČNE š.DO 3M	M2	0,22	0,21	0,000			0,01
806	938909314	*ODPRAT.SNEHU MOKREHO HR.DO 5CM RUČNE š.DO 3M	M2	0,53	0,51	0,000			0,02
807	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50	M2	1,93	1,87	0,000	0,126		0,06
808	938909620	Odstránenie nánosu na krajniciach pod zvodidlami priemernej hr. do 50 mm, -0,06300 t	M2	1,51	1,46	0,000	0,063		0,04
809	938909621	Odstránenie nánosu na krajniciach pod zvodidlami priemernej hr. do 100 mm, -0,12600 t	M2	2,86	2,77	0,000	0,126		0,08
810	938909622	Odstránenie nánosu na krajniciach pod zvodidlami priemernej hr. do 200 mm, -0,25200 t	M2	4,46	4,33	0,000	0,252		0,13
811	938909651	Odstránenie buriny z chodníkov a spevnených plôch chemické postrekom	M2	3,01	2,93	0,000	0,000		0,09
812	938909661	Odstránenie buriny z krajnic alebo obrubníkov mechanické strojné bočnou kefou	KM	35,60	34,56	0,000	0,000		1,04
813	938909671	Odstránenie buriny z krajnic alebo obrubníkov mechanické ručne vytrhávaním	BM	0,29	0,28	0,000	0,000		0,01
814	938909681	Odstránenie buriny z krajnic alebo obrubníkov chemické postrekom	KM	61,22	59,44	0,001	0,000		1,78
815	938909712	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t	BM	8,30	8,06	0,000	0,057		0,24
816	938909713	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,10708 t	BM	8,53	8,28	0,000	0,107		0,25
817	938909714	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,15229 t	BM	8,86	8,60	0,000	0,152		0,26
818	938909722	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 50%, -0,11422 t	BM	16,62	16,13	0,000	0,114		0,48
819	938909723	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosu do 50%, -0,21416 t	BM	17,28	16,78	0,000	0,214		0,50
820	938909724	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka nánosu do 50%, -0,30458 t	BM	17,71	17,20	0,000	0,305		0,52

821	938909732	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 75%, -0,17133 t	BM	33,22	32,26	0,000	0,171		0,97
822	938909733	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosu do 75%, -0,32124 t	BM	32,12	31,18	0,000	0,321		0,94
823	938909734	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka nánosu do 75%, -0,45687 t	BM	35,44	34,41	0,000	0,457		1,03
824	938909742	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu nad 75%, -0,22844 t	BM	66,45	64,51	0,000	0,228		1,94
825	938909743	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosu nad 75%, -0,42832 t	BM	68,67	66,67	0,000	0,428		2,00
826	938909744	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka nánosu nad 75%, -0,60916 t	BM	70,88	68,82	0,000	0,609		2,06
827	938909749	Priplatok k cene čistenia priepustov ručne za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m, -0,03778 t	BM	11,07	10,75	0,000	0,038		0,32
828	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	M2	2,72	2,64	0,000	0,000		0,08
829	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	M2	6,93	6,73	0,000	0,000		0,20
830	952901411	Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	M2	3,09	3,00	0,000	0,000		0,09
831	953943111	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)	KUS	6,72	6,53	0,011	0,000		0,20
832	953943112	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	KUS	9,70	9,42	0,015	0,000		0,28
833	953943113.S	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)	KS	11,97	11,62	0,021	0,000		0,35
834	953943121	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)	KUS	7,27	7,06	0,000	0,000		0,21
835	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	KUS	9,22	8,95	0,000	0,000		0,27
836	953943123	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)	KUS	11,29	10,96	0,000	0,000		0,33
837	953943124.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-30 kg/kus (bez dodávky)	KUS	24,95	24,22	0,000	0,000		0,73
838	953943125	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 30-120 kg/kus (bez dodávky)	KUS	30,68	29,79	0,001	0,000		0,89
839	959941111.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M10/30/130 mm	KUS	9,28	9,01	0,000	0,000		0,27
840	959941121.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/10/135 mm	KUS	11,45	11,12	0,000	0,000		0,33
841	959941131.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/20/165 mm	KUS	15,73	15,27	0,000	0,000		0,46
842	960321271	Búranie konštrukcií zo železobetónu -2,85000t	M3	674,89	655,24	0,000	2,850		19,66
843	961021112	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa -2,49000t	M3	91,62	88,96	0,000	2,490		2,67
844	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	M3	161,72	157,01	0,000	2,200		4,71
845	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	M3	115,87	112,50	0,000	2,200		3,37
846	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	M3	396,35	384,80	0,000	2,400		11,54
847	961065311	Búranie nosnej konštrukcie trámovej, roštovej, vzperadlovej a vešadlovej z dreva mäkkého, -0,57000t	M3	129,13	125,37	0,000	0,570		3,76
848	961065312.S	Búranie nosnej konštrukcie trámovej, roštovej, vzperadlovej a vešadlovej z dreva tvrdého, -0,79000t	M3	158,64	154,02	0,000	0,790		4,62
849	961065412	Búranie mostoviek z dreva mäkkého z hranolov, -0,57000t	M3	37,45	36,36	0,000	0,565		1,09
850	961065413	Búranie mostoviek z dreva mäkkého z dosák alebo fošien, -0,58800t	M3	81,95	79,56	0,000	0,588		2,39
851	961065421.S	Búranie mostoviek z dreva tvrdého z guľatiny alebo trámov, -0,78000t	M3	51,46	49,96	0,000	0,780		1,50
852	961065511	Búranie drevených podláh z fošien alebo dosiek z dreva mäkkého, -0,55100t	M3	95,73	92,94	0,000	0,551		2,79
853	961065512	Búranie drevených podláh z fošien alebo dosiek z dreva tvrdého, -0,78000 t	M3	126,20	122,52	0,000	0,780		3,68

854	962032231	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, - 1,90500t	M3	52,81	51,27	0,000	1,950		1,54
855	962042321	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	M3	144,91	140,69	0,000	2,200		4,22
856	963015111	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty,žumpy do 0,06 t , -0,00500t	KUS	8,33	8,08	0,000	0,005		0,24
857	965024121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	M2	8,44	8,19	0,000	0,192		0,25
858	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	M3	263,39	255,72	0,000	2,200		7,67
859	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	M3	223,93	217,41	0,000	2,200		6,52
860	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	M3	186,79	181,35	0,000	2,200		5,44
861	965049110	Priplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. do 100 mm	M3	102,43	99,45	0,000	0,000		2,98
862	966001211.S	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 2 polia bez bočných stien, -0,50000 t	KUS	72,00	69,91	0,000	0,500		2,10
863	966001212.S	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 2 polia s bočnými stenami, -0,55000 t	KUS	107,07	103,95	0,000	0,550		3,12
864	966001221.S	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z polykarbonátu 2 polia bez bočných stien, -0,38100 t	KUS	69,41	67,39	0,000	0,381		2,02
865	966001222.S	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z polykarbonátu 2 polia s bočnými stenami, -0,44100 t	KUS	92,49	89,80	0,000	0,441		2,69
866	966001172	Demontáž fontánky na pitie kotvenej skrutkami na pevný podklad, -0,11300 t	KUS	8,32	8,07	0,000	0,113		0,24
867	966001181	Demontáž ochranných mreží stromov v komunikácií so zabetónovaním, -0,12500 t	KUS	12,89	12,52	0,000	0,125		0,38
868	966001182	Demontáž ochranných mreží stromov v komunikácií s voľným položením, -0,07800 t	KUS	6,28	6,10	0,000	0,078		0,18
869	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, -0,03400 t	KUS	12,05	11,70	0,000	0,034		0,35
870	966001122.S	Demontáž parkovej lavičky kotvenej skrutkami na pevný podklad, -0,03400 t	KUS	8,63	8,38	0,000	0,034		0,25
871	966001111.S	Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou, -0,02700 t	KUS	8,04	7,80	0,000	0,027		0,23
872	966001112.S	Demontáž odpadkového koša kotveného skrutkami na pevný podklad, -0,02700 t	KUS	8,68	8,42	0,000	0,027		0,25
873	966001131.S	Demontáž stojana na bicykle s betónovou pätkou, -0,01000 t	KUS	7,35	7,14	0,000	0,010		0,21
874	966001132.S	Demontáž stojana na bicykle kotveného skrutkami na pevný podklad, -0,01000 t	KUS	7,45	7,23	0,000	0,010		0,22
875	966005111	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami, -0,03500t	M	27,95	27,13	0,000	0,035		0,81
876	966006123	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie obetónovaných odrazníky, -0,45000t	KUS	17,50	16,99	0,000	0,045		0,51
877	966006132	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pätkami, -0,08200t	KUS	19,20	18,64	0,000	0,082		0,56
878	966006133	Odstránenie značky, smerové stĺpky zaklinované v zemi kameňmi alebo obetónované, -0,03700t	KUS	19,61	19,04	0,000	0,037		0,57
879	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	KUS	3,54	3,44	0,000	0,004		0,10
880	966083111	Odstránenie vodorovného dopravného značenia frézovaním čiar šírky 250 mm	BM	3,63	3,52	0,000	0,000		0,11
881	966083112	Odstránenie vodorovného dopravného značenia frézovaním plochy	M2	11,51	11,17	0,001	0,000		0,34
882	966083211	Odstránenie vodorovného dopravného značenia brúsením bez pojazdu čiar šírky 250 mm	BM	3,70	3,59	0,000	0,000		0,11
883	966083212	Odstránenie vodorovného dopravného značenia brúsením bez pojazdu plochy	M2	14,09	13,68	0,000	0,000		0,41
884	966083311	Odstránenie vodorovného dopravného značenia brúsením s pojazdom čiar šírky 250 mm	BM	3,19	3,10	0,000	0,000		0,09
885	966083312	Odstránenie vodorovného dopravného značenia brúsením s pojazdom plochy	M2	11,27	10,94	0,000	0,000		0,33
886	966083411	Odstránenie vodorovného dopravného značenia vodným lúčom čiar šírky 250 mm	BM	4,18	4,06	0,000	0,000		0,12
887	966083412	Odstránenie vodorovného dopravného značenia vodným lúčom plochy	M2	16,56	16,08	0,000	0,000		0,48
888	966811111	Demontáž plastového podstavca dočasnej dopravnej značky	KUS	0,17	0,16	0,000	0,000		0,00
889	966811112	Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	KUS	0,17	0,16	0,000	0,000		0,00
890	966811113	Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	KUS	0,39	0,37	0,000	0,000		0,01
891	966812111	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej značky	KUS	0,61	0,60	0,000	0,000		0,02
892	966812112	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej značky	KUS	0,99	0,96	0,000	0,000		0,03

893	966821111	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	KUS	1,48	1,44	0,000	0,000		0,04
894	966822111	Demontáž dočasného dopravného kužeľa reflexného výšky 300 mm	KUS	0,10	0,09	0,000	0,000		0,00
895	966822112	Demontáž dočasného dopravného kužeľa reflexného výšky 500 mm	KUS	0,17	0,16	0,000	0,000		0,00
896	966822113	Demontáž dočasného dopravného kužeľa reflexného výšky 750 mm	KUS	0,22	0,21	0,000	0,000		0,01
897	966822211	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	KUS	0,51	0,49	0,000	0,000		0,01
898	967042712	Odsekanie muriva z kameňa alebo betónu plošné hr. do 100 mm, -0,25000t	M2	29,45	28,59	0,000	0,250		0,86
899	967043111	Odsekanie vrstvy vyrovnávacieho betónu na nosnej konštrukcii mostov hr. do 150 mm, -0,26400t	M2	47,64	46,25	0,000	0,264		1,39
900	969021131	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 300 mm, -	M	13,96	13,55	0,000	0,093		0,41
901	971042231	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 150 mm, -0,00700t	KUS	8,47	8,23	0,000	0,007		0,25
902	971042331	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 150 mm, -0,03000t	KUS	18,92	18,37	0,000	0,030		0,55
903	973049451	Vysekanie kapsy v murive betónovom veľkosti do 200/200 mm, hl. do 300 mm, -0,02100t	KUS	36,17	35,11	0,000	0,021		1,05
904	976074141	Vybúranie kotvového železa zapusteného do 300 mm, v murive alebo v dlažbe z betónu, -0,00900t	KUS	18,33	17,80	0,000	0,009		0,53
905	976084111	Vybúranie ochranných uholníkov, s vysekaním kotiev, z akéhokoľvek muriva, -0,01000t	M	2,71	2,63	0,000	0,010		0,08
906	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže, -0,02400t	KUS	3,80	3,69	0,000	0,024		0,11
907	976085311	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	KUS	5,48	5,32	0,000	0,044		0,16
908	978023251	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva kamenného rezného z lomového kameňa, -0,01400t	M2	3,80	3,69	0,000	0,014		0,11
909	978023261	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva kyklopského a ostatného, -0,01600t	M2	2,92	2,83	0,000	0,016		0,08
910	979012112	Zvislá doprava, sutiny na výšku do 3,5 m	T	19,67	19,09	0,000	0,000		0,57
911	979024441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	M	1,88	1,83	0,000	0,000		0,05
912	979024442	Očistenie vybúraných obrubníkov chodníkových z akéhokoľvek lôžka	M	2,17	2,11	0,000	0,000		0,06
913	979024443	Očistenie vybúraných obrubníkov cestných z akéhokoľvek lôžka	M	2,59	2,52	0,000	0,000		0,08
914	979054441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, panelov s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	M2	4,58	4,45	0,000	0,000		0,13
915	979071111	Očistenie vybúraných dlažbových kociek veľkých, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	M2	1,88	1,83	0,000	0,000		0,05
916	979071112	Očistenie vybúraných dlažbových kociek veľkých, s pôvodným vyplnením škár asfaltom alebo cementovou maltou	M2	4,57	4,43	0,000	0,000		0,13
917	979071121	Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	M2	2,00	1,94	0,000	0,000		0,06
918	979071122	Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár asfaltom alebo cementovou maltou	M2	5,28	5,12	0,000	0,000		0,15
919	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	18,62	18,08	0,000	0,000		0,54
920	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	0,49	0,48	0,000	0,000		0,01
921	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	T	19,51	18,94	0,000	0,000		0,57
922	979082113	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	T	11,38	11,04	0,000	0,000		0,33
923	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	T	0,77	0,75	0,000	0,000		0,02
924	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	2,19	2,13	0,000	0,000		0,06
925	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	T	2,68	2,60	0,000	0,000		0,08
926	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	T	0,60	0,59	0,000	0,000		0,02
927	979084113	Vodorovná doprava po suchu so zložením alebo preloženie na iný dopravný prostriedok okrem lode, do 1000 m	T	13,02	12,64	0,000	0,000		0,38
928	979084119	Príplatok k cene vodorovnej dopravy častí rozobratých konštrukcií podvalov, za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	T	0,27	0,26	0,000	0,000		0,01
929	979084213	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	T	31,40	30,49	0,000	0,000		0,91
930	979084214	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 2 km	T	30,73	29,84	0,000	0,000		0,90

931	979084215	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 3 km	T	31,45	30,54	0,000	0,000		0,92
932	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	T	31,78	30,85	0,000	0,000		0,93
933	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	1,18	1,15	0,000	0,000		0,03
934	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	T	7,50	7,28	0,000	0,000		0,22
935	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	29,08	28,23	0,000	0,000		0,85
936	979087214	*NAKL.SNEHU SYPKÉHO RUČNE	M3	4,22	4,10	0,000			0,12
937	979087215	*NAKL.SNEHU MOKREHO NA DOPR.PROSTR.	M3	10,85	10,53	0,000			0,32
938	979093111	Poplatok za drvenie/ uloženie stavebného odpadu C Prima	T	14,83	14,40	0,000			0,43
939	979093512	Poplatok za drvenie/ uloženie stavebného odpadu AC Prima	T	9,89	9,60	0,000			0,29
940	979093111	Drvenie / uloženie stavebná suť Prima+DPH	T	18,54	18,00	0,000			0,54
941	979093513	Drvenie bitúmenu Prima + DPH	T	9,89	9,60	0,000			0,29
942	981512111	Demolácia konštrukcií objektov, iným spôsobom z tehál, tvárnic, kameňa, na maltu vápennú, -1,80500t	M3	47,71	36,27	0,002	1,805		11,44
943	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	T	30,00	30,60	0,000	0,000		-0,60
944	998011015	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	8,43	7,39	0,000	0,000		1,04
945	998011017	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000 m	T	8,84	8,31	0,000	0,000		0,53
946	998011018	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	T	9,69	9,41	0,000	0,000		0,28
947	998152111	Presun hmôt pre obj.8154 z dielcov prefabrikovaných zo železobetónu alebo predpätých, výšky do 20 m	T	14,31	13,69	0,000	0,000		0,62
948	998152121	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	T	12,00	12,55	0,000	0,000		-0,55
949	998152132	Príplatok za zväčšený presun (8152, 8153,8159) zvislá nosná konštr.monolitická betónová nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	7,72	7,39	0,000	0,000		0,33
950	998152133	Príplatok za zväčšený presun (8152, 8153,8159) zvislá nosná konštr.monolitická betónová nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 2000 m	T	8,13	7,78	0,000	0,000		0,35
951	998152134	zvislá nosná konštr.monolitická betónová nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000 m	T	8,67	8,19	0,000	0,000		0,48
952	998152135	zvislá nosná konštr.monolitická betónová nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	T	9,81	9,24	0,000	0,000		0,57
953	998152193	Príplatok za zväčšený presun (8154) z dielcov prefabrikovaných zo železobetónu alebo predpätých nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	11,43	10,88	0,000	0,000		0,55
954	998153131	Presun hmôt pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová,výška do 20 m	T	22,00	22,00	0,000	0,000		0,00
955	998153132	Príplatok za zväčšený presun (8154) zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	4,31	4,19	0,000	0,000		0,13
956	998153133	Príplatok za zväčšený presun (8154) zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 2000 m	T	4,37	4,25	0,000	0,000		0,13
957	998153134	Príplatok za zväčšený presun (8154) zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000 m	T	4,60	4,47	0,000	0,000		0,13
958	998153135	Príplatok za zväčšený presun (8154) zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	T	4,82	4,68	0,000	0,000		0,14
959	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	T	15,00	15,68	0,000	0,000		-0,68

960	998212191	Priplatok k cene za zväčšený presun pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové nad vymedzenú vzdialenosť do 1000 m	T	11,69	11,35	0,000	0,000	0,34
961	998212199.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	T	0,12	0,12	0,000	0,000	0,00
962	998218111	Presun hmôt pre mosty drevené na novostavbách (821..81) výšky mosta do 10 m	T	32,68	31,73	0,000	0,000	0,95
963	998218191	Priplatok za zväčšený presun (821..81) pre mosty drevené na novostavbách nad vymedzenú vzdialenosť do 1000 m	T	24,28	23,58	0,000	0,000	0,71
964	998218199.S	Priplatok (821..81) pre mosty drevené na novostavbách za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	T	0,12	0,12	0,000	0,000	0,00
965	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	T	2,95	2,87	0,000	0,000	0,09
966	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	T	4,16	4,04	0,000	0,000	0,12
967	998222091	Priplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	0,31	0,29	0,000	0,000	0,02
968	998222092	Priplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 2000 m	T	0,61	0,57	0,000	0,000	0,04
969	998222093	Priplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000 m	T	0,94	0,89	0,000	0,000	0,05
970	998222094	Priplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000 m	T	1,54	1,46	0,000	0,000	0,08
971	998222095	Priplatok (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	T	1,43	1,36	0,000	0,000	0,07
972	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	T	10,30	10,00	0,000	0,000	0,30
973	998223091	Priplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	0,30	0,29	0,000	0,000	0,01
974	998223092	Priplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 2000 m	T	0,51	0,48	0,000	0,000	0,03
975	998223093	Priplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000 m	T	0,74	0,70	0,000	0,000	0,04
976	998223094	Priplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	T	1,20	1,13	0,000	0,000	0,07
977	998223095	Priplatok (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	T	1,05	0,99	0,000	0,000	0,06
978	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	1,81	1,73	0,000	0,000	0,08
979	998224191	Priplatok za zväčšený presun pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	0,29	0,28	0,000	0,000	0,01
980	998224193	Priplatok za zväčšený presun pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000 m	T	0,83	0,78	0,000	0,000	0,05
981	998224194	Priplatok za zväčšený presun pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	T	1,40	1,31	0,000	0,000	0,09
982	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	2,54	2,46	0,000	0,000	0,08
983	998225191	Priplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	0,29	0,28	0,000	0,000	0,01

984	998225192	Priplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 2000 m	T	0,57	0,54	0,000	0,000	0,03
985	998225193	Priplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000 m	T	0,84	0,78	0,000	0,000	0,06
986	998225194	Priplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	T	1,41	1,33	0,000	0,000	0,08
987	998225195	Priplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	T	1,32	1,25	0,000	0,000	0,07
988	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	T	1,41	1,37	0,000	0,000	0,04
989	998225391	Priplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	0,65	0,63	0,000	0,000	0,02
990	998225392	Priplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 2000 m	T	0,74	0,70	0,000	0,000	0,04
991	998225393	Priplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000 m	T	0,82	0,78	0,000	0,000	0,04
992	998225394	Priplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	T	1,04	0,98	0,000	0,000	0,06
993	998226011	Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest. panelov zo železového betónu	T	12,26	11,90	0,000	0,000	0,36
994	998226092	Priplatok za zväčšený presun pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest. panelov zo železobetónu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 2000 m	T	0,67	0,64	0,000	0,000	0,03
995	998271301	Presun hmôt pre kanal. hĺbené monolit. z betónu alebo železobetónu v otvorenom výkope	T	16,11	15,64	0,000	0,000	0,47
996	998271318	Priplatok k cenám za zväčšený presun pre kanal. hĺbené monolit. z betónu alebo železobetónu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 3000 do 5000 m	T	9,76	9,48	0,000	0,000	0,28
997	998272201	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zvaraných v otvorenom výkope	T	14,28	13,86	0,000	0,000	0,42
998	998272216	vedenie z oceľových rúr zvaraných nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 1000 do 2000 m	T	36,33	35,28	0,000	0,000	1,06
999	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	T	17,56	17,05	0,000	0,000	0,51
1000	998274115	Priplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	40,39	39,22	0,000	0,000	1,18
1001	998274116	Priplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 1000 do 2000 m	T	41,89	40,67	0,000	0,000	1,22
1002	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	49,28	47,84	0,000	0,000	1,44
1003	998276115	Priplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	47,36	45,98	0,000	0,000	1,38
1004	998276116	Priplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 1000-2000 m	T	51,90	50,39	0,000	0,000	1,51
1005	998276117	Priplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 2000-3000 m	T	54,88	53,28	0,000	0,000	1,60
1006	998276118	Priplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 3000-5000 m	T	61,64	59,85	0,000	0,000	1,80

1007	998276119	Příplatek pre rúrové vedenie hľbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. za každých ďalších aj začatých 5000 m nad 5000 m	T	19,06	18,51	0,000	0,000		0,56
1008	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	T	65,98	64,06	0,000	0,000		1,92
1009	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	T	48,93	47,50	0,000	0,000		1,43
1010	998766194	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	33,02	32,06	0,000	0,000		0,96
1011	998766199	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 100 m nad 1	T	1,10	1,06	0,000	0,000		0,03
1012	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	T	72,00	69,91	0,000	0,000		2,10
1013	998767193	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	T	32,72	31,77	0,000	0,000		0,95
1014	998767194	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	T	33,50	32,53	0,000	0,000		0,98
1015	998767199	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun za k. d. i začatých 1000 m nad 1000 m	T	0,90	0,87	0,000	0,000		0,03
1016	953942620	*Vlajková výzdoba MTZ ALEBO DMTZ	KUS	3,74	3,63	0,000			0,11
1017	999000005	PREVOZ STÁNKOV V GESII 12 A 13	KUS	9,38	9,10	0,000		Platí pre Staré mesto a Nábřeží	0,27
1018	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	57,33	55,66	0,000	0,000		1,67
1019	999281194	Příplatek za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 2000 m	T	2,62	2,49	0,000			0,13

neceníkové položky

SÚPIS PRÁC A DODÁVOK**Akcia:** Pravidelná kontrolná činnosť 1 x týždenne**Lokalita:** ČOV Podbreziny

Por.č.	Položka	Skrátený text položky	m.j.	Množstvo	Jednot. cena	Dodávka	Montáž	Hmoty	Suť
		Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku							
1	950105010	Kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier	M	30,00	1,65		49,44	0,0000	0,0000
2	950105030	Kontrola uchytenia ochranného uholníka, alebo rúrky, kontrola držiakov	KS	1,00	2,74		2,74	0,0000	0,0000
3	950105040	Kontrola skrutiek, podpier, držiakov a svoriek	KS	33,00	0,61		20,05	0,0000	0,0000
		Zistenie stavu elektrických zariadení			0,00				
4	950101001	Rozvodne zariadenia kontrola stavu prípojovej skrine	KS	1,00	10,00		10,00	0,0000	0,0000
5	950102001	Rozvody nízkeho napätia kontrola stavu v rozvodni do 2 výzbrojných jednotiek	KS	2,00	23,48		46,97	0,0000	0,0000
6	950104001	El.spotr.kontrola stavu svetel.spotrebiča pevne pripoj.žiarovk, žiarivk.alebo výboj.v priestore bezpe	KS	1,00	3,98		3,98	0,0000	0,0000
7	950104030	Elektr.spotrebiče kontrola stavu indukčného motora pevne pripoj.s výk.do 5 kW, v priestore bezpečnom	KS	2,00	5,71		11,41	0,0000	0,0000
8	950104032	Elektr.spotr.kontrola stavu indukčného motora pevne pripoj.s výk.do 5 kW, v priestore zvlášť nebezpeč	KS	3,00	9,64		28,92	0,0000	0,0000
9	950107002	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu,zapnutie	KS	2,00	5,38		10,75	0,0000	0,0000
		Zistenie stavu technologických zariadení			0,00				
10	950503005	Kontrola stabilného zásobníka	KS	2,00	11,95		23,90	0,0000	0,0000
11	950503008	Kontrola zabezpečovacích prvkov čerpadiel - plavákové spínače	KS	3,00	7,86		23,58	0,0000	0,0000
		CENA PRÁC A DODÁVOK CELMOM ZA TÝŽDEŇ					231,74		
		Kontrolná činnosť vykonaná v termíne od..... do.....	KS	2,00	231,74		463,48		
		Požité ceny sú v súlade s Rámcovou zmluvou č.2023/ŽPD							
							p		463,48

Verjnoprespešné služby
Liptovský Mikuláš