

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s § 112 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „zmluva“).

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Nová Dedinka**
Adresa: Mierová 11, 900 29 Nová Dedinka
Zastúpená: Mgr. Zuzana Árvová
IČO : 00304981
DIČ: 2020662215
Bankové spojenie: VÚB Senec
IBAN: SK2902000000000023228112
Tel.: +421 2 603 010 80
e-mail: novadedinka@novadedinka.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Názov : BeMiCon s.r.o.
Adresa: Údernícka 11, 851 01 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č. 116110/B

Štatutárny orgán: Zuzana Bedajová - konateľ
Osoby oprávnené rokovať:
-vo veciach zmluvných: Marek Ballay
-vo veciach technických: Marek Ballay
IČO: 50 522 272
DIČ: 2120353532
IČ DPH: SK2120353532
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IBAN: SK45 1100 0000 0029 4503 0080
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Predmet zmluvy

2.1. Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania zákazky s názvom „**Nadstavba – rozšírenie ZŠ Nová Dedinka**“ ktoré realizoval Objednávateľ podľa § 112 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní alebo ZoVO“).

2.2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa prestavbu

Obecný úrad Nová Dedinka	
Došlo:	26-10-2022
Podacie číslo: <i>4359/2022</i>	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

existujúceho objektu Základnej školy v obci Nová Dedinka.

- 2.3. Predmet zmluvy je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky (ďalej len „príloha č. 1“) a v Prílohe č. 2 - Ocenený výkaz výmer (ďalej len „príloha č. 2“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, podľa schválenej projektovej dokumentácie a vydaných povolení.
- 2.4. Nasledovné dokumenty sa považujú za súčasť tejto zmluvy a za záväzné dokumenty, podľa ktorých bude dielo realizované:
- 2.4.1. Vydané povolenia:
- a) Nadstavba - rozšírenie ZŠ Nová Dedinka - 8 tried Č. j. Výst.48-105-21-Nd, To právoplatného dňa 20.5.2021,
 - b) Zateplenie základnej školy Nová Dedinka bolo povolené samostatne Č. j.: Výst.1125-17-Sc,St právoplatného dňa 6.11.2017, predĺženého Č. j.: Výst. 1360-19-Sc,St ,
 - c) Rozhodnutie o zmene nedokončenej stavby "Zateplenie základnej školy Nová Dedinka" Č. j.: Výst.1336-21-Sc,Mi právoplatného dňa 23.11.2021.
- 2.4.2. Projektová dokumentácia Zateplenie a nadstavba základnej školy Nová Dedinka - rozšírenie kapacít - 8 tried zo dňa 23.11.2021 vypracovanej SD atelier s.r.o., Jedenásta 9, 831 01 Bratislava, ktorú zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy od objednávateľa v prevzal a preveril s riadnou odbornou starostlivosťou zhotoviteľa diela a vyhlasuje, že podľa tejto projektovej dokumentácie je dielo vykonateľné,
- 2.4.3. Harmonogram postupu prác podľa Článku III. bodu 3.8. tejto zmluvy.
- 2.5. V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi touto zmluvou a dokumentmi podľa bodu 2.4. tejto zmluvy majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami v týchto dokumentoch (s výnimkou stavebných povolení). V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu zmluvy a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia textu zmluvy.
- 2.6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a dokumenty potrebné na riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že poskytnuté podklady sú vhodné a jednoznačné pre splnenie predmetu zmluvy a neexistujú žiadne nedostatky týchto podkladov, ktoré by boli prekážkou v splnení predmetu zmluvy.

Článok III.

Miesto a lehota vykonania diela

- 3.1. Miestom realizácie diela podľa Článku II. bodu 2.2. tejto zmluvy je Hlavná ulica č.45, 900 29 Nová Dedinka, okres: Senec, Bratislavský kraj. Dielo sa bude realizovať na pozemkoch vo vlastníctve objednávateľa parcelného čísla 164/47, 164/2 v katastrálnom území Nová ves pri Dunaji.
- 3.2. Zhotoviteľ začne dielo vykonávať až po odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať najneskôr do 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. Dielo sa považuje za vykonané dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle Článku VIII. bodu 8.3 tejto zmluvy.
- 3.3. Lehota realizácie diela podľa bodu 3.2. tejto zmluvy sa môže predĺžiť len v nasledovných prípadoch:
- 3.3.1. potreba vykonania naviac prác,
 - 3.3.2. neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa,
 - 3.3.3. okolnosti vyššej moci.
- 3.4. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty realizácie diela podľa bodu 3.3.1. tejto zmluvy,

- zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh dodatku v zmysle bodu 4.7. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 3.3.2. tejto zmluvy, príslušná lehota plnenia sa automaticky (bez potreby uzatvárania dodatku) predĺži o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi.
- 3.5. Zhotoviteľ má právo na posun lehoty plnenia uvedeného v bode 3.3.3. tejto zmluvy aj v prípade vzniku okolnosti vyššej moci, t.j. v prípade výskytu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle zhotoviteľa a bráni mu v splnení jeho povinnosti, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal a taktiež, že by v čase podpisu tejto zmluvy túto prekážku predvídal. Za vyššiu moc sa nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, finančného alebo menového charakteru, ako ani zmena hospodárskych pomerov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ani oneskorená dodávka zo strany subdodávateľa. Termín plnenia sa posunie o dobu, po ktorú zhotoviteľ nemôže plniť svoje povinnosti a ktorej dĺžka bude preukázateľne schválená a písomne oznámená objednávateľom zhotoviteľovi.
 - 3.6. Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu povinný informovať objednávateľa o vzniku okolnosti vyššej moci podľa bodu 3.5. tejto zmluvy, o dĺžke jej predpokladaného trvania a povinnostiach, ktorých plnenie v dôsledku výskytu tejto prekážky nebude možné, a následne aj o zániku tejto skutočnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyvinúť všetko potrebné úsilie na obmedzenie doby omeškania s plnením povinností podľa tejto zmluvy v dôsledku výskytu prekážky vyššej moci.
 - 3.7. Právo na posunutie lehoty plnenia z dôvodu výskytu vyššej moci zhotoviteľovi zaniká, pokiaľ zhotoviteľ do piatich (5) pracovných dní po vzniku výskytu tejto prekážky, túto skutočnosť neoznámi objednávateľovi a nepodá žiadosť o posunutie termínu.
 - 3.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v termínoch podľa harmonogramu postupu prác, ktorý zhotoviteľ najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska predloží objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ predloží zhotoviteľovi odsúhlasený harmonogram postupu prác, resp. stanovisko k predloženému harmonogramu postupu prác, do piatich (5) kalendárnych dní od jeho obdržania od zhotoviteľa. Po schválení bude harmonogram postupu prác záväznou súčasťou tejto zmluvy. Za správnosť a úplnosť harmonogramu postupu prác zodpovedá zhotoviteľ.
 - 3.9. Pokiaľ sa stane zrejším, že postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela je pomalý alebo zhotoviteľ z akýchkoľvek dôvodov nesplní niektorý z termínov stanovených v harmonograme postupu prác, je zhotoviteľ povinný vykonať najneskôr na pokyn objednávateľa dodatočné opatrenia na urýchlenie vykonania diela tak, aby bol príslušný termín plnenia uvedený v bode 3.2. tejto zmluvy dodržaný. Tieto opatrenia je zhotoviteľ povinný vykonať na vlastný účet bez nároku na zvýšenie ceny za dielo. Pokiaľ zhotoviteľ neuskutoční opatrenia podľa tohto bodu najneskôr v lehote troch pracovných dní od vyzvania zo strany objednávateľa alebo sa tieto opatrenia ukážu ako nedostatočne účinné, má objednávateľ právo uskutočniť opatrenia na urýchlenie zhotovovania diela sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti s týmito opatreniami znáša zhotoviteľ. Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručenou zhotoviteľovi alebo si tieto náklady započítať s pohľadávkou zhotoviteľa vzniknutou na základe tejto zmluvy.

Článok IV.

Cena za vykonanie diela a zádržné

- 4.1. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas vykonaný predmet zmluvy zaplatiť celkovú cenu vo výške:
 - 4.1.1. Cena bez DPH: 2.443.728,69 eur,
slovom: dvamilióny štyristoštyridsaťtisícšesťstoštyridsaťosem a 69/100
 - 4.1.2. DPH: 488.745,74 eur,
slovom: štyristoosemdesiatosemtisícšesťstoštyridsaťpäť a 74/100
 - 4.1.3. Cena s DPH: 2.932.474,43 eur
- 4.2. V cene podľa bodu 4.13. tejto zmluvy sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri alebo v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na uhradenie ďalších nákladov s výnimkou navyše prác v zmysle bodu 4.5. tejto zmluvy. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohu ani preddavky na vykonanie diela.
- 4.3. Zmluvné strany sa dohodli na cene jednotlivých položiek ceny za dielo podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že príloha č. 2 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné pre úplné, riadne, funkčné, termínovo a vecne primerané vykonanie diela a to aj v tom prípade, kde by to z popisu prác a technických špecifikácií alebo projektovej dokumentácie zvlášť nevyplývalo a to najmä, nie však výlučne:
 - 4.3.1. všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác,
 - 4.3.2. všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky,
 - 4.3.3. náklady na vyloženie, skladovanie a rozdelenie všetkých pre realizáciu diela potrebných materiálov a dodávok,
 - 4.3.4. náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné náradie, lešenia, skladovacie plochy,
 - 4.3.5. náklady na všetky ochranné opatrenia pre zamedzenie poškodenia majetku objednávateľa od doby odovzdania staveniska do doby prevzatia celého diela objednávateľom,
 - 4.3.6. náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute, uvedenie priestorov staveniska do pôvodného stavu,
 - 4.3.7. náklady súvisiace s vytýčením podzemných vedení,
 - 4.3.8. náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, vrátane colných a iných poplatkov spojených s dovozom, dopravnými nákladmi, certifikáciou výrobkov a materiálov,
 - 4.3.9. licencie na živnostenské, priemyselné, autorské a ochranné práva,
 - 4.3.10. skúšky, a testy, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi vrátane nákladov na vydanie revízných správ, úradných skúšok,
 - 4.3.11. prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na vykonanie školenia, resp. poučenia a následného overenia predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu (najmä zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) a prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na to, aby osoby vykonávajúce dielo spĺňali predpísanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť, náklady na lekárske prehliadky, náklady na zabezpečenie bezpečnosti osôb vstupujúcich do objektu,

- 4.3.12. všetky vedľajšie pomocné a režijné práce a výkony, ktoré sú potrebné pre riadne plnenie predmetu zmluvy,
 - 4.3.13. náklady vzniknuté v súvislosti s nakladaním s odpadom vzniknutým pri realizácii diela,
 - 4.3.14. náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s plnením povinností podľa tejto zmluvy,
 - 4.3.15. náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil na vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a náklady na zabezpečenie všetkých dokladov potrebných pre vydanie právoplatných kolaudačných alebo iných rozhodnutí potrebných pre uvedenie diela do prevádzky.
- 4.4. Zhotoviteľovi bude z predložených faktúr zadržaných 5% z fakturovanej sumy vrátane DPH (zádržné). Zhotoviteľ je povinný vo faktúre vypočítať a uviesť zadržanú sumu, ako aj sumu k úhrade po odpočítaní zádržného. Zádržné bude slúžiť na úhradu nákladov na odstránenie väd, ktoré zhotoviteľ včas neodstránil, na úhradu škody spôsobenú konaním alebo nekonaním zhotoviteľa v rozpore s touto zmluvou alebo úhradu akýchkoľvek peňažných nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi v súvislosti s touto zmluvou, napr. zmluvných pokút.
- 4.5. K zvýšeniu ceny za dielo môže dôjsť len v prípade vzniku navyšiac práce (pri zmene rozsahu prác voči výkazu výmer podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy, t.j. pri zvýšení množstva jednotlivých položiek, ako aj pri doplnení nových položiek do výkazu výmer), ktoré nie sú objektívne, technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia predmetu zmluvy bez toho, aby to objednávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti a súčasne sú nevyhnutné pre splnenie pôvodného predmetu tejto zmluvy.
- 4.6. Za navyšiac práce sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky zhotoviteľa na vykonanie prác, ktoré vyplynuli z nedostatočného preštudovania podkladov, ktoré zhotoviteľ obdržal od objednávateľa pred podpisom tejto zmluvy, z nepresností a chýb pri spracovávaní cenovej ponuky, ako aj z formálnych chýb. Všetky takto vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 4.7. Zhotoviteľ je oprávnený a povinný bezodkladne vykonať navyšiac práce po doručení písomného pokynu zo strany technického dozoru objednávateľa. Zhotoviteľ ihneď po vecnom a finančnom vyjadrení navyšiac prác predloží objednávateľovi návrh dodatku k tejto zmluve, predmetom ktorého bude najmä rozsah vykonaných navyšiac prác, odsúhlasených zo strany technického dozoru objednávateľa a cena za navyšiac práce určená podľa bodu 4.8. tejto zmluvy, a návrh o akú dobu sa má lehota na vykonanie diela predĺžiť z dôvodu vykonania navyšiac prác s odôvodnením, vrátane presného výpočtu na dni. V prípade vecnej správnosti návrhu dodatku je objednávateľ povinný návrh dodatku oprávnenou osobou podpísať najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu dodatku. Právo zhotoviteľa na zaplatenie navyšiac prác vznikne momentom nadobudnutia účinnosti dodatku a nárok na úhradu ceny navyšiac prác vzniká v zmysle podmienok uvedených v článku V. nižšie.
- 4.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v návrhu dodatku bude jednotková cena jednotlivých položiek navyšiac prác rovnaká ako jednotková cena položiek uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy, najviac však vo výške ceny na trhu obvyklej za tieto položky. V prípade, ak návrh dodatku bude obsahovať nové položky, ktoré nie sú ocenené v prílohe č. 2 tejto zmluvy, jednotkovú cenu týchto položiek je zhotoviteľ povinný určiť ako cenu na trhu obvyklú,

t.j. cenu za ktorú sa rovnaký príp. porovnateľný materiál v danom čase a na danom mieste na trhu predáva resp. za ktorú sa rovnaké príp. porovnateľné práce v danom čase a na danom mieste na trhu uskutočňujú. Zhotoviteľ je povinný obvyklosť cien v zmysle tohto bodu objednávateľovi preukázať. V prípade, že zhotoviteľ obvyklosť cien v cenovom návrhu dostatočným spôsobom nepreukáže, cena navyše sa určí o 10 % nižšia ako cena podľa cenníka Cenekon platného v čase zisťovania obvyklosti cien.

Článok V.

Platobné podmienky

- 5.1. Cenu za realizáciu diela podľa Článku IV. bodu 4.1.3. tejto zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe mesačných faktúr vystavených v súlade s týmto článkom zmluvy a doručených objednávateľovi. Za riadne vystavenú faktúru sa považuje faktúra s náležitosťami podľa bodu 5.6. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za realizáciu diela najskôr v posledný deň príslušného mesiaca. Prílohou každej faktúry budú zápisy vykonaných prác potvrdené technickým dozorom objednávateľa.
- 5.2. Zhotoviteľ zašle riadne vystavenú faktúru v listinnej podobe v troch vyhotoveniach nasledovne:
Ako objednávateľ uvedie:
Obec Nová Dedinka
Mierová 11,
900 29 Nová Dedinka

Adresa na doručovanie faktúr:
Obec Nová Dedinka
Mierová 11,
900 29 Nová Dedinka
- 5.3. Z každej mesačnej faktúry podľa bodu 5.1. tejto zmluvy sa uplatní zádržné vo výške 5 % z hodnoty faktúry s DPH
- 5.4. . Právo na uvoľnenie zádržného vznikne zhotoviteľovi na základe osobitnej písomnej žiadosti, ktorú je zhotoviteľ oprávnený doručiť objednávateľovi uplynutím 6 mesiacov odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa Článku VIII. bodu 8.3. tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný zádržné uvoľniť do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti zhotoviteľa o uvoľnenie zádržného v súlade s podmienkami podľa tohto bodu.
- 5.5. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený v Článku I. v bode 1.2. tejto zmluvy. Akákoľvek zmena účtu zhotoviteľa sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou.
- 5.6. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu.
- 5.7. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka. Zhotoviteľom vyhotovená faktúra musí ďalej spĺňať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a nasledovné náležitosti:
 - označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa: obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ,

- číslo a názov tejto zmluvy,
 - číslo faktúry, dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniteľného plnenia,
 - deň odoslania, deň splatnosti faktúry,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu v štruktúre BIC a IBAN, v prospech ktorého sa platba vykoná,
 - označenie predmetu plnenia,
 - suma požadovaná na platbu v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
 - náležitosti pre účely DPH (sadzba DPH, DIČ),
 - názov projektu: Nadstavba – rozšírenie ZŠ Nová Dedinka,
 - kód projektu v ITMS2014+: NFP302070BRH8
 - pečiatku a podpis Zhotoviteľa.
- 5.8. Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru alebo faktúru bez povinných príloh vrátiť, pričom lehota splatnosti opravenej faktúry začína plynúť od začiatku v deň vrátenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.
- 5.9. Lehota splatnosti každej faktúry je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 5.10. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenej na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušné obdobie čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.
- 5.11. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy predloží objednávateľovi vyhlásenie o tom, či je závislou osobou voči objednávateľovi v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť, a to do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa vzniku zmeny.

Článok VI.

Základné podmienky vykonania diela

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa stavenisko na základe pozvánky objednávateľa, v ktorej objednávateľ určí deň a hodinu začatia odovzdania staveniska. Objednávateľ je povinný zaslať zhotoviteľovi pozvánku na prevzatie staveniska v dostatočnom časovom predstihu. Zhotoviteľ vytýči obvod staveniska, stavenisko riadne označí (primerane v súlade s ustanoveniami stavebného zákona) a tiež v oblasti staveniska vytýči polohy inžinierskych sietí pred zahájením stavebných prác. Prípadné náklady na opravy spojené s poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere zhotoviteľ. Náklady na zabezpečenie vytýčenia existujúcich inžinierskych sietí znáša zhotoviteľ.
- 6.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska prechádza na

- zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na stavenisku.
- 6.3. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov v jazyku slovenskom, a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva v stavebnom denníku, prvú kópiu odoberá technický dozor objednávateľa, druhú kópiu je zhotoviteľ povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.
 - 6.4. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca s dennými zápismi. Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam technický dozor objednávateľa a ostatné osoby v súlade s ustanovením § 46d ods. 3 stavebného zákona obvyklým spôsobom. Stavebný denník musí byť na stavbe prístupný počas celého výkonu diela. Objednávateľ je povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie uskutočnených záznamov. Zápismi do stavebného denníka nie je možné meniť alebo dopĺňať žiadne ustanovenie tejto zmluvy.
 - 6.5. Ak technický dozor objednávateľa do troch (3) kalendárnych dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. Na dôležité záznamy v stavebnom denníku zhotoviteľ upozorní technický dozor objednávateľa telefonicky alebo zašle kópiu záznamu elektronicky. Za dôležité záznamy sa pre účely tejto zmluvy považujú najmä, nie však výlučne, pracovný úraz na stavenisku, vznik škody, kontrola zo strany orgánov štátnej správy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností si zmluvné strany navzájom potvrdzujú, že prvá veta tohto bodu sa nevzťahuje na zápisy naviac prác do stavebného denníka.
 - 6.6. V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ musí bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje postup prác na diele.
 - 6.7. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku pri vykonávaní diela a v okolí miesta výkonu diela dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu.
 - 6.8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
 - a) Ministerstvo vnútra SR a ním poverené osoby,
 - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Článok VII.

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť

podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, normy, vyhlášky platné v SR, najmä špecifické podmienky zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k nemu príslušné vykonávacie predpisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 o bezpečných opatreniach pri elektrických a plynových zariadeniach, nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“), nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnostiach o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a inými predpismi definovanými v tejto zmluve alebo vyplývajúcimi z povahy realizácie diela, ako aj v súlade s pokynmi objednávateľa a poskytovateľa NFP.

- 7.2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú na vykonanie diela platné právne predpisy.
- 7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je po záručnej dobe (resp. po dobe jeho použiteľnosti) alebo zo záručnej doby (resp. z doby jeho odporúčanej použiteľnosti) uplynulo viac ako 20 %. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad stavebných výrobkov so všeobecne záväznými právnymi predpismi, podkladmi, stavebným povolením a touto zmluvou.
- 7.4. Technickým dozorom objednávateľa je Ing. Adrian Nemček tel.č.: +421903 935 102, e-mail: sdsenec@gmail.com.

Stavbyvedúci určený zhotoviteľom je Ing. Michal Bedaj, tel. č.: +421 903 552 967 , e-mail: bemicon@bemicon.sk . V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi osvedčenie o vykonaných autorizačných skúškach na výkon činnosti stavbyvedúceho, vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších právnych predpisov pre nasledovné kategórie: 10 – pozemné stavby.

V prípade, ak zhotoviteľ predloží osvedčenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov, v ktorom nebude uvedené odborné zameranie v rámci danej kategórie, je potrebné k osvedčeniu doložiť Potvrdenie od Slovenskej komory stavebných inžinierov s uvedením podrobnejšieho rozsahu a odborného zamerania v rámci získaného

oprávnenia.

- 7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že svoje pohľadávky voči druhej strane nepostúpia (ani s nimi nebudú inak obchodovať) tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri plnení predmetu zmluvy so zhotoviteľom s tým, že bude zhotoviteľa upozorňovať na nedostatky a chyby pri plnení predmetu zmluvy a umožní mu v primeranom čase ich odstránenie, pričom však nedochádza k predĺženiu lehoty plnenia uvedenej v Článku III. v bode 3.2 tejto zmluvy.

Článok VIII.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 8.1. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní.
- 8.2. Preberacie konanie po dokončení diela podľa tejto zmluvy sa uskutoční na základe písomnej výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela, ktorú zhotoviteľ zašle aspoň desať (10) kalendárnych dní vopred na adresu objednávateľa a technického dozoru objednávateľa. Zhotoviteľ vo výzve na prevzatie diela vyhlási, že dielo je podľa podmienok tejto zmluvy ukončené a je pripravené na odovzdanie. Objednávateľ na základe výzvy zhotoviteľa písomne oznámi zhotoviteľovi deň a hodinu začatia preberacieho konania.
- 8.3. Preberacie konanie bude spočívať v komplexnej prehliadke diela, kde sa zhodnotí kvalita, rozsah a parametre diela a z kontroly výskytu možných väd a nedorobkov časti diela. O výsledku preberacieho konania sa vyhotoví Protokol o odovzdaní a prevzatí diela v znení bez väd a nedorobkov alebo Protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorého súčasťou bude zoznam väd a nedorobkov odovzdávaného diela spolu s určením termínu pre ich odstránenie.
- 8.4. Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, prevziať dielo aj s vadami alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú bezpečné užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť vady a/alebo nedorobky v termíne a za podmienok, ktoré budú dohodnuté písomne v protokole o odovzdaní a prevzatí diela podpísanom oprávnenými osobami obidvoch zmluvných strán. Odstránenie väd a/alebo nedorobkov zhotoviteľom nemá vplyv na cenu stanovenú touto zmluvou a počas tejto doby nie je zhotoviteľ v omeškaní. Ak zhotoviteľ tieto vady alebo nedorobky neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady a/alebo nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa, pričom na účel odstránenia uvedených väd a nedorobkov podľa tohto bodu je objednávateľ oprávnený použiť finančné prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle Článku IV. bodu 4.4. tejto zmluvy. Ak zadržaná suma nebude postačovať na odstránenie týchto väd, všetky náklady spojené s odstránením väd alebo nedorobkov podľa tohto bodu hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí zhotoviteľ alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom. Po vykonaní kontroly odstránenia väd alebo nedorobkov sa vyhotoví zápis o ich odstránení, za účasti oprávnených osôb zhotoviteľa a objednávateľa.
- 8.5. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu zo strany technického dozoru objednávateľa odstrániť zo staveniska všetky zostávajúce zariadenia, prebytočný materiál a odpad. Ak uvedené veci

zo staveniska v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni je objednávateľ oprávnený odstrániť ich sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Za účelom odstránenia uvedených vecí je objednávateľ oprávnený tieto veci predať. Objednávateľ bude mať nárok na zaplatenie nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s odstránením, skladovaním alebo predajom týchto vecí. Zostatok z predaja vecí bude po odpočítaní nákladov podľa predchádzajúcej vety určený na vyplatenie zhotoviteľovi. Ak tento zostatok bude menší ako náklady objednávateľa, zhotoviteľ rozdiel uhradí objednávateľovi do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu.

- 8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetok demontovaný materiál (demontované celky a diely), ktorý na základe súpisu vyzískaného materiálu a odhadnutého množstva odpadu nebol označený za odpad a ktorý vznikol v rámci realizácie diela a po vykonaní diela, odovzdá objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie týchto demontovaných celkov a dielov potvrdia zmluvné strany svojimi podpismi oprávnených osôb oboch zmluvných strán, na zozname demontovaného materiálu, ktorý vypracuje zhotoviteľ. Odovzdanie demontovaných celkov a dielov sa uskutoční v preberacom konaní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. S ostatným demontovaným materiálom, nakladá zhotoviteľ v súlade s článkom IX tejto zmluvy.
- 8.7. Ak objednávateľ vyhlási, že dielo nepreberá, uvedie dôvody neprebratia diela so súpisom zistených väd a nedorobkov a súpisom termínov/lehôt na ich odstránenie. Po odstránení väd a nedorobkov sa uskutoční opätovné preberacie konanie spôsobom a podľa podmienok uvedených v tomto článku. Ak zhotoviteľ tieto vady a nedorobky neodstráni v určenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť vady alebo nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou pričom na účel odstránenia uvedených väd a nedorobkov podľa tohto bodu je objednávateľ oprávnený použiť finančné prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle bodu 4.4. tejto zmluvy. Ak zadržaná suma nebude postačovať na odstránenie týchto väd, všetky náklady spojené s odstránením väd alebo nedorobkov podľa tohto bodu hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí zhotoviteľ alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom.
- 8.8. Ak sa bude dielo odovzdávať po častiach, ustanovenia tohto článku sa budú na jednotlivé preberacie konania vzťahovať primerane.
- 8.9. Podmienkou prevzatia diela je odovzdanie nasledovných dokladov:
 - PD skutočného vyhotovenia stavby v 6 vyhotoveniach v tlačenej podobe (čistopis) opatrené odtlačkom pečiatky autorizovaného inžiniera (projektanta),
 - 6 x CD v elektronickej editovateľnej a nezamknutej forme (dwg/dxf), a v elektronickej formáte PDF,
 - vyhodnotené merania v zmysle právnych predpisov, technických noriem, ako aj ostatné doklady vydané v priebehu stavby – (revízne správy, úradné skúšky, certifikáty, vyhlásenia o zhode, vyhlásenia o parametroch, elaboráty kvality a iné).
- 8.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi všetku súčinnosť, ktorú bude objednávateľ od zhotoviteľa požadovať v rámci kolaudačných konaní.

Článok IX.

Nakladanie s odpadom

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ v súlade s nasledovnými ustanoveniami tohto článku. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ (najmä, nie však výlučne, odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia predmetu zmluvy zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci resp. pracovníci zhotoviteľa), v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
- 9.2. Zhotoviteľ najneskôr v deň podpísania protokolu podľa Článku VI. bodu 6.2. tejto zmluvy predloží objednávateľovi zmluvu, resp. zmluvy na odobratie odpadu, s odberateľom majúcim oprávnenie podľa § 89 a § 97 zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii diela a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu. Nepredloženie zmlúv podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
- 9.3. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, triediť podľa druhov, správne zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov), zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným spôsobom.
- 9.4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, vzniknuté pri realizácii diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 9.2. tejto zmluvy.
- 9.5. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi zodpovedá zhotoviteľ.
- 9.6. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 9.5. tejto zmluvy, najneskôr v posledný deň toho kalendárneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli. Spolu s evidenciou je povinný zhotoviteľ objednávateľovi odovzdať:
 - 9.6.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením čitateľného mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou oprávnenej osoby,
 - 9.6.2. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou,
 - 9.6.3. kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu (ďalej len „SLNO“).
- 9.7. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť tlačivo SLNO, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na SLNO nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený objednávateľ.

- 9.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 9.2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, prednostne ich prípravu na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje ich zneškodňovanie.
- 9.9. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri plnení tejto zmluvy uvedených v tomto článku bude zo strany orgánov štátnej správy objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do desať (10) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.
- 9.10. Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto článku upravujúce povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia.
- 9.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť na objednávateľovi ku preberaciemu konaniu evidenciu odpadov zo stavby, doklady o ich zneškodnení a zmluvu podľa bodu 9.2. tejto zmluvy.

Článok X.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

- 10.1. Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov, ako aj iné osoby pracujúce na diele, o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 10.2. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorým je Ing. Martina Haršányová. Objednávateľ túto osobu poveruje funkciou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Článok XI.

Zodpovednosť za vady

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa technických noriem, interných predpisov objednávateľa a všeobecne záväzných právnych predpisov, že bude spôsobilé k zmluvnému účelu a že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy. Zistené a uplatnené vady diela je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne v lehote podľa bodu 11.4. tejto zmluvy. Zhotoviteľ poskytne na vykonané dielo záruku v trvaní 60 mesiacov. Na technológie, zariadenia a iné komponenty dáva zhotoviteľ takú záruku, akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov.
- 11.2. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa Článku VIII. bodu 8.3. tejto zmluvy. Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí diela, počas ktorého bolo dielo alebo jeho časť reklamovaná, a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto zmluvy do odstránenia reklamovanej vady. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade prevzatia diela

- s vadami a nedorobkami podľa Článku VIII. bodu 8.5. tejto zmluvy, plyní záručná doba na časti diela dotknuté predmetnými vadami a nedorobkami až vyhotovením a podpísaním zápisu potvrdzujúcim ich odstránenie.
- 11.3. Pokiaľ objednávateľ zistí vadu na vykonanom diele, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámiť zhotoviteľovi na emailovej adrese bemicon@bemicon.sk. Takéto oznámenie musí obsahovať označenie vady, či ide o vadu, ktorej odstránenie neznesie odklad, miesto výskytu a popis, ako sa vada prejavuje. Ak ide o vadu, ktorej odstránenie neznesie odklad je zhotoviteľ povinný potvrdiť doručenie reklamácie najneskôr na druhý pracovný deň zaslaním e-mailovej správy na adresu, z ktorej bola e-mailová správa o oznámení vady odoslaná; inak do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie. Ak zhotoviteľ prijatie oznámenia v lehote podľa predchádzajúcej vety nepotvrdí, objednávateľ mu odoslanie reklamácie oznámi telefonicky na tel. č. 0915 579 377 s následným písomným potvrdením e-mailom.
- 11.4. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný odstrániť najneskôr do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľovi. Ak sa na odstránenie vady vyžaduje zabezpečenie novej dodávky, ktorej dodacia lehota presahuje desať (10) kalendárnych dní, lehota na odstránenie vady začne plynúť dňom dodania, pokiaľ nebude vzájomne dohodnutá medzi zodpovedným zástupcom objednávateľovi a zhotoviteľovi iná lehota na odstránenie vady. Ak ide o vadu, ktorej odstránenie neznesie odklad, je zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia vady zhotoviteľovi.
- 11.5. Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú pri ktorej nie je možné s istotou určiť, kto za vadu zodpovedá. V prípade, že sa v priebehu odstraňovania vady alebo po odstránení vady preukáže, že za ňu zhotoviteľ nezodpovedá, zhotoviteľ má nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti s odstránením vady.
- 11.6. Nebezpečenstvo a všetky náklady súvisiace s výkonom prác uvedených v tomto článku znáša zhotoviteľ, okrem prípadov, keď za vady a poruchy nezodpovedá v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 11.7. V prípade, ak zhotoviteľ oprávnené reklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo použiť na účel odstránenia vád finančné prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle bodu 4.4. Ak zadržaná suma nebude postačovať na odstránenie týchto vád, objednávateľ vady odstráni aj bez súhlasu zhotoviteľovi na náklady zhotoviteľovi alebo poverí odstránením vád tretiu osobu na náklady zhotoviteľovi.
- 11.8. Uplatnením zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo objednávateľovi na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody.

Článok XII.

Zodpovednosť za škodu

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s vykonaním diela podľa tejto zmluvy.
- 12.2. Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany

zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Škoda sa nahrádza v peniazoch a v plnej výške.

- 12.3. Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo ich poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri vykonaní diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku tretích osôb spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s vykonaním diela zodpovedá za ne zhotoviteľ.
- 12.4. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá zhotoviteľ.

Článok XIII.

Sankcie

- 13.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 13.2. Nižšie uvedené zmluvné pokuty povinná strana hradí nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnená strana si môže nárokovať popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnom rozsahu.
- 13.3. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním diela v lehote podľa Článku III. bodu 3.2. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v Článku IV. v bode 4.1.1. tejto zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.
- 13.4. Ak zhotoviteľ neprevzal stavenisko v termíne určenom objednávateľom v zmysle bodu 6.1., zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny uvedenej v Článku IV. v bode 4.1.1. tejto zmluvy.
- 13.5. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd alebo nedorobkov v termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela podľa Článku VIII. bodu 8.4. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny podľa Článku IV. bodu 4.1.1 tejto zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.
- 13.6. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením zostávajúcich zariadení, prebytočného materiálu a odpadu zo staveniska v lehote podľa Článku VIII. bodu 8.5. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny podľa Článku IV. bodu 4.1.1. tejto zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.
- 13.7. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť ustanovenú v Článku VIII. v bode 8.6. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny podľa Článku IV. bodu 4.1.1. tejto zmluvy.
- 13.8. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v lehote/termíne ustanovenej v zmysle Článku VIII. Bodu 8.7. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny podľa Článku IV. bodu 4.1.1. tejto zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.
- 13.9. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v lehote v zmysle Článku XI. Bodu 11.4. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny podľa Článku IV. Bodu 4.1.1. tejto zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.
- 13.10. V prípade, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-

- technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi má objednávatel' právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1., za každé takéto porušenie.
- 13.11. V prípade straty stavebného denníka je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 1.500,- EUR v prípade nevedenia stavebného denníka zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý chýbajúci denný záznam a v prípade bezdôvodnej neprítomnosti stavbyvedúceho resp. jeho zástupcu, zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR za každý jednotlivý prípad (deň kedy bude zistené porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa).
 - 13.12. Ak zhotoviteľ poruší povinnosti triediť odpad alebo správne zaraďovať odpad podľa Katalógu odpadov (bod 9.3.) zaplatí objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1. za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú objednávatel'ovi v zmysle Článku IX. Bodu 9.9. tejto zmluvy.
 - 13.13. Ak zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, (bod 9.3.), zaplatí objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1. za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť objednávatel'ovi prípadnú škodu, ktorá objednávatel'ovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti.
 - 13.14. Ak zhotoviteľ neodovzdá odpady, ktorých pôvodcom je objednávatel', vzniknuté pri realizácii diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa Článku IX. Bodu 9.2. tejto zmluvy, zaplatí objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia.
 - 13.15. Ak zhotoviteľ pri plnení tejto zmluvy poruší povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je objednávatel', a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. (bod 9.5.), zaplatí objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1., za každé jedno porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú objednávatel'ovi v zmysle Článku IX. Bodu 9.9. tejto zmluvy.
 - 13.16. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním evidencie vrátane protokolu o odbere odpadu, vážnych lístkov a kópie listov č. 1 a č. 4 SLNO (bod 9.6.), zaplatí objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1. tejto zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.
 - 13.17. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávatel'ovi každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania.
 - 13.18. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa Článku XV. Bodu 15.2. tejto zmluvy, je objednávatel' oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške

- 2.000,- EUR za každý jednotlivý prípad. Zmluvnú pokutu možno za porušenie povinnosti podľa Článku XV. bodu 15.2. tejto zmluvy vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac.
- 13.19. Ak zhotoviteľ poverí časťou plnenia predmetu tejto zmluvy aj iných subdodávateľov ako uvedených v zozname priamych subdodávateľov, resp. subdodávateľov doplnených do zoznamu v súlade Článku XIV. s bodom 14.3., resp. 14.4. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každý jednotlivý prípad.
- 13.20. Ak zhotoviteľ v lehote podľa Článku XIV. bodu 14.4. tejto zmluvy nevyhoví žiadosti objednávateľa o náhradu za subdodávateľa, ktorý nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo neoznámi, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania.
- 13.21. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením aktuálneho zoznamu priamych subdodávateľov v lehote podľa Článku XIV. Bodu 14.5. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania.
- 13.22. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s oznámením akejkoľvek zmeny údajov o subdodávateľovi v lehote podľa Článku XIV. bodu 14.10. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania.
- 13.23. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa.
- 13.24. Dlžník sa zaväzuje zmluvnú sankciu uhradiť veriteľovi do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej veriteľom. Čiastka zmluvnej sankcie bude uhradená bezhotovostným prevodom na bankové účty uvedené v článku I. tejto zmluvy.

Článok XIV.

Povinnosti v súvislosti s priamymi subdodávateľmi

- 14.1. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného zhotoviteľa.
- 14.2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou plnenia predmetu zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname priamych subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 (ďalej len „príloha č. 3“) alebo ktorí budú do zoznamu subdodávateľov doplnení v súlade s bodom 14.3., resp. 14.4. tejto zmluvy. Uvedené neplatí, ak ide o subdodávateľa, ktorý je výlučne dodávateľom tovaru.
- 14.3. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V písomnej žiadosti zhotoviteľa o udelenie súhlasu je zhotoviteľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom

- v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas objednávateľa so subdodávateľom.
- 14.4. Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť predmetu zmluvy riadne, môže od zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 14.3. tejto zmluvy žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa alebo v tejto lehote objednávateľovi oznámiť, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa plniť na základe tejto zmluvy riadne a včas.
 - 14.5. Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skočenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy.
 - 14.6. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi písomný a neodvolateľný súhlas osoby oprávnenej konať za subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov s poskytnutím a spracovaním osobných údajov s náležitosťami podľa bodu 14.8. tejto zmluvy (ďalej len „súhlas so spracovaním osobných údajov“). Povinnosť podľa predchádzajúcej vety -predloženie súhlasu so spracovaním osobných údajov, sa nevyžaduje v prípade osobných údajov, ktoré už boli zverejnené v súlade s platnými právnymi predpismi.
 - 14.7. Súhlas so spracovaním osobných údajov, je zhotoviteľ povinný predložiť aj v prípade doplnenia nového subdodávateľa do zoznamu priamych subdodávateľov spolu s aktuálnym zoznamom subdodávateľov.
 - 14.8. Súhlas so spracovaním osobných údajov musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu. Súhlas na poskytnutie a spracovanie osobných údajov musí byť platný aspoň do uplynutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Súhlas musí byť vlastnoručne podpísaný osobou, ktorá súhlas dáva.
 - 14.9. Ak zhotoviteľ poskytne objednávateľovi osobné údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa bez predloženia súhlasu na spracovanie osobných údajov je povinný objednávateľovi nahradiť prípadnú škodu, ktorá by tým objednávateľovi vznikla vrátane prípadných sankcií zo strany štátnych orgánov.
 - 14.10. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to najneskôr do desať (10) kalendárnych dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa myslí najmä údaje uvedené v prílohe č. 3, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa.

Článok XV.

Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora

- 15.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.
- 15.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu tejto zmluvy nepodieľali subdodávatelia, ktorí sú partnermi verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Článok XVI.

Zánik zmluvného vzťahu

- 16.1. Zmluva môže zaniknúť:
 - 16.1.1. dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,
 - 16.1.2. odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených v tejto zmluve.
- 16.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, s právom oprávnenej zmluvnej strany okamžite od zmluvy odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti:
 - 16.2.1. zhotoviteľ neprevzal stavenisko v termíne stanovenom objednávateľom podľa Článku VI. bodu 6.1. tejto zmluvy,
 - 16.2.2. zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami a internými predpismi objednávateľa,
 - 16.2.3. zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,
 - 16.2.4. zhotoviteľ nepredložil harmonogram postupu prác v lehote podľa Článku VIII. bodu 3.8. tejto zmluvy,
 - 16.2.5. objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako štyridsaťpäť (45) kalendárnych dní,
 - 16.2.6. objednávateľ neposkytol zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej písomnej lehote, čo má za následok ohrozenie splnenia lehoty plnenia podľa Článku III. bodu 3.2. tejto zmluvy.
- 16.3. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj z týchto dôvodov:
 - 16.3.1. zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH,
 - 16.3.2. ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom pri plnení predmetu tejto zmluvy a preukázateľne neexistuje dôvodná pochybnosť o

- spornosti takéhoto nároku subdodávateľa na vyplatenie odmeny alebo odplaty,
- 16.3.3. zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
- 16.4. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bodoch 16.2. a 16.3. tejto zmluvy odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.
- 16.5. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, okrem prípadov uvedených v bode 16.2 tejto zmluvy aj v prípade, ak objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.
- 16.6. Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovedty vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinností zhotoviteľa podľa bodu 16.8. tejto zmluvy, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.
- 16.7. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie musí byť podpísané oprávnenou osobou.
- 16.8. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:
- 16.8.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávatelovi nedokončením predmetu zmluvy, príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia,
 - 16.8.2. odovzdať objednávatelovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu zmluvy, ako aj podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávatelom poskytnutej súčinnosti,
 - 16.8.3. vypratať stavenisko do tridsiatich (30) kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa bodu 16.8.1. tejto zmluvy,
 - 16.8.4. písomne informovať objednávatel'a o všetkých skutočnostiach nevyhnutných

pre dokončenie diela.

Článok XVII.

Záverečné ustanovenia

- 17.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský súd.
- 17.2. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami s výnimkou tých prípadov, ktoré táto zmluva predpokladá.
- 17.3. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručované poštou na adresu adresáta, sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná.
- 17.4. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní.
- 17.5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR a účinnosť dňom nasledujúcim po ukončení finančnej kontroly, v rámci ktorej poskytovateľ NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO (po doručení správy z kontroly prijímateľovi), alebo v rámci ktorej prijímateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa MP CKO č. 5.
- 17.6. Túto Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní písomnou dohodou Zmluvných strán vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami. Dodatky k tejto Zmluve nadobúdajú platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po ukončení finančnej kontroly, v rámci ktorej poskytovateľ NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO (po doručení správy z kontroly prijímateľovi), alebo v rámci ktorej prijímateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa MP CKO č. 5.
- 17.7. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží tri (3) exempláre a zhotoviteľ obdrží dva (2) exempláre.
- 17.8. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela potrebné.
- 17.9. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

17.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 3 – Zoznam priamych subdodávateľov


Príloha č. 4 – Harmonogram výstavby

Príloha č. 5 – Protikorupčná doložka

V Novej Dedinke, dňa: 26.10.2022

V Bratislave, dňa: 21.10.2022

V mene objednávateľa:



Mgr. Zuzana Árvová

V mene zhotoviteľa:

BeMiCon s.r.o.
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
IČO: 50522272 DIČ: 2120353532
IČ DPH: SK2120353532

Zuzana Bedajová – konateľ
BeMiCon s.r.o.

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Opis stavby:

Predmetom stavby bude zateplenie a nadstavba základnej školy Nová Dedinka pre rozšírenie kapacity v SMART koncepte, ktorý spočíva v dosiahnutí zlepšenia energetickej hospodárnosti do energetickej triedy A0 s dopadom na zníženie uhlíkovej stopy a efektívnym manažmentom dažďovej vody. Z toho vyplýva výmena všetkých pôvodných okenných a dverných výplní stavebných otvorov vrátane návrhu tieniacej techniky a redizajn fasády. Celá táto filozofia projektu bola doplnená o SMART riadenie navrhovaných technológií a osvetlenia.

Areál základnej školy v Novej Dedinke sa nachádza na parcelách 164/47, 164/2, v katastrálnom území Nová Ves pri Dunaji. Zateplenie základnej školy Nová Dedinka rieši zateplenie existujúceho objektu školy. Tento projekt bol neskôr doplnený novým projektom o Nadstavbu - rozšírenie ZŠ Nová Dedinka. Hmota základnej školy s nadstavbou získava na atraktivite a celkovo pôsobí vyvážene. Rieši rozšírenie kapacitných možností pre rozvoj základnej školy do budúcnosti. V nádvorí základnej školy je navrhnuté exteriérové únikové schodisko opláštené hliníkovými lamelami, ktoré bolo navrhnuté v rámci požiarnej bezpečnosti ako druhý únikový východ. V rámci navrhovaného konceptu SMART školy je do projektu pridaný ešte prvok bezbariérového prístupu a ten je zabezpečený prístavbou výťahu vrátane úpravy vstupnej rampy. Bezbariérový prístup je jeden z prvkov hlavnej funkcie SMART školy, ktorý je inkluzívna škola, ktorá slúži ako centrum vzdelávania pre všetkých, tzn. aj pre deti s poruchami vzdelávania, správania či inými znevýhodneniami. Rampa v nádvorí sa bude búrať kvôli exteriérovému schodisku.

Realizácia prác bude prebiehať počas prevádzky základnej školy. Najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní od odovzdania staveniska zhotoviteľ v spolupráci s technickým dozorom objednávateľa a prevádzkovateľom základnej školy vypracuje harmonogram výstavby ktorý dodrží lehotu výstavby uvedenú v článku 3.2 Zmluvy o dielo.

Zhotoviteľ bude povinný zabezpečiť stavenisko a realizovať práce tak aby neohrozil bezpečnosť osôb vstupujúcich do objektu.

Projektová dokumentácia:

Zateplenie a nadstavba základnej školy Nová Dedinka - rozšírenie kapacít - 8 tried zo dňa 23.11.2021 vypracovanej SD atelier s.r.o., Jedenásta 9, 831 01 Bratislava“.

Vydané povolenia na stavbu:

- Nadstavba - rozšírenie ZŠ Nová Dedinka - 8 tried Č. j. Výst.48-105-21-Nd, To právoplatného dňa 20.5.2021,
- Zateplenie základnej školy Nová Dedinka bolo povolené samostatne Č. j.: Výst.1125-17-Sc,St právoplatného dňa 6.11.2017, predĺženého Č. j.: Výst. 1360-19-Sc,St ,
- Rozhodnutie o zmene nedokončenej stavby "Zateplenie základnej školy Nová Dedinka" Č. j.: Výst.1336-21-Sc,Mi právoplatného dňa 23.11.2021.

Spôsob financovania stavby:

Stavba bude financovaná cez nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja na výzvu cez IROP-PO7-SC74-2021-73.

Lehota výstavby:

Lehota výstavby je 12 mesiacov od odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby.

Predmetom realizácie sú nasledovné objekty:

E. Dokumentácia stavebných objektov

E1.1. Architektonicko-stavebné riešenie

E1.2. Statické riešenie stavby

E1.3. Energetické hodnotenie budovy

E1.4. Zdravotechnika

E1.5. Vykurovanie

E1.6. Meranie a regulácia

E1.7. Elektroinštalácia

E1.8. Vzduchotechnika

E1.9. Závlaha

E1.10. Návrh výsadby

E1.11. Výt'ah

E1.12. Svetlotechnické riešenie

Podrobnejší opis je uvedený v Technickej správe ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie.

Minimálny rozsah projektu skutočného realizovania stavby:

Rozsah projektu skutočného realizovania stavby minimálne v rozsahu podľa prílohy č. 6 Sadzobníka UNIKA 2021-2022. Projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby zhotoviteľ dodá v 6 vyhotoveniach v tlačenej podobe (čistopis) opatrené odtlačkom pečiatky autorizovaného inžiniera (projektanta), 6 x CD v elektronickej editovateľnej a nezamknutej forme (dwg/dxf), a v elektronickej formáte PDF vrátane dokladovej časti.

Minimálny rozsah dokladovej časti:

- kópie stavebných denníkov,
- protokoly o zakrytých častiach stavby potvrdené technickým dozorom objednávateľa,
- origináli revízných správ (elektroinštalácie, plynoinštalácie, zdvíhacích zariadení.)
- originál potvrdenia o vykonaní úradných skúšok na vyhradených zariadeniach podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (zdvíhacie zariadenia, elektroinštalácia, plynoinštalácia,.....)
- certifikáty a vyhlásenia o zhode zabudovaných materiálov,
- zabezpečenie súhlasného stanoviska Technickej inšpekcie,
- certifikáty, prevádzkové denníky, záručné listy požiarnych uzáverov, požiarnych prestupov, hasiacich zariadení,
- návody na údržbu zabudovaných materiálov,
- návody na obsluhu technologických zariadení a potvrdenia o zaškolení personálu objednávateľa,
- návod na údržbu a starostlivosť o zrealizovanú výsadbu,
- výsledky tlakových skúšok (kanalizačné, vodovodné, plynové potrubia),
- potvrdenie o preplachu a dezinfekcii vodovodného potrubia, výsledok laboratórneho rozboru pitnej vody,
- výsledky merania intenzity osvetlenia,
- geodetické zameranie novo zrealizovaných inžinierskych sietí a objektov, geometrický plán na zameranie prístavieb k existujúcemu objektu školy,
- výsledky skúšok technologických zariadení a celkového nastavenia(napr. vykurovacieho systému, zavlažovacieho systému a pod.)

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED

Objednávateľ: OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA

Zhotoviteľ: BUDE URČENÝ VÝBEROVÝM KONANÍM

Miesto: K.Ú. NOVÁ VES PRI DUNAJI, p.č. 164/2, 164/47

Spracoval: Ľubomír Kollárik - STAVCEN
Dátum: 16. 6. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
01	NADSTAVBA ŠKOLY, ÚNIKOVÉ EXTERIÉROVÉ SCHODISKO, VÝŤAH A ŠACHTA	1 453 621,09	290 724,22	1 744 345,31		1 407 907,42	0,00	45 713,67	
02	ZATEPLENIE A VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ JESTVUJÚCEJ ČASTI	341 602,45	68 320,49	409 922,94		341 602,45			
03	VÝMENA ROZVODOV, TECHNOLOGIE KÚRENIA, VZT, ZTI, KOTOLŇA	644 341,45	128 868,29	773 209,74		628 165,31	613,76	15 562,38	
03.1	STAVEBNÉ ÚPRAVY KOTOLNE	4 284,93	856,99	5 141,92		4 284,93			
03.2	Vykurovanie	180 619,75	36 123,95	216 743,70		178 286,09	0,00	2 333,66	
03.3	Plynoinštalácia	5 537,76	1 107,55	6 645,31		5 362,40	0,00	175,36	
03.4	ZDRAVOTECHNIKA	101 635,56	20 327,11	121 962,67		101 635,56			
03.5	AUTOMATICKÝ ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM	1 948,58	389,72	2 338,30		1 948,58			
03.6	VZT	212 444,19	42 488,84	254 933,02		212 444,19			
03.7	MaR	14 256,48	2 851,30	17 107,78		10 420,48		3 836,00	
03.8	BLESKOZVOD	6 941,72	1 388,34	8 330,06		6 317,00		624,72	
03.9	HSP-RO	3 071,26	614,25	3 685,51		2 654,78	416,48		
03.10	ELEKTROINŠTALÁCIA	100 025,37	20 005,07	120 030,44		91 432,73		8 592,64	
03.11	ŠTRUKTUROVANÁ KABELAŽ A ZARIADENIA	11 634,33	2 326,87	13 961,20		11 634,33			
03.12	SLABOPRÚD	1 941,53	388,31	2 329,84		1 744,25	197,28		
04	Sadové úpravy kvetináčov	4 163,70	832,74	4 996,44		4 163,70			

Celkom

2 443 728,69

488 745,74

2 932 474,43

2 381 838,88

613,76

61 276,05



Zuzana Bedajová
konateľ

BeMiCon s.r.o.

Údernícka 11, 851 01 Bratislava

IČO: 50522272 DIČ: 2120353532

IČ DPH: SK2120353532

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED	JKSO	
Názov objektu	NADSTAVBA ŠKOLY, ÚNIKOVÉ EXTERIÉROVÉ SCHODISKO, VÝŤAH A ŠACHTA	EČO	
Názov časti		Miesto	K.Ú. NOVÁ VES PRI DUNAJI, p.č. 164/2, 164/47
Objednávateľ	OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA	IČO	
Projektant	Ing.arch. Ľudmila SAUDREAU	IČ DPH	
Zhotoviteľ	BUDE URČENÝ VÝBEROVÝM KONANÍM		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ľubomír Kollárik - STAVCEN	16.06.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	143 190,74	8	Práca nadčas	0		13	GZS		
2		Montáž	282 357,77	9	Bez pevnej podl.	0		14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky	265 594,71	10	Kultúrna pamiatka	0		15	Sťažené podmienky		
4		Montáž	690 400,70	11		0		16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž	26 363,50					18	VRN z rozpočtu		1 939,92
7	ZRN (r. 1-6)		1 407 907,42	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		1 939,92
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		43 773,75
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		1 453 621,09
Objednávateľ								24	20 %	1 453 621,09 DPH	290 724,22
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		1 744 345,31
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		
								27	Kľzáva doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

Poznámka

ROZPOČET

Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Stavba: NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED

Objekt: NADSTAVBA ŠKOLY, ÚNIKOVÉ EXTERIÉROVÉ SCHODISKO , VÝŤAH A ŠACHTA

Časť:

Objednávateľ: OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA

Zhotoviteľ: BUDE URČENÝ VÝBEROVÝM KONANÍM

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ľubomír Kollárik - STAVCEN

Dátum: 16. 6. 2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

425 548,51

1

Zemné práce

819,40

1	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	5,490	2,190	12,02
2	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	36,780	3,840	141,24
3	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	12,260	0,770	9,44
4	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,191	8,220	42,67
5	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	1,730	0,770	1,33
6	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	41,971	2,810	117,94
7	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	41,971	0,550	23,08
8	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	41,971	0,710	29,80
9	171209001.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečne	t	67,154	6,580	441,87

2

Zakladanie

5 330,49

10	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	6,723	36,440	244,99
11	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	15,567	82,200	1 279,61
12	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	10,924	18,630	203,51
13	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	10,924	4,380	47,85
14	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	1,245	1 424,800	1 773,88
15	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	8,271	82,200	679,88
16	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	11,987	18,630	223,32
17	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	11,987	4,380	52,50
18	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,579	1 424,800	824,96

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

157 609,65

19	311272563	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Statik hr. 300 mm P4-550 PD, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m3	102,805	207,880	21 371,10
20	311273124	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Lambda YQ hr. 450 mm P2-300 PDK, na MVC a maltu YTONG (450x249x499)	m3	7,387	191,400	1 413,87
21	312272011.S	Murivo výplňové (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	0,939	274,000	257,29
22	316381217.S	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20 s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 100 do 120 mm	m2	3,750	98,640	369,90
23	317165102	Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000	28,750	172,50
24	317165123	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	40,730	40,73
25	317165183	Nosný preklad YTONG šírky 200 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	2,000	72,560	145,12

zniženie nadpražia 1.02/1.03 2.01/2.02

26	317165203	Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	2,000	87,090	174,18
----	-----------	---	----	-------	--------	--------

zniženie nadpražia 1.02/1.03 2.01/2.02

27	317165222	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	8,000	90,200	721,60
28	317165223	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	103,190	103,19
29	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	11,647	87,680	1 021,21
30	317351101.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	108,604	24,110	2 618,44
31	317351102.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	108,604	6,580	714,61
32	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	1,747	1 424,800	2 489,13

33	317941123.S	Osadenie ocelových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UE, L č. 14-22 alebo výšky do 220 mm	t	12,900	931,600	12 017,64
34	1348300004.r	1x6 ocelová priezra IPE 220 mm, priebežné profily IPE 100 MM, strešné stužidlá d12	t	12,900	4 767,600	61 502,04
35	317941129.R	Osadenie ocelových stĺpov D 194 mm, hr. steny 16 mm	t	4,900	931,600	4 564,84
36	14211000399.R	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 194 mm, hr. steny 16,0 mm	t	4,900	6 192,400	30 342,76
37	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	10,406	87,680	912,40
38	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov priezru pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	111,255	18,630	2 072,68
39	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov priezru pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	111,255	4,380	487,30
40	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	1,561	1 424,800	2 224,11
41	340239240	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (450x499x249)	m2	5,760	86,130	496,11
42	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	16,226	87,680	1 422,70
43	341351155.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce, na každú stranu zvlášť únosné, hladké, presné	m2	177,716	18,630	3 310,85
44	341351156.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce, na každú stranu zvlášť únosné, hladké, presné	m2	177,716	4,380	778,40
45	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	2,434	1 424,800	3 467,96
46	342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	57,562	35,600	2 049,21
47	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	8,280	38,810	321,35
48	389361001.S	Dopĺňajúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný diel	t	0,010	1 424,800	14,25
49	389381001.S	Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	0,106	115,080	12,20

4

Vodorovné konštrukcie**35 589,36**

50	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	1,122	87,680	98,38
51	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	10,640	18,630	198,22
52	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	10,640	4,380	46,60
53	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	9,350	5,480	51,24
54	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	9,350	2,190	20,48
55	411354181.S	Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	5,150	1,640	8,45
56	411354182.S	Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	5,150	0,550	2,83
57	411354265.R	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 116 mm hr. 0,75 mm	m2	685,000	31,780	21 769,30
58	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,168	1 424,800	239,37
59	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	25,620	87,680	2 246,36
60	417351115.S	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	196,293	18,630	3 656,94
61	417351116.S	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	196,293	4,380	859,76
62	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	3,331	1 424,800	4 746,01
63	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	2,869	104,120	298,72
64	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,316	1 424,800	450,24
65	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	15,135	18,630	281,97
66	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	15,135	4,380	66,29
67	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	18,527	24,110	446,69
68	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	18,527	5,480	101,53

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**161 162,42**

69	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	423,661	1,970	834,61
70	611455531.S	Omietka rýh v stropoch akoukoľvek maltou cementovou šírky do 150 mm	m2	1,343	27,400	36,80
352	612401801.S	Príplatok za omietanie vnútorných pilierov a stĺpov zo suchých zmesí	m2	31,241	1,640	51,24
71	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	1,815	11,510	20,89
72	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	79,529	11,510	915,38
73	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	687,945	1,320	908,09
74	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	181,902	3,510	638,48
75	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	181,902	11,510	2 093,69
76	612465127	Vnútorná omietka stien BAUMIT, sadrová, ručné miešanie a nanášanie, UnoGold, hr. 10 mm	m2	687,945	11,290	7 766,90
77	612481011.S	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 6 mm	m	2 167,123	1,320	2 860,60
78	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	265,097	1,860	493,08
79	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	499,397	2,140	1 068,71
80	622255036.R	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukciou, uchytenie na nity, s tepelnou izoláciou hr. 200 mm	m2	473,381	166,600	78 865,27
81	60793000060 0.S	Doska kompaktná z vysokotlakového laminátu (HPL) povrchovo upravená akrylpolyuretánovou živcou vo farbe, hrúbky 8 mm	m2	497,050	73,970	36 766,79
82	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	21,001	1,320	27,72
83	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	21,001	14,990	314,80
84	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	21,001	81,080	1 702,76
85	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	79,529	39,830	3 167,64
86	631311121.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 80 mm	m3	0,108	245,230	26,48
87	631316012.S	Mazanina z betónu s polypropylénovými vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm	m3	44,863	245,230	11 001,75
88	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	626,792	0,710	445,02
89	28323000750 0.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	828,932	0,710	588,54
90	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pasky z PE	m	358,915	0,110	39,48
91	28332000480 0.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	362,504	0,220	79,75
92	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	682,302	10,520	7 177,82
93	642944121.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	9,000	43,840	394,56
94	55331000770 0.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x100 mm L	ks	5,000	37,510	187,55
95	55331000780 0.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x100 mm P	ks	1,000	37,510	37,51
96	55331000750 0.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x100 mm L	ks	2,000	37,230	74,46
97	55331000710 0.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x100 mm L	ks	1,000	36,410	36,41
98	642945111.S	Osadenie ocel. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	7,000	164,400	1 150,80
314	55331000171 0.R	Zárubňa kovová 1100x1970 mm, jednodielna zamurovacia	ks	1,000	57,490	57,49
99	55331000171 1.R	Zárubňa kovová 900x1970 mm, jednodielna zamurovacia	ks	3,000	57,490	172,47
100	55331000171 2.R	Zárubňa kovová 800x1970 mm, jednodielna zamurovacia	ks	3,000	57,490	172,47
101	642945112.S	Osadenie ocel. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	2,000	219,200	438,40
102	5533100024.R	Zárubňa kovová 1800x2400 mm, atypická	ks	2,000	274,000	548,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

48 595,04

103	931961116	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 50 mm	m2	69,065	7,670	529,73
104	936104102.S	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti nad 0,1 do 1,5 t	ks	87,000	27,400	2 383,80
105	6682 6719 99	Betónový kvetináč 1000x400x400 mm	ks	87,000	145,770	12 681,99
106	941942011.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	640,000	1,970	1 260,80

107	941942811.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	640,000	1,640	1 049,60
108	941942911.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	5 120,000	0,380	1 945,60
109	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	678,740	3,840	2 606,36
110	943944122.S	Montáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení od 3 do 6 kPa	m3	50,400	1,970	99,29

POMOCNÉ LEŠENIE PRE B5

111	943944292.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia priestorového ťažkého prac. alebo podperného výšky nad 20 do 40 m, zaťaženia od 3 do 6 kPa	m3	50,400	1,640	82,66
112	943944822.S	Demontáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení nad 3 do 6 kPa	m3	50,400	1,640	82,66
113	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	12,600	1,970	24,82

POMOCNÉ LEŠENIE PRE B5

114	943955191.S	Priplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	12,600	1,640	20,66
115	943955821.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	12,600	0,880	11,09
116	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	640,000	1,040	665,60
117	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	640,000	0,440	281,60
118	953995406.S	Okenný a dverový začist'ovací profil	m	18,338	1,870	34,29
119	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	118,508	1,660	196,72
120	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	3,960	71,240	282,11
121	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t - B4	m2	31,812	3,290	104,66
122	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t - B6	m3	10,572	27,400	289,67
123	963012510.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t - B1	m3	73,925	71,240	5 266,42
124	963012520.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t - B5 a B6	m3	2,192	71,240	156,16
125	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	10,200	13,150	134,13
126	964053111.S	Búranie samostatných trémov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,36 m2, -2,40000t	m3	10,744	82,200	883,16

UPRESNÍ SA PRI ZISTENÍ SKUTKOVÉ HO STAVU POČAS ODSTRANOVANIA JESTVUJÚCEJ SKLADBY STRECHY S1

127	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm - 0,00600t	m2	55,510	7,670	425,76
128	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	55,510	5,480	304,19
129	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t - B7	m	9,460	2,190	20,72
130	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t - B7	ks	5,000	0,110	0,55
131	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t - B6	m	5,800	4,380	25,40
132	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t - B7	m2	8,600	16,440	141,38
133	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t - B7	m	11,310	4,930	55,76
134	971033331.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, - 0,02600t	ks	14,000	2,740	38,36
351	971033341.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, - 0,05700t	ks	18,000	6,580	118,44
350	971033351.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, - 0,08000t	ks	1,000	10,960	10,96
135	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, - 0,07300t	ks	35,000	4,380	153,30
347	971033441.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, - 0,14600t	ks	20,000	10,960	219,20
349	971033461.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, - 0,29200t	ks	1,000	32,880	32,88
136	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, - 1,87500t	m3	0,640	43,840	28,06

137	971055011.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 170 mm stenovou pilou - 0,02040t	m	13,900	87,680	1 218,75
PRE B5						
138	972054341.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,25 m2, hr. nad 120 mm, -0,09000t	ks	24,000	16,440	394,56
139	975053141.S	Viacradové podchytenie stropov pre búranie stropu, do výšky podchytenia 3,50 m a zaťaženia nad 800 do 1500 kg/m2	m	21,840	23,020	502,76
140	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	11,400	4,930	56,20
141	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	181,902	3,840	698,50
142	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	258,042	9,320	2 404,95
143	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	258,042	4,380	1 130,22
144	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 902,798	0,530	2 598,48
145	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	258,042	7,120	1 837,26
146	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 580,420	1,100	2 838,46
147	979089	Poplatok za skladovanie - stavebného odpadu	t	258,420	8,770	2 266,34
99 Presun hmôt HSV						16 442,15
148	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	604,713	27,190	16 442,15
PSV Práce a dodávky PSV						955 995,41
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						2 562,10
149	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interieri na ploche vodorovnej	m2	83,290	10,620	884,54
150	24561000040 0.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	91,619	4,930	451,68
151	24771000770 0.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	137,488	3,840	527,95
152	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interieri na ploche zvislej	m2	35,566	10,620	377,71
153	24561000040 0.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	39,123	4,930	192,88
154	24771000770 0.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	15,620	3,840	59,98
155	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,950	2,700	67,36
712 Izolácie striech, povlakové krytiny						52 526,28
156	712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, - 0,01000t	m2	742,750	0,550	408,51
157	712331105.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom	m2	828,500	4,660	3 860,81
158	62842000040 0.S	Modifikovaný asfaltový pás samolepiaci pre hydroizoláciu striech, hr. 3,0 mm, PE	m2	952,775	6,490	6 183,51
159	712370030.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	828,500	5,820	4 821,87
160	28322000220 0.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,8 mm izolácia plochých striech	m2	952,775	10,640	10 137,53
161	31197000.R	Kotviaca prvok d 4,8x180 mm do trapézového plechu hr. do 0,9 mm, oceľový	ks	2 800,000	0,110	308,00
343	712973799.R	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "Z" pri ukončení z HPP rŠ 550 mm	m	14,265	5,790	82,59
163	3119700012.R	Kotviaci prvok 6,1 mm, oceľový	ks	120,000	0,160	19,20
340	712973840.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 250 mm	m	193,185	5,790	1 118,54
165	311970001.R	Kotviaci prvok 6,1 mm, oceľový	ks	1 746,000	0,160	279,36
341	712973890.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 250 mm	m	42,705	5,790	247,26
342	311970001.R	Kotviaci prvok 6,1 mm, oceľový	ks	350,000	0,160	56,00
166	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	828,500	0,390	323,12
167	69311000450 0.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	952,775	1,440	1 372,00
168	712991069	Montáž podkladnej konštrukcie z OŠB dosiek na rímse pod klampiarske konštrukcie	m2	758,381	11,640	8 827,55

169	60726000040 0.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	860,004	10,890	9 365,44
170	3119700013 R	Kotviaci prvok do oceľovej konštrukcie	bal	7,000	10,960	76,72
171	712997002.S	Montáž spádových klinov z expandovaného polystyrénu pre spádovanie ríms	m	413,535	2,740	1 133,09
172	28376000760 0.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 200 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	12,654	195,550	2 474,49
173	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	510,960	2,800	1 430,69

713

Izolácie tepelné

95 343,59

174	713111131.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rebových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	678,740	4,160	2 823,56
316	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	190,926	2,740	523,14
317	63165000270 0.S	Pás zo sklenej vlny hr. 120 mm, pre ľahké montované konštrukcie	m2	194,745	10,070	1 961,08
175	14927	Knauf AKUSTIK BOARD hrúbka 60mm, alebo alt. výrobca rovnakých parametrov	m2	692,315	2,410	1 668,48
176	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	626,792	1,100	689,47
177	63144002180 0.S	Doska z minerálnej vlny hr. 30 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	639,328	4,800	3 068,77
178	713131144.S	Montáž paropriepustnej fólie na steny	m2	473,381	1,970	932,56
179	28323001240 0.S	Fasádna fólia polyesterová so samolepiacim okrajom, hmotnosť 270 g/m2, difúzne otvorená, UV stabilná	m2	544,388	3,790	2 063,23
180	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	15,411	8,770	135,15
181	28375000070 0.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	10,889	7,720	84,06
182	28375000912 0.S	Doska XPS hr. 150 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	4,831	24,440	118,07
183	713141141.R	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° minerálnou vlnou, výplň rebier v trapézovom plachu	m2	342,500	2,300	787,75
184	63144002550 0.S	Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	349,350	25,120	8 775,67
185	713141160.S	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	828,500	2,330	1 930,41
186	6313670036 N	ISOVER - PUREN spádová izolácia GDS sp. Dosky z polyuretánovej peny 60-80mm alebo alt. výrobca rovnakých parametrov	m2	869,925	27,980	24 340,50
187	713141255.S	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozložená v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	685,000	3,380	2 315,30
188	1195	PUREN MV, 200	m2	719,250	43,600	31 359,30
189	1187	PUREN MV, 50	m2	719,250	14,530	10 450,70
190	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	940,270	1,400	1 316,38

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

443,89

191	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	6,000	13,150	78,90
192	44917000090 0.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	6,000	32,880	197,28
193	44917000100 0.S	Plastový box na hasiaci prístroj do 6 kg náplne	ks	6,000	27,400	164,40
194	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,410	0,751	3,31

762

Konštrukcie tesárske

489,94

195	762810047.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	18,300	25,020	457,87
196	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,458	23,950	10,97
197	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,690	4,500	21,10

763

Konštrukcie - drevostavby

103 794,52

198	763116866.R	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskami Knauf Diamant 12,5 mm, T1 75 mm	m2	308,048	54,300	16 727,01
319	763126619.R	Predsadená stena, spodná konštrukcia hliníková, DOSKA TRESPA hr. 6 mm, upevnenie dosiek lepením k hliníkovej konštrukcii + montáž	m2	263,559	195,460	51 515,24

318	763138201.R	Podhl'ad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska RIGIPS MAI AA alebo iný výrobca rovnakých parametrov	m2	16,471	42,860	705,78
199	763125425.S	Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarnou impregnovanou DFH2 2x12,5 mm	m2	10,857	82,750	898,42
200	763138220.S	Podhl'ad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	598,320	32,610	19 511,22
201	763138222.S	Podhl'ad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	80,420	34,250	2 754,39
203	763161545.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 1x hrana s rohovou lištou, dvojité opláštenie doskami hr. 2x12,5 mm	m	172,280	43,840	7 552,76
204	59011000270 0.S	Doska sadrokartónová protipožiarna DF, hr. 15 mm	m2	351,451	3,330	1 170,33
205	763161555.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 2x hrana s rohovou lištou, dvojité opláštenie doskami hr. 2x12,5 mm	m	34,140	43,840	1 496,70
206	59011000270 0.S	Doska sadrokartónová protipožiarna DF, hr. 15 mm	m2	69,646	3,330	231,92
207	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1 025,640	1,200	1 230,77

764 Konštrukcie klampiarske

43 514,97

208	764345811.S	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30° D do 75 mm, -0,00251t	ks	21,000	1,320	27,72
209	764345831.S	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30°, D do 150 mm, -0,00303t	ks	19,000	1,320	25,08
210	764391820.S	Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00192t	m	4,600	1,640	7,54
211	764394821.S	Demontáž podkladového pásu rš 330 a 400 mm, -0,00021t	m	167,600	1,530	256,43
323	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	5,040	53,940	271,86
213	764422798.R	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového farebného Al plechu	m2	491,006	85,490	41 976,10
214	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	27,150	1,640	44,53
344	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	2,800	33,800	94,64
215	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	427,040	1,899	811,07

766 Konštrukcie stolárske

19 151,18

216	766124100.S	Montáž drevených stien záchodových (inštalčný blok WC) s dvoma kridlami alebo s jedným kridlom a dvierkami	ks	21,000	78,290	1 644,09
217	35131	WC KABINY SANITARNE DELIACE PRIECKY-CL 28 ALU	ks	21,000	416,690	8 750,49
218	766661422.S	Montáž dverí drevených protipožiarných do kovovej zárubne	ks	7,000	26,300	184,10
310	6117200000. R	Dvere do protipožiarné plné, šírka 1100 mm, EW15C2, vrátane kovania, cylindrická vložka, kľučka s madlom, biele, SK certifikát - D1	ks	1,000	1 370,000	1 370,00
219	6117200001. R	Dvere do protipožiarné plné, šírka 900 mm, EW15C3-S, vrátane kovania, zámku, SK certifikát -D6	ks	1,000	520,600	520,60
312	61172000011 .R	Dvere do protipožiarné plné, šírka 900 mm, EW15C3-S, vrátane kovania, cylindrická vložka, kľučka s madlom, biele, SK certifikát - D15	ks	1,000	569,920	569,92
313	61172000012 .R	Dvere do protipožiarné plné, šírka 900 mm, EW15C, vrátane kovania, cylindrická vložka, kľučka s madlom, biele, SK certifikát-D16	ks	1,000	520,600	520,60
220	6117200002. R	Dvere do protipožiarné plné, šírka 800 mm, EW15C2, vrátane kovania, cylindrická vložka, kľučka s madlom, biele, SK certifikát - D2	ks	1,000	520,600	520,60
311	61172000021 .R	Dvere do protipožiarné plné, šírka 800 mm, EW15C3-S, vrátane kovania, cylindrická vložka, kľučka s madlom, biele, SK certifikát - D14	ks	2,000	569,920	1 139,84
221	766661423	Montáž dverí drevených dvojkrídlových protipožiarných do kovovej zárubne	ks	2,000	26,300	52,60
222	61165000121 0.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EW 15/C2-S, šxv 1800x2240 mm, vrátane kovania, zámku, SK certifikát - D4	ks	2,000	822,000	1 644,00
223	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	9,000	26,300	236,70
224	6116100004. R	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné, cylindrická vložka, biele -D9	ks	1,000	101,930	101,93
225	6116100005. R	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné, cylindrická vložka, biele-D10	ks	2,000	101,930	203,86

226	6116100006.R	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné, cylindrická vložka, biele-D11	ks	2,000	101,930	203,86
315	6116100007.R	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné, cylindrická vložka, biele, akustický útlm min. 37db D12,D13	ks	4,000	217,010	868,04
227	54915000060.O.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	9,000	15,340	138,06
330	766694111.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000	4,550	9,10
325	61155000090.O.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 250 mm, z drevotriesky laminovanej, mramor a ostatné farby okrem bielej	m	1,500	21,840	32,76
326	61155000170.O.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe	par	2,000	1,370	2,74
331	766694114.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	1,000	27,990	27,99
328	61155000090.O.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 250 mm, z drevotriesky laminovanej, mramor a ostatné farby okrem bielej	m	3,540	21,840	77,31
329	61155000170.O.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe	par	1,000	1,370	1,37
234	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	9,000	5,480	49,32
235	61189000310.O.S	Prah dubový, dĺžka 610 mm, šírka 100 mm	ks	1,000	9,860	9,86
236	61189000390.O.S	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 100 mm	ks	2,000	13,700	27,40
237	61189000430.O.S	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 100 mm	ks	6,000	15,340	92,04
240	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	189,990	0,800	151,99

767 Konštrukcie doplnkové kovové

585 978,09

241	767-1	Montáž a dodávka hliníkových okien	m2	391,250	602,800	235 845,50
345	767222120.S	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele do muriva s hmotnosťou 1m zábradlia nad 20 do 40 kg	m	9,900	38,360	379,76
346	5535200105.R	Zábradlie oceľové pre schody vr. povrchovej úpravy, vertikálna výplň pásovina, 2x drevené madlo vo výške 650 a 1000 mm od podlahy, výška 1000 mm	m	9,900	197,280	1 953,07
246	76725111.R	Montáž a dodávka roštovej rampy vrátane madal a vodacej tyče po oboch stranách rampy, žiarový zinok	kpl	1,000	6 242,820	6 242,82
247	767310030.S	Montáž strešného svetlíka elektricky otvárateľného do plochej strechy	ks	1,000	208,240	208,24
248	61131000890.O.S	Strešné okno PVC elektricky otvárateľné, šxv 900x1200 mm, do plochej strechy	ks	1,000	987,060	987,06
249	767584702.S	Montáž podhládov ostatných z tvarovaných plechov, pripevnených skrutkovaním	m2	18,300	8,770	160,49
250	15941000010.O.S	Ďahokov 10x6x0,5 mm	t	0,146	1 644,000	240,02
251	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, protipožiarných, 1 m obvodu dverí	m	81,250	16,440	1 335,75
252	55341003289.1.R	Dvere dvojkrídlové, hliníkové, požiarna, presklené s bočnými svetlíkmi a nadsvetlímí, EW15C2-S, číre sklo	m2	40,190	712,400	28 631,36
253	55341003289.2.R	Dvere dvojkrídlové, hliníkové, požiarna, presklené s bočnými svetlíkmi a nadsvetlímí, EW15C, číre sklo	m2	18,983	712,400	13 523,49
254	767661062.S	Montáž podomietkovej rolety od šírky 120 cm do 200 cm dĺžky do 405 cm	ks	2,000	109,600	219,20
255	61152006103	Exteriérové zvislé látkové rolety Markilux 776 tracfix, 1365x4050 mm, látka Markilux systém s vysokou odolnosťou voči vetru, ovládanie el.motorom 230V s prijímačom diaľkového ovládania (O6)	ks	1,000	923,700	923,70
334	61152006104	Exteriérové zvislé látkové rolety Markilux 776 tracfix, 1400x4050 mm, látka Markilux systém s vysokou odolnosťou voči vetru, ovládanie el.motorom 230V s prijímačom diaľkového ovládania (O9)	ks	1,000	947,380	947,38
257	767661067.S	Montáž podomietkovej rolety od šírky 200 cm do 300 cm dĺžky do 405 cm	ks	34,000	109,600	3 726,40
258	61152002860.1	Exteriérové zvislé látkové rolety Markilux 776 tracfix, 2230x4050 mm, látka Markilux systém s vysokou odolnosťou voči vetru, ovládanie el.motorom 230V s prijímačom diaľkového ovládania (O1)	ks	2,000	1 509,050	3 018,10

259	611520028601	Exteriérové zvislé látkové rolety Markilux 776 tracfix, 2633x4050 mm, látka Markilux systém s vysokou odolnosťou voči vetru, ovládanie el.motorom 230V s prijímačom diaľkového ovládania (O3)	ks	2,000	1 781,760	3 563,52
332	611520028604	Exteriérové zvislé látkové rolety Markilux 776 tracfix, 2700x4050 mm, látka Markilux systém s vysokou odolnosťou voči vetru, ovládanie el.motorom 230V s prijímačom diaľkového ovládania (O4,O5,O7,O8,O13)	ks	8,000	1 827,100	14 616,80
333	611520028604	Exteriérové zvislé látkové rolety Markilux 776 tracfix, 2565x4050 mm, látka Markilux systém s vysokou odolnosťou voči vetru, ovládanie el.motorom 230V s prijímačom diaľkového ovládania (O4,O5,O7,O8)	ks	1,000	1 749,280	1 749,28
335	611520028605	Exteriérové zvislé látkové rolety Markilux 776 tracfix, 2275x4050 mm, látka Markilux systém s vysokou odolnosťou voči vetru, ovládanie el.motorom 230V s prijímačom diaľkového ovládania (O10)	ks	1,000	1 539,500	1 539,50
336	611520028606	Exteriérové zvislé látkové rolety Markilux 776 tracfix, 2800x4050 mm, látka Markilux systém s vysokou odolnosťou voči vetru, ovládanie el.motorom 230V s prijímačom diaľkového ovládania (O11,O18,O19,O20,O21,O22)	ks	16,000	1 894,770	30 316,32
337	611520028607	Exteriérové zvislé látkové rolety Markilux 776 tracfix, 2500x4050 mm, látka Markilux systém s vysokou odolnosťou voči vetru, ovládanie el.motorom 230V s prijímačom diaľkového ovládania (O11,O13)	ks	2,000	1 691,760	3 383,52
338	611520028608	Exteriérové zvislé látkové rolety Markilux 776 tracfix, 2300x4050 mm, látka Markilux systém s vysokou odolnosťou voči vetru, ovládanie el.motorom 230V s prijímačom diaľkového ovládania (O12)	ks	2,000	1 556,420	3 112,84
260	76789611.R	Montáž závetra pre schodisko, hliníkový uzavretý profil AW 6060 (AlMgSi), vrátane spojovacieho a kotviaceho materiálu	m	1 358,500	7,670	10 419,70
261	553550004	Hliníkový jakeľ, obdĺžnik, Al Jaklový profil 100 x 20 x 2 l-6000 mm	m	1 360,000	9,400	12 784,00
262	76799510R	Montáž ocelového nového exteriérového schodiska a zábradlia	kpl	1,000	9 874,960	9 874,96
263	76799521R	Výroba ocelového zábradlia šikmého pre nové exteriérové schodisko	kg	1 500,000	5,480	8 220,00
264	76799523R	Výroba nového ocelového exteriérového schodiska vrátane pororoštu na podestách a medzi podestách	kg	9 100,000	4,770	43 407,00
265	767995239.R	Výroba a montáž konštrukcie ocelevej rímsy posledného podlažia (v úrovni strechy a stropu)	kg	24 236,830	5,700	138 149,93

oceľová konštrukcia ríms vrátane montáže a kotvenia.

266	767996802.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	99,000	1,240	122,76
-----	-------------	--	----	--------	-------	--------

REBRÍK

267	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 796,020	1,100	6 375,62
771	Podlahy z dlaždíc					9 846,97

268	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	18,527	25,250	467,81
269	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxx 300x300 mm, jednofarebné	m2	20,009	7,670	153,47
270	771275901.S	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	39,600	1,530	60,59
271	2576	Schodový profil hranatý 10mm AL prírodný 2,5m	ks	21,000	3,840	80,64
272	771415004.S	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	83,977	4,600	386,29
273	0.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	8,398	8,220	69,03
274	771415064.S	300 x 80 mm	m	9,813	4,600	45,14
275	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxx 300x300 mm, jednofarebné	m2	0,785	8,770	6,88
276	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	250,620	24,200	6 065,00
277	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	260,645	8,220	2 142,50
278	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	94,770	3,900	369,61

776 Podlahy povlakové

15 047,49

279	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líst	m	230,360	0,330	76,02
280	776460011.S	Lepenie podlahových soklov	m	230,360	3,950	909,92
322	28414000103 9.R	Podlaha z prírodného linolea, hrúbka do 3,5 mm (napr. ARMSTRONG MARMORETTE hr. 3 mm)	m2	23,497	19,070	448,09
282	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	416,250	3,840	1 598,40
320	776560010.S	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	416,250	8,030	2 509,99
321	28414000103 9.R	Podlaha z prírodného linolea, hrúbka do 3,5 mm (napr. ARMSTRONG MARMORETTE hr. 3 mm)	m2	428,738	19,070	8 176,03
285	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	416,250	0,660	274,73
286	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	416,250	1,480	616,05
287	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	146,090	3,000	438,27
781 Obklady						9 911,43

288	781445212.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x250 mm	m2	284,171	25,250	7 175,32
289	597640002.R	Obkladačky keramické 200x250x6,8 mm	m2	306,905	8,220	2 522,76
290	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	96,980	2,200	213,36
783 Nátery						9 097,51

291	783225600.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	58,080	7,120	413,53
292	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	58,080	3,510	203,86
293	783626000.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	2,000	4,930	9,86
		Poznámka k položke: Náter prahov dverí.				
294	783626200.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	2,000	7,670	15,34
295	783814220.S	Nátery olejové farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobne 1x email	m2	1 187,489	7,120	8 454,92
784 Maľby						8 287,44

296	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	3 288,667	0,550	1 808,77
297	784452471.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobne na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	3 288,667	1,970	6 478,67

M Práce a dodávky M 26 363,50

21-M Elektromontáže 169,10

298	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový - 0,00063 t	m	98,000	1,100	107,80
299	210964821.S	Demontáž - podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21 -0,00100 t	ks	98,000	0,220	21,56
300	210964841.S	Demontáž - zachytávacia tyč FeZn 1-2 m s vrutom JD10-20 a podstavcom -0,01812 t	ks	4,000	2,740	10,96
301	210964851.S	Demontáž - držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 -0,00246 t	ks	4,000	3,400	13,60
302	210964855.S	Demontáž - ochranná strieška FeZn -0,00033 t	ks	4,000	0,220	0,88
303	210964861.S	Demontáž - svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ -0,00040 t	ks	4,000	1,100	4,40
304	210964862.S	Demontáž - svorka FeZn kruzová SR a diagonálna kruzová DRG -0,00002 t	ks	4,000	1,100	4,40
305	210964864.S	Demontáž - svorka FeZn spojovacia SS -0,00016 t	ks	10,000	0,550	5,50

33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 26 194,40

306	3300300.R	Montáž a dodávka - výtah, zaťaženie 675 kg rýchlosť 1,0 m/sec.	ks	1,000	26 194,400	26 194,40
-----	-----------	--	----	-------	------------	-----------

OST Ostatné 43 773,75

307	01	Montáž a dodanie - Kovová Šatníková skriňa Z 410x1920x500 mm, zámok	kpl	225,000	194,550	43 773,75
-----	----	---	-----	---------	---------	-----------

1 skrinka pre dvoch žiakov, celkovo pre 450 žiakov

VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 939,92

308	00060001	Zariadenie staveniska - montaz a demontaz prevadzkové oplatenie staveniska z panelo dl. 3,5m/ks, vrátane svoriek a držiakov	kpl	1,000	904,200	904,20
309	00060001	Zariadenie staveniska - Prenájom plotenia	kpl	1,000	1 035,720	1 035,72

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED	JKSO	
Názov objektu	ZATEPLENIE A VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ JESTVUJÚCEJ ČASŤEČO		
Názov časti		Miesto	K.Ú. NOVÁ VES PRI DUNAJI, p.č. 164/2, 164/47
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA		
Projektant	Ing.arch. Ľudmila SAUDREAU		
Zhotoviteľ	BUDE URČENÝ VÝBEROVÝM KONANÍM		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ľubomír Kollárik - STAVCEN	16.06.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 306,00	8	Práca nadčas		0	13	GZS		
2		Montáž	146 348,57	9	Bez pevnej podl.		0	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky	57 068,84	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž	136 678,64	11			0	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž	200,40					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		341 602,45	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		341 602,45
Objednávateľ								24	20 % 341 602,45 DPH		68 320,49
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		409 922,94
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		
								27	Kízavá doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

Poznámka

ROZPOČET

Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Stavba: NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED

Objekt: ZATEPLENIE A VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ JESTVUJÚCEJ ČASTI

Časť:

Objednávateľ: OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA

Zhotoviteľ: BUDE URČENÝ VÝBEROVÝM KONANÍM

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ľubomír Kollárik - STAVCEN

Dátum: 16. 6. 2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				147 654,57
1	Zemné práce					3 368,49
1	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	14,960	2,190	32,76
2	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	7,100	2,190	15,55
3	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	19,100	2,190	41,83
4	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	51,550	4,380	225,79
5	113208111.S	Vytŕhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	32,900	0,550	18,10
6	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	71,472	38,360	2 741,67
7	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	23,824	0,770	18,34
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	71,472	3,840	274,45
SPÁTNÝ ZÁSYP PO ZATEPLENÍ SOKLA PŮVODNÝM VÝKOPKOM						
5	Komunikácie					2 888,41
9	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	96,290	5,270	507,45
10	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	96,290	13,150	1 266,21
11	59246000760 0.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná	m2	98,216	11,350	1 114,75
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					112 832,59
12	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	350,426	1,970	690,34
13	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	275,325	11,510	3 168,99
14	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	350,426	1,970	690,34
15	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou základnou	m2	38,520	1,320	50,85
16	621461052.S	Vonkajšia omiетка podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	38,520	14,990	577,41
17	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 060,975	1,320	1 400,49
18	622461042.S	Vonkajšia omiетка stien pastovitá silikátová ryhovaná, hr. 1,5 mm	m2	1 060,975	14,390	15 267,43
19	625250121.S	Priplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	38,520	2,870	110,55
20	625250558.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	63,594	83,830	5 331,09
21	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	38,520	39,830	1 534,25
22	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	886,909	81,080	71 910,58
23	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	303,798	39,830	12 100,27
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					23 757,96
24	918561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	123,020	5,260	647,09
25	59217000180 0.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	125,000	1,530	191,25
26	918101121.S	Lôžka pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	7,381	82,200	606,72

27	941942011.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	1 080,000	1,970	2 127,60
28	941942811.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	1 080,000	1,640	1 771,20
29	941942911.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	8 640,000	0,380	3 283,20
30	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	207,152	3,840	795,46
31	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 080,000	1,040	1 123,20
32	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 080,000	0,440	475,20
33	953995406.S	Okenný a dverový začist'ovací profil	m	1 104,720	1,870	2 065,83
34	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	28,500	2,630	74,96
35	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	1 171,827	1,660	1 945,23
36	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,093	27,400	57,35
37	962081141.S	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	8,346	4,930	41,15
38	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, - 0,39200t	m2	14,488	43,840	635,15
39	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	328,983	4,930	1 621,89
40	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	20,020	4,380	87,69
41	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	652,200	4,930	3 215,35
42	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	22,700	4,930	111,91
43	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	12,100	4,930	59,65
44	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	55,683	9,320	518,97
45	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	55,683	4,380	243,89
46	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 057,977	0,530	560,73
47	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	55,683	7,120	396,46
48	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	556,830	1,100	612,51
49	979089	Poplatok za skladovanie - stavebného odpadu	t	55,683	8,770	488,34

99 Presun hmôt HSV 4 807,11

50	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	176,797	27,190	4 807,11
----	-------------	--	---	---------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 193 747,48

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 1 594,07

51	712370030.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	32,620	5,820	189,85
52	28322000200 0.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,8 mm izolácia plochých striech	m2	37,513	10,640	399,14
53	31197000	Kotviaci prvok do betónu 8x130 mm	ks	110,000	8,630	949,30
54	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	29,400	0,160	4,70
55	69311000471 0.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	33,810	1,440	48,69
56	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	15,920	0,150	2,39

713 Izolácie tepelné 6 746,88

57	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	119,106	8,770	1 044,56
58	28375000915 0.S	Doska XPS hr. 200 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh vrátane systémového profilu a nopovej fólie	m2	121,488	42,130	5 118,29
59	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	29,400	2,330	68,50
60	28376000740 0.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	2,999	143,030	428,95
61	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	66,600	1,300	86,58

764 Konštrukcie klampiarske 10 198,01

62	764317800.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	28,681	1,040	29,83
63	764352810.S	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	167,830	0,990	166,15

64	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	7,000	0,990	6,93
107	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	176,980	53,940	9 546,30
66	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	178,420	1,040	185,56
67	764453844.S	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	7,000	0,990	6,93
68	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	59,900	0,990	59,30
69	764456855.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	7,000	0,990	6,93
70	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,080	1,899	190,08

766 Konštrukcie stolárske

104 708,80

71	7666-1	Montáž a dodávka okien a dvier plastových	m2	323,415	296,440	95 873,14
----	--------	---	----	---------	---------	-----------

Orientačná cena.

108	766694121.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	25,000	4,550	113,75
109	61155000120 0.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 400 mm, z drevotriesky laminovanej, mramor a ostatné farby okrem bielej	m	18,360	37,440	687,40
110	61155000170 0.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe	pár	25,000	1,370	34,25
111	766694122.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	6,000	9,320	55,92
112	61155000120 0.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 400 mm, z drevotriesky laminovanej, mramor a ostatné farby okrem bielej	m	8,800	37,440	329,47
113	61155000170 0.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe	pár	6,000	1,370	8,22
114	766694123.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	66,000	13,810	911,46
115	61155000120 0.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 400 mm, z drevotriesky laminovanej, mramor a ostatné farby okrem bielej	m	145,080	37,440	5 431,80
116	61155000170 0.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe	pár	66,000	1,370	90,42
117	766694124.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	1,000	27,990	27,99
118	61155000120 0.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 400 mm, z drevotriesky laminovanej, mramor a ostatné farby okrem bielej	m	4,460	37,440	166,98
119	61155000170 0.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe	pár	1,000	1,370	1,37
84	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	28,000	1,100	30,80
85	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	70,000	1,640	114,80
86	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 038,780	0,800	831,03

767 Konštrukcie doplnkové kovové

68 391,36

87	767-1	Montáž a dodávka hliníkových dverí	m2	27,011	657,600	17 762,43
88	767660161.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	2,000	98,640	197,28
89	61153002650 1	Exteriérové hliníkové žalúzie ISOTRA, typ ZETTA 90: AL lamely obojstranne falcované 90mm v tvare Z - 1450x1750 mm (O27)	ks	2,000	381,140	762,28
		Poznámka k položke: vrátane AL krytovanie v tvare U - zamietacie vrátane kotviacich konzol				
91	767660166.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	63,000	98,640	6 214,32
92	61153003010 1	Exteriérové hliníkové žalúzie ISOTRA, typ ZETTA 90: AL lamely obojstranne falcované 90mm v tvare Z - 2200x2200 mm (O24)	ks	6,000	726,980	4 361,88
		Poznámka k položke: vrátane AL krytovanie v tvare U - zamietacie vrátane kotviacich konzol				
93	61153003730 1	Exteriérové hliníkové žalúzie ISOTRA, typ ZETTA 90: AL lamely obojstranne falcované 90mm v tvare Z - 2200x1750 mm (O26, O46)	ks	28,000	578,280	16 191,84
		Poznámka k položke: vrátane AL krytovanie v tvare U - zamietacie vrátane kotviacich konzol				
120	61153003010 2	Exteriérové hliníkové žalúzie ISOTRA, typ ZETTA 90: AL lamely obojstranne falcované 90mm v tvare Z - 2200x2190 mm (O29)	ks	29,000	723,680	20 986,72
		Poznámka k položke: vrátane AL krytovanie v tvare U - zamietacie vrátane kotviacich konzol				

94	767660170.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 240 cm do 300 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	1,000	98,640	98,64
95	611530039701	Externé hliníkové žalúzie ISOTRA, typ ZETTA 90: AL lamely obojstranne falcované 90mm v tvare Z - 4460x1600 mm (O30)	ks	1,000	1 071,850	1 071,85
		Poznámka k položke: vrátane AL krytovanie v tvare U - zamietacie vrátane kotviacich konzol				
96	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	676,470	1,100	744,12
769		Montáže vzduchotechnických zariadení				1 414,54
97	76906023R	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej	ks	5,000	148,000	740,00
99	76908603R	Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej	ks	5,000	130,180	650,90
100	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	13,910	1,700	23,64
784		Maľby				693,82
101	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	275,325	0,550	151,43
102	784452471.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	275,325	1,970	542,39
M		Práce a dodávky M				200,40
21-M		Elektromontáže				200,40
103	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový - 0,00063 t	m	61,400	1,100	67,54
104	210964825.S	Demontáž - podpory vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 - 0,00020 t	ks	70,000	1,100	77,00
105	210964881.S	Demontáž - ochranný uholník FeZn OU -0,00163 t	ks	6,000	4,930	29,58
106	210964883.S	Demontáž - držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU -0,00040 t	ks	12,000	2,190	26,28

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED**
 Názov objektu **VÝMENA ROZVODOV, TECHNOLOGIE KÚRENIA, VZT, ZTI, KOTOLNIA**
 Názov časti **STAVEBNÉ ÚPRAVY KOTOLNE**

JKSO
 EČO
 Miesto **K.Ú. NOVÁ VES PRI DUNAJI, p.č. 164/2, 164/47**

Objednávateľ **OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA**
 Projektant
 Zhotoviteľ **BUDE URČENÝ VÝBEROVÝM KONANÍM**

IČO IČ DPH
 IČO
 IČ DPH

Rozpočet číslo Spracoval
 Lubomír Kollárik - STAVCEN

Dňa
 16.6.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M"			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 %
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa
		27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

Poznámka

ROZPOČET

Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Stavba: NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED

Objekt: VÝMENA ROZVODOV, TECHNOLOGIE KÚRENIA, VZT, ZTI, KOTOLŇA

Časť: STAVEBNÉ ÚPRAVY KOTOLNE

Objednávateľ: OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA

Zhotoviteľ: BUDE URČENÝ VÝBEROVÝM KONANÍM

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ľubomír Kollárik - STAVCEN

Dátum: 16. 6. 2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				2 813,52
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 442,90
1	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	32,008	1,320	42,25
2	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	32,008	5,260	168,36
3	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	32,008	4,930	157,80
4	612421411.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m2	68,201	5,750	392,16
5	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	68,201	8,220	560,61
6	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	68,201	1,320	90,03
7	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	68,201	5,260	358,74
8	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	68,201	4,930	336,23
9	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	32,008	10,520	336,72
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				272,71
10	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	32,008	3,840	122,91
11	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	6,320	1,660	10,49
12	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,490	54,800	26,85
13	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm - 0,00600t	m2	4,900	7,670	37,58
14	965049110.S	Pripjatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. do 100 mm	m3	0,490	38,360	18,80
15	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,107	9,320	10,32
16	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,107	4,380	4,85
17	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,033	0,530	11,15
18	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,107	7,120	7,88
19	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,070	1,100	12,18
20	979089	Poplatok za skladovanie - stavebného odpadu	t	1,107	8,770	9,71
99		Presun hmôt HSV				97,91
21	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	3,601	27,190	97,91
PSV		Práce a dodávky PSV				1 471,41
771		Podlahy z dlaždíc				1 218,88
22	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	22,310	4,600	102,63
23	59774000160 0.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	1,785	8,550	15,26
24	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	32,008	24,200	774,59
25	59774000160 0.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	33,288	8,550	284,61
26	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	11,770	3,550	41,79
784		Maľby				252,53
27	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	100,209	0,550	55,11
28	784452471.S	Maľby z maľarských zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	100,209	1,970	197,41

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED	JKSO	801 9
Názov objektu	VÝMENA ROZVODOV, TECHNOLOGIE KÚRENIA, VZT, ZTI, KOTOLŇA	EČO	
Názov časti	Vykurovanie	Miesto	K.Ú. NOVÁ VES PRI DUNAJI, p.č. 164/2, 164/47
Objednávateľ	OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA	IČO	IČ DPH
Projektant	Ing. Pavol Miša		
Zhotoviteľ	BUDE URČENÝ VÝBEROVÝM KONANÍM		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Pavol Miša	16.6.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	245,64	8	Práca nadčas		0	13	Zariad. staveniska		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	127 610,50	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy		
4		Montáž	48 969,63	11			0	16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné		
6		Montáž	1 460,32					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		178 286,09	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		2 333,66
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		180 619,75
Objednávateľ				Pečiatka				24	20 %	180 619,75 DPH	36 123,95
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		216 743,70
Zhotoviteľ				Pečiatka				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		
Poznámka								27	Kľzáva doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

ROZPOČET

Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Stavba: NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED

Objekt: VÝMENA ROZVODOV, TECHNOLÓGIE KÚRENIA, VZT, ZTI, KOTOLŇA

Časť: Vykurovanie

Objednávateľ: OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA

Zhotoviteľ: BUDE URČENÝ VÝBEROVÝM KONANÍM

JKSO: 801 9

EČO:

Spracoval: Ing. Pavol Miša

Dátum: 16. 06. 2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						245,64
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						245,64
1	974031143	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek hĺbku do 100 mm	m	52,000	4,660	242,32
2	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,676	4,380	2,96
3	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,676	0,530	0,36
PSV Práce a dodávky PSV						176 580,13
713 Izolácie tepelné						5 825,38
4	713411111	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi alebo rohožami jednovrstvová	m2	290,600	4,280	1 243,77
5	283310001000	Izolačná PE trubica 15x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	83,000	0,640	53,12
Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{40^\circ\text{C}}=0.040\text{W/m.K}$. Reakcia na oheň E.						
6	283310002700	Izolačná PE trubica 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	152,000	1,120	170,24
Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{40^\circ\text{C}}=0.040\text{W/m.K}$. Reakcia na oheň E.						
7	283310004700	Izolačná PE trubica 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	136,000	2,180	296,48
Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{40^\circ\text{C}}=0.040\text{W/m.K}$. Reakcia na oheň E.						
8	283310004800	Izolačná PE trubica 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	86,000	2,560	220,16
Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{40^\circ\text{C}}=0.040\text{W/m.K}$. Reakcia na oheň E.						
9	283310004900	Izolačná PE trubica 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	132,000	2,910	384,12
10	283310005000	Izolačná PE trubica 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	73,000	3,330	243,09
Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{40^\circ\text{C}}=0.040\text{W/m.K}$. Reakcia na oheň E.						
11	283310005800	Izolačná PE trubica 48x25 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	120,000	6,590	790,80
Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{40^\circ\text{C}}=0.040\text{W/m.K}$. Reakcia na oheň E.						
12	283310005900	Izolačná PE trubica 60x25 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	122,000	7,280	888,16
Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{40^\circ\text{C}}=0.040\text{W/m.K}$. Reakcia na oheň E.						
13	283310006900	Izolačná PE trubica 76x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	46,000	9,920	456,32
Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{40^\circ\text{C}}=0.040\text{W/m.K}$. Reakcia na oheň E.						
14	283310007000	Izolačná PE trubica 89x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	20,000	14,770	295,40
Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{40^\circ\text{C}}=0.040\text{W/m.K}$. Reakcia na oheň E.						

15	283310029900	Izolačná trubica ARMAFLEX ACE 60x25 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, izolácia vonk. časti potrubia od TČ do objektu, odolná proti poveternostným vplyvom a sln. žiareniu alebo ekvivalentná	m	40,000	19,380	775,20
----	--------------	--	---	--------	--------	--------

Tepelná a chladivá izolácia na báze flexibilnej elastomerickkej (kaučukovej) peny so štruktúrou uzavorených buniek (FEF). Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$. Faktor difúzneho odporu $\mu = 10000$. Reakcia na oheň Bs3d0.

16	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,259	32,890	8,52
----	-----------	--	---	-------	--------	------

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

730,62

17	722-21 R pol	Vtvarovky pre rozvody dopĺňovania vody (kolená, vsuvky, ...)	a	1,000	30,800	30,80
18	722130211.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15 pre dopĺňovanie do systému ÚK	m	10,000	10,210	102,10
19	722131921.S	Montáž vodovodného potrubia závitového DN 15 - dopĺňovanie ÚK	m	10,000	3,900	39,00
20	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	8,000	2,170	17,36
21	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	8,000	6,330	50,64
22	722221220	Montáž manometru vrátane príslušenstva	ks	3,000	10,050	30,15
23	4849210336	Manometer O 63 mm, spodné napojenie, rozsah 0-10 bar	ks	3,000	46,170	138,51
24	722221220.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1/2	ks	1,000	4,840	4,84
25	551110018100.S	Tlakový redukčný ventil, 1/2" mm, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast	ks	1,000	103,020	103,02
26	722221265.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	2,000	2,170	4,34
27	551110016400.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1/2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	2,000	20,430	40,86
28	722263414.S	Montáž vodomeru závitového jednотokového suchobežného G 1/2	ks	1,000	11,400	11,40
29	388240001100	Vodomer G 1/2", +30 °C, menovitý prietok Qn 2,5 m³/h, rozstup 110 mm (meranie vody pre dopĺňovanie)	ks	1,000	23,240	23,24
30	722270004.S	Montáž demineralizačného filtra 3/4" pre plnenie vykurovacích systémov	ks	1,000	15,890	15,89
31	436320007450	Filter demineralizačný pre plnenie vykurovacích systémov, 3/4" vrátane náplne	ks	1,000	93,030	93,03
32	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN50	m	10,000	1,440	14,40
33	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN50	m	10,000	0,990	9,90
34	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,055	20,770	1,14

731 Ústredné kúrenie - kotolne

68 765,89

35	731200825.S	Demontáž kotla ocelového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 25 do 40 kW	ks	4,000	50,970	203,88
36	731-00 R pol	Demontáž odvodu spalín od existujúcich stacionárnych kotlov	ks	1,000	38,360	38,36
37	731-01 R pol	Doprava plynových tepelných čerpadiel z miesta vykládky pred budovou na strechu nad 3.NP, osadenie na vopred pripravené miesto	ks	1,000	1 079,560	1 079,56
38	731-02 R pol	Plyn. absorpčné tepelné čerpadlo Robur GAHP-A HT S1 vo vonkajšom prevedení, tep. výkon pri A7/W50 38,3kW, el. pripojenie 230V/50Hz, účinnosť spaľovania 152%, bez obehového čerpadla, alebo ekvivalentné zariadenie	ks	2,000	23 454,400	46 908,80
39	731-03 R pol	Komunikačný kábel, pre ovládanie plyn. TČ, CAN-BUS 1*2*20/19AWG+1*0,75, dodávka výrobcu TČ, alebo ekvivalentné	m	100,000	10,740	1 074,00
40	731-04 R pol	Sada antivibračných podložiek pre TČ, nutné objednať v rámci dodávky TČ, alebo ekvivalentné	ks	2,000	383,600	767,20
41	731-05 R pol	Digitálny ovládač DDC pre plyn. TČ, nutné objednať v rámci dodávky TČ, alebo ekvivalentný	ks	1,000	822,000	822,00
42	731-06 R pol	Interface pre základné ovládanie systému a činnosti TČ (hybridnej kaskády) RB200 alebo ekvivalentné	ks	1,000	1 370,000	1 370,00
43	731-07 R pol	Komunikátor GPRS RS232 pre TČ, vrátane napájacieho zdroja a krátkej antény, dodávka TČ alebo ekvivalentný	ks	1,000	887,760	887,76
44	731-08 R pol	Prevodník RS232 - RS485 pre komunikátor GPRS, dodávka TČ alebo ekvivalentný	ks	1,000	230,160	230,16
45	731-09 R pol	Príložné čidlo teploty NTC 10 kOhm, kompatibilné s elektronickou reguláciou TČ, dodávka TČ alebo ekvivalentné	ks	2,000	60,280	120,56
46	731-10 R pol	Vonkajšie čidlo teploty pre ovládač DDC ATF1 NTC 10k, kompatibilné s elektronickou reguláciou TČ, dodávka TČ alebo ekvivalentné	ks	1,000	59,180	59,18
47	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,000	399,400	798,80
48	731-11 R pol	Kaskáda dvoch plyn. kondenz. kotlov Vaillant ecoTEC plyus VU 486/5-5, tep. výkon 8,1-45,2kW, vr. ekviter. regulácie multiMATIC 700, modulu VR71 pre 3 riadené okruhy + 2x kaskádový modul VR32, alebo ekvivalentné zariadenie rovnakých parametrov a funkcie	ks	1,000	5 927,530	5 927,53

49	731-12 R pol	Uzatváracie ventily pre plyn. kondenz. kotol tep. výkonu 48-120kW, vr. tepelnej izolácie, dodávka výrobcu kotla	ks	2,000	105,030	210,06
50	731-13 R pol	Rozširovací modul regulácie pre plyn. kotle multiMATIC 700 na dva riadené okruhy, nutné doobjednať ku kotlom Vaillant, alebo ekvivalentné	ks	1,000	219,200	219,20
51	731-14 R pol	Dialkové ovládanie pre multiMATIC 700, podsvietené, s izbovým termostatom a vlhkomerom, nutné doobjednať ku kotlom Vaillant, alebo ekvivalentné	ks	4,000	114,170	456,68
52	731-15 R pol	Komunikačný internetový modul so sieťovým adaptérom, sensoNET VR921, nutné doobjednať ku kotlom Vaillant alebo ekvivalentné	ks	1,000	356,200	356,20
53	731-20 R pol	Montáž odvodu spalín D130mm - dymovodov D80mm od dvoch kotlov s pripojením na novú komínovú vložku D130mm osadenú v existujúcom komín. telese. Dĺžka cca 14m.	ks	1,000	323,320	323,32
54	731-21 R pol	Odvod spalín od kaskády plyn. kondenz. kotlov, dymovod D80mm od každého kotla po napojenie na spoločný dymovod D130mm vyvedený 1m nad strechu (potrubie dl. koncový kus, čistiaci kus, spojky, tesnenie), nutné doobjednať na stavbe, dodávka výrobcu kotla	ks	1,000	593,670	593,67
55	731-22 R pol	Odvod spalín - pripojovacia sada pre zabudovanie do exist. komín. telesa (koleno 87° s podopretím, uchytenie, hlavica min. 1m nad strechou), dodávky výrobcu kotla	ks	1,000	237,470	237,47
56	731-23 R pol	Odvod spalín - Predĺženie potrubia D130mm, dl. cca 14m, dodávka výrobcu kotla	ks	7,000	137,000	959,00
57	731-24 R pol	Doplňkový materiál na dopojenie dymovodu od kotla na komínové teleso. Nutné špecifikovať na stavbe podľa reálnych podmienok po demontáži existujúceho kotla a odvodu spalín.	ks	1,000	493,200	493,20
58	731291020.S	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	ks	1,000	71,550	71,55
59	731-32 R pol	Rýchlomontážna sada Meibes MeiFlow S UC, DN25, bez zmiešavania, čerpadlo Grundfos Alpha2 25-60 alebo ekvivalentná	ks	1,000	504,160	504,16
60	731-321 R pol	Uzatvárací set MeiFlow S UC s izoláciou a spojkami pre uzavretie prípojok medzi čerpadlovou skupinou a rozdeľovačom, alebo ekvivalentné	ks	1,000	43,840	43,84
61	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,000	74,800	74,80
62	731-33 R pol	Rýchlomontážna sada Meibes MeiFlow M MC, DN25, so zmiešavaním, čerpadlo Grundfos Alpha2 25-60, vr. servopohonu alebo ekvivalentná	ks	1,000	629,100	629,10
63	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,000	95,860	191,72
64	731-34 R pol	Rýchlomontážna sada Meibes MeiFlow M MC, DN32, so zmiešavaním, čerpadlo Grundfos Alpha2 32-80, vr. servopohonu alebo ekvivalentná	ks	2,000	755,140	1 510,28
65	731-341 R pol	Uzatvárací set MeiFlow M MC s izoláciou a spojkami pre uzavretie prípojok medzi čerpadlovou skupinou a rozdeľovačom, alebo ekvivalentné	ks	3,000	63,570	190,71
66	731291100.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	ks	1,000	91,750	91,75
67	731-35 R pol	Rýchlomontážna sada Meibes MeiFlow L MC, DN40, so zmiešavaním, čerpadlo Grundfos Magna3 40-100F, vr. servopohonu alebo ekvivalentná	ks	1,000	1 067,500	1 067,50
68	731-351 R pol	Uzatvárací set MeiFlow L MC s izoláciou a spojkami pre uzavretie prípojok medzi čerpadlovou skupinou a rozdeľovačom, alebo ekvivalentné	ks	1,000	67,950	67,95
69	998731102	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	t	1,139	163,250	185,94

732 Ústredné kúrenie - strojovne

10 834,69

70	732110812.S	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200	m	8,000	9,330	74,64
71	732420812.S	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) do DN 40	ks	3,000	7,840	23,52
72	732420813.S	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50	ks	4,000	9,050	36,20
73	732420815.S	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 80	ks	1,000	10,080	10,08
74	732-01 R pol	Montáž automatického doplňovania vody do systému	ks	1,000	52,610	52,61
75	422710001200	Doplňovacie zariadenie automatické Filcontrol Plus, 10 bar/70°C, REFLEX alebo ekvivalentné	ks	1,000	1 383,150	1 383,15

Doplňovacie zariadenie bez čerpadla. Automatické doplňovacie zariadenie s kontrolou tlaku v sústave s tlakovou expanznou nádobou. Potrebný rozdiel tlakov medzi zdrojom doplňovania a nastaveným tlakom plynu v expanznej nádobe musí byť väčší ako 1,5 bar.

76	732111405.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného, pre 2 okruhy, kompatibilný s čerpadlovými skupinami	ks	1,000	38,380	38,38
77	732-11 R pol	Kombinovaný rozdeľovač a zberač, pre 2 okruhy, vývody kompatibilné s napojením čerpadlových skupín, dodávka Meibes alebo ekvivalentný	ks	1,000	404,420	404,42
78	732111406.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného, pre 3 okruhy, kompatibilný s čerpadlovými skupinami	ks	1,000	50,090	50,09
79	732-12 R pol	Kombinovaný rozdeľovač a zberač, pre 3 okruhy, vývody kompatibilné s napojením čerpadlových skupín, dodávka Meibes alebo ekvivalentný	ks	1,000	690,480	690,48

80	732219210.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 160-200 l	ks	1,000	59,620	59,62
81	732-20 R pol	Stacionárny zásobník pitnej vody Vaillant uniSTOR VIH R 200 B, objem 200 litrov, alebo ekvivalentný	ks	1,000	904,200	904,20
82	732230012.S	Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 900 do 1100 l	ks	1,000	170,980	170,98
83	732-22 R pol	Akumulačná nádoba vykurovacej vody Vaillant allSTOR plus VPS 1000/3-5, vr. tepelnej izolácie, objem 1000 litrov alebo ekvivalentná	ks	1,000	1 899,730	1 899,73
84	732331054.S	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 200 l	ks	2,000	33,050	66,10
85	48463000690 0.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 200 l, 6 bar	ks	2,000	495,390	990,78
86	732429112.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 32	ks	4,000	19,570	78,28
87	732-31 R pol	Obehové čerpadlo Grundfos Magna1 32-60, závit, 230V/50Hz alebo ekvivalentné	ks	1,000	801,870	801,87
88	732-32 R pol	Obehové čerpadlo Grundfos Magna1 32-100, závit, 230V/50Hz alebo ekvivalentné	ks	2,000	917,240	1 834,48
89	732-33 R pol	Chemická úpravná vody Viessmann Aquaset 500-N, alebo ekvivalentná	ks	1,000	1 155,180	1 155,18
90	732-34 R pol	Náplň do Aquaset 500-N, soľ 25 kg alebo ekvivalentná	ks	1,000	36,170	36,17
91	732890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m	t	0,928	55,980	51,95
92	998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,358	60,840	21,78

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

29 408,65

93	733110803.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15	m	210,000	0,700	147,00
94	733110806.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	330,000	0,740	244,20
95	733110808.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	420,000	1,530	642,60
96	733110810.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 50 do DN 80	m	25,000	1,760	44,00
97	733111105.S	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, vr. montáže	m	41,000	14,070	576,87
98	733111106.S	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, vr. montáže	m	83,000	17,400	1 444,20
99	733111107.S	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40, vr. montáže	m	120,000	20,180	2 421,60
100	733111108.S	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50, vr. montáže	m	122,000	25,320	3 089,04
101	733120832.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 89 do D 133	m	54,000	2,940	158,76
102	733121122.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2, vr. montáže	m	46,000	34,870	1 604,02
103	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2, vr. montáže	m	510,000	12,970	6 614,70
104	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2, vr. montáže	m	201,000	13,680	2 749,68
105	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5, vr. montáže	m	136,000	14,960	2 034,56
106	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5, vr. montáže	m	86,000	18,110	1 557,46
107	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5, vr. montáže	m	91,000	24,220	2 204,02
108	733-01 R pol	Tvarovky - ostatný drobný montážny materiál pre oceleové potrubie lisované (kolená, T-kusy, šróbenia, vsuvky, návarky, premost'ovacie oblúky, prechody, redukcie, ...)	ks	1,000	350,720	350,72
109	733-02 R pol	Tvarovky - ostatný drobný montážny materiál pre oceleové potrubie bezšvové a hladké (kolená, T-kusy, šróbenia, vsuvky, návarky, redukcie, ...)	ks	1,000	373,740	373,74
110	733-11 R pol	Uchytenie potrubia pod strop prízemí (objímky, závesy, skoby, ...)	sad a	1,000	757,340	757,34
111	733-12 R pol	Uchytenie potrubia na existujúcom murive - zvislé stúpacie potrubia, pripojovacie potrubia k vykurovacím telesám (objímky, konzoly, šróby, ...)	sad a	1,000	569,920	569,92
112	733-13 R pol	Uchytenie potrubia na stenu prielezného kanálu pod podlahou 1.NP (objímky, konzoly, závitové tyče, šróby, ...)	sad a	1,000	614,860	614,86
113	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	m	366,000	0,420	153,72
114	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priemeru 89/5	m	46,000	0,580	26,68
115	733191201	Tlaková skúška oceleového potrubia lisovaného do D 35 mm	m	1 024,000	0,590	604,16
116	733890803.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	4,462	61,410	274,01
117	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	3,438	43,880	150,79

734 Ústredné kúrenie - armatúry

12 182,30

118	734100811.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50	ks	26,000	6,410	166,66
-----	-------------	---	----	--------	-------	--------

119	734100812.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100	ks	6,000	8,700	52,20
120	734100813.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 100 do DN 150	ks	3,000	15,210	45,63
121	734162005.S	Montáž filtra prírubového DN 65	ks	2,000	13,660	27,32
122	42201000110 0.S	Prírubový filter DN 65, dĺ. 290 mm, telo a viečko liatina, sitko oceľ, EPDM	ks	2,000	170,490	340,98
123	734192020.S	Montáž medziprírubovej uzatváraciej klapky DN 65	ks	6,000	9,130	54,78
124	42281000230 0.S	Medziprírubová klapka uzatváracia DN 65, dĺ. 46 mm, liatina, EPDM, FKM	ks	6,000	102,900	617,40
125	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	148,000	2,480	367,04
126	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1	ks	48,000	3,420	164,16
127	734200823.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4	ks	56,000	4,650	260,40
128	734200824.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2	ks	9,000	5,600	50,40
129	734200833.S	Demontáž armatúry s tromi závitmi nad 1 do G 6/4	ks	7,000	6,360	44,52
130	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	73,000	0,930	67,89
131	4849210112	Automatický odvzdušňovací ventil 3/8"	ks	12,000	10,750	129,00
132	5517301170	Plniaci a vypúšťací guľový kohút závitový, DN15	ks	61,000	6,890	420,29
133	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	192,000	2,700	518,40
134	55129000680 0	Regulačné šróbenie priame 1/2", pripojenie vykurovacieho telesa typu K, dodávka Viessmann alebo ekvivalentné	ks	80,000	10,480	838,40
135	55121003500 0	Ventil termostatický priamy 1/2" s prednastavením, telesá typu K, dodávka Viessmann alebo ekvivalentné	ks	80,000	14,150	1 132,00
136	55134000590 0	Guľový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka	ks	32,000	6,330	202,56
137	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	6,000	3,330	19,98
138	55134000600 0	Guľový uzáver na plyn 3/4", FF, páčka	ks	6,000	8,770	52,62
139	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	3,640	14,56
140	55124001080 0.S	Guľový kohút so zaistením 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám	ks	2,000	67,950	135,90
141	55134000610 0	Guľový uzáver 1", páčka	ks	2,000	15,290	30,58
142	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,000	4,350	17,40
143	55134000620 0	Guľový uzáver na plyn 5/4", FF, páčka	ks	4,000	24,090	96,36
144	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	10,000	5,610	56,10
145	55134000370 0	Guľový uzáver 6/4", páčka	ks	8,000	35,470	283,76
146	55119000120 0.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4"	ks	2,000	34,940	69,88
147	734209118.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	12,000	6,720	80,64
148	55134000640 0	Guľový uzáver na plyn 2", FF, páčka	ks	10,000	59,290	592,90
149	55119000130 0.S	Spätná klapka vodorovná závitová 2"	ks	2,000	47,580	95,16
150	734-01 R pol	Montážny materiál pre armatúry (šróbenia, redukcie, vsuvky, nátrubky, ...)	sada	1,000	495,390	495,39
151	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	3,000	3,670	11,01
152	734-11 R pol	Ručný regulačný ventil (napr. Honeywell Kombi 2, DN15), s možnosťou vypúšťania a napúšťania, vrátane meracích ventilčekov	ks	3,000	117,490	352,47
153	734223152.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 20	ks	1,000	3,990	3,99
154	734-12 R pol	Ručný regulačný ventil (napr. Honeywell Kombi 2, DN20), s možnosťou vypúšťania a napúšťania, vrátane meracích ventilčekov	ks	1,000	125,380	125,38
155	734223154.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 25	ks	1,000	4,940	4,94
156	734-13 R pol	Ručný regulačný ventil (napr. Honeywell Kombi 2, DN25), s možnosťou vypúšťania a napúšťania, vrátane meracích ventilčekov	ks	1,000	129,330	129,33
157	734223160.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 50	ks	2,000	8,680	17,36
158	734-14 R pol	Ručný regulačný ventil (napr. Honeywell Kombi 2, DN50), s možnosťou vypúšťania a napúšťania, vrátane meracích ventilčekov	ks	2,000	344,140	688,28
159	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	80,000	1,480	118,40
160	5517300790	Termostatická hlavica Viessmann M30x1,5, odolná voči poškodeniu a odcudzeniu alebo ekvivalentná	ks	80,000	36,140	2 891,20
161	734252110.S	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	4,000	3,850	15,40
162	55121002330 0	Ventil poistný pre vykurovanie, 1/2", 3 bar, PN 16	ks	4,000	38,580	154,32
163	734449311	Montáž manometra	ks	1,000	10,050	10,05

164	4848902160	Manometer, priemer 100mm, rozsah 0-10 barov 1/2", vrátane príslušenstva	ks	1,000	52,720	52,72
165	734890803.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 24m	t	1,138	51,220	58,29
166	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,235	33,630	7,90

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

48 082,76

167	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	395,000	1,300	513,50
168	735151811.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm,	ks	3,000	6,430	19,29
169	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	160,000	0,360	57,60
170	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	395,000	0,700	276,50
171	735-01 R pol	Rýchlomontážna sada K, pre bočné pripojenie - pozostáva z 2 záslepek, odvzduš. zátky, 2 konzol, 4 skrutiek, 4 hmoždínok, dodávka Viessmann alebo ekvivalentná ale kompatibilná s vykurovacími telesami	ks	80,000	23,450	1 876,00
172	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	8,000	28,080	224,64
173	48453002110 0	Teleso vykurovacie doskové Viessmann typ 22, vxlxl 600x600x100 mm, pripojenie závit 5xG 1/2" vnútorný, alebo ekvivalentné	ks	1,000	115,080	115,08

V cene je zahnutá upevňovacia sada alebo konzola.

174	48453001596 3	Teleso vykurovacie doskové Viessmann typ 21, vxlxl 600x600x76 mm, pripojenie závit 5xG 1/2" vnútorný, alebo ekvivalentné	ks	7,000	96,450	675,15
-----	---------------	--	----	-------	--------	--------

V cene je zahnutá upevňovacia sada alebo konzola.

175	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	18,000	28,500	513,00
176	48453002120 0	Teleso vykurovacie doskové Viessmann typ 22, vxlxl 600x700x100 mm, pripojenie závit 5xG 1/2" vnútorný alebo ekvivalentné	ks	3,000	124,940	374,82

V cene je zahnutá upevňovacia sada alebo konzola.

177	48453002130 0	Teleso vykurovacie doskové Viessmann typ 22, vxlxl 600x800x100 mm, pripojenie závit 5xG 1/2" vnútorný, alebo ekvivalentné	ks	1,000	132,620	132,62
-----	---------------	---	----	-------	---------	--------

V cene je zahnutá upevňovacia sada alebo konzola.

178	48453001596 5	Teleso vykurovacie doskové Viessmann typ 21, vxlxl 600x700x76 mm, pripojenie závit 5xG 1/2" vnútorný, alebo ekvivalentné	ks	7,000	104,120	728,84
-----	---------------	--	----	-------	---------	--------

V cene je zahnutá upevňovacia sada alebo konzola.

179	48453001596 9	Teleso vykurovacie doskové Viessmann typ 21, vxlxl 600x900x76 mm, pripojenie závit 5xG 1/2" vnútorný, alebo ekvivalentné	ks	7,000	118,370	828,59
-----	---------------	--	----	-------	---------	--------

V cene je zahnutá upevňovacia sada alebo konzola.

180	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	42,000	28,910	1 214,22
181	48453002150 0.S	Teleso vykurovacie doskové Viessmann typ 22, vxlxl 600x1000x100 mm, pripojenie závit 5xG 1/2" vnútorný alebo ekvivalentné	ks	1,000	151,250	151,25
182	48453002170 0	Teleso vykurovacie doskové Viessmann typ 22, vxlxl 600x1200x100 mm, pripojenie závit 5xG 1/2" vnútorný alebo ekvivalentné	ks	12,000	173,170	2 078,04

V cene je zahnutá upevňovacia sada alebo konzola.

183	48453001597 1	Teleso vykurovacie doskové Viessmann typ 21, vxlxl 600x1000x76 mm, pripojenie závit 5xG 1/2" vnútorný, alebo ekvivalentné	ks	4,000	127,140	508,56
-----	---------------	---	----	-------	---------	--------

V cene je zahnutá upevňovacia sada alebo konzola.

184	48453001597 5	Teleso vykurovacie doskové Viessmann typ 21, vxlxl 600x1200x76 mm, pripojenie závit 5xG 1/2" vnútorný, alebo ekvivalentné	ks	25,000	144,670	3 616,75
-----	---------------	---	----	--------	---------	----------

V cene je zahnutá upevňovacia sada alebo konzola.

185	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	11,000	30,910	340,01
186	48453002180 0	Teleso vykurovacie doskové Viessmann typ 22, vxlxl 600x1400x100 mm, pripojenie závit 5xG 1/2" vnútorný, alebo ekvivalentné	ks	3,000	196,180	588,54
187	48453001597 7	Teleso vykurovacie doskové Viessmann typ 21, vxlxl 600x1400x76 mm, pripojenie závit 5xG 1/2" vnútorný, alebo ekvivalentné	ks	8,000	163,300	1 306,40

V cene je zahnutá upevňovacia sada alebo konzola.

188	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	30,120	30,12
189	48453007550 0	Teleso vykurovacie doskové Viessmann typ 33, vxlxl 600x1200x155 mm, pripojenie závit 5xG 1/2" vnútorný, alebo ekvivalentné	ks	1,000	246,600	246,60

Konzola, odvzdušňovacia zátky, záslepka sú zahnuté v cene.

190	735158120	Vykurovacie telesá panelové a rúrkové, tlaková skúška telesa vodou	ks	80,000	7,000	560,00
191	735191910	Napustenie vody do vykurovacej sústavy po montáži	ks	1,000	0,410	0,41
192	735-11 R pol	Nastavenie požadovaného stupňa regulácie termostatického ventilu	ks	80,000	0,270	21,60

193	735311269	Podlahové kúrenie, systém vodiacich lišt, potrubie 17x2,0 rozteč do 200 mm, montáž	m2	685,000	13,790	9 446,15
194	28323001190	Krycia PE fólia, šírka 1200 mm x 100m, napr. REHAU alebo ekvivalentná	m2	685,000	1,060	726,10
195	48465003570	Rozdeľovač s prietokomerami z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxhl 346x341x89 mm, 5 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, napr. REHAU alebo ekvivalentný	ks	1,000	235,070	235,07

Materiál: špeciálny profil z ušľachtilej ocele CrNi – oceľ 1.4301, pozostáva z: 2x záslepka, poniklovaná, pripojenie 2x von. závit 1", 2x kombinovaný plniaci a odvzdušňovací kohút, upevňovacia sada, na rozdeľovači je prietokomer 0-5 l/min. s červeným aretačným krúžkom, na zberači sú termistické ventily, pripojovací závit M30 x 1,5 pre termopohon. Forma dodávky: balenie v krabici.

196	48465003640	Rozdeľovač s prietokomerami z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxhl 696x341x89 mm, 12 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, napr. REHAU alebo ekvivalentný	ks	2,000	450,160	900,32
-----	-------------	--	----	-------	---------	--------

Materiál: špeciálny profil z ušľachtilej ocele CrNi – oceľ 1.4301, pozostáva z: 2x záslepka, poniklovaná, pripojenie 2x von. závit 1", 2x kombinovaný plniaci a odvzdušňovací kohút, upevňovacia sada, na rozdeľovači je prietokomer 0-5 l/min. s červeným aretačným krúžkom, na zberači sú termistické ventily, pripojovací závit M30 x 1,5 pre termopohon. Forma dodávky: balenie v krabici.

197	48465003650	Rozdeľovač s prietokomerami z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxhl 746x341x89 mm, 13 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, napr. REHAU alebo ekvivalentný	ks	2,000	482,190	964,38
-----	-------------	--	----	-------	---------	--------

Materiál: špeciálny profil z ušľachtilej ocele CrNi – oceľ 1.4301, pozostáva z: 2x záslepka, poniklovaná, pripojenie 2x von. závit 1", 2x kombinovaný plniaci a odvzdušňovací kohút, upevňovacia sada, na rozdeľovači je prietokomer 0-5 l/min. s červeným aretačným krúžkom, na zberači sú termistické ventily, pripojovací závit M30 x 1,5 pre termopohon. Forma dodávky: balenie v krabici.

198	48465004170	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 750, šxvxhl 750x715-895x110-150 mm, 5-8 okruhov, oceľový plech, biely, napr. REHAU alebo ekvivalentná	ks	1,000	133,610	133,61
199	48465004180	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 950, šxvxhl 950x715-895x110-150 mm, 9-12 okruhov, oceľový plech, biely, napr. REHAU alebo ekvivalentná	ks	2,000	147,070	294,14
200	48465004190	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 1150, šxvxhl 1150x715-895x110-150 mm, 13-15 okruhov, oceľový plech, biely, napr. REHAU alebo ekvivalentná	ks	2,000	164,680	329,36
201	19773005810	Pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom d 17x2,0 mm - G 3/4" na pripojenie rúrok na rozdeľovač vykurovacieho vedenia, materiál: mosadz, napr. REHAU alebo ekvivalentný	ks	110,000	4,220	464,20
202	28622005320	Vodiaca lišta Raufix 16/17/20 mm bez záchytných hákov na upevnenie rúrok podlah. vykurovania, materiál: PP, napr. REHAU alebo ekvivalentná	m	650,000	2,990	1 943,50
203	28622005330	Príchytky pre upevnenie na vodiacu lištu Raufix k izolácii, materiál: PP, napr. REHAU alebo ekvivalentná	ks	1 300,000	0,120	156,00
204	28622005340	Okrajová izolačná páska 80 mm z extrudovanej PE peny, napr. REHAU alebo ekvivalentná	m	420,000	1,220	512,40
205	28622005350	Dilatačný profil samolepiaci, hr. 10 mm, dĺžka 1200 mm na vytvorenie trvale elastických škár vo vykurovacej mazanine a na ohraničenie polí mazaniny, napr. REHAU alebo ekvivalentný	m	165,000	9,670	1 595,55
206	19773009490	Násuvná objímka d 17x2 mm, pre rúrky RAUTHERM S, niklovaná mosadz, REHAU alebo ekvivalentná, kompatibilná s rozdeľovačom	ks	40,000	0,990	39,60

Súčasť trvalo tesnej spojovacej techniky násuvných objímok REHAU bez využitia O-krúžkov s rúrkami RAUTHERM S.

207	28613000490	Rúra vykurovacia RAUTHERM S 17x2 mm, kotúč 120 m, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), napr. REHAU alebo ekvivalentný	m	3 700,000	1,670	6 179,00
208	735-21 R pol	Set guľových kohútov pre rozdeľovač podlah. vykurovania, priame 1"	pár	5,000	32,110	160,55
209	735-22 R pol	Ochranná rúrka pre rúrku 17x2	m	200,000	1,160	232,00
210	735-23 R pol	Priestorový regulátor so snímačom teploty a vlhkosti, kábelový, biely, napr. Rehau NEA Smart 2.0 HBW alebo ekvivalentný	ks	13,000	107,180	1 393,34
211	735-24 R pol	Transformátor NEA Smart 2.0 24V, osadený do skrine podlah. vykurovania, kompatibilný s priestorovými termostatmi a regulačnou základňou, dodávka Rehau alebo ekvivalentný	ks	5,000	63,660	318,30
212	735-25 R pol	Regulačná základňa NEA Smart 2.0, 24V, pre reguláciu okruhov podlahového vykurovania, dodávka Rehau alebo ekvivalentná	ks	5,000	427,630	2 138,15
213	735-26 R pol	Servopohon UNI (24V), pre ovládanie okruhu podlahového vykurovania, bez prúdu uzatvorený, dodávka Rehau alebo ekvivalentný	ks	55,000	28,180	1 549,90
214	735-27 R pol	Plastifikátor (prmiešať do betónovej zálievky okruhov podlahového vykurovania, v prípade anhydridového potru nepridávať), dodávka Rehau alebo ekvivalentný	kg	34,000	4,830	164,22

215	735-28 R pol	Kabeláž - prepojenie priestorových termostátov so servopohonmi a regulačnou základňou, dvojžilové vedenie, podľa pokynov výrobcu regulácie podlah. vykurovania	m	145,000	3,450	500,25
216	735890803.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	9,558	59,260	566,41
217	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,771	37,690	142,13
783		Nátery				749,84
218	783415150	Nátery kov.potr.a armatur olejové farby slon. do DN 100 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	412,000	1,820	749,84
M		M				1 460,32
23-M		Montáže potrubia				1 000,00
219	MV	Murárske výpomoci (zapravenie prestupov potrubia, úprava miesta inštalácie vykurovacích telies, úprava miesta inštalácie zariadenia kotolne, ...)	%	1,000	1 000,000	1 000,00
95-M		Revízie				460,32
220	950201001.S	Prevádzková revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	3,000	93,160	279,48
221	950201003.S	Prevádzková revízia tlakových nádob stabilných o obsahu nad 0, 8 do 1,5 m3	ks	1,000	180,840	180,84
OST		Ostatné				2 333,66
222	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaní	hod	8,000	17,540	140,32
223	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	hod	48,000	17,540	841,92
224	HZS-0090	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	hod	12,000	17,540	210,48
225	HZS-00103 R pol	Uvedenie do prevádzky - plynové absorpčné tepelné čerpadlo, zástupcom dodávateľa	ks	2,000	230,160	460,32
226	OST-00102 R pol	Kontrola účinnosti spaľovania v inštalovaných absorpčných tep. čerpadlách, zástupcom dodávateľa	ks	2,000	27,400	54,80
227	OST-00103 R pol	Obhliadka elektronickej regulácie k absorpčným tep. čerpadlám, preverenie funkcie, uvedenie do prevádzky zástupcom dodávateľa	ks	1,000	263,040	263,04
228	OST-00104 R pol	Uvedenie do prevádzky komunikátoru pre vzdialený dohľad, zástupcom dodávateľa	ks	1,000	231,260	231,26
229	OST-00105 R pol	Revízná správa k odvodu spalín a novej spalínovej ceste	ks	1,000	131,520	131,52

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED

JKSO

Názov objektu VÝMENA ROZVODOV, TECHNOLOGIE KÚRENIA, VZT, ZTI, KOTOLIŇA

EČO

Názov časti Plynoinštalácia

Miesto

K.Ú. NOVÁ VES PRI DUNAJI, p.č. 164/2, 164/47

Objednávateľ OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA

IČO

IČ DPH

Projektant Ing. Pavol Miša

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Ing. Pavol Miša

Dňa

16.6.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	176,36	8	Práca nadčas	0		13	Zariad. staveniska		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.	0		14	Územné vplyvy		
3	PSV	Dodávky	1 186,03	10	Kultúrna pamiatka	0		15	Mimostav. doprava		
4		Montáž	2 532,05	11		0		16	Prevádzk. vplyvy		
5	"M"	Dodávky	573,15					17	Ostatné		
6		Montáž	894,80					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		5 362,40	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		175,36

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Poznámka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 537,76
24	20 % 5 537,76 DPH	1 107,55
25	Cena s DPH (r. 23-24)	6 645,31

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	
27	Kľzáva doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Stavba: NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED

Objekt: VÝMENA ROZVODOV, TECHNOLOGIE KÚRENIA, VZT, ZTI, KOTOLŇA

Časť: Plynoinštalácia

Objednávateľ: OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA

Zhotoviteľ: BUDE URČENÝ VÝBEROVÝM KONANÍM

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Pavol Miša

Dátum: 16.06.2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				176,36
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				176,36
1	941944851.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	8,000	0,820	6,56
2	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	8,000	3,010	24,08
3	971042461.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, hr. do 600 mm	ks	2,000	71,240	142,48
4	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,660	4,380	2,89
5	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,660	0,530	0,35
PSV		PSV				3 718,08
723		Zdravotechnika - plynovod				2 975,02
6	723120202.S	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15, vr. montáže	m	25,000	11,990	299,75
7	723120204.S	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25, vr. montáže	m	7,000	13,800	96,60
8	723120205.S	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32, vr. montáže	m	35,000	16,160	565,60
9	723150312.S	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 DN50 vr. montáže	m	15,000	19,860	297,90
10	723150314.S	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 Dxt 89x3,6 mm, vr. montáže	m	3,000	32,040	96,12
11	723150315.S	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 Dxt 108x4 mm, vr. montáže	m	2,000	49,980	99,96
12	723150365.S	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 38x2,6 mm	m	1,000	9,010	9,01
13	723150367.S	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 57x2,9 mm	m	2,000	13,350	26,70
14	723150369.S	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 89x3,6 mm	m	2,000	22,550	45,10
15	723120804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových do DN 25	m	22,000	0,990	21,78
16	723150804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok hladkých nad D 76 mm do D 108 mm	m	15,000	2,620	39,30
17	723150805.S	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok hladkých nad D 108 mm do D 159 mm	m	5,000	3,860	19,30
18	723190907	Odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	87,000	0,950	82,65
19	723-08 R pol	Koleno 90° prívarovacie, ocel', DN25	ks	10,000	1,480	14,80
20	723-09 R pol	Koleno 90° prívarovacie, ocel', DN32	ks	12,000	1,720	20,64
21	723-11 R pol	Koleno 90° prívarovacie, ocel', DN50	ks	6,000	3,450	20,70
22	723-21 R pol	Redukcia, prívarovacia, ocel', DN32/DN25	ks	2,000	2,150	4,30
23	723-22 R pol	Redukcia, prívarovacia, ocel', DN80/DN32	ks	1,000	5,800	5,80
24	723-23 R pol	Redukcia, prívarovacia, ocel', DN80/DN50	ks	1,000	4,980	4,98
25	723-30 R pol	Dno klenuté prívarovacie, DN80	ks	1,000	1,670	1,67
26	723-31 R pol	Dno klenuté prívarovacie, DN100	ks	2,000	5,900	11,80
27	723190916.S	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky DN15 na potrubie DN 32	ks	2,000	28,500	57,00
28	723190919.S	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky DN25 na potrubie DN 80	ks	2,000	46,580	93,16
29	723231012.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	ks	4,000	4,090	16,36
30	55134000810 0.S	Guľový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	4,000	23,330	93,32
31	723231015.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 5/4	ks	1,000	4,620	4,62

32	55134000620 0.S	Guľový uzáver na plyn 5/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	1,000	35,970	35,97
33	723239203.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	4,000	4,090	16,36
34	723-41 R pol	Filter plynový, závit, 1"	ks	4,000	15,210	60,84
35	723231006.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	ks	4,000	3,230	12,92
36	55134000590 0.S	Guľový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	2,000	9,860	19,72
37	55134001000 0	Vzorkovací uzáver plynu priamy, 1/2" F, páčka	ks	2,000	12,680	25,36
38	723-42 R pol	Ostatný drobný montážny materiál	kpl	1,000	147,960	147,96
39	734494213	Montáž návarku	ks	2,000	5,920	11,84
40	3194153400	Nátrubok čierny 1/2", 1x pre napojenie tlakomera	ks	2,000	7,120	14,24
41	734421110	Montáž tlakomer	ks	2,000	49,520	99,04
42	38843000350 0.S	Manometer, 0-10 kPa vrátane príslušenstva	ks	2,000	92,230	184,46
43	723-91 R pol	Uloženie a ukotvenie nového potrubia vo vnútri objektu (objímky, strmene, skoby, ...)	kpl	1,000	271,260	271,26
44	723290822.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,277	59,090	16,37
45	998723102	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,469	20,820	9,76

769 Montáže vzduchotechnických zariadení

558,88

46	769-01	Uchytenie potrubia pod strop (závesy, strmene, skoby, ...)	sada	1,000	89,070	89,07
47	4299003107	Montážny materiál Al - lepiaci páska, šírka 50 mm, balenie 50 m	ks	1,000	13,700	13,70
48	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	6,000	20,050	120,30
49	42981000120 0.S	Potrubie kruhové spiro DN 355, dĺžka 1000 mm	m	6,000	33,410	200,46
50	769035078.S	Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	9,800	9,80
51	42972020020 0.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 400x400 mm	ks	1,000	27,990	27,99
52	769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	22,730	22,73
53	42972004890 0.S	Žalúzia protidažďová hliníková s rámom, šxv 400x250 mm	ks	1,000	64,950	64,95
54	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	5,490	1,800	9,88

783 Dokončovacie práce - nátery

184,18

55	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby žltej do DN50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	82,000	2,090	171,38
56	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické do DN 100 mm farby dvojnás. 1x email a základný náter	m	5,000	2,560	12,80

M M

1 467,95

23-M Montáže potrubia

1 467,95

57	230170001.S	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	98,610	98,61
58	230170002.S	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	1,000	110,130	110,13
59	230170003.S	Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125	úsek	1,000	123,570	123,57
60	230170011.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN DN do - 40	m	67,000	0,290	19,43
61	230170012.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN DN 50 - 80	m	18,000	0,640	11,52
62	230170013.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN DN 100 - 125	m	2,000	0,790	1,58
63	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - do DN50	m	82,000	2,390	195,98
64	230230017.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - DN 80	m	3,000	2,450	7,35
65	230230018.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - DN 100	m	2,000	2,490	4,98
66	230250011	Montáž uzemnenia	m	20,000	17,340	346,80
67	MV	Murárske výpomoci (zapravenie prestupov potrubia, ...)	%	10,000	54,800	548,00

OST Ostatné

175,36

68	H2S-0010	Revízia rozvodu plynu	hod	8,000	21,920	175,36
----	----------	-----------------------	-----	-------	--------	--------

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED

Názov objektu VÝMENA ROZVODOV, TECHNOLOGIE KÚRENIA, VZT, ZTI, KOTOLŇA

Názov časti ZDRAVOTECHNIKA

JKSO

EČO

Miesto

K.Ú. NOVÁ VES PRI DUNAJI, p.č. 164/2, 164/47

IČO

IČ DPH

Objednávateľ OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA

Projektant

Zhotoviteľ BUDE URČENÝ VÝBEROVÝM KONANÍM

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Miroslava Šuchterová

16.6.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	81,72	8	Práca nadčas		0	13	GZS		
2		Montáž	20 783,68	9	Bez pevnej podl.		0	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky	38 068,54	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž	40 790,86	11			0	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž	1 910,76					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		101 635,56	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		101 635,56
Objednávateľ								24	20 %	101 635,56 DPH	20 327,11
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		121 962,67
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		
								27	Kľzáva doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

KRYCI LIST ROZPOCTU

KRYCI LIST ROZPOCTU

##

ROZPOČET

Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Stavba: NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED

Objekt: VÝMENA ROZVODOV, TECHNOLOGIE KÚRENIA, VZT, ZTI, KOTOLŇA

Časť: ZDRAVOTECHNIKA

Objednávateľ: OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA

Zhotoviteľ: BUDE URČENÝ VÝBEROVÝM KONANÍM

JKSO:

EČO:

Spracoval: Miroslava Šuchterová

Dátum: 16.06.2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

20 865,40

1 Zemné práce

778,26

1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	28,000	8,220	230,16
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	28,000	0,770	21,56
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	28,000	1,640	45,92
4	162502111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m3	28,000	2,740	76,72
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,000	0,710	11,36
6	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	32,000	6,580	210,56
7	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	12,000	3,840	46,08
8	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,000	32,880	65,76
9	Info cena 2	Strkopiesok obsyp 0-16	m3	2,000	35,070	70,14

4 Vodorovné konštrukcie

32,88

127	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,500	65,760	32,88
-----	-----------	--	----	-------	--------	-------

8 Rúrové vedenie

19 839,21

10	50	Skúška tesnosti kanalizácie do D 125	m	6,000	1,060	6,36
11	871324004	Montáž kanalizačného PVC potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125	m	6,000	5,700	34,20
12	286110012000	Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová D 160x3,2 mm, dl. 1 m	ks	6,000	13,620	81,72
13	Info cena 4	Plastová nádrž VB30001E+montáž	ks	1,000	11 619,240	11 619,24
134	info cena 4.6	Vsakovacia šachta DN1000-betónová+poklop+kónus-dodávka+montáž	ks	1,000	1 644,000	1 644,00
14	info cena 4.3	Jednotka na čerpanie šedej vody GRUNDFOS RMQ 3-45-AA-W-A-BVBP-dodávka+montáž	kpl	1,000	3 051,660	3 051,66
128	info cena 4.4	Armatúrna šachta -betónová 1,5x3,8x1,8+poklop -dodávka+montáž	kpl	1,000	3 026,060	3 026,06
129	info cena 4.5	Základová doska 2,2x4,5x0,15m pod armatúrnú šachtu vrátane výstuže, štrkového lôžka,	kpl	1,000	375,970	375,97

99 Presun hmôt HSV

215,05

15	998271201	Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	t	6,092	35,300	215,05
----	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

78 859,40

713 Izolácie tepelné

4 895,08

16	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvody vodyCIRK,TV	m	48,000	4,720	226,56
17	2837741544	Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvody vody cirk,TV	m	185,000	3,990	738,15
18	2837741531	Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvody vodz TUV+CIRK	m	220,000	3,670	807,40
19	28377415581	Tubolit DG 26 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvody SV,TV, cirk	m	180,000	4,230	761,40
20	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	633,000	2,570	1 626,81
21	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer 42-80	m	78,000	2,870	223,86
22	28377415991	Tubolit DG 54 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvody TV a cirkulacie	m	78,000	6,550	510,90

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

19 796,98

24	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	360,000	5,050	1 818,00
25	721140806.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad DN 100 do DN 200, -0,03065t	m	110,000	7,050	775,50
26	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	147,000	18,740	2 754,78
27	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	12,000	26,270	315,24
28	721171306.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm zvislé	m	95,000	13,630	1 294,85
29	721171308.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm zvislé	m	300,000	23,810	7 143,00
30	721171502.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné prípojné	m	50,000	15,170	758,50
31	721171503.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné	m	22,000	15,300	336,60
32	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	38,000	2,450	93,10
33	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	14,000	2,700	37,80
34	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	31,000	4,000	124,00
35	CENNIK HL4	Prívetrávacia hlavica HL 900	ks	2,000	37,840	75,68
36	CENNIK HL8	Odvetrávací hlavica HL 810	ks	2,000	26,930	53,86
37	CENNIK HL7	Lievik k ohrievaču vody-HL 21	ks	1,000	17,720	17,72
38	Info cena-ACO	Dvorový vpust ACO SELF+montáž	m	9,000	120,450	1 084,05
39	Info cena-HL8	Strešný vpust HL 64P	kpl	19,000	107,540	2 043,26
40	Info cena-prepoj	Prepojenie na existujúcu kanalizáciu	kpl	10,000	38,360	383,60
41	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	626,000	0,750	469,50
42	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,827	23,670	19,58
43	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	0,827	12,410	10,26
44	CENNIK HL9	Montáž HL	KS	33,000	5,700	188,10

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

25 947,65

45	5512146601	Ventily k armatúram vypúšťací 1/2"	ks	17,000	7,460	126,82
46	Info cena	Poistný ventil-DN15+dodávka+montáž	ks	1,000	38,580	38,58
47	Info cena5.2	Prepojenie na existujúce vodovodné potrubie	kpl	1,000	34,520	34,52
48	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	22,000	19,250	423,50
49	722130216	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	63,000	31,460	1 981,98
50	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	450,000	2,130	958,50
51	722130802.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	m	360,000	2,500	900,00
52	722171131	Potrubie z plastických rúr PeX D18/2,0 lisovaním	m	220,000	10,200	2 244,00
53	722171132	Potrubie z plastických rúr PeX D22/2,0 lisovaním	m	185,000	10,590	1 959,15
54	722171134	Potrubie z plasthliníkových rúr D32/3,0 lisovaním	m	165,000	19,260	3 177,90
56	722171135.S	Potrubie plasthliníkové D 40 mm	m	48,000	37,410	1 795,68
57	722172400	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového resp.plastového DN 16	m	220,000	1,270	279,40
58	722172401	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového resp.plastového DN 20	m	185,000	1,340	247,90
59	722172402	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového resp. plastového DN 25	m	165,000	1,490	245,85
60	722172404	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 32	m	48,000	2,080	99,84
62	722172406	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 50	m	16,000	3,070	49,12
63	722172633.S	Potrubie plasthliníkové D 63 mm	m	16,000	73,050	1 168,80
64	722181131	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaní hluku do DN 25	ks	592,000	1,480	876,16
65	7221904011	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	99,000	7,000	693,00
66	722219103	Montáž posúvača, spätnéj klapky,zariadenia pre magn.úpravu vody,ventilu plavák.dvojsedlového DN 50	ks	7,000	5,930	41,51
67	4221470000	Ventil uzatvárací pre vodu V 30-111-616 II, PN 16, D 50 mm	ks	4,000	59,290	237,16
68	Info cena10.1	Expanzná nádobka 100 litro+armatúry +montáž	ks	1,000	1 115,730	1 115,73
69	4221505000	Ventil spätný Dn 50 mm Z 25-111-616 II, PN 16	ks	3,000	37,000	111,00
70	722220111	Dodávka + Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	65,000	4,850	315,25
71	722220121	Dodávka + Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	17,000	9,690	164,73

72	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	19,000	4,020	76,38
73	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	27,000	5,530	149,31
74	5511083700	Ventily k armatúram priamy priechodný K E 83 E 3/4"	ks	27,000	8,770	236,79
75	55111000490 0	Guľový uzáver pre vodu Evolution, 1/2" FF, plnoprietokový, motýľ, niklovaná mosadz, FIV.80001 M	ks	2,000	6,330	12,66
76	55111000440 0	Guľový uzáver pre vodu Evolution, 5/4" FF, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz, FIV.80001 P	ks	3,000	24,090	72,27
77	Info cena	Hydrant s požiarou výbrojou H25(stálotvárne hadice)+uzatvárací ventil HASTEX-TYP B+montáž	ks	7,000	435,110	3 045,77
78	Info cena10	Tlakomer +montáž	ks	1,000	39,590	39,59
79	Info cena11 12	Vyvažovací ventil DN 15+montáž	ks	4,000	106,890	427,56
80	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	7,000	4,520	31,64
81	55121004730 0	Ventil priechodný priamy KE 83 E 1"	ks	7,000	15,290	107,03
82	722229104.S	Montáž ventilu uzatváracieho, plniaceho, G 5/4	ks	3,000	5,960	17,88
83	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	719,000	1,440	1 035,36
84	998722103	Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	4,045	21,620	87,45
85	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	4,045	14,030	56,75
86	Info cena3	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS UP 20-14 BA PM +montáž	kpl	1,000	434,020	434,02
87	5512147000	Ventil k armatúram spätný priamy mosadzný VE 3030 3/4	ks	1,000	9,930	9,93
88	55121470001	Ventil k armatúram spätný priamy mosadzný VE 3030 1/2	ks	1,000	7,000	7,00
130	55121470001	Ventil k armatúram spätný priamy mosadzný VE 3030 5/4	ks	1,000	21,010	21,01
131	55121470001	Ventil k armatúram spätný priamy mosadzný VE 3030 1	ks	1,000	15,600	15,60
132	551inform.cena	Elektorventil DN25-dodávka+montáž	ks	2,000	277,070	554,14
133	551inform2	Elektrický trojcestný ventil DN25 -dodávka+montáž	ks	1,000	114,380	114,38
133	551 inform.cena3	SPÁTNY VENTIL EA RV 277-DN25 -dodávka+montáž	ks	1,000	109,050	109,05

725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety

28 219,69

89	5523148900	Kuchyňský drez Alveus do dosky BASIC 160 nerez 780x435-155,2x (28077)	ks	2,000	81,240	162,48
90	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	20,000	6,710	134,20
91	725119701	Montáž závesného systému pre WC	súb.	27,000	46,030	1 242,81
92	Info cena 22	Dodávka + Montáž Batéria umývadlová a drezová zmiešavacia stojánková G 1/2	ks	16,000	63,790	1 020,64
93	Info cena 19	Dodávka + Montáž Batéria umývadlová -pre invalidné umývadlo zmiešavacia stojánková G 1/2	ks	1,000	106,310	106,31
94	64271000020 0	Výlevka stojatá keramická MIRA, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA+BATÉRIA	ks	4,000	275,100	1 100,40
95	Info cena11	Dodávka závesného systému pre WC pre podpery a držadlá-výškovo nastaviteľné pre invalidné WC	ks	1,000	544,710	544,71
96	Info cena13	Dodávka + montáž WC misy-invalidné+pomaly sklopné sedátko	ks	1,000	214,820	214,82
97	Info cena15	Krycia doska Geberit Sigma, prískrutkovateľná, s povrchovou úpravou easy to clean-invalidné WC	ks	1,000	634,580	634,58
98	Info cena18	Sklopné držadlo 85 cm k WC, hladké	ks	1,000	155,630	155,63
99	Info cena19	Pevné držadlo 85 cm k WC, hladké	ks	1,000	85,710	85,71
100	Info cena12	Dodávka tlačidlového splachovača GEBERIT SAMBA	ks	27,000	56,060	1 513,62
101	Info cena 14	Umývadlá bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN	ks	37,000	39,460	1 460,02
102	14.3	Dodávka + Montáž Batéria umývadlová stojánková na studenú vodu	ks	22,000	63,790	1 403,38
103	Info cena 14.2	Umývadlá invalidné bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN	ks	1,000	105,440	105,44
104	Info cena13	Dodávka + Montáž WC misy-typ JIKA MIO+pomaly sklopné sedátko	ks	26,000	139,190	3 618,94
105	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	12,000	4,940	59,28
106	725129210	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	súb.	12,000	31,200	374,40
107	64251000040 0	Pisoár so senzorom GÖLEM, rozmer 305x340x535 mm, vrátane silónu, keramika, JIKA	ks	12,000	435,110	5 221,32

108	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb.	18,000	4,430	79,74
109	725219401	Montáž umývadla a drezu bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb.	39,000	28,340	1 105,26
110	725310823.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	2,000	5,700	11,40
111	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	4,000	31,360	125,44
112	725530823.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb.	1,000	10,260	10,26
113	725530831.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody akumuláčného prietokových, -0,01493t	súb.	8,000	2,920	23,36
114	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	99,000	5,510	545,49
115	5514100500	Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	99,000	8,230	814,77
116	998725103	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,345	24,540	8,47
117	998725192	Zariadenovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,345	12,270	4,23
118	Info cena11	Dodávka závesného systému pre WC	ks	27,000	234,540	6 332,58

M Práce a dodávky M 1 910,76

23-M Montáže potrubia 1 910,76

119	230011016.S	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13, Dxt 25x3,6 mm	m	22,000	2,550	56,10
120	230011044.S	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13, Dxt 57x6,3 mm	m	63,000	5,610	353,43
121	230050011	Montáž uloženia - privarením: do DN 25-voda	kg	45,000	3,750	168,75
122	230050014	Montáž uloženia - privarením: do DN 200-kanalizácia	kg	50,000	1,450	72,50
123	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-voda	kg	45,000	2,640	118,80
124	2300500311	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-kanalizácia	kg	50,000	2,640	132,00
125	R 2	Uchytenie potrubia typ závesy-kanalizácia	m	626,000	0,900	563,40
126	r1	Uchytenie potrubia typ závesy-voda	m	719,000	0,620	445,78

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED	JKSO	
Názov objektu	VÝMENA ROZVODOV, TECHNOLOGIE KÚRENIA, VZT, ZTI, KOTOLŇA	EČO	
Názov časti	AUTOMATICKÝ ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM	Miesto	K.Ú. NOVÁ VES PRI DUNA
Objednávateľ	OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Patrícia Tátošová	18.6.2022	

Názov stavby	NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED	JKSO	
Názov objektu	VÝMENA ROZVODOV, TECHNOLOGIE KÚRENIA, VZT, ZTI, KOTOLŇA	EČO	
Názov časti	AUTOMATICKÝ ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM	Miesto	K.Ú. NOVÁ VES PRI DUNA
Objednávateľ	OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Patrícia Tátošová	18.6.2022	

Objednávateľ	OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Patrícia Tátošová	16.6.2022	

Objednávateľ	OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Patrícia Tátošová	16.6.2022	

Objednávateľ	OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Patrícia Tátošová	16.6.2022	

Objednávateľ	OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Patrícia Tátošová	16.6.2022	

Objednávateľ	OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Patrícia Tátošová	16.6.2022	

Objednávateľ	OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Patrícia Tátošová	16.6.2022	

Objednávateľ	OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Patrícia Tátošová	16.6.2022	

Merné a účelové jednotky	
---------------------------------	--

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR	
--------------------------	--

A			Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0	13	GZS										
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0	14	Projektové práce										
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Sťažené podmienky										
4		Montáž	11		0	16	Vplyv prostredia										
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN										
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu										
7		ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)									
20: HZS		1 948,58	21		Kompl. činnosť		22		Ostatné náklady								

Projektant		D		Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22		
			1 948,58		
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 %	1 948,58 DPH	389,72
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)		
			2 338,30		
		E		Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa		
Zhotoviteľ		27	Kľúčová doložka		
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -		

Poznámka	
----------	--

ROZPOČET

Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Stavba: NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED

Objekt: VÝMENA ROZVODOV, TECHNOLOGIE KÚRENIA, VZT, ZTI, KOTOLŇA

Časť: AUTOMATICKÝ ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM

Objednávateľ: OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA

Zhotoviteľ: BUDE URČENÝ VÝBEROVÝM KONANÍM

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Patrícia Tátošová

Dátum: 16.06.2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HZS		Práce a dodávky HZS				1 948,58	
1		Kvapková závlaha Dripline/Subsurface				428,26	
1	X33010	Kapilárna Spaghetti hadička Rain Bird XQ-100 (30) - Materiál	bal	3,000	17,830	53,49	
2		Kapilárna Spaghetti hadička Rain Bird XQ-100 (30) - Inštalácia	bal	3,000	16,440	49,32	
3	X42030	Prípojka pre spaghetti hadičku Rain Bird SPB-025 (25) - Materiál	ks	90,000	0,570	51,30	
4		Prípojka pre spaghetti hadičku Rain Bird SPB-025 (25) - Inštalácia	ks	90,000	0,330	29,70	
5	XPD2304	Rain Bird spojka pre spaghetti hadičku BF-1 - Materiál	ks	100,000	0,190	19,00	
6		Rain Bird spojka pre spaghetti hadičku BF-1 - Inštalácia	ks	100,000	0,330	33,00	
7	X35201	Mikrokvapkovacie potrubie RB Dripline 3l, 15cm (30m) - Materiál	m	5,000	7,330	36,65	
8		Mikrokvapkovacie potrubie RB Dripline 3l, 15cm (30m) - Inštalácia	m	5,000	18,440	82,20	
9	XPD2204	Rain Bird koleno pre spaghetti hadičku BF-2 - Materiál	ks	20,000	0,290	5,80	
10		Rain Bird koleno pre spaghetti hadičku BF-2 - Inštalácia	ks	20,000	0,330	6,60	
11	XPD2104	Rain Bird T-kus pre spaghetti hadičku BF-3 - Materiál	ks	20,000	0,260	5,60	
12		Rain Bird T-kus pre spaghetti hadičku BF-3 - Inštalácia	ks	20,000	0,330	6,60	
13	XPL1117	Rain Bird zátku EMA-GPX (20) - Materiál	ks	100,000	0,160	16,00	
14		Rain Bird zátku EMA-GPX (20) - Inštalácia	ks	100,000	0,330	33,00	
2		Ovládaci systém				194,11	
15	F55324	Interiérová ovládacia jednotka Rain Bird RZX4i WiFi ready - Materiál	ks	1,000	80,670	80,67	
16		Interiérová ovládacia jednotka Rain Bird RZX4i WiFi ready - Inštalácia	ks	1,000	27,400	27,40	
17		Inštalčný materiál (el. lišty, prechodky) - Materiál	sb	1,000	54,800	54,80	
18		Inštalčný materiál (el. lišty, prechodky) - Inštalácia	sb	1,000	21,920	21,92	
19	BVS1	Vodotesný konektor SNAPLOCK BVS-1 (Blazing) - Materiál	ks	3,000	2,100	6,30	
20		Vodotesný konektor SNAPLOCK BVS-1 (Blazing) - Inštalácia	ks	3,000	0,820	2,46	
21	IRC3	Závlahové káble IRC 3 x 0,8 mm ² / 100 m - Materiál	m	0,300	0,550	0,17	
22		Závlahové káble IRC 3 x 0,8 mm ² / 100 m - Inštalácia	m	0,300	1,320	0,40	
3		Potrubie a tvarovky				950,54	
23	703604	Potrubie LD-PE 40 32 x 3,0 mm PN 06 (100m) - Materiál	m	200,000	0,810	162,00	
24		Potrubie LD-PE 40 32 x 3,0 mm PN 06 (100m) - Inštalácia	m	200,000	0,550	110,00	
25	54940 4C	T-kus na PE potrubie 32 x 3/4" Vnútorň závit - Materiál	ks	20,000	3,260	65,20	
26		T-kus na PE potrubie 32 x 3/4" Vnútorň závit - Inštalácia	ks	20,000	0,820	16,40	
27	32510162	Skrutkovacia prechodka 16mm x 3/4" VOZ - Materiál	ks	20,000	1,600	32,00	
28		Skrutkovacia prechodka 16mm x 3/4" VOZ - Inštalácia	ks	20,000	0,820	16,40	
29	X35492	Spojovacie potrubie Rain Bird bez kvapkovačov (100m) - Materiál	bal	3,000	65,430	196,29	
30		Spojovacie potrubie Rain Bird bez kvapkovačov (100m) - Inštalácia	bal	3,000	54,800	164,40	
31	22030B	Teflóňová páska 1/2" x 12 m - Materiál	ks	3,000	0,350	1,05	
32		Teflóňová páska 1/2" x 12 m - Inštalácia	ks	3,000	0,160	0,48	
33		Tvarovky (40% z ceny potrubia) - Materiál	sb	1,000	109,600	109,60	
34		Tvarovky (40% z ceny potrubia) - Inštalácia	sb	1,000	76,720	76,72	
4		Uzatváracie armatúry a ventílové sady				147,27	
35	B70211	Závlahový elektroventil Rain Bird 100-DV - Materiál	ks	2,000	33,260	66,52	
36		Závlahový elektroventil Rain Bird 100-DV - Inštalácia	ks	2,000	27,400	54,80	
37	L06300	T-kus pre el. ventily Rain Bird MTT-100 - Materiál	ks	2,000	3,440	6,88	
38		T-kus pre el. ventily Rain Bird MTT-100 - Inštalácia	ks	2,000	5,480	10,96	
39	TANGIT80	Teflóňová niť Tangit (80) - Materiál	ks	1,000	7,010	7,01	
40		Teflóňová niť Tangit (80) - Inštalácia	ks	1,000	1,100	1,10	
5		Filtrácia				64,04	
41	X14611	Filter diskový 1" Rain Bird LCRBY100D - Materiál	ks	1,000	18,120	18,12	
42		Filter diskový 1" Rain Bird LCRBY100D - Inštalácia	ks	1,000	5,480	5,48	
43	18VCFFD	Guľový ventil 1" FF páka - plast - Materiál	ks	2,000	5,700	11,40	
44		Guľový ventil 1" FF páka - plast - Inštalácia	ks	2,000	0,820	1,64	
45		Ostatné tvarovky, potrubie, príslušenstvo, tesniace prvky - Materiál	sb	1,000	16,440	16,44	
46		Ostatné tvarovky, potrubie, príslušenstvo, tesniace prvky - Inštalácia	sb	1,000	10,960	10,96	
6		Ostatné				21,92	
47		Vytýčenie trás pre polozenie potrubia, umiestnenie armatúr, ventílových boxov, postrekovačov a ostatných častí zavlažovacieho systému podľa predvážajúcej dokumentácie	ks	1,000	21,920	21,9200	
7		Wi-Fi pripojenie				142,44	

48		WiFi modul pre ESP-Me/3/RZX/TM2 - Materiál	ks	1,000	109,560	109,56
49		WiFi modul pre ESP-Me/3/RZX/TM2 - Instalacia	ks	1,000	32,880	32,88

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED

Názov objektu VÝMENA ROZVODOV, TECHNOLOGIE KÚRENIA, VZT, ZTI, KOTOLŇA

Názov časti VZT

JKSO

EČO

Miesto

K.Ú. NOVÁ VES PRI DUNAJI, p.č. 164/2, 164/47

IČO

IČ DPH

Objednávateľ OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

16.6.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0	13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11		0	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	212 444,19	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	212 444,19
Objednávateľ						24	20 % 212 444,19 DPH	42 488,84
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	254 933,02
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	
						27	Kľzáva doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	

Poznámka

ROZPOČET

Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Stavba: NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED

Objekt: VÝMENA ROZVODOV, TECHNOLOGIE KÚRENIA, VZT, ZTI, KOTOLŇA

Časť: VZT

Objednávateľ: OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA

Zhotoviteľ: BUDE URČENÝ VÝBEROVÝM KONANÍM

JKSO:

EČO:

Spracoval: tatiana Pilarčíková

Dátum: 16.06.2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV

Práce a dodávky PSV

212 444,19

769

Montáže vzduchotechnických zariadení

1

Zariadenie č. 1 - Vetranie tried a ostatných priestorov

56 687,68

1	1.01	Vetracia jednotka ADT04F D-AHU MODULAR_R VZT1 3960 m3/h - rotačný rekuperátor RQ AL 1015 E 1 ZR V 1115-1115 V12 MC - elektrický ohrievač: celkový výkon 7kW - základový rám	ks	1,000	20 276,000	20 276,00
2		- prekáblovanie s ovládačom	bm	60,000	3,840	230,40
3		- príslušenstvo ADT04F_OPTIONS	ks	1,000	1 205,600	1 205,60
4		- oceľová konštrukcia	ks	1,000	2 411,200	2 411,20
5	1.03	Izolovaný regulátor variabilného prietoku OPTIMA-RI-250-GO prívodný	ks	6,000	309,340	1 856,04
6	1.04	Izolovaný regulátor variabilného prietoku OPTIMA-RI-250-GO odvodný	ks	6,000	309,340	1 856,04
7	1.05	Priestorový regulátor Argus-RC-C3DOC	ks	6,000	197,280	1 183,68
8	1.06	Priestorový snímač CO2 Systemair-E-D CO2	ks	6,000	328,800	1 972,80
9	1.07	Timič hluku SLRS-200-100-900x600-1500	ks	5,000	224,040	1 120,20
10	1.08	Timič hluku LRCA 250/500	ks	12,000	54,300	651,60
11	1.09	Požiarna klapka FDR-3G-315-H0	ks	2,000	108,260	216,52
12	1.10	Požiarna klapka FDS-3G-315x500-H0	ks	2,000	149,520	299,04
13	1.11	Štvorhranná výustka NOVA-A-1-2-400x200-R1-UR-H-SW	ks	18,000	33,290	599,22
14	1.12	Štvorhranná výustka NOVA-A-2-2-400x200-R1-UR-H-SW	ks	18,000	44,050	792,90
15	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1260 mm / tv. 15%	m ²	20,000	31,500	630,00
16	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1800 mm / tv. 20%	m ²	13,000	32,340	420,42
17	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 2240 mm / tv. 25%	m ²	26,000	33,160	862,16
18	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 2840 mm / tv. 30%	m ²	10,000	34,020	340,20
19	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 3200 mm / tv. 65%	m ²	13,000	39,870	518,31
20	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 4000 mm / tv. 80%	m ²	12,000	38,220	458,64
21	-	Spiro potrubie Ø225 mm / tv. 5%	bm	45,000	11,560	520,20
22	-	Spiro potrubie Ø250 mm / tv. 5%	bm	43,000	12,680	545,24
23	-	Spiro potrubie Ø315 mm	bm	7,000	22,310	156,17
24	-	Tepelná izolácia kaučuková VZT potrubia K-Flex H DUCT KRAFT METAL , h = 20 mm	m ²	120,000	13,150	1 578,00
25	-	Tepelná izolácia exteriér VZT potrubia K-Flex AL CLAD ST , h = 50 mm	m ²	35,000	53,700	1 879,50
26	-	Komunikačný kábel Priestorový regulátor Argus-RC-C3DOC + Priestorový snímač CO2 Systemair-E-D CO2	bm	48,000	3,560	170,88
27	-	Komunikačný kábel Priestorový regulátor Argus-RC-C3DOC + prívodný regulátor variabilného prietoku	bm	55,000	3,560	195,80
28	-	Komunikačný kábel Prívodný regulátor variabilného prietoku +odvodný regulátor variabilného prietoku	bm	42,000	3,560	149,52
29		Montáž, komplexné uvedenie do prevádzky a vyskúšanie zariadení. Vystavenie všetkých potrebných protokolov v súlade s platnými predpismi a vyhláškami. Vykonanie všetkých skúšok, kontrol, meraní a revízií, vrátane všetkých protokolov, osvedčení a revízií správ a zaškolenie personálu.	hod	700,000	13,310	9 317,00
30		Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém	%	1,000	1 863,200	1 863,20
31		Doprava strojov a zariadení, presun na miesto inštalácie, dvíhacie zariadenia, mobilné prepravné zariadenia, montážna plošina	kpl	1,000	2 411,200	2 411,20

2

Zariadenie č. 2 - Vetranie tried a ostatných priestorov

73 495,47

32	2.01	Vetracia jednotka ADT05F D-AHU MODULAR_R VZT2 5060 m3/h - rotačný rekuperátor RQ AL 1220 E 1 ZR V 1320-1320 V12 MC - elektrický ohrievač: celkový výkon 9kW - základový rám	ks	1,000	20 824,000	20 824,00
33		- prekáblovanie s ovládačom	bm	60,000	3,840	230,40
34		- príslušenstvo ADT05F_OPTIONS	ks	1,000	1 205,600	1 205,60
35		- oceľová konštrukcia	ks	1,000	2 411,200	2 411,20
36	2.03	Izolovaný regulátor variabilného prietoku OPTIMA-RI-250-GO prívodný	ks	8,000	309,340	2 474,72
37	2.04	Izolovaný regulátor variabilného prietoku OPTIMA-RI-250-GO odvodný	ks	8,000	309,340	2 474,72
38	2.05	Izolovaný regulátor variabilného prietoku OPTIMA-RI-200-GO prívodný	ks	1,000	281,340	281,34
39	2.06	Izolovaný regulátor variabilného prietoku OPTIMA-RI-200-GO odvodný	ks	1,000	281,340	281,34

40	2,07	Priestorový regulátor Argus-RC-C3DOC	ks	9,000	197,280	1 775,52
41	2,08	Priestorový snímač CO2 Systemair-E-D CO2	ks	9,000	328,800	2 959,20
42	2,09	Timič hluku SLRS-200-100-900x600-1500	ks	5,000	224,040	1 120,20
43	2,10	Timič hluku LRCA 250/500	ks	16,000	54,300	868,80
44	2,11	Timič hluku LRCA 200/500	ks	2,000	45,280	90,56
45	2,12	Požiarna klapka FDR-3G-250-H0	ks	2,000	99,430	198,86
46	2,13	Požiarna klapka FDR-3G-280-H0	ks	2,000	103,850	207,70
47	2,14	Požiarna klapka FDS-3G-355x315-H0	ks	4,000	128,160	512,64
48	2,15	Štvorhranná výustka NOVA-A-1-2-400x200-R1-UR-H-SW	ks	26,000	33,290	865,54
49	2,16	Štvorhranná výustka NOVA-A-2-2-400x200-R1-UR-H-SW	ks	26,000	44,050	1 145,30
50	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1260 mm / tv. 20%	m ²	22,000	32,340	711,48
51	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1420 mm / tv. 15%	m ²	21,000	31,500	661,50
52	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1600 mm / tv. 10%	m ²	32,000	30,670	981,44
53	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1800 mm / tv. 25%	m ²	16,000	33,160	530,56
54	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 2520 mm / tv. 60%	m ²	17,000	39,050	663,85
55	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 2840 mm / tv. 50%	m ²	10,000	37,360	373,60
56	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 3200 mm / tv. 85%	m ²	12,000	43,230	518,76
57	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 4000 mm / tv. 80%	m ²	15,000	38,220	573,30
58	-	Spiro potrubie Ø200 mm / tv. 5%	bm	11,000	10,040	110,44
59	-	Spiro potrubie Ø225 mm / tv. 5%	bm	60,000	11,560	693,60
60	-	Spiro potrubie Ø250 mm / tv. 5%	bm	65,000	12,680	824,20
61	-	Spiro potrubie Ø315 mm / tv. 30%	bm	10,000	22,310	223,10
62	-	Tepelná izolácia kaučuková VZT potrubia K-Flex H DUCT KRAFT METAL , h = 20 mm	m ²	165,000	13,150	2 169,75
63	-	Tepelná izolácia exteriér VZT potrubia K-Flex AL CLAD ST , h = 50 mm	m ²	105,000	53,700	5 638,50
64		Komunikačný kábel Priestorový regulátor Argus-RC-C3DOC + Priestorový snímač CO2 Systemair-E-D CO2	bm	72,000	3,560	256,32
65		Komunikačný kábel Priestorový regulátor Argus-RC-C3DOC + prívodný regulátor variabilného prietoku	bm	81,000	3,560	288,36
66		Komunikačný kábel Prívodný regulátor variabilného prietoku +odvodný regulátor variabilného prietoku	bm	60,000	3,560	213,60
67		Montáž, komplexné uvedenie do prevádzky a vyskúšanie zariadení. Vystavenie všetkých potrebných protokolov v súlade s platnými predpismi a vyhláškami. Vykonanie všetkých skúšok, kontrol, meraní a revízií, vrátane všetkých protokolov, osvedčení a revízií správ a zaškolenie personálu.	hod	985,500	12,230	12 052,67
68		Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém	%	1,000	2 740,000	2 740,00
69		Doprava strojov a zariadení, presun na miesto inštalácie, dvíhacie zariadenia, mobilné prepravné zariadenia, montážna plošina	kpl	1,000	3 342,800	3 342,80
3				Zariadenie č. 3 - Vetranie tried a ostatných priestorov		76 911,34

70	3.01	Vetracia jednotka ADT04F D-AHU MODULAR_R VZT3 4160 m3/h - rotačný rekuperátor RQ AL 1015 E 1 ZR V 1115-1115 V12 MC - elektrický ohrievač: celkový výkon 9kW - základový rám	ks	1,000	20 276,000	20 276,00
71		- prekáblovanie s ovládačom	bm	60,000	3,840	230,40
72		- príslušenstvo ADT04F_OPTIONS	ks	1,000	1 205,600	1 205,60
73		- oceľová konštrukcia	ks	1,000	2 411,200	2 411,20
74	3.03	Izolovaný regulátor variabilného prietoku OPTIMA-RI-250-GO prívodný	ks	3,000	309,340	928,02
75	3.04	Izolovaný regulátor variabilného prietoku OPTIMA-RI-250-GO odvodný	ks	3,000	309,340	928,02
76	3.05	Izolovaný regulátor variabilného prietoku OPTIMA-RI-200-GO prívodný	ks	4,000	281,340	1 125,36
77	3.06	Izolovaný regulátor variabilného prietoku OPTIMA-RI-200-GO odvodný	ks	4,000	281,340	1 125,36
78	3.07	Izolovaný regulátor variabilného prietoku OPTIMA-RI-160-GO prívodný	ks	2,000	257,040	514,08
79	3.08	Izolovaný regulátor variabilného prietoku OPTIMA-RI-160-GO odvodný	ks	2,000	257,040	514,08
80	3.09	Izolovaný regulátor variabilného prietoku OPTIMA-RI-125-GO prívodný	ks	2,000	253,360	506,72
81	3.10	Izolovaný regulátor variabilného prietoku OPTIMA-RI-125-GO odvodný	ks	2,000	253,360	506,72
82	3.11	Priestorový regulátor Argus-RC-C3DOC	ks	11,000	197,280	2 170,08
83	3.12	Priestorový snímač CO2 Systemair-E-D CO2	ks	11,000	328,800	3 616,80
84	3.13	Timič hluku SLRS-200-100-900x600-1500	ks	5,000	224,040	1 120,20
85	3.14	Timič hluku LRCA 250/500	ks	6,000	54,300	325,80
86	3.15	Timič hluku LRCA 200/500	ks	8,000	45,280	362,24
87	3.16	Timič hluku LRCA 160/500	ks	4,000	38,180	152,72
88	3.17	Timič hluku SLCU 125 300/50	ks	4,000	25,390	101,56
89	3.18	Požiarna klapka FDR-3G-250-H0	ks	4,000	99,430	397,72
90	3.19	Požiarna klapka FDS-3G-315x250-H0	ks	4,000	118,580	474,32
91	3.20	Požiarna klapka FDS-3G-315x400-H0	ks	2,000	131,840	263,68
92	3.21	Štvorhranná výustka NOVA-A-1-2-400x150-R1-UR-H-SW	ks	4,000	29,830	119,32
93	3.22	Štvorhranná výustka NOVA-A-2-2-400x150-R1-UR-H-SW	ks	4,000	37,340	149,36
94	3.23	Štvorhranná výustka NOVA-A-1-2-400x200-R1-UR-H-SW	ks	11,000	33,290	366,19
95	3.24	Štvorhranná výustka NOVA-A-2-2-400x200-R1-UR-H-SW	ks	11,000	44,050	484,55
96	3.25	Štvorhranná výustka NOVA-A-1-2-600x100-R1-UR-H-SW	ks	2,000	37,640	75,28

97	3,26	Štvorhranná výustka NOVA-A-2-2-600x100-R1-UR-H-SW	ks	2,000	46,250	92,50
98	3,27	Štvorhranná výustka NOVA-A-1-2-600x200-R1-UR-H-SW	ks	4,000	47,580	190,32
99	3,28	Štvorhranná výustka NOVA-A-2-2-600x200-R1-UR-H-SW	ks	4,000	62,460	249,84
100	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1260 mm / tv. 15%	m ⁺	22,000	31,500	693,00
101	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1420 mm / tv. 25%	m ⁺	12,000	33,160	397,92
102	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1600 mm / tv. 25%	m ⁺	23,000	33,160	762,68
103	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1800 mm / tv. 40%	m ⁺	23,000	35,700	821,10
104	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 2240 mm / tv. 10%	m ⁺	32,000	30,670	981,44
105	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 2840 mm / tv. 90%	m ⁺	32,000	44,080	1 410,56
106	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 3200 mm / tv. 60%	m ⁺	32,000	39,050	1 249,60
107	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 4000 mm / tv. 80%	m ⁺	32,000	52,610	1 683,52
108	-	Spiro potrubie Ø125 mm / tv. 5%	bm	20,000	6,320	126,40
109	-	Spiro potrubie Ø160 mm / tv. 5%	bm	35,000	7,980	279,30
110	-	Spiro potrubie Ø200 mm / tv. 5%	bm	45,000	10,040	451,80
111	-	Spiro potrubie Ø225 mm	bm	5,000	17,170	85,85
112	-	Spiro potrubie Ø250 mm / tv. 5%	bm	47,000	12,680	595,96
113	-	Tepelná izolácia kaučuková VZT potrubia K-Flex H DUCT KRAFT METAL , h = 20 mm	m ²	160,000	13,150	2 104,00
114	-	Tepelná izolácia exteriér VZT potrubia K-Flex AL CLAD ST , h = 50 mm	m ²	85,000	53,700	4 564,50
115	-	Komunikačný kábel Priestorový regulátor Argus-RC-C3DOC + Priestorový snímač CO2 Systemair-E-D CO2	bm	80,000	3,560	284,80
116	-	Komunikačný kábel Priestorový regulátor Argus-RC-C3DOC + prírodný regulátor variabilného prietoku	bm	92,000	3,560	327,52
117	-	Komunikačný kábel Prírodný regulátor variabilného prietoku +odvodový regulátor variabilného prietoku	bm	69,000	3,560	245,64
118		Montáž, komplexné uvedenie do prevádzky a vyskúšanie zariadení. Vystavenie všetkých potrebných protokolov v súlade s platnými predpismi a vyhláškami. Výkonanie všetkých skúšok, kontrol, meraní a revízií, vrátane všetkých protokolov, osvedčení a revíznych správ a zaškolenie personálu.	hod	925,000	13,270	12 274,75
119		Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém	%	1,000	2 959,200	2 959,20
120		Doprava strojov a zariadení, presun na miesto inštalácie, dvíhacie zariadenia, mobilné prepravné zariadenia, montážna plošina	kpl	1,000	3 627,760	3 627,76
4				Zariadenie 4 - Vetranie hygienických zariadení		
				5 349,70		

121	4,01	Nástenný radiálny ventilátor QX100T - Tesniaca podložka pod ventilátor QX - Úchytka pre montáž ventilátora QX100/80 do podhľadu	ks	6,000	74,750	448,50
122	4,02	Ventilátor do kruhového potrubia K 160 XL síleo	ks	6,000	136,990	821,94
123	4,03	Timič hluku LRCA 160/500	ks	12,000	38,180	458,16
124	4,04	Tesná spätná klapka	ks	6,000	6,470	38,82
125	4,05	Protidažďová žalúzia IGC 100	ks	1,000	3,980	3,98
126	4,06	Výfuková hlavica VHC 280	ks	2,000	107,880	215,76
127	4,07	Tanierový ventil odvodný EFF 125-SW	ks	37,000	5,450	201,65
128	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1000 mm / tv. 25%	m ⁺	5,000	33,160	165,80
129	-	Spiro potrubie Ø100 mm / tv. 15%	bm	15,000	6,090	91,35
130	-	Spiro potrubie Ø125 mm / tv. 25%	bm	58,000	7,620	441,96
131	-	Spiro potrubie Ø160 mm / tv. 30%	bm	31,000	10,110	313,41
132	-	Spiro potrubie Ø225 mm / tv. 5%	bm	5,000	11,560	57,80
133	-	Spiro potrubie Ø280 mm / tv. 5%	bm	5,000	14,340	71,70
134	-	Tepelná izolácia kaučuková VZT potrubia K-Flex H DUCT KRAFT METAL , h = 20 mm	m ²	6,000	13,150	78,90
135		Montáž, komplexné uvedenie do prevádzky a vyskúšanie zariadení. Vystavenie všetkých potrebných protokolov v súlade s platnými predpismi a vyhláškami. Výkonanie všetkých skúšok, kontrol, meraní a revízií, vrátane všetkých protokolov, osvedčení a revíznych správ a zaškolenie personálu.	hod	45,000	28,010	1 260,45
136		Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém	%	1,000	274,000	274,00
137		Doprava strojov a zariadení, presun na miesto inštalácie	kpl	1,000	405,520	405,52

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED	JKSO	
Názov objektu	VÝMENA ROZVODOV, TECHNOLOGIE KÚRENIA, VZT, ZTI, KOTOLIŇNA	EČO	
Názov časti	MaR	Miesto	HLAVNÁ 49, NOVÁ DEDINKA K.Ú. NOVÁ VES PRI DUNAJ
Objednávateľ	OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA	IČO	IČ DPH
Projektant	Ing.arch. Ľudmila SAUDREAU		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Milan macko	18.6.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0	13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		0	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0	15	Sťaženie podmienky		
4		Montáž		11			0	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky	10 420,48					17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		3 836,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 420,48	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		3 836,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť		1 096,00	22	Ostatné náklady		
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				14 256,48			
Pečiatka				24 20 %				14 256,48 DPH			
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)				17 107,78			
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty							
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa							
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka							
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -							
Pečiatka											

Poznámka

ROZPOČET

Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Stavba: NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED

Objekt: VÝMENA ROZVODOV, TECHNOLOGIE KÚRENIA, VZT, ZTI, KOTOLŇA

Časť: MaR

Objednávateľ: OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA

Zhotoviteľ: BUDE URČENÝ VÝBEROVÝM KONANÍM

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Milan Macko

Dátum: 16.06.2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
M Práce a dodávky M						10 420,48
21-M Elektromontáže						2 488,36
1	210190002.S	Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	30,270	30,27
2	DSK009021	Rozvádzač kotolne - výbava podľa zapojovacích schém	ks	1,000	657,600	657,60
3	210010802.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	20,000	1,620	32,40
4	34575006461 0.S	Lišta hranatá z PVC, 20x20 mm	m	20,000	0,990	19,80
5	210010110.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	50,000	2,410	120,50
6	34575006515 0.S	Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm	m	50,000	2,560	128,00
7	210010112.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 80x40, uložená pevne, vkladacia	m	20,000	4,560	91,20
8	34575005710 0.S	Kanál elektroinštalčný z PVC, 80x40 mm	m	20,000	6,480	129,60
9	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	40,000	1,350	54,00
10	E00001443	Trubka ohybná 320N FX 16 LG svetlosivá	M	40,000	0,240	9,60
Ohybná rúrka s vnútorným priemerom 12,1 mm, pevnosť 320N						
11	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	20,000	0,880	17,60
12	34571000910 0.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	20,000	0,570	11,40
13	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	20,000	1,510	30,20
14	34571000920 0.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	20,000	0,810	16,20
15	210800146.S	Kábel medený uložený pevne ČYKY 450/750 V 3x1,5	m	230,000	0,860	197,80
16	34111000070 0.S	Kábel medený ČYKY 3x1,5 mm ²	m	230,000	0,800	184,00
17	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	75,000	1,140	85,50
18	210100251.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	25,000	6,370	159,25
19	210800147.S	Kábel medený uložený pevne ČYKY 450/750 V 3x2,5	m	160,000	0,970	155,20
20	34111000080 0.S	Kábel medený ČYKY 3x2,5 mm ²	m	160,000	1,200	192,00
21	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	18,000	1,140	20,52
22	210100251.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	6,000	6,370	38,22
23	210800158.S	Kábel medený uložený pevne ČYKY 450/750 V 5x1,5	m	50,000	0,950	47,50
24	34111000190 0.S	Kábel medený ČYKY 5x1,5 mm ²	m	50,000	1,200	60,00
36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení						7 932,12
25	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	25,000	1,140	28,50
26	210100251.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	5,000	6,370	31,85
27	210872120.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1	m	280,000	0,710	198,80
28	34121000140 0.S	Kábel medený signálny JYTY 2x1 mm ²	m	280,000	0,520	145,60
29	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	46,000	1,140	52,44
30	210100301.S	Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	ks	23,000	2,830	65,09
31	210872122.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1	m	110,000	0,800	88,00
32	34121000160 0.S	Kábel medený signálny JYTY 4x1 mm ²	m	110,000	0,900	99,00

33	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	28,000	1,140	31,92
34	210100301.S	Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	ks	7,000	2,830	19,81
35	220732305.S	Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat5E+2x0.88mm uložený pevne	m	40,000	0,930	37,20
36	34123000140 0.S	Kábel medený dátový FTP-AWG LSFROH 4x2x24 mm ²	m	40,000	1,380	55,20
37	210800613.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	20,000	0,480	9,60
38	34131000910 0.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm ²	m	20,000	1,090	21,80
39	210800616.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	10,000	0,860	8,60
40	34131000940 0.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm ²	m	10,000	4,160	41,60
41	210290891.S	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	68,000	1,070	72,76
42	974029121.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200t	m	10,000	3,820	38,20
43	210011304.S	Osadenie polyamidovej príchytiky (hmoždinky) HM 12, do tehlového muriva	ks	80,000	1,150	92,00
44	31131000300 0.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 12x60 mm	ks	80,000	0,080	6,40
45	210011303.S	Osadenie polyamidovej príchytiky (hmoždinky) HM 10, do tehlového muriva	ks	400,000	1,070	428,00
46	31131000290 0.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 10x50 mm	ks	400,000	0,030	12,00
47	DSQ001001	GI30N, Detektor pre zemný plyn, 12 V DC, 1 W, IP55 + držiak	ks	2,000	131,520	263,04
48	DSQ001002	GI40, Detektor pre kyslíčnik uhoľnatý, 12 V DC, 1 W, IP55	ks	1,000	127,140	127,14
49	MSQ000001	Montáž detektora plynu vrátane preskúšania	ks	3,000	27,400	82,20
50	DZD003001	PSDP3K, Napájací zdroj pre detektory plynu v plastovej skrinke, AC 230 V, 50 Hz, 15 VA, IP55	ks	1,000	109,600	109,60
51	MZD000003	Montáž ústredne pre detektory plynu	ks	1,000	164,400	164,40
52	DID004030	Protokol o poínštalačnej kontrole detektorov plynu	sub	1,000	87,680	87,68
53	DSH001001	DTH12A/K, Kontaktný regulátor hladiny kvapalin, 230 V AC, 2 VA, IP55	ks	1,000	164,400	164,40
54	360410181P	Montáž regulátora hladiny	ks	1,000	21,920	21,92
55	DSH001002	EP 901, Hladinová sonda, prevedenie zátky do drezu	ks	4,000	3,730	14,92
56	360410182.S	Montáž ponornej elektródy, EP 901	ks	4,000	6,770	27,08
57	DTE008015	KP 35, Regulátor tlaku vlnovcový, 40-340 kPa, IP 33	ks	1,000	104,610	104,61
58	DTE006103	G1/2/M20x1,5, Redukcia G1/2 na M20x1,5	ks	1,000	5,700	5,70
59	361410092/1	Montáž kontaktného tlakomera	ks	1,000	13,150	13,15
60	DBL002020	OBO-5015650, Ekvipotenciálna svorkovnica - mostík	ks	1,000	37,750	37,75
61	MBL000002	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS	ks	1,000	2,740	2,74
62	DTE008017	KP 77, Priestorový regulátor teploty, 20-60 °C, IP 33	ks	1,000	122,050	122,05
63	DTE001014	C04E3, Termostat kapilárový zakrytovaný, 40-120°C, IP40	ks	2,000	47,450	94,90
64	MTE000002	Montáž termostatu	ks	3,000	3,560	10,68
65	3570332400	XALK178E, Jednotlačítkový ovládač s hlavickou typu J, 6A/240V, IP54, sp. aj rozp. jednotka	ks	2,000	40,550	81,10
66	MPR000004	Montáž jednotlačítkového ovládača s hlavickou typu J	ks	2,000	10,410	20,82
67	360410027/1	Montáž snímača vonk. teploty s konzolou	ks	1,000	8,220	8,22
68	GD-04 DAVID	Jednoduchý GSM komunikátor, 4 x vstup, 2 x výstupné relé 230V	ks	1,000	166,230	166,23
69	GD-04A	Zálohovací NiCd modul vo forme vrchného krytu elektroniky, aut. dobíj.	ks	1,000	31,360	31,36
70	LT-089	Sieťový adaptér LT-089, nap. 230V AC / 12V DC, 500mA	ks	1,000	8,290	8,29
71	MGD-04 DAVID	Montáž a nastavenie GSM komunikátora	ks	2,000	65,760	131,52
72	360410028/1	Montáž snímača teploty TČ a plynových kotlov	ks	15,000	10,360	155,40
73	210290742	Montáž regulačného ventilu - elektrická	ks	4,000	10,900	43,60
74	210290743	Montáž radiacej jednotky TČ vč. el. pripojenia	ks	1,000	20,100	20,10
75	2102907431	Montáž radiacej jednotky plynových kotlov vč. el. pripojenia	ks	8,000	38,360	306,88
76	210290744	Montáž elektromagnetického ventilu - elektrická	ks	1,000	26,820	26,82
77	210290741	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora do 1 kW	ks	10,000	6,700	67,00
78	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	8,000	13,100	104,80
79	3450927000	6455-11, Krabicová rozvodka malá (Acedur)	ks	8,000	3,630	29,04
80	DEM001012	5x2,5 mm ² , Svorka krabicová 5x2,5 mm ²	ks	40,000	0,480	19,20
81	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	10,000	5,110	51,10

82	35441000620 0.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	10,000	0,750	7,50
83	35441006690 0.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	6,000	0,690	4,14
84	210111004.S	Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	6,000	5,130	30,78
85	34554000430 0.S	Zásuvka vstavaná priemyslová 3P 16A 230V IP54 IE 1632 šikmá	ks	6,000	4,360	26,16
86	210140652.S	Elektrická hŕkačka typ CE	ks	1,000	14,860	14,86
87	DSI002001	Hŕkačka a siréna, 230 V AC, 40 VA, IP54	ks	1,000	42,630	42,63
88	MOZ000005	Oživenie	hod	18,000	43,840	789,12
89	000400022.S	Projekt MaR skutkového stavu	eur	1,000	986,400	986,40
90	DRS002007	Školenie obsluhy MaR	hod	8,000	43,840	350,72
91	DID002021	Východzia odborná prehliadka a skúška	sub	1,000	274,000	274,00
92		Kompletizačná činnosť	sub	1,000	1 096,000	1 096,00

VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

3 836,00

92	000700011.S	Mimostavenisková doprava	kpl	1,000	548,000	548,00
93	MV001	Murárske výpomoci	kpl	1,000	548,000	548,00
94	PD001	Presun dodávok	kpl	1,000	274,000	274,00
95	PM001	Podružný materiál	kpl	1,000	1 644,000	1 644,00
96	PPV001	Podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	822,000	822,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED**
 Názov objektu **VÝMENA ROZVODOV, TECHNOLOGIE KÚRENIA, VZT, ZTI, KOTOLŇA**
 Názov časti **BLESKOZVOD**

JKSO
 EČO
 Miesto **K.Ú. NOVÁ VES PRI DUNAJI, p.č. 164/2, 164/47**
 IČO
 IČ DPH

Objednávateľ **OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA**
 Projektant **Ing.arch. Ľudmila SAUDREAU**
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

16.6.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0	13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Sťaženie podmienky	
4		Montáž	11		0	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	6 317,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	624,72

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	6 941,72
Pečiatka			24	20 %	6 941,72 DPH 1 388,34
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	8 330,06
Dátum a podpis			E Prípochy a odpochy		
Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	
Zhotoviteľ			27	Kízavá doložka	
Dátum a podpis			28	Zvýhodnenie + -	
Pečiatka					

Poznámka

ROZPOČET

Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Stavba: NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED

Objekt: VÝMENA ROZVODOV, TECHNOLÓGIE KÚRENIA, VZT, ZTI, KOTOLŇA

Časť: BLESKOZVOD

Objednávateľ: OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA

Zhotoviteľ: BUDE URČENÝ VÝBEROVIM KONANÍM

JKSO:

EČO:

Spracoval: Zvolenský

Dátum: 16.06.2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

6 317,00

21-M Elektroinštalácie

1 Montáž bleskozvodu a materiál - cenník 921M

4 897,24

1	210220004	Zberné vedenie AlMgSi 8mm - montáž	m	386,000	2,410	930,26
2		Zberné vedenie AlMgSi 8mm - materiál	m	386,000	1,390	536,54
3	210220001	Uzem.vedenie FeZn d10mm - montáž	m	326,000	2,410	785,66
4		Uzem.vedenie FeZn d10mm - materiál	m	326,000	2,040	665,04
5		Podpery vedenia PV21 - materiál	ks	174,000	0,550	95,70
6		Podpery vedenia PV17-2 - materiál	ks	112,000	1,050	117,60
7	210220302	Svorka bleskozvodná SK - montáž	ks	7,000	2,300	16,10
8		Svorka bleskozvodná SK - materiál	ks	7,000	1,920	13,44
9	210220302	Svorka bleskozvodná SO - montáž	ks	12,000	2,300	27,60
10		Svorka bleskozvodná SO - materiál	ks	12,000	1,610	19,32
11	210220302	Svorka bleskozvodná SZ - montáž	ks	10,000	2,300	23,00
12		Svorka bleskozvodná SZ - materiál	ks	10,000	1,820	18,20
13	210220221	Zberná tyč JP20 komplet - montáž	ks	3,000	16,440	49,32
14		Zberná tyč JP20 komplet - materiál	ks	3,000	15,340	46,02
15	210220401	Štítok pre označenie zvodu - montáž	ks	10,000	0,550	5,50
16		Štítok pre označenie zvodu - materiál	ks	10,000	0,780	7,80
17	210220361	Zemniaca tyč ZT - montáž	ks	20,000	16,440	328,80
18		Zemniaca tyč ZT - materiál	ks	20,000	29,050	581,00
19	210220372	Ochranný uholník OU - montáž	ks	10,000	1,640	16,40
20		Ochranný uholník OU - materiál	ks	10,000	7,400	74,00
21		Držiak uholníka Duz - montáž	ks	20,000	0,550	11,00
22		Držiak uholníka Duz - materiál	ks	20,000	1,180	23,60
23	210220401	Označenie zvodu štítkom PVC - montáž	ks	10,000	0,550	5,50
24		Označenie zvodu štítkom PVC - materiál	ks	10,000	0,780	7,80
25	210220302	Svorka bleskozvodná SP1 - montáž	ks	4,000	2,300	9,20
26		Svorka bleskozvodná SP1 - materiál	ks	4,000	0,730	2,92
27	210220301	Svorka bleskozvodná SS - montáž	ks	56,000	2,300	128,80
28		Svorka bleskozvodná SS - materiál	ks	56,000	0,770	43,12
29	210220301	Svorka bleskozvodná SR03 - montáž	ks	40,000	2,300	92,00
30		Svorka bleskozvodná SR03 - materiál	ks	40,000	1,290	51,60
31		Podružný materiál z celkovej ceny montáže bleskozvodu a materiálu	kpl	1,000	164,400	164,40

2 Zemné práce pre bleskozvod - cenník 46-M

1 419,76

32	460070561	Jama pre tyče ZT	ks	8,000	71,240	569,92
33	460200163	Ryha pre uzem. 35/80 v zem.tr.3	m	32,000	4,910	157,12
34	460420203	Lôžko pre zemnič	m	32,000	4,930	157,76
35	460560163	Zásyp ryhy 35/80 v zem.tr.3	m	32,000	1,990	63,68
36		Podružný materiál z celkovej ceny zemných prác pre bleskozvod	kpl	1,000	32,880	32,88
37		PVPP z celkovej ceny montáže bleskozvodu a materiálu	kpl	1,000	328,800	328,80
38		Presun z celkovej ceny montáže bleskozvodu a materiálu	kpl	1,000	109,600	109,60

3 Ostatné náklady

624,72

39		GZS z celkovej ceny montáže bleskozvodu, materiálu a zemných prác	kpl	1,000	219,200	219,20
40		Prevádzkové vplyvy z celkovej ceny montáže bleskozvodu, materiálu a zemných prác	kpl	1,000	54,800	54,80
41		Odborná prehliadka	h	16,000	21,920	350,72

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED**
 Názov objektu **VÝMENA ROZVODOV, TECHNOLOGIE KÚRENIA, VZT, ZTI, KOTOLIŇA**
 Názov časti **HSP-RO**

JKSO

EČO

Miesto

K.Ú. NOVÁ VES PRI DUNAJI, p.č. 164/2, 164/47

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA**
 Projektant **Ing.arch. Ľudmila SAUDREAU**
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Zvolenský

Dňa

16.6.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0	13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11		0	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	2 654,78	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS	416,48	21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	3 071,26
Objednávateľ						24	20 %	3 071,26 DPH 614,25
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	3 685,51
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	
						27	Kľzáva doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	

Poznámka

ROZPOČET

Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Stavba: NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED

Objekt: VÝMENA ROZVODOV, TECHNOLOGIE KÚRENIA, VZT, ZTI, KOTLOŇA

Časť: HSP-RO

Objednávateľ: OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA

Zhotoviteľ: BUDE URČENÝ VÝBEROVÝM KONANÍM

JKSO:

EČO:

Spracoval: Zvolenský

Dátum: 16.06.2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
M		Práce a dodávky M				
21-M		Elektroinštalácie				
1		Dodávka slaboprúdových zariadení				
1		Krabica prístrojová KP68	ks	43,000	0,220	9,46
2		Krabica odbočná KO68	ks	38,000	0,520	19,76
3		Rúrka FXP 20 mm pod omietku	m	174,000	0,570	99,18
4		Rozhlasová ústredňa Bosch Plena	ks	1,000	134,760	134,76
5		Digitálny záznamník	ks	1,000	109,600	109,60
6		Reposkrinka Bosch 6W	ks	23,000	18,270	420,21
7		Reposkrinka Bosch 1,5 W	ks	6,000	15,890	95,34
8		Reposkrinka Bosch 20 W	ks	14,000	24,110	337,54
9		Kábel J-H(St)H 1x2x0,8 pre ozvučenie	m	174,000	0,470	81,78
10		Tlačidlo pre aktiváciu systému	ks	1,000	21,920	21,92
11		doprava	kpl	1,000	54,800	54,80
12		presun	kpl	1,000	21,920	21,92
2		Montáž slaboprúdových zariadení				
11	220260002	Krabica KP a KO pod omietku	ks	81,000	1,970	159,57
12	220260551	Rúrka FXP d 20mm pod omietku	m	174,000	0,880	153,12
13	220261661	Značenie trasy vedenia	m	174,000	0,550	95,70
14	220730322	Montáž sieťového napájača	ks	1,000	5,700	5,70
15	220370021	Montáž rozhlas. ústredne	ks	1,000	54,800	54,80
16	220370451	Montáž reproskrinky	ks	43,000	9,320	400,76
17	220370422	Montáž dig. záznamníka	ks	1,000	87,680	87,68
18	220280501	Montáž kábla J-H(St)H 1x2x0,8	m	174,000	0,990	172,26
19		Montáž tlačidla	ks	1,000	9,320	9,32
20		PVPP	kpl	1,000	109,600	109,60
3		Práce očenenie HZS				
21		HZS - pomocné práce	hod	12,000	16,440	197,28
22		HZS - skúšky a revízie	hod	10,000	21,920	219,20

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED**
 Názov objektu **VÝMENA ROZVODOV, TECHNOLOGIE KÚRENIA, VZT, ZTI, KOTOLŇA**
 Názov časti **ELEKTROINŠTALÁCIA**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

K.Ú. NOVÁ VES PRI DUNAJI, p.č. 164/2, 164/47

Objednávateľ **OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA**
 Projektant **Ing.arch. Ľudmila SAUDREAU**
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Zvolenský

Dňa

16.6.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0	13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11		0	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž	91 432,73			18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	91 432,73	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	8 592,64
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	100 025,37
Objednávateľ						24	20 % 100 025,37 DPH	20 005,07
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	120 030,44
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	
						27	Kízavá doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	

Poznámka

ROZPOČET

Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Stavba: NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED

Objekt: VÝMENA ROZVODOV, TECHNOLOGIE KÚRENIA, VZT, ZTI, KOTOLŇA

Časť: ELEKTROINŠTALÁCIA

Objednávateľ: OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA

Zhotoviteľ: BUDE URČENÝ VÝBEROVÝM KONANÍM

JKSO:

EČO:

Spracoval: Zvolenský

Dátum: 16.06.2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

M Práce a dodávky M

91 432,73

21-M Elektromontáže

1 Montážne práce a materiál - cenník 921M

85 269,93

1	0101010100	Rúrka FXP D32 - Montáž	m	712,000	0,880	626,56	
2		Rúrka FXP D32 - Materiál	m	712,000	1,400	996,80	
3	3	Rúrka KF 09050 - Montáž	m	566,000	0,880	498,08	
4		Rúrka KF 09050 - Materiál	m	566,000	0,950	537,70	
5	1	Krabica univerzálna KU68 - Montáž	ks	284,000	1,970	559,48	
6		Krabica univerzálna KU68 - Materiál	ks	284,000	0,380	107,92	
7	4	Krabicová rozvodka KR68 - Montáž	ks	312,000	1,970	614,64	
8		Krabicová rozvodka KR68 - Materiál	ks	312,000	0,710	221,52	
9	2	Wago svorka 2sv - Montáž	ks	664,000	0,550	365,20	
10		Wago svorka 2sv - Materiál	ks	664,000	0,160	106,24	
11	2	Wago svorka 3sv - Montáž	ks	1 140,000	0,550	627,00	
12		Wago svorka 3sv - Materiál	ks	1 140,000	0,160	182,40	
13	2	Wago svorka 4sv - Montáž	ks	1 650,000	0,550	907,50	
14		Wago svorka 4sv - Materiál	ks	1 650,000	0,220	363,00	
15	1	Kabel N2XH-O 2x1,5mm2 vol.ul. - Montáž	m	146,000	0,990	144,54	
16		Kabel N2XH-O 2x1,5mm2 vol.ul. - Materiál	m	146,000	0,840	122,64	
17	5	Kabel N2XH-O 3x1,5mm2 vol.ul. - Montáž	m	345,000	0,990	341,55	
18		Kabel N2XH-O 3x1,5mm2 vol.ul. - Materiál	m	345,000	1,000	345,00	
19	5	Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 vol.ul. - Montáž	m	2 240,000	0,990	2 217,60	
20		Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 vol.ul. - Materiál	m	2 240,000	1,070	2 396,80	
21	7	Kabel N2XH-J 5x1,5mm2 vol.ul. - Montáž	m	118,000	0,990	116,82	
22		Kabel N2XH-J 5x1,5mm2 vol.ul. - Materiál	m	118,000	0,220	25,96	
23	8	Kabel N2XH-J 5x2,5mm2 vol.ul. - Montáž	m	412,000	0,990	407,88	
24		Kabel N2XH-J 5x2,5mm2 vol.ul. - Materiál	m	412,000	2,230	918,76	
25	6	Kabel N2XH-J 3x2,5mm2 vol.ul. - Montáž	m	2 940,000	0,990	2 910,60	
26		Kabel N2XH-J 3x2,5mm2 vol.ul. - Materiál	m	2 940,000	1,550	4 557,00	
27	9	Kabel N2XH-J 5x4,0mm2 vol.ul. - Montáž	m	124,000	0,990	122,76	
28		Kabel N2XH-J 5x4,0mm2 vol.ul. - Materiál	m	124,000	3,860	478,64	
29	0	Kábel N2XH-J 5x6 - Montáž	m	134,000	0,990	132,66	
30		Kábel N2XH-J 5x6 - Materiál	m	134,000	5,450	730,30	
31	0	Kábel N2XH-J 5x10 - Montáž	m	86,000	0,990	85,14	
32		Kábel N2XH-J 5x10 - Materiál	m	86,000	8,840	760,24	
33	7	Vodič CY 10mm2 - Montáž	m	66,000	1,100	72,60	
34		Vodič CY 10mm2 - Materiál	m	66,000	1,330	87,78	
35	10010703001	Ukonc.vod.v rozv.do 2,5mm2 - Montáž	ks	720,000	0,990	712,80	
36		Ukonc.vod.v rozv.do 2,5mm2 - Materiál	ks	720,000	0,990	712,80	
37	10010703003	Ukonc.vod.v rozv.do 25mm2 - Montáž	ks	18,000	1,640	29,52	
38		Ukonc.vod.v rozv.do 25mm2 - Materiál	ks	18,000	1,640	29,52	
39	11020101001	Spinac 1pol.,zapust.,1 - Montáž	ks	32,000	4,820	154,24	
40		Spinac 1pol.,zapust.,1 - Materiál	ks	32,000	2,100	67,20	
41	11020101001	Spinac 1pol.,povrch.,1 - Montáž	ks	8,000	4,820	38,56	
42		Spinac 1pol.,povrch.,1 - Materiál	ks	8,000	3,850	30,80	
43	11020201002	Spinac seriový,zapust.,5 - Montáž	ks	38,000	4,820	183,16	
44		Spinac seriový,zapust.,5 - Materiál	ks	38,000	3,380	128,44	
45	11020201003	Spinac striedavy,zapust.,6 - Montáž	ks	16,000	4,820	77,12	
46		Spinac striedavy,zapust.,6 - Materiál	ks	16,000	2,220	35,52	
47	11020201004	Senzor pohybový ku svetidlu - Montáž	ks	18,000	6,580	118,44	
48		Senzor pohybový ku svetidlu - Materiál	ks	18,000	8,700	156,60	
49	11020101009	Spinac 3pol.,zapust.,1 - Montáž	ks	12,000	4,820	57,84	
50		Spinac 3pol.,zapust.,1 - Materiál	ks	12,000	19,470	233,64	
51	11080101002	Zas.domova zapust.16A - Montáž	ks	172,000	4,380	753,36	
52		Zas.domova zapust.16A - Materiál	ks	172,000	2,410	414,52	
53	19010201001	Montaz rozvodnice do 50kg - Montáž	ks	4,000	38,360	153,44	
54		Montaz rozvodnice do 50kg - Materiál	ks	4,000	54,800	219,20	
55		RSAXC/1500 LED 840 DALI - Montáž	ks	108,000	32,880	3 551,04	

56		RSAXC/1500 LED 840 DALI - Materiál	ks	106,000	133,100	14 374,80
57		cubus-RWFAC-1500 840 DALI - Montáž	ks	36,000	14,250	513,00
58		cubus-RWFAC-1500 840 DALI - Materiál	ks	36,000	133,100	4 791,60
59		lowea-LOEMP/625 LED 840 DALI - Montáž	ks	22,000	14,250	313,50
60		lowea-LOEMP/625 LED 840 DALI - Materiál	ks	22,000	128,270	2 821,94
61		turas-TUARO/380 LED 840 DALI - Montáž	ks	46,000	14,250	655,50
62		turas-TUARO/380 LED 840 DALI - Materiál	ks	46,000	47,240	2 173,04
63		RSAXC/1500 LED 840 ET - Montáž	ks	10,000	14,250	142,50
64		RSAXC/1500 LED 840 ET - Materiál	ks	10,000	83,730	837,30
65		turas-TUARO/380 LED 840 ET - Montáž	ks	13,000	14,250	185,25
66		turas-TUARO/380 LED 840 ET - Materiál	ks	13,000	23,610	306,93
67		turas-TUARO/500 LED 840 ET - Montáž	ks	14,000	14,250	199,50
68		turas-TUARO/500 LED 840 ET - Materiál	ks	14,000	22,540	315,56
69		turas-TUARO/500 LED 840 DALI - Montáž	ks	19,000	14,250	270,75
70		turas-TUARO/500 LED 840 DALI - Materiál	ks	19,000	48,880	928,72
71		pirola-PGPC 1200 4100 - Montáž	ks	12,000	14,250	171,00
72		pirola-PGPC 1200 4100 - Materiál	ks	12,000	33,910	406,92
73		WBLSPC/400 LED 840 ET IP65 - Montáž	ks	6,000	14,250	85,50
74		WBLSPC/400 LED 840 ET IP65 - Materiál	ks	6,000	27,610	165,66
75		P8 R DALI N - Montáž	ks	21,000	21,920	460,32
76		P8 R DALI N - Materiál	ks	21,000	229,080	4 810,26
77		P8 LR C - Montáž	ks	15,000	21,920	328,80
78		P8 LR C - Materiál	ks	15,000	163,850	2 457,75
79		PS BIC - Montáž	ks	6,000	21,920	131,52
80		PS BIC - Materiál	ks	6,000	163,850	983,10
81		P8 LR W - Montáž	ks	30,000	21,920	657,60
82		P8 LR W - Materiál	ks	30,000	163,850	4 915,50
83		PS 1003 - Montáž	ks	21,000	21,920	460,32
84		PS 1003 - Materiál	ks	21,000	59,690	1 253,49
85		P8 T 2 Time 01 - Montáž	ks	15,000	10,960	164,40
86		P8 T 2 Time 01 - Materiál	ks	15,000	55,460	831,90
87		P8 T 4 Time 01 - Montáž	ks	15,000	10,960	164,40
88		P8 T 4 Time 01 - Materiál	ks	15,000	74,530	1 117,95
89		P8 R 1 I - Montáž	ks	2,000	21,920	43,84
90		P8 R 1 I - Materiál	ks	2,000	137,920	275,84
91		3901F-A00110 01_Rámeček - Montáž	ks	30,000	0,220	6,60
92		3901F-A00110 01_Rámeček - Materiál	ks	30,000	1,280	38,40
93		Nastavení systému - Montáž	ks	1,000	109,600	109,60
94		Nastavení systému - Materiál	ks	1,000	21,920	21,92
95	210201022	Svietidlo núdzové Sec 3W - IP20 - Montáž	ks	40,000	14,250	570,00
96		Svietidlo núdzové Sec 3W - IP20 - Materiál	ks	40,000	32,580	1 302,40
97	210220001	Vodič FeZn D10mm - Montáž	m	186,000	2,410	448,26
98		Vodič FeZn D10mm - Materiál	m	186,000	2,040	379,44
99		Senzor na chodbe - Montáž	ks	28,000	6,580	184,24
100		Senzor na chodbe - Materiál	ks	28,000	8,700	243,60
101		Zásuvka 3-fáz. CZG3243, 400V - Montáž	ks	6,000	4,380	26,28
102		Zásuvka 3-fáz. CZG3243, 400V - Materiál	ks	6,000	5,360	32,16
103		Podružný materiál - % z ceny montáže a materiálu	kpl	1,000	1 644,000	1 644,00
Rozvadzác RS1						1 695,28

104		Skriňa Eaton 425/785/97 - Montáž	ks	1,000	197,280	197,28
105		Skriňa Eaton 425/785/97 - Materiál	ks	1,000	87,470	87,47
106		Istič 1.pólový PL6, 10A - Montáž	ks	6,000	1,100	6,60
107		Istič 1.pólový PL6, 10A - Materiál	ks	6,000	3,330	19,98
108		Istič 1.pólový PL6, 16A - Montáž	ks	4,000	1,100	4,40
109		Istič 1.pólový PL6, 16A - Materiál	ks	4,000	3,330	13,32
110		Istič 3.pólový PL6, 16A - Montáž	ks	4,000	2,190	8,76
111		Istič 3.pólový PL6, 16A - Materiál	ks	4,000	11,070	44,28
112		Prúdový chránič CF16,25/04/003 - Montáž	ks	3,000	1,640	4,92
113		Prúdový chránič CF16,25/04/003 - Materiál	ks	3,000	25,290	75,87
114		Vypínač IS63A - Montáž	ks	1,000	1,640	1,64
115		Vypínač IS63A - Materiál	ks	1,000	19,900	19,90
116		Prepojovací systém - Montáž	ks	2,000	13,150	26,30
117		Prepojovací systém - Materiál	ks	2,000	21,650	43,30
118		Koncová krytka - Montáž	ks	1,000	0,550	0,55
119		Koncová krytka - Materiál	ks	1,000	0,330	0,33
120		Prepáťová ochrana FLP-B+C maxi - Montáž	ks	1,000	38,360	38,36
121		Prepáťová ochrana FLP-B+C maxi - Materiál	ks	1,000	384,080	384,08
122		Prúdový chránič PF6,10/02/003 - Montáž	ks	6,000	2,740	16,44
123		Prúdový chránič PF6,10/02/003 - Materiál	ks	6,000	54,820	328,92
124		Inštalčný stykač ZSCH, 230 V - Montáž	ks	6,000	21,920	131,52
125		Inštalčný stykač ZSCH, 230 V - Materiál	ks	6,000	21,910	131,46

126		Podružný materiál - % z ceny montáže a materiálu	kpl	1,000	109,600	109,60
Rozváděč RS2						1 487,97
127		Skříň Eaton 425/585/97 - Montáž	ks	1,000	164,400	164,40
128		Skříň Eaton 425/585/97 - Materiál	ks	1,000	45,380	45,38
129		Istič 1.pólový PL6, 10A - Montáž	ks	5,000	1,100	5,50
130		Istič 1.pólový PL6, 10A - Materiál	ks	5,000	3,330	16,65
131		Istič 1.pólový PL6, 16A - Montáž	ks	4,000	1,100	4,40
132		Istič 1.pólový PL6, 16A - Materiál	ks	4,000	3,330	13,32
133		Istič 3.pólový PL6, 16A - Montáž	ks	2,000	2,190	4,38
134		Istič 3.pólový PL6, 16A - Materiál	ks	2,000	11,070	22,14
135		Prúdový chránič CF16,25/04/003 - Montáž	ks	3,000	1,640	4,92
136		Prúdový chránič CF16,25/04/003 - Materiál	ks	3,000	25,290	75,87
137		Vypínač IS63A - Montáž	ks	1,000	1,640	1,64
138		Vypínač IS63A - Materiál	ks	1,000	19,900	19,90
139		Prepojovací systém - Montáž	ks	2,000	13,150	26,30
140		Prepojovací systém - Materiál	ks	2,000	21,650	43,30
141		Koncová krytka - Montáž	ks	1,000	0,550	0,55
142		Koncová krytka - Materiál	ks	1,000	0,330	0,33
143		Prepáťová ochrana FLP-B+C maxi - Montáž	ks	1,000	38,360	38,36
144		Prepáťová ochrana FLP-B+C maxi - Materiál	ks	1,000	384,080	384,08
145		Prúdový chránič PF6,10/02/003 - Montáž	ks	5,000	2,740	13,70
146		Prúdový chránič PF6,10/02/003 - Materiál	ks	5,000	54,820	274,10
147		Inšalačný stykač ZSCH, 230 V - Montáž	ks	5,000	21,920	109,60
148		Inšalačný stykač ZSCH, 230 V - Materiál	ks	5,000	21,910	109,55
149		Podružný materiál - % z ceny montáže a materiálu	kpl	1,000	109,600	109,60
Rozváděč RS3						1 487,56
150		Skříň Eaton 425/585/97 - Montáž	ks	1,000	164,400	164,40
151		Skříň Eaton 425/585/97 - Materiál	ks	1,000	45,380	45,38
152		Istič 1.pólový PL6, 10A - Montáž	ks	5,000	1,100	5,50
153		Istič 1.pólový PL6, 10A - Materiál	ks	5,000	3,330	16,65
154		Istič 1.pólový PL6, 16A - Montáž	ks	4,000	1,100	4,40
155		Istič 1.pólový PL6, 16A - Materiál	ks	4,000	3,330	13,32
156		Istič 3.pólový PL6, 16A - Montáž	ks	4,000	2,190	8,76
157		Istič 3.pólový PL6, 16A - Materiál	ks	4,000	11,070	44,28
158		Prúdový chránič CF16,25/04/003 - Montáž	ks	2,000	1,640	3,28
159		Prúdový chránič CF16,25/04/003 - Materiál	ks	2,000	25,290	50,58
160		Vypínač IS63A - Montáž	ks	1,000	1,640	1,64
161		Vypínač IS63A - Materiál	ks	1,000	19,900	19,90
162		Prepojovací systém - Montáž	ks	2,000	13,150	26,30
163		Prepojovací systém - Materiál	ks	2,000	21,650	43,30
164		Koncová krytka - Montáž	ks	1,000	0,550	0,55
165		Koncová krytka - Materiál	ks	1,000	0,330	0,33
166		Prepáťová ochrana FLP-B+C maxi - Montáž	ks	1,000	38,360	38,36
167		Prepáťová ochrana FLP-B+C maxi - Materiál	ks	1,000	384,080	384,08
168		Prúdový chránič PF6,10/02/003 - Montáž	ks	5,000	2,740	13,70
169		Prúdový chránič PF6,10/02/003 - Materiál	ks	5,000	54,820	274,10
170		Inšalačný stykač ZSCH, 230 V - Montáž	ks	5,000	21,920	109,60
171		Inšalačný stykač ZSCH, 230 V - Materiál	ks	5,000	21,910	109,55
172		Podružný materiál - % z ceny montáže a materiálu	kpl	1,000	109,600	109,60
Rozváděč RS4						1 491,99
173		Skříň Eaton 425/585/97 - Montáž	ks	1,000	164,400	164,40
174		Skříň Eaton 425/585/97 - Materiál	ks	1,000	45,380	45,38
175		Istič 1.pólový PL6, 10A - Montáž	ks	5,000	1,100	5,50
176		Istič 1.pólový PL6, 10A - Materiál	ks	5,000	3,330	16,65
177		Istič 1.pólový PL6, 16A - Montáž	ks	5,000	1,100	5,50
178		Istič 1.pólový PL6, 16A - Materiál	ks	5,000	3,330	16,65
179		Istič 3.pólový PL6, 16A - Montáž	ks	4,000	2,190	8,76
180		Istič 3.pólový PL6, 16A - Materiál	ks	4,000	11,070	44,28
181		Prúdový chránič CF16,25/04/003 - Montáž	ks	2,000	1,640	3,28
182		Prúdový chránič CF16,25/04/003 - Materiál	ks	2,000	25,290	50,58
183		Vypínač IS63A - Montáž	ks	1,000	1,640	1,64
184		Vypínač IS63A - Materiál	ks	1,000	19,900	19,90
185		Prepojovací systém - Montáž	ks	2,000	13,150	26,30
186		Prepojovací systém - Materiál	ks	2,000	21,650	43,30
187		Koncová krytka - Montáž	ks	1,000	0,550	0,55
188		Koncová krytka - Materiál	ks	1,000	0,330	0,33
189		Prepáťová ochrana FLP-B+C maxi - Montáž	ks	1,000	38,360	38,36
190		Prepáťová ochrana FLP-B+C maxi - Materiál	ks	1,000	384,080	384,08
191		Prúdový chránič PF6,10/02/003 - Montáž	ks	5,000	2,740	13,70
192		Prúdový chránič PF6,10/02/003 - Materiál	ks	5,000	54,820	274,10
193		Inšalačný stykač ZSCH, 230 V - Montáž	ks	5,000	21,920	109,60

194		Inšalačný stykač ZSCH, 230 V - Materiál	ks	5,000	21,910	109,55
195		Podružný materiál - % z ceny montáže a materiálu	kpl	1,000	109,600	109,60
Ostatné náklady					8 592,64	
196		PVPP	kpl	1,000	3 288,000	3 288,00
201		Doprava rozvádzačov RS1 - RS4	kpl	1,000	109,600	109,60
202		Presun rozvádzačov RS1 - RS4	kpl	1,000	109,600	109,60
204		GZS	kpl	1,000	548,000	548,00
205		Prevádzkové vplyvy	kpl	1,000	109,800	109,60
206		Odborná prehliadka	h	112,000	21,920	2 455,04
207		Demontážne a pomocné práce	h	120,000	16,440	1 972,80

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED	JKSO	
Názov objektu	VÝMENA ROZVODOV, TECHNOLOGIE KÚRENIA, VZT, ZTI, KOTLOŇA	EČO	
Názov časti	ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ A ZARIADENIA	Miesto	K.Ú. NOVÁ VES PRI DUNAJI, p.č. 164/2, 164/47
Objednávateľ	OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA	IČO	
Projektant	Ing.arch. Ľudmila SAUDREAU	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Zvolenský	16.6.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0	13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11		0	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž	11 634,33			18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	11 634,33	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	11 634,33
Objednávateľ						24	20 % 11 634,33 DPH	2 326,87
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	13 961,20
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	
						27	Kízavá doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	

Poznámka

ROZPOČET

Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Stavba: NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED

Objekt: VÝMENA ROZVODOV, TECHNOLOGIE KÚRENIA, VZT, ZTI, KOTOLŇA

Časť: ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ A ZARIADENIA

Objednávateľ: OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA

Zhotoviteľ: BUDE URČENÝ VÝBEROVÝM KONANÍM

JKSO:

EČO:

Spracoval: Zvolenský

Dátum: 16.06.2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

M Práce a dodávky M 11 634,33

22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

1 Dodávka štruktúrovanej kabeláže a zariadení 3 229,53

1	Dodávka	ST konektor	ks	80,000	1,410	112,80	
2	Dodávka	Prepojovací kábel FTP -3- CC	m	80,000	0,940	75,20	
3	Dodávka	Kábel – CAT 5E FTP 4P	m	1 080,000	0,710	766,80	
4	Dodávka	Zásuvka pod omietku CAT 5E SX7 USE/WH 2RJ45	ks	16,000	18,220	291,52	
5	Dodávka	Zásuvka pod omietku CAT5E SX7 USE/WH 1RJ45	ks	44,000	11,490	505,56	
6	Dodávka	Priestorová krabica pod omietku KP68	ks	60,000	0,220	13,20	
7	Dodávka	Univerzálny rámček SX – 51	ks	60,000	0,960	57,60	
8	Dodávka	PVC rúrka FX 25	m	1 080,000	0,810	874,80	
9	Dodávka	Wifi-point ZyXEL	ks	4,000	19,090	76,36	
10		Aktívne prvky podľa výberu užívateľa – odhad ceny	ks	1,000	99,080	99,08	
11		Dátový rozvádzač	ks	1,000	99,050	99,05	
12		UPS	ks	1,000	93,160	93,16	
14		Doprava	kpl	1,000	109,600	109,60	
15		Presun	kpl	1,000	54,800	54,80	

2 Montáž štruktúrovanej kabeláže a zariadení 8 404,80

16	220280206	Kábel FTP 4-párový v rúrke	m	1 080,000	0,930	1 004,40	
17	220271602	Ukonč. vodiča do 50 mm	žila	256,000	7,990	2 045,44	
18	220300081	Forma vejárová do 5x2 v 19" stoj.	ks	84,000	8,700	730,80	
19	220301201	Datová dvojzás. p.o. a zapoj. 2 káblov	ks	84,000	8,400	705,60	
20	220110346s	Štítok datovej zásuvky	ks	84,000	1,970	165,48	
21	220110346s	Štítok káblový	ks	84,000	1,640	137,76	
22	220110346s	Ozn. datových zásuviek v stojane	ks	84,000	1,640	137,76	
23	mer	Sprac. merania a protokoly	ks	102,000	10,960	1 117,92	
24	220260022	Krabica KP 68 pod omietku	ks	60,000	3,290	197,40	
25	220260106	Vyhľadanie vývodov a krabíc	ks	60,000	0,330	19,80	
26	220260111	Odvieč. a zavič. krabíc	m	60,000	0,220	13,20	
27	m	Vysekanie drážky pre FXP20mm	m	1 080,000	1,320	1 425,60	
28	220301201p	Montáž wifi-pointu	ks	4,000	19,730	78,92	
29		Montáž servera	ks	1,000	54,800	54,80	
30		Montáž komunikátora	ks	1,000	21,920	21,92	
31		PVPP	kpl	1,000	548,000	548,00	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED

Názov objektu VÝMENA ROZVODOV, TECHNOLOGIE KÚRENIA, VZT, ZTI, KOTOLIŇA

Názov časti SLABOPRÚD

JKSO

EČO

Miesto

K.Ú. NOVÁ VES PRI DUNAJI, p.č. 164/2, 164/47

IČO

IČ DPH

Objednávateľ OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA

Projektant Ing.arch. Ľudmila SAUDREAU

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

16.6.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0	13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11		0	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky	1744,25			17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	1744,25	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS	197,28	21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	1 941,53
Objednávateľ						24	20 % 1 941,53 DPH	388,31
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 329,84
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	
Poznámka						27	Kízavá doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Stavba: NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED

Objekt: VÝMENA ROZVODOV, TECHNOLOGIE KÚRENIA, VZT, ZTI, KOTOLŇA

Časť: SLABOPRÚD

Objednávateľ: OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Zvolenský

Dátum: 16.06.2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M		Práce a dodávky M				1 744,25	
1		Dodávka slaboprúdových zariadení				1 008,34	
1		Domáci telefón DT 93 - 4FP 110 51	ks	5,000	21,920	109,60	
2		Tlačidlové tablo TT85 - 4FP 830 10/K	ks	1,000	637,640	637,64	
3		Elektrický zámok 4FN 877 01	ks	1,000	15,070	15,07	
4		Svorková krabica KT 250	ks	1,000	9,410	9,41	
5		Kábel J-Y(St)Y 1x2x0,8mm	m	195,000	0,250	48,75	
6		Rúrka FXP 20 mm pod omietku	m	195,000	0,570	111,15	
7		doprava	kpl	1,000	54,800	54,80	
8		presun	kpl	1,000	21,920	21,92	
2		Montáž slaboprúdových zariadení				735,91	
9	220260552	Rúrka FXP d 20mm pod omietku	m	195,000	0,880	171,60	
10	220280201	Kábel J-Y(St)Y do 3x2x0,5 v rúrke	m	195,000	0,990	193,05	
11	220300001	Forma kábelová do 5x2	ks	10,000	10,700	107,00	
12	220730322	Montáž sieťového napájača	ks	1,000	21,920	21,92	
13	220260048	Montáž krabice KT250	ks	1,000	3,290	3,29	
14	220490042	Montáž domáceho telefónu	ks	5,000	21,920	109,60	
15	220320321	Montáž tlačidlového tabla	ks	1,000	32,880	32,88	
16	220320306	Montáž el. ovládaného zámku	ks	1,000	8,890	8,89	
17		PVPP	kpl	1,000	87,680	87,68	
3		Práce ocenené HZS				197,28	
18		HZS - pomocné práce	hod	4,000	16,440	65,76	
19		HZS - skúšky a revízie	hod	6,000	21,920	131,52	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED

Názov objektu Sadové úpravy kvetináčov

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

K.Ú. NOVÁ VES PRI DUNAJI, p.č. 164/2, 164/47

IČO

IČ DPH

Objednávateľ OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA

Projektant Ing.arch. Ľudmila SAUDREAU

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Reháčková

Dňa

16.6.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 759,21	8	Práca nadčas	0	13	GZS
2		Montáž	2 404,50	9	Bez pevnej podl.	0	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		4 163,70	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady
Projektant							D Celkové náklady	
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ							24	20 %
Dátum a podpis				Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ								
Dátum a podpis				Pečiatka			E Prípochty a odpochty	
							26	Dodávky objednávateľa
							27	Kľzáva doložka
							28	Zvýhodnenie + -

Poznámka

ROZPOČET

Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Stavba: NADSTAVBA - ROZŠÍRENIE ZŠ NOVÁ DEDINKA - 8 TRIED

Objekt: Sadové úpravy kvetínáčov

Časť:

Objednávateľ: OBEC NOVÁ DEDINKA, MIEROVÁ 11, 900 29 NOVÁ DEDINKA

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Reháčková

Dátum: 16.06.2022

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				4 163,70
901		Príprava nádob pre vysádzovanie				2 289,24
1	K001	Príprava nádob pre vysádzovanie rastlín so zhotovením a dodaním vsakovacej vrstvy a naplnením nádob substrátom, pri výške nádoby do 700 mm a ploche nádoby nad 0,3 do 0,6 m ²	ks	87,000	15,340	1 334,58
2	M001	dodávka sustrátu strešného do nádoby	m ³	16,704	30,690	512,65
3	M002	dovoz substrátu (do 30 km)	t	16,704	6,230	104,07
4	K002	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne	m ³	16,704	16,440	274,61
5	K003	plošná úprava terénu s urovnaním povrchu pri nerovnostiach terénu do 100 mm	m ²	34,800	1,690	58,81
6	K004	obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	34,800	0,130	4,52
902		Výsadba do nádob				1 874,46
7	K005	hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,01 m ³	ks	273,000	0,240	65,52
8	K006	výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu do 100 mm	ks	273,000	1,070	292,11
9	1	<i>Lavandula angustifolia</i>	ks	54,000	4,160	224,64
10	2	<i>Melissa officinalis</i>	ks	27,000	4,160	112,32
11	3	<i>Origanum vulgare</i>	ks	27,000	4,160	112,32
12	4	<i>Salvia officinalis</i>	ks	27,000	4,160	112,32
13	5	<i>Satureja montana</i>	ks	27,000	4,160	112,32
14	6	<i>Rosmarinus officinalis</i>	ks	27,000	8,220	221,94
15	7	<i>Hyssopus officinalis</i>	ks	27,000	4,490	121,23
16	8	<i>Mentha spicata</i>	ks	27,000	3,510	94,77
17	9	<i>Thymus serpyllum</i>	ks	15,000	4,490	67,35
18	10	<i>Thymus x citriodorus "Lemon"</i>	ks	15,000	4,490	67,35
19	K007	Priplatek k cene za výsadbu do nádob	ks	273,000	0,990	270,27

Príloha č.3 súťažných podkladov

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

p.č.	Subdodávateľ	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa ¹	Predmet subdodávky	% podiel subdodávok
1.				
2.				
3.				
.....				

NEUPLATNÝ JE SA.

V BRATISLAVE dňa 20.10.2022

BeMiCon s.r.o.
 Údernícka 11, 851 01 Bratislava
 IČO: 50522272 DIČ: 2120353532
 IČ DPH: SK2120353532


Zuzana Bedajová
 konateľ

meno a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa

¹ v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

Harmonogram prác ZŠ Nová Dedinka

P.č.	Skrátený popis prác	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac	12. mesiac	13. mesiac
1	Odvodzenie a prevzatie staveniska													
2	Búracie práce na streche													
3	Nadbetónová stredná a nosná múru, stĺpy, vence													
4	Ocelová koľníčnica - nadväzujú školy													
5	Strecha													
6	Výmena ostení a montáž nových okien													
7	INP, ZNP - protiele													
8	INP, ZNP - stavebné úpravy (búranie + SDK.)													
9	INP - profesie													
10	INP - stavebné úpravy (potery, omietky, SDK, malby..)													
11	INP - stavebné úpravy (potery, omietky, SDK, malby..)													
12	INP - stavebné úpravy (potery, omietky, SDK, malby..)													
13	INP - stavebné úpravy (potery, omietky, SDK, malby..)													
14	INP - stavebné úpravy (potery, omietky, SDK, malby..)													
15	INP - stavebné úpravy (potery, omietky, SDK, malby..)													
16	INP - stavebné úpravy (potery, omietky, SDK, malby..)													
17	INP - stavebné úpravy (potery, omietky, SDK, malby..)													
18	INP - stavebné úpravy (potery, omietky, SDK, malby..)													
19	INP - stavebné úpravy (potery, omietky, SDK, malby..)													
20	INP - stavebné úpravy (potery, omietky, SDK, malby..)													
21	INP - stavebné úpravy (potery, omietky, SDK, malby..)													
22	INP - stavebné úpravy (potery, omietky, SDK, malby..)													
23	INP - stavebné úpravy (potery, omietky, SDK, malby..)													
24	INP - stavebné úpravy (potery, omietky, SDK, malby..)													
25	INP - stavebné úpravy (potery, omietky, SDK, malby..)													
26	INP - stavebné úpravy (potery, omietky, SDK, malby..)													
27	INP - stavebné úpravy (potery, omietky, SDK, malby..)													
28	INP - stavebné úpravy (potery, omietky, SDK, malby..)													
29	INP - stavebné úpravy (potery, omietky, SDK, malby..)													
30	INP - stavebné úpravy (potery, omietky, SDK, malby..)													
31	Odvodzenie a prevzatie diela													

BemIcon s.r.o.
Údernícká 11, 851 01 Bratislava
IČO: 50522272 DIČ: 2120353532
IČ DPH: SK2120353532


Zuzana Bedajová
konateľ

Príloha č.5 súťažných podkladov

Protikorupčná doložka

V súvislosti s uzavretím a plnením záväzkov na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že:

- a) každá osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkol'vek činnosti, ktorá má povahu korupcie alebo korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľ'vek zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi Objednávateľa alebo im spriazneným osobám, alebo osobe konajúcej v mene Objednávateľa, s cieľom urýchliť bežné činnosti Objednávateľa alebo dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzavretí alebo realizácii tejto zmluvy,
- b) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba konajúca v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom správaní alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto zmluvy alebo prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii zmluvných vzťahov s Objednávateľom, Zhotoviteľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu, alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto skutočnosť oznámi na e-mailovú adresu starostka@novadedinka.sk
- c) v prípade, keď ho Objednávateľ upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení ktoréhokoľ'vek ustanovenia tejto doložky, je Zhotoviteľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov. Objednávateľ môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom na vypovedanie tejto zmluvy.
- d) v prípade, keď sa preukáže, že Zhotoviteľ sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľal na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto zmluvy, Objednávateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od tejto zmluvy s okamžitou platnosťou bez toho, aby Zhotoviteľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie Objednávateľovi od tejto zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak sa preukáže jeho porušenie ustanovení tejto doložky, odškodní Objednávateľa v maximálnom možnom rozsahu alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením tejto protikorupčnej doložky.

Vysvetlenie pojmov:

Korupciou sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkol'vek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdržanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním vecí všeobecného záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom právomocí, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb.

Korupčným správaním sa rozumie konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným

záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu.

Spriaznenou osobou sa rozumie blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec udržiava alebo udržiaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, v ktorej má zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti má zamestnanec prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe predchádzajúcich profesijných alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca.

Dôvodným podozrením sa rozumie začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Preukázaním sa rozumie právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci.


Zuzana Bedajová
konateľ

BeMiCon s.r.o.
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
IČO: 50522272 DIČ: 2120353532
IČ DPH: SK2120353532

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **21.10.2022**

Číslo vložky: **24897**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : BeMiCon s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Údernícka

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 11

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Petržalka

d) **Psč:** 85101

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 50522272

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 23.10.2018

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : ČORBA & PARTNERS, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Bajkalská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 0/45G

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov

d) **Psč:** 82105

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 50933973

Platnosť : od: 27.08.2020

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Zuzana Bedajová

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Košariská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2927/65

c) **Názov obce:** Dunajská Lužná

d) **Psč:** 90042

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 19.07.1988

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 23.10.2018

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 26.07.2022

Dátum overenia : 30.06.2022

Typ overenia : iný dôvod

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Vyhľadávanie

Over konečného užívateľa výhod so zoznamom osôb podľa §11 ods. 1 písm. c) :

BeMiCon s.r.o. (50522272)



Overiť

✓ Overenie konečných užívateľov výhod podľa §11 bez nálezu.

Zoznam osôb podľa §11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Menný zoznam je čerpaný z verejne dostupných zdrojov štátnej správy a je aktualizovaný v pravidelných intervaloch minimálne raz týždenne. Zoznam je použiteľný pre splnenie povinnosti verejného obstarávateľa podľa §11 ZVO. Zoznam si môžete stiahnuť alebo v dokumentácii z verejného obstarávania uviesť odkaz na túto stránku.

§ - USTANOVENIE	ZNENIE ZÁKONA	MENO	PRIEZVISKO	DRUHÉ PRIEZVISKO	PROFESNÉ ZARADENIE
§ 11 ods. 1 písm. c) bod 1	Prezident Slovenskej republiky	Zuzana	Čaputová		Prezident
§ 11 ods. 1 písm. c) bod 2	Člen vlády Slovenskej republiky	Eduard	Heger		Predseda vlády
§ 11 ods. 1 písm. c) bod 2	Člen vlády Slovenskej republiky	Veronika	Remišová		Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
§ 11 ods. 1 písm. c) bod 2	Člen vlády Slovenskej republiky	Štefan	Holý		Podpredseda vlády Slovenskej republiky
§ 11 ods. 1 písm. c) bod 2	Člen vlády Slovenskej republiky	Igor	Matovič		Podpredseda vlády a minister financií SR
§ 11 ods. 1 písm. c) bod 2	Člen vlády Slovenskej republiky	Andrej	Doležal		Minister dopravy a vstavby SR



Matej Hajko



Osoby podľa §11 ZVO