

ROZPOČET

Stavba: NOÚ - vonkajšie parkovisko - prostredné poschodie

Objekt:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

113107241.1	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 100 mm, -0,127t	m2	902,100		
938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	902,100		

5

Komunikácie

572753112	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	17,000		
573211111.3	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	902,100		
577131211.1	Obrusná vrstva z asfaltového betónu s rozprestrením a zhutnením ACo 11/II hr.50mm	m2	902,100		
577-44-501	Príplatok za ručnú pokládku na plochách so zníženou podjazdnou výškou mimo dosah mechanizácie	m2	260,400		
577-44-501.1	Príplatok za ručnú pokládku na plochách so zníženou únosnosťou s vylúčením ťažkej mechanizácie	m2	641,700		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	3,000		
899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000		
919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 50 do 100 mm	m	18,000		
919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	18,000		
979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	114,567		
979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 145,670		
979082223b	Poplatok za uloženie na skládku	t	114,567		
979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	114,567		
DDZ	D+M dočasné dopravné značenie	kpl	1,000		

99

Presun hmôt HSV

998225111.3	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	145,880		
-------------	--	---	---------	--	--

Celkom bez DPH