

ROZPOČET

Stavba: NOÚ - vonkajšie parkovisko - najvyššie poschodie

Objekt:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	6,250		
113107241.1	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 100 mm, -0,127t	m2	329,160		
113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m2,pruh do 750 mm,hr.50 mm	m2	1 020,655		
113202111.2	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	70,500		
122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	61,600		
162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	61,600		
162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	985,600		
167101101.1	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	69,655		
171201202.1	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	69,655		
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	121,896		
181102302	Úprava pláne so zhutnením	m2	123,200		
938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 349,815		

5 Komunikácie

564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	123,200		
565171021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.60 mm	m2	123,200		
567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozpr. a zhutnením CBGM C5/6, po zhutnení hr.150 mm	m2	123,200		
572753112	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	17,000		
573211111.3	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	1 473,015		
577131211.1	Obrusná vrstva z asfaltového betónu s rozprestrením a zhutnením ACo 11/II hr.50mm	m2	1 473,015		
577-44-501.1	Príplatok za ručnú pokládku na plochách so zníženou únosnosťou s vylúčením ťažkej mechanizácie	m2	221,800		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	5,000		
-----------	--	----	-------	--	--

899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000		
899332111	Výšková úprava kanalizačnej šachty znížením poklopu	ks	1,000		
917762111.1	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	15,000		
5921745000.1	<i>Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x15x26</i>	<i>ks</i>	<i>15,150</i>		
919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150 mm	m	10,000		
919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 50 do 100 mm	m	92,150		
919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	92,150		
919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	10,000		
979071111	Očistenie krajnice s obrubníkom od nánosov zeminy v množstve do 0,15m3/m	m	53,700		
979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	184,744		
979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 847,440		
979082223b	Poplatok za uloženie na skládku	t	184,744		
979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	184,744		
DDZ	D+M dočasné dopravné značenie	kpl	1,000		

99 Presun hmôt HSV

998225111.3	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	306,880		
-------------	--	---	---------	--	--

Celkom bez DPH