

# Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Vydrany

Objednávateľ Obec Vydrany

Zhotoviteľ: GSP-STAV s.r.o.

Miesto: Vydrany

Spracoval: Ondrej Mészáros

Dátum: 5. 12. 2022

| Kód    | Zákazka                                                        | Cena bez DPH | DPH       | Cena s DPH |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 042022 | Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Vydrany | 269 855,03   | 53 971,01 | 323 826,04 |
| 1      | Stavebná časť                                                  | 155 362,47   | 31 072,49 | 186 434,96 |
| 2      | Elektroinštalácia                                              | 50 821,90    | 10 164,38 | 60 986,28  |
| 3      | Ústredné kúrenie                                               | 53 057,08    | 10 611,42 | 63 668,50  |
| 4      | Rekuperácia                                                    | 10 613,58    | 2 122,72  | 12 736,30  |

Celkom

269855,03

53971,01

323 826,04



GSP-STAV,s.r.o. ③

Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 44 535 031

DIČ: 2022744262

IČ DPH: SK2022744262


# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                                |          |         |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Názov stavby   | Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Vydrany | JKSO     |         |
| Názov objektu  |                                                                | EČO      |         |
|                |                                                                | Miesto   | Vydrany |
|                |                                                                | IČO      |         |
|                |                                                                | IČ DPH   |         |
| Objednávateľ   | Obec Vydrany                                                   |          |         |
| Projektant     |                                                                |          |         |
| Zhotoviteľ     | GSP-STAV s.r.o.                                                | 44535031 |         |
| Spracoval      | Ondrej Mészáros                                                |          |         |
| Rozpočet číslo |                                                                | CPV      |         |
| Dňa            | 05.12.2022                                                     | CPA      |         |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady                                                                 |                       |                   | C Vedľajšie rozpočtové náklady |            |                   |                    |      |
|--------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|------------|-------------------|--------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 25 355,23                                                                           | 8                     | Práca nadčas      | 0,00                           | 13         | GZS               | 0,00               |      |
| 2                        |              | Montáž  | 96 336,63                                                                           | 9                     | Bez pevnej podl.  | 0,00                           | 14         | Projektové práce  | 0,00               |      |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 76 856,32                                                                           | 10                    | Kultúrna pamiatka | 0,00                           | 15         | Stažené podmienky | 0,00               |      |
| 4                        |              | Montáž  | 20 484,95                                                                           | 11                    |                   | 0,00                           | 16         | Vplyv prostredia  | 0,00               |      |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 24 192,01                                                                           |                       |                   |                                | 17         | Iné VRN           | 0,00               |      |
| 6                        |              | Montáž  | 26 629,89                                                                           |                       |                   |                                | 18         | VRN z rozpočtu    | 0,00               |      |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 269 855,03                                                                          | 12                    | DN (r. 8-11)      |                                | 19         | VRN (r. 13-18)    | 0,00               |      |
| 20                       | HZS          |         | 0,00                                                                                | 21                    | Kompl. činnosť    | 0,00                           | 22         | Ostatné náklady   | 0,00               |      |
| Projektant               |              |         |  |                       |                   | D Celkové náklady              |            |                   |                    |      |
| Dátum a podpis           |              | 23      |                                                                                     |                       |                   | Súčet 7, 12, 19-22             | 269 855,03 |                   |                    |      |
| Objednávateľ             |              | 24      |                                                                                     |                       |                   | DPH 20,00% z 269 855,03        | 53 971,01  |                   |                    |      |
|                          |              |         | 25                                                                                  | Cena s DPH (r. 23-24) | 323 826,04        |                                |            |                   |                    |      |
| Dátum a podpis           |              |         | 9.9.2023                                                                            |                       |                   | E Prípochty a odpochty         |            |                   |                    |      |
| Zhotoviteľ               |              |         | GSP-STAV, s.r.o. ①                                                                  |                       |                   | 26                             |            |                   | Dodávky zadávateľa | 0,00 |
|                          |              |         | Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská S...da                                               |                       |                   | 27                             |            |                   | Kľzavá doložka     | 0,00 |
|                          |              |         | IČO: 44 535 031 DIČ: 202274-2                                                       |                       |                   | 28                             |            |                   | Zvýhodnenie + -    | 0,00 |
| Dátum a podpis           |              |         | Pečiatka DPH: SK2022744262                                                          |                       |                   |                                |            |                   |                    |      |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                                |          |         |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Názov stavby   | Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Vydrany | JKSO     |         |
| Názov objektu  | Stavebná časť                                                  | EČO      |         |
|                |                                                                | Miesto   | Vydrany |
|                |                                                                | IČO      |         |
|                |                                                                | IČ DPH   |         |
| Objednávateľ   | Obec Vydrany                                                   |          |         |
| Projektant     |                                                                |          |         |
| Zhotoviteľ     | GSP-STAV s.r.o.                                                | 44535031 |         |
| Spracoval      | Ondrej Mészáros                                                |          |         |
| Rozpočet číslo |                                                                | CPV      |         |
| Dňa            | 05.12.2022                                                     | CPA      |         |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady EUR

| A  | Základné rozp. náklady  | B  | Doplnkové náklady      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|-------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|
| 1  | HSV Dodávky 25 355,23   | 8  | Práca nadčas 0,00      | 13 | GZS 0,00                     |
| 2  | Montáž 32 665,97        | 9  | Bez pevnej podl. 0,00  | 14 | Projektové práce 0,00        |
| 3  | PSV Dodávky 76 856,32   | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Stažené podmienky 0,00       |
| 4  | Montáž 20 484,95        | 11 |                        | 16 | Vplyv prostredia 0,00        |
| 5  | "M" Dodávky 0,00        |    |                        | 17 | Iné VRN 0,00                 |
| 6  | Montáž 0,00             |    |                        | 18 | VRN z rozpočtu 0,00          |
| 7  | ZRN (r. 1-6) 155 362,47 | 12 | DN (r. 8-11)           | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00          |
| 20 | HZS 0,00                | 21 | Kompl. činnosť 0,00    | 22 | Ostatné náklady 0,00         |

|                     |          |                             |                                         |
|---------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Projektant</b>   |          | <b>D Celkové náklady</b>    |                                         |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | 23                          | Súčet 7, 12, 19-22 155 362,47           |
| <b>Objednávateľ</b> |          | 24                          | DPH 20,00 % z 155 362,47 31 072,49      |
|                     |          | 25                          | <b>Cena s DPH (r. 23-24) 186 434,96</b> |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | <b>E Prípochy a odpochy</b> |                                         |
| <b>Zhotoviteľ</b>   |          | 26                          | Dodávky zadávateľa 0,00                 |
|                     |          | 27                          | Kľúčová doložka 0,00                    |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | 28                          | Zvýhodnenie + - 0,00                    |

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Vydrany

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Vydrany

Zhotoviteľ: GSP-STAV s.r.o.

Miesto: Vydrany

Spracoval: Ondrej Mészáros

Dátum: 5. 12. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## HSV

## Práce a dodávky HSV

58 021,20

### 2

### Zakladanie

2 207,38

|   |           |                                                                          |    |         |      |          |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 1 | 216904112 | Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb | m2 | 428,617 | 5,15 | 2 207,38 |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|

### 6

### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

45 360,01

|    |             |                                                                                                                                 |    |         |       |           |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 2  | 611463033.S | Vnútorná omietka stropov pastovitá silikátová roztieraná hr. 2 mm                                                               | m2 | 219,730 | 15,23 | 3 346,49  |
| 3  | 612425931   | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková                                                              | m2 | 168,912 | 16,42 | 2 773,54  |
| 4  | 620991121.S | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 142,151 | 1,57  | 223,18    |
| 5  | 621461033.S | Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm                                                           | m2 | 114,000 | 15,73 | 1 793,22  |
| 6  | 622461033.S | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm                                                               | m2 | 513,073 | 14,13 | 7 249,72  |
| 7  | 622465112   | Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, mramorové zrná, weber.pas marmolit, strednozrná                                      | m2 | 28,882  | 25,49 | 736,20    |
| 8  | 625250121.S | konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z M hr. do 190 mm                                                              | m2 | 219,730 | 2,33  | 511,97    |
| 9  | 625250202.S | Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 40 mm skrutkovacie kotvy - rímsa                                                 | m2 | 114,000 | 24,48 | 2 790,72  |
| 10 | 625250253.S | Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm zatlkacie kotvy                                                           | m2 | 428,617 | 32,30 | 13 844,33 |
| 11 | 625250313.S | Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 150 mm                                                                   | m2 | 84,456  | 27,86 | 2 352,94  |
| 12 | 625250586.S | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, zatlkacie kotvy                                    | m2 | 28,882  | 32,46 | 937,51    |
| 13 | 625250736.S | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, zatlkacie kotvy - strop 1PP                                           | m2 | 219,730 | 40,05 | 8 800,19  |

### 9

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 469,57

|    |             |                                                                                                                                                      |    |           |      |          |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|
| 14 | 941941042.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m                                                | m2 | 626,888   | 2,16 | 1 354,08 |
| 15 | 941941292.S | Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m | m2 | 1 253,776 | 0,19 | 238,22   |
| 16 | 941941842.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m                                              | m2 | 626,888   | 1,67 | 1 046,90 |
| 17 | 941955002.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                                                                         | m2 | 219,730   | 4,25 | 933,85   |
| 18 | 953945314.S | Hliníkový soklový profil šírky 153 mm                                                                                                                | m  | 92,000    | 6,98 | 642,16   |
| 19 | 953946111   | PCI Rohový hliníkový profil s integrovanou tkaninou - 100x100                                                                                        | m  | 830,000   | 2,62 | 2 174,60 |

| Č. | Kód položky    | Popis                                                                                    | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 20 | 953947952.S    | Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0, m2                                | ks | 4,000           | 2,40            | 9,60        |
| 21 | 429720339500.S | Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 350x350x10 mm, farba biela | ks | 4,000           | 6,62            | 26,48       |
| 22 | 953996121      | PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou                                            | m  | 93,150          | 4,98            | 463,89      |
| 23 | 968061115.S    | Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t                                           | m  | 422,280         | 2,59            | 1 093,71    |
| 24 | 968061116.S    | Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t                                | m  | 19,840          | 2,59            | 51,39       |
| 25 | 968071116.S    | Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t                                 | m  | 5,800           | 4,74            | 27,49       |
| 26 | 978059631      | vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t                              | m2 | 80,000          | 5,09            | 407,20      |

## 99 Presun hmôt HSV

1 984,24

|    |           |                                                                                   |   |        |       |          |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 27 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 54,096 | 36,68 | 1 984,24 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

## PSV Práce a dodávky PSV

97 341,27

### 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

738,90

|    |                |                                                                                                              |    |       |      |       |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|
| 28 | 71290010.S     | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°                                                             | m2 | 7,650 | 0,85 | 6,50  |
| 29 | 283230007300.S | Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO modifikovaný PE                                         | m2 | 8,798 | 0,63 | 5,54  |
| 30 | 712370070.S    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarovaním spoju | m2 | 7,650 | 9,59 | 73,36 |
| 31 | 283220002300   | š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA IZOLFA                                                 | m2 | 8,798 | 8,76 | 77,07 |

Poznámka k položke: FATRAFOL 810 je strešná hydroizolačná fólia na báze mPVC s PES výstužou pre mechanicky kotvené strešné systémy, v odôvodnených prípadoch možné použiť aj pod vrstvu štrku alebo

|    |                |                                                                             |    |         |      |        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 32 | 311970001500.S | Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek                           | ks | 24,021  | 0,92 | 22,10  |
| 33 | 712990040.S    | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°       | m2 | 286,740 | 0,58 | 166,31 |
| 34 | 693110004710.S | Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2                                | m2 | 329,751 | 1,12 | 369,32 |
| 35 | 998712202.S    | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %  | 7,202   | 2,60 | 18,70  |

### 713 Izolácie tepelné

16 796,88

|    |                |                                                                                                      |    |         |       |          |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 36 | 713141250      | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne      | m2 | 286,740 | 2,20  | 630,83   |
| 37 | 631440025500   | Doska ISOVER S 110, 110x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech | m2 | 292,475 | 25,16 | 7 358,67 |
| 38 | 631440026100   | Doska ISOVER P 14, 140x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech  | m2 | 292,475 | 28,77 | 8 414,51 |
| 39 | 713142250      | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne          | m2 | 7,650   | 2,30  | 17,60    |
| 40 | 283720008100.S | Doska EPS hr. 110 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech               | m2 | 7,803   | 9,48  | 73,97    |
| 41 | 283720008200.S | Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech               | m2 | 7,803   | 11,02 | 85,99    |
| 42 | 998713202.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad m do 12 m                                     | %  | 165,816 | 1,30  | 215,31   |

## 762 Konštrukcie tesárske

8 761,30

| Č. | Kód položky    | Popis                                                                                                         | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 43 | 762421314.S    | Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm       | m2 | 114,000         | 50,48           | 5 754,72    |
| 44 | 762421500.S    | Montáž obloženia stropov, podkladový rošt - rímša                                                             | m  | 285,000         | 8,08            | 2 302,80    |
| 45 | 605120001900.S | Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I, prierez 76-100 cm2, dĺ. 1000-1750 mm                      | m3 | 0,627           | 444,42          | 278,65      |
| 46 | 762495000.S    | Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závršky | m2 | 114,000         | 0,65            | 74,10       |
| 47 | 998762202.S    | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                | %  | 84,103          | 4,17            | 351,03      |

**763 Konštrukcie - drevostavby 2 852,42**

|    |             |                                                                                                         |    |        |       |          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 48 | 763135045.S | Kazetový podhlád 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm | m2 | 46,500 | 54,96 | 2 555,64 |
| 49 | 763138201.S | oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna D 12.5 mm                                            | m2 | 11,000 | 26,98 | 296,78   |

**764 Konštrukcie klampiarske 5 543,33**

|    |             |                                                                                                |   |        |       |          |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 50 | 764351810   | Demontáž žľabov pododkvp. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t | m | 51,000 | 0,98  | 49,98    |
| 51 | 764352613   | Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové, priemer 120 mm                        | m | 42,000 | 34,44 | 1 446,48 |
| 52 | 764352813   | Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm                    | m | 51,000 | 39,18 | 1 998,18 |
| 53 | 764410750   | Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm            | m | 94,350 | 18,95 | 1 787,93 |
| 54 | 764410850   | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t                                 | m | 94,350 | 1,31  | 123,60   |
| 55 | 764451804   | Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 125 do 150 mm, -0,00418t                     | m | 42,000 | 0,98  | 41,16    |
| 56 | 998764202.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                        | % | 54,473 | 1,76  | 96,00    |

**766 Konštrukcie stolárske 37 258,09**

|    |                |                                                                                                                                                                                        |    |         |          |           |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 57 | 766621402.S    | Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom                                                                                     | m  | 422,280 | 15,14    | 6 393,32  |
| 58 | 283290006700.S | Tesniaca vzduchotesná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva | m  | 886,788 | 0,67     | 594,15    |
| 59 | 611410007100.S | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 890x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil                                                                                                  | ks | 17,000  | 161,96   | 2 753,32  |
| 60 | 611410008000.S | Plastové okno jednokrídlové OS, šxv 1200x1750 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil                                                                                                 | ks | 58,000  | 324,07   | 18 796,06 |
| 61 | 766621407.S    | Montáž plastových dverí s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom                                                                                     | m  | 19,840  | 13,12    | 260,30    |
| 62 | 283290006700.S | Tesniaca vzduchotesná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva | m  | 41,664  | 0,67     | 27,91     |
| 63 | 611420000199.S | Vchodové dvere plastové z časti zasklené otváracé, vxš 2150x1160 mm                                                                                                                    | ks | 1,000   | 1 468,89 | 1 468,89  |
| 64 | 611420000100.S | Balkónové dvere plastové otváracé, vxš 2050x1160 mm                                                                                                                                    | ks | 1,000   | 860,13   | 860,13    |
| 65 | 611420000100.S | Vchodové dvere plastové z časti zasklené otváracé, vxš 2050x1450 mm                                                                                                                    | ks | 1,000   | 1 241,73 | 1 241,73  |
| 66 | 766662112.S    | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                                                                | ks | 4,000   | 15,86    | 63,44     |

| Č. | Kód položky    | Popis                                                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 67 | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený                                         | ks | 4,000           | 16,23           | 64,92       |
| 68 | 611650001000.S | Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 600x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia  | ks | 1,000           | 432,66          | 432,66      |
| 69 | 611650001090.S | Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia  | ks | 2,000           | 432,66          | 865,32      |
| 70 | 611650001120.S | Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 1000x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia | ks | 1,000           | 461,50          | 461,50      |
| 71 | 766694141.S    | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm                                          | m  | 94,350          | 8,94            | 843,49      |
| 72 | 611560000400.S | Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech    | m  | 99,068          | 17,74           | 1 757,47    |
| 73 | 766694980.S    | Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t                                | ks | 78,000          | 1,27            | 99,06       |
| 74 | 998766202.S    | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                        | %  | 369,837         | 0,74            | 274,42      |

#### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

11 350,98

|    |                |                                                                                                     |    |         |        |          |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 75 | 767660156.S    | Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 1 cm a dĺžky 260 cm do podmietskovej schránky | ks | 58,000  | 24,20  | 1 403,60 |
| 76 | 611530019409.S | Žalúzie exteriérové hliníkové C-50, šxl 1200x1800 mm                                                | ks | 58,000  | 169,53 | 9 832,74 |
| 77 | 998767202.S    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m               | %  | 112,363 | 1,02   | 114,64   |

#### 781 Obklady

12 699,70

|    |              |                                                                                    |    |           |       |          |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 78 | 781731050    | kladených do malty, škár. Ceresit CE 33, veľ. 290 x 65 mm                          | m2 | 90,000    | 28,84 | 2 595,60 |
| 79 | 596360000100 | Obkladový pásik tehlový POROTHERM Terca Standard Agaat, rozmer 210x65x23 mm, rovný | ks | 5 324,400 | 1,85  | 9 850,14 |
| 80 | 998781202.S  | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                  | %  | 124,457   | 2,04  | 253,96   |

#### 783 Nátery

515,38

|    |             |                                                         |    |        |      |        |
|----|-------------|---------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 81 | 783114730.S | Nátery oceľ.konštr. olejové, - garážové brány základný  | m2 | 42,700 | 2,12 | 90,52  |
| 82 | 783114130.S | Nátery oceľ.konštr. olejové, - garážové brány dvojnásob | m2 | 42,700 | 4,46 | 190,44 |
| 83 | 783114530.S | Nátery oceľ.konštr. olejové, - garážové brány emailovan | m2 | 42,700 | 5,49 | 234,42 |

#### 784 Maľby

824,29

|    |             |                                                                                                 |    |         |      |        |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 84 | 784422271.S | Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m - ostenie | m2 | 168,912 | 2,29 | 386,81 |
| 85 | 784423971.S | schodisku na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m - ostenie                                       | m2 | 168,912 | 2,59 | 437,48 |

**Celkom**

**155 362,47**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                                |          |         |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Názov stavby   | Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Vydrany | JKSO     |         |
| Názov objektu  | Elektroinštalácia                                              | EČO      |         |
|                |                                                                | Miesto   | Vydrany |
|                |                                                                | IČO      |         |
|                |                                                                | IČ DPH   |         |
| Objednávateľ   | Obec Vydrany                                                   |          |         |
| Projektant     |                                                                |          |         |
| Zhotoviteľ     | GSP-STAV s.r.o.                                                | 44535031 |         |
| Spracoval      | Ondrej Mészáros                                                |          |         |
| Rozpočet číslo |                                                                | CPV      |         |
| Dňa            | 05.12.2022                                                     | CPA      |         |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady EUR

| A  | Základné rozp. náklady | B  | Doplňkové náklady      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|
| 1  | HSV Dodávky 0,00       | 8  | Práca nadčas 0,00      | 13 | GZS 0,00                     |
| 2  | Montáž 0,00            | 9  | Bez pevnej podl. 0,00  | 14 | Projektové práce 0,00        |
| 3  | PSV Dodávky 0,00       | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Stažené podmienky 0,00       |
| 4  | Montáž 0,00            | 11 |                        | 16 | Vplyv prostredia 0,00        |
| 5  | "M" Dodávky 24 192,01  |    |                        | 17 | Iné VRN 0,00                 |
| 6  | Montáž 26 629,89       |    |                        | 18 | VRN z rozpočtu 0,00          |
| 7  | ZRN (r. 1-6) 50 821,90 | 12 | DN (r. 8-11)           | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00          |
| 20 | HZS 0,00               | 21 | Kompl. činnosť 0,00    | 22 | Ostatné náklady 0,00         |

|                |           |    |                                   |
|----------------|-----------|----|-----------------------------------|
| Projektant     |           | D  | Celkové náklady                   |
| Dátum a podpis |           | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 50 821,90      |
| Objednávateľ   |           | 24 | DPH 20,00 % z 50 821,90 10 164,38 |
|                |           | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) 60 986,28   |
| Dátum a podpis | 19.1.2023 | E  | Prípochty a odpočty               |
| Zhotoviteľ     |           | 26 | Dodávky zadávateľa 0,00           |
| Dátum a podpis |           | 27 | Kľzavá doložka 0,00               |
|                |           | 28 | Zvýhodnenie + - 0,00              |

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Vydrany

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Vydrany

Zhotoviteľ: GSP-STAV s.r.o.

Miesto: Vydrany

Spracoval: Ondrej Mészáros

Dátum: 5. 12. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## M Práce a dodávky M

50 821,90

### 21-M Elektromontáže

50 821,90

|    |                |                                                                                                        |    |           |       |          |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 1  | 210010026.S    | Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne                                          | m  | 250,000   | 0,73  | 182,50   |
| 2  | 345710009200   | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25                                                         | m  | 250,000   | 0,42  | 105,00   |
| 3  | 210010108.S    | Lišta elektroinštalčná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia                                           | m  | 3 480,000 | 0,93  | 3 236,40 |
| 4  | 345750065500   | Lišta vkladacia z PVC LV 24x22 mm, KOPOS                                                               | m  | 3 480,000 | 0,68  | 2 366,40 |
| 5  | 210010110.S    | Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia                                           | m  | 670,000   | 0,91  | 609,70   |
| 6  | 345750065150.S | Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm                                                                          | m  | 670,000   | 1,22  | 817,40   |
| 7  | 210010142.S    | Parapetný kanál dutý z PVC 110x70, vrátane príslušenstva                                               | m  | 80,000    | 9,17  | 733,60   |
| 8  | 345750057900   | KOPOS                                                                                                  | ks | 40,000    | 15,47 | 618,80   |
| 9  | 345750058700   | KOPOS                                                                                                  | ks | 42,000    | 3,96  | 166,32   |
| 10 | 210010351.S    | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 | ks | 80,000    | 7,22  | 577,60   |
| 11 | 345410013000.S | Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66                                                           | ks | 80,000    | 3,07  | 245,60   |
| 12 | 210010502.S    | Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4                                                   | ks | 650,000   | 0,71  | 461,50   |
| 13 | 345610020401   | Svorka WAGO 3x05-2,5 FKL 3                                                                             | ks | 650,000   | 0,12  | 78,00    |
| 14 | 210011302.S    | Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva                                  | ks | 8 460,000 | 0,49  | 4 145,40 |
| 15 | 311310002800.S | Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm                                                                    | ks | 8 460,000 | 0,02  | 169,20   |
| 16 | 309500000100.S | Skrutka kombi M 8x50 mm                                                                                | ks | 8 460,000 | 0,07  | 592,20   |
| 17 | 210100002.S    | Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>            | ks | 1 028,000 | 1,41  | 1 449,48 |
| 18 | 210110001.S    | Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 20, vrátane zapojenia                                      | ks | 42,000    | 3,42  | 143,64   |
| 19 | 345340003000   | Krabica lištová biela pre Tango LK 80x28 T                                                             | ks | 42,000    | 1,08  | 45,36    |
| 20 | 3453400030001  | Spínač ABB Tango jednopolový - prístroj+kryt+rámček                                                    | ks | 42,000    | 6,42  | 269,64   |
| 21 | 210110003.S    | Sériový spínač - radenie 5, nástenný IP 20, vrátane zapojenia                                          | ks | 6,000     | 3,42  | 20,52    |
| 22 | 345330002915   | Krabica lištová biela pre Tango LK 80x28 T                                                             | ks | 6,000     | 1,08  | 6,48     |
| 23 | 3453300029151  | Prepínač ABB Tango radenie 5 - prístroj+kryt+rámček                                                    | ks | 6,000     | 8,05  | 48,30    |
| 24 | 210110004.S    | Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 20, vrátane zapojenia                                     | ks | 16,000    | 3,42  | 54,72    |
| 25 | 345330002920   | Krabica lištová biela pre Tango LK 80x28 T                                                             | ks | 16,000    | 1,08  | 17,28    |
| 26 | 3453300029201  | Prepínač ABB Tango, radenie 6 - prístroj+kryt+rámček                                                   | ks | 16,000    | 6,48  | 103,68   |
| 27 | 210110005.S    | Křížový prepínač - radenie 7, nástenný IP 20, vrátane zapojenia                                        | ks | 5,000     | 3,42  | 17,10    |
| 28 | 345330002925   | Krabica lištová biela pre Tango LK 80x28 T                                                             | ks | 5,000     | 1,08  | 5,40     |
| 29 | 3453300029251  | Prepínač ABB Tango, radenie 7 - prístroj+kryt+rámček                                                   | ks | 5,000     | 8,63  | 43,15    |
| 30 | 210110013.S    | Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 55, vrátane zapojenia                                     | ks | 4,000     | 3,42  | 13,68    |
| 31 | 345330002990   | Prepínač Legrand PLEKO nástenný, radenie 6, IP55                                                       | ks | 4,000     | 6,02  | 24,08    |

| Č. | Kód položky     | Popis                                                                                                  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 32 | 210110095       | STOP tlačítko                                                                                          | ks | 1,000           | 6,21            | 6,21        |
| 33 | 3410113693      | STOP tlačítko                                                                                          | ks | 1,000           | 22,87           | 22,87       |
| 34 | 210111012.S     | Zásuvka do parapetného kanála                                                                          | ks | 108,000         | 3,79            | 409,32      |
| 35 | 345510000900    | Zásuvka do parapetného kanála - krabica+prístroj+rám                                                   | ks | 108,000         | 4,62            | 498,96      |
| 36 | 210111031.S     | Zásuvka na povrchovú montáž IP 20, 250V / 16A, vráta zapojenia 2P + PE                                 | ks | 38,000          | 3,79            | 144,02      |
| 37 | 345510001210.S  | Krabica lištová biela pre Tango LK 80x28 T                                                             | ks | 38,000          | 1,08            | 41,04       |
| 38 | 3455100012101.S | Zásuvka jednonásobná na povrch - prístroj+rámček                                                       | ks | 38,000          | 5,77            | 219,26      |
| 39 | 210190002.1     | Montáž a zapojenie rozvádzačov R1,R2,R3                                                                | ks | 3,000           | 134,52          | 403,56      |
| 40 | 3570316200.1    | Rozvádzač R1                                                                                           | ks | 1,000           | 440,23          | 440,23      |
| 41 | 3570316200.15   | Rozvádzač R2                                                                                           | ks | 1,000           | 440,23          | 440,23      |
| 42 | 3570316200.17   | Rozvádzač R3                                                                                           | ks | 1,000           | 440,23          | 440,23      |
| 43 | 210193070.S     | Úprava exist. RH - Výmena 3 istiacich prvkov                                                           | ks | 1,000           | 9,63            | 9,63        |
| 44 | 358220001500    | Istič PL7-B50/3                                                                                        | ks | 1,000           | 3,72            | 3,72        |
| 45 | 358220020800    | Istič PL7-B32/3                                                                                        | ks | 2,000           | 3,14            | 6,28        |
| 46 | 358220020900    | Vypínacia spúšť ZP-ASA/230                                                                             | ks | 3,000           | 3,06            | 9,18        |
| 47 | 210201500.S     | Zapojenie núdzového LED svietidla                                                                      | ks | 12,000          | 10,40           | 124,80      |
| 48 | 348150000100.S  | NÚDZOVÉ SVIETIDLO LED S NÁPISOM EXIT TYPU TRACON EXIT-01-J, 230V, 50Hz, 13xLED, 3h, 2,4V/900mAh, Ni-Cd | ks | 12,000          | 36,56           | 438,72      |
| 49 | 210203040.S     | Montáž a zapojenie nástenného LED svietidla                                                            | ks | 4,000           | 10,40           | 41,60       |
| 50 | 348130000600.S  | NÁSTENNÉ LED SVIETIDLO - GREENLUX DARA ROUND W 20W NW, IP65                                            | ks | 4,000           | 17,48           | 69,92       |
| 51 | 210203041.S     | Montáž a zapojenie prisadeného stropného LED svietidla IP65                                            | ks | 25,000          | 10,40           | 260,00      |
| 52 | 348120001600.S  | PRISADENÉ LED SVIETIDLO - GREENLUX TRUST LED PCB 120 PS 41W NW, IP65                                   | ks | 25,000          | 37,05           | 926,25      |
| 53 | 210203051.S     | Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu                                          | ks | 19,000          | 10,40           | 197,60      |
| 54 | 348130002400.S  | VSADENÉ LED SVIETIDLO - GREENLUX VIRGO 40W WHITE NW, IP20                                              | ks | 19,000          | 46,35           | 880,65      |
| 55 | 210203056.S     | Montáž a zapojenie prisadeného LED svietidla, IP20                                                     | ks | 5,000           | 10,40           | 52,00       |
| 56 | 348130000800.S  | 40W WHITE NW, IP20 + HLINÍKOVÝ BIELY SKLADAC RÁM                                                       | ks | 5,000           | 64,44           | 322,20      |
| 57 | 210203057.S     | Montáž a zapojenie prisadeného LED svietidla                                                           | ks | 12,000          | 10,40           | 124,80      |
| 58 | 348130001600.S  | PRISADENÉ LED SVIETIDLO TYPU GREENLUX LED TAURUS-R WHITE 12W NW, IP20                                  | ks | 12,000          | 16,88           | 202,56      |
| 59 | 210203060.S     | Montáž a zapojenie prisadeného LED svietidla, IP20                                                     | ks | 112,000         | 10,40           | 1 164,80    |
| 60 | 348130003200.S  | 40W WHITE NW, IP20 + HLINÍKOVÝ BIELY SKLADAC RÁM                                                       | ks | 112,000         | 78,14           | 8 751,68    |
| 61 | 210881056.S     | Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6                                            | m  | 185,000         | 0,62            | 114,70      |
| 62 | 341610012400.S  | Vodič medený bezhalogenový N2XH 6 mm2                                                                  | m  | 185,000         | 1,12            | 207,20      |
| 63 | 210881058.S     | Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 16                                           | m  | 125,000         | 0,96            | 120,00      |
| 64 | 341610012600.S  | Vodič medený bezhalogenový N2XH 16 mm2                                                                 | m  | 125,000         | 2,15            | 268,75      |
| 65 | 210881075.S     | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5                                        | m  | 2 220,000       | 0,77            | 1 709,40    |
| 66 | 341610014300.S  | Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2                                                            | m  | 1 950,000       | 0,71            | 1 384,50    |
| 67 | 3416100143001.S | Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2                                                            | m  | 270,000         | 0,58            | 156,60      |
| 68 | 210881076.S     | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5                                        | m  | 1 490,000       | 0,87            | 1 296,30    |
| 69 | 341610014400.S  | Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2                                                              | m  | 1 490,000       | 1,13            | 1 683,70    |
| 70 | 210881077.S     | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x4                                          | m  | 60,000          | 0,95            | 57,00       |
| 71 | 341610014500.S  | Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x4 mm2                                                                | m  | 60,000          | 1,60            | 96,00       |

| Č. | Kód položky    | Popis                                                                                       | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 72 | 210881095.S    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10                              | m  | 60,000          | 1,51            | 90,60       |
| 73 | 341610017200.S | Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x10 mm2                                                    | m  | 60,000          | 5,99            | 359,40      |
| 74 | 210881096.S    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16                              | m  | 40,000          | 1,86            | 74,40       |
| 75 | 341610016400.S | Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x16 mm2                                                    | m  | 40,000          | 7,68            | 307,20      |
| 76 | 210881102.S    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4                               | m  | 110,000         | 1,31            | 144,10      |
| 77 | 341610017000.S | Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x4 mm2                                                     | m  | 110,000         | 2,54            | 279,40      |
| 78 | 21096235311    | Demontáž existujúcich elektrických rozvodov                                                 | h  | 250,000         | 18,35           | 4 587,50    |
| 79 | 210999004      | Ostatné dopredu nepredvídané práce                                                          | h  | 70,000          | 18,35           | 1 284,50    |
| 80 | 220110651      | Montáž rozvádzačov R1,R2,R3, vysekanie muriva,osadenie skrine,zamurovanie-v tehlovom murive | ks | 3,000           | 48,30           | 144,90      |
| 81 | 950101007.1    | Odborné prehliadky a odborné skúšky                                                         | ks | 1,000           | 428,01          | 428,01      |
| 82 | 950101008-2.1  | Projekčné práce - vyhotovenie plánu skutočného vyhotovenia                                  | ks | 1,000           | 1 090,13        | 1 090,13    |
| 83 | D.1            | Doprava                                                                                     | %  | 0,500           | 152,86          | 76,43       |
| 84 | MV             | Murárske výpomoci                                                                           | %  | 0,500           | 152,86          | 76,43       |
| 85 | PM             | Podružný materiál                                                                           | %  | 2,000           | 152,86          | 305,72      |
| 86 | PPV            | Podiel pridružených výkonov                                                                 | %  | 3,000           | 152,86          | 458,58      |

**Celkom**

**50 821,90**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                                |          |         |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Názov stavby   | Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Vydrany | JKSO     |         |
| Názov objektu  | Ústredné kúrenie                                               | EČO      |         |
|                |                                                                | Miesto   | Vydrany |
|                |                                                                | IČO      |         |
|                |                                                                | IČ DPH   |         |
| Objednávateľ   | Obec Vydrany                                                   |          |         |
| Projektant     |                                                                |          |         |
| Zhotoviteľ     | GSP-STAV s.r.o.                                                | 44535031 |         |
| Spracoval      | Ondrej Mészáros                                                |          |         |
| Rozpočet číslo |                                                                | CPV      |         |
|                | 05.12.2022                                                     | CPA      |         |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady EUR

| A  | Základné rozp. náklady | B  | Doplnkové náklady      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|
| 1  | HSV Dodávky 0,00       | 8  | Práca nadčas 0,00      | 13 | GZS 0,00                     |
| 2  | Montáž 53 057,08       | 9  | Bez pevnej podl. 0,00  | 14 | Projektové práce 0,00        |
| 3  | PSV Dodávky 0,00       | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Stažené podmienky 0,00       |
| 4  | Montáž 0,00            | 11 |                        | 16 | Vplyv prostredia 0,00        |
| 5  | "M" Dodávky 0,00       |    |                        | 17 | Iné VRN 0,00                 |
| 6  | Montáž 0,00            |    |                        | 18 | VRN z rozpočtu 0,00          |
| 7  | ZRN (r. 1-6) 53 057,08 | 12 | DN (r. 8-11)           | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00          |
| 20 | HZS 0,00               | 21 | Kompl. činnosť 0,00    | 22 | Ostatné náklady 0,00         |

|                |                                    |    |                                  |
|----------------|------------------------------------|----|----------------------------------|
| Projektant     |                                    | D  | Celkové náklady                  |
| Dátum a podpis |                                    | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 53 057,08     |
| Objednávateľ   |                                    | 24 | DPH 20,00% z 53 057,08 10 611,42 |
|                |                                    | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) 63 668,50  |
| Dátum a podpis | 19.12.2023                         | E  | Prípochty a odpochty             |
| Zhotoviteľ     | GSP-STAV s.r.o.                    | 26 | Dodávky zadávateľa 0,00          |
|                | Hlavná 326/23, 929 01 Dunaj Streda | 27 | Kľzavá doložka 0,00              |
|                | IČO: 44 535 031 DIČ: 20426         | 28 | Zvýhodnenie + - 0,00             |
|                | IČ DPH: SK2022744                  |    |                                  |
| Dátum a podpis |                                    |    |                                  |

## ROZPOČET

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Vydrany

**Objekt:** Ústredné kúrenie

Objednávateľ: Obec Vydrany

Zhotoviteľ: GSP-STAV s.r.o.

Miesto: Vydrany

Spracoval: Ondrej Mészáros

Dátum: 5. 12. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

### D2 Vykurovanie 40 128,48

|    |       |                                                                                                          |    |        |           |           |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|
| 1  | Pol10 | Doskové vykurovacie teleso RADIK 10VK 600/600                                                            | ks | 5,000  | 211,01    | 1 055,05  |
| 2  | Pol11 | Doskové vykurovacie teleso RADIK 22VK 700/600                                                            | ks | 9,000  | 217,04    | 1 953,36  |
| 3  | Pol12 | Doskové vykurovacie teleso RADIK 22VK 800/600                                                            | ks | 9,000  | 223,07    | 2 007,63  |
| 4  | Pol13 | Doskové vykurovacie teleso RADIK 22VK 1000/600                                                           | ks | 14,000 | 243,56    | 3 409,84  |
| 5  | Pol14 | Doskové vykurovacie teleso RADIK 33VK 700/700                                                            | ks | 1,000  | 307,47    | 307,47    |
| 6  | Pol2  | 100l                                                                                                     | ks | 1,000  | 826,55    | 826,55    |
| 7  | Pol3  | Cirkulačné čerpadlo                                                                                      | ks | 1,000  | 1 153,07  | 1 153,07  |
| 8  | Pol4  | Akumulačná nádoba s izoláciou, objem 1000l                                                               | ks | 1,000  | 5 215,63  | 5 215,63  |
| 9  | Pol5  | Expanzná nádoba objemu 25l/6bar                                                                          | ks | 2,000  | 187,50    | 375,00    |
| 10 | Pol59 | Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda s tep. Výkonom 10,0kW, vrátane vnútornej jednotky s el. špirálou 6,0kW | ks | 2,000  | 10 582,68 | 21 165,36 |
| 11 | Pol6  | Betónové kocky pre vonkajšiu jednotku tepelného čerpadla                                                 | ks | 8,000  | 54,98     | 439,84    |
| 12 | Pol7  | Predizolované medené potrubie 6/10                                                                       | bm | 40,000 | 11,45     | 458,00    |
| 13 | Pol8  | Termostatický ventil                                                                                     | ks | 38,000 | 42,20     | 1 603,60  |
| 14 | Pol9  | Pripojovacia sada                                                                                        | ks | 38,000 | 4,16      | 158,08    |

### D3 Potrubné rozvody vrátane tvaroviek 2 352,84

|    |       |                                              |    |        |       |        |
|----|-------|----------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 15 | Pol15 | Potrubie z uhlíkovej ocele DN25 - 28,0x1,5mm | bm | 10,000 | 21,10 | 211,00 |
| 16 | Pol16 | Potrubná izolácia z PE TUBOLIT DG - 13x28mm  | bm | 10,000 | 3,44  | 34,40  |
| 17 | Pol16 | Potrubná izolácia z PE TUBOLIT DG - 13x28mm  | bm | 40,000 | 3,44  | 137,60 |
| 18 | Pol17 | Potrubie z uhlíkovej ocele DN32 - 35,0x1,5mm | bm | 30,000 | 29,30 | 879,00 |
| 19 | Pol18 | Potrubná izolácia z PE TUBOLIT DG - 20x35mm  | bm | 30,000 | 3,32  | 99,60  |
| 20 | Pol19 | Plastliniové potrubie DN20 -26x3mm           | bm | 40,000 | 22,55 | 902,00 |
| 21 | Pol20 | Eurotis potrubie 1"                          | ks | 4,000  | 22,31 | 89,24  |

### D4 Armatúry 1 103,18

|    |       |                                  |    |        |        |        |
|----|-------|----------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 22 | Pol21 | Guľový kohút DN25                | ks | 10,000 | 24,24  | 242,40 |
| 23 | Pol22 | Guľový kohút DN32                | ks | 8,000  | 30,87  | 246,96 |
| 24 | Pol23 | Spätná klapka DN25               | ks | 2,000  | 23,27  | 46,54  |
| 25 | Pol24 | Závitový filter DN25             | ks | 2,000  | 21,94  | 43,88  |
| 26 | Pol25 | Teplomer 0-125°C                 | ks | 3,000  | 37,62  | 112,86 |
| 27 | Pol26 | Vypúšťací kohút DN15             | ks | 6,000  | 17,48  | 104,88 |
| 28 | Pol27 | Magnetický filter DN32           | ks | 1,000  | 188,46 | 188,46 |
| 29 | Pol28 | Automatický odvzdušňovací ventil | ks | 4,000  | 29,30  | 117,20 |

### D5 Ostatné 9 472,58

|    |       |                                                                  |     |        |          |          |
|----|-------|------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 30 | Pol29 | Demontáž a odvoz starých radiátorov                              | ks  | 52,000 | 42,20    | 2 194,40 |
| 31 | Pol30 | Odpojenie vykurovacej vetvy z existujúceho rozdeľovača/zberača   | kpl | 1,000  | 344,12   | 344,12   |
| 32 | Pol31 | Pripojenie vykurovacej vetvy do existujúceho stúpacieho potrubia | kpl | 1,000  | 550,19   | 550,19   |
| 33 | Pol32 | Montážny a spojovací materiál                                    | kpl | 1,000  | 3 444,01 | 3 444,01 |

| Č. | Kód položky | Popis                             | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-----------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 34 | Pol33       | Montáž, uvedenie do prevádzky     | kpl | 1,000           | 786,15          | 786,15      |
| 35 | Pol34       | Vykurovací skúška sústavy         | hod | 48,000          | 14,47           | 694,56      |
| 36 | Pol35       | Prevádzková skúška sústavy        | hod | 20,000          | 14,47           | 289,40      |
| 37 | Pol36       | Zaškolenie personálu              | kpl | 1,000           | 241,15          | 241,15      |
| 38 | Pol37       | Orientačný štítok                 | ks  | 4,000           | 6,63            | 26,52       |
| 39 | Pol38       | Tlaková skúška potrubia           | bm  | 40,000          | 3,44            | 137,60      |
| 40 | Pol39       | Prepláchnutie                     | bm  | 40,000          | 2,23            | 89,20       |
| 41 | Pol40       | Hydraulické vyregulovanie systému | hod | 14,000          | 18,09           | 253,26      |
| 42 | Pol41       | Doprava                           | kpl | 1,000           | 422,02          | 422,02      |

**Celkom**

**53 057,08**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                                |          |         |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Názov stavby   | Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Vydrany | JKSO     |         |
| Názov objektu  | Rekuperácia                                                    | EČO      |         |
|                |                                                                | Miesto   | Vydrany |
|                |                                                                | IČO      |         |
|                |                                                                | IČ DPH   |         |
| Objednávateľ   | Obec Vydrany                                                   |          |         |
| Projektant     |                                                                |          |         |
| Zhotoviteľ     | GSP-STAV s.r.o.                                                | 44535031 |         |
| Spracoval      | Ondrej Mészáros                                                |          |         |
| Rozpočet číslo |                                                                | CPV      |         |
|                |                                                                | CPA      |         |
| Dňa            | 05.12.2022                                                     |          |         |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady EUR

| A  | Základné rozp. náklady | B  | Doplnkové náklady      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|
| 1  | HSV Dodávky 0,00       | 8  | Práca nadčas 0,00      | 13 | GZS 0,00                     |
| 2  | Montáž 10 613,58       | 9  | Bez pevnej podl. 0,00  | 14 | Projektové práce 0,00        |
| 3  | PSV Dodávky 0,00       | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Stažené podmienky 0,00       |
| 4  | Montáž 0,00            | 11 |                        | 16 | Vplyv prostredia 0,00        |
| 5  | "M" Dodávky 0,00       |    |                        | 17 | Iné VRN 0,00                 |
| 6  | Montáž 0,00            |    |                        | 18 | VRN z rozpočtu 0,00          |
| 7  | ZRN (r. 1-6) 10 613,58 | 12 | DN (r. 8-11)           | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00          |
| 20 | HZS 0,00               | 21 | Kompl. činnosť 0,00    | 22 | Ostatné náklady 0,00         |

|                   |          |                               |                                        |
|-------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Projektant</b> |          | <b>D</b> Celkové náklady      |                                        |
| Dátum a podpis    | Pečiatka | 23                            | Súčet 7, 12, 19-22 10 613,58           |
| Objednávateľ      |          | 24                            | DPH 20,00% z 10 613,58 2 122,72        |
|                   |          | 25                            | <b>Cena s DPH (r. 23-24) 12 736,30</b> |
| Dátum a podpis    | Pečiatka | <b>E</b> Prípochty a odpochty |                                        |
| Zhotoviteľ        |          | 26                            | Dodávky zadávateľa 0,00                |
|                   |          | 27                            | Kázavá doložka 0,00                    |
| Dátum a podpis    | Pečiatka | 28                            | Zvýhodnenie + - 0,00                   |

## ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Vydrany

Objekt: Rekuperácia

Objednávateľ: Obec Vydrany

Zhotoviteľ: GSP-STAV s.r.o.

Miesto: Vydrany

Spracoval: Ondrej Mészáros

Dátum: 5. 12. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

### D5 Ostatné 3 173,63

|   |       |                               |     |       |          |          |
|---|-------|-------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1 | Pol36 | Zaškolenie personálu          | kpl | 1,000 | 241,15   | 241,15   |
| 2 | Pol53 | Montážny a spojovací materiál | kpl | 1,000 | 217,15   | 217,15   |
| 3 | Pol54 | Komponenty VZT                | kpl | 1,000 | 197,44   | 197,44   |
| 4 | Pol55 | Montáž, uvedenie do prevádzky | kpl | 1,000 | 2 193,26 | 2 193,26 |
| 5 | Pol56 | Zaregulovanie                 | kpl | 1,000 | 115,94   | 115,94   |
| 6 | Pol57 | Plošina, lešenie              | kpl | 1,000 | 92,75    | 92,75    |
| 7 | Pol58 | Doprava                       | kpl | 1,000 | 115,94   | 115,94   |

### D6 Rekuperácia 7 439,95

|    |       |                                                                            |    |        |          |          |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 8  | Pol42 | Podstropná rekuperačná jednotka s el. predohrevom, vzduchový výkon 700m3/h | ks | 2,000  | 2 049,79 | 4 099,58 |
| 9  | Pol43 | Kruhový tlmič hluku d250 - dl. 0,5m                                        | ks | 8,000  | 55,95    | 447,60   |
| 10 | Pol44 | Kruhová vetracia mriežka d100                                              | ks | 40,000 | 5,43     | 217,20   |
| 11 | Pol45 | Kruhová vetracia mriežka d125                                              | ks | 4,000  | 6,04     | 24,16    |
| 12 | Pol46 | Kruhové potrubie SPIRO d315 +30% tvarovky                                  | bm | 12,000 | 24,69    | 296,28   |
| 13 | Pol47 | Kruhové potrubie SPIRO d250 +30% tvarovky                                  | bm | 35,000 | 16,78    | 587,30   |
| 14 | Pol48 | Kruhové potrubie SPIRO d200 +30% tvarovky                                  | bm | 20,000 | 13,02    | 260,40   |
| 15 | Pol49 | Kruhové potrubie SPIRO d160 +30% tvarovky                                  | bm | 18,000 | 10,16    | 182,88   |
| 16 | Pol50 | Kruhové potrubie SPIRO d125 +30% tvarovky                                  | bm | 10,000 | 7,70     | 77,00    |
| 17 | Pol51 | Kruhové potrubie SPIRO d100 +30% tvarovky                                  | bm | 70,000 | 6,27     | 438,90   |
| 18 | Pol52 | 13mm                                                                       | m2 | 45,000 | 17,97    | 808,65   |

**Celkom 10 613,58**