



## **DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AZM1-11-44 zo dňa 24.05.2021**

(ďalej len „*Dodatok*“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### **Poskytovateľom**

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 50349287  
konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka  
v zastúpení Ing. Albert Németh, MBA, na základe Plnomocenstva  
č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

### **Prijímateľom**

názov: Bratislavský samosprávny kraj  
sídlo: Bratislava - mestská časť Ružinov  
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO: 36063606  
konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda  
IČ DPH: SK2021608369

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

## Čl. 1

### Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.05.2021 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011AZM1-11-44 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP v znení dodatku č. IROP-D1-302011AZM1-11-44 a dodatku č. IROP-D2-302011AZM1-11-44, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

## Čl. 2

### Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa z dôvodu akceptácie zmien projektu v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

- 2.1.1 Článok 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP bod 3.1 sa ruší a nahrádza novým znením, ktoré znie:

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 4 849 368,13 EUR (slovom: štyri milióny osemstoštyridsaťdeväťtisíc tristošesťdesiatosem eur a trinásť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 4 606 899,72 EUR (slovom: štyri milióny šesťstošesťtisíc osemstodeväťdesiatdeväť eur a sedemdesiatdva centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
  - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 242 468,41 EUR (slovom: dvestoštyridsaťdvatisíc štyristošesťdesiatosem eur a štyridsaťjeden centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
  - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.1.2 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania a zmien projektu.
- 2.1.3 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania na stavbu a stavebný dozor.

### Čl. 3

#### Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Príloha č. 1 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 2 | Rozpočet projektu   |

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa:

Podpis: .....

Ing. Albert Németh, MBA, generálny riaditeľ sekcie IROP

Za Prijímateľa v ....., dňa:

Podpis: .....

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

## Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

|                     |                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov projektu:     | Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda                                            |
| Kód projektu:       | 302011AZM1                                                                                                                                     |
| Kód ŽoNFP:          | NFP302010AZM1                                                                                                                                  |
| Operačný program:   | 302000 - Integrovaný regionálny operačný program                                                                                               |
| Spolufinancovaný z: | Európsky fond regionálneho rozvoja                                                                                                             |
| Prioritná os:       | 302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch                                                                                          |
| Konkrétny cieľ:     | 302010012 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. |
| Kategórie regiónov: | MDR - rozvinutejšie regióny                                                                                                                    |

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

|                      |                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konkrétny cieľ:      | 302010012 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. |
| Oblasť intervencie:  | 031 - Iné národné a regionálne cesty (novovo vybudované)                                                                                       |
| Hospodárska činnosť: | 12 - Doprava a skladovanie                                                                                                                     |

## 2. Financovanie projektu

|                     |                   |                          |                   |             |              |
|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Forma financovania: | Predfinancovanie: | IBAN                     | Banka             | Platnosť od | Platnosť do  |
|                     |                   | SK5581800000007000660684 | Štátna pokladnica | 5. 5. 2021  | 31. 12. 2023 |
|                     | Refundácia:       | IBAN                     | Banka             | Platnosť od | Platnosť do  |
|                     |                   | SK5581800000007000660684 | Štátna pokladnica | 5. 5. 2021  | 31. 12. 2023 |

## 3.A Miesto realizácie projektu

| P.č. | Štát      | Región<br>(NUTS II) | Vyšší územný celok<br>(NUTS III) | Okres<br>(NUTS IV) | Obec            |
|------|-----------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1.   | Slovensko | Bratislavský kraj   | Bratislavský kraj                | Senec              | Bernolákovo     |
| 2.   | Slovensko | Bratislavský kraj   | Bratislavský kraj                | Senec              | Chorvátsky Grob |

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

|                                                                                                                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):                                                                                                   | 35      |
| <b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):                                                                         | 12.2019 |
| <b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): | 10.2022 |

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

|                 |                               |                             |          |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| <b>Subjekt:</b> | BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ | <b>Identifikátor (IČO):</b> | 36063606 |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|

### Hlavné aktivity projektu

1. 302AZM100001 - Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda

### Podporné aktivity projektu

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podporné aktivity:</b>               | Podporné aktivity                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Popis podporných aktivít:</b>        | Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP 27.05.2021.<br>Dňa 13.9.2021 sa začali stavebné práce v rámci projektu "Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda" v zmysle účinnej Zmluvy o dielo č. 2021-680-SaRP. |
| <b>Priradenie ku konkrétnemu cieľu:</b> | 302010012 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.                                                                                                                         |

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

|                                  |                                                                                                                                                |                                    |                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0014                                                                                                                                          | <b>Merná jednotka:</b>             | km                             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Celková dĺžka nových ciest (II a III. triedy)                                                                                                  | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                                                                                                                | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 1,7000                         |
|                                  |                                                                                                                                                | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Maximálna hodnota              |
| <b>Subjekt:</b>                  | BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ                                                                                                                  | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 36063606                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302010012 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302010012U097 - C. UMR_Výstavba nových úsekov ciest II. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (MDR)                                             |                                    |                                |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302AZM100001 - Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212)<br>Chorvátsky Grob - Čierna Voda                          |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                | <b>Cieľová hodnota</b>             | 1,7                            |

|                                  |                                                                                                                                                |                                    |                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0016                                                                                                                                          | <b>Merná jednotka:</b>             | km                             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)                                                                   | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                                                                                                                | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 0,0000                         |
|                                  |                                                                                                                                                | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Maximálna hodnota              |
| <b>Subjekt:</b>                  | BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ                                                                                                                  | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 36063606                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302010012 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302010012U097 - C. UMR_Výstavba nových úsekov ciest II. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (MDR)                                             |                                    |                                |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302AZM100001 - Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212)<br>Chorvátsky Grob - Čierna Voda                          |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                | <b>Cieľová hodnota</b>             | 0                              |

|                                  |                                                                                                                                                |                                    |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0868                                                                                                                                          | <b>Merná jednotka:</b>             | EUR                                |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy                                                                                     | <b>Čas plnenia:</b>                | U - v rámci udržateľnosti projektu |
|                                  |                                                                                                                                                | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 856 744,0000                       |
|                                  |                                                                                                                                                | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Maximálna hodnota                  |
| <b>Subjekt:</b>                  | BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ                                                                                                                  | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 36063606                           |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302010012 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. |                                    |                                    |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302010012U097 - C. UMR_Výstavba nových úsekov ciest II. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (MDR)                                             |                                    |                                    |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302AZM100001 - Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212)<br>Chorvátsky Grob - Čierna Voda                          |                                    |                                    |
|                                  |                                                                                                                                                | <b>Cieľová hodnota</b>             | 856 744                            |

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

| Kód   | Názov                                                                        | Merná jednotka | Celková cieľová hodnota | Príznak rizika | Relevancia k HP | Typ závislosti ukazovateľa |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| P0014 | Celková dĺžka nových ciest (II a III. triedy)                                | km             | 1,7000                  | Nie            | UR              | Maximálna hodnota          |
| P0016 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | km             | 0,0000                  | Nie            | UR              | Maximálna hodnota          |
| P0868 | Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy                   | EUR            | 856 744,0000            | Áno            | N/A             | Maximálna hodnota          |

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

|          |                               |                             |                |
|----------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Subjekt: | BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ | Identifikátor (IČO):        | 36063606       |
|          |                               | Výška oprávnených výdavkov: | 4 849 368,13 € |

#### Priame výdavky

| Celková výška oprávnených výdavkov |                                                                                                                                                |                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Konkrétny cieľ:                    | 302010012 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. | 4 849 368,13 € |
| Typ aktivity:                      | 302010012U097 - C. UMR_Výstavba nových úsekov ciest II. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (MDR)                                             | 4 849 368,13 € |
| Hlavné aktivity projektu:          | 1. 302AZM100001 - Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda                          | 4 849 368,13 € |

| Oprávnený výdavok   |                                                                                                           |                |          |                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|
| Skupina výdavku:    | 1.1 - 021 - Stavby                                                                                        |                |          | 4 408 516,48 €  |
|                     |                                                                                                           | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková suma |
| Podpoložka výdavku: | 1.1.1 - Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob-Čierna Voda | Projekt        | 1        | 4 408 516,48 €  |
| Skupina výdavku:    | 1.2 - 027 - Pozemky                                                                                       |                |          | 440 851,65 €    |
|                     |                                                                                                           | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková suma |
| Podpoložka výdavku: | 1.2.1 - Majetkové právne vysporiadanie                                                                    | Projekt        | 1        | 440 851,65 €    |

#### Nepriame výdavky

| Celková výška oprávnených výdavkov |                                                                                                                                                |        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Konkrétny cieľ:                    | 302010012 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. | 0,00 € |
| Podporné aktivity:                 | 1. 302AZM1P0001 - Podporné aktivity                                                                                                            | 0,00 € |

| Oprávnený výdavok   |                           |                |          |                 |
|---------------------|---------------------------|----------------|----------|-----------------|
| Skupina výdavku:    | 1.1 - 000 - Bez výdavkov  |                |          | 0,00 €          |
|                     |                           | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková suma |
| Podpoložka výdavku: | 1.1.1 - Podporné aktivity | Projekt        | 1        | 0,00 €          |

### 8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

### 8.3 Zazmluvnená výška NFP

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Celková výška oprávnených výdavkov:                                | 4 849 368,13 € |
| Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: |                |
| Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:                     | 95,0000 %      |
| Výška nenávratného finančného príspevku:                           | 4 606 899,72 € |



## Príloha č. 2 Rozpočet Projektu

**Podrobný položkový rozpočet (v EUR)**

|                                                                                  |                                                                   |                                                                                                            |                |          |                 |                         |                           |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Názov žiadateľa                                                                  |                                                                   | Bratislavský samosprávny kraj                                                                              |                |          |                 |                         |                           |                             |
| Názov projektu                                                                   |                                                                   | Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda          |                |          |                 |                         |                           |                             |
| Prioritná os                                                                     |                                                                   | Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch                                                 |                |          |                 |                         |                           |                             |
| Špecifický cieľ                                                                  |                                                                   | 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému |                |          |                 |                         |                           |                             |
|                                                                                  |                                                                   |                                                                                                            |                |          |                 |                         |                           |                             |
| P.č.                                                                             | Názov výdavku                                                     | Skupina výdavkov                                                                                           | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena | Výdavky celkovo bez DPH | Oprávnené výdavky bez DPH | Neoprávnené výdavky bez DPH |
| Hlavná aktivita č. 1                                                             |                                                                   | Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda          |                |          |                 |                         |                           |                             |
| Objekt: 011-00 Príprava územia                                                   |                                                                   |                                                                                                            |                |          |                 |                         |                           |                             |
| 1                                                                                | Príprava územia                                                   | 021 Stavby                                                                                                 | súbor          | 1,000    | 95 277,180      | 95 277,18               | 93 532,98                 | 1 744,20                    |
| Objekt: 041-00 Vegetačné úpravy MZK                                              |                                                                   |                                                                                                            |                |          |                 |                         |                           |                             |
| 2                                                                                | Vegetačné úpravy MZK                                              | 021 Stavby                                                                                                 | súbor          | 1,000    | 73 901,340      | 73 901,34               | 73 901,34                 | 0,00                        |
| Objekt: 051-00 Spätná rekultivácia v k.ú. Chorvátsky Grob                        |                                                                   |                                                                                                            |                |          |                 |                         |                           |                             |
| 3                                                                                | Spätná rekultivácia v k.ú. Chorvátsky Grob                        | 021 Stavby                                                                                                 | súbor          | 1,000    | 34 311,700      | 34 311,70               | 34 311,70                 | 0,00                        |
| Objekt: 052-00 Spätná rekultivácia v k.ú. Bernolákovo                            |                                                                   |                                                                                                            |                |          |                 |                         |                           |                             |
| 4                                                                                | Spätná rekultivácia v k.ú. Bernolákovo                            | 021 Stavby                                                                                                 | súbor          | 1,000    | 174,540         | 174,54                  | 174,54                    | 0,00                        |
| Objekt: 101-00 MZK križovatka Triblavina - c.III/1059 (50212)                    |                                                                   |                                                                                                            |                |          |                 |                         |                           |                             |
| 5                                                                                | MZK križovatka Triblavina - c.III/1059 (50212)                    | 021 Stavby                                                                                                 | súbor          | 1,000    | 2 211 388,440   | 2 211 388,44            | 2 192 157,13              | 19 231,31                   |
| Objekt: 102-00 Úprava cesty III/1059 (50212)                                     |                                                                   |                                                                                                            |                |          |                 |                         |                           |                             |
| 6                                                                                | Úprava cesty III/1059 (50212)                                     | 021 Stavby                                                                                                 | súbor          | 1,000    | 307 294,310     | 307 294,31              | 306 664,77                | 629,54                      |
| Objekt: 111-00 Chodník v okružnej križovatke                                     |                                                                   |                                                                                                            |                |          |                 |                         |                           |                             |
| 7                                                                                | Chodník v okružnej križovatke                                     | 021 Stavby                                                                                                 | súbor          | 1,000    | 55 452,410      | 55 452,41               | 55 452,41                 | 0,00                        |
| Objekt: SO 201-00 Most ponad Dávidov kanál v km 1.129 MZK                        |                                                                   |                                                                                                            |                |          |                 |                         |                           |                             |
| 8                                                                                | Most ponad Dávidov kanál v km 1.129 MZK                           | 021 Stavby                                                                                                 | súbor          | 1,000    | 355 141,940     | 355 141,94              | 351 892,50                | 3 249,44                    |
| Objekt: SO 202-00 Most ponad Mlynský potok v km 1.325 MZK                        |                                                                   |                                                                                                            |                |          |                 |                         |                           |                             |
| 9                                                                                | Most ponad Mlynský potok v km 1.325 MZK                           | 021 Stavby                                                                                                 | súbor          | 1,000    | 346 601,260     | 346 601,26              | 342 740,98                | 3 860,28                    |
| Objekt: 501-00 Preložka výtlačnej kanalizácie DN100 v km 1.333 MZK               |                                                                   |                                                                                                            |                |          |                 |                         |                           |                             |
| 10                                                                               | Preložka výtlačnej kanalizácie DN100 v km 1.333 MZK               | 021 Stavby                                                                                                 | súbor          | 1,000    | 18 324,700      | 18 324,70               | 18 324,70                 | 0,00                        |
| Objekt: 601-01 Preložka VN 22 kV vzdušného vedenia v km 1.536 MZK                |                                                                   |                                                                                                            |                |          |                 |                         |                           |                             |
| 11                                                                               | Preložka VN 22 kV vzdušného vedenia v km 1.536 MZK                | 021 Stavby                                                                                                 | súbor          | 1,000    | 41 740,720      | 41 740,72               | 41 740,72                 | 0,00                        |
| Objekt: 611-01 Verejné osvetlenie okružnej križovatky a chodníka                 |                                                                   |                                                                                                            |                |          |                 |                         |                           |                             |
| 12                                                                               | Verejné osvetlenie okružnej križovatky a chodníka                 | 021 Stavby                                                                                                 | súbor          | 1,000    | 32 141,530      | 32 141,53               | 32 141,53                 | 0,00                        |
| Objekt: 611-02 Pripojka NN pre verejné osvetlenie okružnej križovatky a chodníka |                                                                   |                                                                                                            |                |          |                 |                         |                           |                             |
| 13                                                                               | Pripojka NN pre verejné osvetlenie okružnej križovatky a chodníka | 021 Stavby                                                                                                 | súbor          | 1,000    | 9 309,580       | 9 309,58                | 9 309,58                  | 0,00                        |
| Objekt: 651-00 Preložka telekomunikačných káblov Slovak Telekom, a.s.            |                                                                   |                                                                                                            |                |          |                 |                         |                           |                             |
| 14                                                                               | Preložka telekomunikačných káblov Slovak Telekom, a.s.            | 021 Stavby                                                                                                 | súbor          | 1,000    | 78 563,940      | 78 563,94               | 46 424,07                 | 32 139,87                   |
| Objekt: 801-00 Dočasná preložka cesty III/1059 (50212)                           |                                                                   |                                                                                                            |                |          |                 |                         |                           |                             |
| 15                                                                               | Dočasná preložka cesty III/1059 (50212)                           | 021 Stavby                                                                                                 | súbor          | 1,000    | 74 994,780      | 74 994,78               | 74 994,78                 | 0,00                        |
| Majetkoprávne vysporiadanie                                                      |                                                                   |                                                                                                            |                |          |                 |                         |                           |                             |
| 16                                                                               | Majetkoprávne vysporiadanie                                       | 027 Pozemky                                                                                                | súbor          | 1,000    | 1 812 828,77    | 1 812 828,77            | 367 376,37                | 1 445 452,40                |
| Celkom:                                                                          |                                                                   |                                                                                                            |                |          |                 | 5 547 447,14            | 4 041 140,10              | 1 506 307,04                |
| DPH:                                                                             |                                                                   |                                                                                                            |                |          |                 | 1 109 489,43            | 808 228,03                | 301 261,40                  |
| Celkom s DPH:                                                                    |                                                                   |                                                                                                            |                |          |                 | 6 656 936,57            | 4 849 368,13              | 1 807 568,44                |



## Rozpočet projektu

|                                        |                                                                                                            |                                              |        |                                              |        |                                                      |       |                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| <b>Názov žiadateľa:</b>                | Bratislavský samosprávny kraj                                                                              |                                              |        |                                              |        |                                                      |       |                                         |
| <b>Názov projektu:</b>                 | Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda          |                                              |        |                                              |        |                                                      |       |                                         |
| <b>Prioritná os:</b>                   | Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch                                                 |                                              |        |                                              |        |                                                      |       |                                         |
| <b>Špecifický cieľ</b>                 | 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému |                                              |        |                                              |        |                                                      |       |                                         |
| <b>Spoluфинancovanie NFP z COV (%)</b> | 95,00%                                                                                                     | <b>Spoluфинancovanie zdroja EÚ z COV (%)</b> | 50,00% | <b>Spoluфинancovanie zdroja ŠR z COV (%)</b> | 45,00% | <b>Spoluфинancovanie vlastných zdrojov z COV (%)</b> | 5,00% | <b>Platca DPH (neoprávnená DPH) NIE</b> |

| Názov výdavku                                                                                            | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet MJ | Jednotková cena bez DPH (EUR) | Cena celkom bez DPH (EUR)                  | Cena celkom s DPH (EUR)                               | Celkové oprávnené výdavky (EUR)     | z toho NFP (EUR)    | Neoprávnené výdavky (EUR)                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                      | (2)              | (3)            | (4)      | (5)                           | (6 = 4 x 5)                                | (7 = 6 x 1,2)                                         | (8)                                 | (9 = 8 x %NFP)      | Platca DPH 10 = 6 - 8<br>Neplatca DPH 10 = 7-8 |
| <b>Hlavná aktivita č. 1</b>                                                                              |                  |                |          |                               |                                            |                                                       |                                     |                     |                                                |
| <b>Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda</b> |                  |                |          |                               |                                            |                                                       |                                     |                     |                                                |
| Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda        | 021 Stavby       | súbor          | 1,00     | 3 705 810,78                  | 3 705 810,78                               | 4 446 972,94                                          | 4 373 947,37                        | 4 155 250,00        | 73 025,57                                      |
| Dokumentácia pre vykonanie prác                                                                          | 021 Stavby       | súbor          | 1,00     | 2 509,00                      | 2 509,00                                   | 3 010,80                                              | 3 010,80                            | 2 860,26            | 0,00                                           |
| Dokumentácia skutočnej realizácie prác                                                                   | 021 Stavby       | súbor          | 1,00     | 26 298,59                     | 26 298,59                                  | 31 558,31                                             | 31 558,31                           | 29 980,39           | 0,00                                           |
| Majetkoprávne vysporiadanie                                                                              | 027 Pozemky      | súbor          | 1,00     | 1 812 828,77                  | 1 812 828,77                               | 2 175 394,52                                          | 440 851,65                          | 418 809,07          | 1 734 542,87                                   |
| <b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>                                                                        |                  |                |          |                               | <b>5 547 447,14</b>                        | <b>6 656 936,57</b>                                   | <b>4 849 368,13</b>                 | <b>4 606 899,72</b> | <b>1 807 568,44</b>                            |
| <b>SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)</b>                                           |                  |                |          |                               | <b>5 547 447,14</b>                        | <b>6 656 936,57</b>                                   | <b>4 849 368,13</b>                 | <b>4 606 899,72</b> | <b>1 807 568,44</b>                            |
| <b>Podporné aktivity projektu</b>                                                                        |                  |                |          |                               |                                            |                                                       |                                     |                     |                                                |
| <b>Publicita a iné podporné aktivity</b>                                                                 |                  |                |          |                               |                                            |                                                       |                                     |                     |                                                |
|                                                                                                          |                  |                | 0,00     | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                | 0,00                | 0,00                                           |
| <b>SPOLU Publicita a iné podporné aktivity</b>                                                           |                  |                |          |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>Interné riadenie projektu</b>                                                                         |                  |                |          |                               |                                            |                                                       |                                     |                     |                                                |
| Názov výdavku                                                                                            | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet MJ | % pracovného času na projekt  | Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR) | Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR) | Celková cena práce za projekt (EUR) | z toho NFP (EUR)    | Neoprávnené výdavky (EUR)                      |
| (1)                                                                                                      | (2)              | (3)            | (4)      | (5)                           | (6)                                        | (7)                                                   | (8 = 4 x 5 x (6 + 7))               | (9 = 8 x %NFP)      | (10)                                           |
|                                                                                                          |                  |                | 0,00     | 0,00%                         | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                | 0,00                | 0,00                                           |
| <b>SPOLU Interné riadenie projektu</b>                                                                   |                  |                |          |                               |                                            |                                                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)</b>                                       |                  |                |          |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                    |
| <b>S P O L U (celkové výdavky projektu)</b>                                                              |                  |                |          |                               | <b>5 547 447,14</b>                        | <b>6 656 936,57</b>                                   | <b>4 849 368,13</b>                 | <b>4 606 899,72</b> | <b>1 807 568,44</b>                            |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda  
**Objekt:** 011-00 Príprava územia

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 10. 7. 2020

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania | z toho NV |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------|

### HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 1

#### Zemné práce

**23 277,38**

**1 744,20**

|    |              |                                                                                                                                        |    |           |       |          |        |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|--------|
| 1  | 111201101    | Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2                                                         | m2 | 11,000    | 1,20  | 13,20    | 0,00   |
| 2  | 111201401    | Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2                                                | m2 | 11,000    | 2,10  | 23,10    | 0,00   |
| 3  | 112101101    | Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou                                                                     | ks | 168,000   | 10,54 | 1 770,72 | 0,00   |
|    |              | 168,00 "menší obvod ako 40 cm"                                                                                                         |    | 168,000   |       |          |        |
| 4  | 112101102    | Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou <b>(oprávnené množstvo 47 ks)</b>                                   | ks | 52,000    | 18,11 | 941,72   | 90,55  |
|    |              | 52,00 "nad 40 cm"                                                                                                                      |    | 52,000    |       |          |        |
| 5  | 112201101    | Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm                                                                            | ks | 168,000   | 15,80 | 2 654,40 | 0,00   |
|    |              | 168,00 "menší obvod ako 40 cm"                                                                                                         |    | 168,000   |       |          |        |
| 6  | 112201102    | Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm <b>(oprávnené množstvo 47 ks)</b>                                          | ks | 52,000    | 25,80 | 1 341,60 | 129,00 |
|    |              | 52,00 "nad 40 cm"                                                                                                                      |    | 52,000    |       |          |        |
| 7  | 112201201    | Odrezanie pŕov s odpratáním na vzdialenosť 50 m, priemer nad 100 do 300 mm                                                             | ks | 168,000   | 6,00  | 1 008,00 | 0,00   |
|    |              | 168,00 "menší obvod ako 40 cm"                                                                                                         |    | 168,000   |       |          |        |
| 8  | 112201202    | Odrezanie pŕov s odpratáním na vzdialenosť 50 m, priemer nad 300 do 500 mm <b>(oprávnené množstvo 47 ks)</b>                           | ks | 52,000    | 25,80 | 1 341,60 | 129,00 |
|    |              | 52,00 "nad 40 cm"                                                                                                                      |    | 52,000    |       |          |        |
| 9  | 121101113    | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3                                          | m3 | 1 405,000 | 0,54  | 758,70   | 0,00   |
|    |              | 1405,00 "2 x stavebný dvor"                                                                                                            |    | 1 405,000 |       |          |        |
| 10 | 162301112    | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m <b>(neoprávnená položka)</b> | m3 | 1 405,000 | 0,30  | 421,50   | 421,50 |
|    |              | 1405,00 "2 x stavebný dvor"                                                                                                            |    | 1 405,000 |       |          |        |
| 11 | 162401401    | Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 2000 m                                                                    | ks | 168,000   | 9,54  | 1 602,72 | 0,00   |
|    |              | 168,00 "menší obvod ako 40 cm"                                                                                                         |    | 168,000   |       |          |        |
| 12 | 162401402    | Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 2000 m <b>(oprávnené množstvo 47 ks)</b>                                  | ks | 52,000    | 10,79 | 561,08   | 53,95  |
|    |              | 52,00 "nad 40 cm"                                                                                                                      |    | 52,000    |       |          |        |
| 13 | 162501401    | Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 2000 m                                                                             | ks | 168,000   | 9,54  | 1 602,72 | 0,00   |
|    |              | 168,00 "menší obvod ako 40 cm"                                                                                                         |    | 168,000   |       |          |        |
| 14 | 162501402    | Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 2000 m <b>(oprávnené množstvo 47 ks)</b>                                           | ks | 52,000    | 10,79 | 561,08   | 53,95  |
|    |              | 52,00 "nad 40 cm"                                                                                                                      |    | 52,000    |       |          |        |
| 15 | 162601401    | Vodorovné premiestnenie pŕov nad 100 do 300 mm do 2000 m                                                                               | ks | 168,000   | 9,54  | 1 602,72 | 0,00   |
|    |              | 168,00 "menší obvod ako 40 cm"                                                                                                         |    | 168,000   |       |          |        |
| 16 | 162601402    | Vodorovné premiestnenie pŕov nad 300 do 500 mm do 2000 m <b>(oprávnené množstvo 47 ks)</b>                                             | ks | 52,000    | 10,79 | 561,08   | 53,95  |
|    |              | 52,00 "nad 40 cm"                                                                                                                      |    | 52,000    |       |          |        |
| 17 | 171101103    | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard                                 | m3 | 327,000   | 1,28  | 418,56   | 0,00   |
| 18 | 583410004400 | <b>Strkodrva frakcia 0-45 mm</b>                                                                                                       | t  | 661,861   | 2,55  | 1 687,75 | 0,00   |
|    |              | 327,00*1,67*1,01*1,20                                                                                                                  |    | 661,861   |       |          |        |
| 19 | 171201203    | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3                                                                                      | m3 | 1 405,000 | 0,78  | 1 095,90 | 0,00   |
|    |              | 1405,00 "2 x stavebný dvor, dočasná skládka na opätovné použitie do obj.051-00"                                                        |    | 1 405,000 |       |          |        |
| 20 | 174201201    | Zásyp jám po pŕoch výkopkov nad 100 do 300 mm                                                                                          | ks | 168,000   | 11,43 | 1 920,24 | 0,00   |
|    |              | 168,00 "menší obvod ako 40 cm"                                                                                                         |    | 168,000   |       |          |        |
| 21 | 174201202    | Zásyp jám po pŕoch výkopkov nad 300 do 500 mm <b>(oprávnené množstvo 47 ks)</b>                                                        | ks | 52,000    | 12,27 | 638,04   | 61,35  |
|    |              | 52,00 "nad 40 cm"                                                                                                                      |    | 52,000    |       |          |        |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Objekt: 011-00 Príprava územia

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 10. 7. 2020

| Č.            | Kód položky | Popis                                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania | z toho NV       |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 23            | 181201102   | Uprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením<br><b>(neoprávnená položka)</b>                  | m2 | 3 265,000       | 0,23                    | 750,95               | 750,95          |
|               |             | 1945,00+1320,00                                                                                     |    | 3 265,000       |                         |                      |                 |
| <b>5</b>      |             | <b>Komunikácie</b>                                                                                  |    |                 |                         | <b>40 581,76</b>     | <b>0,00</b>     |
| 24            | 584121111   | Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm | m2 | 980,000         | 2,20                    | 2 156,00             | 0,00            |
| 25            | IZD 120/100 | Cestný panel IZD 120/100, 3000x2000x150mm                                                           | ks | 164,967         | 232,93                  | 38 425,76            | 0,00            |
| <b>Celkom</b> |             |                                                                                                     |    |                 |                         | <b>63 859,14</b>     | <b>1 744,20</b> |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda  
**Objekt:** 041-00 Vegetačné úpravy MZK

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 10. 7. 2020

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

## HSV

## Práce a dodávky HSV

**1**

### Zemné práce

**72 158,70**

|    |              |                                                                                                         |    |             |       |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|
| 1  | 162301102    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m | m3 | 37,092      | 3,37  | 125,00    |
|    |              | 30910,00/1000,00*1,2                                                                                    |    | 37,092      |       |           |
| 2  | 999000000    | Záhradnícka zemina                                                                                      | m3 | 37,092      | 26,70 | 990,36    |
|    |              | 37,092                                                                                                  |    | 37,092      |       |           |
| 3  | 183101113    | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3                                 | ks | 6 820,000   | 0,90  | 6 138,00  |
|    |              | 5800,00+1020,00 "výsadba kríkov"                                                                        |    | 6 820,000   |       |           |
| 4  | 183101114    | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,05 do 0,125 m3                                 | ks | 60,000      | 2,20  | 132,00    |
|    |              | 60,00 "výsadba stromov"                                                                                 |    | 60,000      |       |           |
| 5  | 183552111a   | Hnojenie tabletovaným hnojivom                                                                          | ks | 6 794,000   | 0,10  | 679,40    |
| 6  | 2519115506   | Tabletové hnojivo hm.10 gr. )                                                                           | ks | 6 794,000   | 0,07  | 475,58    |
| 7  | 0266192607   | Podny kondicionér                                                                                       | kg | 143,400     | 6,00  | 860,40    |
| 8  | 184102110    | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm                          | ks | 6 700,000   | 1,40  | 9 380,00  |
|    |              | 5680+1020,00 "kríky listnaté"                                                                           |    | 6 700,000   |       |           |
| 9  | 0266192602   | Kríky listnaté                                                                                          | ks | 6 700,000   | 1,48  | 9 916,00  |
|    |              | 6504,85436893204 * 1,03                                                                                 |    | 6 700,000   |       |           |
| 10 | 184102112    | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm                  | ks | 47,000      | 1,70  | 79,90     |
| 11 | 0266192601   | Stromy listnaté kontajnerované                                                                          | ks | 47,000      | 69,00 | 3 243,00  |
| 12 | 103110000200 | Rašelina záhradnícka a kompostová tr. II., 40l                                                          | ks | 457,375     | 3,25  | 1 486,47  |
|    |              | 18295,00/40                                                                                             |    | 457,375     |       |           |
| 13 | 184811111    | Ošetrovanie stromov odstránenie chráničov z trstia a papiera vrátane spálenia                           | ks | 282,000     | 2,10  | 592,20    |
|    |              | 6*47,00                                                                                                 |    | 282,000     |       |           |
| 14 | 184812111    | Ošetrovanie stromov vyrovnanie a dorážanie kolov v ovocných sadoch                                      | ks | 282,000     | 0,90  | 253,80    |
|    |              | 6*47,00                                                                                                 |    | 282,000     |       |           |
| 15 | 184812112    | Ošetrovanie stromov kôl dĺžky 2 m, priem. od 0,04 m do 0,06 m, s upevnením sadenice ku kolu špagátom    | ks | 282,000     | 1,80  | 507,60    |
|    |              | 6*47,00                                                                                                 |    | 282,000     |       |           |
| 16 | 184921093    | Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5                     | m2 | 2 100,000   | 0,80  | 1 680,00  |
| 17 | 055410000100 | Mulčovacia kôra                                                                                         | l  | 210 000,000 | 0,06  | 12 600,00 |
|    |              | 210000                                                                                                  |    | 210 000,000 |       |           |
| 18 | 184801121    | Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5                                           | ks | 40 200,000  | 0,29  | 11 658,00 |
|    |              | 6*5680,00 "kríky"                                                                                       |    | 34 080,000  |       |           |
|    |              | 6*1020,00 "kríky"                                                                                       |    | 6 120,000   |       |           |
|    |              | Súčet                                                                                                   |    | 40 200,000  |       |           |
| 19 | 184901112    | Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m                                          | ks | 60,000      | 1,11  | 66,60     |
|    |              | 60,00 "výsadba stromov"                                                                                 |    | 60,000      |       |           |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda  
**Objekt:** 041-00 Vegetačné úpravy MZK

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 10. 7. 2020

| Č.                             | Kód položky  | Popis                                                                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 20                             | 0266192604a  | Koly ku stromom výška 2,5 m                                                                                                  | ks | 94,000          | 3,03                    | 284,82               |
| 21                             | 184921111    | Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                 | m2 | 1 446,438       | 1,71                    | 2 473,41             |
|                                |              | 5680,00*0,50*0,50                                                                                                            |    | 1 420,000       |                         |                      |
|                                |              | 47,00*0,75*0,75                                                                                                              |    | 26,438          |                         |                      |
|                                |              | Súčet                                                                                                                        |    | 1 446,438       |                         |                      |
| 22                             | 0266192610c  | Mulčovacie plachty 0,5*0,5 m                                                                                                 | ks | 5 680,000       | 0,28                    | 1 590,40             |
| 23                             | 0266192610d  | Mulčovacie plachty 0,75*0,75                                                                                                 | ks | 60,000          | 0,36                    | 21,60                |
| 24                             | 185804312    | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2                                                                          | m3 | 305,730         | 15,00                   | 4 585,95             |
|                                |              | 3*3*6700*5/1000 "zálievka kríkov -3 roky po 5 l na jamku"                                                                    |    | 301,500         |                         |                      |
|                                |              | 3*3*47*10/1000 "zálievka stromov -3 roky po 10 l na jamku"                                                                   |    | 4,230           |                         |                      |
|                                |              | Súčet                                                                                                                        |    | 305,730         |                         |                      |
| 25                             | 185851111    | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m                                                                     | m3 | 28,200          | 3,38                    | 95,32                |
|                                |              | (47,00*(30,00*20))/1000 "47 stromov, 1.rok 8x, 2.rok 7x, 3. rok 5x"                                                          |    | 28,200          |                         |                      |
| 26                             | 0821111000   | Voda pitná pre obyvateľstvo                                                                                                  | m3 | 305,730         | 1,50                    | 458,60               |
| 27                             | 289971211    | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m                                      | m2 | 616,000         | 1,54                    | 948,64               |
| 28                             | 693110001100 | Například geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 200, šířka 0,7-1,2 m, délka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA | m2 | 628,320         | 1,33                    | 835,67               |
|                                |              | 616,00*1,02                                                                                                                  |    | 628,320         |                         |                      |
| <b>4 Vodorovné konštrukcie</b> |              |                                                                                                                              |    |                 |                         | <b>1 742,64</b>      |
| 29                             | 465511229    | Uloženie dekoratívneho kameňa                                                                                                | m2 | 361,000         | 1,54                    | 555,94               |
| 30                             | 583820001200 | Kameň dekoratívny                                                                                                            | t  | 91,850          | 12,92                   | 1 186,70             |
|                                |              | 55,00*1,67                                                                                                                   |    | 91,850          |                         |                      |

**Celkom**

**73 901,34**

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda  
**Objekt:** 051-00 Spätná rekultivácia v k.ú. Chorvátsky Grob

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 10. 7. 2020

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

### HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 1

#### Zemné práce

|    |            |                                                                                                                                        |    |            |        |           |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-----------|
| 1  | 162306111  | Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia ale so zložením zúrod. zeminy nad 100 do 500 m                                           | m3 | 9 975,000  | 1,14   | 11 371,50 |
| 2  | 180451111  | Sejba poľnohospodárskych plodín, na plochách do 5 ha, v sklone do 5st.                                                                 | ha | 0,100      | 52,07  | 5,21      |
| 3  | 181006115  | Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,30 do 0,40 m                                 | m2 | 5 520,000  | 0,75   | 4 140,00  |
| 4  | 181006116  | Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,40 do 0,50 m                                 | m2 | 17 259,000 | 0,78   | 13 462,02 |
| 5  | 183351211  | Odstránenie zhutnenia podornice-kyprenie podornice orbou hl.nad 0,24 do 0,30 m na ploche jednotlivo do 5 ha so sklonom 5 st.           | ha | 2,278      | 81,00  | 184,52    |
| 6  | 183403161  | Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                               | m2 | 1 002,000  | 0,87   | 871,74    |
| 7  | 183551511  | Úprava pôdy kombinátorom, hĺbky do 0,15 m, na ploche jednotlivo do 5 ha, v sklone do 5°                                                | ha | 2,278      | 45,00  | 102,51    |
| 8  | 185802112  | Hnojenie pôdy alebo trávnik s rozprestrením alebo rozdelením hnojiva na rovine alebo na svahu do 1:5-maštalným hnojivom(pre ornú pôdu) | t  | 87,110     | 42,00  | 3 658,62  |
| 9  | 185802112a | Hnojenie pôdy alebo trávnik s rozprestrením alebo rozdelením hnojiva na rovine alebo na svahu do 1:5-maštalným hnojivom(Pre TTP)       | t  | 2,000      | 42,00  | 84,00     |
| 10 | 185802113  | Hnojenie pôdy alebo trávnik s rozprestrením alebo rozdelením hnojiva na rovine alebo na svahu do 1:5-umelým hnojivom na široko         | t  | 0,540      | 799,24 | 431,59    |

**Celkom**

**34 311,70**

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda

**Objekt:** 052-00 Spätná rekultivácia v k.ú. Bernolákovo

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 10. 7. 2020

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

### HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 1

#### Zemné práce

**174,54**

|   |           |                                                                                                                                        |    |       |           |       |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-------|
| 4 | 162306112 | Vodorovné premiestnenie zemin schopných zúrodnenia (skrývky HH) na vzdialenosť nad 100 do 500 m                                        | m3 | 4,000 | 4,20      | 16,80 |
| 5 | 181006116 | Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia (skrývky HH) v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,40 do 0,50 m                    | m2 | 9,000 | 7,50      | 67,50 |
| 1 | 183351211 | Odstránenie zhutnenia podornice-kyprenie podornice orbou hl.nad 0,24 do 0,30 m na ploche jednotlivo do 5 ha so sklonom 5 st.           | ha | 0,001 | 81 000,00 | 81,00 |
| 6 | 183551511 | Úprava pôdy kombinátorom, hĺbky do 0,15 m, na ploche jednotlivo do 5 ha, v sklone do 5°                                                | ha | 0,009 | 722,88    | 6,51  |
| 2 | 185802112 | Hnojenie pôdy alebo trávnik s rozprestrením alebo rozdelením hnojiva na rovine alebo na svahu do 1:5-maštalným hnojivom(pre ornú pôdu) | t  | 0,040 | 42,00     | 1,68  |
| 3 | 185802113 | Hnojenie pôdy alebo trávnik s rozprestrením alebo rozdelením hnojiva na rovine alebo na svahu do 1:5-umelým hnojivom na široko         | t  | 0,002 | 525,00    | 1,05  |

### Celkom

**174,54**

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda

**Objekt:** 101-00 MZK križovatka Triblavina - c.III/1059 (50212)

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 10. 7. 2020

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania | z toho NV |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------|

### HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 1

#### Zemné práce

**370 181,74**

|   |           |                                                                                                           |    |            |       |          |      |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|----------|------|
| 1 | 113106241 | Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t | m2 | 45,000     | 5,57  | 250,65   | 0,00 |
|   |           | 45,00"dočasný priepust/komunikácia-demontáž"                                                              |    | 45,000     |       |          |      |
| 2 | 113107122 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t             | m2 | 50,000     | 2,22  | 111,00   | 0,00 |
|   |           | 10,00/0,20"dočasný priepust/komunikácia-podkl.SD"                                                         |    | 50,000     |       |          |      |
| 3 | 113107124 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t              | m2 | 75,000     | 2,96  | 222,00   | 0,00 |
|   |           | 30,00/0,40"dočasný priepust/komunikácia-podkl.SD"                                                         |    | 75,000     |       |          |      |
| 4 | 113107132 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t               | m2 | 50,000     | 7,71  | 385,50   | 0,00 |
|   |           | 10,00/0,20"dočasný priepust/komunikácia-podkl.betón"                                                      |    | 50,000     |       |          |      |
| 5 | 121101114 | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a nad 10000 m3            | m3 | 17 407,000 | 0,43  | 7 485,01 | 0,00 |
| 6 | 122202201 | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3                                        | m3 | 5,000      | 11,10 | 55,50    | 0,00 |
|   |           | 5,00 "výkop"                                                                                              |    | 5,000      |       |          |      |
| 7 | 122202202 | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3                               | m3 | 598,900    | 1,11  | 664,78   | 0,00 |
|   |           | 598,90 "1) štrkový vankúš "                                                                               |    | 598,900    |       |          |      |
| 8 | 133201101 | Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3                                                               | m3 | 2,988      | 16,49 | 49,27    | 0,00 |
|   |           | 3,14*(0,125*0,125)*0,7*87,00 "5) Zábradlie"                                                               |    | 2,988      |       |          |      |

počet základov Z1= 11,00\*6=66,00 ks

počet základov Z2= 7,00\*3=21,00 ks

spolu 87,00 ks

|    |           |                                                                                                                                          |    |            |      |           |      |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|-----------|------|
| 9  | 162301111 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m                          | m3 | 949,500    | 1,90 | 1 804,05  | 0,00 |
|    |           | 949,50 "dosypávka zeminy do krajníc"                                                                                                     |    | 949,500    |      |           |      |
| 10 | 162301142 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m                       | m3 | 7 834,000  | 0,95 | 7 442,30  | 0,00 |
|    |           | 3917,00 "humus na skládku"                                                                                                               |    | 3 917,000  |      |           |      |
|    |           | 3917,00 "humus na spätné zahumusovanie"                                                                                                  |    | 3 917,000  |      |           |      |
|    |           | Súčet                                                                                                                                    |    | 7 834,000  |      |           |      |
| 11 | 162501172 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 55 721,500 | 0,41 | 22 845,82 | 0,00 |
|    |           | 17407,00-3917,00 "prebytočný humus"                                                                                                      |    | 13 490,000 |      |           |      |
|    |           | -5,00 "výkop"                                                                                                                            |    | -5,000     |      |           |      |
|    |           | 31877,50"násyp"                                                                                                                          |    | 31 877,500 |      |           |      |
|    |           | 9409,50 "aktívna zona"                                                                                                                   |    | 9 409,500  |      |           |      |
|    |           | 949,50 "dosypávka krajníc"                                                                                                               |    | 949,500    |      |           |      |
|    |           | Súčet                                                                                                                                    |    | 55 721,500 |      |           |      |
| 12 | 162501173 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 94 430,000 | 0,14 | 13 220,20 | 0,00 |
|    |           | 13490,00*7 "prebytočný humus"                                                                                                            |    | 94 430,000 |      |           |      |
| 13 | 167102102 | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3                                                                     | m3 | 3 917,000  | 0,81 | 3 172,77  | 0,00 |
|    |           | 3917,00 "nakladanie humusu zo skládky na spätné zahumusovanie"                                                                           |    | 3 917,000  |      |           |      |
| 14 | 167102103 | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 10000 m3                                                                             | m3 | 42 231,500 | 0,55 | 23 227,33 | 0,00 |
|    |           | -5,00 "výkop"                                                                                                                            |    | -5,000     |      |           |      |
|    |           | 31877,50"násyp"                                                                                                                          |    | 31 877,500 |      |           |      |
|    |           | 9409,50 "aktívna zona"                                                                                                                   |    | 9 409,500  |      |           |      |
|    |           | 949,50 "dosypávka krajníc"                                                                                                               |    | 949,500    |      |           |      |
|    |           | Súčet                                                                                                                                    |    | 42 231,500 |      |           |      |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda  
**Objekt:** 101-00 MZK križovatka Triblavina - c.III/1059 (50212)

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 10. 7. 2020

| Č.                  | Kód položky  | Popis                                                                                                                                  | MJ | Množstvo celkom                                                          | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania | z toho NV |
|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| 15                  | 171101103    | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard<br>31877,50 "násyp"             | m3 | 31 877,500<br>31 877,500                                                 | 1,16                    | 36 977,90            | 0,00      |
| 16                  | 171101104    | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard<br>9409,50 "aktívna zona"      | m3 | 9 409,500<br>9 409,500                                                   | 1,17                    | 11 009,12            | 0,00      |
| 17                  | 171201204    | Uloženie sypaniny na skládky nad 10000 m3<br>17407,00-3917,00 "prebytočný humus"                                                       | m3 | 13 490,000<br>13 490,000                                                 | 0,69                    | 9 308,10             | 0,00      |
| 18                  | 171209002a   | Poplatok za skladovanie -betón (neoprávnená položka)<br>25,00 "betón-dočasný priepust"<br>18,36 "betón-panel"<br>Súčet                 | t  | 43,360<br>25,000<br>18,360<br>43,360                                     | 0,86                    | 37,29                | 37,29     |
| 19                  | 171209002b   | Poplatok za skladovanie -SD (neoprávnená položka)<br>11,75+42,00 "SD-dočasný priepust"                                                 | t  | 53,750<br>53,750                                                         | 0,86                    | 46,23                | 46,23     |
| 20                  | 174101001    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3<br>30,0"dočasný priepust/komunikácia"           | m3 | 30,000<br>30,000                                                         | 5,55                    | 166,50               | 0,00      |
| 21                  | 583410004400 | Strkodra frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1<br>30,00*1,67*1,20*1,01                                                                    | t  | 60,721<br>60,721                                                         | 2,78                    | 168,80               | 0,00      |
| 22                  | 174101002    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3<br>689,00 "1) štrkový vankúš "         | m3 | 689,000<br>689,000                                                       | 1,53                    | 1 054,17             | 0,00      |
| 23                  | 583310001200 | Kamenivo ťažené<br>689,00*1,67*1,20*1,01                                                                                               | t  | 1 394,564<br>1 394,564                                                   | 2,31                    | 3 221,44             | 0,00      |
| 24                  | 181101102    | Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením<br>20493,00                                                                         | m2 | 20 493,000<br>20 493,000                                                 | 0,22                    | 4 508,46             | 0,00      |
| 25                  | 181101102    | Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením<br>665,40 "1) štrkový vankúš "                                                      | m2 | 665,400<br>665,400                                                       | 0,34                    | 226,24               | 0,00      |
| 26                  | 181301113    | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm<br>3917,00/0,20                                                        | m2 | 19 585,000<br>19 585,000                                                 | 0,71                    | 13 905,35            | 0,00      |
| 27                  | 182201101    | Svahovanie trvalých svahov v násype                                                                                                    | m2 | 19 800,000                                                               | 0,54                    | 10 692,00            | 0,00      |
| 28                  | 183405211    | Výsev trávniku hydroosevom na orniciu<br>3917,00/0,20                                                                                  | m2 | 19 585,000<br>19 585,000                                                 | 0,45                    | 8 813,25             | 0,00      |
| 29                  | 0057211300   | Trávové semeno - výber<br>19585,00*0,03*1,05                                                                                           | kg | 616,928<br>616,928                                                       | 4,20                    | 2 591,10             | 0,00      |
| 30                  | 183405291    | Priplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s ošetrovaním                                                                         | m2 | 19 585,000                                                               | 0,30                    | 5 875,50             | 0,00      |
| 31                  | 185803111    | Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5<br>19585,00*3                                                                      | m2 | 58 755,000<br>58 755,000                                                 | 0,10                    | 5 875,50             | 0,00      |
| 32                  | 185851111    | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m<br>0,005*3*19585,00                                                           | m3 | 293,775<br>293,775                                                       | 1,20                    | 352,53               | 0,00      |
| 33                  | 581211002    | Zemina<br>-5,00 "výkop"<br>31877,50 "násyp"<br>9409,50 "aktívna zona"<br>949,50 "dosypávka krajnic"<br>Súčet                           | m3 | 42 231,500<br>-5,000<br>31 877,500<br>9 409,500<br>949,500<br>42 231,500 | 4,13                    | 174 416,10           | 0,00      |
| <b>2 Zakladanie</b> |              |                                                                                                                                        |    |                                                                          |                         | <b>274 996,04</b>    |           |
| 34                  | 211521111    | Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125<br>76,00*1,00*1,00 "vsakovací dren"          | m3 | 76,000<br>76,000                                                         | 32,20                   | 2 447,20             | 0,00      |
| 35                  | 211971110    | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5<br>76,00*(1,00*3)"vsakovací dren" | m2 | 228,000<br>228,000                                                       | 1,22                    | 278,16               | 0,00      |
| 36                  | 693110001100 | Geotextília polypropylénová PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná<br>228,00*1,02                         | m2 | 232,560<br>232,560                                                       | 0,55                    | 127,91               | 0,00      |
| 37                  | 273313311    | Betón základových dosiek, prostý tr. C 8/10<br>10,00"dočasný priepust/komunikácia"                                                     | m3 | 10,000<br>10,000                                                         | 92,74                   | 927,40               | 0,00      |
| 38                  | 275313711    | Betón základových páteiek, prostý tr. C 25/30 (oprávnené množstvo 2,988m3)<br>3,50 "zábradlie"                                         | m3 | 3,500<br>3,500                                                           | 103,13                  | 360,96               | 52,80     |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda  
**Objekt:** 101-00 MZK križovatka Triblavina - c.III/1059 (50212)

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 10. 7. 2020

| Č.       | Kód položky  | Popis                                                                                                                     | MJ | Množstvo celkom   | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania | z toho NV |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| 39       | 285376199    | Vystužené prefabrikované bloky komplet                                                                                    | ks | 176,000           | 100,03                  | 17 605,28            | 0,00      |
|          |              | 176,00 "2) Vystužené prefabrikované bloky"                                                                                |    | 176,000           |                         |                      |           |
| 40       | 289971211    | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m                                  | m2 | 38 870,000        | 0,36                    | 13 993,20            | 0,00      |
|          |              | 32670,00 "úprava podložia - B výška násypu do 4 m"                                                                        |    | 32 670,000        |                         |                      |           |
|          |              | 6200,00 "úprava podložia - A výška násypu do 4-5 m"                                                                       |    | 6 200,000         |                         |                      |           |
|          |              | <b>Súčet</b>                                                                                                              |    | <b>38 870,000</b> |                         |                      |           |
| 41       | 693110001100 | Geotextília polypropylénová PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná                           | m2 | 39 647,400        | 0,55                    | 21 806,07            | 0,00      |
|          |              | 38870,00*1,02                                                                                                             |    | 39 647,400        |                         |                      |           |
| 42       | 289971211a   | Zhotovenie geokompozitu na upravenom povrchu <b>(neoprávnená položka)</b>                                                 | m2 | 936,000           | 0,56                    | 524,16               | 524,16    |
|          |              | 936,00 "1) štrkový vankúš separačno-výstužného geokompozitu "                                                             |    | 936,000           |                         |                      |           |
| 43       | 693110001200 | Geokompozit <b>(neoprávnená položka)</b>                                                                                  | m2 | 973,814           | 2,58                    | 2 512,44             | 2 512,44  |
|          |              | 936,00*1,02                                                                                                               |    | 954,720           |                         |                      |           |
| 44       | 289971421    | Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylénu pevnosť v ťahu do 50 kN/m sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5      | m2 | 38 870,000        | 2,07                    | 80 460,90            | 0,00      |
|          |              | 32670,00 "úprava podložia - B výška násypu do 4 m"                                                                        |    | 32 670,000        |                         |                      |           |
|          |              | 6200,00 "úprava podložia - A výška násypu do 4-5 m"                                                                       |    | 6 200,000         |                         |                      |           |
|          |              | <b>Súčet</b>                                                                                                              |    | <b>38 870,000</b> |                         |                      |           |
| 45       | 289971433    | Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylénu pevnosť v ťahu do 90 kN/m sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1      | m2 | 1 638,000         | 2,79                    | 4 570,02             | 0,00      |
|          |              | 1638,00 "3) jednoosá ohybná geomreža "                                                                                    |    | 1 638,000         |                         |                      |           |
| 46       | 289971410a   | Uloženie oc.sietí                                                                                                         | m2 | 805,000           | 0,67                    | 539,35               | 0,00      |
| 47       | 313490000800 | Sieť výstužná dvojzákrutová oceľová ROADMESH, oko 8x10, - na vystužovanie asfaltových vrstiev vozovky                     | m2 | 805,000           | 1,60                    | 1 288,00             | 0,00      |
|          |              | Cena neobsahuje kotviaci materiál pri inštalácii siete.                                                                   |    |                   |                         |                      |           |
| 48       | 289971513    | Geobunky pre stabilizáciu podkladu z HDPE výšky 150 mm do 32 buniek/m2 sklon do 1 : 5                                     | m2 | 32 670,000        | 2,50                    | 81 675,00            | 0,00      |
|          |              | 32670,00 "úprava podložia - B výška násypu do 4 m"                                                                        |    | 32 670,000        |                         |                      |           |
| 49       | 289971513a   | Geobunky pre stabilizáciu podkladu z HDPE výšky 200 mm do 32 buniek/m2 sklon do 1 : 5 <b>(oprávnené množstvo 6 200m2)</b> | m2 | 12 400,000        | 3,70                    | 45 880,00            | 22 940,00 |
|          |              | 6200,00*2 "úprava podložia - A výška násypu do 4-5 m"                                                                     |    | 12 400,000        |                         |                      |           |
| <b>3</b> |              | <b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>                                                                                     |    |                   |                         | <b>9 647,60</b>      |           |
| 50       | 348942111    | Zábradlie oceľové osadené do bloku z betónu prostého z dvoch vodorov.rúrok <b>(neoprávnená položka)</b>                   | m  | 76,600            | 33,00                   | 2 527,80             | 2 527,80  |
| 51       | 141610000300 | Rúra oceľová bezšvová 76,10 mm hr.4,0 mm                                                                                  | kg | 2 525,123         | 2,64                    | 6 666,32             | 0,00      |
|          |              | 1901,933+623,19                                                                                                           |    | 2 525,123         |                         |                      |           |
| 52       | 286120013100 | Rúra plnostenná PVC DN 250, dl. 0,70 m                                                                                    | m  | 76,600            | 5,92                    | 453,47               | 0,00      |
|          |              | podľa normy STN EN 1401                                                                                                   |    |                   |                         |                      |           |
| <b>5</b> |              | <b>Komunikácie</b>                                                                                                        |    |                   |                         | <b>1 186 313,30</b>  |           |
| 53       | 564851111    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                                                | m2 | 32 670,000        | 3,66                    | 119 572,20           | 0,00      |
|          |              | 32670,00 "úprava podložia - B výška násypu do 4 m- štrkodrava fr.0-63"                                                    |    | 32 670,000        |                         |                      |           |
| 54       | 564861111    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                                | m2 | 37 522,000        | 4,85                    | 181 981,70           | 0,00      |
|          |              | 18892,00 "konštrukcia vozovky hl.trasy a zjazdov 6,7"                                                                     |    | 18 892,000        |                         |                      |           |
|          |              | 6200,00 "úprava podložia - A výška násypu do 4-5 m- fr. 0-63"                                                             |    | 6 200,000         |                         |                      |           |
|          |              | 6200,00 "úprava podložia - A výška násypu do 4-5 m- fr. 0-90"                                                             |    | 6 200,000         |                         |                      |           |
|          |              | 6200,00 "úprava podložia - A výška násypu do 4-5 m- fr. 32-63"                                                            |    | 6 200,000         |                         |                      |           |
|          |              | 6,00/0,20"dočasný priepust/komunikácia"                                                                                   |    | 30,000            |                         |                      |           |
|          |              | <b>Súčet</b>                                                                                                              |    | <b>37 522,000</b> |                         |                      |           |
| 55       | 564871111    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm                                                | m2 | 34 412,000        | 5,54                    | 190 642,48           | 0,00      |
|          |              | 32670,00 "úprava podložia - B výška násypu do 4 m- štrkodrava fr.0-63"                                                    |    | 32 670,000        |                         |                      |           |
|          |              | 68,00 "konštrukcia ostrovčekov"                                                                                           |    | 68,000            |                         |                      |           |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda

**Objekt:** 101-00 MZK križovatka Triblavina - c.III/1059 (50212)

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 10. 7. 2020

| Č.       | Kód položky  | Popis                                                                                                                       | MJ | Množstvo celkom   | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania | z toho NV |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------|
|          |              | 1674,00 "konštrukcia vozovky zjazdov 1-5                                                                                    |    | 1 674,000         |                         |                      |           |
|          |              | <b>Súčet</b>                                                                                                                |    | <b>34 412,000</b> |                         |                      |           |
| 56       | 565171219    | Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm                  | m2 | 15 380,000        | 14,36                   | 220 856,80           | 0,00      |
|          |              | 15380,00 "konštrukcia vozovky hl.trasy a zjazdov 6,7"                                                                       |    | 15 380,000        |                         |                      |           |
| 57       | 567132113    | Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm               | m2 | 17 783,000        | 7,45                    | 132 483,35           | 0,00      |
|          |              | 16233,00 "konštrukcia vozovky hl.trasy a zjazdov 6,7"                                                                       |    | 16 233,000        |                         |                      |           |
|          |              | 1550,00 "konštrukcia vozovky zjazdov 1-5                                                                                    |    | 1 550,000         |                         |                      |           |
|          |              | <b>Súčet</b>                                                                                                                |    | <b>17 783,000</b> |                         |                      |           |
| 58       | 567133819    | Podklad z kameniva stmelého cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 12/16), po zhutnení hr. 180 mm         | m2 | 68,000            | 33,99                   | 2 311,32             | 0,00      |
|          |              | 68,00 "konštrukcia ostrovčekov"                                                                                             |    | 68,000            |                         |                      |           |
| 59       | 569831111    | Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrinou hr. 100 mm                                      | m2 | 4 418,000         | 3,42                    | 15 109,56            | 0,00      |
|          |              | 441,80/0,10                                                                                                                 |    | 4 418,000         |                         |                      |           |
| 60       | 569903311    | Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením                                                          | m3 | 949,500           | 7,76                    | 7 368,12             | 0,00      |
| 61       | 573131102    | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2                                   | m2 | 16 815,000        | 0,54                    | 9 080,10             | 0,00      |
|          |              | 15380,00 "konštrukcia vozovky hl.trasy a zjazdov 6,7"                                                                       |    | 15 380,000        |                         |                      |           |
|          |              | 1435,00 "konštrukcia vozovky zjazdov 1-5                                                                                    |    | 1 435,000         |                         |                      |           |
|          |              | <b>Súčet</b>                                                                                                                |    | <b>16 815,000</b> |                         |                      |           |
| 62       | 573211108    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2                                   | m2 | 30 593,000        | 0,36                    | 11 013,48            | 0,00      |
|          |              | 14529,00+14629 "konštrukcia vozovky hl.trasy a zjazdov 6,7"                                                                 |    | 29 158,000        |                         |                      |           |
|          |              | 1435,00 "konštrukcia vozovky zjazdov 1-5                                                                                    |    | 1 435,000         |                         |                      |           |
|          |              | <b>Súčet</b>                                                                                                                |    | <b>30 593,000</b> |                         |                      |           |
| 63       | 576131311    | Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m                        | m2 | 14 529,000        | 8,84                    | 128 436,36           | 0,00      |
|          |              | 14529,00 "konštrukcia vozovky hl.trasy a zjazdov 6,7"                                                                       |    | 14 529,000        |                         |                      |           |
| 64       | 577144211    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm                  | m2 | 1 435,000         | 8,90                    | 12 771,50            | 0,00      |
|          |              | 1435,00 "konštrukcia vozovky zjazdov 1-5                                                                                    |    | 1 435,000         |                         |                      |           |
| 65       | 577154351    | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm          | m2 | 14 569,000        | 9,47                    | 137 968,43           | 0,00      |
|          |              | 14569,00 "konštrukcia vozovky hl.trasy a zjazdov 6,7"                                                                       |    | 14 569,000        |                         |                      |           |
| 66       | 577164411    | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm                    | m2 | 1 435,000         | 10,05                   | 14 421,75            | 0,00      |
|          |              | 1435,00 "konštrukcia vozovky zjazdov 1-5                                                                                    |    | 1 435,000         |                         |                      |           |
| 67       | 584121111    | Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm                         | m2 | 45,000            | 6,51                    | 292,95               | 0,00      |
| 68       | 593810000600 | Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, Ixšxv 3000x2000x150 mm                                                                | ks | 7,575             | 14,92                   | 113,02               |           |
|          |              | 33,7566844919786 * 0,2244                                                                                                   |    | 7,575             |                         |                      |           |
| 69       | 596811331    | Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, vef. do 0,09 m2 plochy od 50 do 100 m2              | m2 | 68,000            | 18,02                   | 1 225,36             | 0,00      |
|          |              | 68,00 "konštrukcia ostrovčekov"                                                                                             |    | 68,000            |                         |                      |           |
| 70       | 5922763000   | Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10                                                                          | ks | 274,720           | 2,42                    | 664,82               | 0,00      |
|          |              | 68,00*4*1,01                                                                                                                |    | 274,720           |                         |                      |           |
| <b>8</b> |              | <b>Rúrové vedenie</b>                                                                                                       |    |                   |                         | <b>9 224,65</b>      |           |
| 71       | 812522121    | Montáž potrubia v otvor. výkope, sklon do 20 %, z rúr SIOME-TBP a VIH-Y-TBP, tesn. gum. krúž. DN 1200 (neoprávnená položka) | m  | 16,000            | 109,88                  | 1 758,08             | 1 758,08  |
|          |              | 8,00*2,00"dočasný priepust/komunikácia"                                                                                     |    | 16,000            |                         |                      |           |
| 72       | 592210001100 | Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-120, DN 1200, dl. 1000 mm, zosilená (neoprávnená položka)                | ks | 17,488            | 363,88                  | 6 363,53             | 6 363,53  |
|          |              | 16,00*1,093                                                                                                                 |    | 17,488            |                         |                      |           |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda

**Objekt:** 101-00 MZK križovatka Triblavina - c.III/1059 (50212)

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 10. 7. 2020

| Č.       | Kód položky  | Popis                                                                                                                                             | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania | z toho NV |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| 73       | 812479011    | Demontáž kanalizačného potrubia z betónových rúr od DN 800 do DN 1200 mm -1,640 t <b>(neoprávnená položka)</b>                                    | m  | 16,000          | 68,94                   | 1 103,04             | 1 103,04  |
| <b>9</b> |              | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                                                                        |    |                 |                         | <b>82 042,67</b>     |           |
| 74       | 1116171000   | Asfalt polofúkaný P 65 v sudoch do 250kg                                                                                                          | t  | 0,015           | 559,70                  | 8,40                 | 0,00      |
|          |              | 74,00*0,010*0,009*2,2*1,05                                                                                                                        |    | 0,015           |                         |                      |           |
| 75       | 911333111    | Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd.stĺpkov 2 m zvodidlo oceľové jednoduché <b>(oprávnené množstvo 582,7m)</b>                      | m  | 625,700         | 9,85                    | 6 163,15             | 423,55    |
|          |              | 572,70+(2,00*12,50)+(8,00*3,50)                                                                                                                   |    | 625,700         |                         |                      |           |
| 76       | 553550000400 | Zvodidlo cestné Kremsbarrier KB 1 RH1 C, úroveň zachytenia H1, komplet <b>(oprávnené množstvo 582,7m)</b>                                         | m  | 625,700         | 22,57                   | 14 122,05            | 970,51    |
|          |              | Cena za komplet vrátane zvodnice, strmeňa, stĺpika a spojovacích prostriedkov. Montáž stĺpkov baraním po 2,00m. Stĺpiky C100x1,5m a zvodnica L=6m |    |                 |                         |                      |           |
| 77       | 911382113    | Osadenie cestného zvodidla betónového jednostranného, typ základný skrátený dĺžky 2 m, výšky 1,2 m                                                | m  | 32,000          | 62,50                   | 2 000,00             | 0,00      |
| 78       | 592160001909 | Betónové zvodidlo jednostranné koncové ľavé/pravé, rozmer vxšxl 1200x549x4000 mm                                                                  | ks | 8,000           | 229,40                  | 1 835,20             | 0,00      |
|          |              | 32,00/4                                                                                                                                           |    | 8,000           |                         |                      |           |
| 79       | 912291111    | Osadenie smerového kola s vykopaním, s odhadom výkopku do 3 m z plastických hmôt                                                                  | ks | 124,000         | 15,45                   | 1 915,80             | 0,00      |
| 80       | 2868300405   | Smerový stĺpik plastový celoreflexný dl.1200 mm, V-120                                                                                            | ks | 125,240         | 10,30                   | 1 289,97             | 0,00      |
|          |              | 124,00*1,01                                                                                                                                       |    | 125,240         |                         |                      |           |
| 81       | 912293111    | Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo                                                                         | ks | 26,000          | 5,15                    | 133,90               | 0,00      |
| 82       | 2868300407   | Smerový stĺpik plastový zvodidlový celoreflexný dl.300 mm, V-300                                                                                  | ks | 26,260          | 10,30                   | 270,48               | 0,00      |
|          |              | 26,00*1,01                                                                                                                                        |    | 26,260          |                         |                      |           |
| 83       | 914001111    | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt                                                           | ks | 60,000          | 25,75                   | 1 545,00             | 0,00      |
| 84       | 4044633102   | Stĺpik k dopravným značkám )                                                                                                                      | ks | 60,000          | 28,84                   | 1 730,40             | 0,00      |
| 85       | 4044633101   | Dopravné značky štandardné )                                                                                                                      | ks | 60,000          | 49,44                   | 2 966,40             | 0,00      |
| 86       | 914002811    | Osadenie a montáž veľkorozmernej zvislej dopravnej značky, tabuľa rozmerov v mm 3500/3000, 4000/1750                                              | ks | 3,000           | 927,00                  | 2 781,00             | 0,00      |
| 87       | 4044633105   | Dopravné značky veľkorozmerné                                                                                                                     | ks | 3,000           | 1 905,50                | 5 716,50             | 0,00      |
| 88       | 914002813    | Montáž dopravnej značky, tabuľa rozmerov v mm 1500/1000, 1500/1500 alebo 1600/1600                                                                | ks | 4,000           | 77,25                   | 309,00               | 0,00      |
| 89       | 404410194109 | Informatívna značka EU                                                                                                                            | ks | 4,000           | 257,50                  | 1 030,00             | 0,00      |
| 90       | 915721512    | Vodorovné dopravné značenie termoplastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná                                        | m2 | 1 106,300       | 11,33                   | 12 534,38            | 0,00      |
| 91       | 915920002    | Osadenie retroreflexného hliníkového dopravného gombíka rozmeru 100x100x19,8 mm                                                                   | ks | 24,000          | 13,00                   | 312,00               | 0,00      |
| 92       | 404490008200 | Gombík dopravný retroreflexný, rozmer 100x100x19,8 mm, hliníkový (do vozovky, obrubníka), bez montáže                                             | ks | 24,000          | 16,48                   | 395,52               | 0,00      |
| 93       | 915930021    | Montáž plastového ochranného zábradlia dl. 2 m <b>(neoprávnená položka)</b>                                                                       | ks | 38,300          | 35,00                   | 1 340,50             | 1 340,50  |
|          |              | 76,60/2                                                                                                                                           |    | 38,300          |                         |                      |           |
| 94       | 404490007900 | Zábradlie ochranné plastové EU (typ I.), dĺžka 2 m <b>(neoprávnená položka)</b>                                                                   | ks | 38,300          | 26,00                   | 995,80               | 995,80    |
|          |              | 3830 * 0,01                                                                                                                                       |    | 38,300          |                         |                      |           |
| 95       | 917862111    | Osadenie chodníka. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou                                          | m  | 10,000          | 16,02                   | 160,20               | 0,00      |
| 96       | 5921745000   | Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x15x26                                                                                           | ks | 10,100          | 5,38                    | 54,34                | 0,00      |
|          |              | 10,00*1,01                                                                                                                                        |    | 10,100          |                         |                      |           |
| 97       | 917732112    | Osadenie chodníka. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory                                          | m  | 64,000          | 16,02                   | 1 025,28             | 0,00      |
| 98       | 592170001200 | Obrubník KO 195/300/600mm SO SKOSENIM 100/95mm <b>(oprávnené množstvo 65,286 ks)</b>                                                              | ks | 107,733         | 13,56                   | 1 460,86             | 575,58    |
|          |              | 64,00/0,6*1,01                                                                                                                                    |    | 107,733         |                         |                      |           |
| 99       | 919721212a   | Samolepiaci pásik TOK BAND SK 40x10 mm                                                                                                            | m  | 15,000          | 3,61                    | 54,15                | 0,00      |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda

**Objekt:** 101-00 MZK križovatka Triblavina - c.III/1059 (50212)

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 10. 7. 2020

| Č.         | Kód položky                        | Popis                                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania | z toho NV        |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| 100        | 919735112                          | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                        | m  | 15,000          | 3,50                    | 52,50                | 0,00             |
| 101        | 979082213.S                        | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                      | t  | 78,750          | 0,56                    | 44,10                | 0,00             |
|            |                                    | 11,75"dočasný priepust/komunikácia-SD hr. 20 cm"                                                    |    | 11,750          |                         |                      |                  |
|            |                                    | 42,00"dočasný priepust/komunikácia-SD hr.40 cm"                                                     |    | 42,000          |                         |                      |                  |
|            |                                    | 25,00"dočasný priepust/komunikácia-podkl.betón"                                                     |    | 25,000          |                         |                      |                  |
|            |                                    | <b>Súčet</b>                                                                                        |    | <b>78,750</b>   |                         |                      |                  |
| 102        | 979082219.S                        | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny                | t  | 315,000         | 0,30                    | 94,50                | 0,00             |
|            |                                    | <b>78,75*4</b>                                                                                      |    | <b>315,000</b>  |                         |                      |                  |
| 103        | 979085004                          | Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km        | t  | 19,000          | 19,14                   | 363,66               | 0,00             |
|            |                                    | 16,00"0,04"dočasný priepust/komunikácia-demontáž,bet.rúry"                                          |    | 0,640           |                         |                      |                  |
|            |                                    | 18,36"dočasný priepust/komunikácia-demontáž,bet.panely"                                             |    | 18,360          |                         |                      |                  |
|            |                                    | <b>Súčet</b>                                                                                        |    | <b>19,000</b>   |                         |                      |                  |
| 104        | 979087212.S                        | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                     | t  | 78,750          | 2,11                    | 166,16               | 0,00             |
| 105        | 979087213.S                        | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt                             | t  | 19,000          | 2,92                    | 55,48                | 0,00             |
| 106        | 979089013                          | Zameranie                                                                                           | ks | 1,000           | 500,00                  | 500,00               | 0,00             |
| 107        | 979089014                          | Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí                                                          | ks | 1,000           | 1 000,00                | 1 000,00             | 0,00             |
| 108        | 979089015                          | Dokumentácia pre vykonanie prác                                                                     | ks | 1,000           | 300,00                  | 300,00               | 0,00             |
| 109        | 979089016                          | Dokumentácia skutočnej realizácie prác                                                              | ks | 1,000           | 17 316,00               | 17 316,00            | 0,00             |
| <b>99</b>  | <b>Presun hmôt HSV</b>             |                                                                                                     |    |                 |                         | <b>30 090,04</b>     |                  |
| 110        | 998225111                          | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu          | t  | 57 865,470      | 0,52                    | 30 090,04            | 0,00             |
| <b>PSV</b> | <b>Práce a dodávky PSV</b>         |                                                                                                     |    |                 |                         |                      |                  |
| <b>783</b> | <b>Dokončovacie práce - nátery</b> |                                                                                                     |    |                 |                         | <b>4 999,74</b>      |                  |
| 111        | 783122510                          | Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby sedej ťažkých "A" dvojnás. 1x s emailovaním | kg | 2 525,123       | 1,98                    | 4 999,74             | 0,00             |
|            | <b>Celkom</b>                      |                                                                                                     |    |                 |                         | <b>1 967 495,79</b>  | <b>42 171,31</b> |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda

**Objekt:** 102-00 Úprava cesty III/1059 (50212)

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 10. 7. 2020

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania | z toho NV |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------|

### HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 1

#### Zemné práce

**22 573,68**

|    |            |                                                                                                                                                |    |           |       |          |      |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|------|
| 1  | 113107242  | Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t                                                             | m2 | 720,000   | 2,49  | 1 792,80 | 0,00 |
| 2  | 113152120  | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,102 t                                          | m2 | 100,000   | 12,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 3  | 113307223  | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t                                               | m2 | 720,000   | 1,23  | 885,60   | 0,00 |
| 4  | 113307232  | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t                                            | m2 | 720,000   | 3,15  | 2 268,00 | 0,00 |
| 5  | 121101113  | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3                                                  | m3 | 1 150,000 | 0,70  | 805,00   | 0,00 |
| 6  | 122202202  | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3                                                                    | m3 | 825,000   | 1,11  | 915,75   | 0,00 |
|    |            | 825,00 "výkop"                                                                                                                                 |    | 825,000   |       |          |      |
| 7  | 162301111  | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m                                | m3 | 84,000    | 2,37  | 199,08   | 0,00 |
|    |            | 84,00 "zemina do krajníc"                                                                                                                      |    | 84,000    |       |          |      |
| 8  | 162301132  | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m                             | m3 | 1 351,000 | 0,40  | 540,40   | 0,00 |
|    |            | 348,00 "humus na skládku"                                                                                                                      |    | 348,000   |       |          |      |
|    |            | 348,00 "humus zo skládky na zahumusovanie"                                                                                                     |    | 348,000   |       |          |      |
|    |            | 505,00 "výkop do 111-00"                                                                                                                       |    | 505,000   |       |          |      |
|    |            | 244,00 "výkop vsakovacieho drenu"                                                                                                              |    | 244,000   |       |          |      |
|    |            | -10,00 "násyp"                                                                                                                                 |    | -10,000   |       |          |      |
|    |            | -84,00 "do krajníc"                                                                                                                            |    | -84,000   |       |          |      |
|    |            | Súčet                                                                                                                                          |    | 1 351,000 |       |          |      |
| 9  | 162501122  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 1 366,000 | 1,69  | 2 308,54 | 0,00 |
|    |            | 1150,00-348,00 "prebytočný humus"                                                                                                              |    | 802,000   |       |          |      |
|    |            | 825,00-505,00 +244,00"prebytočná zemina"                                                                                                       |    | 564,000   |       |          |      |
|    |            | Súčet                                                                                                                                          |    | 1 366,000 |       |          |      |
| 10 | 162501123  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 5 614,000 | 0,60  | 3 368,40 | 0,00 |
|    |            | 802,00*7 "prebytočný humus"                                                                                                                    |    | 5 614,000 |       |          |      |
| 11 | 167101102  | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                             | m3 | 432,000   | 1,03  | 444,96   | 0,00 |
|    |            | 348,00 "humus zo skládky na zahumusovanie"                                                                                                     |    | 348,000   |       |          |      |
|    |            | 84,00 "zemina do krajníc"                                                                                                                      |    | 84,000    |       |          |      |
|    |            | Súčet                                                                                                                                          |    | 432,000   |       |          |      |
| 12 | 171102103  | Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín pre diaľnice na 100% Proctor-Standard                                                             | m3 | 10,000    | 5,55  | 55,50    | 0,00 |
|    |            | 10,00 "násyp"                                                                                                                                  |    | 10,000    |       |          |      |
| 13 | 171201202  | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                | m3 | 802,000   | 0,85  | 681,70   | 0,00 |
|    |            | 1150,00-348,00 "prebytočný humus"                                                                                                              |    | 802,000   |       |          |      |
| 14 | 171209001a | Poplatok za skladovanie - asfalt                                                                                                               | t  | 140,520   | 0,86  | 120,85   | 0,00 |
|    |            | 130,32 "asfalt"                                                                                                                                |    | 130,320   |       |          |      |
|    |            | 10,20 "asfalt-frézovanie"                                                                                                                      |    | 10,200    |       |          |      |
|    |            | Súčet                                                                                                                                          |    | 140,520   |       |          |      |
| 15 | 171209002a | Poplatok za skladovanie -betón                                                                                                                 | t  | 360,000   | 0,86  | 309,60   | 0,00 |
|    |            | 360,00 "betón"                                                                                                                                 |    | 360,000   |       |          |      |
| 16 | 171209002b | Poplatok za skladovanie - SD                                                                                                                   | t  | 288,000   | 0,86  | 247,68   | 0,00 |
|    |            | 288,00 "SD"                                                                                                                                    |    | 288,000   |       |          |      |
| 17 | 181101102  | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                             | m2 | 4 350,000 | 0,23  | 1 000,50 | 0,00 |
|    |            | 1950"zhutnenie podložia pod násypom                                                                                                            |    | 1 950,000 |       |          |      |
|    |            | 2400,00 "zarovnanie a zhutnenie zemnej pláne                                                                                                   |    | 2 400,000 |       |          |      |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda

**Objekt:** 102-00 Úprava cesty III/1059 (50212)

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracoval:

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Dátum: 10. 7. 2020

| Č.           | Kód položky        | Popis                                                                                                                | MJ | Množstvo celkom  | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania | z toho NV |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| <b>Súčet</b> |                    |                                                                                                                      |    | <b>4 350,000</b> |                         |                      |           |
| 18           | 181301113          | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm                                                      | m2 | 1 740,000        | 0,96                    | 1 670,40             | 0,00      |
|              |                    | 348,00/0,20                                                                                                          |    | 1 740,000        |                         |                      |           |
| 19           | 182201101          | Svahovanie trvalých svahov v násype                                                                                  | m2 | 1 740,000        | 0,96                    | 1 670,40             | 0,00      |
| 20           | 183405211          | Výsev trávniku hydroosevom na orniciu                                                                                | m2 | 1 740,000        | 0,45                    | 783,00               | 0,00      |
| 21           | 0057211300         | Trávové semeno - výber                                                                                               | kg | 54,810           | 4,20                    | 230,20               | 0,00      |
|              |                    | 1740,00*0,03*1,05                                                                                                    |    | 54,810           |                         |                      |           |
| 22           | 183405291          | Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom                                                            | m2 | 1 740,000        | 0,30                    | 522,00               | 0,00      |
| 23           | 185803111          | Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                  | m2 | 5 220,000        | 0,10                    | 522,00               | 0,00      |
|              |                    | 1740,00*3                                                                                                            |    | 5 220,000        |                         |                      |           |
| 24           | 185851111          | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m                                                             | m3 | 26,100           | 1,20                    | 31,32                | 0,00      |
|              |                    | 0,005*3*1740,00                                                                                                      |    | 26,100           |                         |                      |           |
| <b>2</b>     | <b>Zakladanie</b>  |                                                                                                                      |    |                  |                         | <b>33 850,41</b>     |           |
| 25           | 211521111          | Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 16-125                            | m3 | 244,000          | 26,37                   | 6 434,28             | 0,00      |
|              |                    | 244,00*1,00*1,00 "vsakovací dren"                                                                                    |    | 244,000          |                         |                      |           |
| 26           | 211971110          | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5                 | m2 | 732,000          | 0,66                    | 483,12               | 0,00      |
|              |                    | 244,00*(1,00*3)"vsakovací dren"                                                                                      |    | 732,000          |                         |                      |           |
| 27           | 693110001100       | Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA   | m2 | 746,640          | 0,83                    | 619,71               | 0,00      |
|              |                    | 732,00*1,02                                                                                                          |    | 746,640          |                         |                      |           |
| 28           | 289971211          | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m                              | m2 | 2 600,000        | 0,36                    | 936,00               | 0,00      |
|              |                    | 2600,00 "úprava podložia - B výška násypu do 4 m"                                                                    |    | 2 600,000        |                         |                      |           |
| 29           | 693110001100       | Geotextília polypropylénová PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná                      | m2 | 2 652,000        | 0,55                    | 1 458,60             | 0,00      |
|              |                    | 2600,00*1,02                                                                                                         |    | 2 652,000        |                         |                      |           |
| 30           | 289971410a         | Uloženie oc.sieti                                                                                                    | m2 | 1 870,000        | 0,61                    | 1 140,70             | 0,00      |
| 31           | 313490000800       | Sieť výstužná dvojzákrutová oceľová ROADMESH, oko 8x10, - na vystužovanie asfaltových vrstiev vozovky                | m2 | 1 870,000        | 1,60                    | 2 992,00             | 0,00      |
|              |                    | Cena neobsahuje kotviaci materiál pri inštalácii siete.                                                              |    |                  |                         |                      |           |
| 32           | 289971421          | Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylenu pevnosť v ťahu do 50 kN/m sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5 | m2 | 2 600,000        | 2,07                    | 5 382,00             | 0,00      |
|              |                    | 2600,00 "úprava podložia - B výška násypu do 4 m"                                                                    |    | 2 600,000        |                         |                      |           |
| 33           | 289971513          | Geobunky pre stabilizáciu podkladu z HDPE výšky 150 mm do 32 buniek/m2 sklon do 1 : 5                                | m2 | 2 600,000        | 5,54                    | 14 404,00            | 0,00      |
|              |                    | 2600,00 "úprava podložia - B výška násypu do 4m"                                                                     |    | 2 600,000        |                         |                      |           |
| <b>5</b>     | <b>Komunikácie</b> |                                                                                                                      |    |                  |                         | <b>137 090,14</b>    |           |
| 34           | 564851111          | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                                           | m2 | 2 600,000        | 3,66                    | 9 516,00             | 0,00      |
|              |                    | 2600,00 "úprava podložia - B výška násypu do 4 m"                                                                    |    | 2 600,000        |                         |                      |           |
| 35           | 564861111          | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                           | m2 | 2 400,000        | 4,72                    | 11 328,00            | 0,00      |
|              |                    | 2400,00 "konštrukcia vozovky"                                                                                        |    | 2 400,000        |                         |                      |           |
| 36           | 564871111          | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm                                           | m2 | 2 681,000        | 5,40                    | 14 477,40            | 0,00      |
|              |                    | 81,00 "konštrukcia ostrovčekov"                                                                                      |    | 81,000           |                         |                      |           |
|              |                    | 2600,00 "úprava podložia - B výška násypu do 4m"                                                                     |    | 2 600,000        |                         |                      |           |
|              |                    | <b>Súčet</b>                                                                                                         |    | <b>2 681,000</b> |                         |                      |           |
| 37           | 565171219          | Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm           | m2 | 2 050,000        | 14,36                   | 29 438,00            | 0,00      |
|              |                    | 2050,00 "konštrukcia vozovky"                                                                                        |    | 2 050,000        |                         |                      |           |
| 38           | 567122114          | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm      | m2 | 2 200,000        | 7,45                    | 16 390,00            | 0,00      |
|              |                    | 2200,00 "konštrukcia vozovky"                                                                                        |    | 2 200,000        |                         |                      |           |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda

**Objekt:** 102-00 Úprava cesty III/1059 (50212)

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracoval:

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Dátum: 10. 7. 2020

| Č.       | Kód položky  | Popis                                                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania | z toho NV |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| 39       | 567133819    | Podklad z kameniva stmelého cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 12/16), po zhutnení hr. 180 mm | m2 | 81,000          | 31,50                   | 2 551,50             | 0,00      |
|          |              | 81,00 "konštrukcia ostrovčekov"                                                                                     |    | 81,000          |                         |                      |           |
| 40       | 569831111    | Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrinou hr. 100 mm                              | m2 | 390,000         | 3,42                    | 1 333,80             | 0,00      |
|          |              | 39,00/0,10                                                                                                          |    | 390,000         |                         |                      |           |
| 41       | 569903311    | Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením                                                  | m3 | 84,000          | 7,76                    | 651,84               | 0,00      |
| 42       | 573131102    | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2                           | m2 | 2 050,000       | 0,54                    | 1 107,00             | 0,00      |
|          |              | 2050,00 "konštrukcia vozovky"                                                                                       |    | 2 050,000       |                         |                      |           |
| 43       | 573211108    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2                           | m2 | 3 640,000       | 0,36                    | 1 310,40             | 0,00      |
|          |              | 1820,00*2 "konštrukcia vozovky"                                                                                     |    | 3 640,000       |                         |                      |           |
| 44       | 576131311    | Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m               | m2 | 1 820,000       | 8,84                    | 16 088,80            | 0,00      |
| 45       | 577154351    | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm  | m2 | 1 820,000       | 9,47                    | 17 235,40            | 0,00      |
|          |              | 1820,00 "konštrukcia vozovky"                                                                                       |    | 1 820,000       |                         |                      |           |
| 46       | 594411120    | Kladenie dlažby z kameňa z nepravidelných tvarov hr. do 10 cm do lôžka cementovej malty hr. 50 mm                   | m2 | 92,000          | 28,11                   | 2 586,12             | 0,00      |
| 47       | 583840006900 | Kamenná dlažba 500x500x300                                                                                          | m2 | 92,920          | 118,40                  | 11 001,73            | 0,00      |
|          |              | 92,00*1,01                                                                                                          |    | 92,920          |                         |                      |           |
| 48       | 596811331    | Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,09 m2 plochy od 50 do 100 m2      | m2 | 81,000          | 15,83                   | 1 282,23             | 0,00      |
|          |              | 81,00 "konštrukcia ostrovčekov"                                                                                     |    | 81,000          |                         |                      |           |
| 49       | 5922763000   | Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10                                                                  | ks | 327,240         | 2,42                    | 791,92               | 0,00      |
|          |              | 81,00*4*1,01                                                                                                        |    | 327,240         |                         |                      |           |
| <b>9</b> |              | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                                          |    |                 |                         | <b>21 843,96</b>     |           |
| 50       | 912291111    | Osadenie smerového kola s vykopáním, s odhodom výkopku do 3 m z plastických hmôt                                    | ks | 16,000          | 15,45                   | 247,20               | 0,00      |
| 51       | 2868300405   | Smerový stĺpik plastový celoreflexný dl.1200 mm, V-120                                                              | ks | 16,000          | 10,30                   | 164,80               | 0,00      |
| 52       | 914001111    | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt                            | ks | 37,000          | 25,75                   | 952,75               | 0,00      |
| 53       | 4044633102   | Stĺpiky k dopravným značkám )                                                                                       | ks | 37,000          | 28,84                   | 1 067,08             | 0,00      |
| 54       | 4044633101   | Dopravné značky štandardé )                                                                                         | ks | 37,000          | 49,44                   | 1 829,28             | 0,00      |
| 55       | 914002811    | Osadenie a montáž veľkorozmernej zvislej dopravnej značky, tabuľa rozmerov v mm 3500/3000, 4000/1750                | ks | 2,000           | 927,00                  | 1 854,00             | 0,00      |
| 56       | 4044633105   | Dopravné značky veľkorozmerné                                                                                       | ks | 2,000           | 1 905,50                | 3 811,00             | 0,00      |
| 57       | 915721512    | Vodorovné dopravné značenie termoplastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná          | m2 | 190,000         | 11,33                   | 2 152,70             | 0,00      |
| 58       | 915920002    | Osadenie retroreflexného hliníkového dopravného gombíka rozmeru 100x100x19,8 mm                                     | ks | 72,000          | 13,00                   | 936,00               | 0,00      |
| 59       | 404490008200 | Gombík dopravný retroreflexný, rozmer 100x100x19,8 mm, hliníkový (do vozovky, obrubníka), bez montáže               | ks | 72,000          | 16,48                   | 1 186,56             | 0,00      |
| 60       | 917732112    | Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory             | m  | 70,000          | 16,02                   | 1 121,40             | 0,00      |
| 61       | 592170001200 | Obrubník KO 195/300/600mm SO SKOSENIM 100/95mm (oprávnené množstvo 71,407 ks)                                       | ks | 117,833         | 13,56                   | 1 597,82             | 629,54    |
|          |              | 70,00*1,01                                                                                                          |    | 70,700          |                         |                      |           |
| 62       | 919721212a   | Samolepiaci pásik TOK BAND SK 40x10 mm                                                                              | m  | 15,000          | 3,61                    | 54,15                | 0,00      |
| 63       | 919735112    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                                        | m  | 15,000          | 3,50                    | 52,50                | 0,00      |
| 64       | 979082213    | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                                      | t  | 788,520         | 0,29                    | 228,67               | 0,00      |
|          |              | 130,32 "asfalt"                                                                                                     |    | 130,320         |                         |                      |           |
|          |              | 10,20 "asfalt-frézovanie"                                                                                           |    | 10,200          |                         |                      |           |
|          |              | 360,00 "betón"                                                                                                      |    | 360,000         |                         |                      |           |
|          |              | 288,00 "SD"                                                                                                         |    | 288,000         |                         |                      |           |
|          |              | Súčet                                                                                                               |    | 788,520         |                         |                      |           |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda

**Objekt:** 102-00 Úprava cesty III/1059 (50212)

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracoval:

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Dátum: 10. 7. 2020

| Č.            | Kód položky | Popis                                                                                      | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania | z toho NV     |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| 65            | 979082219   | Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                    | t  | 11 039,280      | 0,14                    | 1 545,50             | 0,00          |
|               |             | 788,52*14                                                                                  |    | 11 039,280      |                         |                      |               |
| 66            | 979087212   | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                            | t  | 788,520         | 0,49                    | 386,37               | 0,00          |
| 67            | 1116171000  | Asfalt polofúkaný P 65 v sudoch do 250kg                                                   | t  | 0,035           | 559,70                  | 19,59                | 0,00          |
|               |             | 170,00*0,010*0,009*2,2*1,05                                                                |    | 0,035           |                         |                      |               |
| 72            | 979089013   | Zameranie                                                                                  | ks | 1,000           | 500,00                  | 500,00               | 0,00          |
| 74            | 979089015   | Dokumentácia pre vykonanie prác                                                            | ks | 1,000           | 300,00                  | 300,00               | 0,00          |
| 75            | 979089016   | Dokumentácia skutočnej realizácie prác                                                     | ks | 1,000           | 1 836,59                | 1 836,59             | 0,00          |
| <b>99</b>     |             | <b>Presun hmôt HSV</b>                                                                     |    |                 |                         | <b>2 737,38</b>      |               |
| 68            | 998225111   | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu | t  | 5 264,192       | 0,52                    | 2 737,38             | 0,00          |
| <b>Celkom</b> |             |                                                                                            |    |                 |                         | <b>218 095,57</b>    | <b>629,54</b> |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda  
**Objekt:** 111-00 Chodník v okružnej križovatke

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 10. 7. 2020

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

## HSV

## Práce a dodávky HSV

**1**

### Zemné práce

**6 736,85**

|                                                           |            |                                                                                                                                                |    |                  |      |          |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------|----------|
| 1                                                         | 121101112  | Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3                                                    | m3 | 425,000          | 0,73 | 310,25   |
| 2                                                         | 122202201  | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3                                                                             | m3 | 15,000           | 3,70 | 55,50    |
| 3                                                         | 162501122  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 375,000          | 1,69 | 633,75   |
| 425,00-50,00 "prebytočný humus"                           |            |                                                                                                                                                |    | 375,000          |      |          |
| 4                                                         | 162501123  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 2 625,000        | 0,60 | 1 575,00 |
| 375,0*7                                                   |            |                                                                                                                                                |    | 2 625,000        |      |          |
| 5                                                         | 171101103  | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard                                         | m3 | 520,000          | 1,28 | 665,60   |
| 520,00 "násyp-15,00 m3 z výkopu + 505,00 m3 z obj.102-00" |            |                                                                                                                                                |    | 520,000          |      |          |
| 6                                                         | 181101102  | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                             | m2 | 2 070,000        | 0,36 | 745,20   |
| 1250"zhutnenie podložia pod násypom                       |            |                                                                                                                                                |    | 1 250,000        |      |          |
| 820,00 "zarovnanie a zhutnenie zemnej pláne               |            |                                                                                                                                                |    | 820,000          |      |          |
| <b>Súčet</b>                                              |            |                                                                                                                                                |    | <b>2 070,000</b> |      |          |
| 7                                                         | 181301102  | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm                                                                                  | m2 | 820,000          | 0,84 | 688,80   |
| 8                                                         | 182201101  | Svahovanie trvalých svahov v násype                                                                                                            | m2 | 250,000          | 1,11 | 277,50   |
| 9                                                         | 183405211  | Výsev trávniku hydroosevom na orniciu                                                                                                          | m2 | 2 600,000        | 0,45 | 1 170,00 |
| 10                                                        | 0057211300 | <i>Trávové semeno - výber</i>                                                                                                                  | kg | 25,830           | 4,20 | 108,49   |
| 820,00*0,03*1,05                                          |            |                                                                                                                                                |    | 25,830           |      |          |
| 11                                                        | 183405291  | Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom                                                                                      | m2 | 820,000          | 0,30 | 246,00   |
| 12                                                        | 185803111  | Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                            | m2 | 2 460,000        | 0,10 | 246,00   |
| 820,00*3                                                  |            |                                                                                                                                                |    | 2 460,000        |      |          |
| 13                                                        | 185851111  | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m                                                                                       | m3 | 12,300           | 1,20 | 14,76    |
| 0,005*3*820,00                                            |            |                                                                                                                                                |    | 12,300           |      |          |

**5**

### Komunikácie

**28 786,37**

|                                                                       |           |                                                                            |    |                |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------|----------|
| 14                                                                    | 564851111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 820,000        | 3,66 | 3 001,20 |
| 330,00 "konštrukcia chodníka"                                         |           |                                                                            |    | 330,000        |      |          |
| 490,00 "konštrukcia cyklochodníka"                                    |           |                                                                            |    | 490,000        |      |          |
| <b>Súčet</b>                                                          |           |                                                                            |    | <b>820,000</b> |      |          |
| 15                                                                    | 564861111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 40,000         | 5,76 | 230,40   |
| 40,00 "konštrukcia cyklochodníka - vyradovací pruh na ceste III/1059" |           |                                                                            |    | 40,000         |      |          |
| 16                                                                    | 564871111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm | m2 | 530,000        | 5,61 | 2 973,30 |
| 530,00 "úprava podložia - štrkodrva fr.0-63"                          |           |                                                                            |    | 530,000        |      |          |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda  
**Objekt:** 111-00 Chodník v okružnej križovatke

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 10. 7. 2020

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                                                  | MJ | Množstvo celkom  | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------|----------------------|
| 17 | 565171211a  | Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm                             | m2 | 32,000           | 30,07                   | 962,24               |
|    |             | 32,00 "konštrukcia cyklochodníka - vyradovací pruh na ceste III/1059"                                                                  |    | 32,000           |                         |                      |
| 18 | 567122109   | Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 12/15 po zhutnení hr. 100 mm                                | m2 | 330,000          | 6,51                    | 2 148,30             |
|    |             | 330,00 "konštrukcia chodníka"                                                                                                          |    | 330,000          |                         |                      |
| 19 | 567122114   | a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm                                                                               | m2 | 40,000           | 7,45                    | 298,00               |
|    |             | 40,00 "konštrukcia cyklochodníka - vyradovací pruh na ceste III/1059"                                                                  |    | 40,000           |                         |                      |
| 20 | 567123801   | Podklad z kameniva stmeleneho cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením CBGM C 12/15), hr. 120 mm                               | m2 | 490,000          | 6,72                    | 3 292,80             |
|    |             | 490,00 "konštrukcia cyklochodníka"                                                                                                     |    | 490,000          |                         |                      |
| 21 | 569831111   | Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm                                                | m2 | 165,000          | 3,42                    | 564,30               |
|    |             | 16,50/0,10                                                                                                                             |    | 165,000          |                         |                      |
| 22 | 573111112   | Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2                                              | m2 | 40,000           | 0,54                    | 21,60                |
|    |             | 40,00 "konštrukcia cyklochodníka - vyradovací pruh na ceste III/1059"                                                                  |    | 40,000           |                         |                      |
| 23 | 573211108   | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2                                              | m2 | 1 044,000        | 0,36                    | 375,84               |
|    |             | 490,00+490,00 "konštrukcia cyklochodníka"                                                                                              |    | 980,000          |                         |                      |
|    |             | 32,00*2 "konštrukcia cyklochodníka - vyradovací pruh na ceste III/1059"                                                                |    | 64,000           |                         |                      |
|    |             | <b>Súčet</b>                                                                                                                           |    | <b>1 044,000</b> |                         |                      |
| 24 | 576131311   | Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m                                   | m2 | 32,000           | 8,84                    | 282,88               |
|    |             | 32,00 "konštrukcia cyklochodníka - vyradovací pruh na ceste III/1059"                                                                  |    | 32,000           |                         |                      |
| 25 | 577134231   | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm                            | m2 | 980,000          | 6,99                    | 6 850,20             |
|    |             | 490,00+490,00 "konštrukcia cyklochodníka"                                                                                              |    | 980,000          |                         |                      |
| 26 | 577154351   | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm                     | m2 | 32,000           | 9,47                    | 303,04               |
|    |             | 32,00 "konštrukcia cyklochodníka - vyradovací pruh na ceste III/1059"                                                                  |    | 32,000           |                         |                      |
| 27 | 596911112   | Kladenie zámkovej dlažby hr.6 cm pre peších nad 20 m2 so zhot.lôžka hr.40 mm a vyplnením škár kamenivom ťaž.drobným dvojitém zhutnením | m2 | 330,000          | 12,14                   | 4 006,20             |
|    |             | 259,00 "konštrukcia chodníka"                                                                                                          |    | 259,000          |                         |                      |
|    |             | 71,00 "konštrukcia chodníka-dlažba pre nevidiacích"                                                                                    |    | 71,000           |                         |                      |
|    |             | <b>Súčet</b>                                                                                                                           |    | <b>330,000</b>   |                         |                      |
| 28 | 5922913200  | KLASIKO sivá hrúbky 6 cm                                                                                                               | m2 | 264,180          | 7,70                    | 2 034,19             |
|    |             | 259,00*1,02                                                                                                                            |    | 264,180          |                         |                      |
| 29 | 5922912906  | Dlažba pre nevidiacích (dražková-signalná) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm                                                               | m2 | 72,420           | 19,91                   | 1 441,88             |
|    |             | 71,00*1,02                                                                                                                             |    | 72,420           |                         |                      |

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 625,70

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda

**Objekt:** 111-00 Chodník v okružnej križovatke

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 10. 7. 2020

| Č.                          | Kód položky | Popis                                                                                                   | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 30                          | 914001111   | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt                | ks | 9,000           | 25,75                   | 231,75               |
| 31                          | 4044633102  | Stĺpky k dopravným značkam )                                                                            | ks | 9,000           | 28,84                   | 259,56               |
| 32                          | 4044633101  | Dopravné značky štandardné )                                                                            | ks | 9,000           | 44,00                   | 396,00               |
| 33                          | 1116171000  | Asfalt polofúkaný P 65 v sudoch do 250kg                                                                | t  | 0,069           | 64,31                   | 4,44                 |
| 330,00*0,010*0,009*2,2*1,05 |             |                                                                                                         |    | 0,069           |                         |                      |
| 34                          | 915910005   | Bezpečnostný farebný povrch vozoviek zelený                                                             | m2 | 212,000         | 13,40                   | 2 840,80             |
| 35                          | 915910006   | Bezpečnostný farebný povrch vozoviek biely                                                              | m2 | 30,000          | 11,33                   | 339,90               |
| 36                          | 917862111   | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | m  | 495,000         | 16,02                   | 7 929,90             |
| 37                          | 5921745003a | Obrubník betónový cestný 100x10x20 bez skosenia                                                         | ks | 499,950         | 3,01                    | 1 504,85             |
| 495,00*1,01                 |             |                                                                                                         |    | 499,950         |                         |                      |
| 38                          | 919721212a  | Samolepiaci pásik TOK BAND SK 40x10 mm                                                                  | m  | 50,000          | 3,61                    | 180,50               |
| 39                          | 919735112   | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                            | m  | 50,000          | 3,50                    | 175,00               |
| 44                          | 979089013   | Zameranie                                                                                               | ks | 1,000           | 200,00                  | 200,00               |
| 46                          | 979089015   | Dokumentácia pre vykonanie prác                                                                         | ks | 1,000           | 300,00                  | 300,00               |
| 47                          | 979089016   | Dokumentácia skutočnej realizácie prác                                                                  | ks | 1,000           | 263,00                  | 263,00               |
| <b>99 Presun hmôt HSV</b>   |             |                                                                                                         |    |                 |                         | <b>554,04</b>        |
| 40                          | 998225111   | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu              | t  | 1 065,459       | 0,52                    | 554,04               |

**Celkom**

**50 702,95**

# ZADANIE

Stavba: Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda  
 Objekt: SO 201-00 Most ponad Dávidov kanál v km 1.129 MZK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Do

Miesto: Chorvátsky Grob

Spracoval:

Dátum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | z toho NV |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|

## HSV

## Práce a dodávky HSV

1

### Zemné práce

4 144,31

|   |     |                |                                                                                                                                                |    |          |      |          |      |
|---|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|----------|------|
| 1 | R   | 131201202      | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                                                                           | m3 | 185,280  | 3,00 | 555,84   | 0,00 |
| 2 | R   | 131201209      | Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3                                                          | m3 | 55,584   | 1,55 | 86,16    | 0,00 |
| 3 | R   | 162501122      | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 340,680  | 0,96 | 327,05   | 0,00 |
| 4 | R   | 162501123      | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 5791,560 | 0,28 | 1 621,64 | 0,00 |
| 5 | R   | 171201202      | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                | m3 | 340,680  | 0,85 | 289,58   | 0,00 |
| 6 | R   | 171209002      | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                    | t  | 613,224  | 0,70 | 429,26   | 0,00 |
| 7 | 001 | 174101002.S    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                                                | m3 | 271,920  | 1,81 | 492,18   | 0,00 |
| 8 | 103 | 103640000200.S | Zemina pre terénne úpravy - zásypová                                                                                                           | t  | 489,456  | 0,70 | 342,62   | 0,00 |

2

### Zakladanie

44 683,79

|    |     |                |                                                                                                   |    |         |         |           |      |
|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-----------|------|
| 9  | 002 | 264322113.S    | Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 850 do 1050 mm, v hĺbke od 0 do 20 m, v hornine III | m  | 244,300 | 61,80   | 15 097,74 | 0,00 |
| 10 | 002 | 224311214.P    | Výplň pilót z portlandského betónu železového vodostavebného tr. C 30/37 s pažiacou suspenziou    | m3 | 147,000 | 86,91   | 12 775,77 | 0,00 |
| 11 | 002 | 224361119.S    | Výstuž pilót betónovaných do zeme, z ocele B500 (10505)                                           | t  | 13,986  | 1019,70 | 14 261,52 | 0,00 |
| 12 | 002 | 289971222.S    | Zhotovenie vrstvy z geotextílie                                                                   | m2 | 36,000  | 1,20    | 43,20     | 0,00 |
| 13 | 693 | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                      | m2 | 36,720  | 0,83    | 30,48     | 0,00 |
| 14 | 211 | 212792312.S    | Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové zvislé potrubie HDPE DN 160                          | m  | 25,400  | 23,94   | 608,08    | 0,00 |
| 15 | 211 | 212792313.S    | Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové zvislé potrubie HDPE DN 200                          | m  | 6,000   | 33,21   | 199,26    | 0,00 |
| 16 | 011 | 273313521      | Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15 - podkladný betón                                    | m3 | 17,320  | 96,29   | 1 667,74  | 0,00 |

3

### Zvislé a kompletné konštrukcie

109 061,45

|    |     |             |                                                                       |    |         |         |          |      |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|----------|------|
| 17 | 211 | 317321119.S | Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45                     | m3 | 27,300  | 115,00  | 3 139,50 | 0,00 |
| 18 | 211 | 317353121.S | Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie                   | m2 | 101,400 | 80,00   | 8 112,00 | 0,00 |
| 19 | 211 | 317353221.S | Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie                 | m2 | 101,400 | 15,00   | 1 521,00 | 0,00 |
| 20 | 211 | 317361216.S | Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)                 | t  | 4,421   | 1165,00 | 5 150,47 | 0,00 |
| 21 | R   | 31736121P   | Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505 - kotviace prvky ríms | t  | 0,210   | 2800,00 | 588,00   | 0,00 |

# ZADANIE

Stavba: Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda  
 Objekt: SO 201-00 Most ponad Dávidov kanál v km 1.129 MZK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Do

Miesto: Chorvátsky Grob

Spracoval:

Dátum:

| Č.                             | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                                                            | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | z toho NV |
|--------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 22                             | R   | 334323129    | Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 35/45                                                                      | m3  | 213,264         | 105,00          | 22 392,72   | 0,00      |
| 23                             | 211 | 334323138.S  | Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37                                                                  | m3  | 64,733          | 105,00          | 6 796,97    | 0,00      |
| 24                             | 211 | 334351112.S  | Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie                                                                     | m2  | 500,232         | 30,00           | 15 006,96   | 0,00      |
| 25                             | 211 | 334351212.S  | Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie                                                                    | m2  | 500,232         | 10,00           | 5 002,32    | 0,00      |
| 26                             | 211 | 334362126.S  | Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií                                          | t   | 28,871          | 1165,00         | 33 634,72   | 0,00      |
| 27                             | 015 | 327210110.S  | Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných košov zo zváraných panelov, povrchová ochrana<br><b>(neoprávnená položka)</b> | m3  | 14,000          | 151,00          | 2 114,00    | 2 114,00  |
| 28                             | R   | 348171121    | Osadenie mostného oceľového zábradlia                                                                                            | m   | 40,020          | 20,00           | 800,40      | 0,00      |
| 29                             | 553 | 55355000180P | <b>Zábradlie oceľové</b>                                                                                                         | m   | 40,020          | 120,00          | 4 802,40    | 0,00      |
| <b>4 Vodorovné konštrukcie</b> |     |              |                                                                                                                                  |     |                 |                 | 126 398,67  |           |
| 30                             | 211 | 421321239.S  | Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 35/45 - spriahujúca doska                                             | m3  | 46,517          | 108,00          | 5 023,84    | 0,00      |
| 31                             | 211 | 421362136.S  | Výstuž dosky z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií                                                               | t   | 9,277           | 1165,00         | 10 807,71   | 0,00      |
| 32                             | 211 | 421321218.S  | Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 30/37<br><b>(oprávnené množstvo 11,952 m3)</b>             | m3  | 23,904          | 95,00           | 2 270,88    | 1 135,44  |
| 33                             | 211 | 421362116.S  | Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií                                                   | t   | 2,538           | 1100,00         | 2 791,80    | 0,00      |
| 34                             | 211 | 421351212.P  | Debnenie dosky konštrukcie mostov - zhotovenie                                                                                   | m2  | 189,012         | 80,00           | 15 120,96   | 0,00      |
| 35                             | 211 | 421351312.P  | Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie                                                                                  | m2  | 189,012         | 15,00           | 2 835,18    | 0,00      |
| 36                             | 211 | 423321123.S  | Monolitický priečnik z betónu tr. C 35/45                                                                                        | m3  | 95,850          | 95,00           | 9 105,75    | 0,00      |
| 37                             | 211 | 423351131.S  | Debnenie priečnika- zhotovenie                                                                                                   | m2  | 121,305         | 80,00           | 9 704,40    | 0,00      |
| 38                             | 211 | 423351139.S  | Debnenie spodného priečnika trámu - odstránenie                                                                                  | m2  | 121,305         | 15,00           | 1 819,58    | 0,00      |
| 39                             | 211 | 42332112P    | Nosná konštrukcia prefabrikáty tyčové, dl. 15 m                                                                                  | kpl | 1,000           | 37449,52        | 37 449,52   | 0,00      |
| 40                             | 211 | 428381312.S  | Zhotovenie vrubového kľbu mostného rámu z betónu železového                                                                      | m   | 12,700          | 15,00           | 190,50      | 0,00      |
| 41                             | R   | 42894151P    | Mostné ložiska (3,75MN)- dodávka + montáž                                                                                        | ks  | 4,000           | 1792,75         | 7 171,00    | 0,00      |
| 42                             | 011 | 430321414.S  | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30                                                                              | m3  | 2,429           | 95,00           | 230,76      | 0,00      |
| 43                             | 011 | 430362021.S  | Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI                                                           | t   | 0,144           | 1165,00         | 167,76      | 0,00      |
| 44                             | 011 | 433351131.S  | Debnenie - schodísk zhotovenie                                                                                                   | m2  | 5,280           | 80,00           | 422,40      | 0,00      |
| 45                             | 011 | 433351132.S  | Debnenie - schodísk odstránenie                                                                                                  | m2  | 5,280           | 15,00           | 79,20       | 0,00      |
| 46                             | 011 | 271573001.S  | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm                                                           | m3  | 4,395           | 36,77           | 161,60      | 0,00      |
| 47                             | R   | 45147712P    | Podkladová vrstva plastbetónová drenážna                                                                                         | m3  | 0,116           | 2908,43         | 337,38      | 0,00      |

# ZADANIE

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda  
**Objekt:** SO 201-00 Most ponad Dávidov kanál v km 1.129 MZK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Do

Miesto: Chorvátsky Grob

Spracoval:

Dátum:

| Č.         | KCN | Kód položky                                | Popis                                                                                                 | MJ       | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | z toho NV |
|------------|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 48         | 211 | 465513257.S                                | Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového kameňa hr. 0,25m do lôžka C 25/30 plochy nad 10 m2     | m2       | 348,100         | 59,49           | 20 708,47   | 0,00      |
| <b>5</b>   |     | <b>Komunikácie</b>                         |                                                                                                       |          |                 |                 | 3 734,58    |           |
| 49         | R   | 576131311                                  | Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m | m2       | 134,000         | 8,15            | 1 092,10    | 0,00      |
| 50         | 221 | 578142112.S                                | Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrnný MA 11 O, hr. 45 mm                       | m2       | 134,000         | 19,00           | 2 546,00    | 0,00      |
| 51         | R   | 573211106                                  | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,30 kg/m2             | m2       | 268,000         | 0,36            | 96,48       | 0,00      |
| <b>6</b>   |     | <b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>  |                                                                                                       |          |                 |                 | 1 480,00    |           |
| 52         | R   | 62266122P                                  | Náter betónu mosta epoxidový - zapečatujúca vrstva - dodávka+montáž                                   | m2       | 185,000         | 8,00            | 1 480,00    | 0,00      |
| <b>8</b>   |     | <b>Rúrové vedenie</b>                      |                                                                                                       |          |                 |                 | 355,61      |           |
| 53         | 271 | 89421313P                                  | Šachta rozptylová monolitická (vrátane výplne)                                                        | ks       | 1,000           | 160,90          | 160,90      | 0,00      |
| 54         | 271 | 89441124P                                  | Šachta rozptyl. z betónových dielcov (vrátane výplne)                                                 | ks       | 1,000           | 194,71          | 194,71      | 0,00      |
| <b>9</b>   |     | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |                                                                                                       |          |                 |                 | 31 068,97   |           |
| 55         | R   | 911334111                                  | Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy bez výplne                                      | m        | 52,000          | 180,00          | 9 360,00    | 0,00      |
| 56         | 211 | 931941131.P                                | Osadenie dilatačného mostného záveru - posun do 100 mm - dodávka+montáž                               | m        | 27,500          | 585,80          | 16 109,50   | 0,00      |
| 57         | 211 | 931992121.S                                | Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm                                          | m2       | 2,100           | 45,00           | 94,50       | 0,00      |
| 58         | R   | 919726532                                  | Tesnenie dilatačných škár zálievkou - dodávka+montáž                                                  | m        | 52,000          | 2,00            | 104,00      | 0,00      |
| 59         | 221 | 935111211.S                                | Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic                                         | m        | 15,600          | 23,86           | 372,22      | 0,00      |
| 60         | 592 | 592270001800                               | <b>Tvárnica priekopová</b>                                                                            | <b>m</b> | <b>15,600</b>   | <b>2,42</b>     | 37,75       | 0,00      |
| 61         | 211 | 936941221.P1                               | Odvodňovač mostovky - dodávka+montáž                                                                  | ks       | 3,000           | 296,00          | 888,00      | 0,00      |
| 62         | 211 | 936941221.P2                               | Odvodňovacie tvarovky - dodávka+montáž                                                                | ks       | 1,000           | 179,00          | 179,00      | 0,00      |
| 63         | R   | 93694314P                                  | Odvodnenie mosta, potrubie - dodávka+montáž                                                           | m        | 18,120          | 200,00          | 3 624,00    | 0,00      |
| 64         | 221 | 913151111.P                                | Osadenie a dodávka pozorovacieho bodu                                                                 | ks       | 20,000          | 15,00           | 300,00      | 0,00      |
| <b>99</b>  |     | <b>Presun hmôt HSV</b>                     |                                                                                                       |          |                 |                 | 6 344,83    |           |
| 65         | 211 | 998212111.S                                | Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m                    | t        | 2102,751        | 1,03            | 2 165,83    | 0,00      |
| 66         | 211 | 999000091                                  | Zameranie                                                                                             | ks       | 1,000           | 500,00          | 500,00      | 0,00      |
| 67         | 211 | 999000092                                  | Dokumentácia pre vykonanie prác                                                                       | ks       | 1,000           | 500,00          | 500,00      | 0,00      |
| 68         | 211 | 999000093                                  | Dokumentácia skutočnej realizácie prác                                                                | ks       | 1,000           | 3179,00         | 3 179,00    | 0,00      |
| <b>PSV</b> |     | <b>Práce a dodávky PSV</b>                 |                                                                                                       |          |                 |                 |             |           |
| <b>711</b> |     | <b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>      |                                                                                                       |          |                 |                 | 4 720,46    |           |
| 69         | 711 | 711132107.P                                | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti HDPE fóliou + 2x geotextíliou- dodávka+montáž               | m2       | 82,296          | 3,28            | 269,93      | 0,00      |
| 70         | 711 | 711132107.P1                               | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou - dodávka+montáž                             | m2       | 79,248          | 3,65            | 289,26      | 0,00      |

## ZADANIE

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda  
**Objekt:** SO 201-00 Most ponad Dávidov kanál v km 1.129 MZK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Do

Miesto: Chorvátsky Grob

Spracoval:

Dátum:

| Č. | KCN | Kód položky  | Popis                                                                      | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | z toho NV |
|----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 71 | 711 | 711132107.P2 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti geokompozitom - dodávka+montáž   | m2 | 79,248          | 8,01            | 634,78      | 0,00      |
| 72 | 711 | 711331111.P  | Zhotovenie izolácie AIP pásmi na sucho cestných mostoviek - dodávka+montáž | m  | 10,000          | 14,90           | 149,00      | 0,00      |
| 73 | 711 | 711341111.S  | Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek - dodávka+montáž    | m2 | 236,000         | 14,30           | 3 374,80    | 0,00      |
| 74 | 711 | 998711101.S  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m               | t  | 1,448           | 1,86            | 2,69        | 0,00      |

**Celkom**

**331 992,67 3 249,44**

# ZADANIE

Stavba: Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda  
 Objekt: SO 202-00 Most ponad Mlynský potok v km 1.325 MZK

Objednávateľ:

Zhotov Dopa:

Miesto: Chorvátsky Grob

Spracoval:

Dátum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | z toho NV |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|

## HSV

## Práce a dodávky HSV

1

### Zemné práce

4 144,31

|   |     |                |                                                                                                                                                |    |          |      |          |      |
|---|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|----------|------|
| 1 | R   | 131201202      | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                                                                           | m3 | 185,280  | 3,00 | 555,84   | 0,00 |
| 2 | R   | 131201209      | Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3                                                          | m3 | 55,584   | 1,55 | 86,16    | 0,00 |
| 3 | R   | 162501122      | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 340,680  | 0,96 | 327,05   | 0,00 |
| 4 | R   | 162501123      | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 5791,560 | 0,28 | 1 621,64 | 0,00 |
| 5 | R   | 171201202      | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                | m3 | 340,680  | 0,85 | 289,58   | 0,00 |
| 6 | R   | 171209002      | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                    | t  | 613,224  | 0,70 | 429,26   | 0,00 |
| 7 | 001 | 174101002.S    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                                                | m3 | 271,920  | 1,81 | 492,18   | 0,00 |
| 8 | 103 | 103640000200.S | Zemina pre terénne úpravy - zásypová                                                                                                           | t  | 489,456  | 0,70 | 342,62   | 0,00 |

2

### Zakladanie

44 577,56

|    |     |                |                                                                                                   |    |         |         |           |      |
|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-----------|------|
| 9  | 002 | 264322113.S    | Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 850 do 1050 mm, v hĺbke od 0 do 20 m, v hornine III | m  | 244,300 | 61,80   | 15 097,74 | 0,00 |
| 10 | 002 | 224311214.P    | Výplň pilót z portlandského betónu železového vodostavebného tr. C 30/37 s pažiacou suspenziou    | m3 | 147,000 | 86,91   | 12 775,77 | 0,00 |
| 11 | 002 | 224361119.S    | Výstuž pilót betónovaných do zeme, z ocele B500 (10505)                                           | t  | 13,986  | 1019,70 | 14 261,52 | 0,00 |
| 12 | 002 | 289971222.S    | Zhotovenie vrstvy z geotextílie                                                                   | m2 | 45,000  | 1,20    | 54,00     | 0,00 |
| 13 | 693 | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                      | m2 | 45,900  | 0,83    | 38,10     | 0,00 |
| 14 | 211 | 212792312.S    | Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové zvislé potrubie HDPE DN 160                          | m  | 21,400  | 23,94   | 512,32    | 0,00 |
| 15 | 211 | 212792313.S    | Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové zvislé potrubie HDPE DN 200                          | m  | 6,000   | 33,21   | 199,26    | 0,00 |
| 16 | 011 | 273313521      | Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15 - podkladný betón                                    | m3 | 17,020  | 96,29   | 1 638,86  | 0,00 |

3

### Zvislé a kompletne konštrukcie

107 637,18

|    |     |             |                                                                     |    |         |         |           |      |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-----------|------|
| 17 | 211 | 317321119.S | Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45                   | m3 | 27,300  | 115,00  | 3 139,50  | 0,00 |
| 18 | 211 | 317353121.S | Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie                  | m2 | 101,400 | 80,00   | 8 112,00  | 0,00 |
| 19 | 211 | 317353221.S | Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie                | m2 | 101,400 | 15,00   | 1 521,00  | 0,00 |
| 20 | 211 | 317361216.S | Výstuž mostných rím z betonárskej ocele B500 (10505)                | t  | 4,421   | 1165,00 | 5 150,47  | 0,00 |
| 21 | R   | 31736121P   | Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505 - kotviace prvky rím | t  | 0,210   | 2800,00 | 588,00    | 0,00 |
| 22 | R   | 334323129   | Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 35/45         | m3 | 213,264 | 105,00  | 22 392,72 | 0,00 |

# ZADANIE

Stavba: Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda  
 Objekt: SO 202-00 Most ponad Mlynský potok v km 1.325 MZK

Objednávateľ:

Zhotov Dopa:

Miesto: Chorvátsky Grob

Spracoval:

Dátum:

| Č. | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                                                  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | z toho NV |
|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 23 | 211 | 334323138.S  | Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37                                                        | m3 | 64,733          | 105,00          | 6 796,97    | 0,00      |
| 24 | 211 | 334351112.S  | Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie                                                           | m2 | 500,232         | 30,00           | 15 006,96   | 0,00      |
| 25 | 211 | 334351212.S  | Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie                                                          | m2 | 500,232         | 10,00           | 5 002,32    | 0,00      |
| 26 | 211 | 334362126.S  | Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií                                | t  | 27,130          | 1165,00         | 31 606,45   | 0,00      |
| 27 | 015 | 327210110.S  | Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných košov zo zvaraných panelov, povrchová ochrana (neoprávnená položka) | m3 | 18,000          | 151,00          | 2 718,00    | 2 718,00  |
| 28 | R   | 348171121    | Osadenie mostného oceľového zábradlia                                                                                  | m  | 40,020          | 20,00           | 800,40      | 0,00      |
| 29 | 553 | 55355000180P | Zábradlie mostné oceľové                                                                                               | m  | 40,020          | 120,00          | 4 802,40    | 0,00      |

4 Vodorovné konštrukcie

119 667,46

|    |     |             |                                                                                                            |     |         |          |           |          |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|----------|
| 30 | 211 | 421321239.S | Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 35/45 - spriahujúca doska                       | m3  | 45,461  | 108,00   | 4 909,79  | 0,00     |
| 31 | 211 | 421362136.S | Výstuž dosky z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií                                         | t   | 8,173   | 1165,00  | 9 521,55  | 0,00     |
| 32 | 211 | 421321218.S | Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 30/37 (oprávnené množstvo 12,024 m3) | m3  | 24,048  | 95,00    | 2 284,56  | 1 142,28 |
| 33 | 211 | 421362116.S | Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií                             | t   | 2,538   | 1100,00  | 2 791,80  | 0,00     |
| 34 | 211 | 421351212.P | Debnenie dosky konštrukcie mostov - zhotovenie                                                             | m2  | 186,732 | 80,00    | 14 938,56 | 0,00     |
| 35 | 211 | 421351312.P | Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie                                                            | m2  | 186,732 | 15,00    | 2 800,98  | 0,00     |
| 36 | 211 | 423321123.S | Monolitický priečník z betónu tr. C 35/45                                                                  | m3  | 84,000  | 95,00    | 7 980,00  | 0,00     |
| 37 | 211 | 423351131.S | Debnenie priečníka- zhotovenie                                                                             | m2  | 105,825 | 80,00    | 8 466,00  | 0,00     |
| 38 | 211 | 423351139.S | Debnenie spodného priečníka trámu - odstránenie                                                            | m2  | 105,825 | 15,00    | 1 587,38  | 0,00     |
| 39 | 211 | 42332112P   | Nosná konštrukcia prefabrikáty z betónu tr. C45 /55, dl. 15 m                                              | kpl | 1,000   | 37449,52 | 37 449,52 | 0,00     |
| 40 | 211 | 428381312.S | Zhotovenie vrubového kľbu mostného rámu z betónu železového                                                | m   | 10,700  | 15,00    | 160,50    | 0,00     |
| 41 | R   | 42894151P   | Mostné ložiska (3,75MN)- dodávka + montáž                                                                  | ks  | 4,000   | 1792,75  | 7 171,00  | 0,00     |
| 42 | 011 | 430321414.S | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30                                                        | m3  | 2,318   | 95,00    | 220,21    | 0,00     |
| 43 | 011 | 430362021.S | Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI                                     | t   | 0,144   | 1165,00  | 167,76    | 0,00     |
| 44 | 011 | 433351131.S | Debnenie - schodísk zhotovenie                                                                             | m2  | 5,040   | 80,00    | 403,20    | 0,00     |
| 45 | 011 | 433351132.S | Debnenie - schodísk odstránenie                                                                            | m2  | 5,040   | 15,00    | 75,60     | 0,00     |
| 46 | 011 | 271573001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm                                     | m3  | 5,040   | 36,77    | 185,32    | 0,00     |
| 47 | R   | 45147712P   | Podkladová vrstva plastbetónová drenážna                                                                   | m3  | 0,108   | 2908,43  | 314,11    | 0,00     |
| 48 | 211 | 465513257.S | Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového kameňa hr. 0,25m do lôžka C 25/30 plochy nad 10 m2          | m2  | 306,600 | 59,49    | 18 239,63 | 0,00     |

5 Komunikácie

3 734,58

# ZADANIE

Stavba: Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda  
 Objekt: SO 202-00 Most ponad Mlynský potok v km 1.325 MZK

Objednávateľ:

Zhotov Dopa:

Miesto: Chorvátsky Grob

Spracoval:

Dátum:

| Č.        | KCN | Kód položky                                | Popis                                                                                                 | MJ       | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | z toho NV |
|-----------|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 49        | R   | 576131311                                  | Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m | m2       | 134,000         | 8,15            | 1 092,10    | 0,00      |
| 50        | 221 | 578142112.S                                | Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrnný MA 11 O, hr. 45 mm                       | m2       | 134,000         | 19,00           | 2 546,00    | 0,00      |
| 51        | R   | 573211106                                  | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,30 kg/m2             | m2       | 268,000         | 0,36            | 96,48       | 0,00      |
| <b>6</b>  |     | <b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>  |                                                                                                       |          |                 |                 | 1 480,00    |           |
| 52        | R   | 62266122P                                  | Náter betónu mosta epoxidový - zapečatujúca vrstva - dodávka+montáž                                   | m2       | 185,000         | 8,00            | 1 480,00    | 0,00      |
| <b>8</b>  |     | <b>Rúrové vedenie</b>                      |                                                                                                       |          |                 |                 | 355,61      |           |
| 53        | 271 | 89421313P                                  | Šachta rozptylová monolitická (vrátane výplne)                                                        | ks       | 1,000           | 160,90          | 160,90      | 0,00      |
| 54        | 271 | 89441124P                                  | Šachta rozptyl. z betónových dielcov (vrátane výplne)                                                 | ks       | 1,000           | 194,71          | 194,71      | 0,00      |
| <b>9</b>  |     | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |                                                                                                       |          |                 |                 | 28 507,91   |           |
| 55        | R   | 911334111                                  | Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy bez výplne                                      | m        | 52,000          | 180,00          | 9 360,00    | 0,00      |
| 56        | 211 | 931941131.P                                | Osadenie dilatačného mostného záveru - posun do 100 mm - dodávka+montáž                               | m        | 23,100          | 585,80          | 13 531,98   | 0,00      |
| 57        | 211 | 931992121.S                                | Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm                                          | m2       | 2,100           | 45,00           | 94,50       | 0,00      |
| 58        | R   | 919726532                                  | Tesnenie dilatačných škár zálievkou - dodávka+montáž                                                  | m        | 52,000          | 2,00            | 104,00      | 0,00      |
| 59        | 221 | 935111211.S                                | Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic                                         | m        | 14,400          | 23,86           | 343,58      | 0,00      |
| 60        | 592 | 592270001800                               | <b>Tvárnica priekopová</b>                                                                            | <b>m</b> | <b>14,400</b>   | <b>2,42</b>     | 34,85       | 0,00      |
| 61        | 211 | 936941221.P1                               | Odvodňovač mostovky - dodávka+montáž                                                                  | ks       | 3,000           | 296,00          | 888,00      | 0,00      |
| 62        | 211 | 936941221.P2                               | Odvodňovacie tvarovky - dodávka+montáž                                                                | ks       | 1,000           | 179,00          | 179,00      | 0,00      |
| 63        | R   | 93694314P                                  | Odvodnenie mosta, potrubie - dodávka+montáž                                                           | m        | 18,360          | 200,00          | 3 672,00    | 0,00      |
| 64        | 221 | 913151111.P                                | Osadenie a dodávka pozorovacieho bodu                                                                 | ks       | 20,000          | 15,00           | 300,00      | 0,00      |
| <b>99</b> |     | <b>Presun hmôt HSV</b>                     |                                                                                                       |          |                 |                 | 6 262,13    |           |
| 65        | 211 | 998212111.S                                | Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m                    | t        | 2022,456        | 1,03            | 2 083,13    | 0,00      |
| 66        | 211 | 999000091                                  | Zameranie                                                                                             | ks       | 1,000           | 500,00          | 500,00      | 0,00      |
| 67        | 211 | 999000092                                  | Dokumentácia pre vykonanie prác                                                                       | ks       | 1,000           | 500,00          | 500,00      | 0,00      |
| 68        | 211 | 999000093                                  | Dokumentácia skutočnej realizácie prác                                                                | ks       | 1,000           | 3179,00         | 3 179,00    | 0,00      |

## PSV

711

## Práce a dodávky PSV

### Izolácie proti vode a vlhkosti

4 657,04

|    |     |              |                                                                                         |    |        |       |        |      |
|----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|------|
| 69 | 711 | 711132107.P  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti HDPE fóliou + 2x geotextíliou- dodávka+montáž | m2 | 69,336 | 3,28  | 227,42 | 0,00 |
| 70 | 711 | 711132107.P1 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou - dodávka+montáž               | m2 | 79,248 | 3,65  | 289,26 | 0,00 |
| 71 | 711 | 711132107.P2 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti geokompozitom - dodávka+montáž                | m2 | 79,248 | 8,01  | 634,78 | 0,00 |
| 72 | 711 | 711331111.P  | Zhotovenie izolácie AIP pásmi na sucho cestných mostoviek - dodávka+montáž              | m  | 8,600  | 14,90 | 128,14 | 0,00 |

## ZADANIE

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda  
**Objekt:** SO 202-00 Most ponad Mlynský potok v km 1.325 MZK

Objednávateľ:

Zhotov Dobra:

Miesto: Chorvátsky Grob

Spracoval:

Dátum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | z toho NV |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 73 | 711 | 711341111.S | Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek - dodávka+montáž | m2 | 236,000         | 14,30           | 3 374,80    | 0,00      |
| 74 | 711 | 998711101.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m            | t  | 1,424           | 1,86            | 2,65        | 0,00      |

**Celkom**

**321 023,79 3 860,28**

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda  
**Objekt:** 501-00 Preložka výtlačnej kanalizácie DN100 v km 1.333 MZK

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 10. 7. 2020

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

## HSV

## Práce a dodávky HSV

**1**

### Zemné práce

**6 849,663**

|    |            |                                                                                                                                       |    |                                   |               |          |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|---------------|----------|
| 1  | 119001411  | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200                                                                                       | m  | 4,000                             | 12,72         | 50,88    |
| 2  | 132201202  | Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3                                                                                  | m3 | 165,000                           | 12,36         | 2 039,40 |
| 3  | 132201209  | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3                | m3 | 82,500                            | 1,24          | 102,30   |
|    |            |                                                                                                                                       |    | 165,00*0,50                       | 82,500        |          |
| 4  | 132211121  | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím                                                     | m3 | 8,000                             | 61,80         | 494,40   |
| 5  | 151101102  | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m                                                                 | m2 | 331,200                           | 1,03          | 341,14   |
|    |            |                                                                                                                                       |    | 72,00*2,30*2                      | 331,200       |          |
| 6  | 151101112  | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m                                                                  | m2 | 331,200                           | 0,52          | 172,22   |
| 7  | 162501102  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 44,300                            | 5,90          | 261,37   |
|    |            |                                                                                                                                       |    | 25,00*1,00*0,55+47,00*1,00*0,65   | 44,300        |          |
| 8  | 162501105  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 310,100                           | 0,55          | 170,56   |
|    |            |                                                                                                                                       |    | 44,30*7                           | 310,100       |          |
| 9  | 167101101  | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                             | m3 | 44,300                            | 6,60          | 292,38   |
| 10 | 171201201  | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                | m3 | 44,300                            | 0,72          | 31,90    |
| 11 | 171209002c | Poplatok za skladovanie - zemina                                                                                                      | m3 | 44,300                            | 28,84         | 1 277,61 |
| 12 | 174101002  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                                       | m3 | 121,300                           | 6,90          | 836,97   |
|    |            |                                                                                                                                       |    | 165,60-44,30                      | 121,300       |          |
| 13 | 175101102  | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny                                                               | m3 | 33,500                            | 23,24         | 778,54   |
|    |            |                                                                                                                                       |    | 25,00*1,00*0,40 "DN100-potrubie"  | 10,000        |          |
|    |            |                                                                                                                                       |    | 47,00*1,00*0,50 "DN200 chránička" | 23,500        |          |
|    |            |                                                                                                                                       |    | <b>Súčet</b>                      | <b>33,500</b> |          |

**4**

### Vodorovné konštrukcie

**460,84**

|    |           |                                                                                                    |    |                 |        |        |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|--------|
| 14 | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 10,800          | 42,67  | 460,84 |
|    |           |                                                                                                    |    | 72,00*1,00*0,15 | 10,800 |        |

**8**

### Rúrové vedenie

**2 309,25**

|    |              |                                            |    |             |        |        |
|----|--------------|--------------------------------------------|----|-------------|--------|--------|
| 15 | 871275054    | Potrubie HDPE d110x6.6 mm PN10 SDR17 PE100 | m  | 71,910      | 3,09   | 222,20 |
| 16 | 286130031400 | Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6 | m  | 78,598      | 8,03   | 631,14 |
|    |              |                                            |    | 71,91*1,093 | 78,598 |        |
| 17 | 877264000    | Montáž kanalizačného PP kolena DN 100      | ks | 4,372       | 3,16   | 13,82  |
|    |              |                                            |    | 4,00*1,093  | 4,372  |        |
| 18 | 286540068800 | Koleno d110-60°                            | ks | 4,372       | 15,24  | 66,63  |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda  
**Objekt:** 501-00 Preložka výtlačnej kanalizácie DN100 v km 1.333 MZK

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 10. 7. 2020

| Č. | Kód položky  | Popis                                                                          | MJ   | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 19 | 273110000900 | Tesniaca manžeta DU 4"x8" 112x225 mm                                           | sada | 2,000           | 55,62                   | 111,24               |
| 20 | 286710000200 | Raci objímka kompletov A 36                                                    | ks   | 33,000          | 8,76                    | 289,08               |
| 21 | 286710000201 | Raci objímka segmentovv A 36                                                   | ks   | 99,000          | 1,74                    | 172,26               |
| 22 | 892262121    | Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku  | úsek | 72,000          | 7,73                    | 556,56               |
| 23 | 899102111    | Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg | ks   | 2,000           | 20,64                   | 41,28                |
| 24 | 552410000100 | Liatinový poklop ventilový Y4510-na identifikačný kábel                        | ks   | 2,000           | 10,76                   | 21,52                |
| 25 | 899721111    | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm                                  | m    | 148,000         | 0,72                    | 106,56               |
| 26 | 3410402600   | Identifikačný kábel AYKY 2 x 4 mm                                              | m    | 148,000         | 0,52                    | 76,96                |

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 854,00

|    |           |                                            |    |       |          |          |
|----|-----------|--------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 36 | 979089013 | Zameranie                                  | ks | 1,000 | 515,00   | 515,00   |
| 37 | 979089014 | Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sieti | ks | 1,000 | 1 030,00 | 1 030,00 |
| 38 | 979089015 | Dokumentácia pre vykonanie prác            | ks | 1,000 | 309,00   | 309,00   |

### 99 Presun hmôt HSV 630,03

|    |           |                                                                                                |   |        |       |        |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 27 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 21,823 | 28,87 | 630,03 |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|

### M Práce a dodávky M

### 23-M Montáže potrubia 6 220,92

|    |            |                                                                |   |        |       |          |
|----|------------|----------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 28 | 230011101  | Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 219 x 6.3 | m | 47,000 | 96,82 | 4 550,54 |
| 29 | 1422129100 | Rúrka bezšvíková 11353.0 D 219 hr.6,3                          | m | 47,000 | 35,54 | 1 670,38 |

**Celkom 18 324,70**

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda  
**Objekt:** 601-00 Preložka VN 22 kV vzdušného vedenia v km 1,536 MZK

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 10. 7. 2020

## M Materiál dodávka

32 118,62

| Č. | TOV | Popis                                                       | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1  | 3   | 4                                                           | 5  | 6               | 7               | 10          |
| 1  | M   | VYTÝČENIE TRASY VONK.VED.VN PREHL.TER.                      | KM | 0,225           | 58,07           | 13,07       |
| 2  | M   | FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC ŠÍRKA 30CM S BLESKOM                  | M  | 225,000         | 0,42            | 94,50       |
| 3  | M   | Lôžko káblové pieskové, š. 50cm, ochranná platňa KPL 250/10 | M  | 225,000         | 1,94            | 436,50      |
| 4  | M   | CHRÁNIČKA KÁBLOVÁ 200X12X6000MM-6M KORUGOVANÁ               | KS | 50,000          | 2,89            | 144,50      |
| 5  | M   | Zaťahovanie do chráničky pomocou drôtu 4mm                  | M  | 50,000          | 3,25            | 162,50      |
| 6  | M   | PRÍPLATOK NA ZAŤAH. KÁBLA, HM. DO 4KG                       | M  | 50,000          | 1,92            | 96,00       |
| 7  | M   | ZVÁZKOVANIE JEDNOŽILOVÉHO KÁBLA VN                          | KS | 225,000         | 0,36            | 81,00       |
| 8  | M   | KÁBEL NA2XS(F)2Y 1X240 RM/25 12/20KV VOLNE UL.RUČN          | M  | 675,000         | 2,99            | 2 018,25    |
| 9  | M   | KÁBEL NA2XS(F)2Y 1X240 RM/25 12/20KV PEVNE ULOŽENÝ          | M  | 60,000          | 3,20            | 192,00      |
| 10 | M   | Koncovka káblová VN vonkajšia 95-240, M12                   | SA | 6,000           | 118,47          | 710,82      |
| 11 | M   | Montáž obmedzovača prepätia VN, držiak L                    | KS | 6,000           | 24,41           | 146,46      |
| 12 | M   | MATERIÁL POMOCNÝ PRE KONCOVKY10+35KV                        | KS | 6,000           | 40,69           | 244,14      |
| 13 | M   | Spojka priama VN 24/1x120-240                               | KS | 0,000           | 0,00            | 0,00        |
| 14 | M   | MATERIÁL POMOCNÝ PRE KÁBL.SPOJKU 22+35KV                    | KS | 0,000           | 0,00            | 0,00        |
| 15 | M   | KÁBLOVÝ UZÁVER 1KV - TZUK4,240MM2                           | KS | 0,000           | 0,00            | 0,00        |
| 16 | M   | KONTROLA SLEDU FÁZ                                          | KS | 2,000           | 8,14            | 16,28       |
| 17 | M   | VYSTAVENIE "B" PRÍKAZU                                      | KS | 1,000           | 325,49          | 325,49      |
| 18 | M   | Stožiar betónový 2x10,5m/20kN bez výstroja                  | KS | 2,000           | 91,01           | 182,02      |
| 19 | M   | HĽBENIE JAMY PRE STĹP,KOTVU STROJ.,ZT3-4                    | M3 | 15,880          | 39,49           | 627,10      |
| 20 | M   | Základ betónový, bez debnenia                               | M3 | 15,140          | 51,87           | 785,31      |
| 21 | M   | NALOŽENIE A ODVOZ SUTE AUTOM NA SKLÁDKU                     | M3 | 15,880          | 23,77           | 377,47      |
| 22 | M   | KONZOLA ODBŮRNA STĹP DBV KOTVENÁ VED.,MONT.NA ZEMI          | KS | 2,000           | 27,34           | 54,68       |
| 23 | M   | Refazec kotevný DK, kompozitný izolátor, svorka 110mm2      | KS | 6,000           | 55,17           | 331,02      |
| 24 | M   | UKONČENIE LANA V KOTEVNEJ SVORKE NA ÚO                      | KS | 6,000           | 27,22           | 163,32      |
| 25 | M   | UKONČENIE LANA ALFE 95MM2 SVORKOVANÍM                       | KS | 6,000           | 15,38           | 92,28       |
| 26 | M   | Montáž odpínača 20A-V-KO-10,5M, prepoj. vodiče JS           | KS | 2,000           | 255,15          | 510,30      |
| 27 | M   | Konštrukcia podkonec. úseku na JB (DB), bez zvodu uzemnenia | KS | 2,000           | 40,69           | 81,38       |
| 28 | M   | UZEMNENIE NA POVRCHU, PÁSKA FEZN 30X4MM                     | M  | 6,000           | 2,52            | 15,12       |
| 29 | M   | UZEMNENIE V ZEMI, PÁSKA FEZN 30X4MM                         | M  | 150,000         | 1,40            | 210,00      |
| 30 | M   | SVORKA ODBOČNÁ SR02 PRE PÁS FEZN 30X4MM                     | KS | 5,000           | 4,94            | 24,70       |
| 31 | M   | MERANIE UZEMNENIA VZD.VEDENIA VN                            | KS | 2,000           | 7,32            | 14,64       |
| 32 | M   | ZAHÁDZANIE RYHY35X70CM PRE ZEM.PÁSIK,ZT3                    | M  | 150,000         | 1,60            | 240,00      |
| 33 | M   | HĽBENIE RYHY35X70CM STROJ.PRE ZEM.P.,ZT3                    | M  | 150,000         | 4,26            | 639,00      |
| 34 | M   | LIŠTA OCHRANNÁ NA UZEMNENIE 2M PLASTOVÁ                     | KS | 2,000           | 5,42            | 10,84       |
| 35 | M   | Zvod uzemnenia pre ÚO na 10,5m JB (DB)                      | KS | 2,000           | 35,12           | 70,24       |
| 36 | M   | NÁTER UZEMNENIA NA POVRCHU 1X                               | KS | 2,000           | 2,61            | 5,22        |
| 37 | D   | Stožiar betónový J 10,5m/6kN bez výstroja                   | KS | 0,000           | 0,00            | 0,00        |
| 38 | D   | Stožiar betónový D 2x10,5m/20kN bez výstroja                | KS | 2,000           | 91,01           | 182,02      |
| 39 | D   | KONZOLA L S PODPER.L NA STĹP JB 3KN                         | KS | 0,000           | 0,00            | 0,00        |
| 40 | D   | KONZOLA L S PODPE.L NA STĹP DB 6÷10KN                       | KS | 2,000           | 54,32           | 108,64      |
| 41 | D   | Izolátor podperný kompozitný pre VN, pre váž 73             | KS | 6,000           | 8,14            | 48,84       |
| 42 | D   | Refazec kotevný JK, kompozitný izolátor, svorka 70mm2       | KS | 0,000           | 0,00            | 0,00        |
| 43 | D   | Refazec kotevný DK, kompozitný izolátor, svorka 70mm2       | KS | 12,000          | 55,17           | 662,04      |
| 44 | D   | Demontáž odpínača                                           | KS | 0,000           | 0,00            | 0,00        |
| 45 | D   | Demontáž lana AlFe 70mm2                                    | KM | 0,200           | 461,21          | 92,24       |
| 46 | M   | ODKOP ZEMINY RUČNE, ZEM.TR.3-4                              | M3 | 2,500           | 35,91           | 89,78       |
| 47 | M   | ROZBÚRANIE BETÓNOVÉHO ZÁKLADU                               | M3 | 2,500           | 153,34          | 383,35      |
| 48 | M   | ÚPRAVA TERÉNU PROVIZÓRNE ZEMINOU TR.3                       | M2 | 45,000          | 2,08            | 93,60       |

|   |               |                                          |    |         |          |          |
|---|---------------|------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| M | 0001200103459 | KABEL NA2XS2Y 1X240 12,7/22 KV           | M  | 675,000 | 9,01     | 6 081,75 |
| M | 0001200105186 | VODIC PREPOJOVACI PPN 3300 MM            | KS | 6,000   | 18,42    | 110,52   |
| M | 0001200106423 | ZAMOK VISIACI VERZIA B                   | KS | 1,000   | 8,34     | 8,34     |
| M | 0001200108770 | ODPINAC 20A-V-KO-10,5M                   | KS | 1,000   | 3 506,53 | 3 506,53 |
| M | 0001200102799 | TAB.BEZP.SMALT.C.0116"VYSOKE NAPATIE"OBL | KS | 1,000   | 17,92    | 17,92    |

|   |               |                                                   |     |         |          |          |
|---|---------------|---------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| M | 0001200111540 | PAS UPINACI PLASTOVY 1220X9 MM,HR. 2MM            | KS  | 10,000  | 3,58     | 35,80    |
| M | 0001200112335 | HLAVA ROZDELOVACIA 3X95-240 MM2/170 MM            | KS  | 2,000   | 24,10    | 48,20    |
| M | E001002000002 | Konštrukcia podkoncovkového úseku (dielňa Trnava) | KS  | 1,000   | 185,40   | 185,40   |
| M | 0001200101637 | STOZIAR BETONOVY EPV 10,5M/20KN                   | KS  | 4,000   | 1 097,57 | 4 390,28 |
| M | 0001200102261 | FARBA S 2013/1999 CIERNA,SYNTETICKA               | L   | 0,020   | 8,90     | 0,18     |
| M | 0001200102274 | FARBA S 2013/6200 ŽLTÁ,SYNTETICKA                 | L   | 0,086   | 9,27     | 0,80     |
| M | 0001200103619 | RIEDIDLO S 6006                                   | L   | 0,016   | 5,19     | 0,08     |
| M | 0001200103847 | BENZIN TECHNICKY 90/150 - 9 LITROVE BAL.          | KS  | 0,200   | 13,02    | 2,60     |
| M | 0001200104808 | PLATNA OCHRANNA KABLOVA KPL 250/10                | KS  | 225,000 | 1,67     | 375,75   |
| M | E001004000005 | Piesok ťažený                                     | T   | 60,450  | 14,21    | 858,99   |
| M | 0001200100322 | PRAMENEC OCELOVY 50 MM,540MPA                     | KG  | 12,600  | 4,33     | 54,56    |
| M | 0001200108189 | OKO KABLOVE SKRUTKOVE 25-95MM2, FI 13             | KS  | 6,000   | 13,58    | 81,48    |
| M | E001003000001 | Zmes betónová                                     | M3  | 15,140  | 98,88    | 1 497,04 |
| M | 0001200100617 | SVORKA KOT.ST.144110,ALFE 95+120MM2               | KS  | 6,000   | 5,58     | 33,48    |
| M | 0001200100652 | PASIK OVINOVACI AL 237679 10X1MM                  | KS  | 21,000  | 12,13    | 254,73   |
| M | 0001200102719 | MAZIVO CONTACTIN-CU                               | KG  | 0,069   | 27,79    | 1,92     |
| M | 0001200110868 | IZOLATOR KOTEV CS70 E17-145/600/450               | KS  | 12,000  | 121,25   | 1 455,00 |
| M | 0001200105367 | IZOPROPYLALKOHOL CISTY                            | L   | 8,001   | 17,18    | 137,46   |
| M | 0001200106787 | KONCOVKA VN VONKAJSIA 95-240/M12                  | SAD | 6,000   | 102,20   | 613,20   |
| M | 0001200100867 | OBMEDZOVAČ PREPAT VN,Uc=24KV,DRZIAK L             | KS  | 6,000   | 30,28    | 181,68   |
| M | 0001200100728 | PASKA ZEMNIACA POZINKOVANA 30X4MM                 | KG  | 145,000 | 1,85     | 268,25   |
| M | 0001200105988 | SPOJKA PRIAMA VN 24/1X120-240                     | KS  | 0,000   | 0,00     | 0,00     |
| M | 0001200107240 | PASKA STAHOVACIA 200X3,6 MM                       | BAL | 0,030   | 3,71     | 0,11     |
| M | 0001200107242 | PASKA STAHOVACIA 365X7,8 MM                       | BAL | 3,300   | 11,74    | 38,74    |
| M | 0001200107305 | DRÔT OCELOVY POZINKOVANY FI 4MM                   | KG  | 0,612   | 2,35     | 1,44     |
| M | 0001200100270 | KONZOLA 600MM POZINKOVANA                         | KS  | 2,000   | 80,34    | 160,68   |
| M | 0001200100302 | KONZOLA ODBOCNA                                   | KS  | 2,000   | 105,06   | 210,12   |
| M | 0001200102364 | MATICA PRESNA DIN 934 M20 TR.8,0 POZINK.          | KS  | 8,000   | 0,19     | 1,52     |
| M | 0001200112599 | SKRUTKA SVORNIKOVA M 20X650 POZ. CZ               | KS  | 4,000   | 5,46     | 21,84    |
| M | 0001200100208 | FOLIA VYSTRAZNA CERV. 330 X 0,6 S BLESKOM         | M   | 225,000 | 0,37     | 83,25    |
| M | 0001200100644 | SVORKA 669109 PRE ALFE 6+95MM2                    | KS  | 12,000  | 9,34     | 112,08   |
| M | 0001200100723 | UZAVER KABLOVY TEPLOM ZMRST. 75/35/130            | KS  | 12,000  | 2,21     | 26,52    |
| M | 0001200102883 | CHRANICKA KABLOVA 200X15MM-6M KORUGOVANA          | M   | 50,000  | 9,27     | 463,50   |
| M | 0001200102894 | LISTA OCHRANNA NA UZEMNENIE 2M PLASTOVA           | KS  | 3,000   | 5,56     | 16,68    |
| M | 0001200100743 | SVORKA ODBOCNA SPOJOVACIA SR 02                   | KS  | 5,000   | 0,68     | 3,40     |
| M | 0001200102273 | FARBA S 2013/5300 TMAVOZELENA,SYNTETICKA          | L   | 0,015   | 9,39     | 0,14     |

## HSV

## Práce a dodávky HSV

9 622,10

|    |  |                                                      |    |         |        |          |
|----|--|------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 49 |  | Výkop v zelenom páse pre VN káble ryha 0,50 x 1,20 m | m  | 225,000 | 17,16  | 3 861,00 |
| 50 |  | Prvá odborná prehliadka a odborná skúška             | KS | 1,000   | 374,31 | 374,31   |
| 51 |  | Dozor a zabezpečenie pracoviska VN                   | KS | 2,000   | 732,34 | 1 464,68 |
| 52 |  | Napáťová skúška                                      | KS | 2,000   | 781,16 | 1 562,32 |
| 53 |  | Plášťová skúška                                      | KS | 2,000   | 813,72 | 1 627,44 |
| 54 |  | Porealizačné geodetické zameranie                    | KS | 1,000   | 374,31 | 374,31   |
| 55 |  | Úradná skúška                                        | KS | 1,000   | 358,04 | 358,04   |

## Celkom

41 740,72

**PREPOJENIE DIAĽNICNEJ KRIŽOVATKY TRIBLAVINA S  
CESTOU III/1059 (50212) CHORVÁTSKY GROB - ČIERNA**

Akcia: VODA

SO: 611-01 Verejné osvetlenie okružnej križovatky a chodníka

| Položka | NÁZOV POLOŽKY                                                                                                                                                        | Jed | Mn  | Jednotková<br>cena | CENA<br>CELKOM |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------|----------------|
|         | <b>MONTAZ S DODAVKOU</b>                                                                                                                                             |     |     |                    |                |
| 1       | Rozvádzač typový pilierový RVO                                                                                                                                       | ks  | 1   | 1 180,69 €         | 1 180,69 €     |
| 2       | FeZn stožiar výšky 4m, priemer 76mm na vrchole                                                                                                                       | ks  | 1   | 242,49 €           | 242,49 €       |
| 3       | FeZn stožiar výšky 6m, priemer 76mm na vrchole                                                                                                                       | ks  | 4   | 315,91 €           | 1 263,64 €     |
| 4       | FeZn stožiar výšky 8m, priemer 89mm na vrchole                                                                                                                       | ks  | 8   | 517,25 €           | 4 138,00 €     |
| 5       | Stožiarová svorkovnica 1xE27                                                                                                                                         | ks  | 13  | 47,24 €            | 614,12 €       |
| 6       | Poistka E27 6A                                                                                                                                                       | ks  | 13  | 0,90 €             | 11,70 €        |
| 7       | Výložník FeZn 0,3m 5°                                                                                                                                                | ks  | 13  | 95,97 €            | 1 247,61 €     |
| 8       | Svietidlo LED, 3290lm, 4000K, IP66                                                                                                                                   | ks  | 1   | 412,14 €           | 412,14 €       |
| 9       | Svietidlo LED, 8890lm, 4000K, IP66                                                                                                                                   | ks  | 8   | 827,65 €           | 6 621,20 €     |
| 10      | Svietidlo LED pre osvetlenie prechodov, 6150lm, 5000K, IP66                                                                                                          | ks  | 4   | 910,92 €           | 3 643,68 €     |
| 11      | Chránička HDPE DN63                                                                                                                                                  | m   | 390 | 2,41 €             | 939,90 €       |
| 12      | CYKY-J 4x10 v zemi vrátane ukončenia                                                                                                                                 | m   | 440 | 4,66 €             | 2 050,40 €     |
| 13      | CYKY-J 3x1,5 voľne v stožiaroch                                                                                                                                      | m   | 92  | 1,28 €             | 117,76 €       |
| 14      | FeZn DN10                                                                                                                                                            | m   | 320 | 4,01 €             | 1 283,20 €     |
| 15      | FeZn DN10/PVC                                                                                                                                                        | m   | 35  | 9,74 €             | 340,90 €       |
| 16      | Svorka FeZn SR03                                                                                                                                                     | ks  | 27  | 4,35 €             | 117,45 €       |
| 17      | Svorka nerez SP1                                                                                                                                                     | ks  | 26  | 8,03 €             | 208,78 €       |
|         | <b>ZEMNE PRACE</b>                                                                                                                                                   |     |     |                    | 24 433,66 €    |
| 18      | Výkop a zásyp kábelovej ryhy 35x80cm v zemi - zemina tr.4, vrátane kábelového lôžka z piesku hr.10 cm, ochrannej platne, výstražnej fólie a úpravy terénu po výkope  | m   | 300 | 18,44 €            | 5 532,00 €     |
| 19      | Výkop a zásyp kábelovej ryhy 35x120cm v zemi - zemina tr.4, vrátane kábelového lôžka z piesku hr.10 cm, ochrannej platne, výstražnej fólie a úpravy terénu po výkope | m   | 20  | 31,40 €            | 628,00 €       |
| 20      | Výkop jamy pre základ stožiaru                                                                                                                                       | m3  | 11  | 31,59 €            | 347,49 €       |
| 21      | Výkop jamy pre pilierový rozvádzač                                                                                                                                   | ks  | 1   | 15,79 €            | 15,79 €        |
| 22      | Betón C20/25                                                                                                                                                         | m3  | 3   | 150,75 €           | 452,25 €       |
| 23      | Digitálne zameranie a vyhodnotenie PD skutočne položených káblov                                                                                                     | ks  | 1   | 732,34 €           | 732,34 €       |
|         | <b>ELEKTROMONTAZE</b>                                                                                                                                                |     |     |                    | 7 707,87 €     |
|         | <b>SPOLU</b>                                                                                                                                                         |     |     |                    | 32 141,53 €    |
|         |                                                                                                                                                                      |     |     |                    |                |

**POZNÁMKY:**

- V jednotlivých položkách rozpočtu sú zahrnuté dodávky a montáže, doprava, presuny materiálov po stavbe vrátane osadenia a záverečných prác.

**PREPOJENIE DIAĽNICNEJ KRIŽOVATKY TRIBLAVINA S  
CESTOU III/1059 (50212) CHORVÁTSKY GROB - ČIERNA**

Akcia: VODA

SO: 611-02 Prípojka NN pre verejné osvetlenie okružnej križovatky a chodníka

| Položka | NÁZOV POLOŽKY                                                                                                                                                        | Jed | Mn  | Jednotková<br>cena | CENA<br>CELKOM    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------|-------------------|
|         | <b>MONTAZ S DODAVKOU</b>                                                                                                                                             |     |     |                    |                   |
| 1       | Istič typu B20/3                                                                                                                                                     | ks  | 1   | 31,57 €            | <b>31,57 €</b>    |
| 2       | Elektromer trojfázový priamy typu 65/3, MID certifikát                                                                                                               | ks  | 1   | 197,61 €           | <b>197,61 €</b>   |
| 3       | NAYY-J 4x25 v zemi vrátane ukončenia                                                                                                                                 | m   | 336 | 3,52 €             | <b>1 182,72 €</b> |
| 4       | Chránička HDPE DN110                                                                                                                                                 | m   | 67  | 5,04 €             | <b>337,68 €</b>   |
|         | <b>ZEMNE PRACE</b>                                                                                                                                                   |     |     |                    | <b>1 749,58 €</b> |
| 5       | Výkop a zásyp kábelovej ryhy 35x80cm v zemi - zemina tr.4, vrátane kábelového lôžka z piesku hr.10 cm, ochrannej platne, výstražnej fólie a úpravy terénu po výkope  | m   | 265 | 18,44 €            | <b>4 886,60 €</b> |
| 6       | Výkop a zásyp kábelovej ryhy 35x120cm v zemi - zemina tr.4, vrátane kábelového lôžka z piesku hr.10 cm, ochrannej platne, výstražnej fólie a úpravy terénu po výkope | m   | 67  | 31,40 €            | <b>2 103,80 €</b> |
| 7       | Zameranie                                                                                                                                                            | ks  | 1   | 569,60 €           | <b>569,60 €</b>   |
|         | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                                |     |     |                    | <b>7 560,00 €</b> |
|         | <b>SPOLU</b>                                                                                                                                                         |     |     |                    | <b>9 309,58 €</b> |
|         |                                                                                                                                                                      |     |     |                    |                   |

**POZNÁMKY:**

- V jednotlivých položkách rozpočtu sú zahrnuté dodávky a montáže, doprava, presuny materiálov po stavbe vrátane osadenia a záverečných prác.

## ROZPOČET

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Trilavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda  
**Objekt:** SO 651 - 00 Preložka telekomunikačných káblov Slovak Telekom, a.s.SO 11 Prípojka telefónu  
**Časť:**  
**JKSO:**

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Dátum: 12.5.2021

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | z toho NV |
|------|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5     | 6  | 7               | 8,00            | 9,00        |           |

|    |          |     |             |                                                                                                      |    |           |          |                  |                  |
|----|----------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------------|------------------|
|    | <b>D</b> |     | <b>M</b>    | <b>Práce a dodávky M</b>                                                                             |    |           |          | <b>78 563,94</b> | <b>32 139,87</b> |
|    | <b>D</b> |     | <b>22-M</b> | <b>Montáže oznam. a zabezp. zariadení</b>                                                            |    |           |          | <b>68 169,40</b> | <b>32 139,87</b> |
| 1  | K        | 922 | 220060301   | Príprava bubna, káblov,meranie,rezanie,odpancierovanie,úprava dvoch koncov káblov do 100 žil         | ks | 9,000     | 16,17    | 145,53           | 0,00             |
| 2  | K        | 922 | 220060742   | Montáž(ručné zatahnutie) do tvár.trasy alebo kanálika voľne uloženého kábla-FLE do 300 XN 0,8 mm     | m  | 1 370,000 | 1,60     | 2 192,00         | 0,00             |
| 3  | M        | MAT | 3412140680  | Miestne telefónne káble TCEPKPFLE 50XN 0.8                                                           | m  | 180,000   | 23,04    | 4 147,20         | 0,00             |
| 4  | M        | MAT | 3412140682  | Diaľkové telekomunikačné káble DK - 7XV1,3"A" (DCEPKSwFLE 8x4x0,9) (neoprávnená položka)             | m  | 170,000   | 10,45    | 1 776,50         | 1776,50          |
| 5  | M        | MAT | 3412140682  | Diaľkové telekomunikačné káble DK - 27XV0,9 (DCEPKSwFLE 27x4x0,9) (neoprávnená položka)              | m  | 170,000   | 32,23    | 5 479,10         | 5479,10          |
| 6  | M        | MAT | 3412140682  | Diaľkové telekomunikačné káble DK - 7XV1,3"B" (DCEPKSwFLE 8x4x0,9) (neoprávnená položka)             | m  | 170,000   | 10,45    | 1 776,50         | 1776,50          |
| 7  | M        | MAT | 3412140682  | Diaľkové telekomunikačné káble DK - 7XV 1,3 (DCEPKSwFLE 8x4x0,9) (neoprávnená položka)               | m  | 170,000   | 10,45    | 1 776,50         | 1776,50          |
| 8  | M        | MAT | 3412140682  | Diaľkové telekomunikačné káble DK - 19XV1,3 (DCEPKSwFLE 19x4x0,9) (neoprávnená položka)              | m  | 170,000   | 21,82    | 3 709,40         | 3709,40          |
| 9  | M        | MAT | 3412140682  | Diaľkové telekomunikačné káble DK - 48XV 0,9 (A-02YSTFL)2YV 48x4x0,9)                                | m  | 170,000   | 55,59    | 9 450,30         | 0,00             |
| 10 | M        | MAT | 3412140682  | Diaľkové telekomunikačné káble DK - 19XV1,3 (DCEPKSwFLE 19x4x0,9) (neoprávnená položka)              | m  | 170,000   | 21,82    | 3 709,40         | 3709,40          |
| 11 | M        | MAT | 3416840379  | Spojka NITTO JCSA 140                                                                                | ks | 8,000     | 75,76    | 606,08           | 0,00             |
| 12 | M        | MAT | 3416840379  | Spojka NITTO JCSA 200                                                                                | ks | 4,000     | 86,37    | 345,48           | 0,00             |
| 13 | M        | MAT | 3416840379  | Spojka NITTO JCSA 300                                                                                | ks | 4,000     | 95,64    | 382,56           | 0,00             |
| 14 | M        | MAT | M2850265    | Rúrka HDPE 40/33                                                                                     | m  | 180,000   | 1,08     | 194,40           | 0,00             |
| 15 | K        | 922 | 220181980   | Uloženie rúrky HDPE 40/33, multirúry DB 7x10/8 a multirúry HDPE 40/33 do výkopu                      | m  | 770,000   | 1,70     | 1 309,00         | 0,00             |
| 16 | M        | MAT |             | Multirúra HDPE 40 DB 7x10/8 - 2 x 170 m (neoprávnená položka)                                        | m  | 340,000   | 3,07     | 1 043,80         | 1043,80          |
| 17 | K        | 922 |             | Montáž, uloženie 2 ks multirúr do spoločného výkopu (neoprávnená položka)                            | m  | 170,000   | 6,03     | 1 025,10         | 1025,10          |
| 18 | M        | MAT | 3450715300  | Multirúra HDPE 40 2/5x10                                                                             | m  | 180,000   | 3,07     | 552,60           | 0,00             |
| 19 | M        | MAT | 3450709350  | Koncovka na multirúru DB 7x10/8                                                                      | ks | 4,000     | 5,10     | 20,40            | 0,00             |
| 20 | M        | MAT | 3416840379  | Rúrková spojka KSP 40                                                                                | ks | 4,000     | 4,38     | 17,52            | 0,00             |
| 21 | K        | 922 |             | MOK 1 - 48 vlákien SMF D, vyfúknutie (neoprávnená položka)                                           | m  | 991,000   | 1,02     | 1 010,82         | 1010,82          |
| 22 | K        | 922 |             | MOK 2 - 72 vlákien SMF D, vyfúknutie (neoprávnená položka)                                           | m  | 2 920,000 | 1,02     | 2 978,40         | 2978,40          |
| 23 | M        | MAT |             | MOK 1 - 48 vlákien SMF D (neoprávnená položka)                                                       | m  | 991,000   | 1,29     | 1 278,39         | 1278,39          |
| 24 | M        | MAT |             | MOK 2 - 72 vlákien SMF D mikrokábel (neoprávnená položka)                                            | m  | 2 920,000 | 1,44     | 4 204,80         | 4204,80          |
| 25 | K        | 922 | 220182005   | Zafúknutie optického kábla 72 vlákien                                                                | m  | 2 920,000 | 1,82     | 5 314,40         | 0,00             |
| 26 | K        | 922 | 220182005   | Zafúknutie optického kábla 48 vlákien                                                                | m  | 991,000   | 1,82     | 1 803,62         | 0,00             |
| 27 | K        | 922 | 220182026   | Meranie na optických vláknach pred montážou a po montáži                                             | ks | 120,000   | 22,20    | 2 664,00         | 0,00             |
| 28 | K        | 922 | 220182032   | Prepájanie optických vlákien                                                                         | ks | 240,000   | 13,65    | 3 276,00         | 0,00             |
| 29 | K        | 922 |             | Meranie na optickýj kábloch počas montáže - pri zvráaní, 48 + 72 (neoprávnená položka)               | ks | 120,000   | 16,42    | 1 970,40         | 1970,40          |
| 30 | K        | 922 | 220080011   | Montáž spojky rovnej S2 (spoj.žil zátorkami), žily 0,5 bez číslovania,celoplastové káble do 400 žil  | ks | 16,000    | 221,45   | 3 543,20         | 0,00             |
| 31 | K        | 922 | 220220001P  | Jednosmerné kontrolné merania káblov, štvorica po montáži, DK - 7XV1,3"A"                            | ks | 28,000    | 2,33     | 65,24            | 0,00             |
| 32 | K        | 922 | 220220001P  | Jednosmerné kontrolné merania káblov, štvorica po montáži, DK - 27XV0,9 (neoprávnená položka)        | ks | 28,000    | 2,33     | 65,24            | 65,24            |
| 33 | K        | 922 | 220220001P  | Jednosmerné kontrolné merania káblov, štvorica po montáži, DK - 7XV1,3"B" (neoprávnená položka)      | ks | 28,000    | 2,33     | 65,24            | 65,24            |
| 34 | K        | 922 | 220220001P  | Jednosmerné kontrolné merania káblov, štvorica po montáži, DK - 7XV1,3 (neoprávnená položka)         | ks | 28,000    | 2,33     | 65,24            | 65,24            |
| 35 | K        | 922 | 220220001P  | Jednosmerné kontrolné merania káblov, štvorica po montáži, DK - 19XV1,3 (neoprávnená položka)        | ks | 28,000    | 2,33     | 65,24            | 65,24            |
| 36 | K        | 922 | 220220001P  | Jednosmerné kontrolné merania káblov, štvorica po montáži, DK - 48XV0,9 (neoprávnená položka)        | ks | 32,000    | 2,33     | 74,56            | 74,56            |
| 37 | K        | 922 | 220220001P  | Jednosmerné kontrolné merania káblov, štvorica po montáži, DK - 19XV1,3 (neoprávnená položka)        | ks | 28,000    | 2,33     | 65,24            | 65,24            |
|    | <b>D</b> |     | <b>46-M</b> | <b>Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>                                                             |    |           |          | <b>10 394,54</b> | <b>0,00</b>      |
| 38 | K        | 946 | 460010023   | Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne                                                  | km | 0,180     | 412,00   | 74,16            | 0,00             |
| 39 | K        | 946 | 460200164   | Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 4                               | m  | 180,000   | 22,51    | 4 051,80         | 0,00             |
| 40 | K        | 946 | 460300006   | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm                           | m3 | 18,000    | 0,26     | 4,68             | 0,00             |
| 41 | K        | 946 | 460420388   | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 30 x 5 cm kladenými v smere kábla    | m  | 180,000   | 1,23     | 221,40           | 0,00             |
| 42 | M        | MAT | 5815233000  | Piesok zlievárenský prany T2 S-hrubý                                                                 | t  | 38,000    | 15,45    | 587,10           | 0,00             |
| 43 | M        | MAT | 5921201100  | Betónová doska krycia 500x300x30                                                                     | ks | 360,000   | 3,35     | 1 206,00         | 0,00             |
| 44 | K        | 946 | 460420501   | Križovatka so silovým káblom, úprava dna výkopu, polozenie betón. žlabu vrátane zakrytia-bez zásypu. | ks | 4,000     | 7,98     | 31,92            | 0,00             |
| 45 | K        | 946 | 460490011   | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm                                    | m  | 180,000   | 0,15     | 27,00            | 0,00             |
| 46 | M        | MAT | 2830002000  | Fólia v m                                                                                            | m  | 180,000   | 0,18     | 32,40            | 0,00             |
| 47 | K        | 946 | 460510131   | Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm                                    | m  | 100,000   | 2,83     | 283,00           | 0,00             |
| 48 | M        | MAT | 3450705300  | I-Rúrka FXKVR 110                                                                                    | m  | 100,000   | 2,01     | 201,00           | 0,00             |
| 49 | K        | 946 | 460560164   | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 4      | m  | 180,000   | 5,41     | 973,80           | 0,00             |
| 50 | K        | 946 | 460600001   | Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť                                   | m3 | 18,000    | 6,33     | 113,94           | 0,00             |
| 51 | K        | 946 | 460600092   | Skládka zeminy                                                                                       | m3 | 18,000    | 16,48    | 296,64           | 0,00             |
| 52 | K        | 946 | 460620014   | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny  | m2 | 100,000   | 2,21     | 221,00           | 0,00             |
| 53 | K        | 946 | 460650014   | Zriadenie podkladovej vrstvy, z penetrovaného makadamu živичného hrubého, hrúbka vrstvy 20 cm        | m2 | 12,000    | 1,12     | 13,44            | 0,00             |
| 54 | M        | MAT | 5894244300  | Zmes živичná pre asfaltový betón tr.AB-II,ABH-hrubozmná                                              | t  | 4,000     | 46,35    | 185,40           | 0,00             |
| 55 | K        | 946 | 460650016   | Zriadenie podkladovej vrstvy, z betónu alebo hlinobetónu                                             | m3 | 0,900     | 31,93    | 28,74            | 0,00             |
| 56 | M        | MAT | 5893260500  | Betón C 16/20, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 60-100mm                     | m3 | 0,900     | 97,85    | 88,07            | 0,00             |
| 57 | K        | 946 |             | Digitálne zameranie a vyhodnotenie PD skutočne položených káblov                                     | km | 0,180     | 7 725,00 | 1 390,50         | 0,00             |
| 58 | K        | 946 |             | Dozor prevádzkovateľa káblov pri montážnych prácach                                                  | ks | 16,000    | 22,66    | 362,56           | 0,00             |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda

**Objekt:** 801-00 Dočasná preložka cesty III/1059 (50212)

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 10. 7. 2020

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

### HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 1

#### Zemné práce

**3 189,48**

|    |           |                                                                                                                          |    |                |      |        |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------|--------|
| 1  | 121101112 | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3                             | m3 | 821,250        | 0,58 | 476,33 |
|    |           | 1825,00*0,45                                                                                                             |    | 821,250        |      |        |
| 3  | 122202201 | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3                                                       | m3 | 20,000         | 4,93 | 98,60  |
|    |           | 20,0 "výkop"                                                                                                             |    | 20,000         |      |        |
| 4  | 162301131 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m | m3 | 75,000         | 1,20 | 90,00  |
|    |           | 53,00 "spevnená krajnica"                                                                                                |    | 53,000         |      |        |
|    |           | 22,00 "nespevnená krajnica"                                                                                              |    | 22,000         |      |        |
|    |           | <b>Súčet</b>                                                                                                             |    | <b>75,000</b>  |      |        |
| 5  | 162401132 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m       | m3 | 355,000        | 0,68 | 241,40 |
|    |           | -20,0 "výkop"                                                                                                            |    | -20,000        |      |        |
|    |           | 300,00 "násyp"                                                                                                           |    | 300,000        |      |        |
|    |           | 53,00 "spevnená krajnica"                                                                                                |    | 53,000         |      |        |
|    |           | 22,00 "nespevnená krajnica"                                                                                              |    | 22,000         |      |        |
|    |           | <b>Súčet</b>                                                                                                             |    | <b>355,000</b> |      |        |
| 6  | 162401132 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m       | m3 | 821,250        | 0,68 | 558,45 |
|    |           | 1825,00*0,45"ornica, použije sa nado objektu 051-00"                                                                     |    | 821,250        |      |        |
| 7  | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                | m3 | 75,000         | 1,48 | 111,00 |
|    |           | 53,00 "spevnená krajnica"                                                                                                |    | 53,000         |      |        |
|    |           | 22,00 "nespevnená krajnica"                                                                                              |    | 22,000         |      |        |
|    |           | <b>Súčet</b>                                                                                                             |    | <b>75,000</b>  |      |        |
| 25 | 167101102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                       | m3 | 355,000        | 1,03 | 365,65 |
|    |           | -20,0 "výkop"                                                                                                            |    | -20,000        |      |        |
|    |           | 300,00 "násyp"                                                                                                           |    | 300,000        |      |        |
|    |           | 53,00 "spevnená krajnica"                                                                                                |    | 53,000         |      |        |
|    |           | 22,00 "nespevnená krajnica"                                                                                              |    | 22,000         |      |        |
|    |           | <b>Súčet</b>                                                                                                             |    | <b>355,000</b> |      |        |
| 8  | 171101103 | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard                   | m3 | 300,000        | 1,28 | 384,00 |
|    |           | 300,00 "násyp"                                                                                                           |    | 300,000        |      |        |
| 10 | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                          | m3 | 821,250        | 0,52 | 427,05 |
|    |           | 1825,00*0,45"ornica"                                                                                                     |    | 821,250        |      |        |
| 11 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                       | m2 | 1 900,000      | 0,23 | 437,00 |

#### 5

#### Komunikácie

**30 448,70**

|    |           |                                                                                               |    |                  |      |           |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------|-----------|
| 12 | 564861111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                    | m2 | 6 905,000        | 2,25 | 15 536,25 |
|    |           | 710,00/0,40*2 "2 x 20 cm - výmena podložia"                                                   |    | 3 550,000        |      |           |
|    |           | 1455,00+1900,00 "konštrukcia - asfalt"                                                        |    | 3 355,000        |      |           |
|    |           | <b>Súčet</b>                                                                                  |    | <b>6 905,000</b> |      |           |
| 13 | 569551111 | Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 150 mm | m2 | 353,333          | 2,04 | 720,80    |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda

**Objekt:** 801-00 Dočasná preložka cesty III/1059 (50212)

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 10. 7. 2020

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                                 | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|    |             | 53,00/0,15                                                                                                            |    | 353,333         |                         |                      |
| 14 | 569903321   | Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy bez zhutnenia                                                   | m3 | 22,000          | 10,35                   | 227,70               |
|    |             | 22,00 "nezhutnená krajnica"                                                                                           |    | 22,000          |                         |                      |
| 15 | 573111112   | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2                            | m2 | 1 395,000       | 0,54                    | 753,30               |
| 16 | 577154331   | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 1 395,000       | 9,47                    | 13 210,65            |

**9**

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**5 907,00**

|    |              |                                                                              |     |         |        |          |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 17 | 912291111    | Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m   | ks  | 22,000  | 15,45  | 339,90   |
| 18 | 404490000200 | Diaľničný stĺpik DS - 1500 mm, fólia II. triedy                              | ks  | 22,000  | 10,30  | 226,60   |
| 19 | 914001113    | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením )  | ks  | 25,000  | 28,00  | 700,00   |
| 20 | 4044578000   | Dopravné značky prenosné (dočasné)                                           | kus | 25,000  | 52,00  | 1 300,00 |
| 21 | 915701111a   | Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2,5až 3 mm oranžová           | m2  | 140,000 | 14,00  | 1 960,00 |
| 22 | 919721212a   | Samolepiaci pásik - napríklad TOK BAND SK 40x10 mm                           | m   | 50,000  | 3,61   | 180,50   |
| 23 | 919735112    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | m   | 50,000  | 3,50   | 175,00   |
| 29 | 979089013    | Zameranie                                                                    | ks  | 1,000   | 200,00 | 200,00   |
| 30 | 979089015    | Dokumentácia pre vykonanie prác                                              | ks  | 1,000   | 300,00 | 300,00   |
| 31 | 979089016    | Dokumentácia skutočnej realizácie prác                                       | ks  | 1,000   | 525,00 | 525,00   |

**99**

### Presun hmôt HSV

**1 479,11**

|    |           |                                                                                            |   |           |      |          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|
| 24 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 2 790,770 | 0,53 | 1 479,11 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|

**Celkom**

**41 024,28**

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER - ZL č.1

Stavba: Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda  
Objekt: 011-00 Príprava územia

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracoval:

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Dátum: 10. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

### HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 1

#### Zemné práce

**26 630,04**

|   |             |                                                                                                     |    |           |        |           |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 1 | 111201101   | Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2                      | m2 | 1 210,500 | 1,20   | 1 452,60  |
| 2 | 111201401   | Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2             | m2 | 1 210,500 | 2,10   | 2 542,05  |
| 3 | 111103212.S | Kosenie s ponechaním na mieste vo vegetačnom období divokého porastu stredne hustého                | ha | 5,437     | 806,06 | 4 382,55  |
| 4 | 111251114.S | Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 250 mm | m3 | 148,000   | 123,33 | 18 252,84 |

#### 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**4 788,00**

|   |             |                                                                |   |         |       |          |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 5 | 979089112.S | Poplatok za skladovanie - drevo (20 01 38, 20 02 01 ), ostatné | t | 126,000 | 38,00 | 4 788,00 |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|

### Celkom

**31 418,04**

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER - ZL č.2

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda

**Objekt:** 101-00 MZK križovatka Triblavina - c.III/1059 (50212)

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 10. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

### HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 2

#### Zakladanie

**-127 555,00**

|   |            |                                                                                       |    |             |      |            |
|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------|------------|
| 1 | 289971513  | Geobunky pre stabilizáciu podkladu z HDPE výšky 150 mm do 32 buniek/m2 sklon do 1 : 5 | m2 | -32 670,000 | 2,50 | -81 675,00 |
| 2 | 289971513a | Geobunky pre stabilizáciu podkladu z HDPE výšky 200 mm do 32 buniek/m2 sklon do 1 : 5 | m2 | -12 400,000 | 3,70 | -45 880,00 |

#### 5

#### Komunikácie

**40 860,55**

|   |              |                                                                                                                          |    |           |        |           |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 3 | 561091134    | Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojkami systémom (Road Mix) hr. do 450 mm plochy nad 5000 m2 | m2 | 7 599,000 | 2,18   | 16 565,82 |
| 4 | 585310000900 | Vápno CL90-Q (nehasené, bielé, jemne mleté, voľne ložené) - spojivo vhodné na stabilizáciu zemín                         | t  | 155,020   | 156,72 | 24 294,73 |

### Celkom

**-86 694,45**

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER - ZL č.2

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda

**Objekt:** 801-00 Dočasná preložka cesty III/1059 (50212)

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 10. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

### HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 5

#### Komunikácie

**9 915,41**

|   |              |                                                                                                                           |    |           |        |          |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|----------|
| 1 | 561091134    | Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 450 mm plochy nad 5000 m2 | m2 | 1 844,000 | 2,18   | 4 019,92 |
| 2 | 585310000900 | Vápnó CL90-Q (nehasené, bielé, jemne mleté, voľne ložené) - spojivo vhodné na stabilizáciu zemín                          | t  | 37,618    | 156,72 | 5 895,49 |

### Celkom

**9 915,41**

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER - ZL č.3

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda

**Objekt:** 101-00 MZK križovatka Triblavina - c.III/1059 (50212)

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 10. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

### HSV

### Práce a dodávky HSV

**1**

#### Zemné práce

**27 172,93**

|    |           |                                                                                                            |    |            |      |           |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|-----------|
| 1  | 162501172 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 3 155,500  | 0,41 | 1 293,76  |
|    |           | 3155,5 "aktívna zona"                                                                                      |    | 3 155,500  |      |           |
| 2  | 167102103 | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 10000 m3                                               | m3 | 16 645,500 | 0,55 | 9 155,03  |
|    |           | 3155,5 "aktívna zona"                                                                                      |    | 3 155,500  |      |           |
|    |           | 13490 "prebytočný humus"                                                                                   |    | 13 490,000 |      |           |
|    |           | Súčet                                                                                                      |    | 16 645,500 |      |           |
| 3  | 171101104 | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard    | m3 | 3 155,500  | 1,17 | 3 691,94  |
|    |           | 3155,50 "aktívna zona"                                                                                     |    | 3 155,500  |      |           |
| 33 | 581211002 | Zemina                                                                                                     | m3 | 3 155,500  | 4,13 | 13 032,22 |
|    |           | 3155,50 "aktívna zona"                                                                                     |    | 3 155,500  |      |           |

### Celkom

**27 172,93**

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER - ZL č.4

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda

**Objekt:** 801-00 Dočasná preložka cesty III/1059 (50212)

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 10. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

### HSV

### Práce a dodávky HSV

**1**

#### Zemné práce

**15 287,93**

|   |            |                                                                                                  |    |           |      |          |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|
| 1 | 113107242  | Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t               | m2 | 1 395,000 | 2,49 | 3 473,55 |
| 2 | 113307223  | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t | m2 | 7 368,000 | 1,23 | 9 062,64 |
| 3 | 171209001a | Poplatok za skladovanie - asfalt                                                                 | t  | 252,495   | 0,86 | 217,15   |
| 4 | 171209002b | Poplatok za skladovanie - ŠD                                                                     | t  | 2 947,200 | 0,86 | 2 534,59 |

**9**

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**8 767,16**

|   |           |                                                                                |   |            |      |          |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------|----------|
| 5 | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 3 199,695  | 0,29 | 927,91   |
| 6 | 979082219 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                        | t | 44 795,730 | 0,14 | 6 271,40 |
| 7 | 979087212 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                | t | 3 199,695  | 0,49 | 1 567,85 |

### Celkom

**24 055,09**

## ZADANIE - ZL č.5

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda  
**Objekt:** SO 201-00 Most ponad Dávidov kanál v km 1.129 MZK

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvátsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 25.2.2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

### HSV

#### Práce a dodávky HSV

#### 1 Zemné práce 3 808,30

|   |  |             |                                                                 |     |         |       |          |
|---|--|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|----------|
| 1 |  | 115001102.S | Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150 | m   | 50,000  | 13,97 | 698,50   |
| 2 |  | 115101202.S | priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l        | hod | 438,000 | 7,10  | 3 109,80 |

#### 2 Zakladanie 2 551,99

|   |  |             |                                                                        |    |        |        |          |
|---|--|-------------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 3 |  | 271573001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm | m3 | 55,215 | 36,77  | 2 030,26 |
| 4 |  | 274313711.S | Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30                            | m3 | 4,500  | 115,94 | 521,73   |

#### 4 Vodorovné konštrukcie 12 946,50

|   |  |             |                                                                                 |    |         |        |           |
|---|--|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 5 |  | 451475121.S | Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - prvá vrstva hr. 10 mm           | m2 | 5,340   | 62,26  | 332,47    |
| 6 |  | 451475122.S | samonivelačná - každá ďalšia vrstva hr. 10 mm                                   | m2 | 9,180   | 53,32  | 489,48    |
| 7 |  | 458311131.S | Filtračná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C 8/10 hutneného po vrstvách | m3 | 2,200   | 107,07 | 235,55    |
| 8 |  | 458501111.S | Výplňové klíny za oporou z kameniva ťaženého hutneného po vrstvách              | m3 | 300,000 | 39,63  | 11 889,00 |

#### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 187,70

|   |  |             |                                                                    |    |         |      |          |
|---|--|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 9 |  | 938902051.S | Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu | m2 | 185,000 | 6,42 | 1 187,70 |
|---|--|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|

### PSV

#### Práce a dodávky PSV

#### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 654,78

|    |     |                |                                                                                 |    |         |          |          |
|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 10 | 711 | 711112001.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena | m2 | 313,600 | 1,30     | 407,68   |
| 11 | 711 | 246170000900.S | Lak asfaltový penetračný                                                        | t  | 0,110   | 2 170,99 | 238,81   |
| 12 | 711 | 711112002.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena    | m2 | 627,200 | 1,30     | 815,36   |
| 13 | 711 | 246170001000   | Lak asfaltový ALT-RENOLAK SN v sudoch                                           | t  | 0,533   | 2 238,15 | 1 192,93 |

#### Celkom

23 149,27

## ZADANIE - ZL č.5

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda  
**Objekt:** SO 202-00 Most ponad Mlynský potok v km 1.325 MZK

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracoval:

Miesto: Chorvátsky Grob-Čierna Voda

Dátum: 25.2.2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

### HSV

#### Práce a dodávky HSV

##### 1

##### Zemné práce

6 236,50

|   |  |             |                                                                 |     |         |       |          |
|---|--|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|----------|
| 1 |  | 115001102.S | Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150 | m   | 50,000  | 13,97 | 698,50   |
| 2 |  | 115101202.S | priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l        | hod | 780,000 | 7,10  | 5 538,00 |

##### 2

##### Zakladanie

2 551,99

|   |  |             |                                                                        |    |        |        |          |
|---|--|-------------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 3 |  | 271573001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm | m3 | 55,215 | 36,77  | 2 030,26 |
| 4 |  | 274313711.S | Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30                            | m3 | 4,500  | 115,94 | 521,73   |

##### 4

##### Vodorovné konštrukcie

12 946,50

|   |  |             |                                                                                 |    |         |        |           |
|---|--|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 5 |  | 451475121.S | Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - prvá vrstva hr. 10 mm           | m2 | 5,340   | 62,26  | 332,47    |
| 6 |  | 451475122.S | Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - každá ďalšia vrstva hr. 10 mm   | m2 | 9,180   | 53,32  | 489,48    |
| 7 |  | 458311131.S | Filtračná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C 8/10 hutneného po vrstvách | m3 | 2,200   | 107,07 | 235,55    |
| 8 |  | 458501111.S | Výplňové klíny za oporou z kameniva ťaženého hutneného po vrstvách              | m3 | 300,000 | 39,63  | 11 889,00 |

##### 9

##### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 187,70

|   |  |             |                                                                    |    |         |      |          |
|---|--|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 9 |  | 938902051.S | Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu | m2 | 185,000 | 6,42 | 1 187,70 |
|---|--|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|

### PSV

#### Práce a dodávky PSV

##### 711

##### Izolácie proti vode a vlhkosti

2 654,78

|    |  |                |                                                                                 |    |         |          |          |
|----|--|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 10 |  | 711112001.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena | m2 | 313,600 | 1,30     | 407,68   |
| 11 |  | 246170000900.S | Lak asfaltový penetračný                                                        | t  | 0,110   | 2 170,99 | 238,81   |
| 12 |  | 711112002.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena    | m2 | 627,200 | 1,30     | 815,36   |
| 13 |  | 246170001000   | Lak asfaltový ALT-RENOLAK SN v sudoch                                           | t  | 0,533   | 2 238,15 | 1 192,93 |

## ZADANIE - ZL č.5

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda  
**Objekt:** SO 202-00 Most ponad Mlynský potok v km 1.325 MZK

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracoval:

Miesto: Chorvátsky Grob-Čierna Voda

Dátum: 25.2.2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**Celkom**

25 577,47

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER - ZL č.6

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda

**Objekt:** 101-00 MZK križovatka Triblavina - c.III/1059 (50212)

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 25. 2. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

### HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 1

#### Zemné práce

**-9 261,53**

|    |           |        |    |            |      |           |
|----|-----------|--------|----|------------|------|-----------|
| 33 | 581211002 | Zemina | m3 | -2 242,500 | 4,13 | -9 261,53 |
|----|-----------|--------|----|------------|------|-----------|

#### 2

#### Zakladanie

**36 397,80**

|    |           |                                                                            |    |           |      |           |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|-----------|
| 55 | 564871111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm | m2 | 6 570,000 | 5,54 | 36 397,80 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|-----------|

#### 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**4 020,08**

|    |              |                                              |   |         |       |          |
|----|--------------|----------------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 75 | 911333111    | vzd.stĺpikov 2 m zvodidlo oceľové jednoduché | m | 124,000 | 9,85  | 1 221,40 |
| 76 | 553550000400 | zachytenia H1, komplet                       | m | 124,000 | 22,57 | 2 798,68 |

### Celkom

**31 156,36**

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER - ZL č.6

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda  
**Objekt:** 102-00 Úprava cesty III/1059 (50212)

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 25. 2. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

### HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 1

#### Zemné práce

**31 807,35**

|   |           |                                                                                                                                                |    |            |       |           |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|-----------|
| 1 | 122202202 | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3                                                                    | m3 | 780,000    | 1,110 | 865,80    |
| 2 | 132211121 | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím                                                              | m3 | 176,500    | 61,80 | 10 907,70 |
| 3 | 162501122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 1 344,000  | 1,690 | 2 271,36  |
| 4 | 162501123 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 22 848,000 | 0,600 | 13 708,80 |
| 5 | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                | m3 | 1 344,000  | 0,850 | 1 142,40  |
| 6 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                    | t  | 2419,200   | 0,70  | 1 693,44  |
| 7 | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                                                | m3 | 176,500    | 6,90  | 1 217,85  |

#### 2

#### Zakladanie

**-14 404,00**

|   |           |                                                                                       |    |            |      |            |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|------------|
| 8 | 289971513 | Geobunky pre stabilizáciu podkladu z HDPE výšky 150 mm do 32 buniek/m2 sklon do 1 : 5 | m2 | -2 600,000 | 5,54 | -14 404,00 |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|------------|

#### 5

#### Komunikácie

**38 524,59**

|    |              |                                                                                                  |    |           |        |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 9  | 561091134    | spojivami systémom (Road Mix) hr. do 450 mm plochy nad 5000 m2                                   | m2 | 2 600,000 | 2,18   | 5 668,00  |
| 10 | 585310000900 | Vápnó CL90-Q (nehasené, bielé, jemne mleté, voľne ložené) - spojivo vhodné na stabilizáciu zemín | t  | 53,041    | 156,72 | 8 312,59  |
| 11 | 564861111    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                       | m2 | 5 200,000 | 4,72   | 24 544,00 |

### Celkom

**55 927,94**

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER - ZL Č.7

**Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda

**Objekt:** 101-00 MZK križovatka Triblavina - c.III/1059 (50212)

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Spracoval:

Dátum: 27. 4. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

**5**

### Komunikácie

**272 257,81**

|    |           |                                                                                                                    |    |            |      |            |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|------------|
| 56 | 565171219 | Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm         | m2 | 15 380,000 | 7,09 | 109 044,20 |
| 57 | 567132113 | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm    | m2 | 17 783,000 | 1,80 | 32 009,40  |
| 61 | 573131102 | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2                          | m2 | 16 815,000 | 0,07 | 1 177,05   |
| 62 | 573211108 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2                          | m2 | 30 593,000 | 0,05 | 1 529,65   |
| 63 | 576131311 | Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m              | m2 | 14 529,000 | 3,46 | 50 270,34  |
| 64 | 577144211 | Asfaltový betón vrstva obrušná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm         | m2 | 1 435,000  | 3,98 | 5 711,30   |
| 65 | 577154351 | Asfaltový betón vrstva obrušná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 14 569,000 | 4,48 | 65 269,12  |
| 66 | 577164411 | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm           | m2 | 1 435,000  | 5,05 | 7 246,75   |

**Celkom**

**272 257,81**

**ZADANIE S VYKAZOM VYMER - ZL č.7****Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda**Objekt:** 102-00 Úprava cesty III/1059 (50212)

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracoval:

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Dátum: 27. 4. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 1  | 2           | 3     | 4  | 5               | 6                       | 7                    |

**5****Komunikácie****33 270,80**

|    |           |                                                                                                                    |    |           |      |           |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|-----------|
| 37 | 565171219 | Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm         | m2 | 2 050,000 | 7,09 | 14 534,50 |
| 38 | 567122114 | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm    | m2 | 2 200,000 | 1,80 | 3 960,00  |
| 42 | 573131102 | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2                          | m2 | 2 050,000 | 0,07 | 143,50    |
| 43 | 573211108 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2                          | m2 | 3 640,000 | 0,05 | 182,00    |
| 44 | 576131311 | Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozmerný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m             | m2 | 1 820,000 | 3,46 | 6 297,20  |
| 45 | 577154351 | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 1 820,000 | 4,48 | 8 153,60  |

**Celkom****33 270,80**

**ZADANIE S VYKAZOM VÝMER - ZL č.7****Stavba:** Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvatsky Grob-Čierna Voda**Objekt:** 111-00 Chodník v okružnej križovatke

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracoval:

Miesto: Chorvatsky Grob-Čierna Voda

Dátum: 27. 4. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 1  | 2           | 3     | 4  | 5               | 6                       | 7                    |

**HSV****Práce a dodávky HSV****5****Komunikácie****4 749,46**

|    |            |                                                                                                                    |    |           |      |          |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|
| 17 | 565171211a | Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm         | m2 | 32,000    | 7,09 | 226,88   |
| 18 | 567122109  | rozprestretím a zhutnením CBGM C 12/15 po zhutnení hr. 100 mm                                                      | m2 | 330,000   | 1,18 | 389,40   |
| 20 | 567123801  | Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením CBGM C 12/15), hr. 120 mm           | m2 | 490,000   | 1,43 | 700,70   |
| 23 | 573211108  | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2                          | m2 | 1 044,000 | 0,05 | 52,20    |
| 24 | 576131311  | Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m              | m2 | 32,000    | 3,46 | 110,72   |
| 25 | 577134231  | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm        | m2 | 980,000   | 3,19 | 3 126,20 |
| 26 | 577154351  | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 32,000    | 4,48 | 143,36   |

**Celkom****4 749,46**