

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Obnova kaštiela v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa**

JKSO:
Miesto: **Mesto Želiezovce**

Objednávateľ:
Mesto Želiezovce

Zhotoviteľ:
Tomáš Pohorí, Kamenný Most 499

Projektant:
Jakab Design Studio s.r.o. Komárno

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: **6.10.2022**

IČO:
IČ DPH:

IČO: **40058328**
IČ DPH: **SK1020094823**

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH **1 090 381,21**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	1 090 381,21	218 076,24

Cena s DPH **v** **EUR** **1 308 457,45**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Tomáš Pohorí
t 499
IČO: 40058328
IČ DPH: SK1020094823
Stavebná firma

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0
 Stavba: Obnova kaštiela v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa
 Miesto: Mesto Želiezovce
 Dátum: 06.10.2022
 Objednávateľ: Mesto Želiezovce
 Projektant: Jakab Design Studio s.r.o.Komárno
 Zhotoviteľ: Tomáš Pohorí,Kamenný Most 499
 Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 090 381,21	1 308 457,45
00	Projekt INTERREG	530 005,86	636 007,03
01	SO-01 Sanácia poškodeného muriva ,omietok a injektáž proti zemnej vlhkosti	57 152,80	68 583,36
02	02-SO-02 Rekonštrukcia priestorov časti prízemia	332 312,32	398 774,78
01	SO-02.1 Búracie a prípravné práce	10 638,68	12 766,42
02	SO-02.2 Nové konštrukcie-architektúra a statika	296 097,39	355 316,87
03	SO-02.3 Nové konštrukcie-zdravotechnika	5 132,03	6 158,44
04	SO-02.4 Nové konštrukcie-elektroinštalácia	20 444,22	24 533,06
03	03-SO-03 Rekonštrukcia stropných konštrukcií a vytvorenie nového trámového stropu	48 960,91	58 753,09
01	SO-03.1 Búracie a prípravné práce	43 241,52	51 889,82
02	SO-03.2 Nové koštrukcie-architektúra a statika	5 719,39	6 863,27
03	SO-03.2-2 NK-tesár	91 579,83	109 895,80
00	Projekt Norský Fond	523 085,29	627 702,35
04	04-SO-04 Rekonštrukcia strechy a krovu kaštiela	523 085,29	627 702,35
01	SO-04.1 Búracie a prípravné práce	55 986,74	67 184,09
02	SO-04.2 Nové konštrukcie-architektúra a statika	457 848,91	549 418,69
03	SO-04.3 Nové konštrukcie-bleskozvod	9 249,64	11 099,57
05	Mimorozpočtové práce	37 290,06	44 748,07

Tomáš Pohorí
 Kamenný Most 499
 07 741 995
 0328
 Slovenská firma IČ DPH: SK1020094323

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a
sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa

Objekt:

00 - Projekt INTERREG

Časť:

**01 - SO-01 Sanácia poškodeného muriva ,omietok a injektáž proti zemnej
vlhkosti**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Želiezovce

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohorí,Kamenný Most 499

Projektant:

Jakab Design Studio s.r.o.Komárno

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

06.10.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

40058328

IČ DPH:

SK1020094823

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

57 152,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	57 152,80	20,00%	11 430,56

Cena s DPH

v EUR

68 583,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Tomáš Pohorí
Kamenný Most 499
Stavebná firma IČ DPH: SK1020094823

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova kaštiela v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa

Objekt:

00 - Projekt INTERREG

Časť:

01 - SO-01 Sanácia poškodeného muriva ,omietok a injektáž proti zemnej vlhkosti

Miesto:

Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ:

Mesto Želiezovce

Projektant:

Jakab Design Studio
s.r.o.Komárno

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohori,Kamenný Most 499

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

57 152,80

HSV - Práce a dodávky HSV

57 152,80

2 - Zakladanie

15 931,40

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

13 850,95

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23 432,46

99 - Presun hmôt HSV

3 937,99


943 58 Kamenný Most 499
tel.: +421 907 741 995
IČO: 40 058 328
Stavba na hrma IČ DPH: SK1020094623

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kaštiela v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa

Objekt:

00 - Projekt INTERREG

Časť:

01 - SO-01 Sanácia poškodeného muriva ,omietok a injektáž proti zemnej vlhkosti

Miesto:

Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ:

Mesto Želiezovce

Projektant:

Jakab Design Studio
s.r.o.Komárno

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohori,Kamenný Most 499

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 152,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

57 152,80

D 2

Zakladanie

15 931,40

1	K	216904212.S	Očistenie plôch stlačeným vzduchom L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	1 840,000	2,00	3 680,00
2	K	216904391.S	Priplatok - za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	368,000	2,00	736,00
3	K	289472215.1S	Jednovrstvové hĺbkové škárovanie muriva z lomového kameňa, z tehál i klenieb, do hĺbky škárovania nad 30 mm - bezcementovou vápennou omietkou, vrátane vypláchnutia škár vodou pred škárovaním	m2	368,000	15,00	5 520,00
4	K	289901211.S	Vyčistenie trhlín alebo dutín do 50mm hĺbky do 150 mm	m	30,000	3,58	107,40
5	K	289903123.S	Vysekanie spoj. hmoty hĺbky nad 30mm z lomového kameňa drobn., -0,07200t	m2	368,000	12,00	4 416,00
6	K	289905211.S	Úprava škár po škárovaní muriva riadkového alebo kvádrového uhladením	m2	368,000	4,00	1 472,00

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

13 850,95

7	K	311208456.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou pre hrúbku muriva do 500 mm	m	45,000	35,00	1 575,00
8	K	311208458.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou pre hrúbku muriva do 800 mm	m	103,000	38,00	3 914,00
9	K	311301001.1S	Sanácia trhlín v murive - osadením oceľových kramlí do vyvŕtaných otvorov a ich následná zainjektovanie epoxidovými živcami	m	30,000	25,00	750,00
10	K	317235811.S	Doplnenie muriva hlavných a kordónových ríms (s dodaním hmôt) tehľami pálenými na akúkoľvek maltu	m3	5,000	903,84	4 519,20
11	K	319201311.S	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm - odhad 25% plochy fasády	m2	275,000	6,58	1 809,50
12	K	319202321.S	Vyrovnanie nerovného povrchu primurovaním hr.30-80 mm na maltu vápennú	m2	75,000	17,11	1 283,25

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23 432,46

13	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 150,000	2,50	2 875,00
14	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 150,000	2,00	2 300,00
15	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 150,000	1,85	2 127,50
16	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	690,000	4,21	2 904,90
17	K	973031151.S	Vysekanie v murive z tehál výklenkov - silne zvetralých častí muriva (odhad), -1,80000t	m3	6,000	130,98	785,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	740,000	5,92	4 380,80
19	K	978015391.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	550,000	2,92	1 606,00
20	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	103,786	15,08	1 565,09
21	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+ 9 km)	t	934,074	0,41	382,97
22	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	103,786	15,25	1 582,74
23	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	103,786	3,15	326,93
24	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	103,786	25,00	2 594,65
D 99			Presun hmôt HSV				3 937,99
25	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	111,716	35,25	3 937,99



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a
sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa

Objekt:

00 - Projekt INTERREG

Časť:

02 - 02-SO-02 Rekonštrukcia priestorov časti prízemí

Úroveň 3:

01 - SO-02.1 Búracie a prípravné práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Želiezovce

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohorl, Kamenný Most 499

Projektant:

Jakab Design Studio s.r.o. Komárno

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

06.10.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

40058328

IČ DPH:

SK1020094823

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 638,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	10 638,68	20,00%	2 127,74

Cena s DPH

v EUR

12 766,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Tomáš Pohorl
499
IČO: 40 058 328
Stavebná firma IČ DPH: SK1020094823

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa

Objekt:

00 - Projekt INTERREG

Časť:

02 - 02-SO-02 Rekonštrukcia priestorov časti prízemí

Úroveň 3:

01 - SO-02.1 Búracie a prípravné práce

Miesto:

Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ:

Mesto Želiezovce

Projektant:

Jakab Design Studio
s.r.o.Komárno

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohorl,Kamenný Most 499

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 638,68

HSV - Práce a dodávky HSV


10 638,68

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 638,68

OST - Ostatné

0,00


Tomáš Pohorl
Kamenný Most 499
501 01 Želiezovce
IČO: 40 600 000
Štatutárna firma IČO DPH: SK1020094623

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kaštiela v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa

Objekt:

00 - Projekt INTERREG

Časť:

02 - 02-SO-02 Rekonštrukcia priestorov časti prízemnia

Úroveň 3:

01 - SO-02.1 Búracie a prípravné práce

Miesto:

Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ:

Mesto Želiezovce

Projektant:

Jakab Design Studio
s.r.o.Komárno

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohori,Kamenný Most 499

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 638,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 638,68

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 638,68


1	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŕín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	22,500	88,25	1 985,63
2	K	965082930.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	44,900	11,99	538,35
3	K	968061112.S	Vývesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	120,000	0,41	49,20
4	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	175,000	2,57	449,75
5	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	93,300	2,57	239,78
6	K	968061125.S	Vývesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	36,000	0,67	24,12
7	K	968062745.S	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	11,400	2,15	24,51
8	K	968062991.S	Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov stien, -0,00400t	m2	33,000	0,51	16,83
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	117,589	15,08	1 773,24
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+ 9 km)	t	1 058,301	0,41	433,90
11	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	117,589	15,25	1 793,23
12	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	117,589	3,15	370,41
13	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	117,589	25,00	2 939,73

D OST

Ostatné

0,00

14	K	001-IC	Prieskumné práce - prieskum stavebno-statického stavu základov sondážou	hod	100,000	0,00	0,00
----	---	--------	---	-----	---------	------	------


Tomáš Pohori
Kamenný Most 499
058 328
Stavebná firma IČ DPH: SK1020094623

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva
a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa

Objekt:

00 - Projekt INTERREG

Časť:

02 - 02-SO-02 Rekonštrukcia priestorov časti prízemia

Úroveň 3:

02 - SO-02.2 Nové konštrukcie-architektúra a statika

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

06.10.2022

Objednávateľ:

Mesto Želiezovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohorl, Kamenný Most 499

IČO:

40058328

IČ DPH:

SK1020094823

Projektant:

Jakab Design Studio s.r.o.Komárno

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**296 097,39**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	296 097,39	20,00%	59 219,48

Cena s DPH**v EUR****355 316,87**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova kaštiela v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa

Objekt:

00 - Projekt INTERREG

Časť:

02 - 02-SO-02 Rekonštrukcia priestorov časti prízemí

Úroveň 3:

02 - SO-02.2 Nové konštrukcie-architektúra a statika

Miesto:

Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ:

Mesto Želiezovce

Projektant:

Jakab Design Studio
s.r.o.Komárno

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohori,Kamenný Most 499

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

296 097,39

HSV - Práce a dodávky HSV

55 570,17

1 - Zemné práce

4 743,20

2 - Zakladanie

49,35

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 102,41

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

39 284,87

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 369,36

99 - Presun hmôt HSV

7 020,98

PSV - Práce a dodávky PSV

240 527,22

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

5 971,61

713 - Izolácie tepelné

2 926,34

763 - Konštrukcie - drevostavby

2 518,46

766 - Konštrukcie stolárske

189 004,07

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

878,82

771 - Podlahy z dlaždíc

625,28

772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa

4 828,53

775 - Podlahy vlysové a parketové

23 577,90

781 - Dokončovacie práce a obklady

2 459,05

782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.

2 960,84

783 - Dokončovacie práce - nátery

295,04

784 - Dokončovacie práce - maľby

4 481,28

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kaštiela v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa

Objekt:

00 - Projekt INTERREG

Časť:

02 - 02-SO-02 Rekonštrukcia priestorov časti prízemí

Úroveň 3:

02 - SO-02.2 Nové konštrukcie-architektúra a statika

Miesto:

Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ:

Mesto Želiezovce

Projektant:

Jakab Design Studio
s.r.o.Komárno

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohori,Kamenný Most 499

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J.C (EUR) pôvodná	% navýšenie
Náklady z rozpočtu							296 097,39		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				55 570,17		
D		1	Zemné práce				4 743,20		
1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	60,600	41,80	2 533,08		
2	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	38,100	1,63	62,10		
3	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	83,100	9,11	757,04		
4	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	38,100	8,31	316,61		
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	38,100	4,20	160,02		
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	38,100	0,75	28,58		
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	53,340	11,00	586,74		
8	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	22,500	13,29	299,03		
D		2	Zakladanie				49,35		
9	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	224,300	0,22	49,35		
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 102,41		
10	K	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	0,900	232,68	209,41		
11	K	349231822.S	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch nad 300 mm	m2	9,400	95,00	893,00		
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				39 284,87		
12	K	611460152.S	Príprava vnútorného podkladu stropov vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	221,700	6,47	1 434,40		
13	K	611460211.S	Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá) pre historické stavby, hr. 10 mm	m2	221,700	13,20	2 926,44		
14	K	611460227.S	Vnútorná stierka stropov vápenná, hr. 2 mm	m2	221,700	3,90	864,63		
15	K	612460152.S	Príprava vnútorného podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	555,000	5,04	2 797,20		
16	K	612460211.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá) pre historické stavby, hr. 10 mm	m2	555,000	13,00	7 215,00		
17	K	612460227.S	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 2 mm	m2	711,900	3,70	2 634,03		
18	K	612465113.S	Vnútorný sanačný systém stien - sanačný prednástrekom, krytie 100%	m2	185,000	8,82	1 631,70		
19	K	612465165.S	Vnútorný sanačný systém stien - sanačná omietka, hr. 30 mm	m2	185,000	28,29	5 233,65		
20	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	33,700	117,99	3 976,26		
21	K	631362403.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	224,300	2,18	488,97		
22	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	448,500	4,17	1 870,25		
23	K	631571003.S	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	33,700	51,67	1 741,28		
24	K	632452221.S	Cementový poter, hr. 60 mm	m2	224,300	28,85	6 471,06		
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 369,36		
25	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	224,300	4,21	944,30		
26	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	332,200	7,30	2 425,06		
D		99	Presun hmôt HSV				7 020,98		
27	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	194,919	36,02	7 020,98		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				240 527,22		
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				5 971,61		
28	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	224,300	0,23	51,59		
29	M	R2222	Penetračný náter SIPLAST PRIMER SPEED SBS/30 I	ks	1,500	165,00	247,50		
30	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	448,600	3,97	1 780,94		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J.C (EUR) pôvodná	% navýšenie
31	M	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	515,900	4,32	2 228,69		
32	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	224,300	3,97	890,47		
33	M	245610000400	Stierka izolačná PCI Lastogum, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia),	kg	246,700	2,00	493,40		
34	M	247710007700	Pás tesniaci PCI Pecitape Objekt š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácii	m	190,300	1,00	190,30		
35	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,820	31,46	88,72		
D 713			Izolácie tepelné				2 926,34		
36	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	224,300	0,83	186,17		
37	M	2837577008	Krycia PE fólia 0,12 mm	m2	258,000	0,64	165,12		
38	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	224,300	0,99	222,06		
39	M	283720009000	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	228,800	10,20	2 333,76		
40	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,586	32,82	19,23		
D 763			Konštrukcie - drevostavby				2 518,46		
41	K	763115311	Priečka SDK Rigips hr. 75 mm jednoducho opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou. CW 50	m2	10,200	25,00	255,00		
42	K	763115712	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou. CW 50	m2	31,800	35,68	1 134,62		
43	K	763115714	Priečka SDK Rigips hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou. CW 100	m2	9,600	37,92	364,03		
44	K	763115813	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm dvojito opláštená doskami RFI 12.5 mm s tep. izoláciou. CW 75	m2	4,800	38,99	187,15		
45	K	763116522	Priečka SDK Rigips hr. 250 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, dvojité podkonštrukcia 2xCW 100	m2	12,100	42,58	515,22		
46	K	998763301.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	3,122	20,00	62,44		
D 766			Konštrukcie stolárske				189 004,07		
121	K	Mat1-Poz1P9	Historické kastľové okno delené s oblúkovým nadpražím, 8 otváracích krídel s delením v spodných krídlach, kovanie dobové, kľučka dobová sklo číre 1+1, rozmer: 1250x2032 mm, p9	ks	2,000	3 486,51	6 973,02		
122	M	Mont1	Montáž okien	ks	2,000	337,70	675,40		
123	M	Mat2-Poz2P9 REPAS	Historické kastľové okno delené s oblúkovým nadpražím, 8 otváracích krídel s delením v spodných krídlach, repas existujúceho okna podľa požiadaviek a zadania KPU, kovanie dobové, kľučka dobová sklo číre 1+1, rozmer: 1250x2032 mm p9	ks	10,000	3 331,36	33 313,60		
124	M	Mont2	Montáž okien	ks	10,000	337,70	3 377,00		
125	M	Mat3-Poz3P10 REPAS	Historické kastľové okno s oblúkovým nadpražím, 8 otváracích krídel s delením v spodných krídlach, repas existujúceho okna podľa požiadaviek KPU, rozm. 1158x1960 mm p10	ks	2,000	3 194,45	6 388,90		
126	M	Mont3	Montáž okien	ks	2,000	301,19	602,38		
127	M	Mat5-Poz 5P12	Historické kastľové okno delené s oblúkovým nadpražím, fixné tabulové prevedenie so štyrmi otváracími okienkami v rohoch dolnej časti okna, kópia pôvodného okna, materiál: smrek, kovanie :dobové, kľučka:dobová, sklo: číre 1+1, rozm. 2435x2505 mm	ks	2,000	16 428,59	32 857,18		
128	M	Mont5	Montáž okien	ks	2,000	237,30	474,60		
129	M	Mat6-Poz8 P12	Vonkajšie dvere 2-krídlkové delené s oblúkovým nadpražím, s pevnými bočnými krídlami hnanolkové zárubne, nízke kazety v spodnej časti krídel, tabulkové zasklenie, kópia pôvod. dverí, materiál: smrek, kovanie dobové, kľučka:dobová, sklo: číre, celk. rozm. 2370 x 3400 mm	ks	1,000	16 611,09	16 611,09		
130	M	Mont6	Montáž dverí so zárubňou	ks	1,000	419,84	419,84		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J.C (EUR) pôvodná	% navýšenie
131	M	Mat7-Poz 9D4	Vstupné kaslové dvere 4-kridlové delené s oblúkovým nadpražím, plné krídla, mozaikový vzor na exterierných krídlach, jednoduchý latový na int. krídlach, kópia pôvodných dverí, materiál: smrek, kovanie: dobové, kľučka: dobová, sklo: číre, rozm. 1903x3330 mm	ks	1,000	24 186,53	24 186,53		
132	M	Mat7-Poz 7mreža D4	Kovaná mreža k dverám D4, kópia pôvodnej mreže, rozm. 1362x707	ks	1,000	410,71	410,71		
133	M	Mat10-Poz 7mreža P2	Kovaná mreža k oknám P9, kópia pôvodnej mreže, rozm. 1000x1735 mm-oprava a repasácia	ks	2,000	821,43	1 642,86		
134	M	Mat11-Poz7D5	Interierové dvere 2-kridlové, kazetové s obložkou, kópia pôvodných dverí, materiál: smrek, kovanie: dobové, kľučka-dobová, rozm. 1660x2400 mm	ks	1,000	3 650,80	3 650,80		
135	M	Mont11	Montáž dverí so zárubňou	ks	1,000	173,41	173,41		
136	M	Mat12-Poz7D6	Interierové dvere 2-kridlové, kazetové s obložkou, kópia pôvodných dverí, materiál: smrek, kovanie: dobové, kľučka-dobová, rozm. 1565x2373	ks	1,000	3 650,80	3 650,80		
137	M	Mont12	Montáž dverí so zárubňou	ks	1,000	173,41	173,41		
138	K	Mat13-Poz6D1	Interierové kastlové dvere 4-kridlové, kazetové s obložkou, kópia pôvodných dverí, mat. smrek, kovanie: dobové, kľučka dobová, rozm. 1645x2330	ks	1,000	5 369,00	5 369,00		
139	M	Mont13	Montáž dverí so zárubňou	ks	1,000	173,41	173,41		
140	M	Mat14-Poz7D2	Interierové dvere 2 kridlové, kazetové s obložkou, kópia pôvodných dverí, mat: smrek, kovanie: dobové, kľučka-dobová, rozm. 1660x2400 mm	ks	1,000	3 650,80	3 650,80		
141	M	Mont14	Montáž dverí so zárubňou	ks	1,000	136,90	136,90		
142	M	Mat15-Poz8D3	Vnútorné dvere 2-kridlové, delené s oblúkovým nadpražím, hranolkové zárubne, nízke kazety v spodnej časti krídel, tabulkové zasklenie, kópia pôvodných dverí, materiál: smrek, kovanie: dobové, kľučka-dobová, sklo-číre, rozm. 1678x3158 mm	ks	3,000	7 484,13	22 452,39		
143	M	Mont15	Montáž dverí so zárubňou	ks	3,000	164,29	492,87		
144	M	Mat16-Poz7.1D5	Interierové dvere 2 kridlové, kazetové s obložkou, kópia pôvodných dverí, mat: smrek, kovanie: dobové, kľučka-dobová, rozm. 1660x2400 mm	ks	1,000	3 376,99	3 376,99		
145	M	Mont16	Montáž dverí so zárubňou	ks	1,000	109,52	109,52		
146	M	Mat17-Poz7D6	Interierové dvere 2 kridlové, kazetové s obložkou, kópia pôvodných dverí, mat: smrek, kovanie: dobové, kľučka-dobová, rozm. 1565x2373 mm	ks	1,000	3 650,80	3 650,80		
147	K	Mont17	Montáž dverí so zárubňou	ks	1,000	109,52	109,52		
148	M	Mat18-Poz7P4	Interierové dvere 2 kridlové, kazetové s obložkou, kópia pôvodných dverí, mat: smrek, kovanie: dobové, kľučka-dobová, rozm. 1565x2373 mm	ks	1,000	3 650,80	3 650,80		
149	M	Mont18	Montáž dverí so zárubňou	ks	1,000	109,52	109,52		
150	M	Mat19-Poz7P14	Interierové dvere 1- kridlové, kazetové s obložkou, kópia pôvodných dverí, mat: smrek, kovanie: dobové, kľučka-dobová, rozm. 1240x2075 mm	ks	11,000	812,30	8 935,30		
151	M	Mont19	Montáž dverí so zárubňou	ks	11,000	109,52	1 204,72		
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				878,82		
89	K	767131111.S	Montáž stien a priečok z plechu spojených skrutkovaním	m2	3,200	24,63	78,82		
90	M	553010.6	Sanitárna deliaca stienka v. 2000 mm s dverami - nosná rámová konštrukcia z hliníkových profilov montovaná na regulovateľných podperách, materiál odolný proti vode a mechanickému poškodeniu	m2	3,200	250,00	800,00		
D	771		Podlahy z dlaždíc				625,28		
95	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300	m2	17,400	21,00	365,40		
96	M	597740.1	Dlaždice keramické rezné brokované, 300x300x8 mm	m2	17,800	14,00	249,20		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J.C (EUR) pôvodná	% navýšenie
97	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,495	21,58	10,68		
D 772 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa							4 828,53		
98	K	772401123.S	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným	m	60,100	8,00	480,80		
99	M	583840.1	Doska soklová kamenná rovná brúsená, výška 80 mm, hrúbka 30 mm	m	62,500	21,00	1 312,50		
100	K	772501140.S	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm	m2	36,400	20,85	758,94		
101	M	583840.2	Doska kamenná brúsená, hrúbka 30 mm	m2	37,900	55,00	2 084,50		
102	K	998772101.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	t	8,494	22,58	191,79		
D 775 Podlahy vlysové a parketové							23 577,90		
103	K	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	97,000	5,74	556,78		
104	M	611990003300	Lišta soklová 60x20 mm	m	98,000	5,21	510,58		
105	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	17,300	4,31	74,56		
106	M	611990001200	Lišta prechodová samolepiaca, šírka 28 mm, s hladkým povrchom	m	17,500	2,81	49,18		
107	K	775536225.S	Montáž podláh mozaikových, lepením	m2	167,900	35,00	5 876,50		
108	M	611980.1	Parkety mozaikové, hr. 8 mm	m2	171,300	95,00	16 273,50	47	102,13
109	K	775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	167,900	0,70	117,53		
110	M	283230008500	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	172,900	0,42	72,62		
111	K	998775101.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	1,259	37,05	46,65		
D 781 Dokončovacie práce a obklady							2 459,05		
112	K	781445017.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m2	71,700	21,00	1 505,70		
113	M	597658.1	Obkladačky keramické jednofarebné hladké 300x200 mm	m2	73,200	12,50	915,00		
114	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,777	21,58	38,35		
D 782 Dokončovacie práce a obklady z kam.							2 960,84		
115	K	78251.41.1	Umelecko-remeselná obnova kamenných vyrovnávacích schodov - ošetrovanie a očistenie povrchu, konzervačný náter, impregnácia ochranným náterom bez lesku	m2	7,400	400,00	2 960,00		
116	K	998782101.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	0,037	22,58	0,84		
D 783 Dokončovacie práce - nátery							295,04		
117	K	783894622.S	Náter farbami riediteľnými vodou biely - pre náter sadrokartónových stien 2x	m2	88,600	3,33	295,04		
D 784 Dokončovacie práce - maľby							4 481,28		
118	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	933,600	1,00	933,60		
119	K	784412301.S	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3,80 m	m2	933,600	1,00	933,60		
120	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	933,600	2,80	2 614,08		


Tomáš Pohoril
 IČO: 449 11 995
 IČ DPH: SK1020094823

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa

Objekt:

00 - Projekt INTERREG

Časť:

02 - 02-SO-02 Rekonštrukcia priestorov časti prízemí

Úroveň 3:

03 - SO-02.3 Nové konštrukcie-zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Želiezovce

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohori, Kamenný Most 499

Projektant:

Jakab Design Studio s.r.o. Komárno

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

06.10.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

40058328

IČ DPH:

SK1020094823

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 132,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 132,03	20,00%	1 026,41

Cena s DPH

v EUR

6 158,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


POMORNI IČO: 40 058 328
Stavebná firma IČ DPH: SK1020094823

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa

Objekt:

00 - Projekt INTERREG

Časť:

02 - 02-SO-02 Rekonštrukcia priestorov časti prizemia

Úroveň 3:

03 - SO-02.3 Nové konštrukcie-zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 06.10.2022

Objednávateľ:

Mesto Želiezovce

Projektant:

Jakab Design Studio
s.r.o.Komárno

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohorí, Kamenný Most 499

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 132,03

HSV - Práce a dodávky HSV

79,39

8 - Rúrové vedenie

75,01

99 - Presun hmôt HSV

4,38

PSV - Práce a dodávky PSV

4 634,64

713 - Izolácie tepelné

49,27

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

828,46

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

523,27

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

3 233,64

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

418,00

