

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: KASTIEL-navysenie-st

Stavba: **Obnova kaštiela v Želiezovciach za účelom zachovania kultúr. dedič. a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa k dod.1**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 6. 10. 2022

Objednávateľ:
Mesto Želiezovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Tomáš Pohori, Kamenný Most 499

IČO: 40058328
IČ DPH: SK1020094823

Projektant:
Jakab Design Studio s.r.o. Komárno

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
súpis prác k dod.č.1

Cena bez DPH			352 279,90
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	352 279,90	70 455,98
Cena s DPH v EUR			422 735,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: KASTIEL-navysenie-st
Stavba: Obnova kaštiela v Želiezovciach za účelom zachovania kultúr. dedič. a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa k dod.1
Miesto: Mesto Želiezovce
Objednávateľ: Mesto Želiezovce
Zhotoviteľ: Tomáš Pohorí, Kamenný Most 499
Dátum: 6. 10. 2022
Projektant: Jakab Design Studio s.r.o. Komárno
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		352 279,90	422 735,88
1	Statické zabezpečenie objektu	352 279,90	422 735,88



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova kaštiela v Želiezovciach za účelom zachovania kultúr. dedič. a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa k dod.1

Objekt:

1 - Statické zabezpečenie objektu

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

6. 10. 2022

Objednávateľ:

Mesto Želiezovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohori, Kamenný Most 499

IČO:

40058328

IČ DPH:

SK1020094823

Projektant:

Jakab Design Studio s.r.o. Komárno

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

súpis prác k dod.č. 1

Cena bez DPH

352 279,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	352 279,90	20,00%	70 455,98

Cena s DPH

v EUR

422 735,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúr. dedič. a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa k dod.1

Objekt:

1 - Statické zabezpečenie objektu

Miesto:

Dátum:

6. 10. 2022

Objednávateľ:

Mesto Želiezovce

Projektant:

Jakab Design Studio
s.r.o.Komárno

Zhotoviteľ:

Tomáš Pohorí, Kamenný Most 499

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

352 279,90

HSV - Práce a dodávky HSV

291 460,65

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

64 855,49

4 - Vodorovné konštrukcie

180 566,73

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 681,92

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

33 098,30

99 - Presun hmôt HSV

3 258,21

PSV - Práce a dodávky PSV

57 579,25

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

78,38

762 - Konštrukcie tesárske

13 228,46

763 - Konštrukcie - drevostavby

1 160,30

764 - Konštrukcie klampiarske

3 258,70

766 - Konštrukcie stolárske

3 513,89

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

33 233,62

783 - Dokončovacie práce - nátery

3 105,90

M - Práce a dodávky M

570,00

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

570,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 670,00

Tomáš Pohorí
s.r.o.
Kamenný Most 499
260 01 Komárno
IČO: 47823333
DIČ: SK2120723333
E: tomas.pohori@jakabdesignstudio.sk
T: 0905 222 222

ROZPOČET

Stavba: Obnova kaštiela v Želiezovciach za účelom zachovania kultúr. dedič. a sprístupnenia širokej verejnosti-1 etapa k dod.1

Objekt: **1 - Statické zabezpečenie objektu**

Miesto: Mesto Želiezovce
Zhotoviteľ: Tomáš Pohori, Kamenný Most 499

Dátum: 6. 10. 2022
Projektant: Jakab Design Studio s.r.o. Komárno
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **352 279,90**

D HSV Práce a dodávky HSV 291 460,65

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 64 855,49

92	K	314232521.S	Murivo komínov z tehál prierezu mm MC 10 z tehál pálených plných 290 mm	m3	21,000	238,93	5 017,53
4	K	317944315.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.24 a viac-osadzanie	t	9,712	1 523,84	14 799,53
70	K	319202331R.1	Vyrovnanie nerovného povrchu bez osekania tehál s doplnením z pôvodných tehál hr.80-150mm	m2	45,000	30,44	1 369,80
109	K	430865020.S	Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeň zložitosti opracovania 5	kg	11 251,144	2,06	23 177,36
32	M	135800	Dodávka valcovanej ocele na zosilnenie a podopretie komínov	kg	11 251,144	1,55	17 439,27
5	K	3492348311.S	Doplnenie muriva okenných klenieb z tehál (s dodaním hmôt) do 150 mm	m	109,000	28,00	3 052,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 180 566,73

41	K	4113911111.R	Sanácia zvislých a šikmých trhlín v existujúcich murivách ich zošitím špirálovými prútmí technológie "BRUTT SAVER",	m	2 995,750	57,00	170 757,75
120	M	BS.R	Háky ťahadiel s kotvením a vplením	ks	220,000	12,50	2 750,00
67	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov tr. C 20/25	m3	2,400	115,49	277,18
107	M	sanmalta	Vysokopevnostná sanačná malta na vyšpárovanie muriva	l	600,000	11,00	6 600,00
68	K	417351115.S	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	12,000	11,50	138,00
69	K	417351116.S	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	12,000	3,65	43,80

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 9 681,92

103	K	642952220.S	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru nad 2,5 do 4 m2	ks	32,000	50,56	1 617,92
104	M	605	Zárubňa z dubového reziva	m3	5,040	1 600,00	8 064,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 33 098,30

116	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	560,000	2,40	1 344,00
117	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	560,000	1,46	817,60
118	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	560,000	1,56	873,60
115	K	941955002.S.1	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	320,000	4,21	1 347,20
82	K	962032631.R	Postupné rozoberanie komínového. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, na opätovné použitie - 1,63300t	m3	21,000	65,00	1 365,00
108	K	963013530.S	Búranie stropov s keramikou výplňou akýchkoľvek hrúbok, -1,70000t	m3	6,258	124,00	775,99
112	K	965042131.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	2,503	116,59	291,82
34	K	971036001.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - murivo tehlové -0,00001t	cm	1 400,000	0,31	434,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	585690001200.S	Malta cementová rýchloschnúca na opravy, upevnenie a montáž, zálievky (suchá zmes)	kg	100,000	4,60	460,00
24	K	971033371.S	Vybúranie otvoru v klenbe teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, -0,13200t a spätné domurovanie	ks	2,000	85,00	170,00
71	K	9720336411.R	Rozobratie ukončujúcich vrstiev z tehál nosných murív plochy na opätovné použitie do 4 m2, do 150 mm, -0,27000t	m2	44,000	19,77	869,88
110	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	2 995,750	1,75	5 242,56
2	K	975022241.S	Podchytenie nadzákladného muriva drevenou výstuhou do v. 3 m pri hr. muriva do 450 mm a dĺžky podchytenia do 3 m	m	69,820	80,00	5 585,60
113	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	425,000	5,92	2 516,00
119	K	978021191R.S	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	196,000	7,61	1 491,56
61	K	979011131.R	Zvislá doprava sutiny polešení podávaním ručne do 3,5 m	t	2,500	103,00	257,50
86	K	979011131R.S	Zvislá doprava sutiny po lešení postupným podávaním ručne do 3,5 m	t	34,293	22,95	787,02
87	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po lešení ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	68,586	7,20	493,82
88	K	979011141.SR	Očistenie tehál po vybúraní komínového telesa	m3	21,000	25,00	525,00
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	96,542	15,08	1 455,85
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+ 9 km)	t	868,878	0,41	356,24
27	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	96,542	15,25	1 472,27
28	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	96,542	3,15	304,11
111	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	96,542	40,00	3 861,68
D 99 Presun hmôt HSV							3 258,21
93	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	108,607	30,00	3 258,21
D PSV Práce a dodávky PSV							57 579,25
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							78,38
80	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	2,000	4,19	8,38
81	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	2,000	35,00	70,00
D 762 Konštrukcie tesárske							13 228,46
29	K	762322912R.S	Zavetrovanie a stuženie konštrukcií, s podopretím starých krovov hranolmi nad 100 cm2	m	210,000	8,89	1 866,90
50	K	762332130R.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	110,400	13,37	1 476,05
51	M	605470.1	Hranoly drevené zo smrekú,	m3	2,890	560,00	1 618,40
74	K	7623329323R.S	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120 - 224 cm2	m	162,470	19,94	3 239,65
75	M	605470.2	Hranoly drevené zo smrekú,	m3	6,998	560,00	3 918,88
76	K	7623950001.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	16,887	36,12	609,96
105	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	10,201	48,88	498,62
D 763 Konštrukcie - drevostavby							1 160,30
106	K	763129531.S	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s oceľovou konštrukciou so zdvojitým profilom, jednoduché opláštenie, -0,02461t	m2	262,392	2,56	671,72
77	K	763139542.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, dvojité opláštenie, -0,02964t	m2	119,750	4,08	488,58
D 764 Konštrukcie klampiarske							3 258,70
95	K	764331450.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm	m	117,600	27,71	3 258,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 766			Konštrukcie stolárske				3 513,89
99	K	766411121R	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku do 1 m2 smrekovcovými, š. nad 40 do 60 mm	m2	55,776	25,50	1 422,29
100	M	611920005200.S	Drevené obloženie palubovka, hrúbka 30 mm, šírka 160 mm, mäkké drevo	m2	83,664	25,00	2 091,60
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				33 233,62
30	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	6 250,000	1,26	7 875,00
31	M	134810.1	Profily z valcovanej ocele S235, S355 - zosilnenie krovu-chýbajúce množstvo	t	7,188	1 550,00	11 141,40
42	K	767995390.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3	kg	6 250,000	2,20	13 750,00
94	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	7,188	65,00	467,22
D 783			Dokončovacie práce - nátery				3 105,90
44	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické - dvojnásobné, 70µm	m2	275,000	5,76	1 584,00
45	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické - základný náter, 35µm	m2	275,000	3,01	827,75
101	K	783711301.S	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	m2	33,600	5,44	182,78
52	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií - povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam	m2	215,000	0,50	107,50
102	K	783782431.S	Nátery tesárskych konštrukcií aplikované striekaním, preventívna impregnácia proti drevokaznému hmyzu a hubám	m2	67,200	6,01	403,87
D M			Práce a dodávky M				570,00
D 43-M			Montáž oceľových konštrukcií				570,00
38	K	4308650011.S	Výroba závitov na kotevnú výstuž	cm	600,000	0,95	570,00
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				2 670,00
49	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodin-búracie práce so zvýšenou opatrenosťou pri statickom zabezpečení komínov	hod	80,000	12,00	960,00
78	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodin-domurovávanie konštrukcií komínov v úrovni stropu po odstránení drevených nosníkov	hod	80,000	12,00	960,00
79	M	mat	Material na domurovanie	m3	2,500	300,00	750,00

MESTO ŽELIEZOVCE
MESTSKÝ ÚRAD ŽELIEZOVCE

25 -01- 2023¹⁻

Dátum: Hodina: 11 50
Počet listov: 2 Počet príloh: 22/52
Počet strán:
Č. záznamu: 656/2023
Prevzaté: Vybavuje:
Podané osobou: ÁNO / NE