

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ca-obb

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

JKSO: 801 61

Miesto: Čalovec

KS: 1220

Dátum: 16.12.2022

Objednávateľ:

OBEC Čalovec

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Renostavmal s.r.o.

IČO: 44786212

IČO DPH: SK2022837531

Projektant:

PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Terézia Görözdiová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

177 439,92

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

177 439,92

DPH základná 20,00% z 0,00

0,00

znižená 20,00% z 177 439,92

35 487,98

Cena s DPH

v

EUR

212 927,90

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

26. 01. 2023

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

16. 12. 2022

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ca-obb

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Miesto: Čalovec

Dátum: ##

Objednávateľ: OBEC Čalovec
Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o.

Projektant: PROJEKT - Ing. Terézia Göröz
Spracovateľ: Ing. Terézia Görözdiová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		177 439,92	212 927,90
1	Výmena okien a dverí	38 904,33	46 685,20
2	Zateplenie obvodových stien	33 104,76	39 725,71
3	Zateplenie plochej strechy	24 638,40	29 566,08
4	Výmena zdroja tepla, energie a pridružených rozvodov	80 792,43	96 950,92
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		177 439,92	212 927,90



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Objekt: 1 - Výmena okien a dverí

JKSO: 801 61
Miesto: Čalovec

KS: 1220
Dátum: 16.12.2022

Objednávateľ:
OBEC Čalovec

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Renostavmal s.r.o.

IČO: 44786212
IČO DPH: SK2022837531

Projektant:
PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Terézia Görözdiová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	38 904,33
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	38 904,33
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	38 904,33	7 780,87

Cena s DPH	v EUR	46 685,20
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 26. 01. 2023

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 16. 12. 2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Objekt: 1 - Výmena okien a dverí

Miesto: Čalovec

Dátum: 16.12.2022

Objednávateľ: OBEC Čalovec

Projektant:

PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Terézia Görözdiová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	38 904,33
HSV - Práce a dodávky HSV	5 257,29
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 796,12
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 415,21
99 - Presun hmôt HSV	45,97
PSV - Práce a dodávky PSV	33 647,03
764 - Konštrukcie klampiarske	2 290,46
766 - Konštrukcie stolárske	31 042,89
784 - Dokončovacie práce - malby	313,68
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 904,33



ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Objekt: 1 - Výmena okien a dverí

Miesto: Čalovec

Dátum: 16.12.2022

Objednávateľ: OBEC Čalovec

Projektant: PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Terézia Görözdiová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 904,328

HSV - Práce a dodávky HSV

5 257,294

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 796,118

1	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	368,400	2,387	879,371
2	K	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	73,680	13,813	1 017,742
3	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	90,900	6,485	589,487
4	M	6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela	m	86,400	14,539	1 256,170
5	M	6119000960	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=220mm biela	m	4,500	11,855	53,348

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 415,210

6	K	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	126,540	5,338	675,471
7	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	1,845	17,314	31,944
8	K	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	10,650	4,963	52,856
9	K	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	32,000	1,186	37,952
10	K	979011111	Zvislá oprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,721	10,716	72,022
11	K	979081111	Odvod sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	6,721	13,884	93,314
12	K	979081121	Odvod sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	33,605	0,440	14,786
13	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	6,721	65,000	436,865

99 - Presun hmôt HSV

45,966

14	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	5,378	8,547	45,966
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

33 647,034

764 - Konštrukcie klampiarske

2 290,463

15	K	764410540	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 320 mm	m	4,500	20,049	90,221
16	K	764410550	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 360 mm	m	86,400	23,528	2 032,819
17	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	90,900	1,372	124,715



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22,478	1,900	42,708

766 - Konštrukcie stolárske

31 042,891

19	K	766621402	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	380,080	12,129	4 609,990
20	M	2832301290	Tesniaca fólia W-vario 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	798,168	0,648	517,213
21	M	61141238600	Plastové okno jednokridlové sklopné, rozmer 530x1170 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	22,000	144,000	3 168,000
22	M	6114123860	Plastové okno jednokridlové sklopné, rozmer 580x1170 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	3,000	144,000	432,000
23	M	6114123920	Plastové okno jednokridlové sklopné, rozmer 530x860 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	110,000	110,000
24	M	6114124290	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1750x1170 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	46,000	399,000	18 354,000
25	M	6114124300	Plastové okno jednokridlové otváracé, rozmer 1750x1170 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	380,000	760,000
26	M	6114124340	Plastové okno jednokridlové pevné, rozmer 1750x1170 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	360,000	720,000
27	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	16,790	8,370	140,532
28	M	61141222000	Plastové vchodové dvere jednokridlové, plné, otváracé 2110/ 960 mm	ks	1,000	680,000	680,000
29	M	61141223000	Hliníkové vchodové dvere dvojkrídlové v zasklenej stene 2550/2775 mm	ks	1,000	1 291,730	1 291,730
30	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	324,283	0,800	259,426

784 - Dokončovacie práce - malby

313,680

31	K	784422911	Oprava okolo okien, malba vápenná základná dvojnásobná, ručne nanášaná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	120,000	2,614	313,680
----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Objekt: 2 - Zateplenie obvodových stien

JKSO: 801 61
Miesto: Čalovec

KS: 1220
Dátum: 16.12.2022

Objednávateľ:
OBEC Čalovec

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Renostavmal s.r.o.

IČO: 44786212
IČO DPH: SK2022837531

Projektant:
PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Terézia Görözdiová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	33 104,76
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	33 104,76
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	33 104,76	6 620,95

Cena s DPH	v EUR	39 725,71
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 26. 01. 2023

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 16. 12. 2022

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Objekt: 2 - Zateplenie obvodových stien

Miesto: Čalovec

Dátum: 16.12.2022

Objednávateľ: OBEC Čalovec

Projektant:

PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Terézia Görözdiová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	33 104,76
HSV - Práce a dodávky HSV	33 104,76
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	27 444,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 424,21
99 - Presun hmôt HSV	235,87
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 104,76



ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Objekt: 2 - Zateplenie obvodových stien

Miesto: Čalovec

Dátum: 16.12.2022

Objednávateľ: OBEC Čalovec

Projektant: PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Terézia Görözdiová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 104,759

HSV - Práce a dodávky HSV

33 104,759

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

27 444,674

1	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rhyhy	m2	20,200	11,690	236,138
2	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	1,000	1,702	1,702
3	K	621462232	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	54,290	15,787	857,076
4	K	622422511	Úprava vonkajších omietok vapennych a vápenocem. stupeň členitosti Ia II - 50% hladkých	m2	80,400	9,343	751,177
5	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, základ a škrabaná 2 mm	m2	540,510	12,000	6 486,120
6	K	625251309	Kontaktný zateplovací systém hr. 140 mm, štandardné riešenie (grafitový EPS-F), lepiace kotvy	m2	381,460	30,200	11 520,092
7	K	625251323	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 50 mm, štandardné riešenie (grafitový EPS-F)	m2	61,440	32,200	1 978,368
8	K	625251332	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm, minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	16,320	40,762	665,236
9	K	625251338	Kontaktný zateplovací systém hr. 140 mm, minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	27,460	46,600	1 279,636
10	K	625251386	Kontaktný zateplovací systém hr. 140 mm, riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	44,360	42,100	1 867,556
11	K	625251422	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 50 mm, riešenie pre sokel (XPS)	m2	9,470	34,880	330,314
12	K	625251472	Kontaktný zateplovací systém vonkajších podhládov hr. 50 mm, štandardné riešenie (grafitový EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	54,290	27,100	1 471,259

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 424,213

13	K	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky 10-24 m	m2	640,000	1,700	1 088,000
14	K	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	640,000	1,000	640,000
15	K	941944852	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1, 20 do 1,50 m výšky 10-24 m	m2	640,000	1,200	768,000
16	K	953995154	Soklový profil Therm SL 14, plastový	m	73,200	12,000	878,400
17	K	953995182	Okenný a dverový dilatačný profil, plastový	m	409,550	3,150	1 290,083
18	K	953995201	Rohová lišta flexibilná, plastová	m	207,200	3,015	624,708
19	K	978036151	Útlocenie stacnenych a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, - 0.026000	m2	40,600	1,068	43,361

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	979011111	zvislá úprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,056	10,716	11,316
21	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	1,056	13,884	14,662
22	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,280	0,440	2,323
23	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,056	60,000	63,360

99 - Presun hmôt HSV

235,872

24	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	27,597	8,547	235,872
----	---	-----------	---	---	--------	-------	---------



Klenostavmal s.r.o.
 ul. Hlavná č. 1, 945 01 Komárno
 IČO: 44 758 212
 DIČ: SK212 437531
 tel: 22 9782 40900 ①

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Objekt: 3 - Zateplenie plochej strechy

JKSO: 801 61
Miesto: Čalovec

KS: 1220
Dátum: 16.12.2022

Objednávateľ:
OBEC Čalovec

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Renostavmal s.r.o.

IČO: 44786212
IČO DPH: SK2022837531

Projektant:
PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Terézia Görözdiová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	24 638,40
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	24 638,40
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	24 638,40	4 927,68

Cena s DPH	v EUR	29 566,08
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 26. 01. 2023

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Renostavmal s.r.o.
Miesto: 1, 945 01 Koprarno
IČO: 44 786 212
IČO DPH: SK2022837531
IČO DPH: SK2022837531
16. 12. 2022

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Objekt: 3 - Zateplenie plochej strechy

Miesto: Čalovec

Dátum: 16.12.2022

Objednávateľ: OBEC Čalovec

Projektant: PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Terézia Görözdiová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	24 638,40
HSV - Práce a dodávky HSV	111,97
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	111,97
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	24 526,43
712 - Izolácie striech	7 911,95
713 - Izolácie tepelné	11 308,21
762 - Konštrukcie tesárske	1 196,97
764 - Konštrukcie klampiarske	3 630,48
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	61,16
783 - Dokončovacie práce - nátery	417,65
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 638,40



ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Objekt: 3 - Zateplenie plochej strechy

Miesto: Čalovec

Dátum: 16.12.2022

Objednávateľ: OBEC Čalovec

Projektant: PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Terézia Görözdiová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 638,403

HSV - Práce a dodávky HSV

111,972

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

111,972

1	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,290	10,716	13,824
2	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	1,290	13,884	17,910
3	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,450	0,440	2,838
4	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,290	60,000	77,400

99 - Presun hmôt HSV

0,000

5	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	0,000	8,547	0,000
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

24 526,431

712 - Izolácie striech

7 911,949

6	K	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej, -0,00600t	m2	35,450	0,665	23,574
7	K	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, - 0,00600t	m2	70,900	0,080	5,672
8	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spojom	m2	356,913	5,332	1 903,060
9	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	1 120,707	0,902	1 010,878
10	M	2833000150	Fólia strešná na báze PVC 1,50 mm šedá	m2	410,450	9,880	4 055,246
11	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	356,913	0,604	215,575
12	M	6936651300	Geotextílie netkané polypropylénové pp 300	m2	410,450	1,274	522,913
13	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	62,511	2,800	175,031

713 - Izolácie tepelné

11 308,212

14	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie stiecn plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvou kladenými voľne	m2	321,960	2,400	772,704
15	M	2837653054	Tepelná izolácia 100 sivý penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	656,798	15,803	10 379,379
16	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	111,521	1,400	156,129

762 - Konštrukcie tesárske

1 196,972

17	K	762361127	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva prierezovej plochy 224-288 cm2	m	47,990	5,650	271,144
----	---	-----------	---	---	--------	-------	---------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	6051591800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 100x140,160,200mm	m3	1,958	393,180	769,846
19	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	3,000	34,813	104,439
20	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	11,454	4,500	51,543

764 - Konštrukcie klampiarske

3 630,484

21	K	764171322	Montáž krytiny z poplastovaného plechu falcovanej, sklon strechy do 30°	m2	4,950	27,284	135,056
22	M	5537312052	Strešná krytina poplastovaná, hr. 0,5 mm, rš. 615 mm oceľový plech zvitkový	m2	5,940	7,895	46,896
23	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	4,850	1,902	9,225
24	K	764323230	Optecnovanie z poplastovaného plechu odkvapov na strechách s fóliovou krytinou rš 330 mm	m	94,740	13,968	1 323,328
25	K	764323820	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	m	93,500	0,885	82,748
26	K	764333250	Lemovanie z poplastovaného plechu, múrov na plochých strechách rš 400 mm	m	11,300	26,398	298,297
27	K	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviak rš 500 mm, -0,00320t	m	10,800	0,885	9,558
28	K	764339210	Lemovanie z poplastovaného plechu komínov a výlezov na hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	m2	2,600	77,500	201,500
29	K	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30st., -0,00720t	m2	4,800	2,411	11,573
30	K	764341220	Lemovanie rúry, konzoly alebo držiaka na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine, D 75-100mm	ks	7,000	23,902	167,314
31	K	764345831	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30st., D do 150 mm, -0,00303t	ks	7,000	1,207	8,449
32	K	764352311	Montáž žlabov pododkvapových polkruhových, priemer 125-150 mm	m	47,650	12,609	600,819
33	K	764352320	Montáž háku k pododkvapovým polkruhovým žlabom r.š. 125-150 mm	ks	50,000	2,220	111,000
34	K	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	47,650	1,024	48,794
35	K	764359224	Montáž kotlíka k pododkvapovým polkruhovým žlabom priemer 125-150 mm	ks	5,000	6,920	34,600
36	K	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žlabu do 30st., -0,00320t	ks	5,000	2,945	14,725
37	K	764454220	Montáž odpadových rúr, priemer 87-120 mm	m	38,270	8,983	343,779
38	K	764454225	Montáž objímky pre kruhové zvodové rúry priemeru 87-120 mm	ks	14,000	2,921	40,894
39	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	38,270	1,024	39,188
40	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,500	70,096	35,048
41	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35,628	1,900	67,693

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

61,164

42	K	767330306	Montáž plochej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu do 1500 mm	ks	1,000	8,283	8,283
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------



Renostavmal s.r.o.
 Ul. Mieru č. 1945 01 Komarno
 IČO: 44 786 21
 IČ DPH: SK20220154

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	2838008020	Dutinková doska z polykarbonátu, hr. 6,0mm, farba číra, š.2100xdĺ.6000/7000mm	m2	6,000	8,640	51,840
44	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,008	46,869	0,375
45	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,605	1,100	0,666

783 - Dokončovacie práce - nátery

417,650

46	K	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	25,000	6,350	158,750
47	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	75,000	3,452	258,900



OSTRÝVAŇ S.R.O.
 IČO: 44088213
 DIČ: SK2022837531
 Účet: 212428214/0900

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Objekt: 4 - Výmena zdroja tepla, energie a pridružených rozvodov

JKSO: 801 61

Miesto: Čalovec

KS: 1220

Dátum: 16.12.2022

Objednávateľ:
OBEC Čalovec

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Renostavmal s.r.o.

IČO: 44786212

IČO DPH: SK2022837531

Projektant:
PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Terézia Görözdiová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	80 792,43
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	80 792,43
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	80 792,43	16 158,49

Cena s DPH	v EUR	96 950,92
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

26. 01. 2023

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

16. 12. 2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Objekt: 4 - Výmena zdroja tepla, energie a pridružených rozvodov

Miesto: Čalovec

Dátum: 16.12.2022

Objednávateľ: OBEC Čalovec

Projektant:

PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Terézia Görözdiová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

80 792,43

HSV - Práce a dodávky HSV

5 725,00

1 - Zemné práce	1 104,11
2 - Zakladanie	59,29
5 - Komunikácie	173,84
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	608,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 625,32
99 - Presun hmôt HSV	154,00

PSV - Práce a dodávky PSV

50 722,67

713 - Izolácie tepelné	1 302,94
731 - Ústredné kúrenie, kotle	21 808,27
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	2 572,72
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	7 266,40
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	4 640,73
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	9 838,10
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	2 821,97
783 - Dokončovacie práce - nátery	79,45
784 - Dokončovacie práce - malby	392,10

M - Práce a dodávky M

22 954,35

21-M - Elektromontáže	22 867,34
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	87,01

OST - Ostatné

1 390,40

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

80 792,43



ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Objekt: 4 - Výmena zdroja tepla, energie a pridružených rozvodov

Miesto: Čalovec Dátum: 16.12.2022
Objednávateľ: OBEC Čalovec Projektant: PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová
Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o. Spracovateľ: Ing. Terézia Görözdiová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

80 792,427

HSV - Práce a dodávky HSV

5 724,999

1 - Zemné práce

1 104,108

1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	28,200	22,654	638,843
2	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	28,200	10,627	299,681
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	10,380	7,026	72,930
4	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	10,380	1,080	11,210
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	10,380	1,723	17,885
6	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	20,755	0,449	9,319
7	K	182001131	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	1,808	54,240

2 - Zakladanie

59,287

8	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	20,755	1,324	27,480
9	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	21,170	1,274	26,971
10	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	20,755	0,233	4,836

5 - Komunikácie

173,844

11	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	20,755	8,376	173,844
----	---	-----------	---	----	--------	-------	---------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

608,437

12	K	611403399	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	15,200	12,954	196,901
13	K	611422221	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rebrových, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	24,400	1,954	47,678
14	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	12,800	11,690	149,632
15	K	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	20,200	3,163	63,893
16	K	622463273	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na jemné opravy, vyspravka, hr. 30 mm	m2	3,200	46,979	150,333

9 - Ostatné konštrukcie a práce-buranie

3 625,323

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	42,510	6,018	255,825
18	M	5921954660	Betónový obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	43,000	2,661	114,423
19	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	250,000	4,495	1 123,750
20	K	966079851	Prerušenie ocelového profilu prierezu do 100 mm2	ks	20,000	0,552	11,040
21	K	971033341	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm, -0,05700t	ks	12,000	5,978	71,736
22	K	971033351	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450 mm, -0,08000t	ks	5,000	11,336	56,680
23	K	972054341	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t	ks	16,000	17,126	274,016
24	K	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	28,600	2,864	81,910
25	K	974082112	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 50 mm, -0,00200t	m	18,200	0,401	7,298
26	K	974082172	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stropov alebo klenieb, v š. do 50 mm, -0,00200t	m	10,600	0,583	6,180
27	K	979011111	Zvislá oprava sutiny a vypuraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	18,692	10,716	200,303
28	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,692	13,884	259,520
29	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	93,460	0,440	41,122
30	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	18,692	60,000	1 121,520

99 - Presun hmôt HSV

154,000

31	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehl, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	18,018	8,547	154,000
----	---	-----------	--	---	--------	-------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

50 722,674

713 - Izolácie tepelné

1 302,935

32	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm, vnút.priemer do 38	m	116,600	3,291	383,731
33	M	2837741524	Tubolit DG 15 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	118,932	0,962	114,413
34	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	121,000	3,618	437,778
35	M	2837741544	Tubolit DG 20 x25 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	94,656	2,263	214,207
36	M	2837741558	Tubolit DG 25 x 32 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	28,764	2,345	67,452
37	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer 42-70	m	9,500	3,985	37,858
38	M	2837741583	Tubolit DG 40 x 40 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	9,690	3,045	29,506
39	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	12,850	1,400	17,990

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

21 808,273

40	K	731200825	Demontáž kotla ocelového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30600t	ks	2,000	42,998	85,996
41	K	731261060	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného kombinovaného	súb	1,000	415,594	415,594

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	M	4849110690	Plynový nástenný kondenzačný kotol VV 200-W B2HA, výkon 8 - 32kW	ks	1,000	2 380,000	2 380,000
43	M	4847200075	Tepelné čerpadlo vzduch-voda VV 100-S AWB-E-101.A - 15,3kW	sada	2,000	7 860,000	15 720,000
44	M	4847201340	Akumulačná nádrž vykurovacej vody RR 800/6, objem 800l	ks	1,000	1 210,000	1 210,000
45	M	4847571280	Úpravňa vody V Aquaset 500-N, 1,2 m3/h, 1,4 - 8,0 bar	ks	1,000	850,000	850,000
46	K	731360271	Spalinovod + vyložkovanie komína	súb.	1,000	450,000	450,000
47	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	211,116	3,300	696,683

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

2 572,722

48	K	732110811	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, -0,07700t	m	2,000	2,686	5,372
49	K	732111125	Montáž rozdeľovačov a čerpadiel	ks	5,000	21,234	106,170
50	M	4847571000	Rýchlomontážna sada M32 so zmiešaním - čerpadlo A2-60	ks	2,000	322,000	644,000
51	M	4847571010	Automatické plnenie vykurovacieho systému V Full Combi	ks	1,000	850,000	850,000
52	M	4847571020	Modulárny rozdeľovač DN50 - 2 násobný	ks	1,000	441,000	441,000
53	M	4847571030	Hydraulická výhybka 80/60, do 4,5 m/h	ks	1,000	320,000	320,000
54	K	732320812	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l	ks	2,000	14,644	29,288
55	K	732322113	Nádoba expanzná N80 objemu 80 l / 6 bar	súb.	1,000	148,900	148,900
56	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	25,447	1,100	27,992

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

7 266,395

57	K	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00300t	m	260,000	0,897	233,220
58	K	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 15	m	116,600	16,275	1 897,665
59	K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 20	m	92,800	18,306	1 698,797
60	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 25	m	28,200	22,781	642,424
61	K	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 40	m	9,500	38,377	364,582
62	K	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00500t	m	15,000	1,834	27,510
63	K	733151305	Prepojovacie potrubie z medených rúrok D 6,35/15,9 mm	m	28,400	44,500	1 263,800
64	K	733191112	Manžeta priestupová pre rúrky do DN 40	ks	44,000	9,900	435,600
65	K	733191113	Závesy pre rúrky z uhlíkovej ocele do DN40	ks	36,000	11,144	401,184
66	K	733191201	Tlaková skúška potrubia do DN 40 mm	m	275,500	0,705	194,228
67	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	71,590	1,500	107,385

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

4 640,733

68	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	104,000	2,970	308,880
69	K	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00100t	ks	12,000	4,098	49,176
70	K	734213250	Montáž ventilu odvodušňovacieho automatického DN15	ks	1,000	2,511	2,511
71	M	48492101160	Automatický odvzdušňovací ventil, DN15	ks	1,000	7,140	7,140

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	734223130	Montáž ventilu termostatického rohového DN15	ks	53,000	4,042	214,226
73	M	4848903040	Termostatický ventil priamy, DN15	ks	53,000	10,924	578,972
74	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalínovej jednoduchej	ks	53,000	1,757	93,121
75	M	5518100047	Termostatická hlavica V ET 355	ks	53,000	18,850	999,050
76	K	734252120	Montáž ventilu rohového DN15	ks	53,000	3,533	187,249
77	M	55111228000	Ventil uzatvarací priamy do spiatočky, DN15	ks	53,000	21,200	1 123,600
78	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací, G 1/2	ks	6,000	7,168	43,008
79	K	734291114	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací, G 3/4	ks	4,000	8,627	34,508
80	K	7342911141	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací, G 1	ks	3,000	18,850	56,550
81	K	734291340	Montáž filtra závitového DN25	ks	2,000	4,706	9,412
82	M	5518200117	Filter závitový nerez, DN25	ks	2,000	68,280	136,560
83	K	734291360	Montáž filtra závitového DN40	ks	1,000	7,174	7,174
84	M	5518200119	Filter závitový nerez, DN40	ks	1,000	114,265	114,265
85	K	734315010	Montáž ocelového guľového kohúta obojstranne závitového DN 25	ks	2,000	10,883	21,766
86	M	5512441020	Ocelový guľový kohút obojstranne závitový DN 25/ PN 40, 1"	ks	2,000	45,476	90,952
87	K	734315020	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 40	ks	5,000	14,497	72,485
88	M	5512441040	Ocelový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 40/ PN 40	ks	5,000	77,330	386,650
89	K	734421130	Tlakomer so slučkou, merací rozsah 1-400 kPa	ks	2,000	44,799	89,598
90	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	46,268	0,300	13,880

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

9 838,098

91	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	9,961	29,883
92	M	4845374200	Vykurovacie teleso doskové ocelové 11K 600x600	ks	3,000	102,767	308,301
93	K	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	18,000	11,190	201,420
94	M	4845374600	Vykurovacie teleso doskové ocelové 21K 600x1000	ks	18,000	147,945	2 663,010
95	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	6,000	10,128	60,768
96	M	4848953350	Vykurovacie teleso doskové ocelové 22K 600x600	ks	6,000	159,010	954,060
97	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	26,000	11,524	299,624
98	M	4845380550	Vykurovacie telesá ocelové doskové 22K 600x1000	ks	23,000	170,749	3 927,227
99	M	4845380650	Vykurovacie telesá ocelové doskové 22K 600x1200	ks	3,000	197,870	593,610
100	K	735151821	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, - 0,02400t	ks	52,000	4,421	229,892
101	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	21,000	4,941	103,761
102	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	32,000	9,589	306,848

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	96,784	1,650	159,694

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

2 821,968

104	K	769052000	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok do 150 m3/h	ks	5,000	85,514	427,570
105	M	4290017447	Lokálna rekuperačná vetracia jednotka A55, Qvzd. 55m3/hod	ks	5,000	468,900	2 344,500
106	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	27,721	1,800	49,898

783 - Dokončovacie práce - nátery

79,450

107	K	783216100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové farby šedej základný	m2	25,000	3,178	79,450
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

784 - Dokončovacie práce - malby

392,100

108	K	784422911	Oprava, malba vápenná základná dvojnásobná, ručne nanášaná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	150,000	2,614	392,100
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

M - Práce a dodávky M

22 954,354

21-M - Elektromontáže

22 867,344

109	K	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-16, uložená pod omietkou	m	35,000	1,213	42,455
110	M	3450527600	Spojka PP 0216/1	ks	6,000	0,220	1,320
111	M	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	35,000	0,550	19,250
112	M	3451006500	Vývodka 9916 rovná	ks	6,000	0,450	2,700
113	K	210010034	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2429 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	70,000	2,690	188,300
114	M	3450519400	Spojka 9629	ks	14,000	1,980	27,720
115	M	3450716100	Rúrka kopex 3329	m	70,000	8,940	625,800
116	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	4,000	1,449	5,796
117	M	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68	ks	4,000	0,300	1,200
118	K	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	7,000	4,010	28,070
119	M	3450913000	Krabica KT-125	ks	7,000	4,060	28,420
120	K	210010321.1	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	5,000	3,180	15,900
121	M	3450907510.1	Krabica KU 68-1	ks	5,000	2,290	11,450
122	K	210010333	Škatuľa pre lištový rozvod typ 6481-14	ks	4,000	5,257	21,028
123	M	3450926000	Krabica univerzálna KT 125	ks	4,000	8,560	34,240
124	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	6,000	2,089	12,534
125	M	3452105600	G-Káblové oko CU 10x12 KU-L	ks	6,000	0,752	4,512
126	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	4,000	2,831	11,324
127	M	3452107500	G-Káblové oko CU 25x 6 KU	ks	4,000	0,851	3,404
128	K	210120411	Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A s krytom vrátane signal.kontaktu 0/1	ks	2,000	7,246	14,492
129	M	3580503400	Istič IJL 10,0A P-118	ks	2,000	4,700	9,400
130	K	210190001	Montáž rozvodnice kotolne do váhy 20 kg	ks	1,000	14,660	14,660
131	M	3431100002	Rozvodnica EL 3-istič.	ks	1,000	37,130	37,130

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
132	K	210201080	Zapojenie svetidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	40,000	5,055	202,200
133	M	3480571590	Stropné LED svetidlo 5x22W, IP 23, s príslušenstvom	ks	6,000	330,000	1 980,000
134	M	3480571510	Stropné LED svetidlo 22W, IP23, s príslušenstvom	ks	28,000	48,037	1 345,036
135	M	3480571530	Stropné LED svetidlo 22W, IP23, s príslušenstvom	ks	6,000	48,037	288,222
136	K	210201081	Zapojenie svetidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	22,000	5,898	129,756
137	M	3480571560	Stropné LED svetidlo 22W, IP44, s príslušenstvom	ks	19,000	46,000	874,000
138	M	3480571570	Nástenné LED svetidlo 22W, IP44, s príslušenstvom	ks	3,000	46,000	138,000
139	K	210201206	Zapojenie svetidla IP20/40, 2 svetelný zdroj, závesného modulárneho, interierového LED	ks	54,000	6,740	363,960
140	M	3480571700	Stropné trubicové LED svetidlo 2x22W, IP23 s príslušenstvom	ks	54,000	85,514	4 617,756
141	K	210201511	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - stály režim	ks	11,000	16,200	178,200
142	M	3486801130	Nástenné núdzové svetidlo LED 11W, IP20, vlastným zdrojom, zálohovaním 1h	ks	11,000	65,800	723,800
143	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	160,000	2,528	404,480
144	M	3544245350	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8, ZIN	kg	21,760	6,061	131,887
145	K	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	20,000	4,213	84,260
146	M	1561523500	Drôt tahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 10.00mm	kg	12,320	1,449	17,852
147	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	m	86,000	1,800	154,800
148	M	3544217850	Podpera vedenia na ploché strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 21 ocel'	ks	86,000	2,664	229,104
149	M	3544217900	Podložka k podpere vedenia plastová označenie podložka k PV 21	ks	86,000	1,306	112,316
150	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	1,000	7,043	7,043
151	M	3544215550	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20	ks	1,000	9,255	9,255
152	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	1,000	2,814	2,814
153	M	3544219000	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	ks	1,000	1,324	1,324
154	K	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	5,000	2,814	14,070
155	M	3544219150	Svorka križová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	5,000	0,763	3,815
156	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	9,000	1,971	17,739
157	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	9,000	0,450	4,050
158	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	1,971	1,971
159	M	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	1,000	0,589	0,589
160	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	12,000	2,814	33,768
161	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	12,000	1,118	13,416
162	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	2,814	19,698
163	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	7,000	1,310	9,170



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
164	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	2,000	13,649	27,298
165	M	3544222550	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	2,000	15,981	31,962
166	K	210501015	Montáž kotevného systému pre rošt na fotovoltaické panely na plochej streche	súb.	16,000	2,012	32,192
167	M	3464101160	Hliníková konštrukcia na plochú strechu 10°, zváraná, vrátane kotvenia	súb.	16,000	26,002	416,032
168	K	210501035	Montáž nosného roštu pre fotovoltaické panely pre kotvenie na plochej streche	súb.	1,000	42,260	42,260
169	M	3464101320	Hliníkový profil 30x60, vrátane prísušenia a kotvenia - plochá strecha	m	60,000	7,455	447,300
170	K	210501100	Montáž fotovolataického panela na rošt	Wp	6 080,000	0,250	1 520,000
171	M	3464101330	Fotovoltaický strešný panel 380 Wp	Wp	6 080,000	0,600	3 648,000
172	K	210501200	Montáž a zapojenie String Boxu in/out 1/1	súb.	1,000	25,000	25,000
173	M	3464101360	Solar String Box in/out 1/1xDC string	ks	1,000	180,000	180,000
174	K	210501251	Montáž a zapojenie meniča napätia trojfázového z DC/AC	súb.	1,000	25,000	25,000
175	M	3464101490	Solárny menič trojfázový	ks	1,000	1 560,000	1 560,000
176	K	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	40,000	0,720	28,800
177	M	3410105100	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	40,000	1,060	42,400
178	K	210800116	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5	m	80,000	0,780	62,400
179	M	3410109300	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x2,5	m	80,000	1,800	144,000
180	K	210800201	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x6	m	20,000	0,775	15,500
181	M	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000	4,541	90,820
182	K	210962002	Demontáž svetidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 1 zdroj so sklom	ks	40,000	4,897	195,880
183	K	210962003	Demontáž svetidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 2 zdroje	ks	54,000	5,308	286,632
184	K	210962005	Demontáž svetidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 4 zdroje	ks	6,000	9,257	55,542
185	K	210962012	Demontáž svetidla - žiarovkové bytové nástenné prisadené 1 zdroj so sklom	ks	20,000	4,360	87,200
186	K	998921203	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	147,140	0,450	66,213
187	K	998921294	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.d'. 1 km	%	147,140	0,050	7,357
188	K	M21-PM.1	Podružný materiál	%	3,000	33,500	100,500
189	K	M21-PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	75,600	453,600

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

87,010

190	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	10,000	6,136	61,360
191	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	10,000	2,310	23,100
192	K	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	0,850	2,550

OST - Ostatné

1 390,400

193	K	001	Montážne práce elektroinštalácie v kotolni	hod	15,000	20,000	300,000
194	K	002	Odborná prehliadka kotolne, prevádzkový poriadok	hod	10,000	20,000	200,000



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
195	K	003	Uvedenie kotolne do prevádzky, vykurovacia skúška	hod	10,000	24,000	240,000
196	K	004	Revízia komína	hod	5,000	20,000	100,000
197	K	005	Demontáž bleskozvodu	hod	8,000	18,800	150,400
198	K	006	Revízia bleskozvodu	hod	8,000	20,000	160,000
199	K	007	Revízia elektroinštalácie	hod	12,000	20,000	240,000



Renostavmal s.r.o.
 Ul. Mieru č. 1, 945 01 Komárno
 IČO: 37 785 128
 IČ DPH: SK2022837531
 Ľ. účtu: 412928214/0900