

DODATOK č.2 K ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa 317/2021

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)

ČI.1 ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov:	Mesto Spišská Nová Ves
Sídlo:	Radničné nám. 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Zastúpený:	Ing. Pavol Bečarik, <i>primátor mesta</i>
IČO:	00 329 614
DIČ:	2020 717 875
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s., Spišská Nová Ves
IBAN:	SK16 5600 0000 0034 0042 2003
BIC kód banky:	KOMASK2X
Osoby objednávateľa oprávnené rokovať a konať	
- vo veciach technických:	Ing. Milan Mucha, <i>vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ</i> Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Sanetrik, Ing. Ján Slobodník, <i>referenti oddelenia výstavby a dopravy MsÚ</i>

(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Názov:	Alkon SV s.r.o.
Sídlo:	Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený:	Ing. Radomír Habas, <i>konateľ spoločnosti</i>
IČO:	45261661
IČ DPH:	SK2022909218
DIČ:	2022909218
Bankové spojenie:	Tatrabanka a.s. Spišská Nová Ves
IBAN:	SK05 1100 0000 0029 2082 6584
BIC kód banky:	TATRSKBX
Osoby zhotoviteľa oprávnené rokovať a konať	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Radomír Habas, <i>konateľ spoločnosti</i>
- vo veciach technických:	Marián Olejník, <i>stavbyvedúci</i>

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 7 bodom 7.11 a čl. 14 bodom 14.2 Zmluvy o dielo č. objednávateľa 317/2021 zo dňa 29.10.2021, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „CIZS Spišská Nová Ves - stavebné práce“ (ďalej len „Zmluva“), dohodli na tomto dodatku č. 2.

ČI.2 PREDMET DODATKU

- 2.1 Predmetom tohto dodatku č. 2 je zmena časti Zmluvy, tak ako je to uvedené v ďalšej časti tohto dodatku.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle tohto dodatku dochádza k zmene ceny diela, a to z dôvodu dodatočne zistených oprávnených a nepredvídaných prác navyše, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnom ponukovom rozpočte zhotoviteľa a z dôvodu nerealizovaných prác (prác menej). Zmluvné strany sa v súlade s čl. 7 bodmi 7.9 až 7.11 Zmluvy dohodli na úprave rozsahu stavebných prác, ktoré vyplynuli zo zmeny technického riešenia a z nepredvídateľných okolností

Naviac práce vyplynuli počas realizácie diela a pozostávajú zo:

- hygienický náter v spoločných priestoroch do výšky 2m,
- odstránenie statickej poruchy atiky nad 2. NP po identifikácii trhlín v priebehu zatepfovania, odstránenie v zmysle statického návrhu podchytením atiky na 2 NP oceľovým stĺpom kotveným do základovej pätky s potrebnými zámočnickými úpravami a kotvením aj do balkónovej atiky na 1 NP
- zámena podlahovej lišty z PVC, ktorá sa odpočítava ako menej práca, za vyťahované podlahové sokle, ktoré sú z hygienického hľadiska vhodnejšie pre zdravotnícku prevádzku ako aj trvanlivejšie a menej náchylné na poškodenie
- odstránenie systémovej vady strechy, ktorá bola v minulosti realizovaná v dvoch obdobiach a dvoch rôznych skladbách. Z dôvodu správneho vyspádovania a zosúladenia výškových pomerov je nutné vykonať stavebné úpravy pre výškové zjednotenie, odstránenie pôvodnej nesúdržnej, resp. nefunkčnej hydroizolácie atík, nevhodnej ako podkladová vrstva pre novú zvislú hydroizoláciu a klampiarske konštrukcie atík. Asanácia ex. vetracích hlavíc vzduchotechniky, z dôvodu ich celkovej detrukcii, nevhodnej pre navrhované nadsvetlíky s úpravou prestupu strešnej konštrukcie.
- úprava trasovania bleskozvodu mimo existujúce spevnené plochy z dôvodu ich zachovania a ochrany
- realizácia prestupov pre rozvody rekuperácie cez železobetónový skelet stavby aby sa nenarušila statiky stavby
- úprava vonkajších plôch pred novým hlavným vstupom do objektu, doplnenie schodiskových stupňov a predĺženie rampy pre imobilných z dôvodu väčšieho výškového rozdielu schodiska voči chodníku pre peších a dosiahnutím bezpečného bezbariérového hlavného prístupu vrátane potrebnej úpravy a demontáž časti oplatenia, oprava ex. spevnenej prístupovej plochy z južnej strany
- stavebná pripravenosť pre vstupnú plošinu a rampu prebrúsením existujúcich betónových konštrukcii pre výškové zosúladenie s novonavrhovanou niveletou, demontáž pôvodných zábradlí
- upresnenie výmerov obkladov a dlažieb, doplnenie ukončovacích a prechodových lišt
- Podrobný rozsah naviac prác a nerealizovaných prác (prác menej) vo vecnom a finančnom vyjadrení je uvedený v Rozpočte, ktorý je ako príloha č.1 neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

2.3 Z dôvodu, že dochádza k zmene v rozsahu prác vyplývajúcich zo Zmluvy, a že tieto zmeny majú na cenu diela preukázateľný vplyv, sa zmluvné strany dohodli, že pôvodný text Čl. 6 bodu 6.1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

6.1 Celková cena za splnenie predmetu tejto Zmluvy je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MFSR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

Pôvodná zmluvná cena v znení dodatku č. 1 bez DPH :	493 078,29 €
Sadzba DPH a výška DPH:	DPH 20% 98 615,66 €
Zmluvná cena v znení dodatku č. 1 celkom, vrátane DPH :	591 693,95 €
<i>(slovom: Päťstodeväťdesiatjedtisíc šesťstodeväťdesiattri EUR, 95/100 centov)</i>	
Cena za práce navyiac bez DPH :	50 670,36 €
Sadzba DPH a výška DPH :	DPH 20% 10 134,07 €
Cena celkom podľa dodatku č. 2, vrátane DPH :	60 804,43 €
Cena za nerealizované práce (menej práce) bez DPH :	- 1 849,50 €
Sadzba DPH a výška DPH :	DPH 20% - 369,90 €
Cena celkom podľa dodatku č. 2, vrátane DPH :	- 2 219,40 €
Zmluvná cena v znení dodatku č. 2 bez DPH :	541 899,15 €
Sadzba DPH a výška DPH:	DPH 20% 108 379,83 €
Zmluvná cena v znení dodatku č. 2 celkom, vrátane DPH :	650 278,98 €
<i>(slovom: Šesťstopäťdesiattisíc dvestosedemdesiatosem EUR, 26/100 centov)</i>	

2.4 V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), k zmene pôvodnej Zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania dochádza z dôvodu, že potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom zmenou sa nemení charakter Zmluvy. V súlade s § 18 ods. 5 zákona o verejnom

obstarávaní, zmenou Zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej Zmluvy.

ČI.3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Pre vznik tohto dodatku sa vyžaduje dohoda o celom jeho obsahu.
- 3.2 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.3 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmeny a týmto dodatkom nedotknuté.
- 3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 3.5 Dodatok je uzatvorený v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.6 Dodatok je vyhotovený **v štyroch exemplároch, tri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.**
- 3.7 Zmluvné strany podpisom tohto dodatku vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s jeho obsahom, rozumejú mu a vyhlasujú, že dodatok nepodpisali v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.8 Prílohy dodatku, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť sú:
Príloha č. 1 – Rozpočet

V Spišskej Novej Vsi: **1 9 JAN. 2023**

V Spišskej Novej Vsi: **1 6 JAN. 2023**

Za objednávateľa:


Ing. Pavol Beca
primátor mesta

Za zhotoviteľa:


Ing. Radomír Habas
konateľ spoločnosti

onSV
01 Spišská Nová Ves
45 261 661
3K2022909218

ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: 39. Nátery stien syntetické

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Anna Bajzиковá

Dátum: 30. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	PSV	Práce a dodávky PSV				2 829,76
	783	Nátery				2 829,76
1	783824220.S	Nátery syntetické farby bielej povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	245,788	11,513	2 829,76
		Celkom				2 829,76



MESTSKÝ ÚR
odd. výstavby a dopravy
Štefánikovo námestie
SPIŠSKÁ NOVÁ

ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: 40. Statické podchytenie atiky (južná strana)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Anna Bajziková

Dátum: 19. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 961,07

1 Zemné práce 299,76

1	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,825	44,422	169,91
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	3,825	3,000	11,48
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,825	1,100	4,21
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,825	0,505	1,93
5	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,200	35,072	112,23

2 Zakladanie 281,08

6	274315414.S	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu triedy C 30/37	m3	1,088	121,979	132,71
7	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	6,400	17,865	114,34
8	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	6,400	5,317	34,03

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 380,23

9	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,675	95,074	64,17
###	971055008	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 150 mm stenovou pilou -0,01800t	m	6,000	34,000	204,00
###	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,498	8,500	12,73
###	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,498	11,000	16,48
###	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,988	0,300	2,70
###	979082111	Vnútrostav. doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,498	7,500	11,24
###	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,498	1,000	1,50
###	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,498	45,000	67,41

PSV Práce a dodávky PSV 152,66

713 Izolácie tepelné 152,66

###	713000017pc1.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov lepenej z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00936t, vyrezanie	m2	0,720	60,400	43,49
###	713000017pc2.S	Doplnenie tepelnej izolácie stropov lepenej z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm a dosietkovanie	m2	0,720	151,623	109,17

M Práce a dodávky M

43-M Montáž oceľových



MESTSKÝ ÚRAD
odd. výstavby a
Štefanikovo n.
SPIŠSKÁ NO

069,56

al'

Zimný

IC D

Nová V.
661
12290921

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###	430731003	Montáž ocefovej konštrukcie -rámy do búraných otvorov	kg	330,000	1,210	399,30
##	13330000.2-PC	Dodávka materiálu - ocefový stĺp s platňami	kpl	1,000	4 768,002	4 768,00
##	13330000.1-PC	Dodávka materiálu - spojovací materiál	kpl	1,000	835,500	835,50
###	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	60,695	1,100	66,76

Celkom

7 183,29



MESTSKÝ ÚR
 odd. výstavby
 Štefanov
 SPIŠSK

ALHO

Zimná 6°

IČ OZP

ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: 41 Lepenie soklov prípočet vyťahované, odpočet

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Anna Bajžíková

Dátum: 20. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 1 017,91

776 Podlahy povlakové 1 017,91

1	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	-262,140	2,343	-614,19
2	345750066400	Lišta podlahová z PVC - imitácia dub tmavý 35x25 mm,	m	-267,383	4,620	-1 235,31
3	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vyťahnutím	m	286,300	8,068	2 309,87
4	284110002500	Podlaha PVC homogénna antistatická hrúbka 2 mm,	m2	25,194	21,989	553,99
5	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,144	0,350	3,55

Celkom 1 017,91



MESTSKÝ ÚP
odd. výstavby
Štefánikova
SPIŠSKA

auk
Zim
LG

3
J0218

ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: 42 Odstránenie systémovej vady strechy a doplňujúce práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Anna Bajžíková

Dátum: 18. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
PSV Práce a dodávky PSV						13 388,02
712 Izolácie striech, povlakové krytiny						13 388,02
1	1a	Hydroizolácia zvislej plochy a nábehov asfaltovými pásmi	bm	3,260	13,870	45,22
2	1b	Asfaltové pásy Bauder PYE G 200 S4	m2	2,000	13,177	26,35
3	2a	Montáž tepelnej izolácie atík zvislo a vodorovne	bm	3,260	11,020	35,93
4	2c	Dosky z EPS 100 S, hr. 50 mm	m2	5,500	10,707	58,89
5	2d	Lepiaca a výplňová pena	ks	1,000	16,519	16,52
6	3a	Montáž OSB dosiek atík	bm	33,660	15,200	511,63
7	3b	OSB doska, hr. 18 mm, 2.500*1.250 mm	tab	8,000	89,585	716,68
8	3c	Kotvy dl. 160 mm do muríva atíky, 5 ks / bm	ks	170,000	2,141	363,97
9	3d	Lepiaca a výplňová pena	ks	3,000	16,519	49,56
###	4a	Montáž geotextílie zvislo	m2	3,590	1,235	4,43
##	4b	Geotextília Bauder WB 300	m2	10,000	2,535	25,35
###	5a	Montáž segmentov z pofóliovaného plechu	bm	37,190	10,450	388,64
##	5b	Pofóliovaný plech - Bauder PVC FB 12	m2	5,000	44,553	222,77
##	5c	Kotvy na ukotvenie segmentov	ks	150,000	1,486	222,90
###	6a	Opracovanie prestupov	ks	1,000	37,905	37,91
##	6b	Chrtič TOPWET TWC 110 PVC	ks	1,000	141,326	141,33
###	7a	Hydroizolácia zvislej plochy a nábehov	bm	6,520	15,200	99,10
##	7b	PVC fólia hr. 2,0 mm, Bauder Thermofol U20	m2	5,000	23,883	119,42
##	7c	Detailová fólia - Bauder THERMOFOL D18	m2	1,000	25,390	25,39
###	8a	Kotlík zberný z LPL plechu	ks	1,000	183,540	183,54
###	8b	Zvodová rúra, Ø 100 mm, LPL plech	bm	3,000	41,411	124,23
###	8c	Oplechovanie atíky z LPL plechu, r.š 700 mm	bm	30,400	66,863	2 032,64
###	8d	Podokvapový plech z LPL plechu, r.š 200 mm	bm	2,400	46,466	111,52
###	9	Odstránenie systémovej vady strechy, výškové zjednotenie	kpl	1,000	1 312,783	1 312,78
##	10	Prechodový plech asfalt/PVC fólia, PZ plech hr. 0,8 mm, r.š. 330 mm	bm	10,000	78,191	781,91
###	11a	Kotvenie prechodového plechu do nosného podkladu	bm	10,000	2,375	23,75
##	11b	Kotvy EJOT, 2,5 ks / 1 bm	ks	25,000	2,797	69,93
###	12a	Penetrácia podkladu	bm	10,000	2,850	28,50
##	12b	Penetračný náter Bauder Burkolit PLUS	kg	2,000	6,359	12,72
###	13a	Hydroizolácia vodorovnej plochy asfaltovými pásmi - 2x	bm	20,000	13,870	277,40
##	13b	Asfaltové pásy Bauder PYE G 200 S4	m2	23,000	13,177	303,07
###	14a	Montáž segmentov z pofóliovaného plechu	bm	10,000	10,450	104,50
##	14b	Pofóliovaný plech - Bauder PVC FB 12	m2	2,000	44,553	89,11
##	14c	Kotvy na ukotvenie segmentov	ks	40,000	1,486	59,44
###	15a	Opracovanie prestupov	ks	6,000	37,905	227,43
##	15b	Strešný kominok Topwet TWOP 110PVC	ks	6,000	97,584	585,50
###	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	130,234	2,800	364,66
###	16a	Osadenie prestupových tvaroviek, dotepenie a hydroizolácia detailu pre vetranie	ks	1,00	665,000	665,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###	9987122pc	Stavebná mechanizácia - žeriav, plošina	hod	24,000	121,600	2 918,40

Celkom

13 388,02



MESTSKÝ ÚRAD
 odd. výstavby a úr.
 Štefanikova
 SPIŠSKÁ

ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: 43., Bleskozvod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Anna Bajžíková

Dátum: 24. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Bleskozvod a uzemnenie

945,51

1	35010254	HR-GULATINA 8, AlMgSi, 1KG=7,4M	kg	4,300	14,474	62,24
2	210220001	UZEM. NA POVRCHU FEZN DO 120 M	m	32,000	5,549	177,57
3	35010065	HR-SVORKA SO	ks	4,000	1,306	5,22
4	210220302	SVORKY HROMOZV.NAD 2 SKRUTKY(S	ks	4,000	3,781	15,12
5	35010072	HR-SVORKA SS	ks	48,000	0,615	29,52
6	210220301	SVORKY HROMOZVODOVÉ DO 2 SKRUT	ks	48,000	3,583	171,98
7	35010064	HR-SVORKA SK	ks	4,000	0,906	3,62
8	210220302	SVORKY HROMOZV.NAD 2 SKRUTKY(S	ks	4,000	3,781	15,12
9	35010049	HR-PODPERA PV 21	ks	30,000	3,441	103,23
##	35010284	HR-NADSTAVEC K PV21 č.1313114	ks	30,000	4,305	129,15
###	210051107	PODPERA	ks	30,000	5,208	156,24
##	PM	Podružný materiál	ks	1,000	42,000	42,00
###	PPV	PPV	%	5,000	6,900	34,50

Celkom

945,51



MESTSKÝ ÚRAD
odd. výstavby
Štefánikovej
SPIŠSKÁ N
-1

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: ZL 44 Jadrové vrtanie pre vetranie a ostatné profesie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Anna Bajžíková

Dátum: 4. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	Pol3	Potrubie UNIFLEXPlus+ 90mm, 50m dĺžka	ks	1,000	279,279	279,28

HSV Práce a dodávky HSV 3 104,42

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 104,42

2	97105601pc1	Jadrové vrtý konštrukcií - železobetónových -0,00061t	ks	22,000	137,265	3 019,83
		"priemer 200 mm- hĺbka 33 cm"6		6,000		
		"priemer 200 mm- hĺbka 43 cm"6		6,000		
		"priemer 200 mm- hĺbka 15 cm"3		3,000		
		"priemer 82 mm- hĺbka 12 cm"4		4,000		
		"priemer 62 mm- hĺbka 33 cm"3		3,000		
		Súčet		22,000		
3	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,100	8,500	9,35
4	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,100	11,000	12,10
		1,1		1,100		
5	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,300	0,300	4,29
		1,1*13		14,300		
6	979082111	Vnútrostav. doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,100	7,500	8,25
7	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,100	1,000	1,10
8	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,100	45,000	49,50

Celkom 3 383,70



MESTSKÝ ÚRAD
odd. výstavby
Štefán
SPIŠSK.

€
Zin
261 661
IC SK2022909218

ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: ZL46 Spevnené plochy vstup a oprava vonk. plôch

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Anna Bajžíková

Dátum: 9. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 11 285,50

1 Zemné práce 383,95

1	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	9,517	27,896	265,49
2	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek za lepivosť horniny 4	m3	9,757	2,194	21,41
3	130301001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	0,240	71,089	17,06
4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	9,757	1,100	10,73
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,757	0,505	4,93
6	181301103	Rozprestretie omice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	29,240	2,200	64,33

2 Zakladanie 498,29

7	274315413.S	Podbetónovanie schodov z betónu vodostavebného triedy C 25/30	m3	3,651	126,642	462,37
8	274315413pc.S	Betonáž st'pikov	m3	0,240	149,668	35,92

4 Vodorovné konštrukcie 752,28

9	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	71,920	10,460	752,28
---	-------------	--	----	--------	--------	--------

5 Komunikácie 3 745,37

###	564861111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	36,180	9,289	336,08
###	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	36,180	18,307	662,35
###	592460009300.S	Dlažba betónová, farba granit	m2	36,904	20,992	774,69
###	596911142.Spc1	Montáž vonkajších schodov z blokov	ks	12,000	21,123	253,48
##	592460009300.Sp c1	Betonové bloky 100/35/15	ks	12,000	143,231	1 718,77

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 409,88

###	917762112.S	Osadenie chodníka obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	22,800	13,982	318,79
##	592170003500.S	Obrubník rovný, 1xšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	24,950	7,700	192,12
###	965042141.S	Búranie mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	15,019	124,435	1 868,89
###	965042pc1.S	Demontáž brány	ks	1,000	62,833	62,83
###	965042pc2.S	Demontáž , vyrezanie stĺpikov	ks	5,000	24,167	120,84
###	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m2	15,800	49,863	787,84

MEST
odd. výs
Štefánik
SPIŠSK

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	30,096	11,000	331,06
###	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	391,248	0,300	117,37
###	979082111	Vnútrostav. doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	30,096	7,500	225,72
###	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	30,096	1,000	30,10
###	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	30,096	45,000	1 354,32

99 Presun hmôt HSV 495,73

###	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	49,573	10,000	495,73
-----	-----------	---	---	--------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 2 370,76

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 446,26

###	725413121.S pc	Montáž žľabu pred plošinu	ks	1,000	261,800	261,80
##	552240023pc	Žľab BGU 2m s roštom	ks	1,000	943,200	943,20
###	767911130.S	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	8,000	3,315	26,52
##	3132900018pc	Pletivo poplastované	m	8,000	16,380	131,04
###	767916560.S	Osadenie stĺpika ocefového plotového výšky nad 2 m na ocefovú platňu	ks	3,000	11,998	35,99
##	c	Stĺpik PVC	ks	3,000	10,655	31,97
###	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,305	1,100	15,74

773 Podlahy z liateho teraca 924,50

###	773511360.Spc	Podlahy z prírodného terazza	m2	15,800	29,631	468,17
##	592470000300.S	Dlaždica terazzová , rozmer 300x300, farebná	m2	18,960	24,068	456,33

Celkom 13 656,26



MESTSKÝ
odd. v.
Št.
SPIŠ

al

Zimná

IC BPH: SK2022009218

ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Objekt: Zmenové listy

Časť: ZL 47 Stavebná pripravenosť pre plošinu a rampu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Anna Bajzиковá

Dátum: 9. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 233,09

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 233,09

1	963015111pc	Demoláže pôvodných zábradlí	m	18,000	29,000	522,00
2	96301511pc	Stav. pripravenosť, výškové úpravy,prebrusenie schodiskových stupňov pre dosiahnutie rovinatosti	m2	16,800	43,818	736,14
3	9630151pc	Stav. pripravenosť, výškové úpravy,prebrusenie vstupnej plošiny	m2	23,276	40,770	948,96
4	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,380	11,000	4,18
5	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,940	0,300	1,48
6	979082111	Vnútrostav. doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,380	7,500	2,85
7	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,380	1,000	0,38
8	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,380	45,000	17,10

Celkom 2 233,09



od
St
SPI

ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA
 Objekt: Zmenové listy
 Časť: 48 Keramické obklady, dlažby a lišty

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o.
 Miesto:

Spracoval: Ing. Anna Bajzиковá
 Dátum: 10. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 4 183,32


771 Podlahy z dlaždíc 858,80

1	771541215	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	28,700	15,000	430,50
2	597740001900	Dlaždica keramické 295x295x8 mm,	m2	33,005	12,000	396,06
3	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,266	3,900	32,24

781 Obklady 3 324,52

4	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	44,800	14,000	627,20
5	597640000400	Obkladačky keramické glazované hladké	m2	51,520	12,000	618,24
6	781797101.Sa	Montáž a osadenie lišt	bm	194,500	6,124	1 191,12
7	2456100010pc.S	Úkončovaci profil plast/2500mm	ks	68,000	10,075	685,10
8	2456100010pc1.S	Úkončovaci profil protišmyk/2500mm	ks	5,000	11,223	56,12
9	2456100010pc2.S	Prechodová podlahová lišta	m	12,000	6,264	75,17
###	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	32,530	2,200	71,57

Celkom 4 183,32



MESTO
od
Šte
SPIŠ

al
Zin
IC