

Zmluva o dielo

uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác - postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl.I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Mesto Trstená
Sídlo: Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
Zastúpené: PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, primátorka
IČO: 00 314 897
DIČ: 2020571806
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: SK47 0200 0000 0000 1862 5332
Č.tel./fax: +421 43 5310101, 0910 906489

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: STAVPOČ s.r.o.
Sídlo: Vojenské 812, 029 01 Námestovo
V zastúpení: Ing. František Jendroľ, konateľ
Ing. Dominik Jendroľ, konateľ
IČO: 44 033 087
IČ DPH: SK2022568449
DIČ: 2022568449
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2411542559/0200
IBAN: SK86 0200 0000 0024 1154 2559
Zástupca vo veciach technických: Peter Štepunek
Tel, fax: 043/552 45 00

Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20310/L

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo: „**Odstránenie havarijného stavu vykurovacej sústavy v Elokovanom pracovisku Západ 1146 ako súčasť ZŠ P. O. Hviezdoslava Trstená**“

a) podľa oceneného súpisu prác a dodávok (rozpočtu), odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č.1

b) podmienok vo výzve na predkladanie ponúk z procesu verejného obstarávania a informácií získaných obhliadkou miesta realizácie diela.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.

4. Cena za zhotovenie diela podľa cenovej ponuky:

Cena diela bez DPH:	75 375,22 EUR
DPH:	15 075,04 EUR
Cena celkom s DPH:	90 450,26 EUR

5. Cena za Dielo bude zhotoviteľovi vyúčtovaná faktúrou až po prevzatí predmetu zákazky formou preberacieho protokolu podľa skutočne vykonaných prác.

Faktúra budú obsahovať :

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, príp. IČ DPH (ak relevantné)
- číslo faktúry
- číslo zmluvy
- dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
- fakturovanú sumu
- označenie Diela
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- v prílohe faktúry bude zisťovací protokol stavby so súpisom účtovaných – vykonaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom fakturácie

6.V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa lehota splatnosti faktúry úmerne predĺži o dobu doplnenia.

Zhotoviteľ vystaví faktúru spolu so súpisom vykonaných prác a dodávok, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom.

7. Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi .

8. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

III.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy s termínom ukončenia do 40 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.
2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a spolupracuje s objednávateľom.

IV.

Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska.
2. Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko a odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
3. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.

V.

Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy v súlade s čl.II tejto zmluvy.
2. Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.

**VI.
Záručná doba**

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov; na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku). Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených závad diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela).
2. Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.
3. Chyby zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v čo najkratšej lehote. Lehota odstránenia chýb bude upresnená v zápise o reklamacii.
4. Nástup zhotoviteľa na odstránenie reklamovaných chýb je do 24 hodín od jeho písomného nahlásenia objednávateľom.

**VII.
Sankcie**

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia Diela, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý deň omeškania až do jeho prevzatia.
2. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 €, za každý aj začatý deň omeškania.
3. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

**VIII.
Záverečné ustanovenia**

1. Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží 1 (jeden) exemplár.
3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
4. Neoddeliteľnou prílohou č.1 zmluvy je podrobný položkový rozpočet odsúhlasený objednávateľom.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na web stránke objednávateľa .

Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme

V Trstenej 27.01.2023

V Námestove 27.01.2023

PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, primátorka

Ing. František Jendroľ, konateľ

.....

.....

objednávateľ

Ing. Dominik Jendroľ, konateľ

.....

zhotoviteľ

Krycí list stavby

Stavba Odstránenie havarijného stavu vykurovacej sústavy v Elokovanom pacovisku Západ 1146 ako súčasť ZŠ P.O. Hviezdoslava Trstená

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2022-140

Spracoval:

Dňa

24.1.2023

Odberateľ: Mesto Trstená

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Kováč Rastislav

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.

IČO:

44033087

DIČ:

2022568449

A	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV	3852,4	0	3852,4	7	Ostatné náklady stavby	0
2	PSV	38 438,42	23 756,13	62 194,55			
3	MONT	3 556,64	5 771,63	9 328,27	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00			
6	Spolu			75 375,22	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska		0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00		17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00		18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	75 375,22	
				22	DPH 20% z	75 375,22	15 075,04
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		90 450,26
				F			

Odberateľ

Dodávateľ

STAVPOČ s.r.o.
 Vojské 812,029 01 Námestovo
 Pošta: 029 41 KLIN
 IČO: 44 033 087 IČ DPH:SK212022568449

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Odstránenie havarijného stavu vykurovacej sústavy v Elokovanom pacovisku Západ 1146 ako súčasť ZŠ P.O. Hviezdoslava Trstená


Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čín.	é náklady :	Cena
SO01 - Pavilón A	20 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20 531,25
SO02 - Pavilón B	20 092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20 092,72
SO03 - Pavilón C	25 422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25 422,98
Rozpočet - MaR (Exist. KOST)	9 328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328,27
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 375,22
DPH 20% z	75 375,22					15 075,04
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						90 450,26

STAVPOČ s.r.o.
Vojenské 812,029 01 Námestovo
Pošta: 029 41 KLIN
IČO: 44 033 087 IČ DPH: SK7 2668449

8

Krycí list stavby

Stavba Odstránenie havarijného stavu vykurovacej sústavy v Elokovanom pacovisku Západ 1146 ako súčasť ZŠ P.O. Hviezdoslava Trstená																																																																																																																																													
					Miesto:																																																																																																																																								
					Ks:																																																																																																																																								
Zákazka:	Spracoval:			Dňa	24.1.2023																																																																																																																																								
Odberateľ: Trstená																																																																																																																																													
IČO:			DIČ:																																																																																																																																										
Projektant: Ing. Rastislav Kováč																																																																																																																																													
IČO:			DIČ:																																																																																																																																										
Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.																																																																																																																																													
IČO: 44033087			DIČ: 2022568449																																																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 10%;">ZRN</th> <th style="width: 15%;">Montáž</th> <th style="width: 15%;">Materiál</th> <th style="width: 15%;">ZRN spolu</th> <th style="width: 5%;">B</th> <th style="width: 40%;">Ďalšie náklady</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td style="text-align: right;">1 296,10</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1 296,10</td> <td>6</td> <td>Ostatné náklady</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td style="text-align: right;">11 729,06</td> <td style="text-align: right;">7 506,09</td> <td style="text-align: right;">19 235,15</td> <td>7</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>8</td> <td>HZS</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>VRN</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">20 531,25</td> <td>10</td> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">C VRN</td> <td colspan="3">D VRN</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td colspan="3">Zariadenie staveniska</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>16</td> <td>Sťažené podmienky dopravy</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td colspan="3">Sťažené výrobné podmienky</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>17</td> <td>Horské oblasti</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td colspan="3">Prevádzkové vplyvy</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>18</td> <td>Mimostavenisková doprava</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td colspan="3"></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td colspan="3"></td> <td></td> <td>20</td> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Projektant,rozpočtár</td> <td colspan="3">E Celkové náklady</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td colspan="3">Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td style="text-align: right;">20 531,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td colspan="3">DPH 20% z</td> <td style="text-align: right;">20 531,25</td> <td style="text-align: right;">4 106,25</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td colspan="3">DPH 0% z</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td colspan="3">Spolu v EUR</td> <td></td> <td style="text-align: right;">24 637,50</td> </tr> <tr> <td colspan="5">F</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>						A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		1	HSV	1 296,10	0,00	1 296,10	6	Ostatné náklady	0,00	2	PSV	11 729,06	7 506,09	19 235,15	7	Kompletačná činnosť	0,00	3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00	4	VRN	0,00	0,00	0,00	9			5	Spolu			20 531,25	10	Spolu	0,00	C VRN					D VRN			11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00	12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00	13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00	14					19			15					20	Spolu	0,00	Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady			21	Súčet riadkov 5,10,15,20			20 531,25		22	DPH 20% z			20 531,25	4 106,25	23	DPH 0% z			0,00	0,00	24	Spolu v EUR				24 637,50	F							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady																																																																																																																																							
1	HSV	1 296,10	0,00	1 296,10	6	Ostatné náklady	0,00																																																																																																																																						
2	PSV	11 729,06	7 506,09	19 235,15	7	Kompletačná činnosť	0,00																																																																																																																																						
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00																																																																																																																																						
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9																																																																																																																																								
5	Spolu			20 531,25	10	Spolu	0,00																																																																																																																																						
C VRN					D VRN																																																																																																																																								
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00																																																																																																																																						
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00																																																																																																																																						
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00																																																																																																																																						
14					19																																																																																																																																								
15					20	Spolu	0,00																																																																																																																																						
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady																																																																																																																																								
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			20 531,25																																																																																																																																				
					22	DPH 20% z			20 531,25	4 106,25																																																																																																																																			
					23	DPH 0% z			0,00	0,00																																																																																																																																			
					24	Spolu v EUR				24 637,50																																																																																																																																			
F																																																																																																																																													
Odberateľ			Dodávateľ																																																																																																																																										
<p style="margin: 0;">STAVPOČ s.r.o. Vojenské 812,029 01 Námestovo Pošta: 029 41 Kľ IČO: 44 033 087 IČ DIČ: 2022568449</p> 																																																																																																																																													

8

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Odstránenie havarijného stavu vykurovacej sústavy v Elokovanom pavilóne Západ 1146 ako súčasť ZŠ P.O. Hviezdoslava Trstená

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO01 - Pavilón A	20 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20 531,25
Celkom bez DPH	20 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20 531,25
DPH 20% z	20 531,25					4 106,25
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						24 637,50

4

Odberteľ: Trstená
 Spracovali:
 Projektant: Ing. Rastislav Kováč
 Ks:
 Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.
 Dátum: 24.1.2023
 Zákazka Odstránenie havarijného stavu vykurovacej sústavy v Elokovanom pácovisku Západ 1146 ako súčasť ZŠ P.O. Hviezdoslava Trstená
 Objekt SO01 - Pavilón A

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
14/C 1	310236241	Zamurovanie otvoru do 0,09 m ² pálenými tehľami v nadzákladovom murive hrúbky do 300 mm pre vedenie potrubia cez priečky	ks	13,000	10,20	0,00	132,60	0,000	0	
R/R 0	Info cena	Vyspravenie stien po demontáži potrubných prípojk a strmeňov pre uchytienie existujúcich vykurovacích teles a strmeňov pre uchytienie potrubia plocha 0,0255 m ² , hĺbka 100 mm (domúranie, omietka maľba)	ks	10,000	11,80	0,00	118,00		0	
R/R 0	Info cena	Vyspravenie podlahy a stropu po demontáži potrubí a po vedení potrubia cez strop do 0,09 m ² hrúbky do 300 mm (domúranie, omietka maľba)	ks	22,000	17,10	0,00	376,20		0	
14/C 1	Info cena	Stavebná PUR pena	ks	5,000	10,00	0,00	50,00	0,000	0	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE CELKOM			676,80	0,00	676,80		0,000	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	971033341	Vybúranie otvoru v tehlovom murive s veľkosťou plochy do 0,09 m ² hrúbky do 300 mm	ks	13,000	5,30	0,00	68,90		0	0,000
R/R 0	Info cena	Vybúranie otvorov v podlahe železobetónových plochy do 0,09 m ² hrúbky do 120 mm pre odstránenie potrubia vedeného z podlahy	ks	14,000	31,30	0,00	438,20		0	
13/B 1	971033231	Vybúranie steny v tehlovom murive s plochou do 0,0225 m ² hrúbky do 150 mm pre odstránenie prípojky vedenej zo steny a strmeňov uchytienia pre exist. vykurovacie telesa	ks	10,000	2,10	0,00	21,00		0	0,000
13/B 1	972054241	Vybúranie otvorov v stropoch a klenbách železobetónových plochy do 0,09 m ² hrúbky nad 120 mm pre vedenie stúpačiek na 2.NP	ks	8,000	11,40	0,00	91,20		0	0,000
	9	OSTATNÉ PRÁCE CELKOM			619,30	0,00	619,30		0,000	0
		Práce HSV			1 296,10	0,00	1 296,10		0,000	0

8

Cenník	Kód položky	Název	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV								
	713	TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBÍ								
713/B 1	713400843	Odstranenie tepelnej izolácie potrubia z vláknitých materiálov s AL fóliou v strojovni	m2	12,000	4,45	0,00	53,40		0	0,000
713/A 4	713482121	Montáž trubice z PE s hrúbkou steny do 20 mm, D vnútorné do 38 mm	m	158,000	1,73	0,00	273,34	0,000	0	
R/R 0	Info cena	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 20 mm./priemer 18 mm s AL fóliou pre potrubie 18x1,2 mm	m	78,000		4,90	382,20		0	
R/R 0	Info cena	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 20 mm./priemer 22 mm s AL fóliou pre potrubie 22x1,5 mm	m	48,000		5,30	254,40		0	
R/R 0	Info cena	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 20 mm./priemer 28 mm s AL fóliou pre potrubie 28x1,5 mm	m	18,000		5,50	99,00		0	
R/R 0	Info cena	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 20 mm./priemer 35 mm s AL fóliou pre potrubie 35x1,5 mm	m	14,000		6,00	84,00		0	
713/A 4	713482152	Montáž trubice z EPDM s hrúbkou steny 38-50 mm, D vnútorné 42-73 mm	m	24,000	2,30	0,00	55,20	0,000	0	
R/R 0	Info cena	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 20 mm./priemer 42 mm s AL fóliou pre potrubie 42x1,5 mm	m	7,000		6,46	45,22		0	
R/R 0	Info cena	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 40 mm./priemer 42 mm s AL fóliou pre potrubie 42x1,5 mm v strojovni	m	6,000		9,07	54,42		0	
R/R 0	Info cena	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 50 mm./priemer 60 mm s AL fóliou pre potrubie DN50	m	8,000		13,10	104,80		0	
R/R 0	Info cena	Montáž plochej izolácie na združený rozdeľovač a zberač	m2	5,000	7,70	0,00	38,50		0	
R/R 0	Info cena	Plochá izolácia z minerálnej vlny s AL fóliou, hrúbka 80 mm	m2	5,000		21,39	106,95		0	
	713	TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBÍ CELKOM			420,44	1 130,99	1 551,43		0,000	0
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
731/B 2	732110812	Demontáž rozdeľovačov a zberačov do DN 200	m	4,000	7,80	0,00	31,20		0	0,000
731/B 2	732282820	Rozrezanie podperných konštrukcií rozdeľovača a zberača	sub	1,000	26,20	0,00	26,20	0,000	0	0,000
731/B 2	732890801	Vnútrostavenskú premiestnenie vypúšťaných hmôt zo strojovni vodorovne 100 m z objektovej výšky do 6m	t	0,200	89,40	0,00	17,88		0	
731/A 2	Info cena	Montáž združeného rozdeľovača a zberača M150	ks	1,000	230,00	0,00	230,00	0,000	0	
R/R 0	Info cena	Združený rozdeľovač a zberač, M150, cenová ponuka RACEN č. 280-21-1	ks	1,000		2 280,90	2 280,90		0	
731/A 2	732429111	Montáž čerpadiel obehových špirálových DN 25	sub	1,000	51,70	0,00	51,70	0,000	0	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/R 0	Info cena	Elektronické obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-60, 1x230 V, M= 2 158 lít/h, H= 3,5 m, Pmax=85W	ks	1,000		1 187,95	1 187,95		0	
R/R 0	Info cena	Montáž merača tepla	ks	1,000	40,20	0,00	40,20		0	
R/R 0	Info cena	Ultrazvukový merač tepla KAMSTRUP typ MULTICAL 402, Qp3,5 m3/h, DN25, stavebná dĺžka l=260, dodávka vrátane: ,teplomer na telese prietokomera - 1ks ,teplomér ,šróbenie na vstupe do merača tepla - 1ks	ks	1,000		841,70	841,70		0	
731/A 2	998732202	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	%	4 300,980	0,0169	0,0000	72,6900		0	
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE CELKOM			469,87	4 310,55	4 780,42		0,000	0
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
R/R 0	Info cena	Demontáž uchytenia potrubia - konzol a objímok	ks	60,000	1,15	0,00	69,00		0	
731/B 3	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15	m	45,000	1,30	0,00	58,50	0,000	0	0,000
731/B 3	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 32	m	100,000	1,38	0,00	138,00	0,000	0	0,000
731/B 3	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 50	m	10,000	2,80	0,00	28,00	0,000	0	0,000
731/B 3	733890801	Vnútrostavenskú premiesnenie vybraných hmôt potrubia vodorovne 100m z objektov výšky do 6m	t	0,700	62,70	0,00	43,89		0	
R/R 0	Info cena	Potrubie ocelové lisované z uhlíkovej ocele 18x1,2	m	200,000	12,10	0,00	2 420,00		0	
R/R 0	Info cena	Potrubie ocelové lisované z uhlíkovej ocele 22x1,5	m	50,000	14,80	0,00	740,00		0	
R/R 0	Info cena	Potrubie ocelové lisované z uhlíkovej ocele 28x1,5	m	16,000	16,10	0,00	257,60		0	
R/R 0	Info cena	Potrubie ocelové lisované z uhlíkovej ocele 35x1,5	m	11,000	23,03	0,00	253,33		0	
R/R 0	Info cena	Potrubie ocelové lisované z uhlíkovej ocele 42x1,5	m	14,000	31,80	0,00	445,20		0	
731/A 3	733111108	Potrubie z rúrok závitových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	8,000	45,10	0,00	360,80	0,000	0	
731/A 3	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 40	m	291,000	0,53	0,00	154,23		0	
731/A 3	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do D 89/5	m	8,000	0,60	0,00	4,80		0	
731/A 3	998733201	Presun hmôt pre potrubie ÚK v objektoch výšky do 6 m	%	4 612,550	0,0208	0,0000	95,9400		0	

8

Cenník	Kód položky	Název	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA CELKOM			5 069,29					
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
731/B 4	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	ks	27,000	4,60	0,00	124,20	0,000	0	0,000
731/B 4	734100811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	ks	8,000	11,60	0,00	92,80	0,000	0	0,000
731/B 4	734100812	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	ks	2,000	15,80	0,00	31,60	0,000	0	0,000
731/B 4	734200823	Demontáž regulačnej armatúry s dvoma závitmi do G 6/4"	ks	4,000	8,69	0,00	34,76	0,000	0	0,000
731/B 4	734190814	Rozpojenie prírubového spoja do DN 50	ks	16,000	4,00	0,00	64,00	0,000	0	
731/B 4	734190818	Rozpojenie prírubového spoja do DN 100	ks	4,000	5,60	0,00	22,40	0,000	0	
731/B 4	734890801	Vnútrostavenskovo premiestnenie vybraných hmôt armatúr vodorovne 100 m výšky do 6 m	t	0,200	48,80	0,00	9,76	0,000	0	
731/A 4	734209101	Montáž závitových armatúr s 1 závitom do G 1/2	ks	4,000	1,45	0,00	5,80	0,000	0	
731/A 4	734291113	Kohúty piniace a vypúšťacie G 1/2	ks	4,000	0,00	8,60	34,40	0,000	0	
731/A 4	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	3,34	0,00	6,68	0,000	0	
S/S50	551152061602	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" so spätnou klapkou	ks	2,000	0,00	11,30	22,60		0	
731/A 4	734209112	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi do G 1/2	ks	49,000	4,40	0,00	215,60	0,000	0	
S/S50	551054030102	HERZ Ventil TS-90 DN 15 lermotalický priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	24,000	0,00	20,20	484,80		0	
S/S50	551054033102	HERZ Ventil do spaličky RL-5 DN 15 priamy s prednastavením s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	24,000	0,00	17,10	410,40		0	
R/R 0	Info cena	Prepúšťací ventil HERZ, DN15,	ks	1,000	33,50	0,00	33,50		0	
731/A 4	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	ks	2,000	6,00	0,00	12,00	0,000	0	
P/P 1	551200100233	IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA 1"FF, páčka	ks	1,000	0,00	10,50	10,50		0	
S/S50	551200100653	IVAR Spätný ventil EURA SPRINT 1"FF, Kv 10,40	ks	1,000	0,00	10,05	10,05		0	

8

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
731/A 4	734209117	Montáž armatúry s dvoma závitmi G 6/4"	ks	5,000	9,05	0,00	45,25	0,000	0	0
S/S50	551200100235	IVAR Gulový uzáver voda PERFECTA 6/4"FF, páčka	ks	3,000	0,00	39,20	117,60		0	0
S/S20	319200100577	IVAR Filter závitový 6/4"FF, 500 µm, Kv 24,50	ks	1,000	0,00	33,40	33,40		0	0
S/S50	551200100655	IVAR Spätový ventil ELURA SPRINT 6/4"FF, Kv 25,26	ks	1,000	0,00	35,40	35,40		0	0
731/A 4	734209118	Montáž armatúry s dvoma závitmi G 2"	ks	2,000	10,86	0,00	21,72	0,000	0	0
S/S50	551200100236	IVAR Gulový uzáver voda PERFECTA 2"FF, páčka	ks	2,000	0,00	45,80	91,60		0	0
731/A 4	734209126	Montáž armatúry s tromi závitmi G 5/4"	ks	1,000	8,90	0,00	8,90	0,000	0	0
S/S50	551200060176	IVAR Zmiešavací ventil 3-cestný 5/4", Kv 12, 10 Nm	ks	1,000	0,00	82,90	82,90		0	0
S/S40	405200060223	IVAR Servopohon k zmiešavacím ventilom MIX a KS IVAR 230 V, 10 Nm	ks	1,000	0,00	132,00	132,00		0	0
731/A 4	734223020	Montáž ventilu závitového regulačného stúpačkového G 1"	ks	1,000	8,40	0,00	8,40	0,000	0	0
S/S50	551054091003	HERZ Ventil STRÖMAX DN 25 šikmý vyvažovací, s 2-ma vrtmi pre osadenie vypúšťacích ventíľčekov, hrdlo x hrdlo, kvs = 6,5	ks	1,000	0,00	71,40	71,40		0	0
731/A 4	734223040	Montáž ventilu závitového regulačného stúpačkového G 6/4"	ks	1,000	10,49	0,00	10,49	0,000	0	0
S/S50	551054091005	HERZ Ventil STRÖMAX DN 40 šikmý vyvažovací, s 2-ma vrtmi pre osadenie vypúšťacích ventíľčekov, hrdlo x hrdlo, kvs = 18,5	ks	1,000	0,00	83,50	83,50		0	0
731/A 4	734424140	Montáž tlakomera radiálneho priemer 63 mm	ks	3,000	16,45	0,00	49,35	0,000	0	0
731/A 4	734422110	Tlakomery diferenčné 03360 priemeru 60	ks	1,000	183,20	0,00	183,20	0,000	0	0
731/A 4	734421150	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 53312 priemeru 100	ks	2,000	40,15	0,00	80,30	0,000	0	0
731/A 4	734412130	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 63 mm dĺžka 100 mm	ks	4,000	6,27	0,00	25,08	0,000	0	0
731/A 4	734411141	Teplomery dvojkovové DTR s pevnou stonkou 60 mm	ks	4,000	20,08	0,00	80,32	0,000	0	0
731/A 4	998734201	Presun hmôt pre armatúry ÚK v objektoch výšky do 6 m	%	2 786,660	0,0039	0,0000	10,8700		0	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY CELKOM			1 176,98	1 620,55	2 797,53		0,000	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								

Cenník	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
731/B 5	735111810	Demontáž vykurovacích telies litinových článkových do odpadu	m2	6,000	1,83	0,00	10,98		0	0,000
731/B 5	735291800	Demontáž konzol, držiakov vykurovacích telies do odpadu	ks	10,000	0,69	0,00	6,90	0,000	0	
731/B 5	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies vodorodne 100m z objektov výšky do 12m	t	0,100	32,10	0,00	3,21		0	
R/R 0	Info cena	Demontáž existujúcich vykurovacích telies litinových článkových pre opätovnú montáž po nátere	m2	114,000	2,99	0,00	340,86		0	
R/R 0	Info cena	Mechanické očistenie existujúcich vykurovacích telies litinových článkových pred náterom	m2	114,000	1,55	0,00	176,70		0	
R/R 0	Info cena	Opätovná montáž existujúcich vykurovacích telies litinových článkových po nátere	m2	114,000	2,99	0,00	340,86		0	
P/P 1	551054010401	HERZ Hlavica termostatická "Design" "Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C	ks	24,000	0,00	18,50	444,00		0	
731/C 5	Info cena	Ostatné opravy vykurovacieho telesa - preplach existujúcich vykurovacích telies litinových vodou a nasledne vhodným chemickým prípravkom	m2	114,000	3,02	0,00	344,28		0	
731/C 5	735000911	Výregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovládaním	ks	27,000	3,30	0,00	89,10		0	
R/R 0	Info cena	Napustenie a odvzdušnenie vykurovacieho systému radiátorového vykurovania	Nh	16,000	13,80	0,00	220,80		0	
R/R 0	Info cena	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manuálne (Tr-1) v rozsahu viac ako 8 hodín - vykurovacia skúška	hod	72,000	13,50	0,00	972,00		0	
731/A 5	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesa ťk v objektoch výšky do 12 m	%	2 899,290	0,0247	0,0000	70,1300		0	
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ CELKOM			2 575,82	444,00	3 019,82		0,000	0
	783	NÁTERY								
783/B 1	783903812	Odmastenie existujúcich článkových vykurovacích telies	m2	114,000	2,85	0,00	324,90	0,000	0	
783/A 1	783314340	Náter litinových radiátorov olejový základný + dvojnásobný + 2x emailovanie	m2	114,000	14,60	0,00	1 664,40	0,000	0	
783/A 1	783414340	Náter kovového potrubia do DN 50 olejový základný + dvojnásobný + 1x emailovanie	m	8,000	3,42	0,00	27,36	0,000	0	
	783	NÁTERY CELKOM			2 016,66	0,00	2 016,66		0,000	0
		Práce PSV			11 729,06	7 506,09	19 235,15		0,000	0
		Celkom v EUR			13 025,16	7 506,09	20 531,25		0,000	0

Krycí list stavby

Stavba Odstránenie havarijného stavu vykurovacej sústavy v Elokovanom pacovisku Západ 1146 ako súčasť ZŠ P.O. Hviezdoslava Trstená

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 24.1.2023

Odberateľ: Trstená

IČO: DIČ:

Projektant: Ing. Rastislav Kováč

IČO: DIČ:

Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.

IČO: 44033087 DIČ: 2022568449

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady			
1	HSV	1 285,20	0,00	1 285,20	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	12 038,24	6 769,28	18 807,52	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			20 092,72	10	Spolu	0,00
C					D		
VRN					VRN		
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00	
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00	
14				19			
15				20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár					E		
					Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	20 092,72
					22	DPH 20% z	20 092,72
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	24 111,26
					F		

Odberateľ

Dodávateľ

STAVPOČ s.r.o.
 Vojenské 812,029 01 Námestovo
 Pošta: 029 41 KLIN
 IČO: 44 033 087 IČ DPH: SK 2022568449

3

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Odstránenie havarijného stavu vykurovacej sústavy v Elokovanom pavilóne Západ 1146 ako súčasť ZŠ P.O. Hviezdoslava Trstená

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čís.	Ost. náklady	Cena
SC02 - Pavilón B	20 092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20 092,72
Celkom bez DPH	20 092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20 092,72
DPH 20% z	20 092,72					4 018,54
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						24 111,26

B

Spracoval:
Ks:
Dátum: 24.1.2023

Odberteľ: Trstená
Projektant: Ing. Rastislav Kováč
Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.
Zákazka Odstránenie havarijného stavu vykurovacej sústavy v Elokovanom pacovisku Západ 1146 ako súčasť ZŠ P.O. Hviezdoslava Trstená
Objekt SO02 - Pavilón B

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
14/C 1	310236241	Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pálenými tehliami v nadzákladovom murive hrúbky do 300 mm pre vedenie potrubia cez priečky	ks	15,000	10,20	0,00	153,00	0,000	0	
R/R 0	Info cena	Vyspravenie stien po demontáži striedňov pre uchytenie existujúcich vykurovacích telies a sítmeňov pre uchytenie potrubia plocha 0,0255 m2, hĺbka 100 mm (domúrание, omietka maľba)	ks	16,000	11,80	0,00	188,80		0	
R/R 0	Info cena	Vyspravenie podlahy a stropu po demontáži potrubí a po vedení potrubia cez strop do 0,09 m2 hrúbky do 300 mm (domúrание, omietka maľba)	ks	19,000	17,10	0,00	324,90		0	
14/C 1	Info cena	Stavebná PUR pena	ks	5,000	10,00	0,00	50,00	0,000	0	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE CELKOM			716,70	0,00	716,70		0,000	0
9		OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	971033341	Vybúranie otvoru v tehlovom murive s veľkosťou plochy do 0,09 m2 hrúbky do 300 mm pre vedenie potrubia cez priečky	ks	15,000	5,30	0,00	79,50		0	0,000
R/R 0	Info cena	Vybúranie otvorov v podlahe železobetónových plochy do 0,09 m2 hrúbky do 120 mm pre odsrátenie potrubia vedeného z podlahy	ks	12,000	31,30	0,00	375,60		0	
13/B 1	971033231	Vybúranie steny v tehlovom murive s plochou do 0,0225 m2 hrúbky do 150 mm pre odsrátenie striedňov uchytenia pre exist. vykurovacie telesá	ks	16,000	2,10	0,00	33,60		0	0,000
13/B 1	972054241	Vybúranie otvorov v stropoch a klenbách železobetónových plochy do 0,09 m2 hrúbky nad 120 mm pre vedenie stúpačiek na 2.NP	ks	7,000	11,40	0,00	79,80		0	0,000
9		OSTATNÉ PRÁCE CELKOM			568,50	0,00	568,50		0,000	0
		Práce HSV			1 285,20	0,00	1 285,20		0,000	0
		Práce PSV								

4

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	713	TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBÍ								
713/A 4	713482121	Montáž trubice z PE s hrúbkou steny do 20 mm, D vnútorné do 38 mm	m	220,000	1,73	0,00	380,60	0,000	0	
R/R 0	Info cena	Teplná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 20 mm, priemer 18 mm s AL fóliou pre potrubie 18x1,2 mm	m	140,000		4,90	686,00		0	
R/R 0	Info cena	Teplná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 20 mm, priemer 22 mm s AL fóliou pre potrubie 22x1,5 mm	m	28,000		5,30	148,40		0	
R/R 0	Info cena	Teplná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 20 mm, priemer 28 mm s AL fóliou pre potrubie 28x1,5 mm	m	18,000		5,50	99,00		0	
R/R 0	Info cena	Teplná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 20 mm, priemer 35 mm s AL fóliou pre potrubie 35x1,5 mm	m	34,000		6,00	204,00		0	
	713	TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBÍ CELKOM			380,60	1 137,40	1 518,00		0,000	0
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
731/A 2	732429111	Montáž čerpadiel obehových špirálových DN 25	súb	1,000	51,70	0,00	51,70	0,000	0	
R/R 0	Info cena	Elektronické obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-60, 1x230 V, M= 1 985 lit/h, H= 4 m, Pmax=85W	ks	1,000	0,00	1 011,20	1 011,20		0	
R/R 0	Info cena	Montáž merača tepla	ks	1,000	40,20	0,00	40,20		0	
R/R 0	Info cena	Ultrazvukový merač tepla KAMSTRUP typ MULTICAL 402, Qp3,5 m3/h, DN25, stavebná dĺžka l=260, dodávka vrátane: ,teplomer na telese prietokomera - 1ks ,teplomer ,šróbovanie na vstupe do merača tepla - 1ks	ks	1,000	0,00	841,70	841,70		0	
731/A 2	998732202	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	%	1 944,800	0,0169	0,0000	32,8700		0	
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE CELKOM			124,77	1 852,90	1 977,67		0,000	0
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
R/R 0	Info cena	Demontáž uchytenia potrubia - konzol a objímok	ks	60,000	1,15	0,00	69,00		0	
731/B 3	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15	m	40,000	1,30	0,00	52,00	0,000	0	0,000
731/B 3	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 32	m	100,000	1,38	0,00	138,00	0,000	0	0,000
731/B 3	733890801	Vnútrosteniskové premiesnenie vyburaných hmôt potrubia vodorovne 100m z objektov výšky do 6m	t	0,600	62,70	0,00	37,62		0	
R/R 0	Info cena	Potrubie ocelové lisované z uhlíkovej ocele 18x1,2	m	142,000	12,10	0,00	1 718,20		0	

8

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/R 0	Info cena	Potrubié ocelové lisované z uhlíkovej ocele 22x1,5	m	26,000	14,80	0,00	384,80		0	
R/R 0	Info cena	Potrubié ocelové lisované z uhlíkovej ocele 28x1,5	m	16,000	16,10	0,00	257,60		0	
R/R 0	Info cena	Potrubié ocelové lisované z uhlíkovej ocele 35x1,5	m	32,000	23,03	0,00	736,96		0	
R/R 0	Info cena	Montáž predizolovaného potrubia, obal SPIRO	celk	1,000	1 220,00	0,00	1 220,00		0	
R/R 0	Info cena	Predizolované potrubie DN32 (42,4x2,6-125), obal SPIRO, dĺžka 6 m	ks	3,000	0,00	223,20	669,60		0	
R/R 0	Info cena	Predizolované koleno 90° - DN32 (42,4x2,6-125), obal SPIRO	ks	4,000	0,00	106,10	424,40		0	
R/R 0	Info cena	Spojka	ks	14,000	0,00	24,10	337,40		0	
R/R 0	Info cena	Sada montážnych pomôcok	ks	1,000	0,00	455,40	455,40		0	
R/R 0	Info cena	Doprava	celk	1,000	350,00	0,00	350,00		0	
R/R 0	Info cena	Uchytenie predizolovaného potrubia na konzoly uchytené na exist. ocelovú konštrukciu	kg	25,000	8,63	0,00	215,75		0	
731/A 3	731190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 40	m	235,000	0,53	0,00	124,55		0	
731/A 3	998733201	Presun hmot pre potrubie ÚK v objektoch výšky do 6 m	%	7 130,680	0,0208	0,0000	148,3200		0	
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA CELKOM			5 452,80	1 886,80	7 339,60		0,000	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
731/B 4	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	ks	30,000	4,60	0,00	138,00	0,000	0	0,000
731/B 4	734890801	Vnútrostavéniskové premiestnenie vyburaných hmot armatúr vodorovne 100 m výšky do 6 m	t	0,050	48,80	0,00	2,44		0	
731/A 4	734209101	Montáž závitových armatúr s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000	1,45	0,00	2,90	0,000	0	
731/A 4	734291113	Kohúty pliace a vypúšťacie G 1/2	ks	2,000	0,00	8,60	17,20	0,000	0	
731/A 4	734213250	Montáž ventilu odzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	3,34	0,00	6,68	0,000	0	
S/S50	551152061602	Automatický odzdušňovací ventil 1/2" so spätnou klapkou	ks	2,000	0,00	11,30	22,60		0	
731/A 4	734209112	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi do G 1/2	ks	57,000	4,40	0,00	250,80	0,000	0	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S50	551054030102	HERZ Ventil TS-90 DN 15 termostatický priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	28,000	0,00	20,20	565,60		0	
S/S50	551054033102	HERZ Ventil do spítačky RL-5 DN 15 priamy s prednastavením s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	28,000	0,00	17,10	478,80		0	
R/R 0	Info cena	Prepúšťací ventil HERZ, DN15,	ks	1,000	33,50	0,00	33,50		0	
731/A 4	734209116	Montáž armatúry s dvoma závitmi G 5/4"	ks	5,000	6,00	0,00	30,00	0,000	0	
S/S50	551200100234	IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA 5/4"FF, páčka	ks	3,000	0,00	32,35	97,05		0	
S/S20	319200100576	IVAR Filter závitový 5/4"FF, 500 µm, Kv 17,00	ks	1,000	0,00	29,60	29,60		0	
S/S50	551200100654	IVAR Spätný ventil EURA SPRINT 5/4"FF, Kv 21	ks	1,000	0,00	32,33	32,33		0	
731/A 4	734209125	Montáž armatúry s tromi závitmi G 1"	kus	1,000	6,45	0,00	6,45	0,000	0	
S/S50	551200060175	IVAR Zmiešavací ventil 3-cestný 1", Kv 12, 5 Nm	ks	1,000	0,00	71,20	71,20		0	
S/S40	405200060221	IVAR Servopohon k zmiešavacím ventilom MIX a KS IVAR 230 V, 5 Nm	ks	1,000	0,00	132,00	132,00		0	
731/A 4	734223030	Montáž ventilu závitového regulačného súpačkového G 5/4"	ks	1,000	6,90	0,00	6,90	0,000	0	
S/S50	551054091010	HERZ Ventil STRÖMAX 4017, DN 32 šikmý vyvažovací, s 2-ma vrtmi uzatvorenými zátkou, hrdlo x hrdlo, kvs = 13,3	ks	1,000	0,00	56,60	56,60		0	
731/A 4	734424140	Montáž tlakomera radiálneho priemer 63 mm	ks	1,000	16,45	0,00	16,45	0,000	0	
731/A 4	734422110	Tlakomery diferenčné 03360 priemeru 60	ks	1,000	183,20	0,00	183,20	0,000	0	
731/A 4	734412130	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 63 mm dĺžka 100 mm	ks	2,000	6,27	0,00	12,54	0,000	0	
731/A 4	734411141	Teplomery dvojkovové DTR s pevnou stonkou 60 mm	ks	2,000	31,40	0,00	62,80	0,000	0	
731/A 4	998734201	Presun hmôt pre armatúry ÚJK v objektoch výšky do 6 m	%	2 110,040	0,0039	0,0000	8,2300		0	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY CELKOM			760,89	1 502,98	2 263,87		0,000	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/B 5	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových do odpadu	m2	7,000	1,83	0,00	12,81		0	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
731/B 5	735291800	Demontáž konzol, držiakov vykurovacích telies do odpadu	ks	16,000	0,69	0,00	11,04	0,000	0	0
731/B 5	735890802	Vnútrosteniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies vodorovne 100m z objektov výšky do 12m	t	0,150	32,10	0,00	4,82		0	0
R/R 0	Info cena	Demontáž existujúcich vykurovacích telies liatinových článkových pre opätovnú montáž po nátere	m2	140,000	2,99	0,00	418,60		0	0
R/R 0	Info cena	Mechanické očistenie existujúcich vykurovacích telies liatinových článkových pred náterom	m2	140,000	1,55	0,00	217,00		0	0
R/R 0	Info cena	Opätovná montáž existujúcich vykurovacích telies liatinových článkových po nátere	m2	140,000	2,99	0,00	418,60		0	0
P/P 1	551054010401	HERZ Hlavica termostatická "Design" "Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C	ks	28,000	0,00	13,90	389,20		0	0
731/C 5	Info cena	Ostatné opravy vykurovacieho telesa - preplach existujúcich vykurovacích telies liatinových vodou a následne vhodným chemickým prípravkom	m2	140,000	3,02	0,00	422,80		0	0
731/C 5	735000911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovládaním	ks	30,000	3,30	0,00	99,00		0	0
R/R 0	Info cena	Napustenie a odvzdušnenie vykurovacieho systému radiátorového vykurovania	Nh	16,000	13,80	0,00	220,80		0	0
R/R 0	Info cena	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipuláčnejšie (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - vykurovacia skúška	hod	72,000	13,50	0,00	972,00		0	0
731/A 5	998735202	Presun hmôt pre vykurovanie telesá ÚK v objektoch výšky do 12 m	%	3 186,670	0,0247	0,0000	78,7100		0	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVANIE TELESÁ CELKOM			2 876,18	389,20	3 265,38		0,000	0
	783	NÁTERY								
783/B 1	783903812	Odmastenie existujúcich článkových vykurovacích telies	m2	140,000	2,85	0,00	399,00	0,000	0	0
783/A 1	783314340	Náter liatinových radiátorov olejový základný + dvojnásobný + 2x emailovanie	m2	140,000	14,60	0,00	2 044,00	0,000	0	0
	783	NÁTERY CELKOM			2 443,00	0,00	2 443,00		0,000	0
		Práce PSV			12 038,24	6 769,28	18 807,52		0,000	0
		Celkom v EUR			13 323,44	6 769,28	20 092,72		0,000	0

Handwritten signature or mark.

Krycí list stavby

Stavba Odstránenie havarijného stavu vykurovacej sústavy v Elokovanom pacovisku Západ 1146 ako súčasť ZŠ P.O. Hviezdoslava Trstená

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

24.1.2023

Odberteľ: Trstená

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Rastislav Kováč

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.

IČO:

44033087


DIČ: 2022568449

A					B				
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady					
1	HSV	1 271,10	0,00	1 271,10	6	Ostatné náklady	0,00		
2	PSV	14 671,12	9 480,76	24 151,88	7	Kompletačná činnosť	0,00		
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00		
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9				
5	Spolu			25 422,98	10	Spolu	0,00		
C					D				
VRN					VRN				
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00		
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00		
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00		
14					19				
15					20	Spolu	0,00		
Projektant,rozpočtár					E				
					Celkové náklady				
					21	Súčtet riadkov 5,10,15,20			25 422,98
					22	DPH 20% z	25 422,98		5 084,60
					23	DPH 0% z	0,00		0,00
					24	Spolu v EUR	30 507,58		
					F				

Odberteľ

Dodávateľ

STAVPOČ s.r.o.
Vojenské 812,029 01 Námestovo
Pošta: 029 41 KL
IČO: 44 033 087 IČ DPH: 2022568449



g

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Odstránenie havarijného stavu vykurovacej sústavy v Elokovanom pacovisku Západ 1146 ako súčasť ZŠ P.O.
Hviezdoslava Trstená

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO03 - Pavilón C	25 422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25 422,98
Celkom bez DPH	25 422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25 422,98
DPH 20% z	25 422,98					5 084,60
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						30 507,58

5

Odberteľ: Trstená
 Projektant: Ing. Rastislav Kováč
 Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.
 Zákazka: Odstránenie havarijného stavu vykurovacej sústavy v Elokovanom pacovisku Západ 1146 ako súčasť ZŠ P. O. Hviezdoslava Trstená
 Objekt: SO03 - Pavilón C

Spracoval:
 Ks:
 Dátum: 24.1.2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
14/C 1	310236241	Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pálenými tehliami v nadzákladovom murive hrúbky do 300 mm, pre vedenie potrubia cez priečky	ks	14,000	10,20	0,00	142,80	0,000	0	
R/R 0	Info cena	Vyspravenie stien po demontáži střeňov pre uchytienie existujúcich vykurovacích telies plocha 0,0255 m2, hĺbka 100 mm (domúranie, omietka maľba)	ks	12,000	11,80	0,00	141,60		0	
R/R 0	Info cena	Vyspravenie podlahy a stropu po demontáži potrubí a po vedení potrubia cez strop do 0,09 m2 hrúbky do 300 mm (domúranie, omietka maľba)	ks	21,000	17,10	0,00	359,10		0	
14/C 1	Info cena	Stavebná PUR pena	ks	5,000	10,00	0,00	50,00	0,000	0	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE CELKOM			693,50	0,00	693,50	0,000	0	0
9		OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	971033341	Vybúranie otvoru v tehlovom murive s veľkosťou plochy do 0,09 m2 hrúbky do 300 mm pre vedenie potrubia cez priečky	ks	14,000	5,30	0,00	74,20		0	0,000
R/R 0	Info cena	Vybúranie otvorov v podlahe železobetónových plochy do 0,09 m2 hrúbky do 120 mm pre odstránenie potrubia vedeného z podlahy	ks	12,000	31,30	0,00	375,60		0	
13/B 1	971033231	Vybúranie steny v tehlovom murive s plochou do 0,0225 m2 hrúbky do 150 mm pre odstránenie střeňov uchytienia pre exist. vykurovacie telesá	ks	12,000	2,10	0,00	25,20		0	0,000
13/B 1	972054241	Vybúranie otvorov v stropoch a klenbách železobetónových plochy do 0,09 m2 hrúbky nad 120 mm pre vedenie stúpačiek na 2.NP	ks	9,000	11,40	0,00	102,60		0	0,000
9		OSTATNÉ PRÁCE CELKOM			577,60	0,00	577,60	0,000	0	0
		Práce HSV			1 271,10	0,00	1 271,10		0	0
		Práce PSV								

Cenník	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	713	TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBÍ								
713/A 4	713482121	Montáž trubice z PE s hrúbkou steny do 20 mm, D vnútorné do 38 mm	m	178,000	1,73	0,00	307,94	0,000	0	
R/R 0	Info cena	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 20 mm./priemer 18 mm s AL fóliou pre potrubie 18x1,2 mm	m	68,000	0,00	4,90	333,20		0	
R/R 0	Info cena	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 20 mm./priemer 22 mm s AL fóliou pre potrubie 22x1,5 mm	m	70,000	0,00	5,30	371,00		0	
R/R 0	Info cena	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 20 mm./priemer 28 mm s AL fóliou pre potrubie 28x1,5 mm	m	19,000	0,00	5,50	104,50		0	
R/R 0	Info cena	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 20 mm./priemer 35 mm s AL fóliou pre potrubie 35x1,5 mm	m	21,000	0,00	6,00	126,00		0	
713/A 4	713482152	Montáž trubice z EPDM s hrúbkou steny 38-50 mm, D vnútorné 42-73 mm	m	18,000	2,30	0,00	41,40	0,000	0	
R/R 0	Info cena	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 20 mm./priemer 42 mm s AL fóliou pre potrubie 42x1,5 mm	m	10,000	0,00	6,46	64,60		0	
R/R 0	Info cena	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 40 mm./priemer 42 mm s AL fóliou pre potrubie 42x1,5 mm	m	8,000	0,00	9,07	72,56		0	
	713	TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBÍ CELKOM			349,34	1 071,86	1 421,20		0,000	0
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
731/A 2	732429111	Montáž čerpadiel obehových špirálových DN 25	súb	1,000	51,70	0,00	51,70	0,000	0	
R/R 0	Info cena	Elektronické obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-80, 1x230 V , M= 2 324 lit/h, H= 8 m, Pmax=120W	ks	1,000	0,00	1 011,20	1 011,20		0	
R/R 0	Info cena	Montáž merača tepla	ks	1,000	40,20	0,00	40,20		0	
R/R 0	Info cena	Ultrazvukový merač tepla KAMSTRUP typ MULTICAL 402, m3/h, DN25, stavebná dĺžka l=260, dodávka vrátane: ,teplomer na telese prietokomera - 1ks ,teplomer ,šróbenie na vstupe do merača tepla - 1ks	ks	1,000	0,00	841,70	841,70		0	
731/A 2	998732202	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	%	1 944,800	0,0169	0,0000	32,8700		0	
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE CELKOM			124,77	1 852,90	1 977,67		0,000	0
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
R/R 0	Info cena	Demontáž uchytenia potrubia - konzol a objímok	ks	60,000	1,15	0,00	69,00		0	
731/B 3	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15	m	40,000	1,30	0,00	52,00	0,000	0	0,000
731/B 3	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 32	m	100,000	1,38	0,00	138,00	0,000	0	0,000

8

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
731/B 3	733890801	Vnútrostavenskú premiesnenie vyburaných hmôt potrubia vodorovne 100m z objektov výšky do 6m	t	0,600	62,70	0,00	37,62		0	0
R/R 0	Info cena	Potrubie oceťové lisované z uhlíkovej ocele 18x1,2	m	188,000	12,10	0,00	2 274,80		0	
R/R 0	Info cena	Potrubie oceťové lisované z uhlíkovej ocele 22x1,5	m	70,000	14,80	0,00	1 036,00		0	
R/R 0	Info cena	Potrubie oceťové lisované z uhlíkovej ocele 28x1,5	m	19,000	16,10	0,00	305,90		0	
R/R 0	Info cena	Potrubie oceťové lisované z uhlíkovej ocele 35x1,5	m	21,000	23,03	0,00	483,63		0	
R/R 0	Info cena	Potrubie oceťové lisované z uhlíkovej ocele 42x1,5	m	16,000	31,80	0,00	508,80		0	
R/R 0	Info cena	Montáž predizolovaného potrubia, obal SPIRO	celk	1,000	1 650,00	0,00	1 650,00		0	
R/R 0	Info cena	Predizolované potrubie DN32 (42,4x2,6-125), obal SPIRO, dĺžka 6 m	ks	10,000	0,00	241,20	2 412,00		0	
R/R 0	Info cena	Predizolované koleno 90° - DN32 (42,4x2,6-125), obal SPIRO	ks	8,000	0,00	106,10	848,80		0	
R/R 0	Info cena	Spojka	ks	20,000	0,00	24,10	482,00		0	
R/R 0	Info cena	Doprava	celk	1,000	495,00	0,00	495,00		0	
R/R 0	Info cena	Sada montážnych pomôcok	ks	1,000	0,00	455,40	455,40		0	
R/R 0	Info cena	Uchytenie predizolovaného potrubia na konzoly uchytené na exist. oceťovú konštrukciu	kg	75,000	8,60	0,00	645,00		0	
731/A 3	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceťových rúrok závitových do DN 40	m	370,000	0,53	0,00	196,10		0	
731/A 3	998733201	Presun hmôt pre potrubie ÚK v objektoch výšky do 6 m	%	11 811,050	0,0208	0,0000	245,6700		0	
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA CELKOM			8 137,52	4 198,20	12 335,72		0,000	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
731/B 4	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	ks	31,000	4,60	0,00	142,60	0,000	0	0,000
731/B 4	734890801	Vnútrostavenskú premiesnenie vyburaných hmôt armatúr vodorovne 100 m výšky do 6 m	t	0,050	48,80	0,00	2,44		0	
731/A 4	734209101	Montáž závitových armatúr s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000	1,45	0,00	2,90	0,000	0	
731/A 4	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	ks	2,000	0,00	8,60	17,20	0,000	0	

8

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
731/A 4	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	3,34	0,00	6,68	0,000	0	0
S/S50	551152061602	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" so spätnou klapkou	ks	2,000	0,00	11,30	22,60		0	0
731/A 4	734209112	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi do G 1/2	ks	63,000	4,40	0,00	277,20	0,000	0	0
S/S50	551054030102	HERZ Ventil TS-90 DN 15 termostatický priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	31,000	0,00	20,20	626,20		0	0
S/S50	551054033102	HERZ Ventil do spiatocky RL-5 DN 15 priamy s prednastavením s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	31,000	0,00	17,10	530,10		0	0
R/R 0	Info cena	Prepúšťací ventil HERZ, DN15,	ks	1,000	33,50	0,00	33,50		0	0
731/A 4	734209117	Montáž armatúry s dvoma závitmi G 6/4"	kus	5,000	9,05	0,00	45,25	0,000	0	0
S/S50	551200100235	IVAR Gulový uzáver voda PERFECTA 6/4"FF, páčka	ks	3,000	0,00	39,20	117,60		0	0
S/S20	319200100577	IVAR Filter závitový 6/4"FF, 500 µm, Kv 24,50	ks	1,000	0,00	33,40	33,40		0	0
S/S50	551200100655	IVAR Spätný ventil EURA SPRINT 6/4"FF, Kv 25,26	ks	1,000	0,00	35,40	35,40		0	0
731/A 4	734209126	Montáž armatúry s tromi závitmi G 5/4"	ks	1,000	8,90	0,00	8,90	0,000	0	0
S/S50	551200060176	IVAR Zmiešavací ventil 3-cestný 5/4", Kv 12, 10 Nm	ks	1,000	0,00	82,90	82,90		0	0
S/S40	405200060223	IVAR Servopohon k zmiešavacím ventilom MIX a KS IVAR 230 V, 10 Nm	ks	1,000	0,00	132,00	132,00		0	0
731/A 4	734223040	Montáž ventilu závitového regulačného stúpačkového G 6/4"	ks	1,000	10,49	0,00	10,49	0,000	0	0
S/S50	551054091005	HERZ Ventil STRÖMAX DN 40 šikmý vyvažovací, s 2-ma vrtmi pre osadenie vypúšťacích ventilčekov, hrdlo x hrdlo, kvs = 18,5	ks	1,000	0,00	83,50	83,50		0	0
731/A 4	734424140	Montáž tlakomera radiálneho priemeru 63 mm	ks	1,000	16,45	0,00	16,45	0,000	0	0
731/A 4	734422110	Tlakomery diferenčné 03360 priemeru 60	ks	1,000	0,00	183,20	183,20	0,000	0	0
731/A 4	734412130	Montáž teplomeru technického axiálneho priemeru 63 mm dĺžka 100 mm	ks	2,000	6,27	0,00	12,54	0,000	0	0
731/A 4	734411141	Teplomery dvojkovové DTR s pevnou stonkou 60 mm	ks	2,000	0,00	31,40	62,80	0,000	0	0

18

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
731/A 4	998734201	Presun hmôt pre armatúry ÚK v objektoch výšky do 6 m	%	2 324,650	0,0039	0,0000	9,0700		0	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY CELKOM			568,02	1 926,90	2 494,92		0,000	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/B 5	735111810	Demontáž vykurovacích telies litinových článkových do odpadu	m2	4,000	1,83	0,00	7,32		0	0,000
731/B 5	735291800	Demontáž konzol, držiakov vykurovacích telies do odpadu	ks	12,000	0,69	0,00	8,28	0,000	0	
731/B 5	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies vodorovne 100m z objektov výšky do 12m	t	0,150	32,10	0,00	4,82		0	
R/R 0	Info cena	Demontáž existujúcich vykurovacích telies litinových článkových pre opätovnú montáž po nátere	m2	146,000	2,99	0,00	436,54		0	
R/R 0	Info cena	Mechanické očistenie existujúcich vykurovacích telies litinových článkových pred náterom	m2	146,000	1,55	0,00	226,30		0	
R/R 0	Info cena	Opätovná montáž existujúcich vykurovacích telies litinových článkových po nátere	m2	146,000	2,99	0,00	436,54		0	
P/P 1	551054010401	HERZ Hlavica termostatická "Design" "Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinným snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, tepelný rozsah 6 - 28 °C	ks	31,000	0,00	13,90	430,90		0	
731/C 5	Info cena	Ostatné opravy vykurovacieho telesa - preplach existujúcich vykurovacích telies litinových vodou a následne vhodným chemickým prípravkom	m2	146,000	3,02	0,00	440,92		0	
731/C 5	735000911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovládaním	ks	33,000	3,30	0,00	108,90		0	
R/R 0	Info cena	Napustenie a odvzdušnenie vykurovacieho systému radiátorového vykurovania	Nh	16,000	13,80	0,00	220,80		0	
R/R 0	Info cena	Stavebná montáž práce menej náročné, pomocné alebo manuálne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - vykurovacia skúška	hod	72,000	13,50	0,00	972,00		0	
731/A 5	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá ÚK v objektoch výšky do 12 m	%	3 293,320	0,0247	0,0000	81,3500		0	
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ CELKOM			2 943,77	430,90	3 374,67		0,000	0
	783	NÁTERY								
783/B 1	783903812	Odmastenie existujúcich článkových vykurovacích telies	m2	146,000	2,85	0,00	416,10	0,000	0	
783/A 1	783314340	Náter litinových radiátorov olejový základný + dvojnásobný + 2x emailovanie	m2	146,000	14,60	0,00	2 131,60	0,000	0	
	783	NÁTERY CELKOM			2 547,70	0,00	2 547,70		0,000	0
		Práce PSV			14 671,12	9 480,76	24 151,88		0,000	0

8

Cenník	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Celkom v EUR			15 942,22	9 480,76	25 422,98		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Odstránenie havarijného stavu vykurovacej sústavy v Elokovanom pacovisku Západ 1146 ako súčasť ZŠ P.O. Hviezdoslava Trstená

Objekt Rozpočet - MaR (Exist. KOST)

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2022-140

Spracoval:

Dňa

24.1.2023

Odberateľ: Mesto Trstená

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Kováč Rastislav

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Víťaz výberového konania

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B				
1	HSV				7	Ostatné náklady 0			
2	PSV								
3	MONT	3 556,64	5 771,63	9 328,27	8	Kompletačná činnosť 0,00			
4	OST				9	HZS 0,00			
5	VN								
6	Spolu			9 328,27	10	Spolu 0,00			
C VRN					D VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00			
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00			
14					19				
15					20	Spolu 0,00			
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady				
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		9 328,27	
					22	DPH 20% z	9 328,27	1 865,65	
					23	DPH 0% z	0,00	0,00	
					24	Spolu v EUR 11 193,92			
					F				

Odberateľ

26 Dodávateľ

STAVPOČ s.r.o.
 Vojské 812,029 01 Námestovo
 Pošta: 029 41 KLIN
 IČO: 44 033 087 IČ DPH: SK202270449




Odstránenie havarijného stavu vykurovacej sústavy v Elokovanom pracovisku Západ 1146ako súčasť ZŠ P. O. Hviezdoslava Trstená

č.p.	Dodávateľ	Názov položky	Typ	m.j.	množ.	jednotková cena dodávka	montáž	dodávka	montáž
<u>REKAPITULÁCIA:</u>									
1		A.MaR		€				4000,25	1903,14
2		B.Rozvážač "RK"		€				1384,60	873,50
3		C.Práce drobné, nešpecifikované, príprava		hod	10		18,00		180,00
4		SPOLU:		€				5384,85	2956,64
5		Doprava 3,6%		€				49,85	
6		Presun 1%		€				13,85	
7		PPV 6%		€				323,09	
8		SPOLU:		€				5771,63	2956,64
9		Východzia revízia, meranie, revízia správa, zaškolenie		hod	24				600,00
CELKOM:								9328,27	

č.p.	Dodávateľ	Názov položky	Typ	m.j.	množ.	jednotková cena		dodávka		montáž	
						dodávka	montáž	dodávka	montáž	dodávka	montáž
A.MaR											
1	405S015640/360410017	Snímač teploty vonkajší	QAC 34/101	ks	1	26,80	13,40	26,80	13,40	26,80	13,40
2	405S015645/360410021	Snímač teploty	QAD 36/102	ks	3	43,60	13,40	130,80	13,40	130,80	40,20
3	405S015621/360420204	Regulátor	RVS 46.530	ks	1	456,20	224,00	456,20	224,00	456,20	224,00
4	405S015667/360420205	Rozširovací modul	AVS 75.390	ks	2	321,50	123,20	643,00	123,20	643,00	246,40
5	405S001080/360410309	Obslužná jednotka	AVS 37.294	ks	1	267,00	72,80	267,00	72,80	267,00	72,80
6	R/R	Prepojovací kábel		ks	3	32,10	4,50	96,30	4,50	96,30	13,50
7	360430023	Pohon zmiešavača-dodávka úk		ks	3	212,80	134,40	638,40	134,40	638,40	403,20
8	341661E003/210860201	Kábel	JYTY-O 3x1	m	30	1,10	0,56	33,00	0,56	33,00	16,80
9	341450M226/210802337	Kábel	H05VV-F 3x1	m	50	0,96	0,56	48,00	0,56	48,00	28,00
10	341450M266/210802347	Kábel	H05VV-F 5x1	m	30	1,80	0,56	54,00	0,56	54,00	16,80
11	341010M418/210800645	Vodič	CYA 4mm ²	m	15	0,95	0,56	14,25	0,56	14,25	8,40
12	210100120	ukončenie káblov do 2x1,5(2,5)mm ²		ks	4	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	18,00
13	210100128	ukončenie káblov do 3x1,5(2,5)mm ²		ks	3	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	13,50
14	210100144	ukončenie káblov do 5x1,5(2,5)mm ²		ks	3	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	13,50
15	3585301O17/210120464	Istič	LTN-25C-3	ks	1	20,10	5,60	20,10	5,60	20,10	5,60
16	3580820P22/210110461	Trojpolový vypínač	S10 JP	ks	3	50,40	23,50	151,20	23,50	151,20	70,50
17	360190001	montáž rozvádzača		ks	1	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
18	357556E658/210190002	Zásuvková skriňa	Mi 78332	ks	1	827,00	60,00	827,00	60,00	827,00	60,00
19	3456501503/210010043	Inštalčná trubka FXP 25		m	18	0,90	0,45	16,20	0,45	16,20	8,10
20	3457101002/210010101	Elektroinštalčná lišta	MIK 16/16	m	6	9,00	2,24	54,00	2,24	54,00	13,44
21	3457101010/210020302	Elektroinštalčný žlab	MIK 40x40	m	10	13,40	4,50	134,00	4,50	134,00	45,00
22	210020531	odkrytie a zakrytie žlabu		m	10	2,20	2,20	0,00	2,20	0,00	22,00
23	SPOLU:			€				3610,25		3610,25	1903,14
24	9999990300	Podružný materiál	3,15 %	€				160,00		160,00	
25	9999990301	Stratné	5,00 %	€				230,00		230,00	
26	SPOLU:			€				4000,25		4000,25	

Odstránenie havarijného stavu vykurovacej sústavy v Elokovanom pracovisku Západ 1146ako súčasť ZŠ P.O.Hviezdoslava Trstená

č.p.	Dodávateľ	Názov položky	Typ	m.j.	množ.	jednotková cena		montáž		
						dodávka	montáž			
<u>B.Rozvádzač "RK":</u>										
1	357001O174	Oceloplechová skriňa nástenná RZB-N-4S96		ks	1	482,20	81,20	482,20	81,20	
2	3585301O16/210120464	Istič	LTN-25B-3	ks	1	28,00	11,00	28,00	11,00	
3	3585441O72/210120400	Podp.spušť s pomoc.kont.	SP-LP	ks	1	35,80	11,00	35,80	11,00	
4	3585301O16/210120451	Istič	LTN-20C-3	ks	1	35,80	11,00	35,80	11,00	
5	3585101O12/210120401	Istič	LTN 10B-1	ks	4	6,20	1,10	24,80	4,40	
6	3585106O09/210120401	Istič	LTN 2C-1	ks	3	12,30	1,10	36,90	3,30	
7	3585106O06/210120401	Istič	LTN 1C-1	ks	3	13,40	1,10	40,20	3,30	
8	3585525O04/210120482	Prúdový chránič s nadprúd. ochr.	OLI-16B-N1-030A	ks	1	71,70	16,80	71,70	16,80	
9	3581300C03/210140200	Tlač.ovládač STOP	XB5-AS542-červené	ks	1	24,60	11,00	24,60	11,00	
10	3581304C03/210140202	Tlač.ovládač	XB5-AD33	ks	3	26,70	10,10	80,10	30,30	
11	R/210150052	Relé	RPI-08-002-X230	ks	3	47,00	22,40	141,00	67,20	
12	3585602B54/210120498	Zvodíč prepätia	SLP-275/4	ks	1	134,00	28,00	134,00	28,00	
13	3585604B01/210170001	Oddelovacia tlmička	RTO16	ks	2	29,10	4,50	58,20	9,00	
14	3585614B09/210120496	Zvodíč prepätia	DA275 DF16	ks	1	162,40	13,40	162,40	13,40	
15	210190007	dokončovacie práce na rozvádzači		ks	1	328,50	0,00	0,00	328,50	
16	R/210192721	Štítok označovací prístroje		ks	30	0,55	5,60	16,50	168,00	
17	562890010/210950101	Štítok označovací na kábel		ks	10	0,55	7,28	5,50	72,80	
18	R/210020952	Výstražná tabuľka		ks	3	2,30	1,10	6,90	3,30	
19	SPOLU:								1384,60	873,50
20	Náklady na rozvádzač CELKOM:								2258,10	