

D o d a t o k č. 1

k Zmluve o dielo č. 894/2022 zo dňa 12.10.2022 uzatvorenej v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Štatutárny orgán: PhDr. Alexandra Pivková – primátorka mesta
Kontaktná osoba – veci zmluvné: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ
Kontaktná osoba – veci technické: Ing. Róbert Ladoš, vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia
Ing. Ivana Ráčzová, referent investičnej a inžinierskej činnosti
Osoba zodpovedná za správu zmluvy: Ing. Ivana Ráčzová, referent investičnej a inžinierskej činnosti
IČO: 00 316 181
DIČ: 2021237152
Bankové spojenie: PRIMA BANKA Slovensko, a.s.,
Číslo účtu – IBAN: SK415600000006007004001
e-mail: ivana.raczova@lucenec.sk
stavebný dozor: Ing. Ivana Ráčzová, referent investičnej a inžinierskej činnosti

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SVOMA s.r.o.
Sídlo: Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
Zastúpená: : Marian Svorad - konateľ
Vo veciach technických: Marian Svorad - konateľ
IČO: 36622796
DIČ: 2021776889
IČ DPH: SK2021776889
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č. ú. : 0342788096/0900
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici v odd. Sro vo vložke č. 8856/S
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet dodatku

2.1 Predmetom Zmluvy o dielo č. 894/2022 zo dňa 12.10.2022 (ďalej aj „Zmluva“) je zrealizovať stavebnú akciu: „Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke“ Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 k Zmluve podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako len „Dodatok“).

2.2 Na základe čl. 4 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na navýšení ceny rozpočtu diela z dôvodu vplyvu vyššej moci. Na trhu stavebných prác a dodávok vznikol medzi obdobím, kedy prebiehalo oceňovanie predmetu Zmluvy o dielo a obdobím realizácie diela, výrazný rozdiel v cenách materiálov a tovarov, čo má vplyv na plnenie podmienok zmluvy. V tomto prípade sa jedná o nepredvídateľnú situáciu a objektívny vplyv vyššej moci ako dôsledku pandémie COVID a vojny na Ukrajine. Potreba

zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

2.3 Predmetom dodatku je zároveň úprava popisu dotknutých položiek bez vplyvu na cenu diela, ku ktorých zmenám došlo počas realizácie diela so súhlasom projektanta diela.

2.4 Navýšenie jednotkovej ceny dotknutej položky a úpravy názvov dotknutých položiek sú v Prílohe č. 1 k Dodatku - Rozpočet vyznačené. Položkový rozpočet v zmysle Dodatku č.1 tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku.

2.5 Zmluvné strany sa dohodli v súlade s článkom IV., bodom 4 Zmluvy dohodli na úprave čl. IV. Cena, bod 1. (navýšenie ceny o 10 500,00 EUR bez DPH (desaťtisícpäťsto EUR) z dôvodu zmeny jednotkových cien) v tomto znení:

V Čl. IV Cena diela, sa bod 1 dopĺňa nasledovne:

„Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Cena bez DPH: | 80 534,29 € |
| DPH 20 %: | 16 106,86 € |
| Cena diela celkom s DPH: | 96 641,15 € |

(slovom Deväťdesiatšesťtisícšesťstoštyridsaťjeden eur pätnásť centov)

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 894/2022 zo dňa 12.10.2022 nie sú týmto Dodatkom dotknuté.

3.2 Tento Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným deň nasledujúci po dni jeho schválenia sprostredkovateľským orgánom bez akýchkoľvek nedostatkov a zároveň deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

3.4 Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.


3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:

1. Položkový rozpočet zhotoviteľa v zmysle Dodatku č.1 s vyznačenými položkami

V Lučenci, dňa: 30.01.2023

objedávateľ

PhDr. Alexandra Pivková
primátor mesta



V Lučenci, dňa: 17.01.2023

zhotoviteľ

Marian Svorad
konateľ



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|--------------|--|-------------|--------------|
| Názov stavby | Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke | JKSO | |
| | | EČO | |
| | | Miesto | |
| Objednávateľ | | IČO | IČ DPH |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | SVOMA, s.r.o. | 36622796 | SK2021776889 |
| Spracoval | Vargic | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | Položiek |
| | | 17. 8. 2022 | |
| | | CPV | |
| | | CPA | |


Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | Základné rozp. náklady | B | Doplnkové náklady | C | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|-------------------------------|----|---------------------|----|------------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 20 617,13 | 8 | Práce nadčas | 13 | GZS 0,00 |
| 2 | Montáž 43 411,28 | 9 | Bez pevnej podl. | 14 | Projektové práce 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 5 555,83 | 10 | Kultúrna pamiatka | 15 | Sťažené podmienky 0,00 |
| 4 | Montáž 4 857,78 | 11 | | 16 | Vplyv prostredia 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Iné VRN 0,00 |
| 6 | Montáž 3 128,65 | | | 18 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 77 570,67 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady 2 963,62 |

Projektant



ARPRO LC s.r.o.
 Ulica mlynská 1278/47
 984 01 Lučenec
 IČO: 52111191 IČ DPH: 2120904973
 Pečiatka

Pečiatka
SVOMA, s.r.o.
 Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
 IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
 Tel./Fax: 047 - 4331 001
 Pečiatka

| D | Celkové náklady |
|----|--|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22 80 534,29 |
| 24 | DPH 20,00 % z 80 534,29 16 106,86 |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24) 96 641,15 |
| E | Prípochty a odpočty |
| 26 | Dodávky objednávateľa 0,00 |
| 27 | Kľzavá doložka 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie 0,00 |

Dátum a podpis

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 17. 8. 2022

| Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Ostatné | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2022066_zme na | Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke | 80 534,29 | 16 106,86 | 96 641,15 | 2 963,62 | 77 570,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Objekty SO 01 , SO 02 , SO 03 , SO 04 , SO 05 | 50 473,93 | 10 094,79 | 60 568,72 | 80,00 | 50 393,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zdravotechnika , rozvody vody a žumpa | 14 044,37 | 2 808,87 | 16 853,24 | 156,00 | 13 888,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Elektroinštalácia | 16 015,99 | 3 203,20 | 19 219,19 | 2 727,62 | 13 288,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom | | 80534,29 | 16106,86 | 96 641,15 | 2 963,62 | 77 570,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke**

Názov objektu **Objekty SO 01 , SO 02 , SO 03 , SO 04 , SO 05**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

SVOMA, s.r.o.

Vargic

36622796

SK2021776889

Rozpočet číslo

Dňa

17.08.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady \ EUR

| A Základné rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|-------------------|--------------------------------|----|-------------------|-------|
| 1 | HSV | Dodávky | 5 747,86 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | GZS | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 34 232,46 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 5 555,83 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 4 857,78 | 11 | | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Iné VRN | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 50 393,93 | 12 | DN (r. 8-11) | | 19 | VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | 80,00 |

Projektant

Dátum

Objekt

Dátum

Zhotoviteľ

Dátum a podpis


 Pečiatka

 SVOMA, s.r.o.
 Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
 IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
 Tel./Fax: 047 - 4331 001
 Pečiatka

D Celkové náklady

| | | |
|----|------------------------------|------------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | 50 473,93 |
| 24 | DPH 20,00 % z 50 473,93 | 10 094,79 |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24) | 60 568,72 |

E Prípočty a odpočty

| | | |
|----|--------------------|------|
| 26 | Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| 27 | Kľzavá doložka | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + - | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke

Objekt: Objekty SO 01 , SO 02 , SO 03 , SO 04 , SO 05

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 17. 8. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | 11 320,32 | 0,000 |
| 1 | Zemné práce | | | | | 1 545,40 | 0,000 |
| 40 | 121101111 | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 61,930 | 1,29 | 79,89 | 0,000 |
| 47 | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 7,200 | 7,59 | 54,65 | 0,000 |
| 48 | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 1,750 | 12,96 | 22,68 | 0,000 |
| 42 | 132201109 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | m3 | 6,150 | 10,12 | 62,24 | 0,000 |
| 41 | 132301101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 | m3 | 6,150 | 69,20 | 425,58 | 0,000 |
| 2 | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m | m3 | 15,100 | 2,07 | 31,26 | 0,000 |
| 49 | 167101101 | Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 15,100 | 8,43 | 127,29 | 0,000 |
| 50 | 171101103 | Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard | m3 | 5,100 | 2,40 | 12,24 | 0,000 |
| 51 | 171201101 | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených | m3 | 8,250 | 1,14 | 9,41 | 0,000 |
| 52 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 1,750 | 4,23 | 7,40 | 0,000 |
| 56 | 180405111 | Založenie trávniku vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5 | m2 | 90,000 | 3,36 | 302,40 | 0,000 |
| 57 | 0057211200 | Trávové semeno - parková zmes | kg | 18,900 | 7,13 | 134,76 | 0,000 |
| 53 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 85,000 | 0,50 | 42,50 | 0,000 |
| 54 | 181301102 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.150 mm | m2 | 90,000 | 2,59 | 233,10 | 0,000 |
| 2 | Zakladanie | | | | | 633,95 | 0,000 |
| 37 | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 162,080 | 0,26 | 42,14 | 0,000 |
| 43 | 274313521 | Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 | m3 | 6,150 | 96,23 | 591,81 | 0,000 |
| 3 | Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | | 705,18 | 0,000 |
| 60 | 311271300 | Murivo nosné PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm | m3 | 1,400 | 228,34 | 319,68 | 0,000 |
| 83 | 311271301 | Murivo nosné PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm | m3 | 0,550 | 216,25 | 118,94 | 0,000 |
| 45 | 311271303 | Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm | m3 | 0,360 | 204,24 | 73,53 | 0,000 |
| 44 | 311271304 | Murivo nosné PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm | m3 | 0,960 | 201,07 | 193,03 | 0,000 |
| 5 | Komunikácie | | | | | 5 903,79 | 0,000 |
| 55 | 564851111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm | m2 | 195,310 | 6,20 | 1 210,92 | 0,000 |
| 58 | 589116112 | Kryt plôch pre telovýchovu-detské ihrisko-Zatrávňovacie dosky 1000x1000x23 mm | m2 | 90,000 | 4,18 | 376,20 | 0,000 |
| 15 | 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 | m2 | 164,390 | 12,95 | 2 128,85 | 0,000 |
| 17 | 5922913200 | Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm - obdĺžnik 20/10- 6 cm | m2 | 168,294 | 13,00 | 2 187,82 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 765,45 0,000

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|----|-------|----------|--------|-------|
| 84 | 631315511 | Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm | m3 | 3,850 | 122,70 | 472,40 | 0,000 |
| 85 | 631362021 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 0,088 | 2 498,69 | 219,88 | 0,000 |
| 86 | 632921411 | Dlažba z betónových dlaždíc do cem malty MC-10 hr 40mm | m2 | 1,600 | 45,73 | 73,17 | 0,000 |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 425,10 0,000

| | | | | | | | |
|----|------------|--|----|--------|------|--------|-------|
| 21 | 916561111 | Osadenie záhon. / parkový /obrúbnika betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | m | 50,550 | 6,19 | 312,90 | 0,000 |
| 39 | 5922924500 | Premac doplnky obrúbník parkový 100x20x5 cm farba sivá | ks | 51,000 | 2,20 | 112,20 | 0,000 |

99 Presun hmôt HSV 1 341,45 0,000

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---------|------|--------|-------|
| 46 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m | t | 86,034 | 7,77 | 668,48 | 0,000 |
| 59 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu | t | 149,881 | 4,49 | 672,97 | 0,000 |

PSV Práce a dodávky PSV 10 413,61 0,000

712 Izolácie striech 490,58 0,000

| | | | | | | | |
|----|------------|---|----|--------|-------|--------|-------|
| 99 | 712691687 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých nad 30st. pribítie AIP alebo NAIP klincami (drátenkami) | m2 | 28,800 | 15,00 | 432,00 | 0,000 |
| 75 | 6281117000 | Pásky asfaltové bez krycej vrstvy-vložka strojná lepenka A 330/SH | m2 | 31,850 | 1,82 | 57,97 | 0,000 |
| 76 | 998712101 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m | t | 0,020 | 30,53 | 0,61 | 0,000 |

762 Konštrukcie tesárske 6 923,23 0,000

| | | | | | | | |
|----|------------|--|----|---------|--------|----------|-------|
| 69 | 762131187 | Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na osovú vzdialenosť do 500 mm | m2 | 15,800 | 1,27 | 20,07 | 0,000 |
| 70 | 6051013300 | Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 24-32x60-160 | m3 | 0,825 | 460,00 | 379,50 | 0,000 |
| 65 | 762195000 | Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorníky, fixačné dosky, impregnácia | m3 | 1,850 | 13,04 | 24,12 | 0,000 |
| 66 | 762311103 | Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii | ks | 8,000 | 2,68 | 21,44 | 0,000 |
| 67 | 5339510300 | Kotevná päťka na hranol | ks | 8,000 | 195,26 | 1 562,08 | 0,000 |
| 61 | 762332120 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2 | m | 156,300 | 9,01 | 1 408,26 | 0,000 |
| 62 | 6051590900 | Hranoly smrekovec akosť I dĺžky 200-375 120x120,140,180 | m3 | 3,938 | 433,93 | 1 708,82 | 0,000 |
| 63 | 762341210 | Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m | m2 | 48,050 | 13,80 | 663,09 | 0,000 |
| 64 | 6051032200 | Tatranský profil , trieda 1 18-22x170-240 a | m3 | 0,968 | 951,39 | 920,95 | 0,000 |
| 68 | 998762102 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | t | 3,757 | 57,20 | 214,90 | 0,000 |

764 Konštrukcie klampiarske 997,32 0,000

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|----|--------|-------|--------|-------|
| 87 | 764751111 | Odpadné rúry kruhové rovné SROR D 87 mm | m | 6,600 | 28,77 | 189,88 | 0,000 |
| 89 | 764751131 | Odpadné rúry koleno BK D 87 mm | ks | 3,000 | 11,64 | 34,92 | 0,000 |
| 88 | 764751141 | Odpadné rúry výtokové koleno UTK D 87 mm | ks | 3,000 | 13,24 | 39,72 | 0,000 |
| 90 | 764761121 | Žľaby podokapné polkruhové R s hákami KFL veľkosť 125 mm | m | 21,000 | 31,95 | 670,95 | 0,000 |
| 92 | 764761171 | Žľaby čelo polkruhové RGT veľkosť 125 mm | ks | 4,000 | 2,90 | 11,60 | 0,000 |
| 91 | 764761231 | Žľaby kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 125 mm | ks | 3,000 | 16,75 | 50,25 | 0,000 |

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 1 258,82 0,000

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|----|--------|-------|----------|-------|
| 98 | 765364202 | Krytina z asfaltových šindľov , typ pravouhlý štandard sklon strechy do 45st. | m2 | 48,015 | 25,60 | 1 229,18 | 0,000 |
|----|-----------|---|----|--------|-------|----------|-------|

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 77 | 998765101 | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m | t | 0,764 | 38,79 | 29,64 | 0,000 |

767 Konštrukcie doplnkové kovové 503,16 0,000

| | | | | | | | |
|----|------------|--|----|--------|----------|--------|-------|
| 96 | 767392112 | Montáž krytiny striech skrutkovaním | m2 | 4,050 | 12,61 | 51,07 | 0,000 |
| 97 | zs 05 | Polykarbonátová platňa hr.: 10 mm , jednokomôrková | m2 | 4,050 | 12,06 | 48,84 | 0,000 |
| 93 | 767995105 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg | kg | 95,000 | 1,82 | 172,90 | 0,000 |
| 94 | 1457075500 | Profil obdĺžnikový zváraný 60x40x3 mm | t | 0,095 | 2 094,11 | 198,94 | 0,000 |
| 95 | 1457434800 | Profil štvorcový zváraný 40x2 mm | t | 0,015 | 2 094,11 | 31,41 | 0,000 |

783 Dokončovacie práce - nátery 240,50 0,000

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|----|--------|------|--------|-------|
| 78 | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB | m2 | 65,000 | 3,70 | 240,50 | 0,000 |
|----|-----------|---|----|--------|------|--------|-------|

000 Nepomenované práce 28 660,00 0,000

0 Technické vybavenie 28 660,00 0,000

| | | | | | | | |
|----|-------|--|----|-------|-----------|-----------|-------|
| 80 | zs 01 | Sanitárny kontajner 16" | ks | 2,000 | 11 250,00 | 22 500,00 | 0,000 |
| 81 | zs 02 | Detské ihrisko ,hracia vežová zostava -PLAYSYSTÉM "Sun8 N" PLAYSUN 8 | ks | 1,000 | 5 560,00 | 5 560,00 | 0,000 |
| 82 | zs 03 | Detské pieskovisko 2,0 x 2,0 X0,24 m, bez piesku-SPODSTAV s.r.o. | ks | 1,000 | 600,00 | 600,00 | 0,000 |

OST Ostatné 80,00 0,000

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|-------|-------|-------|-------|
| 79 | HZS000212 | Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín -žeriav na uloženie kontajnerov | hod | 5,000 | 16,00 | 80,00 | 0,000 |
|----|-----------|---|-----|-------|-------|-------|-------|

Celkom 50 473,93 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke

JKSO

Názov objektu Zdravotechnika , rozvody vody a žumpa

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

SVOMA, s.r.o.

Vargic

36622796

SK2021776889

Rozpočet číslo

Dňa

17.08.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady \ EUR

| A Základné rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|-------------------|--------------------------------|----|-------------------|--------|
| 1 | HSV | Dodávky | 7 235,69 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | GZS | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 6 652,68 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Iné VRN | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 13 888,37 | 12 | DN (r. 8-11) | | 19 | VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | 156,00 |

Projektant

Dátum

Objekt

Dátum

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ARPRO LC s.r.o.
Ulica mládeže 278/47
984 01 Lučenec

IČO: 52111181
IČ DPH: 2120904973



SVOMA, s.r.o.
Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
Tel./Fax: 047 - 4331 001

Pečiatka

D Celkové náklady

| | | |
|----|------------------------------|------------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | 14 044,37 |
| 24 | DPH 20,00 % z 14 044,37 | 2 808,87 |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24) | 16 853,24 |

E Prípochy a odpochy

| | | |
|----|--------------------|------|
| 26 | Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| 27 | Kízavá doložka | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + - | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke

Objekt: Zdravotechnika , rozvody vody a žumpa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 17. 8. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---|-------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | 13 888,37 | 0,000 |
| 1 Zemné práce | | | | | | 3 042,23 | 0,000 |
| 42 | 130901122 | Búranie konštrukcií z prostého betónu prekladaného kameňom vo vykopávkach | m3 | 2,300 | 226,54 | 521,04 | 0,000 |
| 1 | 131201201 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 3,600 | 39,61 | 142,60 | 0,000 |
| 2 | 131201209 | Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnáním dna. Priplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 3,600 | 1,87 | 6,73 | 0,000 |
| 3 | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 72,600 | 12,25 | 889,35 | 0,000 |
| 4 | 151101201 | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m | m2 | 57,800 | 1,50 | 86,70 | 0,000 |
| 5 | 151101211 | Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m | m2 | 57,800 | 0,50 | 28,90 | 0,000 |
| 6 | 151101301 | Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m | m3 | 22,000 | 1,00 | 22,00 | 0,000 |
| 7 | 151101311 | Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m | m3 | 22,000 | 0,50 | 11,00 | 0,000 |
| 55 | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 76,200 | 1,93 | 147,07 | 0,000 |
| 56 | 167101101 | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 76,200 | 3,21 | 244,60 | 0,000 |
| 8 | 171101101 | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 % | m3 | 10,200 | 1,77 | 18,05 | 0,000 |
| 9 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 61,075 | 4,23 | 258,35 | 0,000 |
| 10 | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 15,125 | 18,81 | 284,50 | 0,000 |
| 11 | 175101109 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Priplatok k cene za prehodenie sypaniny | m3 | 15,125 | 3,00 | 45,38 | 0,000 |
| 32 | 5833719100 | Štrkopiesok 0-32 B | t | 27,225 | 12,34 | 335,96 | 0,000 |
| 3 Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | | | 6 400,00 | 0,000 |
| 12 | 386943115 | Montáž ŽB nádrží | ks | 1,000 | 900,00 | 900,00 | 0,000 |
| 13 | 5928000550 | Nádrž betónová KL AN 20 s liatinovým poklopom pre zaťaženie 400 kN KLARTEC | ks | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,000 |
| 4 Vodorovné konštrukcie | | | | | | 934,64 | 0,000 |
| 14 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 1,840 | 49,60 | 91,26 | 0,000 |
| 15 | 452311121 | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10 | m3 | 2,800 | 108,91 | 304,95 | 0,000 |
| 16 | 452351101 | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty | m2 | 2,500 | 17,37 | 43,43 | 0,000 |
| 33 | 452365113 | Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10 335 | t | 0,220 | 2 250,00 | 495,00 | 0,000 |
| 8 Rúrové vedenie | | | | | | 2 050,71 | 0,000 |
| 57 | 722229103 | Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1 | ks | 3,000 | 5,15 | 15,45 | 0,000 |
| 58 | 5511870020 | Guľový uzáver pre vodu PERFECTA 1", FF pačka, nokľovaná mosadz OT 58 IVAR | ks | 3,000 | 15,75 | 47,25 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 34 | 871161121 | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm | m | 17,500 | 1,50 | 26,25 | 0,000 |
| 35 | 2861130700 | HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav | m | 17,500 | 1,50 | 26,25 | 0,000 |
| 17 | 871313121 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 100-150 | m | 23,600 | 1,00 | 23,60 | 0,000 |
| 18 | 2861101700 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm | ks | 14,400 | 11,30 | 162,72 | 0,000 |
| 19 | 2861100200 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000mm | ks | 3,500 | 5,70 | 19,95 | 0,000 |
| 20 | 871353121 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200 | m | 1,500 | 1,00 | 1,50 | 0,000 |
| 21 | 2861102700 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm | ks | 1,640 | 12,46 | 20,43 | 0,000 |
| 22 | 877313122 | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 | ks | 11,000 | 4,48 | 49,28 | 0,000 |
| 23 | 2862300500 | PVC-U tvarovky ANPL | ks | 11,000 | 13,55 | 149,05 | 0,000 |
| 39 | 892233111 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 | m | 10,500 | 3,86 | 40,53 | 0,000 |
| 40 | 892241111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | m | 10,500 | 0,84 | 8,82 | 0,000 |
| 43 | 892311000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 | m | 25,100 | 1,86 | 46,69 | 0,000 |
| 44 | 894401111 | Osadenie betónového prstenca d600 | ks | 1,000 | 29,13 | 29,13 | 0,000 |
| 45 | 5922442000 | Betónové prstenec pre kruhové poklopy | ks | 1,000 | 12,30 | 12,30 | 0,000 |
| 25 | 894411111 | Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN do 200 | ks | 1,000 | 600,00 | 600,00 | 0,000 |
| 46 | 894431146 | Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 2100 do 2500mm | ks | 1,000 | 61,60 | 61,60 | 0,000 |
| 47 | 2866111421 | Plastová šachta TEGRA 600, šachtové dno DN 160 | ks | 1,000 | 198,00 | 198,00 | 0,000 |
| 48 | 2866111427 | Plastová šachta TEGRA 600, šachtová nastaviteľná rúra 2000mm | ks | 1,000 | 183,00 | 183,00 | 0,000 |
| 49 | 2866111430 | Plastová šachta TEGRA 600, tesnenie 600mm | ks | 1,000 | 19,22 | 19,22 | 0,000 |
| 50 | 2866111434 | Plastová šachta TEGRA 600, IN SITU spojka N 4507 160mm | ks | 1,000 | 29,90 | 29,90 | 0,000 |
| 51 | 899101111 | Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg | ks | 1,000 | 11,36 | 11,36 | 0,000 |
| 52 | 5524211180 | Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN, DO-600 a, H 115 | ks | 1,000 | 150,00 | 150,00 | 0,000 |
| 53 | 899721112 | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm | m | 42,600 | 1,80 | 76,68 | 0,000 |
| 54 | 899721132P | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 42,600 | 0,98 | 41,75 | 0,000 |

99 Presun hmôt HSV 1 460,79 0,000

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|--------|-------|----------|-------|
| 60 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie híbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 55,862 | 18,70 | 1 044,62 | 0,000 |
| 59 | 998276115 | Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 55,862 | 7,45 | 416,17 | 0,000 |

OST Ostatné 156,00 0,000

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|-------|-------|--------|-------|
| 41 | HZS000212 | Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín | hod | 6,000 | 26,00 | 156,00 | 0,000 |
|----|-----------|---|-----|-------|-------|--------|-------|

Celkom 14 044,37 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU


| | | | |
|----------------|---|----------|--------------|
| Názov stavby | Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke | JKSO | |
| Názov objektu | Elektroinštalácia | EČO | |
| Objednávateľ | | Miesto | |
| Projektant | | IČO | IČ DPH |
| Zhotoviteľ | SVOMA, s.r.o. | 36622796 | SK2021776889 |
| Spracoval | Vargic | CPV | |
| | | CPA | |
| Rozpočet číslo | Dňa | | |
| | 17.08.2022 | | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady \ EUR

| A | Základné rozp. náklady | B | Doplnkové náklady | C | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|-------------------|------------------------|----|--------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | HSV Dodávky 7 633,58 | 8 | Práca nadčas 0,00 | 13 | GZS 0,00 |
| 2 | Montáž 2 526,14 | 9 | Bez pevnej podl. 0,00 | 14 | Projektové práce 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Stážené podmienky 0,00 |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | | 16 | Vplyv prostredia 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Iné VRN 0,00 |
| 6 | Montáž 3 128,65 | | | 18 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 13 288,37 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady 2 727,62 |
| Projektant | | | D Celkové náklady | | |
| Dátum: | | | | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 16 015,99 |
| Objekt: | | | | 24 | DPH 20,00 % z 16 015,99 3 203,20 |
| Dátum: | | | | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) 19 219,19 |
| Zhotoviteľ: | | | | E Prípochy a odpochy | |
| Dátum a podpis: | | | | 26 | Dodávky zadávateľa 0,00 |
| | | | | 27 | Kízavá doložka 0,00 |
| | | | | 28 | Zvýhodnenie + - 0,00 |



ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie komunikačného centra na Rapovskej križovatke

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 17. 8. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---------------|---|--|------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| M | M | | | | | 16 015,99 | 0,000 |
| 21-M | Elektromontáže | | | | | 10 159,72 | 0,000 |
| 21-M-1 | Silnoprúdový inštalačný materiál | | | | | 858,81 | 0,000 |
| 1 | 210010002 | Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm | m | 50,000 | 1,30 | 65,00 | 0,000 |
| 2 | 3450722200 | Rúrka PVC 2316 | m | 50,000 | 0,50 | 25,00 | 0,000 |
| 3 | 210010124 | Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 80 mm | m | 170,000 | 1,17 | 198,90 | 0,000 |
| 4 | 3450700400 | I-Rúrka FXKVR 63 čierna | m | 170,000 | 2,50 | 425,00 | 0,000 |
| 5 | 210010124 | Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 80 mm | m | 25,000 | 1,17 | 29,25 | 0,000 |
| 6 | 3450705200 | I-Rúrka FXKVR 90 | m | 25,000 | 3,50 | 87,50 | 0,000 |
| 9 | 210010351 | Krabicová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m | ks | 1,000 | 13,28 | 13,28 | 0,000 |
| 10 | 3450927000 | Krabica 6455-11 acid | ks | 1,000 | 3,68 | 3,68 | 0,000 |
| 7 | 210110021 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1 | KU S | 1,000 | 5,60 | 5,60 | 0,000 |
| 8 | 3450201330 | Spínač 01,IP44 | ks | 1,000 | 5,60 | 5,60 | 0,000 |
| 21-M-2 | Osvetlenie | | | | | 4 603,64 | 0,000 |
| 11 | 210194001 | Svietidlo LED - stropné 230V,IP44 | ks | 2,000 | 26,84 | 53,68 | 0,000 |
| 12 | 3480010012 | Svietidlo LED, 2x36W, 230V, IP44 | ks | 2,000 | 51,20 | 102,40 | 0,000 |
| 13 | 210201091 | Svetlomety LED 100W, výložník D 42-60 mm, IP 65 | ks | 4,000 | 26,84 | 107,36 | 0,000 |
| 14 | 3480723120 | Svietidlo 100W IP66, 1x100W | ks | 4,000 | 398,00 | 1 592,00 | 0,000 |
| 15 | 210204002 | Osvetľovací stožiar sadový - oceľový | ks | 4,000 | 24,06 | 96,24 | 0,000 |
| 16 | 3160114100 | Stožiar 5m | ks | 4,000 | 412,00 | 1 648,00 | 0,000 |
| 17 | 210204103 | Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg | ks | 4,000 | 38,16 | 152,64 | 0,000 |
| 18 | 3160306900 | Výložník zinkový | ks | 4,000 | 152,00 | 608,00 | 0,000 |
| 19 | 210204201 | Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh | ks | 4,000 | 23,23 | 92,92 | 0,000 |
| 20 | 3570300100 | Svorkovnica pre stožiar | ks | 4,000 | 35,10 | 140,40 | 0,000 |
| 21 | 3540112200 | Poistný patrón 04A | ks | 4,000 | 2,50 | 10,00 | 0,000 |
| 21-M-4 | Vodiče a káble | | | | | 1 144,37 | 0,000 |
| 22 | 210100252 | Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ² | ks | 4,000 | 8,43 | 33,72 | 0,000 |
| 23 | 210100253 | Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm ² | ks | 3,000 | 12,40 | 37,20 | 0,000 |
| 24 | 210800125 | Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 1,5 | M | 50,000 | 0,62 | 31,00 | 0,000 |
| 25 | 341010630 | Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5 | m | 50,000 | 1,00 | 50,00 | 0,000 |
| 26 | 210800196 | Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 4x10 | m | 45,000 | 0,85 | 38,25 | 0,000 |
| 27 | 3410350095 | CYKY 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN | m | 45,000 | 6,06 | 272,70 | 0,000 |
| 28 | 210800199 | Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 70,000 | 0,56 | 39,20 | 0,000 |
| 29 | 3410350098 | CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN | m | 70,000 | 2,13 | 149,10 | 0,000 |
| 30 | 210800200 | Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x4 | m | 120,000 | 0,67 | 80,40 | 0,000 |
| 31 | 3410350099 | CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN | m | 120,000 | 3,44 | 412,80 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

| | | | | | | | |
|---------------|--|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|--------------|
| 21-M-5 | | Bleskozvod,uzemnenie,ospájanie | | | | 2 319,70 | 0,000 |
|---------------|--|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|--------------|

| | | | | | | | |
|----|------------|---|---------|---------|-------|--------|-------|
| 32 | 210010314 | Krabaica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KT 250) | ks | 1,000 | 8,67 | 8,67 | 0,000 |
| 33 | 3410301487 | Skriňa rozvodná šedá s viečkom KT 250 KB KOPOS | ks | 1,000 | 10,65 | 10,65 | 0,000 |
| 34 | 210220001 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm ² | M | 175,000 | 2,71 | 474,25 | 0,000 |
| 35 | 3540402700 | HR-Pásovina 30/4 | kg | 175,000 | 2,50 | 437,50 | 0,000 |
| 36 | 3410102080 | HR-Gulatina 8 | kg | 110,000 | 2,50 | 275,00 | 0,000 |
| 37 | 3410102083 | HR-Gulatina 10 | kg | 50,000 | 2,50 | 125,00 | 0,000 |
| 38 | 210220101 | Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm | m | 160,000 | 2,91 | 465,60 | 0,000 |
| 39 | 3544235250 | Podpera vedenia na lepenkové a šindľové strechy nerez akosť 1.4301 označenie PV 22 ZIN HRONSKY BENADIKT | ks | 14,000 | 2,91 | 40,74 | 0,000 |
| 40 | 3544221600 | Ochrany uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m ZIN HRONSKY BENADIKT | ks | 4,000 | 7,02 | 28,08 | 0,000 |
| 41 | 3544222100 | Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU kl. 140 ZIN HRONSKY BENADIKT | ks | 8,000 | 1,52 | 12,16 | 0,000 |
| 42 | 3544218000 | Podpera vedenia na rovné strechy betonová PV 21 betónová ZIN HRONSKY BENADIKT | ks | 25,000 | 1,37 | 34,25 | 0,000 |
| 43 | 210220101 | Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm | m | 25,000 | 2,91 | 72,75 | 0,000 |
| 44 | 210220112 | Podpery vedenia FeZn pod šindel na vrchol krovu PV19 | ks | 15,000 | 2,11 | 31,65 | 0,000 |
| 45 | 3544217800 | Podpera vedenia pod šindel na vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 19 ZIN HRONSKY BENADIKT | ks | 15,000 | 1,83 | 27,45 | 0,000 |
| 52 | 210220241 | Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS | ks | 6,000 | 3,02 | 18,12 | 0,000 |
| 53 | 3544219150 | Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK ZIN HRONSKY BENADIKT | ks | 6,000 | 1,22 | 7,32 | 0,000 |
| 46 | 210220302 | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) | ks | 57,000 | 3,21 | 182,97 | 0,000 |
| 47 | 3540406700 | HR-Svorka SR 03 | ks | 5,000 | 1,50 | 7,50 | 0,000 |
| 48 | 3410102155 | HR-Svorka SR 02 /skr.6/ | ks | 2,000 | 0,80 | 1,60 | 0,000 |
| 49 | 354040620 | HR-Svorka SO | ks | 4,000 | 1,50 | 6,00 | 0,000 |
| 50 | 354040680 | HR-Svorka SS | ks | 36,000 | 0,80 | 28,80 | 0,000 |
| 51 | 354040830 | HR-Svorka SZ | ks | 4,000 | 3,80 | 15,20 | 0,000 |
| 54 | 210220401 | Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty | KU S | 4,000 | 2,11 | 8,44 | 0,000 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|--|--|-----------------|--------------|
| 21-M-7 | | Rozvodné zariadenia | | | | 1 233,20 | 0,000 |
|---------------|--|----------------------------|--|--|--|-----------------|--------------|

| | | | | | | | |
|----|------------|---|----|-------|----------|----------|-------|
| 55 | 210191563 | Osadenie skrine rozvádzača verejného osvetlenia bez murárskych prác a zapojenia vodičov RVO 6 - RVO | ks | 1,000 | 24,61 | 24,61 | 0,000 |
| 56 | 3570177500 | Rozvádzače R VO 1 | ks | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,000 |
| 59 | 2101915631 | Úprava RE | ks | 1,000 | 150,00 | 150,00 | 0,000 |
| 57 | 210193043 | skriňa prípojková plastová SPP na stĺp | ks | 1,000 | 14,44 | 14,44 | 0,000 |
| 58 | 3570190793 | Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21 HASMA | ks | 1,000 | 44,15 | 44,15 | 0,000 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|-----------------|--------------|
| 46-M | | Zemné práce pri extr.mont.prácach | | | | 3 128,65 | 0,000 |
|-------------|--|--|--|--|--|-----------------|--------------|

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|----------------|---------|-------|----------|-------|
| 60 | 210040702 | Drážka pre rúru alebo kábel do D 48 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením | m | 5,000 | 10,01 | 50,05 | 0,000 |
| 61 | 460030001 | Zobratie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost., zemina tr. 1 vrstva do 15 cm | m ³ | 2,500 | 18,32 | 45,80 | 0,000 |
| 62 | 460200303 | Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3 | m | 170,000 | 12,47 | 2 119,90 | 0,000 |
| 63 | 460560303 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3 | m | 170,000 | 5,37 | 912,90 | 0,000 |

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------|--|--|--|-----------------|--------------|
| OST | | Ostatné | | | | 2 727,62 | 0,000 |
|------------|--|----------------|--|--|--|-----------------|--------------|

| | | | | | | | |
|----|---------|-----------------------|-----|--------|-------|----------|-------|
| 64 | HZS-001 | Revízie | hod | 25,000 | 26,00 | 650,00 | 0,000 |
| 65 | HZS-004 | Nešpecifikované práce | hod | 65,000 | 18,00 | 1 170,00 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-----------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 66 | M21-MV | Murárske výpomoci | % | 6,000 | 56,55 | 339,30 | 0,000 |
| 67 | M21-PM | Podružný materiál | % | 3,000 | 76,34 | 229,02 | 0,000 |
| 68 | M21-PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 6,000 | 56,55 | 339,30 | 0,000 |

Celkom

16 015,99

0,000