

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola Detva-Modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

1 - SO-01 Strojárenská hala - D.2 VZT

JKSO:

Miesto: Štúrová 848, 962 12 Detva, p.č.: 5079, k.ú.: Detva

KS:

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SIRON plus s.r.o., M.R.Štefánika 2, Detva

IČO:

36004073

IČ DPH:

SK2020473851

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viazanička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 654,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	36 654,30	20,00%	7 330,86

Cena s DPH

v EUR

43 985,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


SPOJENÁ ŠKOLA
Štúrová 848
962 12 DETVA
1. 2. 2023

31. 01. 2023


SIRON plus s.r.o.
M. R. ŠTEFÁNICA 2
962 12 DETVA
IČO: 36004073, IČ DPH: SK2020473851

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola Detva-Modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

1 - SO-01 Strojárenská hala - D.2 VZT

Miesto: Štúrová 848, 962 12 Detva, p.č.: 5079, k.ú.: Detva

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Zhotoviteľ: SIRON plus s.r.o., M.R.Štefánika 2, Detva

Spracovateľ: Viazanička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

36 654,30

PSV - Práce a dodávky PSV

30 302,56

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

30 302,56

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

6 351,74

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Spojená škola Detva-Modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

1 - SO-01 Strojárska hala - D.2 VZT

Miesto: Štúrová 848, 962 12 Detva, p.č.: 5079, k.ú.: Detva

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Zhotoviteľ: SIRON plus s.r.o., M.R.Štefánika 2, Detva

Spracovateľ: Viazanička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 654,30

D PSV Práce a dodávky PSV 30 302,56

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 30 302,56

20	K	769011540	Montáž radiálneho ventilátora do štvorhranného potrubia veľkosť: 400	ks	7,000	180,59	1 264,13
21	M	92933	RSI 70-40 EC síleo, 230V (EC), ventilátor do štvorhranného potrubia, výklopný, izol. alebo evkvivalent	ks	7,000	2 580,86	18 066,02
4	M	76738	S-5EC/FRQ, 5-st. prepínač pre EC ventilátory (10V/0-10V), ON/OFF, IP54, montáž na omietku alebo evkvivalent	ks	7,000	112,45	787,15
22	K	769021043	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm	m2	92,400	5,84	539,62
23	M	429820000300	Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 2240 mm	m2	92,400	26,46	2 444,90
24	K	769021256	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2240 mm	m2	15,400	6,04	93,02
25	M	429850026500	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2240	m2	15,400	20,38	313,85
26	K	769021571	Montáž pružnej manžety	ks	7,000	7,09	49,63
27	M	1551	DS 70-40, pripojovacia pružná manžeta alebo evkvivalent	ks	7,000	49,14	343,98
18	K	769025003	Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu 0.220-0.300 m2	ks	7,000	16,69	116,83
19	M	5074	LDR 70-40, tlmič hluku pre štvorhr. potrubie alebo evkvivalent	ks	7,000	367,60	2 573,20
14	K	769035039	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.205-0.330 m2	ks	7,000	6,34	44,38
15	M	PR260100160	IDF 355 ochranná mriežka pre ILB,ILT alebo evkvivalent	ks	7,000	77,49	542,43
16	K	769036012	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.252-0.280 m2	ks	7,000	9,13	63,91
17	M	87705	VK 70-40, pretlaková žalúzia, PVC, RAL7035, tepl. -30-+60°C alebo evkvivalent	ks	7,000	218,29	1 528,03
11	K	769081590	Demontáž ventilátora jednotky + konzoly	ks	7,000	113,40	793,80
13	K	769082845	Demontáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.205-0.250 m2	ks	7,000	2,61	18,27
12	K	769083130	Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 2520 mm	m	42,000	4,72	198,24
7	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	315,146	1,61	506,28
8	K	998769294	Priplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.d. 1 km	%	315,146	0,05	14,89

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 6 351,74

10	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	13,50	405,00
9	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	14,000	18,57	259,98
28	K	HZS000114.S	Elektroinštalácia	sub	1,000	5 686,76	5 686,76

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00