

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy
budovy dielni

Objekt:

03 - SO05 a SO06 - Technický a administratívny prístavok

Časť:

03.01 - SO05 a SO06 - búracie práce

JKSO:

Miesto: Detva

KS:

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

IČO:

36004073

IČ DPH:

SK2020473851

Projektant:

Ing. Arch. Mário Regec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viazanička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkaz výmer bol spracovaný na základe projektu pre stavebné povolenie! K správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiel uviesť bod čiaru.

Cena bez DPH

183 598,22

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

183 598,22

20,00%

36 719,64

Cena s DPH

v EUR

220 317,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ



SPOJENÁ ŠKOLA
Šturova 848
962 12 DETVA
1.2.2023

31. 01. 2023



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy
budovy dielni

Objekt:

03 - SO05 a SO06 - Technický a administratívny prístavok

Časť:

03.01 - SO05 a SO06 - búracie práce

Miesto:

Detva

Dátum:

10.11.2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Arch. Mário
Regec

Zhotoviteľ:

SIROŇ plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

Spracovateľ:

Viazanička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

183 598,22

HSV - Práce a dodávky HSV

153 413,24

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

153 413,24

PSV - Práce a dodávky PSV

26 944,98

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

445,40

713 - Izolácie tepelné

1 052,71

764 - Konštrukcie klampiarske

292,78

766 - Konštrukcie stolárske

237,01

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

13 761,33

775 - Podlahy vlysové a parketové

163,53

776 - Podlahy povlakové

4 942,01

787 - Zasklievanie

6 050,21

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 240,00

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt: 03 - SO05 a SO06 - Technický a administratívny prístavok

Časť: 03.01 - SO05 a SO06 - búracie práce

Miesto: Detva Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: Ing. Arch. Mário Regec

Zhotoviteľ: SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva Spracovateľ: Viazanička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 183 598,22

D HSV Práce a dodávky HSV 153 413,24

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 153 413,24

1	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	1 480,336	3,02	4 470,61
	VV		(717,69-5,78-12,98-16,91)*1,1"2.np		750,222		
	VV		(719,65-5,24-12,03-38,64)*1,1"3.np		730,114		
	VV		Súčet		1 480,336		
2	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	627,693	4,24	2 661,42
	VV		(9,85+43,44+12,69+13,12+27,22+57,31+20,22+6,2+13,7+17,96+20,16+21,01+15,32+9,33+18,57+17,22+12,48+47,15+6,43+9,6+159,39+12,26)*1,1"1.np		627,693		
3	K	94994210.S	Hydraulická zdvíhacia plošina - nožnicová - samopojazdná do 18 m	deň	30,000	141,75	4 252,50
4	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	9,620	86,88	835,79
	VV		"betónový chodník				
	VV		0,6*(9,05+8,75+24,5+25+9,05)*1,05*0,2		9,620		
	VV		Súčet		9,620		
5	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	81,302	2,78	226,02
	VV		"M1				
	VV		(3*(5,5+2,15+5,5+6,55+2,97+1,1*3)-0,8*1,97*2-1,08*0,67*2)*1,1 "2.np		80,642		
	VV		3*(0,2)*1,1 "3.np		0,660		
	VV		Súčet		81,302		
6	K	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	1,839	98,20	180,59
	VV		(6+6+8,9)*0,1*0,8*1,1 "vybúranie krycej dosky nad vstupom, SD		1,839		
	VV		Súčet		1,839		
7	K	965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	118,552	151,31	17 938,10
	VV		"1.np"720,15*0,05*1,1		39,608		
	VV		"2.np"717,69*0,05*1,1		39,473		
	VV		"3.np"717,65*0,05*1,1		39,471		
	VV		Súčet		118,552		
8	K	965043421.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	2,722	124,04	337,64
	VV		27,22*0,1 "1.np, demontáž betónovej vozovky, 1.05		2,722		
	VV		Súčet		2,722		
9	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	476,113	3,74	1 780,66
	VV		"1.np vrátane sokla 10%				
	VV		(9,85+6,2+13,7+5,65+13,09+9,33+17,22+12,48+9,6+13,09+5,79+13,7+12,26)*1,1		156,156		
	VV		"2.np vrátane sokla 10%				
	VV		(5,98+14,2+57,08+13,3+5,78+12,98+16,91+5,73+13,2+5,88+13,59)*1,1		181,093		
	VV		"3.np vrátane sokla 10%				
	VV		(5,93+13,75+5,24+12,03+38,64+12,3+5,59+13,15+5,74+13,87)*1,1		138,864		
	VV		Súčet		476,113		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	966089011.S	Demontáž priečok z azbestocem. dosiek -0,03500t "M2	m2	1 129,609	7,54	8 517,25
	VV		"M2, 1.np				
	VV		(3,8*(2,15+5,5*4+6,3*2+6,1+3,1+2,15*5+0,72)-0,8*1,97*3-1,45*1,97*4)*1,1		222,246		
	VV		"M2, 2.np				
	VV		(3*(2,15*7+5,5*5+6,25+3,2+1,35+2,55+8,9+1,25+0,8+0,25*6)-0,8*1,97*7-1,45*1,97*4+3*(5,55*5+1,65+2,55+2,15*2+3,08+6,75*2)-0,8*1,97*7-1,45*1,97)*1,1		359,913		
	VV		"M2, 3.np				
	VV		(3*(5,5*11+6,75*4+2,15*8+3,1+1,35+2,95)-0,8*1,97*11-1,45*1,97*4+3*(5,5*5+6,75*2+2,55+2,95+3,1+2,15*3+8,95+0,25*10)-0,8*1,97*6-1,45*2)*1,1		547,450		
	VV		Súčet		1 129,609		
11	K	966089012.S	Demontáž opláštenia z azbestocem. dosiek zvislého plášťa -0,01500t "ozn OP, vid' technická správa	m2	1 156,828	6,85	7 924,27
	VV		OP		1 156,828		
12	K	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	733,600	4,69	3 440,58
	VV		"demontáž okien				
	VV		(1,6*2+1,2*2)*47 "3.np		263,200		
	VV		(1,6*2+1,2*2)*51"2.np		285,600		
	VV		(1,6*2+1,2*2)*33"1.np		184,800		
	VV		Súčet		733,600		
13	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	32,280	4,69	151,39
	VV		(3*2+3,21*2)+(1,87*2+3,16*2)+(1,76*2+3,14*2) "dvere		32,280		
	VV		exteriérové		32,280		
	VV		Súčet		32,280		
14	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného resp. kovového krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	106,000	0,64	67,84
	VV		34+7"1.np		41,000		
	VV		34"2.np		34,000		
	VV		31"3.np		31,000		
	VV		Súčet		106,000		
15	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	103,626	20,89	2 164,75
	VV		0,9*2,02*14"1.np		25,452		
	VV		0,9*2,02*23"2.np		41,814		
	VV		0,9*2,02*20"3.np		36,360		
	VV		Súčet		103,626		
16	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	83,753	15,67	1 312,41
	VV		2,7*2,05+1,55*2,05*6+1,6*2,5*2+1,265*2,32+1,05*2,34+1,16*2,1+2,02*2,47+1,65*2,05"1.np		48,800		
	VV		1,55*2,05*5"2.np		15,888		
	VV		1,55*2,05*6"3.np		19,065		
	VV		Súčet		83,753		
17	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	10,058	49,45	497,37
	VV		"B1, M1				
	VV		(1,15*3,3*0,25*2+1,25*3,2*0,25+1,9*2,1*0,2+1,0*2,1*0,25+1,15*1*0,25*2+1,15*1,15*0,25+0,8*3,6*0,3+2,4*0,85*0,25*4)*1,1"1.np		8,833		
	VV		(2,1*3*0,25-0,9*2,05*0,25)*1,1"3.np		1,225		
	VV		Súčet		10,058		
18	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	27,090	24,68	668,58
	VV		"B1,M1				
	VV		(6,2*3,5*0,3-2,7*2,05*0,3)*1,1 "1.np		5,334		
	VV		Medzisúčet		5,334		
	VV		"AT demontáž atikového muriva				
	VV		(54,5*2+9,3*2+30,5*2+9,3*2)*1,05*0,25*0,4		21,756		
	VV		Medzisúčet		21,756		
	VV		Súčet		27,090		
19	K	974031664.S	Vysekanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	71,400	7,76	554,06
	VV		((0,25+1,2+0,25)*2*7+(0,25+4,4+0,25)*2+(0,25+1,8+0,25)*2+(0,25+1,9+0,25)*2+(0,25+2,1+0,25)*2+(0,25+2,4+0,25)*2*4)		71,400		
20	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	32,760	7,09	232,27
	VV		(4,5+3*3+2,1)*2*1,05 "demontáž zábradlia		32,760		
	VV		Súčet		32,760		
21	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	2 166,032	3,70	8 014,32
	VV		(720,15-27,22-57,31-12,26)*1,1"1.np		685,696		
	VV		(717,69-5,78-12,98-16,91)*1,1"2.np		750,222		
	VV		(719,65-5,24-12,03-38,64)*1,1"3.np		730,114		
	VV		Súčet		2 166,032		
22	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % vrátane keramických obkladov, -0,04600t	m2	3 092,279	2,92	9 029,45
	VV		"1.np				
	VV		(12,2+8,65+85,75+2,15*2+5,5*2*11+0,39*2+5,5*2+(4,88*2+1,9*2+3*2)*2+6,6+6,2*2+8,9+0,5*4*30)*3,8		1 408,660		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(2,95*3+4,46*2+1,95*2)*3,8- 0,8*1,97*3+(2,95*3+3,1*3+4,46*4+1,9*4)*3,8-0,8*1,97*6 "odpočet otvorov		233,804		
	VV		-3*3,2*2-1,5*2,05*2-1,25*2,3-1,5*2,3-1,6*2,5-0,8*1,97*8*2- 1,05*2,34*2-1,16*2,1*2-1,65*2,05*2-2,02*2,47*2 Medzisúččet		-87,421		
	VV		"2.np		1 555,043		
	VV		(85,75+5,5*8+2,9*2+6,6*2+5*2*2+0,5*4*30)*3		686,250		
	VV		(2,95*3+4,46*2+1,985*2+2,65+6,55*2+1,2*10)*3-0,8*1,98*3- 0,99*2,08 "2.10,2.11,2.12 "odpočet otvorov		141,689		
	VV		-0,8*1,97*2*11-1,1*2,08*2 Medzisúččet		-39,248		
	VV		"3.np		788,691		
	VV		(85,75+5,5*9+4,3*2*2+0,5*4*30)*3		637,350		
	VV		(2,725*3+6,55*4+1,2*8)*3-0,8*1,97*3-0,9*2,02 "3.14,3.15,3.16 "odpočet otvorov		125,379		
	VV		-0,8*1,97*9 Medzisúččet		-14,184		
	VV		Súččet		748,545		
	VV				3 092,279		
23	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	793,777	10,13	8 040,96
24	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	793,777	10,22	8 112,40
25	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7 937,770	1,14	9 049,06
	VV		793,777*10 'Prepočítané koeficientom množstva		7 937,770		
50	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	793,777	14,75	11 708,21
51	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 937,770	0,48	3 810,13
	VV		793,777*10 'Prepočítané koeficientom množstva		7 937,770		
26	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií, ostatné	t	736,889	37,85	27 891,25
	VV		793,777-azbest		736,889		
	VV		Súččet		736,889		
27	K	979089412.S	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné (komplet likvidácia)	t	56,888	157,79	8 976,36
	VV	azbest	56,888		56,888		
28	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	30,000	18,90	567,00
D PSV Práce a dodávky PSV							26 944,98
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							445,40
29	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	790,175	0,41	323,97
	VV		(54,62+30,62)*9,27 "vyčistenie existujúcej strechy		790,175		
	VV		Súččet		790,175		
30	K	71296001.S	Odstránenie strešného vpustu vrátane mreži	ks	4,000	4,73	18,92
31	K	71296002.S	Odstránenie kanalizačnej hlavice	ks	2,000	9,92	19,84
32	K	71296003.S	Odstránenie vetracej hlavice (ventilátora)	ks	7,000	11,81	82,67
D 713 Izolácie tepelné							1 052,71
33	K	713000034.S	Odstránenie tepelnej izolácie stien uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm - 0,0054t"ozn OP	m2	1 156,828	0,91	1 052,71
	VV		OP		1 156,828		
D 764 Konštrukcie klampiarske							292,78
36	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	217,560	1,29	280,65
	VV		(54,5*2+9,3*2+30,5*2+9,3*2)*1,05 "demontáž oplechovania atiky		217,560		
	VV		Súččet		217,560		
37	K	764451804.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	12,500	0,97	12,13
D 766 Konštrukcie stolárske							237,01
38	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, - 0,01098t "DO	m2	30,192	6,65	200,78
	VV		(3,1*1,5+(6,2+8,865)*1,6)*1,05		30,192		
	VV		Súččet		30,192		
39	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	30,192	1,20	36,23
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							13 761,33
40	K	767411801.S	Demontáž opláštenia stenovými panelmi vrátane OK, - 0,0110t "ozn OP, vid' technická správa (demontáž vyžaduje zvýšenú pracnosť)	m2	1 156,828	7,63	8 826,60
	VV		"plocha fasády				
	VV		((85,37+9,08*2)*11,35-(6+6+8,95)*3,5)*1,05		1 156,828		
	VV	OP	Súččet		1 156,828		
41	K	7679968.S3	Demontáž oceľovej nástupnej plošiny 4,13x7,5m z valcovaného protišmykového plechu vrátane nosnej konštrukcie	ks	1,000	1 134,00	1 134,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	767122811.S	Demontáž mreží skrutkovaných, -0,01700t	m2	28,830	11,57	333,56
	VV		"1.np				
	VV		1,1*2,1+1,7*2,1 "oceľové mreže na dverách		5,880		
	VV		2,15*3,6 "oceľové mreže vrátane dverí		7,740		
	VV		Medzisúččet		13,620		
	VV		"2.np				
	VV		1,1*2,1"oceľové mreže na dverách		2,310		
	VV		2,15*3,0 "oceľové mreže vrátane dverí		6,450		
	VV		Medzisúččet		8,760		
	VV		"3.np				
	VV		2,15*3,0 "oceľové mreže vrátane dverí		6,450		
	VV		Medzisúččet		6,450		
	VV		Súččet		28,830		
43	K	767132811.S	Demontáž stien a priečok z plechu skrutkovaných, -0,01800t	m2	137,040	11,57	1 585,55
	VV		"1.np				
	VV		(3,75+1,2*2)*2,6 "predelovacie priečky wc, PP		15,990		
	VV		2,15*3,6+1,45*3,6 "plechové steny, resp. lexanové		12,960		
	VV		(6+1,5+1,5)*0,6 "obloženie vstupu striešky		5,400		
	VV		Medzisúččet		34,350		
	VV		"2.np				
	VV		(3,75+1,2*3)*2,6*2+(1,7+1,2*2)*2,6 "predelovacie priečky wc, PP		48,880		
	VV		5,5*3 "plechové steny, resp. lexanové		16,500		
	VV		Medzisúččet		65,380		
	VV		"1.np				
	VV		(1,7+1,2*2)*2,6*2+(2,55+1,2*3)*2,6"predelovacie priečky wc, PP		37,310		
	VV		Medzisúččet		37,310		
	VV		Súččet		137,040		
44	K	767581801.S	Demontáž podhládov kaziet vrátane podkladnej konštrukcie, -0,00500t	m2	104,341	7,55	787,77
	VV		(5,7*2,15+5,75*6,2+5,95*8,65)*1,05 "demontáž hliníkového podhládu		104,341		
	VV		Súččet		104,341		
45	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	655,000	1,67	1 093,85
	VV		655"oceľová konštrukcia prístrešku - ozn. f		655,000		
	VV		Súččet		655,000		
D 775 Podlahy vlysové a parketové							163,53
46	K	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t	m2	86,526	1,89	163,53
	VV		18,61*1,1 "2.np		20,471		
	VV		(18,1+41,95)*1,1"3.np		66,055		
	VV		Súččet		86,526		
D 776 Podlahy povlakové							4 942,01
47	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, vrátane sokla -0,00100t	m2	1 631,025	3,03	4 942,01
	VV		(43,44+12,69+13,12+57,31+20,22+21,0+15,32+18,57+47,12+6,43+159,39)*1,1"1.np		456,071		
	VV		(36,95+19,57+4,32+6,1+100,88+19,19+25,07+38,73+36,68+28,9+51,84+5,12+7,03+12,69+18,01*2+20,16+12,68+59,21+13,33)*1,1"2.np		587,917		
	VV		(37,38+10,4+38,48+19,89+18,01+20,16+18,01+13,76+19,14+19,37+22,79+9,03+38,86+40,05+52,07+18,1*2+12,26+74,31+33,5)*1,1"3.np		587,037		
	VV		Súččet		1 631,025		
D 787 Zasklievanie							6 050,21
48	K	787700804.S	Vysklievanie výkladov skla plochého nad 6 m2, -0,02000t"ozn OP	m2	1 156,828	5,23	6 050,21
	VV		OP		1 156,828		
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							3 240,00
49	K	HZS000111.S	Stavebno - pomocné práce pri demontáži, rôzne nešpecifikované	hod	240,000	13,50	3 240,00