

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

04 - SO08 - Úprava spevnených plôch

JKSO:

Miesto: Detva

KS:

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

IČO:

36004073

IČ DPH:

SK2020473851

Projektant:

Ing. Arch. Mário Regec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viazanička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkaz výmer bol spracovaný na základe projektu pre stavebné povolenie! K správnemu naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiel uviesť pod čiaru.

Cena bez DPH

49 820,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	49 820,74	20,00%	9 964,15

Cena s DPH

v EUR

59 784,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


SPOJENÁ ŠKOLA
Šturova 848
962 12 DETVA
1. 2. 2023


SIRON
M. R. ŠTEFÁNICA 2
962 12 DETVA
31. 01. 2023
IČO: 36004073, IČ DPH: SK2020473851

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

04 - SO08 - Úprava spevnených plôch

Miesto:

Detva

Dátum:

10.11.2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Arch. Mário Regec

Zhotoviteľ:

SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

Spracovateľ:

Viazanička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

49 820,74

HSV - Práce a dodávky HSV

49 820,74

1 - Zemné práce

8 521,19

4 - Vodorovné konštrukcie

1 213,78

5 - Komunikácie

20 027,67

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 976,86

99 - Presun hmôt HSV

4 081,24

ROZPOČET

Stavba:

Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

04 - SO08 - Úprava spevnených plôch

Miesto: Detva

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: Ing. Arch. Mário Regec

Zhotoviteľ: SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

Spracovateľ: Viazanička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 820,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

49 820,74

D 1

Zemné práce

8 521,19

1	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	401,650	1,04	417,72
VV ST01+ST02					401,650		
2	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	401,650	4,39	1 763,24
VV ST01+ST02					401,650		
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	123,933	6,64	822,92
VV ST01*(0,45-0,2)					75,913		
VV ST02*(0,69-0,2)					48,020		
VV okopavka Súčet					123,933		
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	37,180	1,03	38,30
VV okopavka*0,3					37,180		
5	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	123,933	3,34	413,94
VV okopavka					123,933		
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 239,330	0,43	532,91
VV okopavka					123,933		
VV 123,933*10 'Prepočítané koeficientom množstva					1 239,330		
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	123,933	0,75	92,95
VV okopavka					123,933		
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	198,293	18,43	3 654,54
VV okopavka					123,933		
VV 123,933*1,6 'Prepočítané koeficientom množstva					198,293		
9	K	180405111.S	Založenie trávniku výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5, vrátane doplnenia ornice	m2	200,000	2,85	570,00
VV 200 "odhad					200,000		
10	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	6,180	6,79	41,96
VV 200*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva					6,180		
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	401,650	0,43	172,71
VV ST01+ST02					401,650		

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 213,78

12	K	457971111.S	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zaťaž. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	401,650	1,51	606,49
VV ST01+ST02					401,650		
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	481,980	1,26	607,29
VV 401,65*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva					481,980		

D 5

Komunikácie

20 027,67

14	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím fr. 0-8 mm, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm "ST1aST2	m2	401,650	3,32	1 333,48
VV ST01+ST02					401,650		
15	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm "ST1	m2	303,650	10,53	3 197,43
VV ST01					303,650		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm "ST1	m2	303,650	2,88	874,51
VV		ST01			303,650		
17	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm fr.4-8 mm "ST1	m2	303,650	11,31	3 434,28
VV		ST01	303,65 "ST01		303,650		
18	M	592460007600	<i>Dlažba betónová sivá, škárová, rozmer 200x165x60 mm so zaťažením pre osobnú dopravu</i>	m2	318,833	16,32	5 203,35
VV			303,65*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		318,833		
19	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm "ST2	m2	98,000	12,80	1 254,40
VV		ST02			98,000		
20	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm "ST2	m2	98,000	4,66	456,68
VV		ST02			98,000		
21	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm "ST2	m2	98,000	4,85	475,30
VV		ST02			98,000		
22	K	596911243.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 100 mm pre peších do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm fr.4-8 mm "ST2	m2	98,000	16,55	1 621,90
VV		ST02	98"ST02		98,000		
23	M	592460009000	<i>Dlažba betónová sivá škárová, rozmer 200x165x100 mm so zaťažením pre nákladnú dopravu</i>	m2	102,900	21,15	2 176,34
VV			98*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		102,900		
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 976,86
24	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm - prerušenie asfaltovej plochy-ozn. ST2	m	35,000	3,79	132,65
25	K	919721212.S	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, pozdĺžne	m	35,000	4,88	170,80
26	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	306,950	9,71	2 980,48
VV			4,7+2,75*5+24,5+12,85+10,8+28,85+11,5+26+24+43,5*2+31,5*2		306,950		
27	M	592170002100.S	<i>Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm</i>	ks	310,000	5,26	1 630,60
28	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	129,733	13,12	1 702,10
29	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 297,330	0,42	544,88
VV			129,733*10 'Prepočítané koeficientom množstva		1 297,330		
30	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	129,733	10,22	1 325,87
31	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	129,733	1,15	149,19
32	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	129,733	56,58	7 340,29
D		99	Presun hmôt HSV				4 081,24
33	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	527,292	7,74	4 081,24