DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO Č. 3/2022/ZoD ZO DŇA 19.01.2022

---

1. **ZMLUVNÉ STRANY**

1.1.	**Objednávateľ:**	**Mestská časť Bratislava - Vajnory**
	Sídlo:	Roľnícka 109, 831 07 Bratislava
	Štatutárny zástupca:	Ing. Michal Vlček, starosta mestskej časti
	IČO:	00 304 565
	DIČ:	2020879223
	Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
	IBAN:	SK02 5600 0000 0048 5398 5006
	Webové sídlo:	https://www.vajnory.sk

1.2	**Zhotoviteľ:**	**P.S. in, a.s.**
	Sídlo:	M. Rázusa 7, 010 01 Žilina
	Štatutárny zástupca:	Miroslav Randa, prokurista
	IČO:	47 764 821
	DIČ:	2024091102
	IČ DPH:	SK2024091102
	Mobil:	+421 904 474 277
	E-Mail:	miroslav.randa@psin.sk
	Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
	Číslo účtu:	SK29 1100 0000 0029 2891 2751
		SK87 1100 0000 0029 4800 6836
	Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10827/L

1.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že dňa 19.01.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 3/2022/ZoD v znení Dodatku č. 1, (ďalej len „ZMLUVA"), ktorej predmetom sú stavebné práce a dodávka materiálu pre stavbu: **„Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ"** (ďalej len ako aj „Dielo").

1.4 V priebehu realizácie Diela došlo k nespornému inflačnému navýšeniu ceny materiálov, miezd, strojov a služieb, potrebných k realizácii Diela, čo sa prejavuje na navýšení ceny Diela, všetko podľa pokynov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Potreba navýšenia ceny Diela tak vyplynula z okolností, ktoré zmluvné strany nemohli

pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Bez zohľadnenia inflačného navýšenia ceny materiálov, miezd, strojov a služieb v cene Diela, nie je možné zrealizovať Dielo.

1.5 Od momentu podania ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní a následného uzatvorenia Zmluvy o dielo, vrátane aj súčasnej situácie s infláciou a cenovými nárastmi, sú naplnené mimoriadne okolnosti pre navýšenie ceny diela:
- situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,
- v nadväznosti na vyššie uvedené, aj všeobecný nárast cien stavebných výrobkov a prác, resp. aktuálny nestabilný/negatívny cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami (napr. elektrickej energie, zemného plynu, pohonných hmôt a pod.).

1.6 Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a § 18 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom 16. Záverečné ustanovenia, bodu 16.1 ZMLUVY.

1.7 Uzatvorením Dodatku č. 2 nie sú dotknuté ustanovenia § 18 zákona o verejnom obstarávaní a príslušné časti uzavretej Zmluvy o Dielo, týkajúce sa zmeny zmluvy a zmeny ceny za predmet zákazky.

1.8 Na základe dohody zmluvných strán v zmysle Dodatku č.2 dochádza k zmene Článku 3. Cena Diela; bod 3.1 sa d o p Í ň a, a to o navýšenie dohodnutej celkovej ceny Diela nasledovne:

Cena bez DPH v EUR	287.594,22 EUR
20% DPH	57.518,85 EUR
Cena vrátane DPH	345.113,07 EUR

2. PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č.2 sa v Zmluve o dielo nahrádza **Článok 3. Cena Diela, bod 3.1** novým znením nasledovne:

Zmluvná cena podľa ZoD zhotoviteľa ..... 2.079.363,62 EUR bez DPH

Pozastavenie stavby - Dodatok č. 1..... 0,00 EUR bez DPH

Navýšenie j.c. – Valorizácia - Dodatok č. 2..... 287.594,22 EUR bez DPH

Spolu cena za dielo ..... 2.366.957,84 EUR bez DPH

DPH 20 % ..... 473.391,57 EUR

Cena diela s DPH ..... 2.840.349,41 EUR

2.2. Všetky ostatné ustanovenia ZMLUVY, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú bez zmeny.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a účinné právne úkony obsahujú ich skutočnú vôľu, o prejave a obsahu ktorej ani v budúcnosti nemôžu vzniknúť nijaké pochybnosti. S jej obsahom sa dôkladne oboznámili, porozumeli mu a na znak súhlasu ho podpisujú

3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jeho platnom znení a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v jeho platnom znení. Zverejnenie je povinný vykonať Objednávateľ, a to do 7 dní odo dňa podpísania tohoto dodatku.

3.3. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

3.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné Prílohy:

Príloha č. 1 navýšenie rozpočtu cien materiálov

Príloha č. 2 Cenové ponuky navýšených materiálov

V Bratislave, dňa 01.02.2023

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY

[redacted]

Objednávateľ

Ing. Michal Vlček, starosta

Mestská časť Bratislava – Vajnory

V Bratislave, dňa 1.2.2023

P.S. in, a.s.
M. Rázusa 7
010 01 Žilina
321
2024091102

[redacted]

Zhotoviteľ

Miroslav Randa, prokurista

P.S. in, a.s.

Stavba: Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ_ZOSTÁVAJÚCE PRÁCE_ ZoD

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Vajnory

Zhotoviteľ: P.S.in, a.s.

Miesto: Bratislava Vajnory

spracoval: Ing.Erik Sebol

Dátum: 16.01.2023

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STVABY

		ZOSTÁVAJÚCE PRÁCE K 31.8.2022												
		ZoD			ZoD			Rozpočet po úprave			DoD č.2 Navýšenie zmluvného rozpočtu			
Kód	Popis	Celkom bez DPH	DPH znížená	Cena s DPH	Celkom bez DPH	DPH znížená	Cena s DPH	Celkom bez DPH	DPH znížená	Cena s DPH	Celkom bez DPH	DPH znížená	Cena s DPH	% Navýšenia
	Stavba: Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ_ZOSTÁVAJÚCE PRÁCE_ ZoD	**2 079 363,62**	**416 372,72**	**2 495 236,34**	**1 101 912,54**	**220 382,49**	**1 322 295,03**	**1 389 506,76**	**277 901,35**	**1 667 408,09**	**287 594,22**	**57 618,86**	**345 113,07**	**113,83%**
SO 01	**Prístavba pavilónu základnej školy**	**1 322 942,76**	**264 535,55**	**1 587 631,31**	**581 380,79**	**116 276,15**	**697 656,94**	**751 272,22**	**150 254,44**	**901 526,66**	**169 891,43**	**33 978,30**	**203 869,73**	**112,84%**
SO01	Prístavba pavilónu základnej školy	1 050 565,40	210 113,08	1 260 678,48	395 324,62	79 064,92	474 389,54	461 653,27	92 310,65	553 963,92	95 228,65	19 045,73	79 474,38	106,30%
SO01_ELE	Elektroinštalácia	74 652,00	14 930,40	89 582,40	59 356,73	11 871,35	71 228,08	89 515,67	17 903,13	107 418,80	30 158,94	6 031,79	36 190,73	140,45%
SO01_ELE1	Bleskozvod	11 784,57	2 356,91	14 141,48	10 590,03	2 118,01	12 708,04	13 075,51	2 615,10	15 690,61	2 485,48	497,10	2 982,58	121,09%
SO01_ELE2	Elektroinštalácia	62 783,70	10 552,74	83 336,44	39 782,97	7 752,58	46 515,56	64 130,42	12 826,08	76 956,50	25 367,45	5 073,49	30 440,94	148,08%
SO01_ELE3	Elektrická prípojka	10 083,73	2 000,75	12 004,48	10 083,73	2 000,75	12 004,48	12 309,74	2 461,95	14 771,69	2 306,01	461,20	2 767,21	123,05%
SO01_UK	Vykurovanie	59 335,80	11 867,16	71 202,96	37 413,00	7 482,60	44 895,60	72 074,00	14 414,80	86 488,80	34 661,00	6 932,20	41 593,20	158,41%
SO01_VZT	Vzduchotechnika	37 092,57	7 418,51	44 511,08	37 092,57	7 418,51	44 511,08	58 371,75	11 674,35	70 046,10	21 279,18	4 255,84	25 535,02	157,37%
SO01_ZTI	Zdravotechnická inštalácia	101 396,99	20 279,40	121 676,39	52 183,87	10 436,77	62 620,64	69 757,53	13 951,51	83 709,04	17 583,66	3 516,74	21 078,40	117,32%
SO 02	**Prístavba vstupnej haly**	**201 521,58**	**40 304,32**	**241 825,90**	**197 866,38**	**39 573,27**	**237 439,65**	**235 348,16**	**47 069,63**	**282 417,79**	**37 481,78**	**7 496,36**	**44 978,14**	**118,60%**
SO02	Prístavba vstupnej haly	182 688,17	36 537,63	219 225,80	179 032,97	35 806,59	214 839,56	208 737,88	41 747,57	250 485,43	29 704,89	5 940,96	35 645,87	116,26%
SO02_ELE	Elektroinštalácia	10 841,41	2 168,28	13 009,69	10 841,41	2 168,28	13 009,69	13 299,99	2 658,00	15 947,99	2 448,58	489,72	2 938,30	122,59%
SO02_ELE2	Elektroinštal...	10 841,41	2 168,28	13 009,69	10 841,41	2 168,28	13 009,69	13 299,99	2 658,00	15 947,99	2 448,58	489,72	2 938,30	122,59%
SO02_UK	Vykurovanie	7 992,00	1 598,40	9 590,40	7 992,00	1 598,40	9 590,40	13 320,31	2 664,06	15 984,37	5 328,31	1 065,68	6 393,97	166,67%
SO 03	**Prístavba jedálne**	**275 857,55**	**55 171,51**	**331 029,06**	**159 276,91**	**31 855,38**	**191 132,29**	**199 116,16**	**39 823,22**	**237 739,38**	**38 839,25**	**7 767,84**	**46 607,09**	**114,06%**
SO03	Prístavba jedálne	216 598,31	43 319,26	259 915,57	102 206,49	20 441,30	122 647,79	120 262,01	24 052,40	144 314,41	18 055,52	3 611,10	21 666,62	109,34%
SO03_ELE	Elektroinštalácia	23 409,39	4 681,88	28 091,27	22 523,98	4 504,79	27 028,77	26 445,26	5 289,05	31 734,31	3 921,28	784,26	4 705,54	116,75%
SO03_ELE1	Bleskozvod	5 764,01	1 152,80	6 916,81	5 135,57	1 027,11	6 162,68	6 134,31	1 226,86	7 361,17	998,74	199,75	1 198,49	117,33%
SO03_ELE2	Elektroinštalácia	13 214,06	2 642,81	15 856,87	12 957,09	2 591,42	15 548,51	15 296,61	3 059,32	18 355,93	2 339,52	467,90	2 807,42	117,70%
SO03_ELE3	Elektrická prípojka	4 431,32	886,26	5 317,58	4 431,32	886,26	5 317,58	5 014,34	1 002,87	6 017,21	583,02	116,60	699,62	113,16%
SO03_UK	Vykurovanie	10 035,84	2 007,17	12 043,01	10 035,84	2 007,17	12 043,01	17 401,62	3 480,32	20 881,94	7 365,78	1 473,15	8 838,93	173,39%
SO03_VZT	Vzduchotechnika	10 213,33	2 042,67	12 256,00	10 213,33	2 042,67	12 256,00	15 528,86	3 105,37	18 632,23	5 313,53	1 062,70	6 376,23	152,03%
SO03_ZTI	Zdravotechnika	15 802,88	3 160,54	18 723,22	14 297,27	2 859,45	17 156,72	18 480,41	3 696,09	22 176,49	4 183,14	836,63	5 019,77	126,81%
SO04	**Dažďová kanalizácia**	**42 628,63**	**8 525,73**	**51 154,36**	**42 628,63**	**8 525,73**	**51 154,36**	**53 423,28**	**10 684,66**	**64 107,91**	**10 794,63**	**2 158,92**	**12 953,55**	**125,32%**
SO05	**Spevnené plochy**	**116 076,62**	**23 215,36**	**139 292,16**	**116 076,62**	**23 215,36**	**139 292,16**	**145 992,21**	**29 198,44**	**175 190,66**	**29 915,39**	**5 983,08**	**35 898,47**	**125,77%**
SO 06	**Rekonštrukcia kotolne**	**120 338,28**	**24 067,26**	**144 403,54**	**4 683,01**	**936,60**	**5 619,61**	**5 354,75**	**1 070,95**	**6 425,70**	**671,74**	**134,35**	**806,09**	**100,56%**
SO06_ELE	Elektroinštalácia	4 683,01	936,60	5 619,61	4 683,01	936,60	5 619,61	5 354,75	1 070,95	6 425,70	671,74	134,35	806,09	114,34%
SO06_UK	Vykurovanie	115 653,27	23 130,65	138 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Stavba: Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ_ZOSTÁVAJÚCE PRÁCE_ ZoD

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava – Vajnory
Zhotoviteľ: P.S.H., a.s.
Miesto: Bratislava Vajnory
Spracoval: Ing. Erik Babol
Dátum: 16.01.2023

ÚPRAVA ROZPOČTU STAVBY - VALORIZÁCIA

C gol	Kód položky	Popis položky, stavebného diel, materiál, výkaz-výmer	Merná jednotka	ZOSTÁVAJÚCE CO#01_2021 Množstvo výkaz	CENEKON CO#01_2021 Jednotková cena	CENEKON CO 02_2022 Jednotková cena	Mierové j.n. CU 22 / CÚ 21 Percentuálny pomer CÚ	ZoD Jednotková cena	ZoD Spolu	Nová JC CÚ 02_2022 Jednotková cena	Nová JC CÚ 02_2022 Cena celkom	Poznámka
Objekt: SO01 - Prístavba pavilónu základnej školy												
	h	ZEMNÉ PRÁCE										
99	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m k prem. tr. 1-4	m3	4 263,824	1,29	1,36	131,99%	0,79	2 094,68	1,82	3 922,89	Podobná položka _ 162301128.S Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr 1-4 nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m
91	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v hor. tr. 1-4	m3	147,023	1,67	2,25	138,32%	1,50	220,53	1,88	264,94	
93	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	147,023	0,64	0,81	126,56%	1,00	147,02	1,37	195,73	
14	171201299	Zemina z kamenivo hrubé alebo v 170003 uvedené. 17 05 04 (O)	m3	147,023	11,01	13,50	171,27%	12,00	1 764,28	21,27	3 127,16	Podobná položka _ 171209002.S Poplatok za skládkovanie - zemina a kamenivo 17 05 04 zatriedenie
	6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
75	611991111	Zakrývanie vnútr. otvorových otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	359,354	1,41	1,25	124,67%	1,43	513,96	1,53	550,70	
76	611421131	Omietka vnút. vápenná stropov rovných štukové	m2	221,980	9,48	11,27	118,84%	12,00	2 663,76	14,39	3 194,32	Podobná položka _ 611421131.S Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných hladkých s hladk. opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových
77	611492211	Postrek lokálni alebo čiastkir. stropov malta cementovou	m2	221,980	3,47	4,13	119,17%	6,00	1 331,88	8,81	1 955,32	Podobná položka _ 612493112.S Postrek vnútorných omietok cementovou maltou hrubým
78	611491117	Podkladné vnút. stropov zdrsnením vápenn. prevápnením	m2	221,980	2,79	5,63	201,79%	4,50	1 222,20	9,84	2 183,98	Podobná položka _ 611491126.S Podkladné vnútorných stropov stierkovaním omietkovou a betónovou stierkovou
79	612401402	Celoplošná hydroizolácia DEN tekutou polymérnou	m2	74,445	2,57	2,60	101,56%	17,00	1 265,57	21,35	1 589,46	Podobná položka _ 622401432.S Hydroizolačný náter pohľadový pre povrchovanie vápenné
80	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štukové	m2	2 181,728	6,18	8,72	120,06%	11,50	25 089,87	13,80	30 107,85	Podobná položka _ 612421431.S Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových
81	612451111	Omietka vnútr. stien cem. hrubá zatrel.	m2	990,095	6,03	7,29	121,00%	8,00	7 920,76	9,68	9 585,93	Podobná položka _ 612451490.S Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hladkých
82	612462211	Postrek vnút. lokálni alebo kontin. stien malou cementovou	m2	2 977,844	3,40	4,17	122,77%	1,50	4 466,77	1,80	4 648,97	Podobná položka _ 622462241.S Postrek vnútorných omietok cementovou maltou hrubým
83	612481111	Podkladné vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou	m2	2 977,844	5,97	8,23	137,92%	6,50	19 356,49	7,92	19 582,84	
84	629991121	Zakrytie výplní vonk. otvorov a lešenia	m2	568,554	0,45	1,03	134,87%	1,43	813,88	1,39	823,38	
85	622464235	Omietka vonk. stien tenkovrstv. základ s vystužení 3 mm	m2	1 103,065	15,33	19,45	126,89%	11,50	12 685,48	17,84	13 356,79	
86	625250115	Zateplenie vonk. kontakt. dodatoč. minerálnej vlny hr. 100 mm systém bez omietky	m2	242,410	52,22	52,58	100,71%	58,00	14 059,38	64,56	15 650,57	Podobná položka _ 625250716.S Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy
90	631312251	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 50 do 80 mm	m3	76,965	102,46	101,60	111,32%	130,00	10 009,45	146,37	11 265,39	Podobná položka _ (Cenník s. m2)
91	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ucel. hlad. hr. do 8 cm	m3	76,965	43,01	59,89	139,24%	50,00	3 848,25	85,57	2 737,91	
92	631571009	Násyp zo štrkopiesku 0-32 stavebnúpiesku	m3	98,573	39,86	58,10	138,49%	38,00	2 148,77	44,79	2 598,48	
93	632422102	Poter cement. samonivelizačný litý tr. Nivelo 10, hr. 2 mm	m2	6 242,809	4,90	5,48	111,48%	7,50	9 319,58	8,20	10 388,75	Podobná položka _ 632450231 Cementová samonivelizačná stierka MAPEI Nivelo 10, triedy C1-C30-F7, hr. 2 mm ... (Poznámka CU/ZH - 2022)
94	632451221	Penetračný náter NANO - hĺbkový pebrotácia	m2	1 242,850	3,08	3,48	112,84%	2,80	3 483,04	3,90	4 850,08	Podobná položka _ 632457103 Príprava vonkajšieho podkladu podlahy PROFI, penetračný náter Putzgrund ... (Poznámka ČÚ 2021-2022
95	642999111	Osadenie zárubňových dosiek z plastických hmôt š. do 20 cm	ks	124,000	3,33	5,15	120,00%	5,00	624,60	6,00	748,20	
96	611999201	Parapety mramor. kompletné vnútroú šír 100 mm	m	124,000	12,04	12,05	100,06%	10,50	1 304,40	10,51	1 315,65	Podobná MAT položka _ 611599000200.S Parapetné dosky plastové, šírka 200 mm, komorové viacfarebné, rôzne dub mramor, travertín, breccia, kov/hliník, smrek
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
97	941941031	Montáž lešenia fasád. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	112,005	2,38	2,72	114,30%	2,00	225,01	2,39	268,64	
98	941941041	Montáž lešenia fasád. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	364,977	2,51	3,00	119,52%	2,20	803,75	2,63	1 912,53	
99	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k poz. -1041	m2	112,005	1,45	1,73	119,31%	1,50	169,36	1,91	204,98	
100	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k poz. -1041	m2	788,784	0,54	1,06	120,13%	1,50	1 184,63	1,88	1 380,08	
101	941941831	Demontáž lešenia fasád. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	189,675	1,47	1,75	119,05%	1,00	188,18	1,18	223,93	
102	941941841	Demontáž lešenia fasád. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	841,462	1,89	1,99	105,29%	1,00	841,46	1,89	1 591,54	
103	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	765,328	1,84	5,62	124,29%	2,60	1 990,85	2,49	1 940,12	
104	952901111	Vyčistenie budov bytov. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	629,500	4,19	4,84	115,65%	3,50	1 668,50	3,54	2 228,79	
105	952901190	Zakrývanie podláh, zariadení	m2	1 269,700	0,76	1,35	124,79%	1,40	1 764,90	1,71	2 170,90	Podobná položka _ 713120010 S Zakrývanie tepelnej izolácie podlahy fóliou
106	953945222	Profil dilatačný APU s integrovanou tesnením PCI	m	862,600	4,53	5,71	127,81%	3,00	1 969,04	3,83	2 526,94	Podobná položka _ 953964406.S Dilatačný profil pre podlahy z PVC
107	953945233	Profil rohový z PVC s integrovanou tesnením 10x10	m	40,694	2,52	2,98	118,25%	2,30	93,52	2,73	111,04	Podobná položka _ 953945251 S Hliníkový rohový dilatačný profil s integrovanou rohožkou
112	968011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	1 079,057	3,11	6,15	118,48%	4,80	5 179,47	5,38	5 719,08	
	711	Izolácie proti vode a vlhkosti										
113	711199121	Izolácia proti vlhkosti natieraním vodou AQUAFIN 2K	m2	107,890	22,95	25,32	101,74%	18,50	1 995,80	30,67	2 234,89	Podobná položka _ 711492301 Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na stenách vodorovná ... (Poznámka CU 2021-2022)
	712	Izolácie bitúmenové										
126	712321191	Montáž izol. fólie podľa 1 x položenie	m2	1 242,600	0,88	1,94	119,48%	1,20	1 491,12	1,42	1 764,48	
127	283184417	Doska epx Neoflor 100 3 hr.600mm 1000x600mm	m2	247,170	10,82	11,50	180,29%	11,00	2 718,87	11,93	2 736,25	Podobná MAT položka _ 283780000000 Doska EPS Neoflor 100 hr. 80 mm, okraj penový polystyrén pre zatepľovacie systém. ISOVER
128	283184418	Doska epx Neoflor 100 10 hr.100mm 1000x600mm	m2	573,030	11,65	13,19	186,30%	13,00	7 450,17	12,93	7 471,69	Podobná MAT položka _ 283780001000 Doska EPS Neoflor 100 hr. 100 mm, okraj penový polystyrén pre zatepľovacie systém. ISOVER
129	631 540468	Doska tvrdená PTE hr.70mm 500x 1000mm	m2	484,470	6,85	10,20	186,20%	6,00	2 906,82	9,30	4 506,49	Podobná položka _ 631449021990 Doska MOLBASIL PTE 500x500x 4000 mm, čadičové minerálne vlákno pre tepelné izolácie podláh. KNAUF
137	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, stien, povrchom PE fóiou	m2	2 413,080	0,75	1,07	118,89%	1,60	4 343,40	2,84	4 933,52	Podobná položka _ 631209911 S Zloženie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE
138	713191132	Položenie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm v podlahách, stenách alebo vodorovne stropom	m2	1,000	0,15	0,17	113,33%	2,00	2,00	1,27	2,27	Podobná položka _ 631209911 S Zloženie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE
139	713191221	Izolácia tepelná podláh, okrajovým páse polystyrén do 100 mm	m	765,950	1,06	1,21	112,04%	1,00	765,95	1,12	857,86	
	725	Vodárenský vodovod										
143	4403203000	Presný hasiaci prístroj práškový - náplň 6 kg veľkosť dielca na stenu	kus	6,000	39,70	39,71	100,03%	60,00	360,00	64,36	386,13	Podobná MAT položka _ 441170000000.S Prenosný hasiaci prístroj práškový PGČe 6 kg, 21A
	763	Konštrukcie – drevostavby										
147	763122151	Predstavčová stena W625 12,5 dvoj. 1-sprášťlená GKBI 40 mm	m2	21,480	25,62	31,05	127,79%	32,50	697,45	44,57	957,39	
148	763139836	Podhľady sádr. kazet Rigidur 600x600 mm hrany E15 polovyty	m2	365,160	84,38	95,09	122,74%	97,70	37 209,07	116,71	42 615,46	
149	783787104	Prepájkovanie a pretmelenie	ks	2 487,764	1,50	1,89	114,75%	1,50	3 731,65	1,73	4 302,62	Podobná položka _ 763160099.S Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou pripadkovaním a pretmelením

Č. pol.	Kód položky	Popis položky, stavebné práce, remeslo, výkon/tovar	Merná jednotka	2025 ANDJUSE Množstvo výmer	CEMEKOM, CÚ 01_3825 Jednotková cena	CEMEKOM, CÚ 02_3822 Jednotková cena	Mineral, n.o. CÚ 22/1 CÚ 21 Percentuálny pomer CÚ	Zeď Jednotková cena	Zeď Spolu	Nove JC CÚ 02_3822 Jednotková cena	Nove JC CÚ 02_3822 Cena celkom	Poznámka
	764	Konštrukcie klampiarske										
152	764359231 2	Kompl. žľab pozink. PE, pr. 25 kby hadlík 200/250/350	bal.	6,000	31,54	29,84	116,66%	28,00	224,00	29,57	389,96	
153	764410350	Kotlap. AL pl. 0,6 oplechovanie parapetov r. 200	m	124,000	9,40	11,31	134,00%	14,50	1 808,00	11,96	2 362,00	
155	764430252	Kompl. z hliníkové, PZ pl. oplechovanie múrov do 400	m	94,100	27,27	21,29	118,39%	17,50	1 647,00	20,66	1 943,87	Podružná položka _ 764430230.S Oplechovanie muriva z AL z predrezaného PZ plechu, veľkosť rozvinu nad 330 do 400 mm
156	764454003	Kompl. žľab pozink. PE, pr. 25 kby odpadové kotlové d=250	ot	66,700	32,36	40,76	696,36%	13,00	724,10	14,21	789,66	Podružná položka _ 764454113.S Zhodnotenie kruhové potrubie kotlové vetvenie odpadového plechu d=250 mm
	766	Konštrukcie stolárske										
159	766 141	Opšiv okien betónovým parapetom hr. 15mm s drevenými podkladnými doskami	m2	105,000	13,36	16,21	121,42%	57,60	6 048,00	68,94	7 240,74	Podružná položka _ 766141002.S Montáž obkresanie dosiek parapetných z betónového cestlu pre okenné dutiny	
162	766121211	Montáž sendvičových okien s dvierami	m2	44,100	29,71	26,68	113,51%	20,77	915,86	27,76	1 222,66	Podružná položka _ 766120911.S Sadrokartónová hliníková priečka pre vnútorné zariadenia, typ CD+UD, dvojito opláštená dvoma impregnovanými DF 2x12,5 mm
161	766121212	Montáž dielcich stenok	m2	25,050	20,71	14,06	133,31%	20,77	461,96	22,73	464,91	Podružná položka _ 766120911.S Sadrokartónová hliníková priečka pre vnútorné zariadenia, typ CD+UD, dvojito opláštená dvoma impregnovanými DF 2x12,5 mm
163	766669112	Montáž dver. kovegl. ocelc. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	kus	1,000	19,06	22,81	169,83%	14,50	16,50	16,87	16,87	Podružná položka _ 766662112.S Montáž dverí so dvomi krídlami otočných jednostranného pôsobenia, do existujúcej zárubne, voľnou kovanie
164	611640002	Dvere vnútorné posuvné plné 80x197 + kovanie	kpl	1,000	248,37	282,69	113,16%	330,00	330,00	466,22	466,22	Podružná MAT položka _ 611610000700.S Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, 1/3 zasklenie
166	611637663	Dvere vnútorné posuvné 90x197 dýhované buk + kovanie	ks	4,000	248,37	282,69	113,16%	300,00	1 200,00	336,99	1 348,00	Podružná MAT položka _ 611610000700.S Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, 1/3 zasklenie
171	611652560	Dvere otočné/posuv. hliníkové, plastové tesnenie z polochlórbut. EPDM 1560 1800x1970 + kovanie + zárubeň	kus	1,000	709,09	2 154,53	304,12%	700,00	700,00	2 953,65	2 953,65	Príplatok z CP 2022 (KFBS / Olmopiast Slovensko / Fe-hauteko)
172	611652383	Dvere vnútr. s pož. odolnosťou 30 min EI/C 30/20 1800x197 + kovanie + zárubeň	kus	1,000	709,09	2 154,53	303,81%	700,00	700,00	2 534,73	2 534,73	Príplatok z CP 2022 (KFBS / Olmopiast Slovensko / Fe-hauteko)
173	766661512	Montáž dver kom. otv. z br. dosiek s polodr. 1-kr. do 0,8m	kus	14,000	36,22	42,96	118,61%	50,00	700,00	50,59	708,26	Podružná položka _ 766662114.S Montáž dvojkrídlového krídla otočného jednostranného špeciálneho, do existujúcej zárubne, voľnou kovanie
173	611640411	Dvere vnútorné plné 70x197 s polodrážkou + kovanie	kus	6,000	208,37	236,68	113,58%	260,00	1 560,00	295,51	1 773,06	Podružná MAT položka _ 611610003600.S Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, 1/3 zasklenie
175	611640421	Dvere vnútorné plné 80x197 s polodrážkou + kovanie	kus	8,000	208,37	236,68	113,58%	260,00	2 080,00	295,51	2 364,08	Podružná MAT položka _ 611610003600.S Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, 1/3 zasklenie
176	766661522	Montáž dver kom. otv. z br. dosiek s polodr. 1-kr. nad 0,8m	kus	4,000	26,22	62,46	118,61%	60,00	300,00	59,20	297,30	Podružná položka _ 766662114.S Montáž dvojkrídlového krídla otočného jednostranného špeciálneho, do existujúcej zárubne, voľnou kovanie
177	611640451	Dvere vnútorné plné 80x197 s polodrážkou + kovanie	kus	4,000	208,37	236,68	113,58%	260,00	520,00	295,51	590,84	Podružná MAT položka _ 611610003600.S Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, 1/3 zasklenie
178	766662111	Montáž závlatní obkladačiek pre dvere jednokrídl, hr. steny do 170 mm	kus	52,000	32,48	62,53	192,51%	60,00	3 120,00	66,32	3 448,64	Podružná položka _ 766702111.S Montáž záruby obkladačiek pre dvere jednokrídlové
183	766662211	Montáž závlatní obkladačiek protipož. pre dvere jednokrídl. hr. steny do 170mm	kus	5,000	82,48	82,53	100,06%	80,00	400,00	85,50	427,50	Podružná položka _ 766702111.S Montáž záruby obkladačiek pre dvere jednokrídlové
184	61 3530231	Zárubňa obkladová PP šírky 60-90 cm	kus	5,000	100,00	112,00	111,11%	120,00	600,00	130,20	650,98	Podružná MAT položka _ 611610002200.S Zárubňa vnútorná obkladová, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre steny hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere
185	766662212	Montáž závlatní obkladačiek protipož. pre dvere jednokrídl. hr. steny do 340mm	kus	7,000	82,48	62,53	112,13%	80,00	560,00	66,32	464,24	Podružná položka _ 766702111.S Montáž záruby obkladačiek pre dvere jednokrídlové
188	611640231	Zárubňa obkladová PP šírky 60-90 cm	kus	2,000	100,00	112,00	111,11%	120,00	240,00	130,20	260,39	Podružná MAT položka _ 611610002200.S Zárubňa vnútorná obkladová, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre steny hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere
187	766662222	Montáž závlatní obkladačiek protipož. pre dvere dvojkrídlové hr. steny do 350mm	kus	1,000	82,48	62,53	115,76%	80,00	80,00	66,32	66,32	Podružná položka _ 766702111.S Montáž záruby obkladačiek pre dvere jednokrídlové
1 88	611640235	Zárubňa obkladová PP šírky 160, 180, 190, 195 cm	kus	1,000	276,87	308,64	111,50%	300,00	300,00	326,47	326,47	Podružná MAT položka _ 611610003100.S Zárubňa vnútorná obkladová, šírka 1250-1350 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre steny hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere
188	766685122	Montáž prechodnice lišt dver. 1-křídl.	kpl	36,000	4,94	5,47	110,62%	4,00	144,00	4,79	161,88	Podružná položka _ 77641 1220.S Montáž prechodovej lišty
	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
208	767162120	Montáž stĺpnika oceľ. z rúr, ocele do hmotn. do 30 kg	kg	64,800	4,27	4,81	112,65%	5,09	329,83	5,57	360,71	
210	767232581	Montáž madla schodiskového na stenu	ks	6,775	16,46	16,66	101,22%	16,46	112,55	19,28	130,66	Podružná položka _ 767290770.9 Montáž schodiskového madla na stenu
220	767995120	Montáž ostatní paruplocín	kus	54,000	12,15	13,08	107,63%	14,00	605,66	15,26	660,12	
222	767994121	Montáž ostatných doplnkov	kus	11,000	10,97	12,98	118,67%	12,71	148,80	14,57	160,26	Podružná položka _ 767431000.S Montáž zábradlí do murива s vodorovnou výplňou
229	767994101	Montáž ostrovného kotla nábytku skrutkovaním	hr	7,480	6,58	8,69	119,30%	6,47	48,13	7,72	57,74	
226	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. hmotnosti do 100 kg	kg	83,452	1,36	1,42	105,11%	1,38	122,17	1,62	134,25	
227	553000320	Ozdobné kovaničovie - priemyselné časti	kg	83,452	6,41	9,08	141,69%	3,00	250,36	4,25	354,52	Podružná MAT položka _ Ponuka vyrobu CÚ/22= 3002/2011/339 Ozdobný kovaničovie s prípravou pre povrchovú úpravu _ a _ CÚ/22= 3002/2009/0900 3 Ozdobní kovaničovie nekvalitné časť pozemkovej úpravy
	771	Podlahy z dlaždíc keramických										
229	771571810	Montáž lepenie dlažieb keramických do tmelu Weber + ETANHART (do 600 cm2)	m2	58,070	18,31	21,29	116,31%	20,00	969,62	20,19	1 172,37	Podružná položka _ 771571226.9 Montáž podláh z dlaždíc pre dlaždených do tmelu flexibil. samonivelačného vel. 600 x 600 mm
231	771576141	Montáž podláh z dlaždíc keram. 300x300 do flexibil. lepidla	m2	107,900	14,74	17,37	118,00%	24,00	2 589,60	20,04	2 162,32	
232	597637251	Obkl. kraklaz. GRES 300x300 m	m2	112,980	14,47	15,70	108,14%	25,00	2 824,50	16,84	2 383,68	Podružná MAT položka _ 597746001110.9 Obkladka keramická, hrubé 330x330x8 mm, glazované glazované
234	771578793	Penetrácia pod dlažby	m2	145,870	2,86	3,25	113,63%	1,00	145,87	1,35	196,45	Podružná položka _ 771625113.S Nátery cementových podláh betónových jednozložkové stierkovacie disperzné (S 2662)
	776	Podlahy výrobné a plastikové										
236	776512260	Podlahy parketové dreverné	m2	230,400	69,80	28,89	135,04%	65,00	15 301,00	85,34	20 765,24	Podružná položka _ 776510000.S Montáž podlahy z lamelových a dreverných parkiet, lepia do 190 mm, špeciálne
	776	Podlahy povlakové										
238	776220110	Lepenie podlahovín plastových na schod. stupňov rovné	m	45,600	3,48	4,39	123,07%	4,50	205,20	5,52	252,11	
239	776220200	Lepenie podlahovín plastových na schod. podstupňov	m	45,600	2,58	3,19	123,44%	4,50	205,20	6,93	262,80	
240	776421100	Lepenie podlahových soklov lištami z mäkčených plastov	m	541,900	2,84	2,39	87,68%	1,00	541,90	4,21	809,70	Podružná položka _ 776420010.S Lepenie podlahových soklov z PVC
241	284164320	Soklová lišta PVC	m	569,990	1,42	1,45	101,03%	3,00	1 709,97	3,85	1 756,43	Podružná MAT položka _ 2834400 7990 S Soklové PVC lišta pre stojaca pätkáru z PVC podlahoviny hrúbky do 6 mm
242	776521100	Lepenie pryžových podláh plastových pásov	m2	888,800	1,30	8,82	187,80%	8,45	7 491,42	8,96	8 962,00	
244	776521190	Podlahy z PVC lepenie lepidlom separačným Uzol hr. 0,2 mm U podlah.	m2	656,600	8,15	0,17	102,13%	1,00	868,80	1,15	4 018,58	Podružná položka _ 776200111.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE
	781	Obklady z obkladačiek a dosiek										
249	781445944	Montáž obkladov stien z obkladačiek hladkých, farebn., do lepidla 200x200 mm	m2	368,096	20,61	24,64	119,57%	20,00	7 921,72	23,84	8 780,81	Podružná položka _ 781445205.S Montáž obkladov vnútor stien z obkladačiek hladkých do lepidla flexibilného vel. 200x200 mm
247	597670001	Keramický obklad	m2	413,000	37,88	19,57	112,89%	20,00	8 317,60	23,09	9 394,96	Podružná MAT položka _ 597640001800.S Obkladačky keramické hrubé 200x200 mm
248	781445912	Penetrácia pod obklady	m2	368,096	2,58	3,28	124,03%	1,00	368,09	3,79	938,80	Podružná položka _ 771625113.S Nátery cementových podláh betónových jednozložkové stierkovacie disperzné (S 2662)
250	781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, rohových	m	287,000	1,78	2,50	114,42%	2,50	617,50	2,86	842,82	Podružná položka _ 781494111.9 Montáž plastových profilov pre rohové do tmelu - rohová lišta
	783	Nátery										

P poř.	Kód položky	Popis položky zakázkového úkonu, montáže, výkaz-výměr	Měrná jednotka	ZDROJ NÁKLADŮ CÚ 04_2021 Množství výměr	CENÍK ROZPOČTU CÚ 02_2022 Jednotková cena	CENÍK ROZPOČTU CÚ 02_2022 Jednotková cena	Měrné jednotkové náklady CÚ	DPH Jednotková cena	DPH Celkem	Nové ZC CÚ 02_2022 Jednotková cena	Nové ZC CÚ 02_2022 Celkem	Poznámka
252	783283000	Nátery kovu výrobkov kombinovaným lakom 2x(fosforečným)	m2	105,000	6,41	6,16	157,6%	4,50	472,50	4,29	450,45	
	784	Malby										
253	784451271	Maľba ťažkoprateľná 1 far. dvojfárb. v miest. do 3,8m	m2	2 002,147	1,39	1,50	135,08%	2,00	4 004,29	2,89	5 785,37	
254	784452273	Maľba ťažkoprateľná 1 far. dvojfárb. v miest. do 5m	m2	699,360	1,48	1,81	154,08%	2,20	1 538,64	2,76	1 930,08	
255	784452517	Penetračný náter pod maľovku	m2	2 571,527	0,96	1,07	112,00%	1,00	2 571,53	1,12	2 879,91	Položková položka _ 78511624000.S : SEK, príplatok k položke 784 bielej penetrácie HMH
	786	Čalúnnické úpravy										
256	786622119	Lamelové žaluzie vnút. dĺžka do okien	m2	340,990	4,19	4,65	110,91%	30,00	10 229,40	34,83	11 876,48	Položková položka _ 78662211900.S: Montáž interiérovej žalúzie hliníkové lamelové šírka/výš
	M99	101 Montáž VZT zariadení a vzduchu										
258	9e0XR160299	Montáž: Mriežka vetracia 270x270 mm	kus	6,000	2,87	2,29	134,32%	10,00	60,00	12,43	68,58	Položková položka _ 9534MT252.S: Montáž krycej mriežky hranatej axiálnej s hliníkovým rámom a
	M99	101 Montáž dopr., zdvihl. zariadení a vás										
	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady										
		Celkom							386 324,48		401 284,34	
Objekt: SO01_01.01 - Strešná												
	61	Montáž										
	611999361	Úložný materiál - Profilplechy (hrebeňáče) - Polyuretánové										
1	3099021800	Striešne a plechové krytiny 021918 40 - do 30 mm	kus	800,000	3,49	41,45	881,77%	0,20	160,00	0,22	176,00	
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
3	5858710T001T	Lepidlo škridlové asfaltové 25 kg	kg	2,000	4,27	8,15	147,36%	17,35	34,70	13,43	48,44	Položková MAT položka _ 5858200001800 Asfaltové lepidlo penetrovol BALMAT Deutschen, [illegible], na obklady a dýzky, šedé, hrudy GPT, 25 kg
4	6744001 s52	Vyvedenie rúr v asfaltovej, mäkkej krytine na akúkoľvek malbu do hĺbky 60 mm a š. do 70 mm +0.00900	m	175,000	2,53	2,84	112,64%	3,71	649,25	4,40	769,00	
	31-M	Elektromontáže										
5	210010313	Krabica (KO 250) na murovku dvierka uzemnenia	ks	14,000	1,82	4,00	219,78%	7,71	107,94	9,19	128,64	
6	3458913000	Krabice KO-2/Rv108x80-150 na murovku dvierka	ks	14,000	4,98	7,48	151,02%	5,24	73,36	7,81	109,34	Položková MAT položka _ 3454700149000.S: Krabice odbočná KR 2/25 s vekom KO 97 V s montážnou [illegible] - 3/5 z PVC
11	210220021	Ekvipotenciálne svorkovnice EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	9,000	17,48	21,36	118,88%	11,61	11,61	13,77	13,71	
12	3454100000400	Kotvená svorka z PVC s uholníkom pod strechu KO 125 E, šírka 150x150x77 mm, KOPOS	ks	1,000	2,91	5,08	152,12%	3,73	3,73	5,38	5,38	
13	3458100035100	Svorkovnica [illegible] z PP bloku EPS 2 XX, šírky 120x120x60 mm, KOPOS	ks	1,000	11,27	20,81	184,62%	9,40	9,40	15,69	15,69	
10	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu FV21	ks	99,000	0,38	1,52	172,06%	0,95	73,88	1,49	138,16	
17	3544100000000.S	Podpera strešná FeZn na plochú strechy označenie PV 25 pätá vodič 210mm	ks	80,000	1,22	1,73	141,80%	1,20	115,00	1,84	138,24	
16	2102201104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV24-34	ks	384,000	0,52	0,91	138,67%	2,34	921,60	3,25	1 248,00	
19	3544210250	Podpera vedenia na plechové strechy označ. žiarové zinkovaná označenie PV 25	ks	384,000	0,48	0,76	125,10%	0,54	212,16	0,91	384,00	
20	2102202004	Zachytávacia tyč FeZn s uzemnením JP20	ks	6,000	9,26	7,26	113,71%	22,66	181,44	28,92	215,16	
21	3544215667	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20	ks	6,000	0,23	13,25	140,99%	2,92	79,38	14,01	115,48	
22	2102202039	Ochranná sliečka FeZn	ks	6,000	4,62	2,52	186,75%	3,61	28,08	6,82	48,66	
23	3544216200	Svorka ochranná univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	ks	6,000	1,71	2,31	148,78%	2,80	14,40	2,04	24,13	
24	2102203940	Svorka FeZn krížová(križová) typ SJ	ks	6,000	2,84	3,82	113,08%	4,62	36,16	5,37	42,96	
25	3544218000	Svorka Pozinkovaná typ ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	6,000	1,30	1,83	134,04%	1,39	13,32	1,93	15,44	
26	2102202041	Svorka FeZn krížová SK	ks	28,000	2,54	3,82	116,80%	4,62	317,52	5,37	150,36	
27	3544218150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	28,000	0,76	1,22	106,52%	0,84	21,84	1,16	35,14	
28	2102202043	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	116,000	1,28	2,11	181,64%	4,09	472,00	4,74	698,36	
29	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS	ks	116,000	0,43	0,68	159,81%	0,49	57,82	0,77	89,56	
30	2102202045	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	3,000	1,52	2,31	152,42%	4,00	12,00	5,35	16,05	
31	3544100000000.S	Svorka FeZn pripojovacia označená SP 1	ks	3,000	0,53	0,85	160,38%	0,85	2,55	0,98	2,95	
32	2102202048	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	26,000	2,54	3,97	156,67%	4,52	104,08	5,37	139,70	
33	3544219000	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označená SO	ks	26,000	1,12	1,82	162,71%	1,12	32,48	1,57	40,82	
34	2102202047	Svorka FeZn skúšobná S2	ks	14,000	2,54	3,62	142,64%	4,52	63,28	5,37	75,18	
35	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označená S2	ks	14,000	1,39	2,51	180,12%	1,40	19,60	1,92	27,02	
41	3544100200000	Podperná betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP s OB 300x750	ks	6,000	8,47	11,75	138,69%	6,60	75,60	11,11	66,66	
42	2102202401	Označenie svodov štítovými označníkmi, z nerezu/ hrubé	m1,05	16,000	1,53	2,11	134,82%	2,13	32,58	3,01	45,15	
43	3458531100	Štítok označovací pre 5 pomocou 30x18 mm	kus	16,000	3,25	4,23	130,57%	0,54	8,10	5,58	89,28	Položková MAT položka _ 3452300000000.S: Štítok [illegible] do 5 otvorov (+/- 200x150 mm
44	2102202401.1	Označenie svodov štítovými označníkmi, z nerezu/ hrubé	m1,05	16,000	1,82	2,61	139,62%	2,17	36,36	3,61	42,14	
45	3458209100	Zvodová vyrážacia smaltovaná 297x210 mm A4	ks	14,000	6,53	9,94	164,36%	1,18	24,64	1,97	39,18	
46	2102203900	Uzemňovacie vedenie na povrchu Alfágit Ø 8-10	m	305,000	1,68	2,58	129,96%	3,71	1 131,55	4,84	1 476,20	
47	3544200300	Opravný spoj vodič páska Alfágit označenie Ø 8 Al	kg	64,000	5,55	7,22	118,57%	5,47	350,08	6,55	419,20	
48	2102203903	Skúšobný spoj na bleskozvodnom systéme Alfágit Ø-8	ks	195,000	14,48	16,86	164,06%	3,71	812,15	3,68	514,85	
49	3458700700	I-Páska FIX 32	m	140,000	1,30	1,35	112,58%	0,82	177,00	0,92	193,20	
50	2102206003	Dištančná skrutka vrátane upevnenia Alfág. Cu 8,5 x 6 mm	ks	6,000	31,69	37,30	154,87%	11,07	66,36	13,14	105,12	
51	3544100350	Svorka skúšobná	ks	6,000	3,01	4,71	130,45%	3,06	24,48	3,53	31,82	
	33-M	Montáže oceľových a zabezpečovacích zariadení										
52	2552	DEW BRAVEN Hermut ploteriaci lmel	kg	20,000	3,80	10,58	271,21%	14,34	286,80	20,66	277,20	Položková MAT položka _ 2452700000000 Neutrálny silikón DEW BRAVEN C20M transparentný, jednozložkový neutrálny silikónový tmel, na báze [illegible] kvalitných vysielacích systémov s [illegible]
53	2552261552	Ostatné príslušky, vyvíjačky, stáčacie príslušky z tvrdo pájkateľnej alebo viacl.bezšvat.trubiek D 8 mm	kus	800,000	2,42	1,88	155,16%	2,17	1 736,00	2,58	2 064,00	
54	3T3rad001400	Hromadné diely do skrutiek 8x80 mm, typ 7NC8M8	ks	800,000	0,21	0,25	109,22%	0,28	224,00	0,31	248,00	
	VRN10	Inžinierska činnosť										
57	M21-DOP	Doprava do 1,5t	km	200,000	0,76	1,43	151,58%	1,51	302,00	1,28	254,00	Položková položka _ 0000111005.S: Príplatok za zvýšený prevoz (801,803,812) nákl.kontajn. s obsl. vrátane, s tonáž nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m
58	M21-PPV	Demontážne práce	hod	10,000	12,91	18,94	118,61%	24,50	245,00	22,69	226,90	Položková položka _ HZS000111.S: Stavebno-montážne práce montáž.a ľah., pracovná skupina stred.náročnosti (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín
		Celkom							10 089,03		13 876,51	
Objekt: SO01_SUS - Statické práce												

				Zmluva_xlsx	Cenník CÚ 01_2021	Cenník CÚ 02_2022	Kontrola CÚ 02 / CÚ 01	Zmluva		Nová JC CÚ 02_2022		
Č. pol.	Kód položky	Popis položky, zjednodušený opis, materiál, Veľkosť/Variant	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	Percentuálny pomer CÚ	Jednotková cena	Cena celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Poznámka
	21	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení										
	9481124R1	Ďalšej hasiaci – Ďalší výkaz (hasiaci) - Poľnohospodárska										
1	2900193R0	Demontáž krytov[prichytky HNIS do betónu hrúbky, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	200,000	0,22	0,46	109,09%	2,17	434,00	2,58	516,00	
	8	Úpravy povrchov, podlahy, omietanie										
3	8120225R1	Omietka hlinená v sklepných hlaďoch na penovom betóny nad 150 mm omietkou hlaďoch	m2	25,000	19,47	22,91	109,98%	20,25	506,25	24,38	609,50	
4	3826369132R0.3	Omietka [illegible] (suché zmesi)	kg	250,000	0,65	0,72	110,94%	1,35	337,50	1,77	442,50	
5	5551496000200	Sadra stavebná / stavebníka WGAPS 30kg	ks	45,000	0,23	0,27	120,00%	11,79	176,85	13,00	195,00	
	21-M	Elektromontáže										
12	2900103R	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ KOP 25, uložená pevne	m	300,000	1,36	1,51	110,29%	0,95	285,00	1,83	549,00	
13	3457150003R	Rúrka ohybná ľahká pancierová z PVC-U, KOP DN 25	m	300,000	0,78	0,72	112,88%	0,49	147,00	0,95	105,00	
14	3453300003R	Rúrka [illegible] biely	ks	45,000	0,67	1,10	114,50%	1,07	48,15	1,21	54,45	
17	3453500020R0	Rámček 2-násobný biely	kg	2,000	4,00	2,10	110,53%	2,04	4,10	2,30	4,60	
18	3453300030R0	Rámček 3-násobný vodorovný biely	kg	2,000	2,80	3,20	114,29%	3,27	6,54	3,74	7,48	
19	3453300034R0	Rámček 4-násobný vodorovný biely	ks	6,000	5,70	4,58	108,22%	6,42	34,92	4,18	40,08	
22	21002001.2	Hrebeňový zdroj pre 99 bleskov	ks	60,000	3,84	3,97	116,69%	2,97	148,50	3,62	172,80	
23	3457300015R0	Pásik závesný NZ 5-D 80 mm	ks	60,000	2,83	2,91	102,89%	2,23	101,50	3,48	174,00	
24	2101 R0041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia [illegible] - radenie 1	ks	24,000	2,12	2,53	119,64%	3,86	86,92	4,24	101,76	
25	3453300005R0	Vypínač radenie 1 IP20	ks	19,000	1,80	2,51	139,44%	4,30	81,84	5,08	96,52	
26	3453700006R0.1	Vypínač radenie 1 IP44	ks	5,000	2,70	3,01	111,48%	7,45	37,25	5,31	26,55	Položkový BMT položka _ 3453300005R0.S Vypínač radenie 1
27	2101R0045	Spínač polozapustený a zapustený strieda zapojenia striedavý - radenie 6	ks	8,000	2,17	3,28	149,44%	9,69	25,84	4,34	34,72	
28	3453700007R0	Spínač sériový radenie 5,6 IP20	ks	5,000	4,42	7,89	149,78%	8,96	47,84	7,95	39,75	
29	2101R0046	Spínač polozapustený a zapustený viacnásobný zapojenie sériový prep. - radenie 6B	ks	11,000	2,43	3,65	150,00%	3,58	39,38	4,25	46,75	
30	3453700007R0	Vypínač radenie 6B IP20	ks	13,000	2,85	3,91	111,02%	5,02	65,72	5,62	73,12	
31	2101R0048	Spínač polozapustený a zapustený viacnásobný zapojenie [illegible] prep. - radenie 7	ks	8,000	2,72	3,22	118,75%	3,56	28,48	4,26	35,04	
32	3453700007R0	Vypínač radenie 7 IP20	ks	6,000	4,68	5,44	112,71%	8,24	49,44	6,15	69,90	
33	2101R0001	Jednopólové tlačidlo - radenie 1/0, polozapustený a zapustený vrátane zapojenia	ks	1,000	2,82	2,81	110,48%	3,58	3,58	4,24	4,24	
34	3453700001R0	Vypínač [illegible] zapojenie 1/0 STOP	ks	1,000	5,38	6,08	113,27%	5,73	5,73	6,48	6,48	Položkový BMT položka _ 3453700003R0 S Vypínač [illegible] radenie 1 IP20
35	2101110006	Vypínač VB 10, 16, 32A vrátane štítkov, vrátane zapojenia, bez zhotovenia prípojného otvoru	ks	1,000	6,36	7,25	114,71%	14,16	14,16	8,63	18,63	
36	3SM1200010.05	Spínač [illegible] 20A do zdvihlo FdB s vsuvkovou [illegible] [illegible]	ks	1,000	29,57	33,68	113,92%	30,67	30,67	40,08	40,08	
37	2101111011	Domový zbesák polozapustený alebo zapustený vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	16,000	3,85	4,89	116,35%	5,20	83,20	6,17	117,25	
40	2101110R2	Domový zbesák polozapustený alebo zapustený, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x prepínanie	ks	60,000	4,62	5,89	118,39%	5,20	312,00	6,49	389,40	
41	3456200004R0	Zásuvka chránená, IP20 s clonkou pohlinov	ks	60,000	6,91	9,66	119,85%	7,36	442,80	8,84	530,40	
48	2102201001	Zapojenie svietidla, "1"	ks	105,000	6,23	8,52	116,57%	17,01	1 786,05	20,17	2 117,85	
47	3451200010R0	Svietidlo IP20, typ "1"	ks	105,000	61,22	345,27	439,94%	61,29	6 436,45	345,27	25 759,85	Priemer z CP 2022 (Lightech / URBANEX / VEREX ZA)
49	2102201001.1	Zapojenie svietidla, "2"	ks	104,000	6,82	9,13	109,57%	17,01	1 768,04	20,17	2 097,68	
50	2102201001.2	Zapojenie svietidla, "4"	ks	5,000	5,23	4,33	113,04%	17,01	85,05	20,17	100,85	
52	2102201001.3	Zapojenie svietidla, "3"	ks	16,000	5,32	9,23	116,67%	17,01	272,16	20,17	322,72	
53	3451200014R0.3	Svietidlo IP20, typ "3"	ks	16,000	37,38	84,35	488,33%	52,08	833,28	84,35	1 349,60	Priemer z CP 2022 (Lightech / URBANEX / VEREX ZA)
54	2102206001.4	Zapojenie svietidla, "4"	ks	9,000	5,33	8,32	114,57%	17,01	153,09	20,17	181,53	
55	3451200014R0.4	Svietidlo IP65, typ "4"	ks	2,000	125,49	197,79	198,31%	128,62	257,24	157,79	315,58	Priemer z CP 2022 (Lightech / URBANEX / VEREX ZA)
56	2102201001.5	Zapojenie svietidla, "5"	ks	15,000	5,52	8,22	118,62%	17,01	255,15	20,17	302,55	
57	3451200014R0.5	Svietidlo IP20 typ "5"	ks	15,000	73,08	107,92	140,81%	72,69	1 090,35	107,92	1 618,80	Priemer z CP 2022 (Lightech / URBANEX / VEREX ZA)
58	2102201001.6	Zapojenie svietidla, "5-HO"	ks	2,000	5,33	8,32	116,57%	17,01	34,02	20,17	40,34	
59	3451200014R0.6	Svietidlo IP20, typ "5-HO"	ks	2,000	64,41	103,36	307,17%	54,81	164,43	103,36	310,08	Priemer z CP 2022 (Lightech / URBANEX / VEREX ZA)
60	2102201S1	Zapojenie svietidla 1-n svetelný zdroj, núdzového	ks	95,000	4,90	6,39	126,79%	17,01	1 615,95	21,58	2 050,10	
61	3451800009R0	Svietidlo núdzové so svietivým zdrojom 8W, 1 hod., IP54	ks	30,000	24,65	76,56	310,57%	90,00	2 700,00	76,56	2 296,80	Priemer z CP 2022 (Lightech / URBANEX / VEREX ZA)
62	2102201002	Montáž svietidla žiarivkového / kompaktného do 2 kg	ks	200,000	2,46	3,65	148,58%	2,92	584,00	3,48	696,48	
63	2102220000	Elektromechanická svorkovnica SPS 3-v krabici KO 100 E	ks	4,000	14,78	11,51	116,67%	11,81	46,44	13,71	54,84	
64	3457100007R0	Krabica odbočná z PVC s krídlom pod omietku KO 100 E, 3-svorkovnica 100x100x70 mm, KOPOS	ks	4,000	3,12	3,30	180,23%	3,75	15,00	3,83	22,58	
65	3456100006R0	Svorkovnica [illegible] z PP škrtiaca SPS 3 XK, [illegible] 100x100x60 mm, KOPOS	ks	4,000	16,79	23,69	140,93%	16,29	47,00	19,32	81,28	
66	2102220001	Elektromechanická svorkovnica SPS 2-v krabici KO 125 E	ks	1,000	17,28	21,26	118,68%	11,81	11,81	19,71	19,71	
67	3457100008R0	Krabica odbočná z PVC s krídlom pod omietku KO 125 E, 3-svorkovnica 125x125x77 mm, KOPOS	ks	1,000	3,24	5,05	156,02%	3,75	3,75	5,98	5,98	
68	3456100008R0	Svorkovnica [illegible] z PP škrtiaca SPS 2 XK, [illegible] 125x125x97 mm, KOPOS	ks	1,000	17,57	25,81	146,92%	9,49	9,49	25,81	25,81	
76	2102000010	Kábel ovládací, riadiaci, prístrojový, inštalačný, meďový uložený vo VOZSS-F NCSHSX-J 300/500 V, 3x0,75	m	200,000	0,99	0,95	109,66%	0,95	250,00	1,40	280,00	
80	2102000075	Kábel bezhalogénový, meďový uložený pevne N2XH-J 3x1,5	m	150,000	0,79	0,84	114,54%	0,99	178,50	1,43	214,05	
81	KPED0000R1	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 žilový	m	150,000	0,77	1,12	171,43%	0,85	133,50	1,52	228,00	Položkový BMT položka _ 2102000075000 S Kábel meďový bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2
82	2102000R54	Kábel bezhalogénový, meďový uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	150,000	0,92	0,98	118,93%	1,19	178,50	1,47	213,00	
83	KPED0000R7	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 žilový	m	150,000	0,77	1,12	171,43%	0,49	133,50	1,83	274,50	Položkový BMT položka _ 2102000R54000 S Kábel meďový bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2
84	2102001026	Kábel bezhalogénový, meďový uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	150,000	0,98	0,97	118,98%	1,19	178,50	1,44	211,50	
85	KPED0000R37	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 žilový	m	150,000	1,23	1,62	167,96%	1,39	208,50	2,08	312,00	Položkový BMT položka _ 2102001026000 S Kábel meďový bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2
86	2102001025	Kábel bezhalogénový, meďový uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	95,000	0,89	2,36	119,09%	2,03	90,45	2,48	235,75	
87	3456100R4000	Kábel [illegible] N2XH 4x1,5 mm2	m	15,000	0,37	10,09	884,58%	10,19	152,85	19,62	297,45	
88	2102001100	Kábel bezhalogénový, meďový uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	100,000	0,97	1,65	118,98%	1,19	178,50	1,41	211,50	
89	3456100R5000	Kábel [illegible] N2XH 5x1,5 mm2	m	150,000	1,23	2,14	172,96%	1,42	213,00	2,43	370,80	
90	2102001102	Kábel bezhalogénový, meďový uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	20,000	1,34	1,59	118,66%	1,19	23,80	1,41	28,25	
91	3456100R7000	Kábel [illegible] N2XH 5x4 mm2	m	20,000	2,73	4,04	158,95%	2,48	50,60	5,81	116,22	
92	2102001104	Kábel bezhalogénový, meďový uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	15,000	1,80	2,39	119,89%	2,00	30,00	2,78	30,78	
93	3456100R7200	Kábel [illegible] N2XH 5x10 mm2	m	73,000	6,48	10,02	184,27%	7,88	77 5,24	1 3,28	165,66	

				ZOSTAVOVACIE	CENNIK OÚ 44_2021	CENNIK OÚ 02_2022	Nákresňa, OÚ 23	Zo0		Nov. JC OÚ-02_2022		
Č. poz.	Kód položky	Popis položky, zjednotenie dielu, sortimentu, charakteristika	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	Percentuálny podiel OÚ	Jednotková cena	Suma	Jednotková cena	Cena celkom	Poznámka
	22-M	Montážne práce a dodávky - Zdravotné										
99	2200611002	Montáž závesky 2x6,345 pod umývadlo	ks	17,000	6,16	6,84	110,72%	8,30	141,10	8,29	167,52	
96	2837500023900	Záveska podpravková 2x6,345x, Cat 6, komplet montované	ks	17,000	5,73	6,35	110,82%	26,41	448,97	26,52	450,84	Položkový MAT položka _ 2837500023900 Závesná podpravková 2x6,345x, Cat 6
97	2200611001	Káble v rúrkach	m	160,000	0,82	1,52	184,89%	1,13	178,50	1,41	211,20	
101	2200611045	Montáž a zapojenie potrubných senzorov PIR	ks	6,000	16,82	18,12	110,00%	22,00	181,44	34,99	213,72	
102	4040100000900	Správny príplatok	hod	8,000	28,53	35,54	200,07%	31,27	250,16	31,24	250,72	
	23-M	Montáže potrubia										
	VRN10	Vedľajšie rozpočtové náklady										
103	621-DOP	Doprava do 3,5t	kpt	225,000	0,36	0,42	124,39%	1,01	227,25	1,38	310,50	Položkový položka _ 99801 9015.8 Príplatok k za zvážený presun 9901,9905,9125 zvážk bežiť. z tehál, betón, z kovu and smerovaní nahrávku dovozná vzdialenosť do 1000 m
		Celkom							28 142,97		64 196,43	
Objekt: 9901_ELES - Elektrická prípojka												
	HSV	Práce a dodávky HSV										
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
2	5998170700111	Lepidlo flexibilné cementové 25 kg	kg	0,500	0,23	0,27	117,39%	11,48	5,74	13,48	6,74	Položkový MAT položka _ 5998250000000 Stavebné lepidlá cementové BAUMIT Baulfleber, mrazuvzdorné, na obklady a dlažby, šedé, biele CPT 25 kg
3	9974051132	Vysekanie rýh v tehlovom/kamennom múre tehlovou alebo kamennou hmotou do hĺbky 60 mm a š. do 70 mm -0,00600t	m	8,000	2,57	2,81	110,15%	9,71	16,55	4,69	22,68	
	21-M	Elektromontáže										
4	2100910002	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, ø 75 uložená voľne	m	140,000	1,62	1,89	116,91%	0,95	133,00	1,32	184,80	
5	3457730015400	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE KOPOFLEX BA KF 69075 BL DN 75, KOPOS	ks	140,000	1,15	1,84	123,97%	1,24	173,60	1,89	262,60	
6	2101201100	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	ks	3,000	1,82	2,27	114,23%	0,48	1,43	0,68	1,91	
7	3457500035400	Svorkovnica skrutk. PAAY 4x6 gr2, DN IEC 60947-7-1, veľkosť 1, 32	ks	3,000	3,42	4,13	123,74%	3,03	9,09	3,72	11,16	
8	2101020002	Kompletizácia a montáž rozvádzačovej skrine poistkovej – typ SR 2	ks	1,000	24,15	28,05	116,15%	34,65	34,65	41,32	41,32	
9	3573400009900	Skriňa rozvádzača 4 kĺbové, prístrel. poliarne SR 2 ZAMDK IP 1/2x500x672	ks	1,000	478,01	555,19	139,93%	682,19	682,19	902,30	902,30	
10	2101103001	Revízna RE správa a doplnenie výsledkov	ks	1,000	39,08	45,40	199,94%	38,07	38,07	46,19	46,19	Položkový položka _ 2102299015.S Doplnk ok rozvádzača (skrinkpanel) schémy, skúšobný/ skúšobný elev do 40 výrobky
11	3571400031000	Ističový poistkový RE spojenie vyradenie	ks	1,000	1 471,83	1 471,83	100,00%	337,50	337,50	337,81	337,81	
12	2100230020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane tvarovania spojov	m	20,000	1,98	2,49	116,97%	1,82	36,40	2,76	43,66	
13	3567100358000.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	16,540	1,36	2,47	135,80%	2,28	38,63	4,03	25,74	
14	2100230021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane tvarovania spojov Ø 10 mm	m	5,000	1,65	1,53	86,52%	1,62	8,10	1,82	9,10	
15	3567100348000	Drôt bleskozvodový FeZn, ø 10 mm	kg	2,123	1,36	3,25	199,89%	2,08	6,43	3,89	15,53	
16	2100230005	Páska zemniaceho vodiča	m	2,000	0,13	1,22	842,81%	3,81	7,62	22,84	45,68	
17	1507	Asfaltový náter SA 12 Gumoasfalt S kg. BITUMAT	kg	4,500	1 288,64	1 396,58	108,32%	17,49	3,74	11,33	3,76	Položkový MAT položka _ 1115200002300 Suspenzia asfaltová SA 12kg GUMOASFALT v balení (Celoplo.ný)
18	3567100031000	Svorka FeZn na uzemňovacie vedenie SR 03 A	ks	2,000	0,99	1,40	164,34%	1,69	2,00	1,58	3,16	
20	2100910060	Kábel medený silový 1-CYKY 5x16	m	140,000	1,80	2,17	188,38%	3,64	491,40	4,48	362,48	
21	3411100034100	Kábel medený 1-CYKY 4x25 mm2	m	140,000	11,22	17,38	167,81%	16,49	2 024,49	24,27	3 397,80	
	46-M	Zemné práce vykonávané pri ochranných pásmach podzemných zariadení										
22	4600001448	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm široká, 90 cm hlboká, v zemine triedy 4	m	120,000	5,10	10,83	118,82%	12,42	1 490,80	14,79	1 881,48	
23	4604000312.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 35 cm	m	120,000	0,68	0,69	110,00%	0,36	43,70	0,44	31,20	
24	3837300000000	Výstražná fólia PE, šírka 300 až 40 cm, dl. 250 m, farba červená, HADARÚ	m	120,000	0,49	0,16	104,08%	0,07	8,75	0,10	13,76	
25	4600001413.S	Ručný zásyp rýh, káblovej ryhy bez hlbin. šírky, 35 cm široký, 80 cm hlboký v zemine tr. 4	m	120,000	1,80	2,35	111,28%	10,39	1 318,25	13,53	1 689,25	
26	4600001315.S	Prvý, úprava terénu v zemine tr. 3 - bez nerovností terénu nebol väčšia ako 3 cm od vodorovného	m2	120,000	1,84	2,19	118,68%	2,88	332,30	3,43	396,73	
	98-M	Revízie										
	VRN10	Vedľajšie rozpočtové náklady										
28	621-DOP	Doprava do 3,5t	kpt	160,000	0,36	0,42	124,89%	1,01	161,60	1,38	220,80	Položkový položka _ 99801 9015.9 Príplatok za zvážený presun 9901,9905,9125 zvážk bežiť. z tehál, betón, z kovu and smerovaní nahrávku dovozná vzdialenosť do 1000 m
		Celkom							10 803,73		12 999,14	
Objekt: 9904_ELK - Vykurovanie												
	HSV	Práce a dodávky HSV										
	713	Izolácie tepelné										
2	3533942	Izolácia ROCKWOOL/FIPO ALS hliníkom	m	452,004	2,10	7,39	162,61%	4,60	2 079,50	1,34	3 170,00	Položkový MAT položka _ 6311799012000.S Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 20 mm s hliníkovou fóliou na bralovej [illegible] hrúbka a šírka
	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie										
10	7221311121	Potrubie pozinkované VEGA PREMIUM d18x1,0mm	m	452,000	21,96	36,87	168,00%	25,29	10 888,40	38,68	15 887,68	Položkový položka _ 7221311112.S Potrubie z oceľových rúrok 1.4401, nitr/bezšv d118x1,0 mm
11	7221311134	Potrubie pozinkované VEGA PREMIUM d22x1,2mm	m	80,000	35,97	35,97	141,30%	34,20	2 460,00	48,33	3 524,40	Položkový položka _ 7221311113.S Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, nitr/bezšv, rúr 22x1,2 mm
12	7221311144	Potrubie pozinkované VEGA PREMIUM d28x1,2mm	m	39,000	30,20	42,46	162,99%	38,40	1 497,60	64,56	2 517,84	Položkový položka _ 7221311114.S Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, nitr/bezšv, rúr 28x1,2 mm
19	7599900217	Tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok do priem. 65/5	m	384,000	0,91	4,75	187,10%	1,20	460,80	1,48	561,44	
	734	Armatúry tlakové, armatúry.										
18	7342220120	Montáž guľového ventilu	ks	71,000	2,85	3,61	119,14%	4,90	347,90	5,72	406,12	
19	4846045930	Radiátorový ventil [illegible] pokrmy, s kovmi rúrkami, pre 2-rúrkové sústr	kg	71,000	7,91	8,89	140,27%	27,00	1 917,00	37,80	2 683,80	
20	7342220001	Montáž termostatickej hlavice	ks	71,000	1,58	1,86	111,16%	3,00	213,00	3,57	253,47	
21	5616400012	Termostatická hlavica HERZ HERCULES	kg	71,000	13,11	16,34	114,21%	31,20	2 257,20	36,17	2 568,71	
	735	Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá										
29	7351164030	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	kg	4,000	3,53	10,48	142,30%	11,50	46,00	15,61	61,84	
24	4844022580	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 600x 600 Radik VK, s KOPYRKOU	ks	4,000	50,69	180,47	329,67%	72,00	288,00	237,21	948,84	Položkový MAT položka _ 4841300016820 Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, výška 600x600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO
25	7351164130	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	6,000	7,42	10,58	142,59%	10,80	64,80	15,09	92,54	
26	4844022560	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 600x 600 Radik VK, s KOPYRKOU	ks	1,000	24,91	180,85	362,19%	66,00	66,00	239,79	239,79	Položkový MAT položka _ 4841300016400 Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, výška 600x600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO

C. pol.	Kód položky	Popis položky, charakteristika dodávky, materiálu, výkazvýmer	Merná jednotka	ZDOTÁVAJÚCI	CENEKON CU 01_2021	CENEKON CU 02_2022	Nárast j.n. CU za r.CU 21	2021		Nová JC CU 02_2022		Poznámka
				Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	Percentuálny pomer CU	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
27	4845553100	Vykurovacie teleso KORADO deskové ocelové 22VK 500x 600 Radik VK, č. K022VK5/6	ks	3,000	[illegible],23	297,30	347,39%	108,00	540,00	133,10	1 485,30	Položkový SKAT položka _ 484530015600 Teleso vykurovacie doskové deskové ocelové RADIK VK 22, vrátane 500x600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vaľkovaný, KORADO
28	7361541-51	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	kus	9,000	7,85	85,18	940,59%	10,80	97,20	13,30	104,94	
29	4845553210	Vykurovacie teleso KORADO deskové ocelové 22VK 500x 800 Radik VK, č. K022VK5/8	ks	1,000	169,63	587,00	307,94%	193,00	1 040,00	425,41	3 540,00	Položkový SKAT položka _ 484530015800 Teleso vykurovacie doskové deskové ocelové RADIK VK 22, vrátane 500x800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vaľkovaný, KORADO
30	7361541-32	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1300-1500 mm	kus	31,000	6,39	18,68	142,85%	10,80	334,80	15,44	471,24	
31	4845553230	Vykurovacie teleso KORADO deskové ocelové 22VK 500x1000 Radik VK, č. K022VK5/10	ks	13,000	193,47	587,00	206,39%	644,00	1 672,00	876,10	2 624,30	Položkový SKAT položka _ 484530015000 Teleso vykurovacie doskové deskové ocelové RADIK VK 22, vrátane 500x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vaľkovaný, KORADO
32	4845553240	Vykurovacie teleso KORADO deskové ocelové 22VK 500x1100 Radik VK, č. K022VK5/11	ks	6,000	130,76	426,34	223,40%	700,00	2 600,00	951,94	2 948,94	Položkový SKAT položka _ 484530015100 Teleso vykurovacie doskové deskové ocelové RADIK VK 22, vrátane 500x1100x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vaľkovaný, KORADO
33	4845553250	Vykurovacie teleso KORADO deskové ocelové 22VK 500x1200 Radik VK, č. K022VK5/12	ks	12,000	123,10	488,34	324,69%	151,20	1 814,40	293,07	3 516,84	Položkový SKAT položka _ 484530015200 Teleso vykurovacie doskové deskové ocelové RADIK VK 22, vrátane 500x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vaľkovaný, KORADO
34	7361541-33	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1500 mm	kus	7,000	[illegible],95	15,98	442,78%	12,00	84,00	17,13	119,91	
35	4845553060	Vykurovacie teleso KORADO deskové ocelové 22VK 500x1400 Radik VK, č. K022VK5/14	ks	2,000	352,71	488,51	312,28%	774,00	1 548,00	926,52	1 113,24	Položkový SKAT položka _ 484530029000 Teleso vykurovacie doskové deskové ocelové RADIK VK 22, vrátane 300x1400x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vaľkovaný, KORADO
36	4845553270	Vykurovacie teleso KORADO deskové ocelové 22VK 500x1600 Radik VK, č. K022VK5/16	ks	1,000	147,30	529,00	318,21%	162,00	162,00	487,12	487,12	Položkový SKAT položka _ 484530026000 Teleso vykurovacie doskové deskové ocelové RADIK VK 22, vrátane 600x1600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vaľkovaný, KORADO
37	4845553[illegible]	Vykurovacie teleso KORADO deskové ocelové 22VK 500x1800 Radik VK, č. K022VK5/18	ks	4,000	181,95	388,54	213,60%	204,00	816,00	533,55	2 134,12	Položkový SKAT položka _ 484530027000 Teleso vykurovacie doskové deskové ocelové RADIK VK 22, vrátane 600x1800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vaľkovaný, KORADO
38	7361542-33	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	kus	5,000	11,91	35,99	162,95%	14,40	72,00	26,54	132,71	
39	4845554060	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 33VK 500x1400 Radik VK č. K033VK5/14	kg	3,950	328,64	869,14	282,12%	940,00	7 26,00	761,08	2 169,22	Položkový SKAT položka _ 484530037000 Teleso vykurovacie doskové radiátorové ocelové RADIK VK 33, vrátane 300x1400x135 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vaľkovaný, KORADO
40	4845554160	Vykurovacie teleso KORADO deskové ocelové 33VK 500x1600 Radik VK č. K033VK5/16	ks	2,000	272,85	785,02	268,39%	866,00	1 732,00	1 [illegible],51	1 570,02	Položkový SKAT položka _ 484530037500 Teleso vykurovacie doskové radiátorové ocelové RADIK VK 33, vrátane 500x1600x135 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vaľkovaný, KORADO
41	7361542-34	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	9,000	13,33	16,91	142,72%	15,60	140,40	22,36	201,24	
42	4845554080	Vykurovacie teleso KORADO deskové ocelové 33VK 500x2000 Radik VK č. K033VK5/20	ks	[illegible],000	256,29	817,48	318,96%	900,00	2 700,00	927,66	3 [illegible],98	Položkový SKAT položka _ 484530037500 Teleso vykurovacie doskové radiátorové ocelové RADIK VK 33, vrátane 500x2000x135 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vaľkovaný, KORADO
		Celkom							37 413,80		72 874,80	
Objekt: 0001_VZT - Vzduchotechnika												
1	Pol32	Základný rekuperačný kompaktný jednotka IV Smart +	ks	30,000	650,68	1 463,45	169,17%	1 [illegible],20	26 913,90	1 [illegible],27	65 [illegible],22	Položkový SKAT položka _ 4594490001[illegible]5 Rekuperačný vzduchotechnický [illegible] Heliotrend 2000
2	Pol33	Tlakový ventil 5-cestný/3-cestný EFF 150	kus	56,000	9,49	11,53	122,28%	7,05	405,80	5,62	323,36	Položkový SKAT položka _ 4297280407[illegible]3 Ventil tlakový elektrický [illegible] - univerzálny, motorický (multiel) d 150 mm
3	Pol34	Flexibilná potrubie ALU typ/priemer d150	m	56,000	19,97	85,81	134,03%	6,57	328,96	1,57	439,92	Položkový SKAT položka _ 4288[illegible]0007600 S Hadica ohybná hliníková, hliníková flexibilného dotiesnenie d 150 mm, hr. stenou 25 mm, vrátane spojenia
4	Pol35	Regulátor tlakový Smart SM6	ks	13,000	48,64	483,47	947,29%	284,07	3 [illegible],91	374,65	4 [illegible],45	Položkový SKAT položka _ 4287[illegible]36[illegible]5 S Regulátor tlakový [illegible] [illegible]
5	Pol36	Potrubie VZT tvarové špiro d150	m	62,000	4,26	7,87	177,79%	7,64	[illegible],62	10,34	1 [illegible],84	Položkový SKAT položka _ 4288[illegible]0005 S Flexibilná kovová [illegible] DN 150 [illegible]
6	Pol37	T-kus Špiro d150	Ks	15,000	7,29	11,61	164,28%	12,76	[illegible],15	17,22	225,[illegible]	Položkový SKAT položka _ 4288[illegible]0001 S T-kus DN 150 [illegible]
7	Pol39	Koleno 90° d150	ks	6,000	8,48	10,48	168,42%	12,08	45,62	17,11	137,28	Položkový SKAT položka _ 4288[illegible]0001 S Koleno 90° DN 150 [illegible]
8	Pol59	Protidažďový žalúzie 300x300	ks	6,000	76,89	101,40	132,85%	86,70	304,20	95,78	520,68	Položkový SKAT položka _ 4297280367[illegible]0 S Žalúzia protidažďová 295x295 mm, plastová s rámom pre vetkávanie d 299 mm
9	Pol40	Ventilátor 3-pásový K150 Silea	ks	6,000	213,31	284,38	130,69%	1 [illegible],19	1 [illegible],14	725,52	1 [illegible],12	Položkový SKAT položka _ 4297280371[illegible]0 S Ventilátor radiálny, stredný do Archivačka potrubia D 150 mm, max. [illegible] do 300 m3/h
10	Pol41	Uvedenie do prevádzky	kpl.	1,000	61,76	21,98	618,69%	67,50	67,50	80,99	80,99	Položkový položka _ HZ[illegible]0[illegible]3-9 Stanovenie montážnej polohy hlavného uzáveru - odborné vedenie montážnej (Tr. 3) v rozsahu viac ako 6 hodín
		Celkom							37 992,57		84 571,75	
Objekt: 0004_ZTI - Zdravotechnické inštalácie												
	HSV	Práce a dodávky HSV										
	1	Zemné práce										
9 1	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m3, príplatok k cenám za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	229,320	0,00	4,52	150,00%	0,64	192,89	1,80	248,08	
10	167101201	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr 1-4 do 100 m3	m3	15,980	7,18	8,40	117,00%	3,60	57,47	4,73	65,32	
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,980	6,72	8,80	130,95%	1,20	[illegible],06	1,58	25,25	
12	171209002.S	Poplatok za skládkovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	31,780	11,04	19,39	175,27%	16,00	671,93	21,81	1 [illegible],68	Položkový položka _ 171 209002.S Poplatok za skládkovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
13	9953219027.S	Osadenie poklopovej skrine šibersvetlovej	ks	1,000	296,81	359,35	824,57%	600,00	600,00	747,48	747,48	
	8	Rúrová vedenia										
26	551140001260	Vypúšťací ventil 32 PPR guľový plastový s páčkou plastovou	kg	1,000	8,83	14,25	153,69%	21,60	21,60	28,19	28,19	
29	877350140	Montáž tvarovkového predizolovaného potrubia z korugovaných tesnenými polypropylénmi polypropylén DN 200 mm	ks	1,000	9,28	7,84	692,10%	12,00	12,00	15,45	15,45	Položkový položka _ 877350142.S Montáž kanalizačného PP prechodu kanalizačného DN 300 ... (Ponuka CU 2021-2022)
30	2998000370	PVC šachtový prechod pružinový 125-hladký kanalizačný systém	Kg	1,000	6,34	9,65	128,69%	36,00	36,00	46,12	46,12	Položkový SKAT položka _ 2985100 NP00.S Prechodu šachtové PVC-U, DN 200/110 pre hladký kanalizačný gravitačný systém
34	6825319060	Skružka tesnosť kanalizácie D 160	ks	15,000	0,40	1,80	150,00%	1,80	27,00	2,31	34,61	
35	6825[illegible]032	Odvetranie kanalizačného potrubia hrncovou výsťrelitkou liatou	ks	15,000	0,65	0,95	115,28%	1,20	18,00	1,55	21,26	
	99	Presun hmôt HSV										
36	9982[illegible]101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hm.[illegible] nie viac ako[illegible], v akomkoľvek výkone	t	14,547	36,30	[illegible],29	873,46%	35,25	512,68	46,10	670,45	
	713	Izolácie tepelné										
54	713482111	Montáž trubíc z PE, hrúbky 10 mm,vnútorného do 38	m	362,000	2,32	3,28	141,22%	2,40	724,80	3,08	872,76	
55	2837771[illegible]8	Tvarovka DG 22x1 13 [illegible] AZ FLEX Armacell	ks	35,000	0,80	0,98	122,50%	0,66	23,10	1,01	35,[illegible]	
56	2837771[illegible]7	Koleno DG 28x1 19 [illegible] AZ FLEX Armacell	ks	133,000	0,91	0,92	101,10%	0,72	95,76	1,00	133,[illegible]	
57	2837771[illegible]9	Tvarovka DG 35x1 13 [illegible] AZ FLEX Armacell	ks	54,000	0,90	1,62	181,47%	0,76	41,04	1,16	62,[illegible]	
58	2837[illegible]593	Tvarovka DG 42x1 13 [illegible] AZ FLEX Armacell	ks	30,000	0,97	1,31	135,31%	0,84	25,20	1,21	36,[illegible]	

				ZOST AVANS OU	CENOVON OU 04_2021	CENOVON OU 02_2022	Kalkulácia OU 22/ 09.21	Zisk		Nová JC OU 02_2022		
č. poř.	Kód položky	Popis položky, specifikace dílů, rozměr, velikost/typ	Měrná jednotka	Množství výměra	Jednotková cena	Jednotkové náklady	Procentní podíl nomer OU	Jednotkový zisk	Zisk	Jednotkové cena	Cena celkem	Poznámka
39	713462112	Montáž trubic z PE, hr. do 10 mm,vnější průměr 42x70	m	178,000	3,06	3,66	119,61%	3,60	640,80	4,71	754,25	
40	28977761578	Tvarovka DG 40 x 40	m	16,000	3,12	1,62	192,60%	1,24	19,80	1,78	28,35	
41	28977761585	Tvarovka DG 50 x 50	m	12,000	3,16	2,06	150,74%	1,50	18,00	2,38	28,51	
42	28977761585	Tvarovka DG 25 x 25	m	21,000	6,80	1,36	511,82%	5,20	28,20	5,82	38,70	
43	28977761587	Tvarovka DG 32 x 32	m	126,000	1,59	1,20	150,85%	1,80	226,80	2,71	341,46	
44	713462121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnější průměr do 36	m	490,000	2,80	0,84	621,25%	5,80	1 476,00	4,37	1 991,30	
45	28977761589	Tvarovka DG 75 x 75	ks	75,000	1,99	1,58	811,39%	7,20	90,00	1,62	136,35	
46	28977761642	Tvarovka DG 25 x 20 (redukce)	ks	238,000	1,17	1,75	666,43%	7,34	920,88	2,92	494,39	
47	28977761650	Tvarovka DG 32 x 25	ks	89,000	1,97	2,08	850,38%	5,67	448,80	2,26	229,73	
48	713462131	Montáž trubic z PE, hr.20 mm,vnější průměr do 36	m	48,000	3,20	0,96	522,20%	5,60	176,40	4,48	215,66	
49	28977761571	Tvarovka DG 25 x 25	m	60,000	2,84	2,08	750,76%	3,00	147,00	4,62	221,46	
50	713462132	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnější průměr 42x70	ks	15,000	3,80	0,46	1134,08%	4,20	63,00	5,17	74,80	
51	28977761617	Tvarovka DG 40 x 32	m	15,000	2,84	0,88	760,68%	3,60	54,00	5,48	84,06	
52	713462121	Montáž trubic z PE, hr.40 mm,vnější průměr 42x70	m	196,000	2,95	0,46	621,62%	4,80	940,80	6,05	476,66	Podružná položka _ 713462132.S Montáž trubic z PE, hr.20 mm,vnější průměr 35-70 mm
53	28977761593	Tvarovka DG 54 x 40	ks	195,000	3,85	0,40	943,58%	7,30	835,20	10,77	1 248,32	Podružná MAT položka _ 28977761593 Tvarovka DG 54 x 40 mm, vnější průměr 54 mm, vnitřní průměr 40 mm, AZ FLEX
	721	Zdravotně technické instalace										
55	721171151	Potrubí z PP REHAU PWO odpadní, tlumené hmotou, rura REHAUFLIT DN 125	m	94,000	29,25	24,26	194,18%	27,60	2 594,40	31,48	2 958,46	Podružná položka _ 721171151.S Potrubí z PVC - U odpadní tlumené hmotou D 125 mm
56	721271101	Vpusť podlahová kulová stavební - plastová DN 50 HL 605	ks	1,000	1,37	0,39	913,08%	50,00	50,00	64,87	64,87	
57	721274105	Vpusť podlahová stavební - plastová DN 100 HL 610	ks	6,000	16,84	4,16	1304,00%	30,00	180,00	41,05	246,31	
58	HL900W	HL 900W Podomítkové těleso + zvonek	kus	2,000	42,21	9,35	175,06%	72,00	144,00	92,30	184,60	Podružná MAT položka _ 5511010009100 Podomítkové těleso HL900W, DN 60/76 H10, (37 mm) - 40 až + 60°C, dvojitá vodotěsná krabice, vnitřní konstrukce, PP
71	2980027500#	Přídavné zařízení RAUPIANO Plus DN 50	ks	3,000	0,85	0,11	118,33%	0,72	2,16	0,96	2,86	Podružná MAT položka _ 2980027500# Přídavné zařízení RAUPIANO Plus RAU-FIT (odvzdušňovací ventil) DN 50, vyhřívaný systém chuvové kanalizace, REHAU
72	2980027500#	Přídavné zařízení RAUPIANO Plus DN 75	ks	1,000	0,07	0,16	119,99%	1,20	1,20	1,44	1,44	Podružná MAT položka _ 2980027500# Přídavné zařízení RAUPIANO Plus RAU-FIT (odvzdušňovací ventil) DN 75, vyhřívaný systém chuvové kanalizace, REHAU
73	2980027500#	Přídavné zařízení RAUPIANO Plus DN 110	ks	8,000	1,56	1,08	189,67%	1,68	13,44	2,81	19,08	Podružná MAT položka _ 2980027500# Přídavné zařízení RAUPIANO Plus RAU-FIT (odvzdušňovací ventil) DN 110, vyhřívaný systém chuvové kanalizace, REHAU
74	721 290111	Ostatní - zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	385,000	0,81	0,08	910,63%	0,87	336,46	1,15	443,75	
	722	Zdravotně technické instalace - vnitřní vodovod										
77	722131917	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4404, typy Geberit Mapress 054x1,5mm	m	72,000	39,25	67,50	174,26%	80,00	5 400,00	136,80	11 289,60	
78	7221726#1	Potrubí z PP REHAU, série univerzální RAUTITAN flex DN 16/S2,2 v krabicích	m	84,000	9,78	13,04	168,84%	12,00	1 128,00	16,00	1 792,32	
79	7221726#2	Potrubí z PP REHAU, série univerzální RAUTITAN flex DN 25/S2,8 v krabicích	m	348,000	19,08	18,04	197,19%	15,60	5 444,40	26,06	9 081,60	
81	7721 726#4	Potrubí z PP REHAU, série univerzální RAUTITAN flex DN 32/S3,6 v krabicích	m	67,000	23,40	25,70	169,39%	29,40	1 768,56	25,58	1 697,86	
87	722290215	Tlaková zkouška vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	ks	147,000	3,20	4,48	126,26%	4,20	617,40	5,21	765,51	
88	722290234	Proplachování a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 007,000	1,67	1,26	917,77%	1,20	1 208,40	1,48	1 504,67	
89	722231081	Montáž vsuvného ventilu	ks	2,000	159,76	234,49	618,68%	12,00	24,00	14,24	30,48	Podružná položka _ 7222310760.S Montáž expanzní nádoby kde je tlakový a vyrovnávací ventil
93	7551619021	Tlakový skružek plastového potrubí do 32 mm	sn	791,000	0,40	0,34	117,36%	0,00	469,80	0,78	613,70	
94	7551619022	Tlakový skružek plastového potrubí nad 32 do 60 mm	sn	1	0,57	0,57	117,34%	0,72	114,48	0,98	195,16	
95	7942009112	Montáž kohoutu plnicího s 2 závity do G 1/2	ks	3,000	2,69	3,44	148,89%	9,36	28,08	4,48	33,60	
96	55535004	Ventil kulový PERFECTA 1/2" FF, páčka	ks	4,000	3,73	5,62	149,11%	6,64	22,56	7,91	34,64	Podružná MAT položka _ 5511400197[illegible] Kulový uzávěr pro vodu Perfecta 1/2" FF, páčka, světlá mezi závitů, FIV 0363
97	4000110 12	Ventil kulový PERFECTA 1" FF, páčka	ks	2,000	10,62	15,02	162,31%	12,12	24,24	17,10	34,20	Podružná MAT položka _ 5511100097100 Ventil kulový PERFECTA 1" FF, páčka, světlá mezi závitů, FIV 0363
99	5V1BU4	Kohout kulový Schell BALOX 1/2"	ks	2,000	11,54	22,86	149,92%	8,98	17,92	19,22	38,44	Podružná MAT položka _ 5511100104400 S Kohout kulový kompaktní 1/2" FF, PN 16, mosaz, dlouhé páčka
101	7342009115	Montáž kohoutu plnicího s 2 závity do G 1	kus	3,000	3,80	4,83	118,21%	4,66	14,04	3,58	10,80	
102	55535005	Ventil kulový PERFECTA 1" FF, páčka	ks	3,000	11,87	16,33	142,08%	12,20	36,60	16,03	48,09	Podružná MAT položka _ 5511300139600 Kulový uzávěr pro vodu Perfecta, 1" FF, páčka, světlá mezi závitů, FIV 0363
103	7942009116	Montáž kohoutu plnicího s 2 závity G 3/4	ks	4,000	4,66	5,64	149,56%	5,40	21,60	6,42	25,68	
104	55535114	Ventil kulový PERFECTA 3/4" FF, páčka	ks	4,000	33,76	40,66	132,29%	33,80	134,40	44,45	177,80	Podružná MAT položka _ 5511100097400 Kulový uzávěr pro vodu s odvodněním, 3/4" FF, páčka, světlá mezi závitů, FIV 0363
105	7342009117	Montáž kohoutu plnicího s 2 závity G 5/4	ks	11,000	5,81	7,15	118,07%	6,00	450,00	7,64	30,54	
106	55535006	Ventil kulový PERFECTA 1 1/4" FF, páčka	ks	2,000	29,17	36,80	157,77%	32,00	80,00	41,22	82,44	Podružná MAT položka _ 5511400149[illegible] Kulový uzávěr pro vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, světlá mezi závitů, FIV 0363
107	55501 1112	Kulový uzávěr vody - s odvodněním - 5/4" FF, páčka	ks	4,000	48,84	59,80	196,69%	69,20	190,80	94,84	259,36	Podružná MAT položka _ 5511400073[illegible] Kulový uzávěr pro vodu s odvodněním, 5/4" FF, páčka, světlá mezi závitů, FIV 0363
110	8100637152900006	Pojistný ventil 3/4" 10 bar	ks	1,000	949,97	784,21	121,12%	950,00	950,00	1 187,71	1 187,71	Podružná MAT položka _ [illegible] S Pojistný ventil bezpečnostní pro ohřívače TUV do 120 l, se třmenem 3/4" 10 bar, max. průtok 1800 l/h, mosaz, s pojistkou
111	7342209901	Montáž ventilu termostatického závitového regulačního G 1/2	ks	2,000	3,42	4,82	119,39%	4,20	8,40	5,01	10,02	Podružná položka _ 7342209[illegible].S Montáž ventilu závitového regulačního G 3/4 termostatického
112	4MN32310031	Ventil regulační TUV 1/2" Honeywell	kus	2,000	69,33	77,03	152,92%	87,00	313,20	77,14	154,28	Podružná MAT položka _ 5512100072000 S Ventil termostatický MIX mosazný závitový TV 20 mosaz
	725	Zdravotně technické instalace - zařizovací předměty										
114	7251109104	Montáž klozetové mísy závěsné splachovací	ks	18,000	39,80	11,08	198,44%	12,00	216,00	14,79	266,22	
115	551100085521	Odpadsprše Keramag GEBERIT	ks	18,000	49,81	39,66	121,62%	54,00	972,00	65,39	1 177,02	Podružná MAT položka _ 5512900000700 Ovládací tlačítko pro dvojčinné splachování Sigma30, 246x154 mm, leštěné sklo/chrom, GEBERIT
116	7251109110	Montáž záchodové mísy kloubové s nádržkou odpadní	ks	55,000	17,46	21,23	124,53%	30,00	540,00	25,48	699,20	
120	7252282210	Montáž plastového zrcadla z hladkého skla do stěny s automatickým seřizovačem	soub.	7,000	32,72	15,62	198,05%	42,00	294,00	60,82	348,81	
121	6425215400?3	Ripple zrcadlový závěsný odpad, automatické splachovadlo	ks	7,000	373,19	486,36	822,05%	360,00	2 520,00	430,35	3 012,52	Podružná MAT položka _ 6425400072000 S Pisoárové splachovadlo kovové/sklo
126	7282219401	Montáž umyvadla bez výtokové armatury z hladké slévárny na stěnu do nosníků	soub.	39,000	29,71	36,64	118,69%	38,00	1 182,00	42,19	1 645,41	
127	5420 [illegible]	Umyvadlo Nero 65 bílá, obj. [illegible]	ks	39,000	62,84	82,96	140,81%	64,00	2 496,00	121,25	3 728,08	Podružná MAT položka _ 5411100045900 S Umyvadlo keramické nábytkové
128	7282290?1	Montáž pračkového ventilu, systému bloků do kombinovaných stěn (např. GEBERIT, AlcaPlast)	soub.	1,000	32,66	38,79	199,38%	39,00	39,00	49,35	49,35	Podružná položka _ 7251107[illegible].S Montáž pračkového ventilu systému bloků do lehkých stěn s kovovou konstrukcí
129	2981108549	Kombiset pro umyvadlový baterie 3/8"x1 3/8"x283 mm, 457.600.00.1 GEBERIT	ks	1,000	132,66	105,77	121,53%	105,72	105,72	138,07	138,07	
130	7282297?0	Montáž hlavice do pračkového systému	ks	1,000	2,22	9,87	105,62%	12,00	12,00	10,37	10,37	

C. pol.	Kód položky	Popis položky, charakteristika, rozmer, materiál	Merná jednotka	Množstvo výmera	CENEKON CÚ 01_2021 Jednotková cena	CENEKON CÚ 03_2022 Jednotková cena	Nárast j.n. CÚ 22 / CÚ 21 Percentuálny pomer CÚ	ZoD Jednotková cena	ZoD Spolu	Nová JC CÚ 03_2022 Jednotková cena	Nová JC CÚ 03_2022 Cena celkom	Poznámka
131	0429138010	Svah zárezový MO sklon, obj.t 0317310003041	m	1,000	102,16	108,61	122,08%	120,00	120,00	103,91	103,91	Položkový MAT položka _ 642260007000 S Svah zárezový
132	7258345103	Montáž - zábrana smerová jednostranná do výšky 2000 mm a šírky 800 mm	mín.	4,000	38,16	49,64	624,69%	36,00	144,00	43,20	172,80	
133	3341703400	Zvary smerové stĺpikové jednoplošné CDO 1040 80x100 5 cm	ks	4,000	261,30	324,80	124,32%	240,00	960,00	296,04	1 182,56	Položkový MAT položka _ 662260007000 S Smerové zvary jednoplošné rozmer 800x1040 mm, 5 cm/ 5822kl/osamel.stĺp
134	7262291112	Montáž dopravných značiek jednostranných, kotvených	ks	18,000	2,38	2,61	118,07%	2,80	50,40	3,09	55,62	
135	5420144700	Svetlíky s poklopom, 400x370 mm, duroplast, kotv	ks	36,000	39,13	40,17	111,16%	36,00	648,00	48,53	726,54	Položkový MAT položka _ 642370003000 S Zákrokové otvory kotevnej dlaždicovej s poklopom
136	7263332700	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výplachovej armatúry	súb.	2,000	32,58	37,10	113,79%	24,00	48,00	28,75	57,49	
137	6420138450	Zemné výkopy kl.IV-A, hĺbky do 3,5 m, obj.č.3510/0000001	kr	2,000	174,90	184,58	1112,9%	160,00	320,00	200,17	400,34	
138	7253310401	Montáž ventily rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	16,000	5,53	4,59	122,84%	6,96	114,48	7,68	140,48	
139	5910724100	Vpust kalový RDL 60 1/2"	ks	18,000	14,52	18,93	118,48%	14,76	267,04	18,22	353,88	
140	7258319402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	77,000	4,15	7,26	122,14%	7,20	554,40	8,79	686,62	
141	3341100500	Vpust rohový spodný T 3 /4 a 1/2" s mrežou T 10	ks	77,000	4,21	4,73	112,11%	4,40	338,80	5,36	414,36	
142	7258922001	Montáž batérie výlevkovej stojankovej	ks	2,000	5,08	10,82	198,58%	12,00	24,00	14,26	28,70	
144	7258939111	Montáž batérie umývadlovej, kúpeľňovej stojankovej s excentrickým ovládaním	ks	39,000	8,56	8,12	118,08%	12,00	396,00	14,36	473,88	Položková položka _ 725822001.S Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej alebo kúpeľňovej s excentrickým ovládaním
145	3512004700	Umývadlový prípojkový jednot batéria	ks	32,000	74,65	89,10	117,54%	72,00	1 344,00	88,19	1 589,48	Položkový MAT položka _ 351120003000 S Batéria umývadlová stojanková páková
146	5910006400	Sprchová súprava batéria TSS-D	ks	6,000	74,25	85,18	117,87%	72,00	72,00	84,82	84,82	Pomocná MAT položka _ 651450004700 S Batéria kúpeľňová sprchová nástenná s prepínačom páčkou
147	7258942002	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	ks	4,000	3,18	3,77	121,22%	11,20	52,80	14,80	44,80	Položková položka _ 725842001.S Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, termost
148	55136400	Sprchová súprava batéria CE VMP, obj.č.3291370048001	kg	4,000	70,61	89,03	191,15%	60,60	240,00	73,31	314,24	Položkový MAT položka _ 551360004000 S Batéria sprchová nástenná páková
149	7258939112	Montáž batérie umývadlovej stojankovej pre zariadzovacie predmety, umývadlové do D 60 (bodesaténková)	kus	52,000	3,84	10,28	146,35%	4,80	153,60	6,78	182,48	
150	5901370200	Umývadlový sifón HL134	ks	32,000	36,59	46,11	127,35%	38,20	614,40	24,43	781,76	Položkový MAT položka _ 591620000300 S Zápachová uzávierka – sifón umývadlový a bidetový DN 32
151	7259939045	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadzovacie predmety, sprchovej do D 50	ks	4,000	6,91	8,78	116,67%	24,00	96,00	36,69	113,60	
152	HL56P.0/50	Žľab štrbinový HL56P.0/50 do prírodnej, celková dĺžka žľabu 500 mm	ks	4,000	367,74	413,80	112,53%	420,00	1 680,00	465,81	1 863,24	Položkový MAT položka _ 56224000 kovo Žľab sprchový bez hrdla oceľový HL56P.0/50, DN 50, (0,5 l/s), oL 500 mm montáž do plochy, otvorená výška min. 160 mm
153	7259939581	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadzovacie predmety, výtokovej do D 110	kus	2,000	8,87	8,16	118,78%	11,20	14,40	9,35	37,40	
154	2007HL673-1000/50	Zapachový uzáver 70mm na keramického výtokového otvoru 60-ošetrený, s krytom z nerezovej ocele pr. žľabom typu HL56P.1-1000/50	ks	2,000	77,67	98,58	134,08%	96,00	72,00	44,37	88,74	Položkový MAT položka _ 551620004200 S Zápachové uzávierka kalového s DN50 mm, pre výlevky
155	7259939004	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadzovacie predmety, liatinové do D 50	ks	1,000	6,80	7,12	118,67%	7,20	7,20	8,64	8,64	
156	55160401207	Sifónový zápachový uzáver DN50	ks	1,000	56,58	49,11	127,39%	7,68	7,68	9,60	9,60	Položkový MAT položka _ 551620006000 S Zápachové uzávierka – sifón umývadlový a bidetový DN 32
157	7259939371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadzovacie predmety, pisoárovej do D 50	ks	7,000	7,27	8,58	118,01%	7,20	50,40	9,54	66,78	
158	5501875000	Dotavenie zápachovej pevnosti T 2421 3	ks	7,000	30,83	31,82	111,94%	34,80	243,60	40,73	285,24	Položkový MAT položka _ 551620011000 S Zápachové uzávierka – sifón umývadlový a bidetový DN 32
		Celkom							66 193,87		68 787,20	
Oddiel: 9782 - Presúvanie hmôt												
	9	Práce a dodávky HSV										
	1	Zemné práce										
1	1151109121.S	Rozpojovanie zeminy, z betónových alebo kamenných, dlažieb, dosiek alebo hornín: -0.13000t	m2	81,600	1,79	2,82	118,67%	5,00	307,20	3,96	365,34	
3	1131007269.S	Príplatok k výkopu zeminy triedy 4 za lepivosť pri hĺbení jám, šachiet, rýh, zárezov alebo ostatných objektov do 100 m3	m3	404,100	0,61	1,17	188,52%	3,00	1 212,30	3,46	1 559,69	
4	1139007269.S	Odstránenie podkladu z plochy nad 200m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm. -0.13000t	m2	182,700	0,84	1,97	165,36%	1,40	255,96	1,79	325,21	
5	1502201001.S	Výkop jám a rýh v obmedzenom priestore ručne	m3	3,264	29,86	47,27	118,62%	39,00	114,98	44,62	194,26	
6	1522011101.S	Výkop rýh do šírky 600 mm v hor.3 do 100 m3	m3	4,264	20,12	25,78	185,08%	28,00	120,51	33,28	462,45	
7	1522011109.9	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených a urovnaním dna v hornine 3	m3	2,662	6,62	10,10	188,28%	6,00	12,01	7,15	15,34	
8	1525011222.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,974	3,16	4,03	139,98%	9,30	87,70	12,25	74,42	
9	1525011234.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých	m3	296,984	0,28	0,38	112,09%	0,50	115,44	0,39	164,34	
10	1671101102.9	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	6,974	1,57	2,36	130,92%	2,50	65,19	3,44	89,28	
11	1671101105.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr. 1 až 4	m3	1,450	4,94	8,74	118,68%	4,00	5,80	4,74	6,87	
12	1710309003.9	Poplatok za uskladnenie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,022	11,60	19,36	171,23%	11,00	110,24	19,58	196,43	
13	1741101001.S	Zásyp vykopanou zeminou jám, šachiet, rýh, zárezov alebo ostatných objektov do 100 m3	m3	1,400	3,47	4,22	121,68%	15,00	21,75	13,63	19,08	
	2	Základanie										
14	2711630001.S	Násyp pod základové konštrukcie so štrbinami z kamenivá hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	5,784	32,93	35,01	124,52%	48,00	325,63	39,73	405,49	
15	2733221812.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	36,423	102,99	111,40	169,80%	100,00	3 642,30	139,55	4 838,24	
16	2739351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,050	14,66	18,79	137,94%	22,00	133,10	25,89	156,65	
17	2739351218.9	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	6,050	4,74	6,57	118,61%	3,50	21,18	4,15	25,11	
18	2733224222.S	Výstuž základových dosiek zo ocele triedy A-III, priemer do 16 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	167,264	3,65	7,33	200,82%	5,00	836,32	10,32	1 727,38	
19	2742721900	Betón základových pätiek (vrátí PREMAC 25x25x25 s betónovou výškou C 25/29 kl. 200 mm	m3	0,457	102,41	108,16	105,62%	170,00	77,69	199,28	89,72	
21	2743139811.S	Betón základových pätiek, železový tr. C 25/30	m3	3,812	99,63	102,89	166,62%	98,00	373,58	169,24	414,78	
20	2748991825	Vyrovnanie pre murivo základových pätiek PREMAC a betónovou výškou z ocele 10505	t	0,026	894,99	1 331,37	210,66%	1 400,00	48,00	2 282,46	103,24	
	3	Vodorovné konštrukcie										
22	4933213.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	3,880	124,35	159,68	111,18%	126,00	488,75	199,54	684,56	
23	4933321821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,459	1 308,82	2 442,89	167,98%	1 700,00	775,20	2 439,84	1 105,64	
24	4349341141.9	Dilatačné pásiky na podkladovú dosku alebo na terénne prísypy polyetylénové zhrubnuté	m2	3,954	15,94	19,73	124,99%	22,00	86,82	27,82	110,34	
25	4349511142.S	Dilatačné pásiky na podkladovú dosku alebo na terénne prísypy polyetylénové	m2	3,951	3,33	4,43	113,02%	3,50	13,83	4,15	16,44	
	9	Ostatné stavebné poruby, zariadenia										
26	9130911118	Základné vybúranie betónových obrubníkov chodníkových, parkových a cestných	m2	144,667	1,45	1,93	114,49%	1,43	206,90	2,69	378,28	
27	9124000911	Zvislá doprava sutiny (s obsahom hmoty z bet. alebo dreva, dosiek, podlahy, keramický sif	to	30,940	3,15	2,57	118,53%	3,18	98,41	2,52	102,93	
28	9124001112	Príplatok za každý ďalší začatý pracovný deň	m2	11,973	2,69	3,26	118,54%	2,05	24,54	3,29	37,66	
29	9124001135	Vodorovná doprava sutiny, stavebného betónu, tehál, dlaždíc, hlín, kameňov, hr. 10 mm	m2	12,372	9,31	10,88	118,05%	11,23	116,79	15,96	197,49	
30	9124001002.S	Obvodný a drevený plastový dilatačný profil pre betónové podlahy šírka	m	112,840	2,39	2,74	114,64%	2,30	259,23	2,74	309,01	
31	9124001001.9	Rohový profil z polyetylénového plastu pre betónové podlahy 8 až 12 mm	ks	40,700	2,12	2,69	126,88%	2,12	86,20	2,84	109,80	
32	9200001121.S	Zariadenie výpalní nadzemných objektov s nápravou s jednotlivými, spárenými, celkovými, šírky do 3,5 m, zhotovenie, hlásenie administratívnych sadzobníkom	m2	144,667	1,45	1,95	134,97%	1,44	208,35	1,91	276,59	
33	9222499971	Príplatok k cene za všetkých profilov	m2	169,545	0,00	1,65	117,86%	0,82	139,43	1,94	328,94	
34	9224494273	Vonkajšia omietka stien, tenkovrstvová, silikátová, zrnitosť, štrukturálna, hr. 3 mm	m2	171,691	16,73	22,28	124,29%	19,72	3 211,68	21,25	3 648,42	

C poł.	Kód položky	Popis položky, charakteristika diela, remarks, výkaz-výmer	Merná jednotka	ZOSTAVA JKSO	GENERÓN ČÚ 01_2021	GENERÓN ČÚ 02_2022	Mimoriad. ČÚ 22 / ČÚ 21	ZaO		Nová JC ČÚ 02_2022		Poznámka
				Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	Percentuálny pomer ČÚ	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
36	622448186	Príprava existujúceho povrchu stien, Univerzálny základ	m2	103,515	2,31	2,25	97,7%	2,24	366,27	2,73	443,0	
36	625251352	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm MINERAL	m2	30,734	34,84	40,09	114,1%	34,84	1 070,95	49,08	1 352,1	
37	625251356	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm MINERAL	m2	152,950	44,51	89,94	112,9%	44,51	5 399,50	80,24	8 972,5	
38	625251358	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm MINERAL	m2	3,350	55,71	62,85	101,8%	55,70	186,60	82,89	288,3	
39	625251366	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm – riešenie pre sokel (XPS)	m2	1,370	49,23	57,51	102,9%	49,22	58,10	81,34	99,5	
40	62525 8456	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 120 mm (EPS-PERIMETER)	m2	1,533	39,23	47,82	102,8%	39,22	59,79	57,62	88,3	
41	63209491113	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	192,400	0,16	0,17	103,2%	0,15	18,89	0,17	27,2	
42	2832300075500.5	Oddeľovacia fólia na potery	m2	192,400	0,39	0,80	120,0%	0,80	76,13	0,96	91,7	
43	6320091021 6	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	77,000	0,22	0,38	114,8%	0,22	17,04	0,26	20,1	
44	6320091061 6	Zhotovenie dilatačného pásu penetračného nátera pre potery a stierky	m2	192,400	0,62	0,61	113,3%	0,62	68,65	0,81	89,2	
45	6320300091900	Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT GRUND pre cementové potery a stierky, 25 kg	kg	20,455	3,42	5,62	164,3%	3,42	99,89	5,52	114,0	
46	6324-30291	Cementová cementotrieskitá stierka BAUMIT Nivelo 30, triedy CT-C25-F6, hr. 2 mm	m2	432,400	5,81	5,83	100,3%	6,64	768,24	5,89	771,0	
47	6323556618	Cementový poter, hr. 60 mm	m2	199,020	29,69	36,65	121,6%	29,99	4 156,70	36,49	5 054,6	
	6	Úpravy konštrukcie a prác-dokončenie										
5 1	6411493001 9	Montáž liešenia nimovitého systémového s podlahami šírky do 0,75 m, vrátky do 10 m	m2	102,500	1,60	1,30	102,5%	1,60	164,61	1,98	199,2	
52	6411423501 8	Demontáž liešenia nimovitého systémového s podlahami šírky do 0,75 m, vrátky do 10 m	m2	102,500	1,33	1,35	118,5%	1,39	138,75	1,71	162,4	
53	6411423501 5	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia liešenia nimovitého systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	102,500	0,99	1,08	108,0%	0,93	95,54	1,08	111,1	
54	64 1695703 8	Ustlanie textilií pracovná pomocná z rýchlorastúcich bylín, polštáry nad 1,80 do 2,50 m	m2	264,000	6,95	9,00	108,7%	8,80	1 760,00	9,62	2 261,4	
55	6440441033 5	Odkazová sieť na ochranu lešenia do výšky 6 m rozmerov 2,5x40 m	m2	102,500	1,57	1,58	126,1%	1,55	160,40	1,97	202,0	
56	6449445603 9	Ochranná fólia na ochranu lešenia, do výšky 6 m rozmerov 2,5x40 m	m2	102,500	6,64	6,76	100,2%	6,64	685,80	8,26	846,9	
57	6529011 10	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch nad 4 do 8 m	m2	144,667	1,58	1,57	119,3%	1,39	229,81	1,87	270,5	
58	6529011 15 6	Vyčistenie budov pri výške podlahy do 4 m	m2	132,400	4,38	4,64	113,0%	4,10	542,84	5,54	733,5	
59	6529021 60	Čistenie hrubých nečistôt z omietkových, obkladových, alebo betónových plôch na podlahách	m2	132,400	8,17	9,30	117,0%	9,17	22,84	9,26	26,4	
60	6535651 11	Rohová lišta hliníková	m	66,105	2,52	2,89	114,6%	2,52	171,42	3,39	229,9	
61	6536555 15	Nadokenná lišta s odkapovým ramom (PVC)	m	67,983	3,79	3,87	114,2%	3,21	218,28	3,87	263,1	
62	6554951 04	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	71,841	3,16	3,68	109,3%	3,03	227,33	3,93	273,9	
63	6620332231	Búranie murív alebo vyplňovaní otvorov plochy nad 4 m2 nepálitbetónového z tvárok ostatných vibrolisovaných cementových na	m3	0,712	23,26	25,60	124,9%	28,99	18,65	29,00	20,7	
64	6659042520	Búranie otvorov z dosiek alebo panelov so železobetónu pritlačbetónového o dutinami hr. nad 140 mm, -1,66800t	m3	0,025	23,09	69,27	124,9%	75,80	603,49	86,97	754,1	
65	6659981 113.8	Vysekanie plastového okenného kríža do stavebnej plochy nad 1, 6 m2, -0,02000t	kus	4,000	4,76	5,95	119,2%	5,76	3,12	0,09	3,7	
66	6660011 15 8	Demontáž otlač plastových, 1 ks obvodu -0,0070t	m	24,020	4,91	5,81	118,7%	4,91	117,94	5,80	140,0	
67	6660011 19 8	Demontáž dver plastových vchodových, 1 ks obvodu -0,0128	ks	17,020	4,91	5,80	118,1%	4,91	83,57	5,80	98,7	
68	6660011 20 8	Vyvesenie plastového okenného kríža do stavebnej plochy nad 2 m2, -0,00000t	ks	2,000	1,17	1,38	118,8%	1,17	2,34	1,38	2,7	
69	67 6622201	Výbúranie otvorov v železobet. pásových a stenách plochy do 0,0225 m2, do 600 mm, -0,03400t	ks	3,000	49,64	86,66	118,51%	49,64	148,92	86,66	259,9	
70	675011911	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt na prvé podlažie nad alebo pod základnou podlažnou	t	184,695	8,99	10,67	108,48%	9,65	1 884,07	11,47	2 292,4	
71	6750 1121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	184,695	6,78	8,04	108,68%	6,78	1 319,83	8,04	1 664,8	
72	675011131	Zvislá doprava sutiny pre schodiskové rúčna do 3,5 m	t	108,695	21,64	25,86	119,52%	21,64	4 299,80	31,03	4 882,2	
73	676081119	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	184,695	12,47	14,84	104,14%	9,50	1 646,03	16,98	2 914,2	
74	676081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 580,700	0,39	0,51	108,77%	0,38	2 889,77	0,46	3 485,7	
75	6760821 11	Vnútrostaveniskové doprava sutiny a vybúraných hmôt do 50 m	t	184,695	9,77	10,64	119,59%	9,77	1 901,59	11,96	2 761,4	
76	6760821 21	Vnútrostaveniskové doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 948,350	1,10	1,38	108,88%	1,10	2 140,99	1,36	2 650,2	
77	7560000 2	Poplatok za skládkovanie - betón. zmäs. dlaždice (17 01 1) ostatné	t	184,695	19,00	48,00	252,63%	19,00	3 509,21	48,00	8 865,4	
	28	Presun hmôt HSV										
78	9980100 2.8	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konšr. z tehál. tvárnic, s výškou do 12 m	t	648,525	8,11	9,95	116,88%	8,00	681,85	9,63	824,7	
	711	Izolácie proti vode a vlhkosti										
80	7111111001 6	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovné nátermi penetračnými za studena	m2	197,170	9,27	11,36	114,16%	9,95	88,69	9,99	88,6	
81	2837700009000 3	Lak asfaltový penetračný	l	0,122	1 038,41	1 561,08	150,39%	1 600,00	195,20	1 600,00	195,2	
82	7111112001.8	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným nátermi za studena	m2	20,625	0,39	0,92	199,82%	0,49	10,31	0,58	11,7	
83	2837700009000 3	Lak asfaltový penetračný	l	0,013	1 038,41	1 561,08	150,39%	1 600,00	20,40	1 600,00	20,8	
84	7111121007.8	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou pritlačenou vetvou na stenu zvislú	m2	1 469	3,48	3,60	117,14%	2,50	3,68	2,50	4,2	
85	2832300002700 5	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, pre zemný vlhkosť penetrovaný	m2	1,654	1,87	1,89	102,15%	1,69	3,09	1,89	3,1	
86	7111145561 8	Elastomérové fólie pre zemnú inštaláciu a tlakovú vodu vodorovné NAIP prilepené	m2	192,170	2,37	4,97	217,03%	3,00	411,51	3,85	494,2	
87	6283100031100	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ECOPAL	m2	197,700	3,47	3,85	102,48%	2,80	671,88	3,46	836,8	Pôvodná JKSÚ položka _ 6283100031100 Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ECOPAL
88	7111452035	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislé NAIP samolepiacimi	m2	20,625	4,32	5,07	107,36%	3,50	72,19	4,11	84,7	
89	6283100071 100	Pás asfaltový HYDROBIT V 50 S pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ECOPAL	m2	21,750	3,12	3,65	123,47%	2,80	60,39	3,46	80,2	Pôvodná JKSÚ položka _ 6283100071000 Pás asfaltový HYDROBIT V 50 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ECOPAL
90	7112121851	Jednovrstvé, difúzne otvorené fóliové hrubé, vlastné vodotesné,	m2	98,838	7,92	10,80	104,71%	7,00	112,95	9,39	151,0	
	712	Izolácie strešné, povlakovými krytinami										
91	7122300010 3	Zhotovenie parozábrany pre strechy plochej do 10°	m2	313,000	0,79	0,96	101,92%	1,00	313,00	1,22	381,8	
92	7122300010 5	Zhotovenie parozábrany pre strechy plochej do 10°	m2	313,000	0,72	0,88	121,82%	1,00	313,00	1,22	381,8	
93	7123000056 6	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° troj-vrstvovej, -0,01400t	m2	52,500	0,78	0,90	115,42%	1,00	52,50	1,16	60,9	
94	7123700070 5	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou zvarovaním celoplošne so zvarom na spoje	m2	240,400	4,64	5,71	117,98%	7,89	1 875,52	9,26	2 216,6	
95	2837200002000	Hydroizolačné fólie PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m šedé/čierne, FATRA/CZ	m2	236,000	4,36	7,76	124,68%	6,00	1 340,81	8,99	2 283,1	
96	2837700010000 5	Vpust do dažde 150 mm na spevnenie do betónu,	ks	764,550	4,41	1,82	123,08%	6,39	883,88	8,99	735,7	
101	7128700040 8	Zhotovenie pomocnej krytiny vytiahnutím fólií pod klin PVC-P na kovanie prvky strechy nad 30 cm celoplošne	m2	72,600	6,40	8,08	118,17%	8,00	387,33	9,68	464,8	
102	2832200002000 1	Hydroizolačné fólie PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, tyrkysové plastových striech, fólie sivá, FATRA/CZ/SK	m2	82,460	6,35	7,78	124,68%	7,80	651,22	9,71	810,8	
103	2837700010000 5	Vpust do dažde 150 mm na spevnenie do betónu	ks	395,447	9,17	8,12	123,08%	6,80	2691,30	9,99	3950,9	
104	7128700200 5	Detaily k PVC-P fólia osadenie hokovej atypickej vpuste	ks	2,000	5,71	8,76	117,88%	8,71	11,42	8,76	15,4	
107	7128700400	Zhotovenie lišty v kotvicom pásku lišty z PVC-P fólia	m	26,000	7,06	8,90	113,52%	2,00	52,00	2,27	61,2	

č.	Kód položky	Popis položky: stručný popis dat, rozměrů, výpisy vět	Měrná jednotka	ZDMTÁVKA.EDGE	CENEKON CÚ 04_2021	CENEKON CÚ 02_2022	Měrné j.n. CÚ 02 r.01 21	ZnO		Nova JC CU 02_2022		Poznámka
				Množství výměra	Jednotková cena	Jednotková cena	Porovnatelný poměr CÚ	Jednotková cena	Cena	Jednotková cena	Cena celkem	
104	3832200010	Hydroizolační folie PYE-PARAFORM 300 hr. 2 mm A 1 2 m, modrá	m2	1,040	18,40	18,74		18,09	18,84			
106	7128754.0	Detaily k termoplastem mechanicky, kotvený uholník z hrubozrnného plechu RŠ 140 mm, otvor 60-135°	m	76,042	6,34	19,88		5,70	448,36			
111	7128758.2	Detaily k termoplastem mechanicky, nárožný uholník z hrubozrnného plechu RŠ 140 mm, otvor 90-135°	ks	76,000	5,34	18,68		5,70	436,63			
113	7128767.8.8	Detaily k termoplastem mechanicky, ukončující pás fólie na stěně typu "Z" se stěnovou z HDPE rš 150 mm	m	34,425	14,86	18,32		15,00	516,38			
115	7129737.4.8	Detaily k termoplastem mechanicky, ukončující pásek z hrubozrnného plechu RŠ 100 mm	m	12,662	19,31	28,74			257,04			
117	71 2373000	Detaily k termoplastem mechanicky, oplechování okraje odkapovým závětrným lemem z hrubozrnného plechu RŠ 330 mm	m	48,306	18,28	24,10		5,90	499,25			
119	71 1970001500	Vrut PARAPROF 3,9x35 Power do dřeva 750 ks/ balení na upevnění do dřeva PDS,SAD a ALBRAND, PARA TRAPEZ	ks	370,464	0,90	1,85		0,90	333,42			
110	7129000040 3	Položení geotextilie vodorovné nebo šikmé na střechy plochá do 10°	m2	313,000	0,54	0,85		0,60	187,80			
120	6971 1000471.0 S	Geotextilie polypropylenová netkaná 400 g/m2	m2	359,900	1,11	1,31						
121	7128 8050.6	Montáž podkladní konstrukce z OSB desek na sraz šířky 311 - 450 mm pod klempířské konstrukce	m	45,400	5,75	11,82						
123	6977200000100. S	Deska OSB nebroušená hr. 22 mm	m2	28,140	15,29	19,11						
	713	Izolace tepelné										
125	7131200010	Zakrytování tepelné izolace proti stékání vody	m2	133,400	0,39	0,48						
126	6983300011400 S	Krycí fólie kalo hr. 0,12 mm pro podkladové hydroizolace	m2	732,360	0,68							
127	7131221.1	Montáž tepelné izolace podlah polystyrénem, kladeným volně v dvou vrstvách	m2	132,400	1,92	2,39						
128	2837000000700	Deska EPS Akustik 100 hr. 50 mm, stěný pavový polystyrén pro zvukovou izolaci	m2	370,768		2,96						
129	7131142.90	Montáž tepelné izolace stavebních plochých do 10° lepidlem celoplošně 2 vrstvami v tavitelné vrstvě	m2	240,400	1,47	1,74						
130	2837000007500 S	Desky polystyrén EPS 150 S protiskové pro vyrovnávání plochých střech	m3	24,521	117,67	160,38						
131	7131142.60	Montáž tepelné izolace stavebních plochých do 10° polystyrénem, vkládaným volně	m2	240,400	2,17	2,57						
132	2837200000200 S	Deska EPS hr. 140 mm, pevnost v tlaku	m2	240,240	12,36	16,82						
133	2837200000300 S	Deska EPS hr. 160 mm, pevnost v tlaku	m2	240,240	16,30	21,37						
134	7131144060	Montáž tepelné izolace na stěnu z XPS do lepidla - vrstvené hrubé spáry	m2	22,245	8,68	11,77						
135	7131144060.1	Montáž tepelné izolace na stěnu z XPS do lepidla - vrstvené hrubé spáry	m2	11,350	9,08	11,77						
137	2837300002700 S	Deska XPS hr. 140 mm, zakládaná, hrubý povrch, pro zatěžované provozy	m2	83,377	60,61	84,65						
139	7131144060	Montáž tepelné izolace na stěnu z XPS příchytkami – soklová deska	m2	11,350	8,19	8,68						
	762	Konstrukce tesařské										
141	7624912211.8	Montáž obkladu vnějších svislých z desek pevných hrubý svojlení dřevotřískovými vruty na zdivo + difúzní	m2	22,240	3,60	4,23						
142	6972000000400 S	Deska OSB nebroušená hr. 25 mm	m2	23,136	15,78	18,11						
143	7624900000.5	Spojovací prostředky pro obklady desek: obkladové stěrpen, montážní podhledový a stěnový klínek, závěsky	m2	22,240	0,65	0,71						
144	7624900028.8	Základní nátěr na desky OSB dřevovláknitých na stěny na pero a drážku hr. desky 25 mm	m2	28,912	13,38	26,39						
145	7626525110.5	Montáž stropnic z hraněného řezaného jehličnatého hoblovaného průřezu do 144 cm2	m	36,700	2,61	2,96						
146	6283700000100	Kontrolní otvor - trubka/ KVH, NSI průchozí hrubá	m3	0,448	467,86	926,56						
147	2622000000.8	Spojovací prostředky pro zavěsy, stropnice, podhledové + klínové, zarážky	m3	0,448	3,80	4,30						
148	7624111521.6	Demontáž obložení stěn palubek, pásků, desek, hl. 0,01 m	m2	7,700	0,36	1,68						
	763	Konstrukce - dřevěné stavby										
150	7631101.12	SDK podhled s izolací, ochrana hran (rohové) vlhké omítek, úhelníkem 30 25x25 mm	m	36,300	1,03	1,30						
151	7631571.40	Kazetový podhled Rigips 600 x 600 mm, 01, Cream Lech pro skrytý systém, deska Cyclone Base White	m2	1	54,35	68,87						
152	7631.38.8	Podhled SDK Rigips RFI 12,5 mm závěsný, jednovrstvý, ocelový, dvojnásobné	m2	42,335	25,80	36,96						
155	763.600.0	Úprava spojů, rohů, hran, ochranné lišty a výztuhy, tmelení, broušení	m	71,000	1,50	1,90						
	764	Konstrukce klempířské										
156	7643.61.90	Demontáž žlabu podokapního půlkruhového, oblouhových, do 33° rš 250 a 330 mm, -0,00047	m	11,200	0,46	1,48						
158	7643.53.14	Zvedací rury z hliníkového lamelového Al plechu, kruhové průměr 160 mm	m	20,404	43,71	62,89						
157	7643.6.0.0	Montáž kotlíku z hliníkového lamelového Al plechu, pro rury s průměrem do 150 mm	ks	2,000	7,60	10,29						
159	553.1.0.0.0.0.0	Kotlík dešťový hliník, typový 302, 300/120, průměr 230x300x200 mm	ks	2,000	11,77	15,02						
160	7643.6.0.1.0	Demontáž kotlíku hliníkového, se stěnou 36 do 30 rš, -0,00110	ks	1,000	1,24	1,47						
160	7643.0.0.1.0	Demontáž oplechování mírné s rozvinutou rš do 250 mm, -0,00140	m	33,000	1,07	1,37						
161	7643.6.0.4.0	Demontáž oplechování úvodní s nadstavbou rš od 330 do 500 mm, -0,00200	m	88,600	1,23	1,46						
	766	Konstrukce truhlářské										
164	7669.41.1.1.0	Dveře dřevě plastových, 1 m obvodu dveří	m2	4,758	30,77	168,85						Příloha z CP 2022 (KP69 / Obnovení Slovenska / Pá-bau.ako)
165	7662.0.0.2.1.0	Montáž desky lavice upevněné na stěně konzolami šířky do 500 mm - délka samořezné osazení	m	18,000	6,09	7,24						
	767	Konstrukce doplňkové kovové										
167	7676821.00.5	Dveře okna hliníkových s hydroizolačními PO přístupem (nebo/přepadí a hlavičkou)	m2	124,727	408,64	494,46						Příloha z CP 2022 (KP69 / Obnovení Slovenska / Pá-bau.ako)
168	7676991.91	Ostatní opravy samozakládání kotvením - kotvení standardní	m	6,800	0,87	1,05						
169	7676991.12	Ostatní opravy samozakládání rozpěrky plastovou	m	6,800	1,00	1,20						
170	7676961.07	Montáž ostatních zámků kovových stavebních doplňkových hmotnosti do 250 do 500 kg	kg	500,000	1,00	1,24						
171	7676965.35	Výroba doplňků stavebních zámků hmotnosti od 20,01 do 100 kg ocelové zámkové	kg	500,000	0,53	1,02						
172	7676.0.0.90.4	Demontáž ostatních doplňků stavebních hmotnosti jednotlivých kusů nad 250 do 500 kg, -0,00100	kg	500,000	0,64	0,80						
	771	Podlahy z dlaždic										
174	7714.1.1.0.0	Montáž soklíků z obkladaček do malty vel. 600 x 85 mm	m	25,400	1,64	2,01						
176	7715.41.0.2.0	Montáž podlah z dlaždic gres hladkých do malty vel. 300 x 600 mm	m2	132,400	69,84	22,66						
177	5977.4.0.0.0.1.0.0	Zvlnění dlaždic	m2	1								
178	7715.1.1.1.2.0	Montáž podlah z dlaždic gres hladkých do nerozmetávané malty vel. 600 x 600 mm	m2	95,136								
179	5977.4.0.0.1.0.0	Dlažba gres	m2	76,109								
	783	Nátěry										
181	7831.0.4.9.1.1	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí tažných A odmaštěním	m2	10,200	8,80	9,78						
182	7831.9.1.9.1.2	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí tažných A	m2	10,200	1,85	2,05						
183	7831.2.2.9.1.0	Nátěry ocel. trubek: zpětného na vnitřním ochranného tažných A 3x	m2	15,300	6,22	7,49						
	784	Dokončovací práce - malířky										

				ZAHRNUJÚCE	CENENOM CU 01_2021	CENENOM CU 02_2022	Miestne ja. CU 22.1 OO 21	Zmena		Nové JC CU 02_2022		
C pol.	Kód položky	Popis položky, štandardná špec., rozmer, vlastnosti	Merná jednotka	Množstvo výkaz	Jednotková cena	Jednotková cena	Percentuálny pomer CU	Jednotkový čas	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	Poznámka
134	764 4 60016	Oblepenie vyústiek, otvorov prierezu do 0,02 m	ks	29,000	6,98	8,45	121,00%	0,36	11,31	8,45	245,05	
135	764410060	Oblepenie rohov, ohybov, ukončení a iných prácach, výšky montáže do 3,50 m	m	102,640	4,52	6,22	83,00%	0,52	32,84	6,36	652,80	
137	764410090	Prekrytovanie a opatrenie jemnomrežím perforácie výšky do 3, 50 m	m2	31,939	6,10	8,14	100,00%	0,30	9,58	8,55	273,09	
138	764499011	Zakrytanie otvorov, podláh a zariadení fólie v nevyhnutnom rozsahu pri montáži	m2	18,900	0,79	0,80	100,00%	0,75	14,97	0,80	15,12	
139	764499012	Zakrytanie podláh a zariadení papierom v priechodných častiach pri montáži	m2	192,400	1,05	1,25	119,05%	1,00	1.30,02	1,25	240,50	
140	764499311	Mätlky z netkaných textilií, vrátane manipulácie, ukladania a odstránenia po montážnych prácach, výšky do 3,50 m	m2	34,936	2,85	2,90	114,00%	2,00	65,45	2,95	103,05	
	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady										
		Celkom							179 933,97		258 737,55	
Zapni: 8001_01.01 - Ujednotenie_												
	99	Presuny stavebných rozpočtov a zariadení										
	998111001	Šikmý (strešný) nanášaný – Príplatky (hmotnosť) – Polyamidové										
1	2100111S0	Zapojenie hornej prichytky HMB do vrtného kanálu, jednoduchého tvaru a šikmého tvaru	kp	110,000	1,27	1,40	110,00%	2,17	238,70	2,30	253,00	
	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
3	612429021	Omietka rýh v stenách hrubej akýmkoľvek druhu hmoty do 150 mm omietkou hladkou	m2	1,000	15,47	22,10	100,00%	20,20	101,25	24,00	121,50	
4	62000300132000 S	Omietka	kg	25,000	0,63	0,72	100,00%	1,06	32,75	1,71	44,25	
5	62545000200	Sadra stavebná / štukovacia KARIS 5kg	kg	1,000	0,73	6,22	100,00%	11,79	11,79	15,93	15,93	
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
6	97303/1916	Vybúranie kapsy pre kľúče a krabice, veľkosti do 100x100x60 mm, - 0,000400t	kus	80,000	1,22	1,46	100,00%	0,69	15,84	1,83	18,22	
7	6740031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive kolárom na akúkoľvek maltu do šírky 80 mm a hl. do 100 mm, -0,00000t	m	40,000	2,91	3,60	110,00%	3,91	132,40	3,97	135,80	
	21-M	Elektromontáže										
8	2100100300	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	120,000	1,15	1,35	110,00%	0,95	114,00	1,15	135,60	
9	34571000020	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	120,000	0,70	0,79	112,00%	0,49	58,80	0,95	114,00	
10	2100100001	Krabica prístrojová bez špojenia (1901, KP [illegible] KZ 5)	ks	16,000	1,21	1,30	105,00%	0,00	85,84	1,17	18,72	
11	34561000020	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 70x42 mm, KOPOS	ks	16,000	0,27	0,30	144,00%	0,24	3,84	0,35	5,60	
12	34535000420	Rámik jednoduchý biely	ks	4,000	0,87	1,15	110,00%	0,01	4,04	1,21	4,84	
13	34535000300	Rámik 3-násobný biely	ks	2,000	1,68	2,10	110,00%	2,04	4,10	2,30	4,60	
14	34535000400	Rámik 4-násobný vodorovný biely	ks	2,000	3,10	4,30	100,00%	5,82	11,64	6,73	13,46	
15	210002001.2	Nástenný zásuvka pre 10 káblov	ks	30,000	3,01	3,57	110,00%	2,57	183,30	3,82	803,00	
16	3487600015700	Hák z kovový Ny 5 D 60 mm	ks	60,000	2,81	2,81	107,00%	2,22	177,60	3,40	168,40	
17	2101100042	Spínač poistrojový a zapustený vrátane zapojenia – radenie 6	ks	2,000	2,73	2,33	110,00%	3,89	7,66	4,25	8,50	
18	34534000700	Spínač poistrojový a zapustený - 2, 5 IP20	ks	2,000	8,30	11,50	110,00%	4,63	8,56	5,81	11,20	
19	2101100	Spínač poistrojový a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	2,000	2,77	3,58	100,00%	3,08	7,16	4,24	8,48	
20	34534000700	Spínač sériový radenie 5 IP20	ks	2,000	6,42	7,80	110,00%	5,66	11,96	7,50	14,20	
21	2101100	Spínač poistrojový a zapustený vrátane zapojenia stried. prep - radenie 6B	ks	2,000	3,40	2,60	100,00%	3,58	7,16	4,26	8,52	
22	34535000700	Vypínač radenie 5B IP20	ks	2,000	2,60	2,91	111,00%	7,32	15,04	8,42	16,84	
23	2101100	Spínač poistrojový a zapustený vrátane zapojenia krížový prep - radenie 7	ks	2,000	2,22	3,23	110,00%	3,68	7,36	4,25	8,50	
24	34535000	Vypínač radenie 7 IP20	ks	2,000	4,80	5,41	102,00%	7,24	14,48	8,16	16,32	
25	2101100	Domová hlavička poistrojová alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	6,000	3,63	4,80	110,00%	5,20	31,20	6,18	37,08	
27	210.11012	Domový zásuvka poistrojová alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	4,000	4,98	5,58	110,00%	5,20	20,80	6,48	24,84	
28	34552000040	Základňa drgnutelná, IP20 s dištančnými pätkami	ks	4,000	6,81	8,50	110,00%	5,36	29,52	6,84	36,36	
29	2101110	Zásuvkado pätkaly IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + Pril.	ks	2,000	5,85	7,48	100,00%	5,30	10,40	9,62	12,24	
31	210201061	Zapojenie svietidla, "7"	kus	6,000	8,33	8,32	100,00%	17,01	98,00	28,87	894,85	
32	34612000700	Svietidlo IP65, typ "7"	ks	5,000	61,29	284,76	300,00%	61,39	306,95	228,76	1 180,50	Priemer z CP 2022 (Lightech / URBANEK / VEREK ZA)
33	210201061.1	Zapojenie svietidla, "6"	ks	68,000	5,28	6,32	100,00%	17,01	304,68	30,17	951,68	
35	210201061.2	Zapojenie svietidla, "6"	ks	2,000	5,73	6,52	100,00%	17,01	34,02	28,17	48,34	
36	34612000700.2	Svietidlo IP65, typ "3"	ks	2,000	24,80	152,10	700,00%	30,00	60,00	152,10	274,20	Priemer z CP 2022 (Lightech / URBANEK / VEREK ZA)
37	2102201511	Zapojenie svietidla 1x sviedlý zdroj, núdzového	ks	4,000	4,58	5,28	100,00%	17,01	68,04	24,58	48,20	
38	34615000000	Svietidlo núdzové so svietivým zdrojom SVL, 1 zdroj, IP44	ks	4,000	30,80	70,27	234,00%	30,00	120,12	38,58	282,36	Priemer z CP 2022 (Lightech / URBANEK / VEREK ZA)
39	2102201802	Montáž svietidla interiérového / exteriérového do 2 kg	ks	28,000	7,40	8,85	100,00%	2,92	84,68	3,45	96,54	
40	2102200031	Elektroinštalačná svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	8,000	10,28	20,50	100,00%	11,61	19,61	10,71	13,72	
41	34541000000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, Dxh 100x100x77 mm, KOPOS	ks	3,000	3,34	5,08	100,00%	2,75	2,73	5,08	5,08	
42	34535000000	Svorkovnica [illegible] z PP bez [illegible] 126,60x60 mm, KOPOS	ks	3,000	17,57	20,51	100,00%	0,40	0,40	18,00	18,00	
44	3543100021000	Rozbočka pre montáž šachtice CU 22x10 KU	ks	20,000	5,00	6,00	100,00%	0,00	11,60	8,00	12,00	
45	2100000518	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	20,000	0,81	0,22	110,00%	0,00	10,00	1,10	22,00	
46	3543100000034	Vodič pevný H07V-U 6 žltozelený pre	ks	20,000	0,81	1,04	100,00%	0,00	17,60	1,47	29,40	Pôvodná MAT položka _ 3415100014000.S Vodič medený H07V-U 6 zeleno
47	3543100013400	Káblová oka medené lisovacie CU 22x10 KU	ks	25,000	0,37	0,46	100,00%	0,34	8,50	0,62	15,50	
48	2100000031	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	30,000	1,62	0,21	100,00%	0,00	47,50	1,19	35,70	
49	3415100000100	Vodič žltozelený H07V-K 25 mm2	m	30,000	2,52	4,82	100,00%	0,54	177,00	5,90	288,50	
50	2100001075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	250,000	0,91	0,94	110,00%	1,10	297,00	1,40	355,00	
51	34500000000483	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 čierny	m	250,000	0,77	0,93	111,43%	0,69	222,50	1,59	382,50	Pôvodná MAT položka _ 3415100014000.S Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2
52	2100001081	Kábel bezhalogénový, silno dimenzovaný uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	180,000	0,78	0,84	110,00%	1,10	130,00	1,40	264,20	
53	34500000000457	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 čierny	m	180,000	0,77	0,93	111,43%	0,69	97,00	1,59	168,30	Pôvodná MAT položka _ 3415100014000.S Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 mm2
54	2100000078	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	150,000	0,99	0,97	100,00%	1,10	170,50	1,44	211,50	
55	34500000000457	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 čierny	m	150,000	1,22	1,52	107,00%	1,30	208,50	2,18	333,54	Pôvodná MAT položka _ 3415100014000.S Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2
56	2100001100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	100,000	0,97	1,03	100,00%	1,10	110,00	1,46	141,00	
57	3415100014000	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x1,5 mm2	m	100,000	1,25	2,14	100,00%	1,42	142,00	2,67	267,00	
	32-M	Montáže vzduch. a zabezp. zariadení										
59	2201111002	Montáž stĺpnice 2xRJ45 pod omietku	ks	2,000	4,98	4,84	100,00%	9,30	18,60	9,86	19,72	
60	34571000000	Zásuvka podomietková 2xRJ45/8, Cat6, čierna, excelent	ks	2,000	4,75	6,85	114,00%	28,47	82,92	35,00	70,00	Pôvodná MAT položka _ 3551500059000.S Zásuvka sieťová [illegible]

Strana 1 z 2

				ZADÁVACÍ KÓDE	CENEXIN OD 04_2021	CENEXIN OD 02_2022	Nárůst [4. OD 22 / OD 21]	ZHO		Nové ZC OD 02_2022		
C pol.	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, materiálu, vlastností	Měrná jednotka	Množství výměra	Jednotková cena	Jednotková cena	Procentuální nárůst OD	Jednotková cena	Součet	Jednotková cena	Cena celkem	Poznámka
64	2260x1001	Kábel v rúrkach	un	200,000	0,92	1,09	118,48%	1,12	239,00	1,41	282,00	
65	2207x1045	Montáž a zapojenie poistkových spojníc PIK	ks	1,000	14,02	16,62	118,54%	22,68	22,68	28,60	28,60	
66	4048X0000040	Závitová poistka	ks	1,000	28,66	33,97	118,57%	31,32	31,32	31,34	31,34	
	33-M	Svorkice										
	VRSI00	Vnútrajšie ochranné a riadiace										
67	M2H-DOP	Doprava do 10	kus	200,000	6,75	8,42	124,59%	1,01	202,00	1,26	252,00	Podobná položka _ 0200110105.S Položka je zostavená pre prvú (801, 803, 812) zvislú kontúr. z betón. tvárnic, z hrúbky nad vymedzené najväčšie dopravné vzdialenosť do 1000 m
		Celkom							16 641,41		19 289,86	
Objekt: 0002_MK - Výkaz výmer												
	PSV	Práce a dodávky PSV										
	713	Izolácie tepelné										
7	28315342	Izolácia ROCKWOOL FIRO ALS 30x20mm	m	70,000	4,85	7,54	154,82%	4,80	336,00	7,34	513,80	Podobná MAT položka _ 63147000.1200.S Lamelová rohož z čadičovej vlny hr. 20 mm s hliníkovou fóliou na izolácie zateplených plášťa a potrubí
8	7423395	Izolácia ROCKWOOL FIRO ALS 60x50mm	m	37,000	8,04	12,21	151,87%	10,80	521,60	18,33	883,93	Podobná MAT položka _ 63147000.1500.S Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 50 mm s hliníkovou fóliou na izolácie zateplených plášťa a potrubí
	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie										
5	7321191121	Potrubie pozinkované VEGA PREMIMO d18x0,8mm	m	70,000	23,08	38,67	167,55%	26,20	1 764,00	38,59	2 670,00	Podobná položka _ 7221191112.9 Potrubie z uhlíkatej ocele 1.4401 závit hlavicové dxt 12x1,0 mm
7	7321388121	Potrubie pozinkované VEGA PREMIMO d28x0,9mm	m	37,000	54,25	85,30	179,31%	99,60	3 685,20	162,81	6 023,97	Podobná položka _ 7221191178.8 Potrubie z uhlíkatej ocele 1.4401 závit hlavicové dxt 64x1,8 mm
9	7331992217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/6	m	107,000	4,44	9,70	117,11%	1,20	128,40	1,44	154,80	
	734	Ústredné kúrenie, armatúry										
60	7342224120	Montáž regulačného ventilu	ks	4,000	3,43	3,84	111,95%	4,60	18,20	5,22	20,88	
11	4548000030	Radiátorový ventil HERZ-3002, priamy, s lavinovým predvarom, pre 2-rúrkové siete	ks	4,000	7,91	9,13	115,27%	21,00	104,00	37,40	149,60	
12	7342232001	Montáž termostatickej hlavice	soh.	4,000	1,83	1,98	114,69%	3,00	12,00	3,57	14,28	
13	5514000042	Termostatická hlavica HERZ HERCULES	ks	4,000	49,14	54,84	116,27%	31,80	127,20	35,37	141,68	
	735	Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá										
15	7351541.2	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	6,29	14,61	142,84%	10,80	43,20	15,41	61,64	
16	484869250	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 22VK 600x1200 Radik VK s KORAMIX®	kus	4,000	126,71	468,54	334,85%	154,20	616,80	186,00	1 863,42	Podobná MAT položka _ 484590020.500 Typové vykurovacie ocelové doskové ocelové RADIK VK 22, rozvod 500x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, farba RAL VK KORADO
		Celkom							3 843,00		13 220,24	
Objekt: 3001 - Rekreačné jedálne												
	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV										
	3	ZVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE										
28	3112999337	Malta montáž vnútorné zvukové izolačné HELUZ AKU PoD hr. 300 mm z tehál dutých pevnosti P 15 až 20 10	m3	13,464	206,12	262,64	127,31%	260,00	3 500,64	264,82	3 565,42	
	9	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
46	9100941111	Zakrytie vnút. otvorných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	65,295	1,45	1,85	124,83%	1,43	93,33	1,93	126,00	
47	911423113	Vnút. omietka výpenom. stropu, štukové	m2	49,500	2,16	11,32	188,84%	12,00	581,60	14,39	709,42	
48	911426211	Postrek vnútri zlého betón. stropov podkl. cementový	m2	49,300	3,47	4,18	120,17%	5,00	246,50	5,04	248,47	
49	911481117	Podstavce vnút. stropov skloneného do tvaru prilepením	m2	49,300	3,71	5,43	270,89%	4,50	221,85	6,51	473,73	
50	912421837	Omietka vnút. stien vápenná štiková	m2	462,911	4,18	9,27	220,09%	11,50	5 095,48	12,39	6 112,13	
51	912451111	Omietka vnút. stien cem. hrubá zatrel	m2	50,310	5,03	7,28	121,68%	8,00	400,80	8,48	895,11	
52	913x6612x1	Postrek vnút. betón. stien a stĺpov hrubý cementový	m2	501,230	3,47	4,17	120,17%	4,50	721,85	5,00	802,23	
53	9124911 9	Podstavce vnút. steny vonk. stien a ostatných plôch štiukovou maltou	m2	501,230	5,17	5,75	111,25%	4,50	2 255,54	7,02	3 518,57	
54	9209911121	Zakrytie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	65,295	1,45	1,53	124,97%	1,45	93,33	1,93	125,96	
55	9224512x6	Omietka vonk. stien betónovej, zdiva a ytongu 3 mm	m2	325,729	10,32	10,88	128,26%	11,60	3 748,80	13,94	4 544,05	
56	9229501110	Zakrytie vonk. častí dočasnou stavebnou výplňou hr. 150 mm systém bez omietky	m2	896,970	59,32	62,56	181,24%	58,00	10 998,40	84,89	12 694,43	Podobná položka _ 9152809710.S Kontajnerj zabezpečení zvolen z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacia, hrúbo
57	9229512099	Zakrytie vonk. konštrukcií MPS hr. 50 mm systém bez omietky	m2	69,780	37,66	38,25	122,16%	32,00	2 233,92	42,27	2 949,30	Podobná položka _ 9252809410.S Kontajnerj zabezpečení systém ochrannej alebo vodiacej nenášanej dosť hr. 50 mm, skrutkovacia, lubý
58	9913112551	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 80 do 90 mm	m3	11,673	3,82	3,89	114,02%	130,00	1 517,49	145,37	1 696,80	Kontajnerj Cemix m.j. m3
60	9913191101	Príplatok za prac. povrchu mazaniny tr. C8/10 zvol. hlad. hr. do 8 cm	m3	11,673	42,61	59,84	118,53%	30,00	350,19	35,57	415,24	
61	9311571036	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	31,899	49,89	49,19	126,46%	39,00	1 242,12	46,79	1 492,64	
62	9324221102	Poter cement. samonivelizačný Baumit NivoLite 10, hr. 2 mm	m2	215,300	4,80	5,48	114,41%	7,50	1 621,50	6,58	1 700,14	Podobná položka _ 932x50231 Cementová samonivelačná stierka BAUMIT NivoLite 10, triedy CT-C30-F7, hr. 2 mm, ... (Cementárne CALUCEM v 2022)
63	9329529221	Penetračný náter HANO – hĺbkový penetrácia	m2	215,300	3,65	3,68	112,36%	3,80	628,08	5,26	784,51	Podobná položka _ 9219957.00 Príprava vodného podkladu podkladný PROFI, penetračný náter Profigrund ... (Pravoverné CRU 2021-2022
64	9469991111	Osadenie prepojených dosiek z plastických hmôt š. do 20 cm	m	35,000	5,15	6,18	120,00%	5,00	120,00	6,80	164,00	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
66	9411941001	Montáž lešenia fasád. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	298,515	2,61	3,68	181,82%	2,20	656,85	2,82	841,72	
67	9411941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k poz. 1041	m2	298,515	0,54	1,46	120,19%	1,50	448,27	1,65	550,15	
68	9411941001	Demontáž lešenia fasád. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	298,515	1,66	1,86	116,28%	1,00	298,52	2,15	350,42	
69	9411955002	Ľahenie lešen. prac. pomocné vyš. podlahy do 1,9 m	m2	170,070	4,04	5,42	134,26%	2,00	1 141,68	2,48	1 421,72	
70	9520911111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výrobky pri výške podlažia do 4 m	m2	245,291	4,19	4,84	115,49%	3,00	735,87	3,54	868,33	
71	9529402222	Profil okenný APU s integrovanou tkaninou PCI	m	238,820	4,55	5,78	127,01%	3,00	707,76	3,85	919,57	Podobná položka _ 953395405.S Okenný a dverový rohový ochranný profil
73	9529402225	Profil rohový s PVC a integrovanou tkaninou 10x10	m	20,000	2,82	3,58	126,95%	2,20	44,00	3,25	64,90	Podobná položka _ 953945351.S Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou tkaninou
75	9529405500	Profil plastový Profi rozširovací	m	259,179	3,97	4,73	122,23%	4,50	1 166,31	5,69	1 474,58	Podobná položka _ 953997201.S Profil ťažkosť hliníkový ochranný (silikónový)
77	995043941	Búranie bet. podlahoviek s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	2,490	79,84	89,62	122,94%	73,00	181,80	98,97	222,85	
79	996094719	Búranie dlažieb zvislé alebo kompl. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	9,525	2,00	2,42	113,52%	4,00	38,80	4,88	47,46	Podobná položka _ 9969917.2.9 Búranie dlažieb, kal. podlahy, liatych z kobl., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, ... D26008
80	998011125	Vyvezenie alebo zavezenie drev. krídiel dver do 2 m2	kus	1,600	6,64	8,25	118,73%	0,50	43,50	9,59	8,80	
81	998012455	Vyvezenie bet. dielcových otvorov do 2 m2	m2	1,600	25,85	24,23	118,61%	10,00	18,00	11,89	19,08	

C pol.	Kód položky	Popis položky, charakteristika alebo rozmer. Všeobecne	Merná jednotka	Množstvo rozpočet	Cenová úroveň 01_2021	Cenová úroveň 04_2022	Zmena ú. cenovej úrovne 01.01.22	Zdroj		Nová JC cenová úroveň 04_2022		Poznámka
					Jednotková cena	Jednotková cena	Percentuálny rozdiel	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
82	998281115	Vyvesenie alebo zavesenie plast. okna do 1, 6 m2	kus	16,000	6,42	4,48	116,61%	0,00	0,00	4,74	0,00	Položková položka _ 998281112.S Vyvesenie plastového okenného krídla do veľ. rámu do = 6 m2 -0,01400t
83	998281131	Demontáž plast. okien bm obvodu	m	22,000	4,91	5,83	118,74%	3,00	66,04	3,66	80,74	Položková položka _ 998281135.S Demontáž okien plastových 1 bm obvodu -0,007t
84	998281132	Demontáž plast. vchodových dverí bm obvodu	m	13,500	4,91	5,83	118,74%	3,00	40,77	3,66	49,39	Položková položka _ 998281136.S Demontáž dverí plastových vchodových 1 bm obvodu -0,012t
85	998281141	Vybúranie plast. otvorov chodných okien, nad 4 m2	m2	40,000	3,03	3,03	218,02%	3,00	135,24	3,66	164,64	Položková položka _ 998281256.S Vybúranie plastových okien otvorov plochy nad 2 do 4 m2 -0,052t
86	971033351	Vyrez. otvorov do 1 m2 v murive tehl. NAT, MVC hr. do 60 cm	m3	0,744	69,66	69,66	118,41%	60,00	72,00	84,84	63,11	
87	971033361	Vyrez. otvorov do 4 m2 v murive tehl. NAT, MVC hr. do 60 cm	m3	4,464	54,82	54,82	118,84%	60,00	267,84	65,17	290,91	
88	972055481	Vyrez. otvorov do 1 m2 v stropoch z dutých panelov tl. nad 12 cm	m3	0,041	236,42	236,42	118,84%	200,00	8,41	281,10	11,57	
89	979081151	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	85,622	12,49	12,91	135,14%	9,50	175,68	14,74	220,25	
91	979081121	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku ďalší 1 km	t	772,358	0,39	0,51	130,77%	0,35	262,39	0,46	352,07	
92	979082181	Vodorovná vnútrostavenisková doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,822	9,17	11,32	123,51%	8,17	150,96	13,98	214,46	
93	979082921	Vodorovná doprava suti a vybúraných hmôt ďalších 5 m	t	82,044	0,98	1,20	118,98%	1,10	40,75	1,50	43,18	
94	979013408	Poplatok za skládku zmesi betónu, tehly a dlaždíc č. 17 01 07	t	18,522	14,80	38,04	257,22%	38,00	703,84	56,44	1 045,09	Položková položka _ 979013472.S Poplatok za skládku suti - betón, tehly, dlaždice č. 17 01 07 -0,00000t
95	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	362,626	12,16	15,64	128,61%	5,00	2 844,84	8,60	3 432,40	
	711	Izolácie proti vode a vlhkosti										
96	711 441	Izolácia pre vodnú vodu vodorovná fa Hydrobit fa NAP 1x NA	m2	103,825	2,39	3,08	128,36%	11,00	1 858,75	11,86	1 149,14	Položková NAT položka _ 62830000000 Pás asfaltovaný Penetra Flash 15ml m hydroizolačný modifikovaný OnDULINE
98	711998121	Izolácia proti vlhkosti multivrstvová ADELAFIN 2K	m2	999,700	22,98	35,52	161,34%	99,00	3 4994,45	39,07	4 127,08	Položková položka _ 711462301 Izolácia geotextíliou povrchová a podpovrchovými injekčnými vrtmi ADELAFIN 2K hr. 2,0 mm na vodorovnej ... [Penetrácia OU 9/21-9/22]
99	711442559	Zhotovenie izolácie na ľavú prevrstvenia NAP zvislá	m2	793,700	4,22	5,67	117,26%	4,40	81,52	5,16	107,30	Pomocná položka _ 711142559.S Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAP pásovaním
100	62828100	Pre asfaltovaný	m2	24,000	6,87	8,08	161,90%	8,40	209,66	8,85	212,96	Položková NAT položka _ 28328000000 S Pás asfaltový ESS s jemným posypom hr. 4,0 mm a špeciálnou úpravou vodu ochranu oblasti hlavnou ochranou proti vlhkosti, modifikovaný polymérmi
101	711472054	Zhotovenie izolácie fóliovej pokládaním fólie nopovej voľne zvislá	m2	20,700	4,41	5,38	122,01%	7,90	163,53	8,34	191,70	
102	28323000	Fólia nopová š. nopie tvr. 40/23 r	m2	23,91a	2,24	2,46	110,79%	2,50	60,72	4,88	116,72	Položková NAT položka _ 28323000000 S Fólia nopová z PE, výška nopov 8 mm, pevnosť v ťahu 250 kN/m2, pre zvislé steny
103	711472092	Zhotovenie detailov fa nacpávaním, spojených spojov	m	34,000	6,88	10,55	153,39%	5,05	214,90	10,82	354,80	
	712	Povlakové krytiny										
109	712991705	Zhotovenie podkladnej krytiny strieh do 10° fólia lepenou na zvarnými spojm.	m2	291,098	10,67	12,29	115,19%	9,00	2 619,88	14,37	1 643,84	Položková položka _ 712991703.S Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pomocí fólia prilep. na celej ploche
107	712991172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na ovlho z ochrannej textílie	m2	291,098	0,64	0,86	135,97%	2,80	815,07	3,71	481,40	Položková položka _ 712990040.S Položenie protiklzné textilnej fólie na strechy plochú do 10°
	713	Izolácie tepelné										
110	713121111	Montáž izol. tepelná podlahy na položenie	m2	218,200	6,95	1,84	116,19%	1,20	250,44	1,42	303,90	
111	283164618	Doska hrubá xps hladkou hr 10 hr 100mm 1000x500mm	m2	227,046	12,35	12,19	100,30%	13,00	2 951,13	13,04	2 960,21	Položková NAT položka _ 28316000000 Doska EPS Isodber 100 hr. 100 mm, okraj penový polystyrén pre zateplenie podláh ISOVER
114	713141161	Montáž izol. tepelná striech. polystyrén na sucho	m2	602,146	1,22	1,48	120,85%	1,30	782,70	1,58	729,19	
116	713111131	Izolácie tepelné podláh. samoz. celoch vrstiev, položením PE fólie	m2	402,400	0,15	0,18	120,39%	1,90	778,92	2,04	820,90	Položková položka _ 63200101n1.S Zhotovenie separačnej fólie z polyetylénovej vrstvách z PE
120	713191221	Izolácia tepelná podláh, okolománím vlies pentitou do 100 mm	m	156,000	1,80	1,21	112,04%	1,00	180,96	1,15	427,69	
122	713194410	Izolácia tepelná pokládaním pásov atypy z PE fólie hladkej. Tyvek a pod.f hr 0 8m	m2	602,146	0,15	0,17	113,97%	4,80	2 440,20	5,44	2 765,48	Položková položka _ 63200101l1.S Zhotovenie separačnej fólie z polyetylénovej vrstvách z PE
	732	Ústredný vykurovanie										
123	4893203350	Prevzdušňovač priamy priskrutkovací - nápoj 6 kg vrátane otvoru na zámer	kus	3,000	79,75	33,71	140,33%	43,00	135,00	84,58	193,77	Položková NAT položka _ 48917000000 S Prevzdušňovač priamy priskrutkovací PAFAL-ENV 3/8
	763	Konštrukcie - drevostavby										
135	763122131	Podhľad sádr. WH23-12,5 mm 1vrstvá/dielená GRIN 40 mm	m2	3,220	25,62	34,95	137,00%	32,50	104,65	44,50	133,52	
136	763139725	Podhľady sadr. kazet RIGIPS 600x600 mm hrana E15	m2	166,800	46,16	60,08	130,14%	37,70	6 292,13	46,96	7 837,41	Prerušené 01 2021-2022
138	763737104	Preplakovanie a perlatenie	m	146,400	1,66	1,98	119,33%	1,50	219,60	1,76	257,66	Podlahová položka _ 763730040.S Úprava spojov rastlí SDK konštrukcie a opláštení, bežiacimi kombinácia penetrovaním a preplakovaním
	764	Konštrukcie klampiarske										
139	764302312	Klamp. žľabového kl. pl. lišty lemák 200x2500	kus	3,000	22,64	28,84	118,88%	28,00	84,00	33,67	100,21	
139	764410330	Klamp. kl. hr. 0,6 oplechovanie parapetov rš 250	m	25,800	9,40	11,27	124,46%	14,00	574,10	17,49	459,66	
140	764430840	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	16,200	1,34	1,67	116,39%	8,24	23,61	1,40	39,23	
141	764430211	Klamp. z hliníkového PZ pl. oplechovanie múrov rš 185	m	23,400	10,50	13,02	124,46%	10,50	286,70	13,07	331,66	
142	764430292	Klamp. z hliníkového PZ pl. oplechovanie múrov rš 430	m	58,780	17,77	21,29	119,79%	17,50	983,13	25,54	1 194,54	Položková položka _ 764430231.S Oplechovanie múrov a atík z hliníkového PZ plechu, veľkosť múrov r. š. 400 mm
145	764454203	Klamp. žľabovým kl. pl. odpadových kruhové d 120	m	16,050	27,31	46,79	150,57%	13,00	247,65	64,31	376,70	Položková položka _ 764781118.S Zvodová rúra hrubosť plechu farebné odlišné hliníkové, priemer 120 mm
144	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d 120	m	9,500	0,85	1,10	119,28%	1,00	9,50	1,16	11,14	
145	764456855	Klamp. demont. kotlov výtokových kruhových d 200	kus	1,000	5,24	1,47	114,59%	0,00	0,00	0,71	0,71	
	766	Konštrukcie stolárske										
147	766691512	Montáž dver. kom. ob. z bl. dreva s polod. 1-kr. do 0,8m	kus	4,000	36,22	42,66	118,81%	50,00	200,00	59,39	237,28	Položková položka _ 766691214.S Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového dyzačného, do existujúcej zárubne, vrátane kovania
148	611640431	Dvere vnútorné plné 80x197 s polodrážkou + kovanie	ks	2,000	168,37	200,00	118,79%	160,00	320,00	191,21	382,42	Položková NAT položka _ 61161000000 S Dvere vnútorné hladkolištové plné 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné
149	611640431	Dvere vnútorné plné 80x197 s polodrážkou + kovanie	ks	2,000	168,37	200,00	118,79%	200,00	400,00	238,84	477,67	Položková NAT položka _ 61161000000 S Dvere vnútorné hladkolištové plné 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné
150	766691522	Montáž dver. kom. ob. z bl. dreva s polod. 1-kr. nad 0,8m	kus	4,000	36,22	42,66	118,81%	50,00	200,00	59,39	237,28	Položková položka _ 766691214.S Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového dyzačného, do existujúcej zárubne, vrátane kovania
151	611640431	Dvere vnútorné plné 90x197 s polodrážkou + kovanie	kus	4,000	168,37	200,00	118,79%	200,00	800,00	238,84	955,34	Položková NAT položka _ 61161000000 S Dvere vnútorné hladkolištové plné 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné
152	766662115	Montáž záruben obložkových pre dvere jednokrídl. hr. steny do 150 mm	kus	8,000	52,46	62,53	119,19%	80,00	640,00	74,53	596,24	Položková položka _ 766702111.S Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové
0	611652112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr. steny do 350 mm	kus	1,000	62,45	62,53	100,13%	100,00	100,00	119,14	119,14	Položková položka _ 766702111.S Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové
156	766691113	Demontáž parapetných dosiek š. do 30cm dl. do 160cm	kus	19,000	1,20	1,43	119,17%	1,00	19,00	1,70	32,30	Položková položka _ 766684850.S Demontáž parapetnej dosky dreenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t
157	766660210	Montáž prechodových lišt dver 1-kríd.	kus	13,000	4,84	5,67	116,53%	4,00	44,00	4,75	52,30	Položková položka _ 77541 3220.S Montáž prechodovej lišty pásovej hliníkovej
	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
167	767220120	Montáž ostrého schodiska z prefi. dosiek do rozmeru do 40 kg	ks	10,740	4,40	5,49	118,87%	8,00	54,02	6,50	84,01	
170	767654121	Montáž vodiacich plechov	kus	5,982	14,07	12,49	114,89%	12,71	76,00	14,87	87,16	Položková položka _ 767652100.S Montáž rolovacie do murivo s vertikálnym vinutím rúrou
180	767834101	Montáž ochranného kože rebrina skrutkovaním	m	3,942	6,50	8,09	118,38%	6,47	25,50	7,72	30,43	
	771	Podlahy z dlaždíc keramických										

C pol.	Kód položky	Popis položky, množstvo, údaj, cenník, výkaz-výmer	Merná jednotka	ZOSTAVA ÚRS	CENSOM (ÚRS 01_2021	CENSOM (ÚRS 01_2022	Miestne (r.r. ÚRS 22 ÚRS 21	ZnO		Miestne (ÚRS 22_2022		Poznámka
				Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	Percentuálny pomer (%)	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
180	7710711a0	Montáž kanal. dielcov z mag.polymérbetónu typ/tvar = STANDART (do 600 cm2)	m2	1,740	18,21	21,30	116,91%	25,00	34,49	30,75	113,48	Podkladná položka _ 771641225.S Montáž podláh z dielcov gres kladených do tmelu/lepidla, mrazuvzdorných, veľ. 600 x 600 mm
185	771.5751 11	Montáž podláh z dlažby keram. 300x300 do flexibil. lepidla	m2	220,700	94,71	17,37	118,66%	24,00	4 792,80	20,14	4 962,87	
186	7716737201	Obkl. ostatní, do 300 x 300 mm	m2	200,647	17,47	19,71	112,14%	25,00	5 242,19	30,84	7 137,93	Podkladná MAT položka _ 59 771400011.B 5 Obkladanie keramickými dlaždicami 300 x 300 mm, pravouhlými, hladkými
188	7716737230	Penetrácia pod dlažby	m2	200,700	2,51	3,38	126,15%	6,00	159,70	6,15	255,62	Podkladná položka _ 777695113.B Náter cementových podláh betónových jednozložkové stierkovateľnou stierkovinou (5 mm)
	770	Podlahy povlakové										
190	7764121100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	m	17,400	2,14	2,59	121,05%	1,00	17,40	1,21	21,05	Podkladná položka _ 776420011.S Lepenie podlahových soklov z PVC
191	2841466660	Soklová lišta PVC	m	16,270	1,62	1,85	114,20%	3,00	34,81	2,45	39,74	Podkladná MAT položka _ 283140017000 S Soklová PVC lišta pre vkladanie plastov z PVC podlahoviny hrúbky do 3 mm
192	7766821400	Lepenie podlahových podláh plastových pásov	m2	18,500	7,59	8,67	117,85%	7,50	122,76	8,42	165,53	
L 84	7766821210	Prekrytie hrán podlahovín pásikom z kože hr. 0,2 mm	m2	16,500	6,76	8,17	114,97%	1,00	16,50	1,13	14,05	Podkladná položka _ 776200011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE
	781	Obklady z obkladačiek a dosiek										
193	781445344	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 200x200 mm	m2	65,316	28,81	36,54	116,62%	20,00	1 306,32	29,81	1 947,16	Podkladná položka _ 781445208.S Montáž obkladov vnútor stien z obkladačiek hladkých do tmele flexibilného veľ. 200x200 mm
197	597810391	Hornozitný odkvap	m2	38,668	17,29	19,07	112,84%	20,00	1 187,70	22,84	1 212,14	Podkladná MAT položka _ 597400013.S 5 Obkladačky hranolové hrubé 250x65x65 mm
198	781440712	Penetrácia podkladných	m2	66,342	2,56	3,38	128,19%	1,00	66,34	3,26	70,84	Podkladná položka _ 777695113.B Náter cementových podláh betónových jednozložkové stierkovateľnou stierkovinou (5 mm)
200	781.493111	Montáž plastových profilov do lepidla, rohových	m	49,200	5,70	6,48	113,42%	2,00	123,00	7,38	149,05	Podkladná položka _ 781493111.S Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh vnútr
	784	Maľby										
202	7844492001	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m stĺpovo bariér	m2	49,084	0,88	1,36	153,98%	1,50	73,63	1,79	87,80	
203	784452271	Maľba tri zafarb. tónov. 1 far. dvojkrár. v miest. do 3,8m	m2	677,344	1,28	1,89	135,00%	2,00	1 354,69	2,30	1 560,39	
204	784452917	Penetrácia náter podkladný	m2	677,344	0,85	1,07	112,66%	1,00	677,34	1,13	765,49	Podkladná položka _ 783819210.S 6BK penetrácia betónu [illegible] penetračný náter
205	7844599x1	Oplotenie páska papier. vyhlad. svet. medzi 1 nás. mets. do 3,8m	m2	49,084	1,82	2,10	114,66%	1,82	89,30	2,16	105,85	
	786	Čalúnenické práce										
206	7864221110	Lamelové žalúzie vnútr. alebo do okien	m2	99,220	4,26	4,69	110,11%	20,00	1 778,60	14,06	2 462,15	Podkladná položka _ 767221800.S Montáž interiérovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej
	998	998 Presun hmôt na stavbách a sadách										
208	9400795230	Montáž. skrutka vr.matice 250x250 mm	kus	6,000	2,37	2,73	114,30%	10,00	60,00	13,43	80,57	Podkladná položka _ 998767802.S Montáž kovaniek ostatných konštrukcií hmotnosti jednotkovej nad 0,05 do 0,08 m2
	vrátane	Vrátane nákupných nákladov										
		Celkom							182 288,49		220 268,81	
Objekt: 2002_RIEŠENIE - Riešenie												
	99	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812) zvislej										
	9411201	Ostatný materiál - Príslušenstvo (konzoly/rúrky) - Polypropylénové										
1	9999421600	Skrutka s plochou hlavou 6X130 4D 5x 50 mm	Ks	200,000	0,00	01,65	811,73%	0,20	40,00	0,24	48,00	
	9	Ostatné konštr. a práce-búranie										
2	9224451131	Vyspravenie kábelových rýh	m3	0,020	14,07	12,44	871,39%	27,00	0,54	33,59	0,67	Podkladná položka _ 912400099.S Ostatné výpomocné práce súvisiace s montážou zariadení, inštalácií a konštrukcií
3	5905510000011	Lepidlo flexibilné stavebné 25 kg	kg	3,000	0,22	0,27	117,39%	11,00	34,44	13,20	40,40	Podkladná MAT položka _ 59052000000 Stavebné hmoty cementové BAUMIT Baumtec, univerzálne, na obklady a dlažby, šedé, kbelík CT7, 25 kg
4	9740211 s32	Vyspravenie rýh v betónových mat.vo zvislých alebo šikmých plochách do hĺbky 60 mm a š. do 70 mm, -0.00600t	m	49,000	2,27	3,81	168,51%	3,71	188,99	4,40	899,00	
	91-M	Elektromontáže										
5	2x0010513	Krabica (KO 250) na meranie-ovládanie uzamknutie	Ks	10,000	2,62	4,39	168,31%	7,71	77,10	9,19	91,90	
6	3456013600	Krabica KO-216x108x80-180 na meranie-ovládanie	ks	20,000	4,80	7,40	154,02%	5,24	62,40	7,56	75,10	Podkladná MAT položka _ 345610014030.S Krabice odbočné KR 97/5 s víčkem KO 97 V s přestávkou 2P + PE, 3 PVD
8	2102230021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn uložené zvislo spojov Ø 10 mm	ks	40,000	1,45	1,39	80,52%	1,82	72,76	1,62	16,80	
10	3544224160	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný priemer 10	kg	11,000	7,26	2,20	108,18%	2,05	22,55	2,53	49,81	
11	2102250021	Skúšobná/meracia svorkovnica SPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	17,58	21,34	118,66%	11,81	11,81	13,72	13,72	
12	3456100004000	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, 60x60 (68x138x71 mm, KOPOS	ks	2,000	5,24	6,08	154,17%	3,75	3,75	5,58	3,58	
13	3456100001100	Svorkovnica [illegible] z PP pätá SPS 2.50/ šrouby M5, šířka 50 mm, KOPOS	kg	1,000	17,67	20,21	108,62%	8,40	8,40	15,83	15,83	
16	2102250101	Podpery vedenia FeZn na plochej streche PV21	kg	84,000	0,36	0,50	139,69%	0,86	72,24	1,49	125,16	
17	3544140035000 3	Podpera vedenia FeZn na plochej streche oblúková PV 21 pod vedenie 310mm	kg	34,000	1,22	1,73	141,80%	1,30	302,20	1,84	154,56	
18	2102250104	Podpery vedenia FeZn na plechovú strechu PV23-25	kg	112,000	1,80	2,11	139,62%	2,34	262,08	3,26	364,96	
19	3544214150	Podpera vedenia na plechovú strechu oceľová žiarovo zinkovaná uzatvorená PV 23	kg	112,000	0,48	0,70	155,10%	0,80	89,49	0,84	94,08	
20	2102250004	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP20	ks	9,000	6,58	7,85	118,71%	22,00	68,04	26,50	80,36	
21	3544213350	Zachytávacia tyč oceľová štandard. žiarovo zinkovaná oblúková JP 20	kg	3,000	9,25	10,78	448,39%	9,92	29,76	14,01	44,43	
22	2102250230	Držiak na objímke FeZn	ks	3,000	5,62	2,85	148,50%	3,51	10,53	5,32	17,98	
23	3544216200	Horná ochranná oblúková svorka žiarovo zinkovaná oceľová OS 01	ks	3,000	1,71	2,61	135,29%	1,80	3,40	3,04	7,82	
24	2102250240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	3,64	5,02	199,80%	4,52	13,56	6,77	16,41	
25	3544244000	Spojka tyče uzemňovacej tyči oceľová žiarovo zinkovaná spojovacia SJ 01	ks	3,000	1,72	1,81	138,84%	1,39	4,17	1,83	5,79	
26	2102250241	Svorka FeZn krížová SK	ks	12,000	2,34	3,02	188,88%	4,52	54,24	5,37	64,44	
27	3544216150	Svorka krížová oceľová žiarovo zinkovaná oceľová SK	ks	12,000	0,78	1,22	160,57%	0,84	10,08	1,03	12,36	
28	2102250243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	64,000	1,28	2,31	219,54%	4,00	256,00	4,34	283,36	
29	3544215000	Svorka spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná oceľová SS	ks	64,000	0,46	0,86	144,87%	0,48	31,36	0,72	46,08	
30	2102250245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	4,02	2,11	223,32%	4,00	4,00	5,58	5,58	
31	3544100004100 S	Svorka FeZn prípojná na uzemnenie SP 1	ks	3,000	0,58	0,85	146,39%	0,65	0,88	0,98	0,99	
32	2102250245	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	16,000	2,64	3,40	198,80%	4,52	72,32	5,27	80,32	
33	3544215350	Svorka okapová oceľová žiarovo zinkovaná uzatvorená SO	ks	16,000	1,12	1,52	125,71%	1,12	17,92	1,57	24,32	
34	2102250247	Svorka FeZn káblová SK	ks	10,000	2,84	3,82	188,88%	4,52	45,20	5,37	53,74	
36	3544234000	Svorka káblová oceľová žiarovo zinkovaná uzatvorená SZ	ks	60,000	1,01	1,81	124,17%	0,48	8,80	1,18	14,20	
37	3544100024000	Pozinkovaný kovový pás na zhotovenie uzemňovacej sústavy FeZn oceľová páska 250	kg	3,000	6,40	11,79	134,08%	6,65	28,80	21,91	36,72	
42	2102230401	Označenie zvodov štítkami smaltovanými a smaltovej hmot	10 KS	11,000	1,82	2,71	154,62%	2,12	23,60	2,61	33,31	
43	3544100	Štítok smaltovaný do 5 plieskyvy 70x10 mm	kus	11,000	1,11	0,21	107,62%	0,54	5,94	0,58	6,38	Podkladná MAT položka _ 34513000000 S Štítok označovací do 5 plieskyv 70x10 mm

				ZOSTÁVAJÚCE	GENERON CÚ 01_2021	GENERON CÚ 02_2022	Klimat.ja. CÚ 11 / CÚ 21	ZnO		Nová JC CÚ 02_2022		
C poř.	Kód položky	Popis položky, montážna čísla, rozmer, výkaz výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	Percentuálny pomer CÚ	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	Poznámka
44	210220401.1	Označenie zvodov betón.konštr.značkami, z umelej hmot	KUS	10,000	1,62	2,11	130,25%	2,17	21,70	2,84	28,40	
45	5492332100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm Al	ks	20,000	0,83	0,84	100,39%	1,78	37,60	1,87	49,20	
46	210220600	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	125,000	1,80	2,35	130,98%	3,71	463,75	4,86	574,75	
47	3541241530	Označovací vodič žltého AlMgSi označenia O 8 AU	kg	28,000	6,68	7,37	110,32%	6,37	178,73	8,58	193,06	
48	210220603	Skrytý zvod pri zamurovacom systéme AlMgSi O 8	m	45,000	14,68	15,85	108,04%	3,71	166,95	3,86	173,85	
49	3453705700	Aluminia FXP 32	ks	40,000	4,28	5,25	122,59%	0,82	32,80	0,82	41,40	
50	210230703	Ohybačka oblúka vrátane upevnenia AlMg, Cu 40 x 5 mm	ks	2,000	14,56	16,50	113,87%	11,07	22,14	19,14	38,28	
51	3544100630520	Spojka skúšobná	ks	2,000	3,61	4,71	130,47%	3,66	8,12	3,69	7,98	
	22-M	Montáže [illegible] a zabezpečovacích zariadení										
52	2032	DEN BRAVEN Mineral glastechnical 1mm	ks	5,000	3,49	10,53	291,31%	14,34	71,70	25,60	128,40	Položkový súpis položiek _ 24007000000 Nátierky silikón DEN BRAVEN Cynal transparentný, jednozložkový neutrálny plastický tmel, ovl.kopercie a kapsule zaskl/vonkajších systémov do znečistení sklen. 310 ml
53	2302811622	Dvojdielne príchytky, vyvŕtávky, oblúk príchytky v tvare písmena U alebo obdĺžnikom kanelé D 8 mm	ks	230,000	2,62	2,60	118,99%	2,17	499,10	2,56	588,80	
54	3713700071400	Hmoždinka dĺžka sp.plmiéry 3 skr.prem. typ 7NOMP	ks	230,000	0,27	0,23	109,62%	0,39	84,40	0,31	71,30	
	VRN4	Inštalácie chladu										
57	M24-IDOP	Doprava do 3,5t	km	200,000	0,36	0,42	124,00%	1,04	202,00	1,26	252,00	Položkový položka _ 020011015,5 Príplatok za zaťažené prevzn.r901,808,812 zvlášt.kvalita z skládl, svázan. z kovu aut vzdialenosť nákl.do dovozu/ vzdialenosť do 1000 m
58	M21-PPV	Dokumentácia práce	hod	80,000	12,81	11,30	113,04%	34,90	243,00	38,69	293,00	Položkový položka _ HZS000111 S Stavebná montážne práce manuálnom, jednoduché stavbo manuálnej (tr. 1) s nástrahu vec.zás.& hodín
		Celkom							5 139,87		6 134,31	
Oddiel: "2002_01.02 - Elektroinštalácie"												
	21	Montáž [illegible] rozvádzačov a zariadení										
	21999191	Ukladný materiál – Príchytky (hmoždinky) – Polyamidové										
1	210011140	Montáž krabicovej prístroje M45 do betónu, kamene, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	195,000	1,27	1,45	114,45%	2,17	423,15	2,84	553,80	
	6	Výkopy pomocné, prídavky, nosiace										
3	9924599221	Omietka jednoduchá vnútorná maltou cementovou hladkú rýpy do 150 mm [illegible]	m2	5,000	16,47	22,16	134,60%	17,35	86,75	30,78	153,90	
4	9589600102305.S	Omietka [illegible] škárové zrnené	kg	25,000	0,55	0,73	134,07%	1,15	28,75	1,51	37,75	
5	5511700002000	Sirota stavebná / Stavebnina ZEOSPS 30kg	ks	3,000	8,25	9,52	115,04%	10,04	30,12	12,25	36,75	
	21-M	Elektromontáže										
12	2302000025	Rúrka ochranná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, všeobecná použ	m	125,000	1,23	1,49	119,99%	0,95	118,75	1,19	148,75	
13	3457700000200	Rúrka ochranná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	125,000	0,70	0,59	113,85%	0,49	64,25	0,68	85,75	
16	3453300040320	Káblové jednoduchý žľaby	ks	13,000	0,07	1,41	1185,50%	1,03	13,13	1,24	16,12	
17	3453300000000	Kanálok žľabových úsek	ks	2,000	1,68	2,18	130,55%	2,06	4,16	2,58	4,60	
18	3453300003400	Kanálok 4-cestný vodorovný žľaby	ks	1,000	2,70	4,48	146,22%	3,62	3,62	5,70	5,70	
19	210910019	Krabica odbočná bez zapojenia, Rozvodná	ks	2,000	3,47	4,38	116,76%	2,34	4,68	2,78	5,56	
20	3454300001500	Krabice odbočné z PVC pre N Smart	ks	2,000	4,97	5,38	134,94%	6,57	13,14	7,69	15,22	
21	210920012	Hmoždinkový zhrnč pre 10 káblov	ks	125,000	3,11	3,69	166,90%	2,97	371,25	3,92	490,00	
22	3457900035700	HW závesný PC 0,0 50 mm	ks	125,000	2,61	2,84	102,68%	3,29	409,75	3,49	436,25	
23	2301110041	Spínače pokraputeľné a zapustené vrátane zapojenia jedno pólový - radenie 1	ks	6,000	2,12	2,51	116,48%	3,59	20,84	4,24	25,32	
24	3453300000500	Vypínač radenie 1 IP20	ks	4,000	1,60	2,34	139,64%	4,30	17,44	5,56	24,32	
25	3453200000600.1	Vypínač radenie 1 IP44	ks	4,000	2,78	3,31	111,45%	7,45	29,80	8,24	32,24	Položkový položka _ 3453200000600.S Vypínač nástenný radenie 1
26	2301110042	Spínač pokraputeľný a zapustený vrátane zapojenia - radenie 5	ks	2,000	2,72	3,29	118,73%	3,58	7,16	4,23	8,52	
27	3453400007960	Spínač pokraputeľný a zapustený - 6, 5 IP20	ks	2,000	5,80	10,14	180,36%	4,69	9,38	9,61	19,22	
28	2301110043	Spínač pokraputeľný a zapustený vrátane zapojenia sériový – radenie 6	ks	2,000	2,77	3,38	116,41%	3,58	7,16	4,24	8,48	
29	3453400007955	Spínač sériový radenie č.6 IP20	ks	2,000	6,42	7,69	113,73%	5,08	17,95	7,58	14,52	
30	2301110046	Spínač pokraputeľný a zapustený vrátane zapojenia strieď.prep.- radenie 26	ks	3,000	2,42	2,69	166,69%	5,69	10,74	4,76	12,78	
31	3453300000700	Vypínač radenie 26 IP20	ks	3,000	2,88	2,91	111,02%	7,52	22,56	8,42	25,26	
32	2301111001	Drevová zásuvka pokraputeľná alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000	2,85	4,00	119,88%	5,20	16,60	6,17	18,51	
34	2301111002	Dvojnová zásuvka pokraputeľná alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zásuvka	kg	24,000	4,66	5,36	119,69%	5,20	72,80	6,18	86,24	
35	3453200000400	Zásuvka dvojnásobná, IP20 + dvierka plastové	ks	14,000	6,01	9,60	118,36%	7,58	103,32	9,61	133,76	
36	2301103074	Kompletné montážne RP3 vč. zapojenia	ks	1,000	24,05	29,52	113,69%	202,10	202,10	240,14	240,14	
91	2302200001	Zapojenie svietidla, "a"	ks	48,000	1,33	0,82	118,57%	17,01	802,08	20,13	121,02	
93	2302200001.1	Zapojenie svietidla, "b"	ks	2,000	4,33	6,32	118,57%	17,01	34,02	20,17	40,34	
94	3491200001000.4	Svietidlo IP44, typ "B"	ks	2,000	128,42	157,10	109,58%	128,42	256,84	172,20	274,20	Príplatok k CP 2022 (Lightech / URBANEX / VEREX ZA)
96	2302201001.2	Zapojenie svietidla, "B"	ks	18,000	5,33	6,32	109,57%	17,01	323,18	20,17	360,20	
97	2302201001.3	Zapojenie svietidla "B"	ks	4,000	5,33	6,32	109,57%	17,01	68,04	20,17	80,68	
98	349 2000 1000.3	Svietidlo IP20, typ "B"	ks	4,000	85,40	230,05	254,02%	36,36	345,44	288,05	384,20	Pasmar z CP 2022 (Lightech / URBANEX / VEREX ZA)
99	2302201001.4	Zapojenie svietidla, "B"	ks	4,000	5,33	6,32	109,57%	17,01	68,04	20,17	80,68	
100	3491200001000.4	Svietidlo IP20 typ "B"	ks	3,000	75,89	97,60	141,62%	73,09	292,36	107,53	97,172	Príplatok z CP 2022 (Lightech / URBANEX / VEREX ZA)
45	2302201041	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, stropného	ks	1,000	4,68	5,33	108,78%	17,01	119,07	21,68	150,80	
47	3491100000000	Svietidlo osvetlenie so svetelným zdrojom FXL 1 bod. IP44	ks	7,000	30,08	38,30	224,67%	30,08	210,56	70,54	493,78	Príplatok z CP 2022 (Lightech / URBANEX / VEREX ZA)
90	2302201002	Montáž svietidla žiarivkového s odrazovou kr do 2 kg	ks	42,000	7,48	8,60	116,69%	2,86	120,12	3,38	142,36	
51	2302200000	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	1,000	14,76	17,61	166,83%	11,61	11,61	16,27	16,27	
52	3454100000200	Krabice odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E, čierna 100x100x70 mm, KOPOS	ks	1,000	2,15	2,20	180,25%	3,78	3,78	5,00	5,00	
53	3454100000500	Svetrovnica [illegible] z PP biela, IP20 3 KK, čierna 100x100x50 mm, KOPOS	ks	1,000	15,28	23,61	242,52%	10,25	10,25	16,53	16,53	
54	2302200001	Ekvipotenčná svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	12,96	21,30	166,83%	11,61	11,61	16,27	16,27	
55	3454100000600	Krabice odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, čierna 125x125x77 mm, KOPOS	ks	2,000	2,14	5,68	184,82%	2,75	2,75	6,88	6,88	
56	3454100003100	Svetrovnica [illegible] z PP biela, IP20 3 KK, čierna 150x150x90 mm, KOPOS	ks	1,000	15,87	29,01	184,82%	9,40	9,40	15,56	15,56	
57	2102200040	Svorka na pomlčke "SVORKOVNICE" svietidla pásikom CU	ks	16,000	4,37	5,16	118,34%	4,62	73,92	5,36	85,76	
58	3541100004000	Svorka [illegible] svietidla Element ZSA 16	ks	10,000	6,39	8,76	131,88%	0,80	8,00	8,66	10,58	

C. pol.	Kód položky	Popis položky, charakteristika dodávky, materiál, rozmer	Merná jednotka	ZOSTÁVAJÚCE Množstvo výmer	CEMEKON CÚ 01_2021 Jednotková cena	CEMEKON CÚ 03_2022 Jednotková cena	Klimat j.s. CÚ 22 / CÚ 21 Percentuálny koeficient CÚ	ZnD Jednotková cena	ZnD Spolu	Nová JC CÚ 02_2022 Jednotková cena	Nová JC CÚ 02_2022 Cena celkom	Poznámka
59	364410064600	*Potok CU, šírkovorezný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,6 m*	ks	10,000	6,87	4,76	122,81%	5,85	5,85	0,95	10,46	
60	364710018400	*Kabelové oko medené dvojvrtné CZ 6x8 M-M*	ks	10,000	6,17	5,46	132,72%	8,34	3,44	0,62	6,72	
62	210800519	Vodič medený uložený pevný H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	35,000	0,91	0,72	108,86%	0,95	33,25	0,17	20,30	
63	210800531	*Vodič medený uložený pevný H07V-U 6 zelenožltý pvc*	m	35,000	0,91	1,41	162,34%	2,29	31,15	1,40	38,85	Podobná ÚRAT položka _ 341110012300 6 Vodič medený H07V-U 6 mm2
64	210800531	Vodič medený uložený pevný H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	30,000	1,80	1,31	118,53%	43,95	33,26	1,13	36,64	
65	341010035400	*Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2*	m	25,000	2,62	4,72	187,48%	3,54	123,90	5,05	287,65	
66	210800510	Kábel oceľnatý vodič (uzemňovacie lanko), medený uložený voľne YSLY-JB (CSA) 300/500 V 3x0,75	m	95,000	8,10	8,10	138,06%	1,19	113,05	1,40	133,07	
68	210801076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevný HXCH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	180,000	0,92	0,84	114,29%	1,19	178,50	1,42	214,92	
69	[illegible]	*Kábel pevný bezhalogénový NZXH-J 3x1,5 čierny*	m	150,000	0,77	1,32	171,43%	0,29	129,50	1,23	228,32	Podobná ÚRAT položka _ 341610014300 6 Kábel medený bezhalogénový NHXH 3x1,5 čierny
70	21 0801764	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevný NHXH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	40,000	0,29	0,84	114,89%	1,19	53,55	1,42	65,84	
71	[illegible]	*Kábel pevný bezhalogénový NZXH-O 3x1,5 čierny*	m	45,000	4,17	4,32	171,43%	0,32	40,05	1,82	68,85	Podobná ÚRAT položka _ 341610014300 6 Kábel medený bezhalogénový NHXH 3x1,5 čierny
72	210801078	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevný NHXH [illegible] 0 kV 3x2,5	m	350,000	0,56	0,65	116,89%	1,19	478,50	1,44	219,80	
74	210801099	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevný HXCH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	10,000	0,58	2,24	186,85%	2,03	20,30	2,40	34,10	
75	341610018400	*Kábel medený bezhalogénový NHXH 4x16 mm2*	m	10,000	6,27	10,02	166,84%	10,19	102,90	19,82	198,30	
76	210801100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevný HXCH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	110,000	4,40	1,65	138,30%	1,19	130,90	8,41	185,01	
77	341610018400	*Kábel medený bezhalogénový NHXH 5x1,5 mm2*	m	115,000	1,23	2,14	179,66%	1,42	163,30	2,47	271,77	
78	210800931	Demontáž do suti - elektroinštalácie	kg	1,000	0,69	1,10	199,38%	337,50	337,50	388,13	388,13	
	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení										
79	22091 0002	Montáž zásuvky 2x8 M5 pod omietku	ks	5,000	4,19	4,84	115,78%	8,80	6,30	5,55	6,93	
80	3831500003900	*Zásuvka podomietková 2x8,45/8, Cat.6, keystone osadená*	ks	1,000	6,73	6,80	101,49%	28,44	28,44	28,82	28,82	Podobná ÚRAT položka _ 3831500003900 6 Zásuvková sada 2x8/45/8 Cat.6
81	22091 0051	Kábel v lištách	m	100,000	0,82	1,09	116,43%	1,19	119,00	1,44	141,00	
83	2301 10049	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR	ks	4,000	14,95	19,65	118,54%	22,88	90,72	26,96	107,84	
84	4048100000000	Štítok pohybu	ks	4,000	26,56	28,53	109,87%	31,32	123,28	31,24	125,28	
	96-M	Revízie										
	VRN16	Vedľajšie rozpočtové náklady										
87	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	200,000	0,76	0,62	124,84%	1,01	202,00	1,26	251,80	Podobná položka _ 99001 9915.8 Príplatok za zvyšujúci vplyv 99001 9915.8 2) vybíjanie batérií z telef. batérií, z kovového nenadväzujú nebezpečnú dopravnú vzdialenosť do 1000 m
		Celkom							82 967,00		16 294,91	
Objekt: 8065_EM7 - Elektrická pohoda												
	HSV	Práce a dodávky HSV										
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
1	922451131	Vyspravenie kotevných rýh	m3	0,450	10,47	12,01	114,69%	320,00	27,00	322,82	29,21	Podobná položka _ 9124922228 Hrubá výplň rýh na stenách akéhokoľvek [illegible] alebo betónu štrkom
2	5e5d1107991 f	*Lepidlo flexibilné stavebné 25 kg*	kg	0,500	4,27	0,29	107,39%	11,48	5,74	12,48	6,24	Podobná ÚRAT položka _ 5853500003200 Stavebné lepidlo cementové ELASIT Starkleber, mrazuvzdorné, na obklady a dlažby [illegible] triedy C1T, 25 kg
3	974031152	Vysekanie rýh v betónových murivu tehlovom na akúkoľvek šírku do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm [illegible]	m	1,000	2,97	3,61	119,87%	3,30	15,00	3,78	18,90	
	21-M	Elektromontáže										
4	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 75 uložená voľne	m	15,000	1,42	1,48	118,31%	0,95	14,25	1,62	18,90	
5	34571009500	*Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX SN 16 09075 SA, DN 75, KOPOS*	m	10,000	1,15	1,54	133,91%	1,24	18,60	1,82	26,90	
6	210100103	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	kus	3,000	1,33	2,37	119,39%	0,48	8,47	2,59	1,77	
7	345290000100	*Poistková vložka PNA1 500 gG 1kV AC 660 VDC 400 V veľkosť 1, aM*	kus	2,000	3,43	4,13	104,78%	8,08	9,24	3,72	11,16	
8	210100002	Prepojenie a istenie plastovej skrine pätovými • typ SR 2	ks	1,000	34,16	39,60	116,04%	34,89	34,89	41,32	41,32	
9	357100000200	*Skrine nástenné a ľahšie, plastové, plechové SR 2 DRWO UV 165/160/90*	kus	1,000	555,60	525,30	108,48%	582,19	582,19	582,30	582,30	
10	210100001	Ističový prvok RE 1pólová s doplnkami vypínacími	ks	1,000	39,66	45,13	119,81%	39,09	39,07	45,13	45,13	Podobná položka _ 210201016.3 Doplnok do rozvádzača jednopólová ističová, umožňujúci skladbu sústavy do 40 vývodov
11	357140001000	*Kombinačný prístavný RE ističová vypínacia*	kus	1,000	3 471,82	1 472,38	100,69%	337,50	337,50	337,91	337,91	
12	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov D 10 mm	m	10,000	1,66	2,15	118,30%	1,62	19,20	2,55	25,50	
13	354110008800 2	*Páskovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	kg	10,000	1,39	2,45	199,02%	2,00	20,00	4,82	48,20	
14	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov D 10 mm	m	2,000	1,45	1,55	165,64%	1,82	3,64	1,82	3,64	
15	354110034500	*Zlak bleskozvodový FeZn, d 10 mm*	kg	2,000	1,39	2,27	160,18%	2,05	4,10	3,63	7,26	
16	210220005	Nátery zemniaceho vodiča	m	2,000	0,10	1,22	642,11%	3,51	7,02	22,84	45,68	
17	7301	*Asfaltový náter ALP 12 Extrapalyt 8 kg, ŠPTUSKO*	kg	0,230	7 739,84	1 380,00	108,32%	11,48	2,61	11,92	2,71	Podobná ÚRAT položka _ 11 rd 99002300 Základná asfaltová ALP 12/85 G LIBOVULMALT v balení (Zameranie m.j. t)
19	354710000000 6	*Svorka FeZn univerzálna označená SR 03 A*	ks	2,000	0,85	1,01	154,95%	1,09	2,18	1,53	3,06	
20	210310090	Káblové vedenie uložené voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	m	10,000	4,83	2,18	116,53%	5,54	62,85	4,86	62,47	
21	341110006400	*Kábel medený 1-CYKY 4x25 mm2*	m	15,000	16,27	17,13	107,28%	14,48	236,80	24,23	364,05	
	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach										
22	460200144.9	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm šírkovej a 80 cm hĺbkovej, v zemine triedy 4	m	10,000	9,10	10,53	116,02%	12,42	124,20	14,72	147,20	
23	460400012.6	Rozomlenie a úprava výkopovej ryhy s PE do ryhy, šírka do 35 cm	m	10,000	0,58	0,80	118,08%	0,36	3,60	0,68	6,80	
24	2832300040000	*Vyznačenie trás PE, šetr. 360/2,05 cm, cl. 250 m, fleche červená, HAGARD*	ks	10,000	0,10	0,16	160,00%	0,07	0,70	0,19	1,90	
25	460200144.8	Ručný výkop rozpr. káblovej ryhy bez zhotov. zemníp. 35 cm šírkovj. 80 cm hĺbkovej v zemine tr. 4	m	10,000	1,90	2,39	116,89%	10,09	100,90	12,63	126,30	
26	460620013.6	Prevod. úprava terénu v zemine tr. 3, stav mechanizmami celoplošne vodorovne alebo do 2 cm od vodor.smeru	m2	10,000	1,84	2,14	116,46%	2,66	26,60	3,16	31,60	
	96-M	Revízie										
27	960010001	Kontrolná inštalácie a vypracovanie správy	ks	1,000	10,69	12,68	118,66%	742,50	742,50	884,99	884,99	Podobná položka _ 9901019003.5 E1 Inšt. kontrola elektr. el. ústrojí veľkého inšt. zariadení a ľahkého prúdov, ale bez prípoj. spotrebičov v priemer. hrade, nad 10 vývodov
28	9901107001	Projektové práce	kpl	1,000	93,02	88,46	118,44%	540,00	540,00	640,36	640,36	
	VRN19	Vedľajšie rozpočtové náklady										
29	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	450,000	4,76	6,42	124,69%	1,01	461,00	1,26	566,80	Podobná položka _ 99001 9915.8 Príplatok za zvyšujúci vplyv 99001 9915.8 2) vybíjanie batérií z telef. batérií, z kovového nenadväzujú nebezpečnú dopravnú vzdialenosť do 1000 m
		Celkom							4 631,38		6 894,54	
Objekt: 8065_UK - Vykurovanie												
	HSV	Práce a dodávky HSV										

C. pol.	Kód položky	Popis položky, specifikace dílu, montáže, výkaz výměr	Měrná jednotka	ZDRAVÍ/AUDCE	CENTRUM č.0 01_2021	CENTRUM č.0 02_2022	Měřicí jc. č.0 22 / č.0 23	Jed		Kont JC č.0 02_2022	
				Množství výměr	Jednotková cena	Jednotková cena	Procentuální změna CÚ	Jednotková cena	Cena	Jednotková cena	Cena celkem
	P18	Bočitá tepelná									
2	32213242	Armatura ROCKWOOL PIPO ALS 18/30mm	ut	33,000	4,68	7,58	162,82%	4,58	448,40	7,34	662,22
3	32213638	Armatura ROCKWOOL PIPO ALS 22/30mm	m	39,000	4,98	7,58	152,47%	5,64	181,44	7,78	297,29
4	32213670	Armatura ROCKWOOL PIPO ALS 28/30mm	m	26,000	6,38	8,60	134,79%	6,60	171,60	9,25	241,50
5	32213618	Armatura ROCKWOOL PIPO ALS 35/30mm	m	3,000	5,38	8,50	154,33%	7,30	57,60	11,16	33,48
	733	Ústřední vytápění, rozvodová potrubí									
7	7224311121	Potrubí pozinkované VEGA PRESTABO d18x1,0mm	m	63,000	21,96	30,67	140,00%	25,32	2 340,60	36,80	3 403,40
8	7224311131	Potrubí pozinkované VEGA PRESTABO d22x1,2mm	m	36,000	25,69	36,65	141,30%	31,20	1 123,20	44,95	1 618,20
9	7224311141	Potrubí pozinkované VEGA PRESTABO d28x1,2mm	m	26,000	30,24	42,68	142,00%	36,40	946,40	52,52	1 365,52
10	7224311161	Potrubí pozinkované VEGA PRESTABO d54x1,6mm	m	6,000	36,15	89,14	246,82%	42,40	469,20	99,84	772,84
11	7224312127	Tlakové spojka potrubí z ocelových trubek do 54mm, RVS	m	163,000	4,04	4,75	117,57%	3,20	185,60	5,41	238,83
	734	Ústřední topení, armatury									
13	7342231280	Montáž radiátorového ventilu	ks	14,000	3,03	3,81	180,14%	4,80	67,20	6,72	89,04
14	4384903030	Regulační ventil [illegible], přímý, s kapsl. ventilem, pro 2-trubkové sítě.	ks	14,000	7,61	9,03	118,73%	27,00	378,00	12,99	194,04
15	7342233261	Montáž termostatické hlavice	ks	14,000	1,98	1,86	113,64%	3,00	42,00	2,57	49,98
16	5913368043	Termostatická hlavice HERZ HERCULES	ks	14,000	48,19	14,54	11,91%	33,60	648,20	18,57	403,74
	735	Ústřední vytápění, vytápění, montáž									
17	7351164120	Montáž výkurové-otěsného tělesa panelového dvojpodlažního výšky 500 mm délky 400-600 mm	kus	4,000	3,45	10,81	312,99%	10,80	43,20	15,44	61,76
18	4848503[illegible]	Výkurové těleso KORADO deskové osazení 22VK 500 x 600 Radik VK, s. KO22VK05	kg	2,000	85,91	384,00	223,19%	86,00	172,00	136,05	272,10
19	4848563160	Výkurové těleso KORADO deskové osazení 22VK 500 x 600 Radik VK, s. KO22VK06	kg	2,000	64,23	325,36	507,00%	108,00	216,00	173,19	346,38
21	7349164139	Montáž výkurového tělesa panelového dvojpodlažního výšky 500 mm délky 700-900 mm	ks	1,000	7,89	11,19	141,85%	10,80	10,80	15,49	15,49
22	4848883230	Výkurové těleso KORADO deskové osazení 22VK 500 x 800 Radik VK s. KO22VK08	ks	1,000	308,82	393,87	334,56%	120,00	120,00	496,41	496,41
23	7361654132	Montáž výkurového tělesa panelového dvojpodlažního výšky 900 mm délky 1000-1200 mm	ks	8,000	4,20	11,80	142,48%	10,80	97,20	18,91	134,68
24	4848883260	Výkurové těleso KORADO deskové osazení 22VK 900 x 1200 Radik VK s. KO22VK12	ks	2,000	136,10	448,34	324,80%	151,20	1 360,80	480,55	4 443,65
		Celkem							19 015,84		17 491,44
Objekt: 6001_001 - Nekolaudačka											
1	Pol32	Lovičky rekuperátor Duvelax IV Smart +	kus	10,000	630,00	1 062,00	169,14%	739,20	7 392,00	1 284,37	12 843,70
2	Pol33	Termostat Venti Systemair EPF 160	kus	10,000	9,42	11,82	125,37%	7,05	70,50	8,42	84,20
3	Pol34	Flexibilní potrubí izolované d160	m	10,000	10,01	15,61	155,95%	6,87	68,70	7,87	78,70
5	Pol36	Potrubí VZT kruhové Spiro d160	ks	10,000	4,24	7,33	127,78%	7,64	76,40	12,73	127,30
6	Pol37	T-kus Spiro d160	ks	3,000	7,29	11,11	164,28%	12,76	38,28	26,22	66,66
7	Pol38	Protidešťová žaluzie 300x300	ks	1,000	78,60	103,80	132,06%	65,70	65,70	88,79	88,79
8	Pol45	Ventilátor Systemair DF150T	ks	4,000	276,21	380,28	138,33%	58,52	234,08	70,27	280,84
12	Pol48	Uvedení do provozu	kpl	1,000	19,76	21,80	110,66%	87,50	87,50	49,09	49,09
		Celkem							99 213,99		15 626,84
Objekt: 9000_001 - Zdravotechnika											
	998V	Přesun a dodávky PSV									
	1	Zemní práce									
4	s5220x201	Výkop rýhy šířky 600-2000mm hor.3 do 100m3	m3	36,400	19,42	21,66	149,79%	12,60	458,80	14,36	647,20
5	1332201201	Příplatek k ceníku za lepivost pro hloubení rýh š. nad 600 do 2 000 mm hor.3	m3	36,400	1,02	1,21	139,91%	1,20	43,68	1,42	64,62
6	s5101101	Pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení. příložné do 2 m	m2	120,000	3,78	4,67	124,00%	2,40	307,20	3,10	404,80
7	s5101102	Pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení. příložné do 4 m	m2	19,000	6,48	8,71	134,21%	4,80	91,20	6,84	122,36
8	1511001111	Odstranění pažení rýh pro podzemní vedení. příložné hlídky do 2 m	m2	120,000	2,34	2,80	119,04%	1,32	153,60	1,82	191,76
9	1511001112	Odstranění pažení rýh pro podzemní vedení. příložné hlídky do 4 m	m2	18,000	3,60	4,82	114,72%	1,80	84,36	2,14	49,86
10	1629991102	Vodorovné přemístění výkopku po spevněné ceste z horniny tř 1-4, do 100 m3 na vzdálenost do 3000 m	m3	19,200	4,99	5,19	104,00%	9,60	184,32	12,45	239,04
11	1629991105.S	Vodorovné přemístění výkopku po spevněné ceste z horniny tř 1-4, do 100 m3 příplatek k ceně za každých dalších a započatých 1000 m	m3	748,800	0,80	0,82	102,50%	0,84	629,59	1,03	771,19
12	1871001101	Na hlubená nevztyčného výkopku z horniny tř 1-4 do 100 m3	m3	19,200	7,14	3,43	111,74%	3,60	68,12	4,24	81,41
13	1713201201	Uložení sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,200	0,72	0,88	122,22%	1,20	23,04	1,38	26,50
14	s7120000021	Poplatek za skládkování - beton a keramika (17 01) ostatní	m3	24,000	11,96	19,58	177,23%	18,00	432,00	31,01	744,24
15	1741101001	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh, zářezů stěn objem do 100 m3	m3	36,800	3,42	4,29	125,43%	7,40	267,04	5,55	185,13
16	s7610x102	Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř 1 až 4 s prohozením sypaniny	m3	83,000	25,97	23,46	119,82%	21,90	283,76	28,10	346,76
17	5453743700[illegible]	Štěrkopísek P-16	zuj	19,600	12,64	15,22	121,48%	27,60	376,38	29,52	485,84
	A	Vodorovné konstrukce									
18	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty, v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého do 63 mm	m3	8,000	19,07	49,80	264,58%	31,50	180,90	42,78	369,96
	8	Různé vrstvy									
19	871451219[illegible]	Montáž potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC hrdl. gumovým kroužkem v otev. do 2[illegible] DN 125	m	39,800	8,71	0,89	118,50%	1,20	40,32	1,48	47,84
21	8773504[illegible]	Montáž tvarovišťového předkusu na potrubí z kanalizačních [illegible]	ks	4,000	6,23	7,04	112,10%	12,00	48,00	13,46	53,84
22	2869004870	PVC tvarovky jednoosé přesuvné T 25-hladký kanalizační systém	ks	4,000	8,24	8,68	110,44%	36,00	144,00	48,12	192,48

C pol.	Kód položky	Popis položky: servisného diela, remesla, výkonu/úkonu	Merná jednotka	ZDROJOVÝ ROZPOČET Množstvo výkazu	CENOVÁ ÚROVEŇ 01/2021 Jednotková cena	CENOVÁ ÚROVEŇ 02/2022 Jednotková cena	Vývoj j.c. 02/2022 / 01/2021 Percentuálny pomer C/J	ZoD Jednotková cena	ZoD Spolu	Nová JC 02/2022 Jednotková cena	Nová JC 02/2022 Cena celkom	Poznámka
23	662511000	Skružka kanalizačná hladká D 160	ks	42,000	1,45	1,80	124,07%	1,80	75,60	2,34	98,28	
25	2864111031	Prechodový kúsok TEGRA 500, nerezkpúzky adaptér Art.5-C250	ks	2,000	98,47	121,65	123,54%	169,00	218,00	152,28	304,76	Podčlánok MAT položky _ 28641100[illegible] Teleskopický adaptér Art5 - C250 kN, #J kanalizačnej revíznej šachty TEGRA 600 PVC-U, WAVIN
26	2864111021	Prechodový kúsok TEGRA 600 šachtové dno DN 160	ks	2,000	279,26	341,76	122,39%	240,00	480,00	313,88	727,76	Podčlánok MAT položky _ 2864100027300 Šachtové dno sifonu DN 160 JK #J kanalizačnej revíznej šachty TEGRA 600, PP, WAVIN
27	2864111027	Prechodové špičky TEGRA 600 šachtové dno/elementy nad 3000mm	ks	2,000	394,09	544,00	138,07%	316,00	632,00	494,36	988,72	Podčlánok MAT položky _ 2864100427100 Vrchnosť šachtové roury s hrdlom kanalizačné TEGRA 600, otlač 3.60 m, PP, WAVIN
28	2864111030	Prechodové špičky TEGRA 600 komplet 600mm	ks	4,000	32,83	37,31	113,67%	42,00	168,00	46,84	187,36	Podčlánok MAT položky _ 2864100035900 Sifónové zakončenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN
29	998108311	Doprava prípojok jednoprvého a osadového materiálu stavebnými hmotami, do 50 km	tona	2,000	9,54	11,36	119,08%	11,45	22,90	14,23	27,26	
30	337621161011	Uzáverový poklop D600/mm, B125	kg	2,000	264,13	287,65	108,92%	182,00	364,00	206,77	413,54	Podčlánok MAT položky _ 3374110007900.5 Poklop šalesový D600 otvor/mm600 cm
31	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hrdzou výstražnou fóliou	m	40,000	0,45	0,65	145,24%	1,20	48,40	1,34	57,48	
	89	Presun hmôt HSV										
32	998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat, viacné novými obalmi v vodorovnom výkose	t	40,267	52,25	56,69	108,49%	86,70	1 939,33	67,67	1 667,36	
	713	Izolácie tepelné										
33	71345211	Montáž trubic z PE, hr do 9 mm, vnút.priemer do 38	m	44,000	2,72	3,37	123,72%	2,40	105,60	2,88	127,16	
34	2837741528	Tubolit DG 18 x 13 izolácia rúrka AZ FLEX Armacell	m	8,000	6,19	6,15	100,00%	0,46	5,28	6,40	3,68	
35	2837741537	Tubolit DG 28 x 13 izolácia rúrka AZ FLEX Armacell	m	11,000	6,81	6,57	100,00%	0,72	7,92	1,49	11,85	
36	2837741 330	Tubolit DG 35 x 13 izolácia rúrka AZ FLEX Armacell	m	25,000	6,83	1,53	81,47%	0,73	19,50	1,85	39,63	
37	713482121	Montáž rúrok z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 35	m	38,000	3,08	3,64	118,57%	3,00	132,00	4,32	164,16	
38	2837741547	Tubolit DG 22 x 20 izolácia rúrka AZ FLEX Armacell	m	11,000	6,17	1,38	100,00%	7,38	78,78	2,58	28,38	
39	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia rúrka AZ FLEX Armacell	m	25,000	1,57	2,08	102,99%	1,53	37,50	2,16	54,00	
	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia										
41	7211719091	Potrubie z rúr REHAU PVC odpadová ležatá hrdlová, súč. AWADUKT DN 110	m	3,000	16,81	21,22	111,98%	19,20	57,60	21,68	64,64	
42	7211719111	Potrubie z rúr REHAU PVC odpadová ležatá hrdlová, súč. AWADUKT DN 125	m	19,000	21,29	24,22	114,11%	27,60	358,80	31,46	408,97	Podčlánok položky _ 7211711906 Potrubie z PVC – U odkanalizačné ležaté hrdlové D 125 mm
43	7211719711	Potrubie z rúr REHAU odpadné ležaté, súč. RAUPIANO Plus DN 75	m	1,000	21,62	27,79	118,54%	28,80	28,80	34,25	34,25	
44	7211717719	Potrubie z rúr REHAU odpadné ležaté, súč. RAUPIANO Plus DN 110	m	11,000	27,65	44,58	148,99%	40,80	448,80	66,68	733,48	
45	7211717721	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, súč. RAUPIANO Plus DN 50	m	9,000	10,03	19,81	188,88%	15,00	135,00	23,42	210,78	
46	7211717724	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, súč. RAUPIANO Plus DN 1 ají	m	2,000	33,06	56,40	119,18%	37,20	74,40	44,93	89,86	
47	7219284106	Základné príplatky za potrubí vyvedenie a upravenie odpadových vňastiek D 61x1 6	ks	4,000	2,91	3,40	113,64%	5,98	13,44	2,58	10,32	
48	721 284109	Základné príplatky za potrubí vyvedenie a upravenie odpadových vňastiek D 110x2 3	ks	2,000	6,78	8,11	114,84%	4,56	9,12	9,42	18,84	
49	721279103	Ventilačná hlavica strešná - plastová DN 100 H-h 6 kb	ks	2,000	18,54	16,16	108,44%	30,00	60,00	21,90	43,70	
50	2981	Rúra s čistiacim otvorom RAUPIANO Plus DN 110	kg	2,000	7,28	8,08	109,85%	8,49	16,98	11,11	22,16	Podčlánok MAT položky _ 2985401[illegible]49 Rúra s čistiacim otvorom RAUPIANO Plus RAU-PP (polypropylénový systém) DN 110, odhlučnený systém odpadových rozvodov, REHAU
51	2985402[illegible]	Spojovací kalich RAUPIANO Plus DN 110	ks	2,000	3,54	3,88	110,00%	1,68	3,36	3,81	4,00	Podčlánok MAT položky _ 2985401[illegible]100 Zatrubkovanie RAUPIANO Plus RAU-PP (polypropylénový systém) DN 110, odhlučnený systém odpadových rozvodov, REHAU
52	721280911	Ostatné - skúška kanalizácie tlakovým vzduchom v objektoch vodou do DN 125	m	39,000	0,84	4,58	188,52%	0,97	37,83	5,15	44,85	
	722	Zdravotechnika – vnútorný vodovod										
54	7221172621	Potrubie z rúr REHAU, séria univerzálna RAUTITAN flex DN 16/2,2 v kotúčoch	m	40,000	8,78	15,56	199,04%	12,00	96,00	18,87	152,56	
55	7221172622	Potrubie z rúr REHAU, séria univerzálna RAUTITAN flex DN 20/2,8 v kotúčoch	m	23,000	10,09	18,34	187,18%	15,00	345,20	21,60	572,34	
56	7221172623	Potrubie z rúr REHAU, séria univerzálna RAUTITAN flex DN 25/3,5 v kotúčoch	m	50,000	14,11	28,18	194,28%	18,00	900,00	29,57	1 478,50	
57	7222201119	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, skúšobník, pre výtokový ventil G 1/2	ks	4,000	5,94	8,65	138,60%	7,80	31,20	10,94	40,16	
58	551835991[illegible]	Nástenka PP s vložkou pre závitovú 15-Rp 1/2	ks	4,000	31,32	33,50	189,53%	7,32	28,88	7,89	30,72	Podčlánok MAT položky _ 3361100[illegible] Nástenka excentrická 26° of 15 mm x 1/2" nerezová
59	7222202[illegible]	Prepájacie kusy a dosadenie vodovodného potrubia do DN 50	ks	60,000	1,67	1,38	157,76%	1,20	96,00	1,41	91,66	
60	7221151301	Tlakové skúšky pevného potrubia do 32 mm	m	60,000	0,45	0,54	165,23%	0,60	48,00	0,79	56,00	
	725	Zdravotechnika – zariad. predmety										
62	7251161[illegible]	Montáž batérie umývadlovej stojankovej	ks	2,000	10,03	11,96	119,16%	12,00	24,00	14,29	28,56	
63	5513000[illegible]	Umývadlo keramické GEBERIT	ks	2,000	69,81	89,00	127,48%	54,00	108,00	105,48	210,96	Podčlánok MAT položky _ 5523[illegible] Umývadlo keramické jemné drobné špicatvenné 30 mm, 2 otv 164 mm, biele/biele GEBERIT chróm/biela, GEBERIT
64	7251 [illegible]410	Montáž sifónovej misky závitovej s rovným odpadom	ks	2,000	57,49	34,22	124,57%	30,00	60,00	38,46	72,92	
65	7251[illegible]711	Montáž predstavného systému záchodov do kombinácie vstavných stien typu GEBERIT Alca Plast	súb.	2,000	69,85	46,25	114,42%	48,00	96,00	56,89	113,82	Podčlánok položky _ 7251[illegible]705 3 Montáž predstavného systému záchodov do ľahkostenných stien vrátane
67	5513000[illegible]	Kombi WC Eco predstavný systém pre WC s nádržkou GP320 alpská biela 317.317.00.5 GEBERIT	ks	2,000	215,62	287,95	121,26%	235,00	461,20	272,79	545,58	
68	7252[illegible]803	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z liateho dlaždu na stenu do murivo	súb.	2,000	29,71	35,64	119,98%	36,00	72,00	40,18	80,36	
69	6420[illegible]5640	Drogheda MIO-65 skrin. otl.5,6+171204[illegible]003	ks	2,000	62,84	62,85	147,82%	84,00	168,00	124,25	248,50	Podčlánok MAT položky _ 6421[illegible]0004300 Umývadlo keramické bielej farby
70	7282[illegible]103	Montáž - zaslepenie sprchovej jednotkilávok do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	2,000	34,12	48,54	154,89%	36,00	72,00	44,88	89,76	
71	5548[illegible]0[illegible]	Čelný sprchový odvádzač jednodielne ČSO 1/600 600x165,8 cm	ks	2,000	201,58	224,86	104,72%	240,00	480,00	284,14	568,28	Podčlánok MAT položky _ 5523[illegible]1500 S Sprchové žlaby odvádzacie, rozmer d/šk/v 1/60 mm, II. sen kanalizačnými sifo
72	7252[illegible]102	Montáž sprchovej zástenky bočnej a čelnéhodver. posuvné dvierka	súb.	2,000	2,56	2,84	110,07%	3,60	7,20	4,28	8,54	
73	5[illegible]4[illegible]	Sprchka s posúvačom, 4-Flo377 mat chróm/mat biela	ks	2,000	36,17	39,17	111,18%	36,00	72,00	49,03	98,06	Podčlánok MAT položky _ 5423[illegible]3500 S Zriadenie ziaslo sifonické nerezové s nožnicou
74	7258[illegible]401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou sadou G 1/2	súb.	2,000	5,39	6,30	123,84%	6,36	12,72	7,68	15,36	
75	55101 [illegible]400	Ventil rohový RDX 90 1/2"	ks	2,000	14,61	18,45	170,68%	17,16	28,56	18,77	34,54	
76	7258[illegible]402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	4,000	5,17	7,31	132,14%	7,20	28,80	8,79	35,16	
77	551[illegible]0500	Ventil rohový zmiešaný T 05 A 1/2" s ventilmi T 32	ks	4,000	4,23	4,72	112,11%	4,80	19,20	5,55	21,60	
78	72582[illegible]911	Montáž batérie sprchovej stojankovej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	9,99	9,58	100,00%	12,00	24,00	14,58	29,72	Podčlánok položky _ 7258[illegible]1.S Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním
79	551[illegible]0551	Umývadlo sifónové polené biele	ks	2,000	70,18	40,18	111,39%	42,00	84,00	48,24	96,48	Podčlánok MAT položky _ 5514[illegible]1900 S Batérie umývadlové stojankové pákové
80	7258[illegible]202	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	ks	2,000	3,11	3,31	124,02%	13,20	26,40	15,84	32,08	Podčlánok položky _ 7258[illegible]201.S Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej
81	551[illegible]460	Sprchová nástenná batéria DN 15 VMF, otvl.d.3[illegible]1[illegible]0003	ks	2,000	70,81	96,03	134,12%	60,00	120,00	78,71	157,42	Podčlánok MAT položky _ 5514[illegible]1500 S Batérie sprchové nástenné pákové
82	7258[illegible]002	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40 hladkostenného	ks	2,000	6,64	10,29	189,78%	4,80	9,60	5,79	11,40	
83	2[illegible]1[illegible]1647	Umývadlový sifón HL134	ks	2,000	33,69	48,11	157,26%	19,20	38,40	24,63	49,26	Podčlánok MAT položky _ 5[illegible]1[illegible]3500 S Zápachové uzávierky – sifón umývadlový, sklenený DN 32
84	7258[illegible]40	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50	ks	2,000	5,94	5,29	100,61%	24,00	48,00	28,46	56,92	
85	HL80F 0160	Štvrť lievik HL80F 0160 mm, zvislou, vodorovnou alebo šikmou škrtou 160 mm	ks	2,000	357,74	418,85	116,99%	420,00	840,00	480,84	871,68	Podčlánok MAT položky _ 5523[illegible]1000 Štvrť sprchovej misy HL80F 0160, DN 50, (0,8 liter, d. 160 mm, vrátane do plocha, sifónová výška min. 110 mm

Strana 19 z 20

C poř.	Kód položky	Popis položky, zjednodušený popis, rozsah, vymezení	Merná jednotka	Zadávané množství	CENEKON CÚ01_2021 Jednotková cena	CENEKON CÚ02_2022 Jednotková cena	Materiál [%] CÚ 22 / CÚ 21 Procentuální podíl CÚ	2vD Jednotková cena	2vD Cena	Nová JC CÚ 02_2022 Jednotková cena	Nová JC CÚ 02_2022 Cena celkem	Poznámka
		Celkem							14 287,17		66 460,49	
Objekt: 3064 - Dešťová kanalizace												
	HSV	Práce a dodávky HSV										
	1	Zemní práce										
2	131201202	Výkop zapažený jámy v hornině 3, nad 100 do 1000 m3	m3	180,000	10,28	12,34	119,98%	3,50	630,00	4,19	749,10	
3	131 201209	Příplatek za lepivost při hloubení zapažených jám a zářezů v hornině tř. 3	m3	80,000	0,55	0,67	120,91%	0,00	0,00	1,21	217,80	
4	132201202	Výkop rýhy do šíky 600-2000mm hor.3 od 100 do 1000 m3	m3	307,600	10,36	12,35	119,21%	6,50	1 999,40	7,37	2 [illegible]	
5	132 201209	Příplatek k cenám za lepivost při hloubení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zeměd. I.–IV.třídě půd v hornině 3	m3	307,000	1,02	1,21	118,63%	1,00	307,00	1,21	385,32	
6	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení, příložné do 2 m	m2	378,000	3,79	4,47	117,92%	2,00	1 152,00	5,43	1 614,06	
7	151101 102	Pažení a vzepření stěn rýh pro podzemní vedení, příložné do 4 m	m2	905,000	4,49	5,71	134,28%	4,00	3 220,00	6,39	1 477,49	
8	151101 111	Odstranění pažení rýh pro podzemní vedení, příložné hloubky do 2 m	m2	578,000	2,39	3,46	118,09%	1,00	578,00	1,68	666,44	
9	151101112	Odstranění pažení rýh pro podzemní vedení, příložné hloubky do 4 m	m2	900,000	3,89	4,52	116,77%	1,50	497,00	5,76	540,58	
10	162501122	Vodorovné přemístění výkopku po [illegible] cestě z horniny tř. 1–4, nad 100 do 1000 m3 na vzdálenost do 3000 m	m3	166,000	3,10	4,05	129,69%	7,00	1 022,00	5,69	1 [illegible]	
11	162501123R3.1	Vodorovné přemístění výkopku po [illegible] cestě z horniny tř. 1–4 nad 100 do 1000 m3, příplatek k ceně za každých dalších a začatých 1000 m	m3	6 [illegible]	0,33	0,38	114,00%	0,84	5 [illegible]	1,19	4 [illegible]	
12	167101102	Nakládání neulehlého výkopku z hornin tř. 1–4 nad 100 do 1000 m3	m3	186,000	1,87	2,33	124,32%	1,50	324,00	1,80	388,80	
13	171201202	Uložení sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	150,000	0,61	0,61	124,35%	1,00	150,00	1,37	189,12	
14	171208002R	Poplatek za skládkování – zemina a kamenivo (17 05) ostatní	m3	139,000	15,00	[illegible]	117,27%	16,00	2 240,00	20,54	4 [illegible]	Položkový poplatek _ 171208002.S Poplatek za skládkování - zemina a kamenivo (17 05) ostatní
15	174101102	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh, zářezů nebo kolem objektů nad 100 do 1000 m3	m3	551,000	3,38	3,96	123,44%	3,00	1 653,00	3,66	1 [illegible]	
16	175101102	Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s přehozením materiálu	m3	903,000	23,22	29,25	188,52%	10,00	1 [illegible]	35,25	2 [illegible]	
17	58337307001	Štěrkopísek 0-16	m3	707,000	17,94	15,73	101,89%	23,00	2 [illegible]	27,94	2 [illegible]	Položkový SMAT položka _ 58337307001.S Štěrkopísek frakce 0-16 mm
18	211561111	Uložení štěrku pro zemníky	m3	9,000	63,86	80,46	154,59%	10,00	90,00	12,40	111,60	
19	58333359001	Štěr - kusy	t	36,000	12,04	16,53	134,61%	15,00	268,00	17,95	322,20	Položkový SMAT položka _ 58337309001.S Kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 mm
	4	Vodorovné konstrukce										
20	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty, v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	18,000	38,81	[illegible]	114,19%	25,50	696,00	36,86	672,36	
	5	Komunikace										
21	5[illegible]	Zhotovení opětovného výplnu z geotextilie, v rýze šířky v přes 90 do [illegible]	m2	135,000	1,19	1,45	122,16%	1,10	148,34	1,43	193,45	
22	5624[illegible]	Geotextilie Duotex 150 PP	m2	113,000	1,26	1,31	103,80%	1,26	142,38	1,21	148,07	
23	87[illegible]	Montáž potrubí z [illegible] plastů na [illegible] PVC [illegible] gumového kroužku v otl. do 20% DN 125	m	263,000	0,71	0,80	113,10%	1,00	263,00	0,97	397,70	Položková položka _ 871276002.S Montáž kanalizačního PVC U potrubí hladkého vícevrstvého DN 125
24	877360410	Montáž tvarovek [illegible] z [illegible] plastů z [illegible] korugovaných [illegible] nebo [illegible] DN 200 [illegible]	ks	18,000	6,23	7,04	112,10%	10,00	180,00	14,21	284,76	Položková položka _ 877364242.S Montáž tvarovek PP [illegible] na [illegible] DN 200 [illegible] (Poznámka: (17 20)...
25	28600054[illegible]	PVC [illegible] [illegible] [illegible] 125 [illegible] [illegible] [illegible]	ks	18,000	6,24	9,85	108,44%	30,00	540,00	69,80	[illegible]	Položkový SMAT položka _ 28600100401.S Přechodka [illegible] PVC-U DN 200x110 pro [illegible] [illegible] [illegible]
26	69231[illegible]	Šikmá [illegible] [illegible] [illegible] D 160	m	263,000	3,45	1,46	150,09%	1,50	394,50	1,96	512,98	
27	894170002	Montáž [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

C pol.	Kód položky	Popis položky, akvizičného diela, nemoviteľ. veľkosť/rozsah	Merná jednotka	ZOSTAVA/ROZPOČET	CENNÍKOVÁ CENA 44_2021	CENNÍKOVÁ CENA 45_2022	Nárast jed. cien 22/21 (%)	ZHOTOVITEĽ		Nová JC CENNÍKOVÁ CENA 45_2022		Poznámka
								Jednotková cena	Celkom	Jednotková cena	Cena celkom	
15	9642079111 B	Výsekba otvoru na tehle otvoru kruhle 21×25	ks	60,000	3,39	4,38	129,85%	80,00	3 600,00	11,12	423,14	
	4	Vodorovné konštrukcie										
16	4513139777 B	Zhotovenie betónového podkladu hr. 15 cm z betónu triedy C 12/15	m2	750,400	0,66	1,04	157,58%	96,26	19 762,30	21,10	16 832,44	
20	4516277777	Podklad pod dlažbu z piesku vodorovný alebo v sklone do 1:5 hr. 50 mm z kameniva ťažbového	m2	750,400	2,74	3,86	140,88%	4,00	3 001,60	5,53	4 358,51	
21	4537271111	Zhotovenie vrstvy z geotextílie a plastfólie na vodorovnú alebo sklonitú do 5 st.	m2	871,000	0,56	1,71	136,99%	1,00	871,00	1,29	1 009,76	
22	4833551000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex pp 300	m2	914,550	0,77	1,07	138,96%	0,77	704,30	1,07	978,94	
	6	Komunikácie										
23	5662/5111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vyčinením a hutnením po hutnení hr. 150 mm	m2	780,400	3,26	7,80	142,56%	8,00	4 802,40	8,54	6 469,62	
24	5969911214	Kladenie betónovej dlažby cestnej ľahkej zámkovej hr. 80 mm pre plochy nad 300 m2	m2	870,000	14,21	67,96	82,97%	16,00	12 060,00	23,68	16 795,30	Položkový položka _ 59911 r23x8 Kladenie betónovej dlažby predlažených konštrukcií hr. 80 mm pre plochy nad 300 m2 na pripravenú podkl. z kamenivo hr. 50 mm
25	5972912499	Dlažba zámková	m2	827,360	37,64	21,67	185,26%	20,00	74 078,00	39,00	17 652,48	Položkový SKAT položka _ 59246001 r300 Dlažba betónová [illegible] SEMMELROCK SEHARDEN zámkový prvok bez fázy, rozmer 200x165x80 mm, sivá
	9	Ostatné konštrukcie a práce-kompl.										
26	9174861111	Osadenie obrubníkov betónových stojatých s betónovou opierkou z betónu prostého C 16/12, 5 do lôžka	m	308,000	6,18	9,39	114,39%	8,00	1 864,00	8,35	1 988,25	
27	9922926799	Doplnky obrubníkov cestných ľahkých ukončenie KOA 26x15 čelo ľavé aero	kus	792,000	1,13	0,01	124,85%	4,85	884,00	5,82	1 478,64	Položkový SKAT položka _ 59217000r1000 6 Obrubník cestný, tvar 100x15x250 mm
28	9922924000	Doplnky obrubníkov cestných ukončenie 100x26x15 cm ľavé aero	kus	36,000	1,13	0,01	124,85%	4,30	72,00	5,82	88,92	Položkový SKAT položka _ 59217000r1000 6 Obrubník cestný, tvar 100x15x250 mm
29	9710351111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	262,729	12,47	15,51	124,38%	9,00	2 365,56	11,30	2 701,95	
30	9710391121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	23 039,431	0,38	0,61	160,77%	0,35	8 063,26	0,48	11 072,19	
31	9710921111	Vnútrostaveniskové doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	262,729	9,77	10,58	108,53%	9,77	2 567,26	11,34	3 274,60	
32	9710922219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (25x)	t	5 954,680	0,03	0,43	130,30%	0,30	1 978,10	0,48	2 901,11	
33	9710997212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	262,729	4,34	5,54	127,65%	2,00	525,46	3,54	730,15	
34	9710998012	Poplatok za skládkovanie - betón, tehly, obkladačky (17 01) - zatriedenie	t	262,729	14,00	46,80	332,72%	46,00	6 035,13	40,00	51 369,16	
	99	Presun hmôt HSV										
35	9912/3051	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 3.3) akéhokoľvek sklonu stavebné	t	466,562	7,16	6,67	93,64%	3,00	1 399,10	4,48	1 624,25	
	0 SUM	Ostatné										
		Celkom							116 076,82		145 992,21	
Dopr.	9000_ELE - Elektroinštalácie											
	01	Montáž elektrotechnických rozvádzačov a zariadení										
	3901 1381	Ostatný materiál - Príchytky (konzolitky) - Polypropylén										
1	2900113A0	Osadenie krycej príchytky PM 0 do vodiča kanela. jednoduchého betónu z železobetónu	ks	4,000	1,12	1,45	118,65%	2,17	8,68	2,54	10,16	
	0	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
3	612429021	Omietka rýh v stenách maľovaných vápennou bielou rýhy do 150 mm omietkou hrubou	m2	2,000	19,47	22,16	138,86%	20,25	40,50	24,30	48,60	
4	5953590013300 S	Omietka [illegible] jemná	kg	25,000	0,00	0,72	130,91%	1,35	33,75	1,77	44,25	
5	5953400003300	Sadra stavebná / štukovacia RIGIPS 30kg	kus	1,000	6,26	8,52	123,07%	21,75	21,75	15,00	15,00	
	9	Ostatné konštrukcie a práce-kompl.										
6	9010399501	Vyplnenie otvorov v murive hlič. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, + 0,281900	m	1,000	3,28	4,25	118,67%	280,93	280,93	35,84	34,84	
7	9730391618	Vyplnenie kapsy pre kľučky s tesnos, veľkosti do 100x300x50 mm, - 0,001000	ks	8,000	4,22	1,46	115,07%	0,00	5,84	1,17	7,02	
8	9740351133	Vyplnenie rýh a akumulačiek muriva tehlami na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,000001	ks	25,000	2,56	3,82	119,69%	3,51	82,75	3,11	89,00	
	21-M	Elektromontáže										
9	2100110001	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	5,000	1,31	1,55	118,32%	0,99	4,95	1,17	5,85	
10	3464100021000	Krabice elektroinštalačné z PVC pod omietku KU 68-1901,Disk 73x42 mm, KOPOS	ks	3,000	0,27	0,34	124,44%	0,24	1,20	0,35	1,75	
11	3453500047320	Rámik jednoduchý biely	ks	4,000	0,97	1,18	118,39%	1,01	6,05	1,21	6,85	
12	2100110010	Krabica (KO 250) na murivo s vrutmi uzavretá	ks	1,000	3,62	4,36	118,74%	7,71	7,71	9,18	9,18	
13	3450013000	Krabice KO 2/1a 166x80+150 na murivo svetlé	ks	3,000	1,58	1,78	151,62%	5,25	5,25	7,92	7,92	Položkový SKAT položka _ 3464100 r80 30 S Krabice elektroinštalačné z PVC pod omietku KU 68-1901,Disk 73x42 mm, KOPOS
14	2100110001	Jednopólový spínač - radenie 1/0, poliezpustivé a zapustené vrátane zapojenia	ks	8,000	2,12	2,51	118,40%	11,83	14,16	15,79	18,76	
15	3453200001 S01	Vypínač ľadový radenie 10 sTDP	kus	1,000	5,38	6,08	113,01%	20,56	20,56	23,23	23,23	Položkový SKAT položka _ 3453200001000 S Ostatné ľadiaceho radenia radenie 1 IP20
16	2901110011	Ovládač časového prepínacieho alebo zapustený vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 3P + Z	hod	6,000	3,99	4,66	116,83%	5,30	26,00	6,17	30,00	
18	2901020074	Kontaktér modulárny 16 A vr. zapojenia	kus	1,000	34,00	39,52	116,24%	202,50	202,50	246,14	246,14	
20	2902010011	Zapojenie svietidla do svietidlovej zásuvky, nástenného	ks	1,000	4,68	5,76	123,08%	17,01	17,01	21,06	21,06	
22	2902010002	Montáž svietidla alebo žiarivkového / úsporového do 2 kg	kus	1,000	2,48	3,08	119,03%	2,85	2,85	3,52	3,52	
23	2902200021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vložené bodkovo, prierez D 10 mm	m	10,000	1,45	1,79	160,52%	1,82	18,20	1,82	18,20	
24	3544270130	Uzemňovací pásik svetlený žiarovo zinkovaný, prierez 30	kg	9,300	1,35	2,27	168,19%	2,05	19,49	3,81	35,43	
25	2102200030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	2,000	14,76	17,18	116,46%	11,61	23,22	19,77	37,54	
26	3454100002000	Krabice odbočné z PVC s vekom pod omietku KO 100 E, strmé 150x150x77 mm, KOPOS	kus	2,000	2,53	3,00	158,23%	3,73	7,80	5,63	11,26	
27	3456100005900	Svorkovnice [illegible] z PP škola EPS 3,20C, žiarov 300x100x50 mm, KOPOS	ks	2,000	16,79	23,51	140,53%	49,30	20,60	39,53	39,06	
28	2102200091	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	17,99	21,36	118,80%	11,61	11,61	19,77	19,77	
29	3454100004100	Krabice odbočné z PVC s vekom pod omietku KO 125 E, strmé 150x150x77 mm, KOPOS	kus	1,000	3,24	3,86	158,11%	2,73	2,73	5,08	5,08	
30	3456100006100	Svorkovnice [illegible] z PP škola EPS 2,20C, žiarov 150x100x50 mm, KOPOS	ks	1,000	17,97	23,51	166,82%	8,40	8,40	19,06	19,06	
31	2102200040	Svorka na pospoj "BERGMANN" vrátane prísluš. Cu	ks	25,000	4,37	5,18	118,54%	4,62	115,50	5,84	154,60	
32	3544100002000	Svorka uzemňovacia Bernard ZS 4 N	kus	25,000	6,58	8,78	121,99%	9,80	12,50	8,98	16,50	
33	3544100000000	Páska OK, Medziuzemný drôt z uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	25,000	6,57	8,78	122,57%	9,53	13,25	8,98	16,25	
34	3547000015400	Kábelová oko rozlevá Kompakt CU 6x9 KU-L	kus	25,000	6,37	8,46	124,92%	9,34	9,60	8,42	16,30	
35	2102200005	Iskrisko zemniaceho vodiča	m	6,000	6,18	1,22	642,91%	3,51	17,55	22,64	182,70	
36	1501	Asfaltový náter S-4 12 Kuronalpat S kg [illegible]	kg	0,500	1 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]	77,40	3,74	1,62	0,00	Položkový SKAT položka _ 1116300r2300 Separačný asfaltový náter 12/81 SILNOSEPAL v kultivácii (Centrum.sk) 0
37	2102200040	Svorka FeZn n.uzemňovacej tyče -S.I	ks	3,000	3,54	3,82	118,64%	4,62	13,86	5,12	15,17	
38	3544100017000 S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči univerzálne SJ 02	kus	3,000	1,22	1,61	132,04%	6,43	6,29	1,62	5,04	
39	2102200090	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	3,000	24,45	16,82	101,14%	32,28	96,84	22,62	67,86	
40	3544100057005	Tyč uzemňovacia FeZn oceľová ZT [illegible]	ks	3,000	25,95	25,94	167,10%	16,93	50,79	28,67	78,02	

				ZDROJE	CENSKON OŘ [redacted]_2021	CENSKON OŘ [redacted]_2021	Nacenění ze OŘ 22 OŘ 21	ZnO		Nové ZC OŘ [redacted]_2022		
Č. pol.	Kód položky	Popis položky, členění na dílu, ramene, výkazy/mer	Merná jednotka	Množství celkem	Jednotková cena	Jednotková cena	Percentuální poměr ZC	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkem	Poznámka
42	210220403	Stavný zvod pri zapojovacom systéme AlMgSi 0,8	m	40,000	46,66	15,16	194,56%	3,71	37,10	2,89	39,89	
43	34557057R0	[redacted] FXP 32	m	[redacted]	1,20	1,56	112,59%	[redacted]	8,39	[redacted]	[redacted]	
44	210400518	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	80,000	0,84	0,72	114,29%	0,93	65,60	1,12	[redacted]	
45	[redacted]	Vodič pevný H07V-U 6 zelenožltý	m	[redacted]	[redacted]	1,01	165,57%	6,32	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Položka BSP položka _ 34151001R600.9 Vodič medený [redacted] 6 mm2
46	210600521	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	[redacted]	0,96	0,14	114,29%	[redacted]	84,25	1,12	[redacted]	
47	34151001R500	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	12,000	1,72	2,12	162,14%	0,69	12,35	1,41	21,18	
48	210600351	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	[redacted]	0,03	0,21	166,67%	0,86	84,25	1,15	[redacted]	
49	34151001R400	Vodič medený uložený H07V-K 25 mm2	m	15,000	2,62	4,23	162,69%	2,64	53,10	3,95	[redacted]	
50	2106601R8	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH [redacted] 3x2,5	m	75,000	0,98	1,62	165,64%	1,16	88,26	1,61	[redacted]	
51	[redacted]	Kábel [redacted] N2XH-J 3x2,5 šedý	m	70,000	1,71	3,02	177,19%	1,39	404,25	2,11	[redacted]	Položka BSP položka _ 34151001R400.9 Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2
52	2106601R4	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH [redacted] 5x10	m	15,000	1,58	2,35	148,67%	1,94	29,10	2,93	[redacted]	
53	34151001R200	Kábel medený [redacted] N2XH 5x10 mm2	m	13,000	5,48	10,87	198,27%	7,55	1 [redacted]	13,69	[redacted]	
	99-M	Zemné práce vykonávané pri ochrane a používaní nenadzemných podzemných										
55	4902001R4	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	92,000	0,19	0,32	168,42%	11,72	117,50	13,90	[redacted]	
56	4902001R6	Ručný zásyp rýpadlom, káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	85,000	1,50	2,26	150,59%	[redacted]	83,20	11,09	[redacted]	
57	4904200R3	Prvotné čistenie trhlín v betóne hr. 3, aby nebol [redacted] vložené do 2 cm od vodorovného	m2	90,000	1,30	2,18	167,69%	2,96	26,60	3,76	24,60	
	99-R	Revízie										
	VRN49	Vedľajšie nepočítané náklady										
60	M21+DOP	Doprava do 3,5t	kus	180,000	0,70	0,42	124,54%	1,01	181,80	1,39	[redacted]	Položka položka _ 998011045.9 [redacted] na zvislý prenos (998,003,012) [redacted] stavbách, výmole [redacted] vyvezených nákladnou dopravnou [redacted] do 5000 m
		Celkom							4 [redacted]		5 364,75	
Objekt: 6099_stk: Výkaz-výmer												
		Celkom							0,00		[redacted]	

Stavba: Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ_ZOSTÁVAJÚCE PRÁCE_ ZoD

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Vajnory
Zhotoviteľ: P.3.in, a.s.
Miesto: Bratislava Vajnory
Spracoval: Ing. Erik Sabel
Dátum: 05.12.2022

ÚPRAVA ROZPOČTU STAVBY - VALORIZÁCIA

C. pol.	Kód položky	Popis položky, stavebného diel. remeň. vlastnými	Merná jednotka	ZOSTÁVAJÚCE PRÁCE	CENOVOK ČÍSLO 2021	CENOVOK ČÍSLO 2022	Mierna ja. CU 22 / CU 21	ZoD		Nová JC CU-04_2022		Poznámka
				Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	Prevažujúci zdroj CU	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
30	4931312851	Murivo v betóne prostého tr.C 20/25 hr. nad 50 do 80 cm	m3	78,966	124,00	458,00	191,92%	190,00	15 003,45		14 605,48	Podrobná položka _ včetně mv. m2)
113	711 411	Izolácie proti tlakovej vode vodorovné 1x HydroBit 1x NAIP hr. ne	m2	220,266	2,50	2,80	110,28%	11,00	2 423,17	11,00	2 423,17	Podrobná MAT položka _ 628590000900 Pás bitúmenový Pargeta Rool 45s1 na, hydroizolačný asfaltovaný, ONDULINE
165	7999941122	Montáž dver kom. otv. prešpecif. do stĺp. 1-kr. nad 0,9m	ks	4,000	14,00	22,98	110,69%	100,00	400,00	100,00	400,00	Podrobná položka _ 7999421122 6 Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového posuvného, do kovošpenia
167	7999941122	Montáž dver kom. otv. presteeč. do stĺp. 1-kr. nad 0,9m	ks	12,000	38,00	38,94	102,53%	150,00	1 800,00	150,00	1 800,00	
194	61166278 3	Dvere vnútor. plné z pož. odoln. 30 min. EI-C 15/09 80x200 + kovanie + zárubeň	kpl	4,000	337,00	355,59	124,84%	500,00	2 000,00	500,00	2 000,00	Podrobná MAT položka _ 61166278 3 Dvere vnútorné protipožiarne dvojkrídlové EI EW 30 DS, dm 900x1970 mm, povrchová úprava DTD, SK certifikát, CPL laminát 0,2 mm
195	61166278 2	Dvere vnútor. plné z pož. odoln. 30 min. EI 30/DS-C 90/200 + kovanie + zárubeň	kpl	8,000	467,00	583,50	124,95%	350,00	4 000,00	583,00	4 000,00	Podrobná MAT položka _ 61166001100 8 Dvere vnútorné protipožiarne dvojkrídlové EI EW 30 DS, dm 900x1970 mm, povrchová úprava DTD, SK certifikát, CPL laminát 0,2 mm
170	7999951122	Montáž dver kom. otv. protipož. do stĺp. 2-kr.	ks	2,000	75,39	49,54	180,57%	100,00	200,00	100,00	200,00	Podrobná položka _ 7999521122 6 Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového posuvného, do kovošpenia
179	7999921112	Montáž závlačí obojstranných pre dvere jednokrídl. hr. steny do 350 mm	kus	4,000	52,46	62,53	119,16%	100,00	400,00	100,00	400,00	Podrobná položka _ 7997921111 6 Montáž záruby obdĺžnikových so dvoch kovových rámov
224	5534859901	Rebrík osadený k. 2850 mm	kus	1,000	43,50	83,45	106,46%	783,75	783,75	783,75	783,75	Podrobná MAT položka _ 55348590001200 5 Rebrík oceľový zvárený 12x400x3110 mm
225	5534859905	Rebrík oceľový v. 3300 mm	kus	1,000	43,50	85,41	364,69%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Podrobná MAT položka _ 55348590001200 5 Rebrík oceľový zvárený 12x400x3110 mm
283	0999000021	Geodetické práce	eUb	0,500	7,94	9,00	113,35%	2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	Podrobná P položka _ 2169001-T-5 Geodet
285	0999000021 S	Zariadenie staveniska – prevádzkové opatrenie staveniska	eus	0,500	7,11	8,40	118,07%	3 000,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	Podrobná položka _ 7979141301 6 Montáž oplotenia stavenisko na ocelové stĺpiky, so výške nad 1,8 do 2,0 m
2	6224891131	Vysprávka káblových rýh	m3	0,800	85,47	12,91	151,04%	270,00	216,00	270,00	216,00	Podrobná položka _ 6124923899 9 Hrubé výplň rýh na stenách a priečkach vrátane stĺpikových štrbín cihly
55	HZS-001	Revízia	ks	1,000	22,59	38,71	146,35%	472,50	472,50	472,50	472,50	Podrobná položka _ HZS000125.S Stavebne montážne práce náročnejšie odborné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín
56	HZS-001 I.	Projektové dokumentácie skutočného vyhotovenia	ks	1,000	22,59	39,79	176,16%	270,00	270,00	270,00	270,00	Podrobná položka _ HZS000125.S Stavebne montážne práce náročnejšie odborné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín
59	M21-OD	Likvidácia odpadu s dokladovaním	ton	0,800	19,98	61,80	222,22%	1 350,00	180,00	1 350,00	180,00	Podrobná položka _ 979990012.S Poplatok za skládkovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) cestné
42	2101693074	Montáž inž. rozvádzača RP1 vr. zapojenia	ks	1,000	24,00	26,52	110,50%	243,00	243,00	243,00	243,00	
43	3571500004R0	Rozvádzač RP1 – kompozitný	ks	1,000	413,47	538,34	130,22%	1 341,90	1 341,90	1 341,90	1 341,90	
44	2101693074.1	Kompletiž rozvádzača RP2 vr. zapojenia	ks	1,000	24,00	26,52	110,50%	243,00	243,00	243,00	243,00	
45	3571500004R0.1	Rozvádzač RP2 - kompozitný	ks	1,000	315,57	153,21	121,22%	1 375,55	1 375,55	1 375,55	1 375,55	
99	2306123001	Montáž prevodníka regulačnej jednotky/ventilu na strechu	ks	1,000	16,37	19,40	118,69%	114,75	114,75	114,75	114,75	
100	2591606000R0	Rozvádzač jednotkový 7 RJ42K vrátane pasívnych prvkov	ks	1,000	81,99	98,42	120,03%	1 147,50	1 147,50	1 147,50	1 147,50	
102	660103001	Revízia inštalácie a vypracovanie správy	ks	1,000	10,66	12,56	117,82%	1 147,50	1 147,50	1 147,50	1 147,50	Podrobná položka _ 6601030005.S El. inšt. kontrola revízi el. obvodu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez prípoj. spotrebičov v priestore bežp. nad 10 výkonov
104	660103001	Prejazdné práce	ks	1,000	59,97	66,49	110,89%	945,00	945,00	945,00	945,00	
105	M21-OD	Likvidácia odpadu s dokladovaním	ton	0,250	16,28	49,80	222,22%	1 350,00	337,50	1 350,00	337,50	Podrobná položka _ 979990012.S Poplatok za skládkovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) cestné
1	6224911131	Vysprávka káblových rýh	m3	0,010	10,40	12,84	123,38%	270,00	2,70	270,00	2,70	Podrobná položka _ 6124923899 9 Hrubé výplň rýh na stenách a priečkach vrátane stĺpikových štrbín cihly
27	660103001	Revízia inštalácie a vypracovanie správy	ks	1,000	10,53	12,99	116,69%	742,50	742,50	742,50	742,50	Podrobná položka _ 6601030005.S El. inšt. kontrola revízi el. obvodu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez prípoj. spotrebičov v priestore bežp. nad 10 výkonov
28	660107001	Prejazdné práce	ks	1,000	59,97	65,49	116,39%	540,00	540,00	540,00	540,00	
30	M21-OD	Likvidácia odpadu s dokladovaním	ton	0,050	19,60	48,00	222,22%	1 350,00	67,50	1 350,00	67,50	Podrobná položka _ 979990012.S Poplatok za skládkovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) cestné
1	PoH2	Lokálny nalgenátor Inverter IV Smart +	ks	10,000	920,68	1 882,45	189,14%	738,38	28 573,38		28 573,38	Podrobná MAT položka _ 428445000100 9 Rekuperačný ventilačný kanálový jednotka 250
31	PoH2	Montáž	hpl	1,000	17,75	21,65	110,68%	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	Podrobná položka _ HZS000113.S Stavebno montážne práce náročnejší úsekové - odborné, bežné remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín
68	722290411	Príslušenstvo prídavné hydraulické stĺpik vnútorné s výtokovým 25 dvojcestný ventil	sub.	9,000	15,31	59,90	117,57%	511,00	1 539,00	543,00	1 539,00	Podrobná položka _ 722290005.S Montáž hydrantového systému s hadicou viacúčelovou D 25
209	0999000011	Geodetické práce	eUb	2,000	7,94	8,30	113,42%	500,00	1 000,00	500,00	1 000,00	Podrobná P položka _ 2169004-T-5 Geodet
212	0999000021 S	Zariadenie staveniska – prevádzkové opatrenie staveniska	eus	1,000	7,91	9,00	113,75%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Podrobná položka _ 7979141301 6 Montáž oplotenia stavenisko na ocelové stĺpiky, so výške nad 1,8 do 2,0 m
30	3435100012R0	Zásuvka do podlahy, rozsah 3x230+PE/M5	ks	2,000	5,80	7,40	127,30%	125,01	250,02	125,01	250,02	
65	2100600011	Elementál do ofuk + elektroinštalácia	ks	1,000	6,63	8,38	126,39%	270,00	270,00	270,00	270,00	
66	2601030001	Revízia inštalácie a vypracovanie správy	ks	1,000	10,83	12,26	113,20%	675,00	675,00	675,00	675,00	Podrobná položka _ 6601030005.S El. inšt. kontrola revízi el. obvodu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez prípoj. spotrebičov v priestore bežp. nad 10 výkonov
68	6591070001	Prejazdné práce	ks	1,000	59,97	66,49	110,89%	540,00	540,00	540,00	540,00	
69	M21-OD	Likvidácia odpadu s dokladovaním	ton	0,250	16,04	49,80	222,22%	1 350,00	337,50	1 350,00	337,50	Podrobná položka _ 979990012.S Poplatok za skládkovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) cestné
191	5633859900	Rebrík oceľový v. 5,8 m	kus	1,000	43,50	45,45	104,48%	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	Podrobná MAT položka _ 55348590001200 5 Rebrík oceľový zvárený 12x400x3110 mm
212	0999000011	Geodetické práce	eUb	1,200	7,94	8,30	114,42%	500,00	600,00	500,00	600,00	Podrobná P položka _2169001-T-5 Geodet
214	0999000021 S	Zariadenie staveniska – prevádzkové opatrenie staveniska	eus	2,000	7,11	9,45	118,67%	2 500,00	1 500,00	2 500,00	1 500,00	Podrobná položka _ 7979141301 6 Montáž oplotenia stavenisko na ocelové stĺpiky, so výške nad 1,8 do 2,0 m
55	HZS-001	Revízia	ks	1,000	22,59	38,71	146,35%	472,50	472,50	472,50	472,50	Podrobná položka _ HZS000125.S Stavebne montážne práce náročnejšie odborné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín
56	HZS-001 I.	Projektové dokumentácie skutočného vyhotovenia	ks	1,000	22,59	38,79	169,89%	270,00	270,00	270,00	270,00	Podrobná položka _ HZS000125.S Stavebne montážne práce náročnejšie odborné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín
59	M21-OD	Likvidácia odpadu s dokladovaním	ton	0,100	19,98	45,80	222,22%	1 350,00	135,00	1 350,00	135,00	Podrobná položka _ 979990012.S Poplatok za skládkovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) cestné
37	3571500004R0	Rozvádzač RP3 - kompozitný	ks	1,000	113,12	159,31	137,52%	862,65	862,65	862,65	862,65	
65	2601030001	Revízia inštalácie a vypracovanie správy	ks	1,000	10,53	12,65	114,89%	675,00	675,00	675,00	675,00	Podrobná položka _ 6601030005.S El. inšt. kontrola revízi el. obvodu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez prípoj. spotrebičov v priestore bežp. nad 10 výkonov
66	660107001	Prejazdné práce	ks	1,000	59,97	66,45	110,84%	540,00	540,00	540,00	540,00	
69	M21-OD	Likvidácia odpadu s dokladovaním	ton	0,250	16,04	49,80	222,22%	1 350,00	337,50	1 350,00	337,50	Podrobná položka _ 979990012.S Poplatok za skládkovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) cestné
90	M21-OD	Likvidácia odpadu s dokladovaním	ton	0,025	19,80	49,50	252,27%	1 350,00	33,75	1 350,00	33,75	Podrobná položka _ 979990012.S Poplatok za skládkovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) cestné
3	PoH2	Lokálny nalgenátor Inverter IV Smart +	ks	10,000	920,68	1 882,45	189,14%	738,38	7 382,80		7 382,80	Podrobná MAT položka _ 428445000100 9 Rekuperačný ventilačný kanálový jednotka 250
4	PoH25	Regulátor Inverter Screen Skid	ks	1,000	45,64	60,50	247,27%	284,07	284,07	284,07	284,07	Podrobná MAT položka _ 428700000200 5 Regulátor kvalitatívnych parametrov vzduchu
80	PoH7	Montáž	hpl	1,000	17,75	21,64	118,48%	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	Podrobná položka _ HZS000113.S Stavebno montážne práce náročnejší úsekové - odborné, bežné remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín
34	6944231261	Montáž revíznej šachty z PP, DN 650	ks	2,000	4,06	4,84	118,62%	120,00	240,00	120,00	240,00	Podrobná položka _ 694170958.S Montáž šachtovo-kanalizačnej šachty DN600, výška 2400 mm

				ZMLUVNÁ JUCE	DENNÝ KOM cú 01_2022	DENNÝ KOM cú 02_2022	Nárast j.n. cú 22 / cú 21	ZoD		Nová JC cú 02_2022		
Č. pol.	Kód položky	Popis položky, charakteristika, rozmer, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmer	Jednotková cena	Jednotková cena	Percentuálny podiel cú	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	Poznámka
1	04	Vybúranie jednotlivých podzemných vedení	kpl.	1,000	7,84	9,39	119,82%	150,00	150,00	150,00	150,00	Podobná P položka _ 2182001-T-5 Geodet
30	99417000341	Montáž filtračno-vsakovacej šachty AF [illegible], Dn1000	ks	2,000	4,47	5,42	121,25%	100,00	200,00	100,00	200,00	Podobná položka _ 99417000341 S Montáž filtračno-vsakovacej šachty DN1000 výška 2000 mm
32	99417000405	Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty DN1000	ks	2,000	3,53	3,54	119,82%	100,00	200,00	100,00	200,00	
9	111	Geodetické vytýčenie stavby, dočasné zamedzenie stavby-dig prav	km	0,100	7,84	9,39	119,82%	5 000,00	500,00	1 900,00	190,00	Podobná P položka _ 2182001-T-5 Geodet
76	571	Asfaltobetón hrubozrnný	tona	10,000	3,56	3,75	105,34%	455,00	4 550,00	455,00	4 550,00	Podobná MAT položka _ 0265100013000 Kód položky Zmluvy (pôvodný) - Asfaltobetón, s [illegible], dopravený ľubom
77	572	Asfaltobetón obrusný	tona	20,000	3,56	3,69	103,37%	350,00	7 000,00	350,00	7 000,00	Podobná MAT položka _ 0265100013200 Kód položky Zmluvy (pôvodný) - Asfaltobetón, s [illegible], dopravený ľubom
19	597 1000000400	Asfaltový RX - komponenty	ks	1,000	215,42	153,51	127,87%	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	
54	210660831	Elektrické čerpadlo - elektrické čerpadlo	ks	1,000	8,83	1,10	112,28%	405,00	405,00	405,00	405,00	
68	999102001	Revízia hlásiča a vypracovanie správy	ks	1,000	10,03	12,05	114,65%	270,00	270,00	270,00	270,00	Podobná položka _ 4501099B5.8 El. inšt. kontrola revíz.el. výstup výpisu tvrdý, odkazujúca a tabuľka prvkov, ale bez pripoj. elektrického prístroja bez. nad 10 prvkov
69	999107001	Projektové práce	ks	1,000	99,09	99,48	118,54%	282,50	282,50	282,50	282,50	
61	9421-00	Likvidácia odpadu s dokladovaním	ton	0,010	16,09	46,09	223,22%	1 395,00	13,50	1 350,00	13,50	Podobná položka _ 4500009125.5 Projekt. ts. odstránenie - betón, tehly, dlažba 170 01 celkom
1	0004000228	Spracovanie projektovej dokumentácie kluft + ventilácia	kpl.	1,000	72,59	38,79	118,82%	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	Podobná položka _ HZB000126.3 Stavebno technická práca nepredvídané odkaz (Tx. 5) v rozsahu viac ako 6 hodín
22	484734917.48111	Stacionárny plynový kondenzačný kotol Viessmann Vitomaxx 200, výkon 58-225 kW (pri teplotnom spáde 80/60 °C)	ks	2,000	6753,63	6 264,42	183,32%	9 600,00	19 200,00	9 600,00	19 200,00	Podobná MAT položka _ 484120000404 S Kotol stacionárny, plynový, kondenz. nízkoteplotný, chladiarenský pre predvýrobu spaľovania, výkon 250 kW
24	47532881.1	Dymovod DN250 + príslušenstvo	súb	1,000	48,64	53,09	115,22%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Podobná MAT položka _ 5902299020000 S Sapeln 4" pre napojenie dymovodu DN 200, dĺžka 225 mm, pre jednopriestorový kondenz. systém s [illegible] oceli
28	73221162251	Montáž špecializovaného zariadenia vody pre oliver plnej vody v objekt a hodnotí objem 7501-9000 l	ks	2,000	49,43	117,62	118,29%	1 800,00	3 600,00	1 800,00	3 600,00	
29	484788660701	Záložný fond ohrievač TUV Viessmann výkon 100-V, objem 1000 L	ks	2,000	6715,67	1 192,20	101,89%	9 600,00	19 200,00	9 600,00	19 200,00	Podobná MAT položka _ 484120000404 Ohrievač zásobníkový TUV R 75 5-6 kW DN2 300 NTRMP objem 295 l, vložka z ocele 2588x870 cert. [illegible]
48	484 9853221 1	Odhalovač Spirotop DN400 s integrovaným magnetom	ks	1,000	428,39	507,37	115,14%	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	Podobná MAT položka _ 631270016600 Odkalovač Spirotop MAG na odkalovanie [illegible] potrubí od 5 pre 2" prietok 7,5 m3/h, vyžíhaný

Náklady z rozpočtov

- SO 01 — Prístavba pavilónu základnej školy
  - SO01
  - SO01_EL
    - SO01_EL
    - SO01_EL
    - SO01_EL
  - SO01_UK
  - SO01_VZ
  - SO01_ZTI
- SO 02 — Prístavba vstupnej haly
  - SO02
  - SO02_EL
    - SO02_EL
  - SO02_UK
- SO 03 — Prístavba jedálne
  - SO03
  - SO03_EL
    - SO03_EL
    - SO03_EL
    - SO03_EL
  - SO03_UK
  - SO03_VZ
  - SO03_ZTI
- SO04 — Dažďová kanalizácia
- SO05 — Spevnené plochy
- SO 06 — Rekonštrukcia kotolne
  - SO06_EL
  - SO06_UK

		1 212 577,66	925 786,20
		587 603,28	439 653,51
Prístavba pavilónu		354 980,98	288 340,66
Elektroinštalácia		43 539,72	35 734,11
	Bleskozvod	11 354,53	8 869,05
	Elektroinštalácia	22 518,65	19 504,53
	Elektrická prípojka	9 666,54	7 360,53
Vykurovanie		69 582,80	34 921,80
Vzduchotechnika		54 524,25	33 245,07
Zdravotechnická		64 975,53	47 411,87
		204 131,14	167 902,77
Prístavba vstupnej haly		186 226,76	156 521,87
Elektroinštalácia		5 348,47	4 153,30
	Elektroinštal...	5 348,47	4 153,30
Vykurovanie		12 555,91	7 227,60
		171 139,68	133 347,27
Prístavba jedálne		109 016,28	90 960,76
Elektroinštalácia		14 943,40	12 068,96
	Bleskozvod	4 642,83	3 644,09
	Elektroinštalácia	6 610,48	5 317,80
	Elektrická prípojka	3 690,09	3 107,07
Vykurovanie		16 339,62	8 973,84
Vzduchotechnika		13 315,29	8 001,76
Zdravotechnika		17 525,09	13 341,95
		47 295,26	36 500,63
		123 242,21	93 326,82
		79 166,09	55 055,20
Elektroinštalácia		2 638,78	1 967,04
Vykurovanie		76 527,31	53 088,16

286 791,46	**286 791,46**	**0,00**
147 949,77	147 949,77	0,00
66 640,32	66 640,32	0,00
7 805,61	7 805,61	0,00
2 485,48	2 485,48	0,00
3 014,12	3 014,12	0,00
2 306,01	2 306,01	0,00
34 661,00	34 661,00	0,00
21 279,18	21 279,18	0,00
17 563,66	17 563,66	0,00
36 228,37	36 228,37	0,00
29 704,89	29 704,89	0,00
1 195,17	1 195,17	0,00
1 195,17	1 195,17	0,00
5 328,31	5 328,31	0,00
37 792,41	37 792,41	0,00
18 055,52	18 055,52	0,00
2 874,44	2 874,44	0,00
998,74	998,74	0,00
1 292,68	1 292,68	0,00
583,02	583,02	0,00
7 365,78	7 365,78	0,00
5 313,53	5 313,53	0,00
4 183,14	4 183,14	0,00
10 794,63	10 794,63	0,00
29 915,39	29 915,39	0,00
24 110,89	24 110,89	0,00
671,74	671,74	0,00
23 439,15	23 439,15	0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: CP2021_035
Stavba: Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ

JKSO:
Miesto: Bratislava Vajnory

KS:
Dátum: 31. 3. 2021

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Vajnory
IČO: 00304565
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
P.S.in, a.s.
IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant:
BEELI s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Miroslava Figurová
IČO
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 166 317,66
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znížená	20,00%	1 166 317,66	233 263,53
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**1 399 581,19**

Projektant | Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: CP2021_035

Stavba: **Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ**

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.ro
Zhotoviteľ:	P.S.in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**1 166 317,66**	**1 399 581,19**
SO 01	**Prístavba pavilónu základnej školy**	613 986,21	736 783,45
SO01	Prístavba pavilónu základnej školy	354 980,98	425 977,18
SO01_ELE	Elektroinštalácia	69 922,65	83 907,18
SO01_ELE 1	Bleskozvod	11 354,53	13 625,44
SO01_ELE 2	Elektroinštalácia	48 901,58	58 681,90
SO01_ELE 3	Elektrická prípojka	9 666,54	11 599,85
SO01_UK	Vykurovanie	69 582,80	83 499,36
SO01_VZT	Vzduchotechnika	54 524,25	65 429,10
SO01_ZTI	Zdravotechnická inštalácia	64 975,53	77 970,64
SO 02	**Prístavba vstupnej haly**	205 871,48	247 045,78
SO02	Prístavba vstupnej haly	186 226,76	223 472,11
SO02_ELE	Elektroinštalácia	7 088,81	8 506,57
SO02_ELE 2	Elektroinštal..	7 088,81	8 506,57
SO02_UK	Vykurovanie	12 555,91	15 067,09
SO 03	**Prístavba jedálne**	173 283,72	207 940,46
SO03	Prístavba jedálne	109 016,28	130 819,54
SO03_ELE	Elektroinštalácia	17 087,44	20 504,93
SO03_ELE 1	Bleskozvod	4 642,83	5 571,40
SO03_ELE 2	Elektroinštalácia	8 754,52	10 505,42
SO03_ELE 3	Elektrická prípojka	3 690,09	4 428,11
SO03_UK	Vykurovanie	16 339,62	19 607,54
SO03_VZT	Vzduchotechnika	13 315,29	15 978,35
SO03_ZTI	Zdravotechnika	17 525,09	21 030,11
SO04	**Dažďová kanalizácia**	47 295,25	56 754,31
SO05	**Spevnené plochy**	123 242,21	147 890,65
SO 06	**Rekonštrukcia kotolne**	2 638,78	3 166,54
SO06_ELE	Elektroinštalácia	2 638,78	3 166,54
SO06_UK	Vykurovanie	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01 - Prístavba pavilónu základnej školy

JKSO:		KS:	
Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:		IČO:	00304565
	Mestská časť Bratislava - Vajnory	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
	P.S.In, a.s.	IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
	BEELI s.ro.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Miroslava Figurová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **354 980,98**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH **základná**	0,00	20,00%	0,00
znížená	354 980,98	20,00%	70 996,20

Cena s DPH **v EUR** **425 977,18**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01 - Prístavba pavilónu základnej školy

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**354 980,98**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				161 725,93
	D	1	ZEMNE PRÁCE				9 456,54
9	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hor. tr. 1-4	m3	147,023	13,30	1 955,41
10	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m hor. tr. 1-4	m3	4 263,681	0,92	3 922,59
11	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v hor. tr. 1-4	m3	147,023	1,80	264,64
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	147,023	1,27	186,72
14	K	171201210	Zemina a kamenivo iné ako v 170503 uvedené, 17 05 04 (O)	m3	147,023	21,27	3 127,18
	D	6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				133 814,07
75	K	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	359,354	1,93	693,55
76	K	611421133	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	m2	271,600	14,39	3 908,32
77	K	611456211	Postrek izolácií alebo konštr. stropov maltou cementovou	m2	271,600	6,01	1 632,32
78	K	611481117	Potiahnutie vnút. stropov sklotextilnou sieťkou prilepením	m2	271,600	9,61	2 610,08
79	K	612401402	Ochranná farba DEN Braven profi flex	m2	74,448	21,35	1 589,46
80	K	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	2 181,728	13,80	30 107,85
81	K	612451111	Omietka vnút. stien cem. hrubá zatretá	m2	396,086	9,69	3 838,07
82	K	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	m2	2 577,814	1,80	4 640,07
83	K	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m2	2 577,814	7,62	19 642,94
84	K	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	359,354	1,93	693,55
85	K	622464235	Omietka vonk. stien tenkovrstv. základ a ryhovaná 3 mm	m2	1 103,085	13,84	15 266,70
86	K	625253115	Zateplenie vonk. konštr.doskami minerálnej vlny hr. 150 mm systém bez omietky	m2	242,419	64,56	15 650,57
90	K	631312651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 50 do 80 mm	m3	76,965	145,37	11 188,40
91	K	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	m3	76,965	35,57	2 737,65
92	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	56,573	45,79	2 590,46
93	K	632422102	Poter cement. samonivelizačný Baumit Nivello 10, hr. 2 mm	m2	1 242,600	8,28	10 288,73
94	K	6324501221	Penetračný náter NANO - hĺbková pebetrácia	m2	1 242,600	3,26	4 050,88
95	K	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	m	124,800	6,00	748,80
96	*M*	*6119A0201*	*Parapeta vnútorné komôrková plastová šír.180 mm*	*m*	*124,800*	*15,51*	*1 935,65*
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				18 455,32
97	K	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	112,905	2,39	269,84
98	K	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	384,877	2,63	1 012,23
99	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	112,905	1,81	204,36
100	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	769,754	1,80	1 385,56
101	K	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	188,175	1,19	223,93
102	K	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	641,462	1,19	763,34
103	K	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	740,329	2,49	1 843,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	K	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	629,600	3,54	2 228,78
105	K	952990110	Zakrývanie podláh, zariadení	m2	1 260,700	1,71	2 155,80
106	K	953945222	Profil okenný APU s integrovanou tkaninou PCI	m	662,680	3,83	2 538,06
107	K	953945223	Profil rohový z PVC s integrovanou tkaninou 10x10	m	40,660	2,73	111,00
112	K	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	1 079,057	5,30	5 719,00
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				193 255,05
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 224,09
115	K	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	m2	107,600	20,67	2 224,09
	D	713	Izolácie tepelné				22 286,00
126	K	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	1 242,600	1,42	1 764,49
127	*M*	*2831BA417*	*Doska eps Neofloor 100 8 hr.80mm 1000x500mm*	*m2*	*247,170*	*11,03*	*2 726,29*
128	*M*	*2831BA418*	*Doska eps Neofloor 100 10 hr.100mm 1000x500mm*	*m2*	*573,090*	*13,04*	*7 473,09*
129	*M*	*631540403*	*Doska izolačná PTE hr.30mm 600x1000mm*	*m2*	*484,470*	*9,37*	*4 539,48*
137	K	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	2 413,000	2,04	4 922,52
138	K	713191132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov	m2	1,000	2,27	2,27
139	K	713191221	Izolácia tepelná podláh, obložením stien páskami do 100 mm	m	765,950	1,12	857,86
	D	722	Vnútorný vodovod				516,72
143	*M*	*4493203360*	*Prenosný hasiaci prístroj práškový - náplň 6 kg vrátane držiaka na stenu*	*kus*	*8,000*	*64,59*	*516,72*
	D	762	Konštrukcie tesárske				0,00
	D	763	Konštrukcie - dřevostavby				51 048,87
147	K	763122131	Predsadená stena W623 12,5 mm 1xopláštená GKBI 40 mm	m2	21,460	41,50	890,59
148	K	763136035	Podhľady eadr. kazet RIGIPS 600x600 mm hrana E15 poloskrytá	m2	989,100	46,27	45 765,66
149	K	763797104	Prepáskovanie a pretmelenie	m	2 467,764	1,78	4 392,62
	D	764	Konštrukcie klampiarske				5 269,81
152	K	7643592312	Klamp. farebným AL pl. žľaby kotlík 200x250x350	kus	8,000	33,57	268,56
153	K	764410330	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 200	m	124,800	17,98	2 243,90
155	K	764430232	Klamp. z lakoplast. PZ pl. oplechovanie múrov rš 430	m	94,150	20,88	1 965,85
156	K	7644542032	Klamp. farebným AL pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	55,700	14,21	791,50
	D	766	Konštrukcie stolárske				26 045,38
158	K	766.111	Obklad stien tatranským profilom hr. 16mm s dreveným podkladným roštom	m2	105,000	69,94	7 343,70
159	K	766121211	Montáž sanitárnych stien s dverami	m2	44,100	27,73	1 222,89
161	K	766121212	Montáž deliacich stienok	m2	23,657	27,73	656,01
163	K	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	kus	1,000	19,57	19,57
164	*M*	*611640002*	*Dvere vnútorné posuvné plné 80x197 + kovanie*	*kus*	*1,000*	*426,22*	*426,22*
166	*M*	*611617651*	*Dvere vnútorné zasklené 90x197 dyhované biele + kovanie*	*ks*	*4,000*	*336,49*	*1 345,96*
171	*M*	*611652560*	*Dvere dvojkridlové interiérové plastové hladké s polodrážkou EI-C 45/D1 1800x1970 + kovanie + zárubeň*	*kus*	*1,000*	*2 758,83*	*2 758,83*
172	*M*	*611653281*	*Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min EI-C 30/D3 180x197 + kovanie + zárubeň*	*kus*	*1,000*	*2 654,49*	*2 654,49*
173	K	766661512	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. do 0,8m	kus	14,000	59,30	830,20
174	*M*	*611640411*	*Dvere vnútorné plné 70x197 s polodrážkou + kovanie*	*kus*	*6,000*	*226,51*	*1 359,06*
175	*M*	*611640421*	*Dvere vnútorné plné 80x197 s polodrážkou + kovanie*	*kus*	*8,000*	*226,51*	*1 812,08*
176	K	766661522	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad 0,8m	kus	4,000	59,30	237,20
177	*M*	*611640431*	*Dvere vnútorné plné 90x197 s polodrážkou + kovanie*	*kus*	*4,000*	*226,51*	*906,04*
178	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm	kus	12,000	95,32	1 143,84
183	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere jednokrídl. hr. steny do 170mm	kus	5,000	95,32	476,60
184	*M*	*6116G0231*	*Zárubňa obložková PP šírky 60-90 cm*	*kus*	*5,000*	*133,33*	*666,65*
185	K	766682212	Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere jednokrídl. hr. steny do 350mm	kus	7,000	95,32	667,24
186	*M*	*6116G0231*	*Zárubňa obložková PP šírky 60-90 cm*	*kus*	*7,000*	*133,33*	*933,31*
187	K	766682222	Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere dvojkrídlové hr. steny do 350mm	kus	1,000	95,32	95,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
188	M	6116G0235	*Zárubňa obložková PP šírky 160, 165, 180, 185 cm*	kus	1,000	328,67	328,67
189	K	7666952120	Montáž prechodových líšt dvier 1-kríd.	kus	34,000	4,75	161,50
	D	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				2 058,44
208	K	767162120	Montáž zábradlia rovného z profil. ocele do muriva, do 30 kg	m	64,855	5,67	367,73
210	K	767232581	Montáž madla schodiskového na stenu	m	5,775	23,29	134,50
220	K	767662120	Montáž mreží pevných	m2	54,000	15,28	825,12
222	K	767831121	Montáž oceľových rebríkov	kus	11,550	14,57	168,28
223	K	767834101	Montáž ochranného koša rebrika skrutkovaním	m	7,130	7,72	55,04
226	K	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	83,852	1,82	152,25
227	M	553000020	*Oceľové konštrukcie - predbežná cena*	kg	83,852	4,25	355,52
	D	771	Podlahy z dlaždíc keramických				8 231,01
229	K	7710711110	Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom Weber - STANDART (do 500 cm2)	m2	38,070	30,19	1 149,33
231	K	771575111	Montáž podláh z dlaždíc keram. 300x300 do flexibil. lepidla	m2	107,600	28,34	3 049,38
232	M	597637251	*Dlaž. neglaz. GRES 300x300x8*	m2	112,980	34,04	3 845,84
234	K	771579793	Penetrácia pod dlažby	m2	145,670	1,28	186,46
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				20 795,24
236	K	7755122620	Podlahy parketové drevené	m2	235,400	88,34	20 795,24
	D	776	Podlahy povlakové				12 854,95
238	K	776220110	Lepenie podlahovín plastových na schod. stupnice rovné	m	45,600	5,53	252,17
239	K	776220200	Lepenie podlahovín plastových na schod. podstupnice	m	45,600	5,55	253,08
240	K	776421100	Lepenie podlahových soklikov alebo líšt z mäkčených plastov	m	541,900	1,21	655,70
241	M	284145550	*Soklová lišta PVC*	m	568,995	3,05	1 735,43
242	K	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	899,600	9,94	8 942,02
244	K	776521110	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah.	m2	899,600	1,13	1 016,55
	D	781	Obklady z obkladačiek a dosiek				19 945,63
246	K	781446344	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 200x200 mm	m2	396,086	23,81	9 430,81
247	M	597670901	*Keramický obklad*	m2	415,690	22,59	9 394,96
249	K	781449712	Penetrácia pod obklady	m2	396,086	1,28	506,99
250	K	781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	m	207,050	2,96	612,87
	D	783	Nátery				555,45
252	K	783626200	Nátery stolár. výrobkov lazúrovaním lakom 2x lakovaním	m2	105,000	5,29	555,45
	D	784	Maľby				9 477,00
253	K	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	2 002,147	2,50	5 005,37
254	K	784452273	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 8m	m2	569,380	2,75	1 565,80
255	K	784452517	Penetračný náter pod maľovku	m2	2 571,527	1,13	2 905,83
	D	786	Čalunnícke úpravy				11 866,88
256	K	7866221110	Lamelové žalúzie vnút. alebo do okien	m2	340,660	34,83	11 866,88
	D	D3	PRÁCE A DODÁVKY M				0,00
	D	M24	158 Montáž VZT zariadení a sušiarní				80,58
258	K	2400708230	Montáž : Mriežka vetracia 270x270 mm	kus	6,000	13,43	80,58
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO01_ELE1 - Bleskozvod

JKSO:		KS:	
Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:		IČO:	00304565
	Mestská časť Bratislava - Vajnory	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
	P.S.in, a.s.	IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
	BEELI s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Miroslava Figurová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**11 354,53**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	11 354,53	20,00%	2 270,91
Cena s DPH	**v EUR**		**13 625,44**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO01_ELE1 - Bleskozvod

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.In, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**11 354,53**
	D	91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení				176,00
	D	91011301	Úložný materiál - Príchytky (hmoždinky) - Polyamydové				176,00
1	*M*	*3090421800*	*Skrutka s plochou hlavou 021319 4D 8x 50 mm*	*tks*	*800,000*	*0,22*	*176,00*
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				810,44
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				810,44
3	*M*	*585611070011*	*Lepidlo flexibilné stavebné 25 kg*	*ks*	*3,000*	*13,48*	*40,44*
4	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 60 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	175,000	4,40	770,00
	D	M	M				9 828,09
	D	21-M	Elektromontáže				6 754,29
5	K	210010313	Krabica (KO 250) na meraciu svorku uzemnenia	ks	14,000	9,16	128,24
6	*M*	*3450913000*	*Krabica KO-218x168x80-150 na meraciu svorku*	*ks*	*14,000*	*7,91*	*110,74*
11	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	13,77	13,77
12	*M*	*345410000400*	*Krabice odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS*	*ks*	*1,000*	*5,86*	*5,86*
13	*M*	*345610005100*	*Svorkovnica ekvipotenciálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 125x50x60 mm, KOPOS*	*ks*	*1,000*	*15,68*	*15,68*
16	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	86,000	1,49	128,14
17	*M*	*354410035000.S*	*Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plasť výška 110mm*	*ks*	*86,000*	*1,84*	*158,24*
18	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	394,000	3,25	1 280,50
19	*M*	*3544218350*	*Podpera vedenia na plechové strechy oceľová žiarovo zinkované označenie PV 23*	*ks*	*394,000*	*0,84*	*330,96*
20	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP20	ks	8,000	26,92	215,36
21	*M*	*3544216550*	*Zachytávacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie JP 20*	*ks*	*8,000*	*14,81*	*118,48*
22	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	8,000	5,82	46,56
23	*M*	*3544216200*	*Horná ochranná strieška oceľová žiarovo zinkovaná označenie OS 01*	*ks*	*8,000*	*2,64*	*21,12*
24	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	8,000	5,37	42,96
25	*M*	*3544218900*	*Svorka k uzemňovacej tyči oceľová žiarovo zinkované označenie SJ 01*	*ks*	*8,000*	*1,93*	*15,44*
26	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK	ks	26,000	5,37	139,62
27	*M*	*3544219150*	*Svorka krížová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SK*	*ks*	*26,000*	*1,35*	*35,10*
28	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	118,000	4,74	559,32
29	*M*	*3544219500*	*Svorka spojovacia oceľová žiarovo zinkované označenie SS*	*ks*	*118,000*	*0,72*	*84,96*
30	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	3,000	5,55	16,65
31	*M*	*354410004000.S*	*Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1*	*ks*	*3,000*	*0,95*	*2,85*
32	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	29,000	5,37	155,73
33	*M*	*3544219950*	*Svorka okapová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SO*	*ks*	*29,000*	*1,52*	*44,08*
34	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	14,000	5,37	75,18
35	*M*	*3544220000*	*Svorka skúšobná oceľová žiarovo zinkované označenie SZ*	*ks*	*14,000*	*1,93*	*27,02*
41	*M*	*354410024800*	*Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350*	*ks*	*8,000*	*11,91*	*95,28*
42	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	KUS	15,000	3,01	45,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	*M*	*548951100*	*Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm*	*kus*	*15,000*	*0,58*	*8,70*
44	K	210220401.1	Označenie zvodov tabuľkami smaltované, z umelej hmot	KUS	14,000	3,01	42,14
45	*M*	*5482302100*	*Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4*	*ks*	*14,000*	*1,87*	*26,18*
46	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	305,000	4,59	1 399,95
47	*M*	*3544245350*	*Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al*	*kg*	*64,000*	*6,56*	*419,84*
48	K	210220803	Skrytý zvod pri zateplovacom systéme AlMgSi O 8	m	165,000	3,89	641,85
49	*M*	*3450705700*	*I-Rúrka FXP 32*	*m*	*180,000*	*0,92*	*165,60*
50	K	210230033	Dilatačná slučka vrátane upevnenia AlMg, Cu 63 x 8 mm	ks	8,000	13,14	105,12
51	*M*	*354410058620*	*Spojka dilatačná*	*ks*	*8,000*	*3,99*	*31,92*
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				3 073,80
52	*M*	*2082*	*DEN BRAVEN Mamut gluetesniaci tmel*	*ks*	*20,000*	*38,89*	*777,80*
53	K	220261632	Osadenie príchytky, vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdo pál.tehle alebo stred.tvrdom kameni D 8 mm	ks	800,000	2,56	2 048,00
54	*M*	*311310001400*	*Hmoždinka dlhá so skrutkou 8x80 mm, typ THC880*	*ks*	*800,000*	*0,31*	*248,00*
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				540,00
	D	VRN10	Inžinierska činnosť				540,00
57	K	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	200,000	1,26	252,00
58	K	M21-PPV	Demontážne práce	hod	10,000	28,80	288,00
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO01_ELE2 - Elektroinštalácia

JKSO:		KS:	
Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:		IČO:	00304565
	Mestská časť Bratislava - Vajnory	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
	P.S.in, a.s.	IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
	BEELI s.ro.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Miroslava Figurová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**48 901,58**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	48 901,58	20,00%	9 780,32
Cena s DPH	**v EUR**		**58 681,90**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO01_ELE2 - Elektroinštalácia

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**48 901,58**
	D	91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení				516,00
	D	91011301	Úložný materiál - Príchytky (hmoždinky) - Polyamydové				516,00
1	K	210011810	Osadenie kovovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	200,000	2,58	516,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 276,35
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 276,35
3	K	612423521	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	25,000	24,30	607,50
4	*M*	*585650013200 S*	*Omietka vápennosadrová (suché zmes)*	*kg*	*250,000*	*1,77*	*442,50*
5	*M*	*585410000200*	*Sadra stavebná / štukatérska RIGIPS 30kg*	*ks*	*15,000*	*15,09*	*226,35*
	D	M	Práce a dodávky M				46 625,73
	D	21-M	Elektromontáže				45 525,17
12	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	300,000	1,13	339,00
13	*M*	*345710009200*	*Rúrka ohybná vinitá pancierová PVC-U, FXP DN 25*	*m*	*300,000*	*0,55*	*165,00*
16	*M*	*345350004320*	*Rámik jednoduchý biely*	*ks*	*49,000*	*1,21*	*59,29*
17	*M*	*345350002600*	*Rámček 2-násobný biely*	*ks*	*2,000*	*2,30*	*4,60*
18	*M*	*345350003000*	*Rámček 3-násobný vodorovný biely*	*ks*	*2,000*	*3,74*	*7,48*
19	*M*	*345350003400*	*Rámček 4-násobný vodorovný biely*	*ks*	*6,000*	*6,76*	*40,56*
22	K	210020012	Hrebeňový záves pre 10 káblov	ks	50,000	3,52	176,00
23	*M*	*345760005700*	*Hák závesný Hz 5 D 50 mm*	*ks*	*50,000*	*3,48*	*174,00*
24	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	24,000	4,24	101,76
25	*M*	*345320000500*	*Vypínač radenie 1 IP20*	*ks*	*19,000*	*6,08*	*115,52*
26	*M*	*345320000500.1*	*Vypínač radenie 1 IP44*	*ks*	*5,000*	*8,31*	*41,55*
27	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	8,000	4,24	33,92
28	*M*	*345340007955*	*Spínač sériový radenie č 5 IP20*	*ks*	*8,000*	*7,16*	*57,28*
29	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 5B	ks	11,000	4,25	46,75
30	*M*	*345320000700*	*Vypínač radenie 5B IP20*	*ks*	*11,000*	*8,42*	*92,62*
31	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	6,000	4,25	25,50
32	*M*	*345320001200*	*Vypínač radenie 7 IP20*	*ks*	*6,000*	*8,16*	*48,96*
33	K	210110051	Jednopólové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	ks	1,000	4,24	4,24
34	*M*	*345320001500*	*Vypínač tlačidlový radenie 10 STOP*	*ks*	*1,000*	*6,46*	*6,46*
35	K	210110306	Vypínač VS 10, 16, 32A uzamykateľný, vrátane zapojenia, bez zhotovenia profilového otvoru	ks	1,000	16,83	16,83
36	*M*	*358120001028*	*Spínač vačkový 25A so zámkom FAB s uzamykaním polohy 0, vypínač typ S10JZ 1103 A6, SEZ*	*ks*	*1,000*	*46,96*	*46,96*
37	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	19,000	6,17	117,23
40	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	60,000	6,16	369,60
41	*M*	*345520000490*	*Zásuvka dvojnásobná, IP20 s detskou poistkou*	*ks*	*60,000*	*8,84*	*530,40*
46	K	210201081	Zapojenie svietidla, "1"	ks	105,000	20,17	2 117,85
47	*M*	*348120001600*	*Svietidlo IP20 typ "1"*	*ks*	*105,000*	*245,31*	*25 757,55*
48	K	210201081.1	Zapojenie svietidla, "2"	ks	104,000	20,17	2 097,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	210201081.2	Zapojenie svietidla, "4"	ks	5,000	20,17	100,85
52	K	210201081.3	Zapojenie svietidla, "3"	ks	16,000	20,17	322,72
53	M	348120001600.3	Svietidlo IP20, typ "3"	ks	16,000	94,35	1 509,60
54	K	210201081.4	Zapojenie svietidla, "6"	ks	7,000	20,17	141,19
55	M	348120001600.4	Svietidlo IP65, typ "6"	ks	7,000	137,10	959,70
56	K	210201081.5	Zapojenie svietidla, "5"	ks	15,000	20,17	302,55
57	M	348120001600.5	Svietidlo IP20, typ "5"	ks	15,000	107,93	1 618,95
58	K	210201081.6	Zapojenie svietidla, "5-NO"	ks	3,000	20,17	60,51
59	M	348120001600.6	Svietidlo IP20, typ "5-NO"	ks	3,000	168,36	505,08
60	K	210201511	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového	ks	35,000	21,56	754,60
61	M	348150000800	Svietidlo núdzové so svetelným zdrojom 8W, 1 hod., IP44	ks	35,000	70,56	2 469,60
62	K	210201902	Montáž svietidla interiérového / exteriérového do 2 kg	ks	290,000	3,46	1 003,40
63	K	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	4,000	13,77	55,08
64	M	345410000200	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E, šxvxh 128x128x70 mm, KOPOS	ks	4,000	5,63	22,52
65	M	345610005000	Svorkovnica ekvipotenciálna z PP šedá EPS 3 XX, šxvxh 104x40x60 mm, KOPOS	ks	4,000	15,33	61,32
66	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	13,77	13,77
67	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	1,000	5,86	5,86
68	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotenciálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x60x60 mm, KOPOS	ks	1,000	15,68	15,68
78	K	210880010	Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený voľne V05SS-F (CSSS) 300/500 V 3x0,75	m	200,000	1,43	286,00
80	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	150,000	1,42	213,00
81	M	KPE000000493	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 čierny	m	150,000	1,53	229,50
82	K	2108810751	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	150,000	1,42	213,00
83	M	KPE000000887	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 čierny	m	150,000	1,53	229,50
84	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	150,000	1,41	211,50
85	M	KPE000000037	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 čierny	m	150,000	2,19	328,50
86	K	210881096	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x16	m	15,000	2,41	36,15
87	M	341610016400	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4x16 mm2	m	15,000	19,83	297,45
88	K	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	150,000	1,41	211,50
89	M	341610016800	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2	m	150,000	2,47	370,50
90	K	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	20,000	1,41	28,20
91	M	341610017000	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x4 mm2	m	20,000	5,91	118,20
92	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	15,000	2,38	35,70
93	M	341610017200	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x10 mm2	m	15,000	13,26	198,90
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				1 300,56
95	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	17,000	9,86	167,62
96	M	383150003900	Zásuvka podpovrchová 2xRJ45/s, Cat.6, komplet osadená	ks	17,000	26,80	455,60
97	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	150,000	1,41	211,50
101	K	220711045	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR	ks	8,000	26,89	215,12
102	M	404610000900	Snímač pohybu	ks	8,000	31,34	250,72
	D	VRN10	Vedľajšie rozpočtové náklady				283,50
105	K	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	225,000	1,26	283,50
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO01_ELE3 - Elektrická prípojka

JKSO:
Miesto: Bratislava Vajnory
KS:
Dátum: 31. 3. 2021

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Vajnory
IČO: 00304565
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
P.S.In, a.s.
IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant:
BEELI s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Miroslava Figurová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**9 666,54**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	9 666,54	20,00%	1 933,31
Cena s DPH	**v EUR**		**11 599,85**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO01_ELE3 - Elektrická prípojka

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 666,54**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				28,74
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				28,74
2	M	585611070011	*Lepidlo flexibilné stavebné 25 kg*	ks	0,500	13,48	6,74
3	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	5,000	4,40	22,00
	D	M	Práce a dodávky M				9 448,80
	D	21-M	Elektromontáže				5 582,55
4	K	210010092	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 75 uložená voľne	m	140,000	1,12	156,80
5	M	345710005800	*Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09075 BA, DN 75, KOPOS*	m	140,000	1,66	232,40
6	K	210120103	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	ks	3,000	0,58	1,74
7	M	345290006100	*Poistková vložka PNA1 80A gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť 1, gG*	ks	3,000	3,72	11,16
8	K	210193002	Rozpájacia a istiaca plastová skriňa pilierová - typ SR 2	ks	1,000	41,32	41,32
9	M	357110000900	*Skriňa rozpájacia a istiaca, plastová, pilierová SR 2 DIN00 VV 1/2x160A P2*	ks	1,000	582,36	582,36
10	K	210193061	Rozvádzač RE úprava a doplnenie vystrojenia	ks	1,000	45,15	45,15
11	M	357140001000	*Rozvádzač pilierový RE doplnenie vystrojenia*	ks	1,000	337,61	337,61
12	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	20,000	2,15	43,00
13	M	354410058800.S	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	kg	18,940	4,02	75,74
14	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	5,000	1,92	9,60
15	M	354410054800	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm*	kg	3,125	3,69	11,53
16	K	210220095	Náter zemniaceho vodiča	m	2,000	22,54	45,08
17	M	1301	*Asfaltový náter SA 12 Gumoasfalt 5 kg, BITUMAT*	ks	0,500	11,52	5,76
19	M	354410000900.S	*Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A*	ks	2,000	1,55	3,10
20	K	210810060	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	m	140,000	4,16	582,40
21	M	341110006100	*Kábel medený 1-CYKY 4x25 mm2*	m	140,000	24,27	3 397,80
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				3 866,25
22	K	460200144.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	125,000	14,73	1 841,25
23	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	125,000	0,41	51,25
24	M	283230008000	*Výstražná fólia PE, šxhr 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD*	m	125,000	0,11	13,75
25	K	460560144.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	125,000	12,53	1 566,25
26	K	460620013.S	Provizorná úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	125,000	3,15	393,75
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				189,00
	D	VRN10	Vedľajšie rozpočtové náklady				189,00
29	K	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	150,000	1,26	189,00
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01_UK - Vykurovanie

JKSO:		KS:	
Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:		IČO:	00304665
	Mestská časť Bratislava - Vajnory	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
	P.S.in, a.s.	IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
	BEELI s.ro.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Miroslava Figurová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**69 582,80**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	69 582,80	20,00%	13 916,56
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**83 499,36**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01_UK - Vykurovanie

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**69 582,80**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				69 582,80
	D	713	Izolácie tepelné				3 170,88
2	M	32033/42	Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 18x20mm	m	432,000	7,34	3 170,88
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				22 090,49
10	K	7221311121	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d18x1,0mm	m	432,000	36,80	15 897,60
11	K	7221311131	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d22x1,2mm	m	80,000	44,05	3 524,00
12	K	7221311141	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d28x1,2mm	m	39,000	54,55	2 127,45
16	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	384,000	1,41	541,44
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				5 851,82
18	K	734223120	Montáž radiátorového ventilu	ks	71,000	5,72	406,12
19	M	4848903030	Radiátorový ventil HERZ-3000, priamy, s termost. zvrškom, pre 2-rúrkové súst.	ks	71,000	37,86	2 688,06
20	K	7342232081	Montáž termostatickej hlavice	súb.	71,000	3,57	253,47
21	M	5518100042	Termostatické hlavica HERZ HERCULES	ks	71,000	35,27	2 504,17
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				38 469,61
23	K	735154030	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	15,41	61,64
24	M	4848952380	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 21VK 500x 500 Radik VK, č. KO21VK5/5	ks	4,000	237,21	948,84
25	K	735154130	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	6,000	15,40	92,40
26	M	4848953180	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x 500 Radik VK, č. KO22VK5/5	ks	1,000	339,05	339,05
27	M	4848953190	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x 600 Radik VK, č. KO22VK5/6	ks	5,000	375,19	1 875,95
28	K	735154131	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	9,000	15,40	138,60
29	M	4848953210	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x 900 Radik VK, č. KO22VK5/9	ks	9,000	405,41	3 648,69
30	K	735154132	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	31,000	15,41	477,71
31	M	4848953230	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x1000 Radik VK, č. KO22VK5/10	ks	13,000	475,76	6 184,88
32	M	4848953240	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x1100 Radik VK, č. KO22VK5/11	ks	6,000	491,14	2 946,84
33	M	4848953250	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x1200 Radik VK, č. KO22VK5/12	ks	12,000	490,87	5 890,44
34	K	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	7,000	17,13	119,91
35	M	4848953260	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x1400 Radik VK, č. KO22VK5/14	ks	2,000	556,62	1 113,24
36	M	4848953270	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x1600 Radik VK, č. KO22VK5/16	ks	1,000	607,12	607,12
37	M	4848953280	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x1800 Radik VK, č. KO22VK5/18	ks	4,000	638,53	2 554,12
38	K	735154233	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	5,000	20,54	102,70
39	M	4848954060	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 33VK 500x1400 Radik VK, č. KO33VK5/14	ks	3,000	701,09	2 103,27
40	M	4848954080	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 33VK 500x1800 Radik VK, č. KO33VK5/18	ks	2,000	807,51	1 615,02
41	K	735154234	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	9,000	22,26	200,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	M	4948954090	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 33VK 500x2000 Radik VK, č. KO33VK5/20	ks	9,000	827,65	7 448,85

D VP Práce naviac 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexné úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01_VZT - Vzduchotechnika

JKSO:
Miesto: Bratislava Vajnory
KS:
Dátum: 31. 3. 2021

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Vajnory
IČO: 00304565
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
P.S.in, a.s.
IČO: 47764621
IČ DPH: SK2024091102

Projektant:
BEELI s.ro.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Miroslava Figurová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **64 524,25**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	54 524,25	20,00%	10 904,85

Cena s DPH **v EUR** **65 429,10**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01_VZT - Vzduchotechnika

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.In, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**54 624,25**
1	M	Pol32	Lokálny rekuperátor Inventer IV Smart +	ks	36,000	1 250,37	45 013,32
2	M	Pol33	Tanierový ventil Systemair EFF 160	ks	58,000	8,62	499,96
3	M	Pol34	Flexibilné potrubie tep.izolované d160	m	58,000	7,87	456,46
4	M	Pol35	Regulátor Inventer Smove SM8	ks	13,000	374,08	4 863,04
5	M	Pol36	Potrubie VZT kruhové Spiro d160	m	93,000	13,58	1 262,94
6	M	Pol37	T-kus Spiro d160	ks	16,000	20,32	325,12
7	M	Pol38	Koleno 90° d160	ks	8,000	17,16	137,28
8	M	Pol39	Protidažďová žaluzia 300x300	ks	6,000	86,76	520,56
9	M	Pol40	Ventilátor Systemair K160 Silео	ks	6,000	227,58	1 365,48
13	K	Pol44	Uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	80,09	80,09
D	VP		Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01_ZTI - Zdravotechnická inštalácia

JKSO:		KS:	
Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:		IČO:	00304565
	Mestská časť Bratislava - Vajnory	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
	P.S.In, a.s.	IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
	BEELI s.ro.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Miroslava Figurová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**64 975,63**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	64 975,53	20,00%	12 995,11
Cena s DPH	**v EUR**		**77 970,64**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01_ZTI - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.In, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**64 975,53**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 921,62
	D	1	Zemné práce				2 102,02
11	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	229,320	1,09	249,96
12	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	15,880	4,24	67,33
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,880	1,50	23,82
14	K	1712090021	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	31,760	31,91	1 013,46
16	K	893301007.S	Osadenie požiarnej nádrže železobetónovej	ks	1,000	747,45	747,45
	D	8	Rúrové vedenie				153,42
26	*M*	*551110001200*	*Výpúšťací ventil 32 PPR guľový priamy s pákou, plastový*	*ks*	*1,000*	*33,19*	*33,19*
29	K	877350410	Montáž šachtového prechodu na potrubie z kanalizačných korugovaných polypropylénových rúr DN 200 mm	ks	1,000	13,45	13,45
30	*M*	*2860004570*	*PVC šachtový prechod pieskovaný 125-hladký kanalizačný systém*	*ks*	*1,000*	*49,12*	*49,12*
31	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	15,500	2,34	36,27
32	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	15,500	1,38	21,39
	D	99	Presun hmôt HSV				666,18
33	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	14,847	44,87	666,18
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				62 053,91
	D	713	Izolácie tepelné				7 581,65
34	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	302,000	2,89	872,78
35	*M*	*2837741528*	*Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*35,000*	*1,00*	*35,00*
36	*M*	*2837741537*	*Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*133,000*	*1,09*	*144,97*
37	*M*	*2837741550*	*Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*84,000*	*1,18*	*99,12*
38	*M*	*2837741563*	*Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*50,000*	*1,45*	*72,50*
39	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	175,000	4,31	754,25
40	*M*	*2837741576*	*Tubolit DG 40 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*15,000*	*1,89*	*28,35*
41	*M*	*2837741595*	*Tubolit DG 50 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*13,000*	*2,26*	*29,38*
42	*M*	*2837741566*	*Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*21,000*	*1,82*	*38,22*
43	*M*	*2837741597*	*Tubolit DG 54 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*126,000*	*2,71*	*341,46*
44	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	410,000	4,37	1 791,70
45	*M*	*2837741529*	*Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*75,000*	*1,82*	*136,50*
46	*M*	*2837741542*	*Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*236,000*	*2,08*	*490,88*
47	*M*	*2837741555*	*Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*99,000*	*2,26*	*223,74*
48	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	49,000	4,40	215,60
49	*M*	*2837741571*	*Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*49,000*	*4,52*	*221,48*
50	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	15,000	5,12	76,80
51	*M*	*2837741583*	*Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*15,000*	*5,40*	*81,00*
52	K	7134821321	Montáž trubíc z PE, hr.40 mm,vnút.priemer 42-70	m	116,000	5,85	678,60
53	*M*	*28377415991*	*Tubolit DG 54 x 40 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*116,000*	*10,77*	*1 249,32*
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				3 793,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	721171111	Potrubie z rúr REHAU PVC odpadové ležaté hrdlové, rúra AWADUKT DN 125	m	94,000	31,49	2 960,06
65	K	721274101	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 50 HUL 805	ks	1,000	34,17	34,17
66	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	6,000	41,08	246,48
67	*M*	*HL900N*	*HL 900N Privzdušňovacia hlavica + montáž*	*ks*	*2,000*	*83,30*	*166,60*
71	*M*	*28600226801*	*Hrdlová zátka RAUPIANO Plus DN 50*	*ks*	*3,000*	*0,85*	*2,55*
72	*M*	*28600226901*	*Hrdlová zátka RAUPIANO Plus DN 75*	*ks*	*1,000*	*1,44*	*1,44*
73	*M*	*28600227001*	*Hrdlová zátka RAUPIANO Plus DN 110*	*ks*	*8,000*	*2,01*	*16,08*
74	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	318,000	1,15	365,70
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				29 253,47
77	K	722131117	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress d54x1,5mm	m	72,000	156,82	11 291,04
78	K	722172621	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 v kotúčoch	m	94,000	19,07	1 792,58
79	K	722172622	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	m	349,000	26,08	9 101,92
81	K	722172624	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch	m	67,000	28,98	1 941,66
87	K	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	147,000	5,31	780,57
88	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 067,000	1,41	1 504,47
89	K	7323310961	Montáž expanznej nádoby	ks	2,000	14,24	28,48
93	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	761,000	0,70	532,70
94	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	159,000	0,85	135,15
95	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	8,000	4,00	32,00
96	*M*	*8363R004*	*Guľový uzáver voda PERFECTA - 1/2"FF; páčka*	*ks*	*4,000*	*7,91*	*31,64*
97	*M*	*I08011012*	*Guľový uzáver voda - s odvodnením - 1/2"FF; páčka*	*ks*	*2,000*	*17,30*	*34,60*
98	*M*	*SVBU8*	*Spätný ventil Bugatti BUG192 1/2"*	*ks*	*2,000*	*10,32*	*20,64*
101	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,000	5,56	16,68
102	*M*	*8363R006*	*Guľový uzáver voda PERFECTA - 1"FF; páčka*	*ks*	*3,000*	*18,88*	*56,64*
103	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,000	6,42	25,68
104	*M*	*I08011114*	*Guľový uzáver voda - s odvodnením - 5/4"FF; páčka*	*ks*	*4,000*	*44,45*	*177,80*
105	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	11,000	7,14	78,54
106	*M*	*8363R008*	*Guľový uzáver voda PERFECTA - 6/4"FF; páčka*	*ks*	*2,000*	*41,32*	*82,64*
107	*M*	*I08011112*	*Guľový uzáver voda - s odvodnením - 6/4"FF; páčka*	*ks*	*4,000*	*64,04*	*256,16*
110	*M*	*87006373509000 005*	*Potrubný oddeľovač BA 295 6/4" Honeywell*	*ks*	*1,000*	*1 167,58*	*1 167,58*
111	K	7342230101	Montáž ventilu termostatického závitového regulačného G 1/2	ks	2,000	5,01	10,02
112	*M*	*48492310001*	*Ventil stupačkový regulačný TÚV 1/2" Honeywell*	*ks*	*2,000*	*77,14*	*154,28*
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				21 425,71
114	K	725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	18,000	14,33	257,94
115	*M*	*55130056521*	*Ovládacie tlačidlo GEBERIT*	*ks*	*18,000*	*65,39*	*1 177,02*
116	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	18,000	36,46	656,28
120	K	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb.	7,000	49,83	348,81
121	*M*	*642521140011*	*Pisoár závesný, zadný odpad, automatické splachovanie*	*ks*	*7,000*	*439,36*	*3 075,52*
126	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	32,000	43,19	1 382,08
127	*M*	*6420135640*	*Umývadlo MIO-55 biela, obj.č.8107120001091*	*ks*	*32,000*	*124,25*	*3 976,00*
128	K	725239711	Montáž predstenového systému bidetov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	1,000	42,73	42,73
129	*M*	*2861188549*	*Kombifix pre nástenný bidet 563x 133x 283 obj.č. 457.530.00.1 GEBERIT*	*ks*	*1,000*	*128,07*	*128,07*
130	K	725239730	Montáž bideta do predstenového systému	ks	1,000	15,07	15,07
131	*M*	*6420136010*	*Bidet závesný MIO ägäis, obj.č.8317110503041*	*ks*	*1,000*	*185,51*	*185,51*
132	K	725245103	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	4,000	44,88	179,52
133	*M*	*5548404400*	*Dvere sprchové otváracie jednodielne CDO 1/900 90x183,6 cm*	*ks*	*4,000*	*298,14*	*1 192,56*
134	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	18,000	4,29	77,22
135	*M*	*64201446701*	*Sedátko s poklopom, 445x371 mm, duroplast, biela*	*ks*	*18,000*	*40,03*	*720,54*
136	K	725332320	Montáž výlavky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	28,73	57,46
137	*M*	*6420137930*	*Závesná výlevka MIRA NEW biela, obj.č.8510490000001*	*ks*	*2,000*	*200,17*	*400,34*
138	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	18,000	7,80	140,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
139	M	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	18,000	15,77	283,86
140	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	77,000	8,79	676,83
141	M	5514100500	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	77,000	5,38	414,26
142	K	7258292031	Montáž batérie výlevkovej nástennej	ks	2,000	14,35	28,70
144	K	72582930111	Montáž batérie umývadlovej, bidetovej stojankovej s mechanickým ovládaním	ks	33,000	14,36	473,88
145	M	55130060601	Umývadlová stojanková páková batéria	ks	32,000	49,39	1 580,48
146	M	55130065101	Bidetová stojacia batéria TIGO	ks	1,000	84,65	84,65
147	K	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	ks	4,000	16,00	64,00
148	M	55130006450	Sprchová nástenná batéria OLYMP, obj.č.3316170040001	ks	4,000	78,71	314,84
149	K	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	ks	32,000	5,70	182,40
150	M	28631202641	Umývadlový sifón HL134	ks	32,000	24,43	781,76
151	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50	ks	4,000	28,48	113,92
152	M	HL50F.0/80	Žľab líniový HL50F.0/80 do priestoru, celková dĺžka žľabu 800 mm	ks	4,000	485,91	1 943,64
153	K	7258693611	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, výlevkovej do D 110	ks	2,000	8,55	17,10
154	M	286HL513-100G/50	Zápachový uzáver 70mm ku keramickým výlevkám(s otvorom 60-65mm), s krytkou z ušľachtilej ocele pr. 86mm ozn.HL513-100G/50	ks	2,000	44,67	89,34
155	K	7258693601	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, bidetov do D 50	ks	1,000	8,54	8,54
156	M	5516281261	Bidetový zápachový uzáver DN50	ks	1,000	9,62	9,62
157	K	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pisoárovej do D 50	ks	7,000	8,54	59,78
158	M	5516171000	Uzáverka zápachová pisoárová T 2421 3	ks	7,000	40,72	285,04
D	VP		Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 02 - Prístavba vstupnej haly
Časť:
SO02 - Prístavba vstupnej haly

JKSO:		KS:	
Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:		IČO:	00304565
	Mestská časť Bratislava - Vajnory	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
	P.S.In, a.s.	IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
	BEELI s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Miroslava Figurová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **186 226,76**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	186 226,76	20,00%	37 245,35

Cena s DPH **v EUR** **223 472,11**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 02 - Prístavba vstupnej haly
Časť:
SO02 - Prístavba vstupnej haly

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.ro.
Zhotoviteľ:	P.S.In, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**186 226,76**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				66 407,50
	D	1	Zemné práce				3 023,81
1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, doskiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	61,500	5,94	365,31
3	K	113107249.S	Príplatok-kryty asfaltové, betónové v ploche do 200m2, za každých ďalších 50 mm hrúbky, -0,13500t	m2	404,100	3,86	1 559,83
4	K	113307221.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	182,760	1,78	325,31
5	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore ručne	m3	3,284	41,52	136,36
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,304	33,23	143,02
7	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,152	7,13	15,34
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,074	12,32	74,83
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	236,886	0,66	156,34
10	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	6,074	3,01	18,28
11	K	167101103.S	Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	1,450	4,74	6,87
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,022	19,50	195,43
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,450	18,55	26,90
	D	2	Zakladanie				7 141,58
14	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	6,784	59,77	405,48
15	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	38,423	109,55	4 209,24
16	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,050	28,06	169,76
17	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	6,050	4,15	25,11
18	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	167,364	10,32	1 727,20
19	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	0,457	196,38	89,75
21	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	3,912	105,24	411,70
20	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,035	2 952,46	103,34
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 793,12
22	K	430321313.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	3,990	139,94	558,36
23	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,456	2 429,84	1 108,01
24	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,951	27,92	110,31
25	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,951	4,16	16,44
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				20 313,27
26	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	144,687	1,93	279,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	39,910	2,57	102,57
28	K	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter	m2	11,973	2,26	27,06
29	K	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	12,572	10,96	137,79
30	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	112,649	2,74	308,66
31	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	40,708	2,69	109,50
32	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	144,687	1,94	280,69
33	K	622428971	Príplatok k cene za viacfarebnú omietku	m2	163,515	1,08	176,60
34	K	622464273	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, minerálna samočistiaca, škrabaná, hr. 3 mm	m2	171,691	23,25	3 991,82
35	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	163,515	2,75	449,67
36	K	625251332	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm MINERAL	m2	30,734	40,09	1 232,13
37	K	625251336	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm MINERAL	m2	132,550	50,34	6 672,57
38	K	625251339	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm MINERAL	m2	3,350	62,18	208,30
39	K	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	1,370	57,19	78,35
40	K	625251436	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 120 mm (EPS-PERIMETER)	m2	1,523	57,82	88,06
41	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	132,400	0,17	22,51
42	*M*	*283230007500.S*	*Oddeľovacia fólia na potery*	*m2*	*152,260*	*0,60*	*91,36*
43	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	77,300	0,26	20,10
45	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	132,400	0,61	80,76
47	*M*	*585520001900*	*Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund, pre samonivelizačné potery a stierky, 25 kg*	*kg*	*20,456*	*5,62*	*114,96*
49	K	632460291	Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 30, triedy CT-C25-F5, hr. 2 mm	m2	132,400	5,83	771,89
50	K	632455616	Cementový poter, hr. 66 mm	m2	139,020	36,46	5 068,67
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				33 151,00
51	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	102,820	1,90	195,36
52	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	102,820	1,58	162,46
53	K	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	102,820	1,08	111,05
54	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	264,800	9,03	2 391,14
55	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia, zo siete s rozmermi 2,5x40 m	m2	102,820	1,97	202,56
56	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia, zo siete s rozmermi 2,5x40 m	m2	102,820	0,76	78,14
57	K	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	144,687	1,87	270,56
58	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	132,400	4,84	640,82
59	K	952902110	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povaloch	m2	132,400	0,20	26,48
60	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	68,116	2,99	203,67
61	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	67,983	3,57	242,70
62	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	71,941	3,80	273,38
63	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,712	29,08	20,70
64	K	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	8,025	93,97	754,11
65	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	4,000	0,93	3,72
66	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	24,020	5,83	140,04
67	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	17,020	5,83	99,23
68	K	968081126.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	2,000	1,39	2,78
69	K	971052261	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 600 mm, -0,03400t	ks	3,000	55,63	166,89
70	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	194,636	11,47	2 232,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	194,635	8,04	1 564,87
72	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	194,635	25,65	4 992,39
73	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	194,635	11,89	2 314,21
74	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 590,765	0,46	3 491,75
75	K	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	194,635	11,58	2 253,87
76	K	979082121	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 946,350	1,30	2 530,26
77	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	194,635	40,00	7 785,40
	D	99	Presun hmôt HSV				984,72
79	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	148,525	6,63	984,72
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				119 819,26
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 680,51
80	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	137,170	0,59	80,93
81	M	246170000900.S	*Lak asfaltový penetračný*	t	0,123	1 609,63	197,98
82	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	20,625	0,59	12,17
83	M	246170000900.S	*Lak asfaltový penetračný*	t	0,019	1 609,63	30,58
84	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na plochu zvislej	m2	1,450	2,93	4,25
85	M	283230002700.S	*Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu*	m2	1,668	1,89	3,15
86	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	137,170	3,53	484,21
87	M	628310001100	*Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL*	m2	157,746	3,46	545,80
88	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	20,625	4,11	84,77
89	M	628310001100	*Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL*	m2	24,750	3,46	85,64
90	K	711211551	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vonkajšia, vodorovná	m2	16,136	9,36	151,03
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				12 397,34
93	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	313,000	1,22	381,86
96	K	7122900101.S	Zhotovenie separačnej vrstvy pre strechy ploché do 10°	m2	313,000	1,22	381,86
97	K	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	53,500	1,18	63,13
98	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	240,400	9,20	2 211,68
99	M	283220002000	*Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA*	m2	276,460	8,15	2 253,15
100	M	311970001500.S	*Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek*	ks	754,856	0,98	739,76
101	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	72,800	9,56	694,06
102	M	283220002000.1	*Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA*	m2	83,490	9,71	810,69
103	M	311970001500.S	*Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek*	ks	295,482	0,98	289,57
104	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	2,000	6,73	13,46
107	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	26,000	2,37	61,62
108	M	283220001300	*Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba modrá, červená, zelená, FATRA IZOLFA*	m2	1,040	20,63	21,46
109	K	712973430	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	m	78,642	7,11	559,14
111	K	712973640	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	m	76,602	7,11	544,64
113	K	712973763.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "Z" pri ukončení z HPP rš 165 mm	m	34,425	18,34	631,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
115	K	712973774.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil, z hrubopoplast. plechu RŠ 355 mm	m	12,852	24,71	317,57
117	K	712973850	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm	m	46,308	11,89	550,60
118	*M*	*311970001500*	*Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA*	*ks*	*370,464*	*1,06*	*392,69*
119	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	313,000	0,72	225,36
120	*M*	*693110004710.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2*	*m2*	*359,950*	*1,31*	*471,53*
121	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	45,400	5,38	244,25
123	*M*	*607260000400.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm*	*m2*	*28,148*	*19,11*	*537,91*
	D	713	Izolácie tepelné				19 521,67
125	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	132,400	0,95	125,78
126	*M*	*283230011400.S*	*Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové*	*m2*	*152,260*	*0,66*	*100,49*
127	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	132,400	2,28	301,87
128	*M*	*283760000700*	*Doska EPS Neofloor 100 hr. 60 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, ISOVER*	*m2*	*270,096*	*7,91*	*2 136,46*
129	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	240,400	1,74	418,30
130	*M*	*283760007500.S*	*Doska spádová EPS 150 S grafitová pre vyspádovanie plochých striech*	*m3*	*24,521*	*193,35*	*4 741,14*
131	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	240,400	2,57	617,83
132	*M*	*283720009200.S*	*Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*245,208*	*18,82*	*4 614,81*
133	*M*	*283720009300.S*	*Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*245,208*	*21,37*	*5 240,09*
134	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla - vnútorná hrana atiky	m2	22,246	11,82	262,95
136	K	713144080.1	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla - vrchná hrana atiky	m2	11,350	11,82	134,16
137	*M*	*283750002700.S*	*Doska XPS hr. 240 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo*	*m2*	*11,577*	*64,65*	*748,45*
138	K	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením - spádová doska	m2	11,350	6,99	79,34
	D	762	Konštrukcie tesárske				1 873,21
141	K	762431221.S	Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých hmôt tvrdými drevotrieskovými na pero a drážku	m2	22,246	4,22	93,88
142	*M*	*607260000400.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm*	*m2*	*23,136*	*19,11*	*442,13*
143	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	22,246	0,71	15,79
144	K	762810026.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	28,812	26,27	756,89
145	K	762822110.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	35,700	2,39	85,32
146	*M*	*605710000100*	*Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselná kvalita*	*m3*	*0,448*	*935,55*	*419,13*
147	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,448	4,30	1,93
148	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	m2	7,700	7,55	58,14
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				11 011,93
150	K	763119112	SDK priečka s izoláciou ochrana hrán (rohov) voľne stojacich priečok úholníkom Al 25x25 mm	m	35,300	9,34	329,70
151	K	763137140	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, QL Cross Lock pre skrytý systém, doska Gyptone Base biela	m2	139,020	58,96	8 195,23
152	K	763138213	Podhľad SDK Rigips RFI 12,5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	42,336	48,38	2 048,22
153	K	763190010	Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	71,000	6,18	438,78
	D	764	Konštrukcie klampiarske				916,76
155	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	11,200	1,10	12,32
156	K	764352614	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 150 mm	m	10,404	62,89	654,31
157	K	764352865	Montáž kotlíka z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	2,000	10,29	20,58
158	*M*	*553440069900*	*Kotlík lisovaný hliník farebný HKL 33/120, rozmer 250x200x200 mm zváraný, KJG*	*ks*	*2,000*	*18,02*	*36,04*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
159	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	1,000	1,47	1,47
160	K	764430810	Demontáž oplechovania múrov a nadmurovíek rš do 250 mm, -0,00142t	m	52,800	1,27	67,06
161	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmurovíek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	85,600	1,46	124,98
	D	766	Konštrukcie stolárske				3 248,72
164	K	766641161.S	D+M dverí plastových, 1 m obvodu dverí	m2	8,758	355,63	3 114,61
165	K	766699211.S	Montáž dosky lavice upevnenej na akejkoľvek konštrukcii šírky do 500 mm - vrátane povrchovej úpravy	m	18,600	7,21	134,11
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				51 902,19
167	K	767612100.S	D+M okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m2	124,727	479,86	59 851,50
168	K	767991911	Ostatné opravy samostatným zváraním - spätné osadenie	m	6,800	10,19	69,29
169	K	767991912	Ostatné opravy samostatným rezaním plameňom	m	6,800	1,97	13,40
170	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	800,000	1,14	912,00
171	K	767996385	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2 - vrátane materiálu	kg	300,000	1,92	576,00
172	K	767996804	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg, -	kg	500,000	0,96	480,00
	D	771	Podlahy z dlaždíc				6 652,63
174	K	771411008	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 600 x95 mm	m	25,400	3,00	76,20
176	K	771541020	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 300 x 600 mm	m2	132,400	28,94	3 831,66
177	*M*	*597740001000*	*Dlaždice gres*	*m2*	*135,048*	*15,31*	*2 067,58*
178	K	771541120	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do mrazuvzdornej malty veľ. 300 x 600 mm	m2	16,136	28,21	455,20
179	*M*	*597740001000*	*Dlaždice gres*	*m2*	*16,459*	*15,31*	*251,99*
	D	783	Nátery				261,27
181	K	783101811	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oškrabaním	m2	18,360	3,55	65,18
182	K	783101812	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	m2	18,360	3,55	65,18
183	K	783122610	Nátery oceľkonštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A 3x emailovanie - 105µm	m2	18,360	7,13	130,91
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				323,03
184	K	784410010	Oblepenie výplní otvorov, zasuviek paskou výšky do 3,80 m	ks	29,000	0,46	13,34
185	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	102,640	0,39	40,03
187	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m	m2	31,928	0,35	11,17
188	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	19,960	0,90	17,96
189	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	132,400	1,25	165,50
190	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	31,928	2,35	75,03
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 02 - Prístavba vstupnej haly
Časť:
SO02_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO02_ELE2 - Elektroinštal...

JKSO:		KS:	
Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:		IČO:	00304565
Mestská časť Bratislava - Vajnory		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
P.S.In, a.s.		IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
BEELI s.r.o.		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Ing. Miroslava Figurová		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **7 088,81**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	7 088,81	20,00%	1 417,76

Cena s DPH **v EUR** **8 506,57**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 02 - Prístavba vstupnej haly
Časť:
SO02_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO02_ELE2 - Elektroinštal...

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.ro.
Zhotoviteľ:	P.S.In, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 088,81**
	D	91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení				283,80
	D	91011301	Úložný materiál - Príchytky (hmoždinky) - Polyamydové				283,80
1	K	210011310	Osadenie kovovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	110,000	2,58	283,80
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				356,36
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				180,84
3	K	612423521	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	5,000	24,30	121,50
4	*M*	*58565001320O.S*	*Omietka vápennosadrová (suchá zmes)*	*kg*	*25,000*	*1,77*	*44,25*
5	*M*	*585410000200*	*Sadra stavebná / štukatérska RIGIPS 30kg*	*ks*	*1,000*	*15,09*	*15,09*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				175,52
6	K	973031616	Vysekanie kapsy pre kľúčky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	16,000	1,17	18,72
7	K	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	40,000	3,92	156,80
	D	M	Práce a dodávky M				6 133,65
	D	21-M	Elektromontáže				5 720,10
8	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	120,000	1,13	135,60
9	*M*	*345710009200*	*Rúrka ohybná vnitř pancierová PVC-U, FXP DN 25*	*m*	*120,000*	*0,55*	*66,00*
10	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	16,000	1,17	18,72
11	*M*	*345410002400*	*Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS*	*ks*	*16,000*	*0,35*	*5,60*
12	*M*	*345350004320*	*Rámik jednoduchý biely*	*ks*	*4,000*	*1,21*	*4,84*
13	*M*	*345350002600*	*Rámček 2-násobný biely*	*ks*	*2,000*	*2,30*	*4,60*
14	*M*	*345350003400*	*Rámček 4-násobný vodorovný biely*	*ks*	*2,000*	*6,76*	*13,52*
15	K	210020012	Hrebeňový záves pre 10 káblov	ks	55,000	3,52	193,60
16	*M*	*345760005700*	*Hák závesný Hz 5 D 50 mm*	*ks*	*55,000*	*3,48*	*191,40*
17	K	210110042	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia - radenie 6	ks	2,000	4,25	8,50
18	*M*	*345340007950*	*Spínač polozapustený a zapustený, - č. 6 IP20*	*ks*	*2,000*	*5,61*	*11,22*
19	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	2,000	4,24	8,48
20	*M*	*345340007955*	*Spínač sériový radenie č.5 IP20*	*ks*	*2,000*	*7,16*	*14,32*
21	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia strieď.prep.- radenie 5B	ks	2,000	4,25	8,50
22	*M*	*345320000700*	*Vypínač radenie 5B IP20*	*ks*	*2,000*	*8,42*	*16,84*
23	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	2,000	4,25	8,50
24	*M*	*345320001200*	*Vypínač radenie 7 IP20*	*ks*	*2,000*	*8,16*	*16,32*
25	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	6,000	6,17	37,02
27	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	4,000	6,16	24,64
28	*M*	*345520000490*	*Zásuvka dvojnásobná, IP20 s detskou poistkou*	*ks*	*4,000*	*8,84*	*35,36*
29	K	210111033	Zásuvka do podlahy IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	2,000	6,17	12,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	210201081	Zapojenie svietidla, "7"	ks	5,000	20,17	100,85
32	M	348120001600	Svietidlo IP65, typ "7"	ks	5,000	236,78	1 183,90
33	K	210201081.1	Zapojenie svietidla, "2"	ks	18,000	20,17	363,06
35	K	210201081.2	Zapojenie svietidla, "6"	ks	2,000	20,17	40,34
36	M	348120001600.2	Svietidlo IP65, typ "6"	ks	2,000	137,10	274,20
37	K	210201511	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového	ks	4,000	21,56	86,24
38	M	348150000800	Svietidlo núdzové so svetelným zdrojom 8W, 1 hod., IP44	ks	4,000	70,56	282,24
39	K	210201902	Montáž svietidla interiérového / exteriérového do 2 kg	ks	29,000	3,46	100,34
40	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	13,77	13,77
41	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	1,000	5,86	5,86
42	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotenciálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS	ks	1,000	15,68	15,68
44	M	354310021000	Káblové oko medené lisovacie CU 25x10 KU	ks	20,000	0,62	12,40
45	K	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	20,000	1,12	22,40
46	M	KVO000000534	Vodič pevný H07V-U 6 zeleno/žltý pvc	m	20,000	1,47	29,40
47	M	354310016400	Káblové oko medené lisovacie CU 6x8 KU-L	ks	25,000	0,42	10,50
48	K	210800681	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	50,000	1,13	56,50
49	M	341310009400	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	50,000	5,93	296,50
50	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	250,000	1,42	355,00
51	M	KPE000000493	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 čierny	m	250,000	1,53	382,50
52	K	2108810751	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	110,000	1,42	156,20
53	M	KPE000000887	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 čierny	m	110,000	1,53	168,30
54	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	150,000	1,41	211,50
55	M	KPE000000037	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 čierny	m	150,000	2,19	328,50
56	K	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	100,000	1,41	141,00
57	M	341610016800	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2	m	100,000	2,47	247,00
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				413,55
59	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	2,000	9,86	19,72
60	M	383150003900	Zásuvka podpovrchová 2xRJ45/s, Cat.6, komplet osadená	ks	2,000	26,80	53,60
61	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	200,000	1,41	282,00
63	K	220711045	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR	ks	1,000	26,89	26,89
64	M	404610000900	Snímač pohybu	ks	1,000	31,34	31,34
	D	VRN10	Vedľajšie rozpočtové náklady				315,00
67	K	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	250,000	1,26	315,00
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 02 - Prístavba vstupnej haly
Časť:
SO02_UK - Vykurovanie

JKSO:		KS:	
Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:		IČO:	00304566
	Mestská časť Bratislava - Vajnory	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
	P.S.in, a.s.	IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
	BEELI s.ro.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Miroslava Figurová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **12 555,91**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	12 555,91	20,00%	2 511,18

Cena s DPH **v EUR** **16 067,09**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 02 – Prístavba vstupnej haly
Časť:
SO02_UK - Vykurovanie

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.In, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**12 555,91**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 555,91
	D	713	Izolácie tepelné				1 457,67
2	M	32033/42	Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 18x20mm	m	70,000	7,34	513,80
4	M	74253/5	Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 54x50mm	m	37,000	25,51	943,87
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				8 743,44
6	K	7221311121	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d18x1,0mm	m	70,000	36,80	2 576,00
7	K	7221311171	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d54x1,5mm	m	37,000	162,61	6 016,57
8	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 39/5	m	107,000	1,41	150,87
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				329,68
10	K	734223120	Montáž radiátorového ventilu	ks	4,000	5,72	22,88
11	M	4848903030	Radiátorový ventil HERZ-3000, priamy, s termost. zvrškom, pre 2-rúrkové súst.	ks	4,000	37,86	151,44
12	K	7342232081	Montáž termostatickej hlavice	súb.	4,000	3,57	14,28
13	M	5518100042	Termostatická hlavica HERZ HERCULES	ks	4,000	35,27	141,08
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				2 025,12
15	K	735154132	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	15,41	61,64
16	M	4848953250	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x1200 Radik VK, š. KO22VK5/12	ks	4,000	490,87	1 963,48
	D	VP	Práce navlac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03 - Prístavba jedálne

JKSO:
Miesto: Bratislava Vajnory
KS:
Dátum: 31. 3. 2021

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Vajnory
IČO: 00304565
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
P.S.in, a.s
IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant:
BEELI s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Miroslava Figurová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **109 016,28**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	109 016,28	20,00%	21 803,26

Cena s DPH v **EUR** **130 819,54**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03 - Prístavba jedálne

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**109 016,28**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				56 168,56
	D	3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				3 965,42
21	K	311238337	Murivo nosné vnútorné zvukovo izolačné HELUZ AKU P+D hr. 300 mm z tehál ťažkých pevnosti P 15 na MC 10	m3	13,464	294,52	3 965,42
	D	6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				38 312,37
46	K	6109911111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	65,265	1,93	125,96
47	K	611423113	Vnút. omietka vápenn. strop. štukové	m2	49,300	14,39	709,43
48	K	611456211	Postrek izolácií alebo konštr. stropov maltou cementovou	m2	49,300	6,01	296,29
49	K	611481117	Potiahnutie vnút. stropov sklotextilnou sieťkou prilepením	m2	49,300	9,61	473,77
50	K	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	442,911	13,80	6 112,17
51	K	612451111	Omietka vnút. stien cem. hrubá zatretá	m2	58,319	9,69	565,11
52	K	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	m2	501,230	1,80	902,21
53	K	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m2	501,230	7,62	3 819,37
54	K	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	65,265	1,93	125,96
55	K	622464235	Omietka vonk. stien tenkovrstv. základ a ryhovaná 3 mm	m2	325,726	13,84	4 508,05
56	K	625253115	Zateplenie vonk. konštr.doskami minerálnej vlny hr. 150 mm systém bez omietky	m2	186,870	64,56	12 064,33
57	K	6252532050	Zateplenie vonk. konštr.doskami XPS hr. 60 mm systém bez omietky	m2	56,760	42,27	2 399,25
59	K	631312661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 50 do 80 mm	m3	11,673	145,37	1 696,90
60	K	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	m3	11,673	35,57	415,21
61	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	31,636	45,79	1 448,61
62	K	632422102	Poter cement. samonivelizačný Baumit Nivello 10, hr. 2 mm	m2	216,200	8,28	1 790,14
63	K	6324601221	Penetračný náter NANO - hĺbková penetrácia	m2	216,200	3,26	704,81
64	K	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	m	25,600	6,00	154,80
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				13 690,77
66	K	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	299,515	2,63	787,72
67	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	299,515	1,80	539,13
68	K	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	299,515	1,19	356,42
69	K	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	570,976	2,49	1 421,73
70	K	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	245,291	3,54	868,33
71	K	953945222	Profil okenný APU s integrovanou tkaninou PCI	m	235,920	3,83	903,67
73	K	953945223	Profil rohový z PVC s integrovanou tkaninou 10x10	m	20,000	2,73	54,60
76	K	9539456100	Profil plastový Profi zakladací	m	256,179	5,50	1 408,98
77	K	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	2,493	89,07	222,05
78	K	965081713	Búranie dlažieb xylošt. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	8,625	4,87	42,98
80	K	968061125	Vyvesanie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	1,000	0,59	0,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	K	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	1,600	11,86	18,98
82	K	968061115	Vyvesenie alebo zavesenie plast. okna do 1, 5 m2	kus	16,000	0,58	9,28
83	K	968061131	Demontáž plast. okien bm obvodu	m	22,680	3,56	80,74
84	K	968061132	Demontáž plast. vchodových dverí bm obvodu	m	13,590	3,56	48,38
85	K	968062141	Vybúranie plast. rámov dvojitých okien, nad 4 m2	m2	46,080	3,56	164,04
86	K	971033561	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	0,744	94,89	70,60
87	K	971033651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	4,464	59,30	264,72
89	K	972055491	Vybúr. otvorov do 1 m2 v stropoch z dutých prefa hr. nad 12 cm	m3	0,041	243,16	9,97
90	K	979081111	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,522	11,89	220,23
91	K	979081121	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	722,358	0,46	332,28
92	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,522	11,58	214,48
93	K	979082121	Vnútrost. doprava suti a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	37,044	1,30	48,16
94	K	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.suti na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	18,522	84,44	1 564,00
95	K	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	582,828	5,90	3 438,69
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				52 847,72
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				6 141,74
96	K	711411	Izolácia proti tlakovej vode vodorovná 1x Hydrobit 1x NAP 1x NA	m2	103,520	11,09	1 148,04
98	K	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	m2	199,700	20,67	4 127,60
99	K	711442559	Zhotovenie izolácie tlakovej pritavením NAIP zvislá	m2	20,799	5,16	107,32
100	*M*	*6282B1066*	*Pás asfaltovaný*	*m2*	*24,959*	*8,53*	*212,90*
101	K	711472054	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie nopovej voľne zvislá	m2	20,799	9,20	191,35
102	*M*	*2831J2001*	*Fólia nopová 8, v.role 1m - 103251*	*m2*	*23,919*	*4,16*	*99,50*
103	K	711774202	Zhotovenie detailov termoplastami, spätných spojov	m	24,200	10,53	254,83
	D	712	Povlakové krytiny				3 999,69
105	K	712361705	Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° fóliou lepenou so zvarenými spojmi	m2	291,098	10,37	3 018,69
107	K	712391172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie	m2	291,098	3,37	981,00
	D	713	Izolácie tepelné				7 837,24
110	K	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	216,200	1,42	307,00
111	*M*	*2831BA418*	*Doska Isover eps Neofloor 100 10 hr.100mm 1000x500mm*	*m2*	*227,010*	*13,04*	*2 960,21*
114	K	713141151	Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho	m2	502,146	1,55	778,33
119	K	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	432,400	2,04	882,10
120	K	713191221	Izolácia tepelná podláh, obložením stien páskami do 100 mm	m	158,862	1,12	177,93
122	K	713191410	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	502,146	5,44	2 731,67
	D	722	Vnútorný vodovod				193,77
125	*M*	*4493203360*	*Prenosný hasiaci prístroj práškový - náplň 6 kg vrátane držiaka na stenu*	*kus*	*3,000*	*64,59*	*193,77*
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				7 901,39
133	K	763122181	Predsadená stena W623 12,5 mm 1xopláštená GKBI 40 mm	m2	3,220	41,50	133,63
134	K	763136035	Podhľady sadr. kazet RIGIPS 600x600 mm hrana E15	m2	166,900	44,98	7 507,16
135	K	763797104	Prepáskovanie a pretmelenie	m	146,402	1,78	260,60
	D	764	Konštrukcie klampiarske				2 392,35
138	K	7643592312	Klamp. farebným AL pl. žľaby kotlík 200x250x350	kus	3,000	33,57	100,71
139	K	764410330	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 200	m	25,800	17,98	463,88
140	K	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	19,200	1,47	28,22
141	K	764430211	Klamp.z lakoplast. PZ pl. oplechovanie múrov rš 165	m	25,400	13,07	331,98
142	K	764430232	Klamp. z lakoplast. PZ pl. oplechovanie múrov rš 430	m	56,750	20,88	1 184,94
143	K	7644542032	Klamp. farebným AL pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	19,050	14,21	270,70
144	K	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	9,500	1,18	11,21
145	K	764456855	Klamp. demont. kolien výlokových kruhových d-200	kus	1,000	0,71	0,71
	D	766	Konštrukcie stolárske				3 152,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
147	K	766661512	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. do 0,8m	kus	4,000	59,30	237,20
148	*M*	*611640401*	*Dvere vnútorné plné 60x197 s polodrážkou + kovanie*	*kus*	*2,000*	*181,21*	*362,42*
149	*M*	*611640421*	*Dvere vnútorné plné 80x197 s polodrážkou + kovanie*	*ks*	*2,000*	*226,51*	*453,02*
150	K	766661522	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad 0,8m	kus	4,000	59,30	237,20
151	*M*	*611640431*	*Dvere vnútorné plné 90x197 s polodrážkou + kovanie*	*kus*	*4,000*	*226,51*	*906,04*
152	K	766682111	Montáž záruben obložkových pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm	kus	8,000	95,32	762,56
0	K	766682112	Montáž záruben obložkových pre dvere jednokrídl. hr. steny do 350 mm	kus	1,000	119,15	119,15
156	K	766694115	Demontáž parapetných dosák š. do 30cm dl. do 100cm	kus	19,200	1,19	22,85
157	K	7666952120	Montáž prechodových líšt dvier 1-krídl.	kus	11,000	4,75	52,25
	D	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				181,60
167	K	767222120	Montáž zábradlia schodíšť z prof. ocele do muriva, do 40 kg	m	10,740	5,96	64,01
179	K	767831121	Montáž oceľových rebríkov	kus	5,982	14,57	87,16
180	K	767834101	Montáž ochranného koša rebríka skrutkovaním	m	3,942	7,72	30,43
	D	771	Podlahy z dlaždíc keramických				13 164,80
183	K	7710711110	Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom Weber - STANDART (do 600 cm2)	m2	3,710	30,19	112,00
185	K	771575111	Montáž podláh z dlaždíc keram. 300x300 do flexibil. lepidla	m2	199,700	28,34	5 659,50
186	*M*	*597637251*	*Dlaž. neglaz. GRES 300x300x8*	*m2*	*209,685*	*34,04*	*7 137,68*
188	K	771579793	Penetrácia pod dlažby	m2	199,700	1,28	255,62
	D	776	Podlahy povlakové				240,95
190	K	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	m	17,400	1,21	21,05
191	*M*	*284145550*	*Soklová lišta PVC*	*m*	*18,270*	*3,05*	*55,72*
192	K	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	16,500	8,82	145,53
194	K	776521110	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah,	m2	16,500	1,13	18,65
	D	781	Obklady z obkladačiek a dosiek				2 845,73
196	K	781446344	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 200x200 mm	m2	55,319	23,81	1 317,15
197	*M*	*597670901*	*Keramický obklad*	*m2*	*58,085*	*22,59*	*1 312,14*
199	K	781449712	Penetrácia pod obklady	m2	55,319	1,28	70,81
200	K	781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	m	49,200	2,96	145,63
	D	784	Maľby				2 652,56
202	K	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	m2	49,064	1,79	87,82
203	K	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	677,344	2,50	1 693,36
204	K	784452517	Penetračný náter pod maľovku	m2	677,344	1,13	765,40
205	K	784498811	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1náš. miest. do3,8m	m2	49,064	2,16	105,98
	D	786	Čalunnícke úpravy				2 062,63
206	K	7866221110	Lamelové žalúzie vnút. alebo do okien	m2	59,220	34,83	2 062,63
	D	D3	PRÁCE A DODÁVKY M				0,00
	D	M24	158 Montáž VZT zariadení a sušiarní				80,58
208	K	2400706230	Montáž : Mriežka vetracia 270x270 mm	kus	6,000	13,43	80,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO03_ELE1 - Bleskozvod

JKSO:		KS:	
Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:		IČO:	00304565
	Mestská časť Bratislava - Vajnory	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
	P.S.in, a.s.	IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
	BEELI s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Miroslava Figurová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **4 642,83**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	4 642,83	20,00%	928,57

Cena s DPH **v EUR** **5 571,40**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO03_ELE1 - Bleskozvod

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 642,83**
	D	91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení				50,60
	D	91011301	Úložný materiál - Príchytky (hmoždinky) - Polyamydové				50,60
1	M	3090421800	Skrutka s plochou hlavou 021319 4D 8x 50 mm	tks	230,000	0,22	50,60
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				239,11
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				239,11
2	K	622451131	Vysprávka káblových rýh	m3	0,020	33,29	0,67
3	M	595611070011	Lepidlo flexibilné stavebné 25 kg	ks	3,000	13,48	40,44
4	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	45,000	4,40	198,00
	D	M	M				3 813,12
	D	21-M	Elektromontáže				2 958,57
5	K	210010313	Krabica (KO 250) na meraciu svorku uzemnenia	ks	10,000	9,16	91,60
6	M	3450913000	Krabica KO-218x168x80-150 na meraciu svorku	ks	10,000	7,91	79,10
9	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	40,000	1,92	76,80
10	M	3544224150	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	11,000	3,69	40,59
11	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	13,77	13,77
12	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	1,000	5,86	5,86
13	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotenciálne z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS	ks	1,000	15,68	15,68
16	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	84,000	1,49	125,16
17	M	354410035000.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast výška 110mm	ks	84,000	1,84	154,56
18	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	112,000	3,25	364,00
19	M	3544218350	Podpera vedenia na plechové strechy oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	ks	112,000	0,84	94,08
20	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP20	ks	3,000	26,92	80,76
21	M	3544215550	Zachytávacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie JP 20	ks	3,000	14,81	44,43
22	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	3,000	5,82	17,46
23	M	3544216200	Horná ochranná strieška oceľová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	ks	3,000	2,64	7,92
24	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	5,37	16,11
25	M	3544218900	Svorka k uzemňovacej tyči oceľová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	3,000	1,93	5,79
26	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK	ks	12,000	5,37	64,44
27	M	3544219150	Svorka krížová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	12,000	1,35	16,20
28	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	64,000	4,74	303,36
29	M	3544219500	Svorka spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SS	ks	64,000	0,72	46,08
30	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	5,55	5,55
31	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	1,000	0,95	0,95
32	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	16,000	5,37	85,92
33	M	3544219950	Svorka okapové oceľová žiarovo zinkované označenie SO	ks	16,000	1,52	24,32
34	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	10,000	5,37	53,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	3544220000	Svorka skušobná oceľová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	10,000	1,19	11,90
41	M	354410024800	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označanie JP a OB 350x350	ks	3,000	11,91	35,73
42	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	KUS	11,000	3,01	33,11
43	M	548951100	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	kus	11,000	0,58	6,38
44	K	210220401.1	Označenie zvodov tabuľkami smaltované, z umelej hmot	KUS	10,000	3,01	30,10
45	M	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	10,000	1,87	18,70
46	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	125,000	4,59	573,75
47	M	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	25,000	6,56	164,00
48	K	210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi O 8	m	45,000	3,89	175,05
49	M	3450705700	I-Rúrka FXP 32	m	45,000	0,92	41,40
50	K	210230033	Dilatačná slučka vrátane upevnenia AlMg, Cu 63 x 5 mm	ks	2,000	13,14	26,28
51	M	354410058620	Spojka dilatačná	ks	2,000	3,99	7,98
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				854,55
52	M	2082	DEN BRAVEN Mamut gluetesniaci tmel	ks	5,000	38,89	194,45
53	K	220261632	Osadenie príchytky, vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdo pál.tehle alebo stred.tvrdom kameni D 8 mm	ks	230,000	2,56	588,80
54	M	311310001400	Hmoždinka dlhá so skrutkou 8x80 mm, typ THC680	ks	230,000	0,31	71,30
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				540,00
	D	VRN10	Inžinierska činnosť				540,00
57	K	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	200,000	1,26	252,00
58	K	M21-PPV	Demontážne práce	hod	10,000	28,80	288,00
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO03_ELE2 - Elektroinštalácia

JKSO:		KS:	
Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:		IČO:	00304565
Mestská časť Bratislava - Vajnory		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
P.S.in, a.s.		IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
BEELI s.r.o.		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Ing. Miroslava Figurová		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **8 754,52**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	8 754,52	20,00%	1 750,90

Cena s DPH **v EUR** **10 505,42**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO03_ELE2 - Elektroinštalácia

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 754,52**
	D	91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení				503,10
	D	91011301	Úložný materiál - Príchytky (hmoždinky) - Polyamydové				503,10
1	K	210011810	Osadenie kovovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	195,000	2,58	503,10
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				179,80
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				179,80
3	K	612423521	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	5,000	20,70	103,50
4	*M*	*585650013200.S*	*Omietka vápennosadrová (suché zmes)*	*kg*	*25,000*	*1,51*	*37,75*
5	*M*	*585410000200*	*Sadra stavebná / štukatérska RIGIPS 30kg*	*ks*	*3,000*	*12,85*	*38,55*
	D	M	Práce a dodávky M				7 819,62
	D	21-M	Elektromontáže				7 409,04
12	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	125,000	1,13	141,25
13	*M*	*345710009200*	*Rúrka ohybná vnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25*	*m*	*125,000*	*0,55*	*68,75*
16	*M*	*345350004320*	*Rámik jednoduchý biely*	*ks*	*13,000*	*1,21*	*15,73*
17	*M*	*345350002600*	*Rámček 2-násobný biely*	*ks*	*2,000*	*2,30*	*4,60*
18	*M*	*345350003400*	*Rámček 4-násobný vodorovný biely*	*ks*	*1,000*	*6,76*	*6,76*
19	K	210010313	Krabica odbočná bez zapojenia, štvorcová	ks	2,000	2,78	5,56
20	*M*	*345410000500*	*Krabica odbočná z PVC pre iV Smart*	*ks*	*2,000*	*7,61*	*15,22*
21	K	210020012	Hrebeňový záves pre 10 káblov	ks	125,000	3,52	440,00
22	*M*	*345760005700*	*Hák závesný Hz 5 D 50 mm*	*ks*	*125,000*	*3,48*	*435,00*
23	K	210110041	Spínače pozazapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,000	4,24	33,92
24	*M*	*345320000500*	*Vypínač radenie 1 IP20*	*ks*	*4,000*	*6,08*	*24,32*
25	*M*	*345320000500.1*	*Vypínač radenie 1 IP44*	*ks*	*4,000*	*8,31*	*33,24*
26	K	210110042	Spínač pozazapustený a zapustený vrátane zapojenia - radenie 6	ks	2,000	4,25	8,50
27	*M*	*345340007950*	*Spínač pozazapustený a zapustený, - č. 6 IP20*	*ks*	*2,000*	*5,61*	*11,22*
28	K	210110043	Spínač pozazapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	2,000	4,24	8,48
29	*M*	*345340007955*	*Spínač sériový radenie č.5 IP20*	*ks*	*2,000*	*7,16*	*14,32*
30	K	210110045	Spínač pozazapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 5B	ks	3,000	4,25	12,75
31	*M*	*345320000700*	*Vypínač radenie 5B IP20*	*ks*	*3,000*	*8,42*	*25,26*
32	K	210111011	Domová zásuvka pozazapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,000	6,17	18,51
34	K	210111012	Domová zásuvka pozazapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	14,000	6,16	86,24
35	*M*	*345520000490*	*Zásuvka dvojnásobná, IP20 s detskou poistkou*	*ks*	*14,000*	*8,84*	*123,76*
36	K	210193074	Kompletáž rozvádzača RP3 vč. zapojenia	ks	1,000	240,14	240,14
91	K	210201081	Zapojenie svietidla, "4"	ks	6,000	20,17	121,02
93	K	210201081.1	Zapojenie svietidla, "6"	ks	2,000	20,17	40,34
94	*M*	*348120001600.1*	*Svietidlo IP44, typ "6"*	*ks*	*2,000*	*137,10*	*274,20*
95	K	210201081.2	Zapojenie svietidla, "8"	ks	19,000	20,17	383,23
97	K	210201081.3	Zapojenie svietidla, "9"	ks	4,000	20,17	80,68
98	*M*	*348120001600.3*	*Svietidlo IP20, typ "9"*	*ks*	*4,000*	*236,05*	*944,20*
99	K	210201081.4	Zapojenie svietidla, "5"	ks	4,000	20,17	80,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	M	348120001600.4	Svietidlo IP20, typ "5"	ks	4,000	107,93	431,72
48	K	210201511	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového	ks	7,000	21,56	150,92
49	M	348150000800	Svietidlo núdzové so svetelným zdrojom 8W, 1 hod., IP44	ks	7,000	70,56	493,92
50	K	210201902	Montáž svietidla interiérového / exteriérového do 2 kg	ks	42,000	3,39	142,38
51	K	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	1,000	13,77	13,77
52	M	345410000200	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E, šxvxh 128x128x70 mm, KOPOS	ks	1,000	5,63	5,63
53	M	345610005000	Svorkovnica ekvipotenciálna z PP šedá EPS 3 XX, šxvxh 104x40x60 mm, KOPOS	ks	1,000	15,33	15,33
54	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	13,77	13,77
55	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	1,000	5,86	5,86
56	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotenciálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS	ks	1,000	15,68	15,68
57	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	16,000	5,36	85,76
58	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	16,000	0,66	10,56
59	M	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	16,000	0,65	10,40
60	M	354310018400	Káblové oko medené lisovacie CU 6x8 KU-L	ks	16,000	0,42	6,72
62	K	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	35,000	1,12	39,20
63	M	KVC0000000534	Vodič pevný H07V-U 6 zeleno/žltý pvc	m	35,000	1,47	51,45
64	K	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	35,000	1,13	39,55
65	M	341310009400	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	35,000	5,93	207,55
66	K	210880010	Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený voľne V05SS-F (CSSS) 300/500 V 3x0,75	m	95,000	1,43	135,85
68	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	150,000	1,42	213,00
69	M	KPE0000000493	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 čierny	m	150,000	1,53	229,50
70	K	2108810751	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	45,000	1,42	63,90
71	M	KPE0000000667	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 čierny	m	45,000	1,53	68,85
72	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	150,000	1,41	211,50
74	K	210881096	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x16	m	10,000	2,41	24,10
75	M	341610016400	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4x16 mm2	m	10,000	19,83	198,30
76	K	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	110,000	1,41	155,10
77	M	341610016800	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2	m	110,000	2,47	271,70
78	K	210960831	Demontáž do sute - elektroinštalácia	ks	1,000	399,19	399,19
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				410,58
79	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	1,000	9,86	9,86
80	M	383150003900	Zásuvka podpovrchová 2xRJ45/8, Cat.6, komplet osadená	ks	1,000	26,80	26,80
81	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	100,000	1,41	141,00
83	K	220711045	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR	ks	4,000	26,89	107,56
84	M	404610000900	Snímač pohybu	ks	4,000	31,34	125,36
	D	VRN10	Vedľajšie rozpočtové náklady				252,00
87	K	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	200,000	1,26	252,00
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO03_ELE3 - Elektrická prípojka

JKSO:		KS:	
Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:		IČO:	00304565
	Mestská časť Bratislava - Vajnory	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
	P.S.in, a.s.	IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
	BEELI s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Miroslava Figurová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **3 690,09**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	3 690,09	20,00%	738,02

Cena s DPH **v EUR** **4 428,11**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO03_ELE3 - Elektrická prípojka

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S In, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 690,09**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				58,98
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				58,98
1	K	622451131	Vysprávka káblových rýh	m3	0,100	332,92	33,29
2	M	585611070011	*Lepidlo flexibilné stavebné 25 kg*	ks	0,500	13,48	6,74
3	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	5,000	3,79	18,95
	D	M	Práce a dodávky M				3 442,11
	D	21-M	Elektromontáže				1 611,47
4	K	210010092	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 75 uložená voľne	m	15,000	1,12	16,80
5	M	345710005800	*Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09075 BA, DN 75, KOPOS*	m	15,000	1,66	24,90
6	K	210120103	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	ks	3,000	0,58	1,74
7	M	345290006100	*Poistkové vložka PNA1 80A gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť 1, gG*	ks	3,000	3,72	11,16
8	K	210193002	Rozpájacia a istiaca plastová skriňa plilerová - typ SR 2	ks	1,000	41,32	41,32
9	M	357110000900	*Skriňa rozpájacia a istiaca, plastová, pilierová SR 2 DIN00 VV 1/2x160A P2*	ks	1,000	582,36	582,36
10	K	210193061	Rozvádzač RE úprava a doplnenie vystrojenia	ks	1,000	45,15	45,15
11	M	357140001000	*Rozvádzač pilierový RE doplnenie vystrojenia*	ks	1,000	337,61	337,61
12	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	10,000	2,15	21,50
13	M	354410058800.S	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	kg	10,000	4,02	40,20
14	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	2,000	1,92	3,84
15	M	354410054800	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm*	kg	2,000	3,69	7,38
16	K	210220095	Náter zemniaceho vodiča	m	2,000	22,54	45,08
17	M	1301	*Asfaltový náter SA 12 Gumoasfalt 5 kg, BITUMAT*	ks	0,250	11,52	2,88
19	M	354410000900.S	*Svorka FeZn uzemňovacie označenie SR 03 A*	ks	2,000	1,55	3,10
20	K	210810060	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	m	15,000	4,16	62,40
21	M	341110006100	*Kábel medený 1-CYKY 4x25 mm2*	m	15,000	24,27	364,05
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				309,30
22	K	460200144.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	10,000	14,73	147,30
23	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	10,000	0,41	4,10
24	M	283230008000	*Výstražná fólia PE, šxhr 300x0.06 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD*	m	10,000	0,11	1,10
25	K	460560144.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	10,000	12,53	125,30
26	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	10,000	3,15	31,50
	D	95-M	Revízie				1 521,34
27	K	950103001	Revízia inštalácie a vypracovanie správy	ks	1,000	880,99	880,99
28	K	950107001	Projektčné práce	ks	1,000	640,35	640,35
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				189,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	VRN10	Vedľajšie rozpočtové náklady				189,00
29	K	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	150,000	1,26	189,00
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03_UK - Vykurovanie

JKSO:
Miesto: Bratislava Vajnory

KS:
Dátum: 31. 3. 2021

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Vajnory
IČO: 00304565
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
P.S.in, a.s
IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant:
BEELI s.ro.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Miroslava Figurová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**16 339,62**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	16 339,62	20,00%	3 267,92
Cena s DPH	**v EUR**		**19 607,54**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03_UK - Vykurovanie

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**16 339,62**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				16 339,62
	D	713	Izolácie tepelné				1 289,12
2	M	32033/42	*Izolacia ROCKWOOLI PIPO ALS 18x20mm*	m	93,000	7,34	682,62
3	M	32034/36	*Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 22x20mm*	m	36,000	7,70	277,20
4	M	32036/20	*Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 28x30mm*	m	26,000	9,25	240,50
5	M	32036/16	*Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 35x30mm*	m	8,000	11,10	88,80
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				7 429,21
7	K	7221311121	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d18x1,0mm	m	93,000	36,80	3 422,40
8	K	7221311131	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d22x1,2mm	m	36,000	44,05	1 585,80
9	K	7221311141	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d28x1,2mm	m	26,000	54,55	1 418,30
10	K	7221311151	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d35x1,5mm	m	8,000	96,61	772,88
11	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	163,000	1,41	229,83
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				1 153,88
13	K	734223120	Montáž radiátorového ventilu	ks	14,000	5,72	80,08
14	M	4848903030	*Radiátorový ventil HERZ-3000, priamy, s termost. zvrškom, pre 2-rúrkové súst.*	ks	14,000	37,86	530,04
15	K	7342232081	Montáž termostatickej hlavice	súb.	14,000	3,57	49,98
16	M	5518100042	*Termostatická hlavica HERZ HERCULES*	ks	14,000	35,27	493,78
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				6 467,41
18	K	735154130	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	15,40	61,60
19	M	4848953180	*Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x 500 Radik VK, č. KO22VK5/5*	ks	2,000	339,05	678,10
20	M	4848953190	*Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x 600 Radik VK, č. KO22VK5/6*	ks	2,000	375,19	750,38
21	K	735154131	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	15,40	15,40
22	M	4848953210	*Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x 800 Radik VK, č. KO22VK5/8*	ks	1,000	405,41	405,41
23	K	735154132	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	9,000	15,41	138,69
24	M	4848953250	*Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x1200 Radik VK, č. KO22VK5/12*	ks	9,000	490,87	4 417,83
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03_VZT - Vzduchotechnika

JKSO:
Miesto: Bratislava Vajnory
KS:
Dátum: 31. 3. 2021

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Vajnory
IČO: 00304565
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
P.S.in, a.s.
IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant:
BEELI s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Miroslava Figurová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **13 315,29**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	13 315,29	20,00%	2 663,06

Cena s DPH **v EUR** **15 978,35**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03_VZT - Vzduchotechnika

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**13 315,29**
1	*M*	*Pol32*	*Lokálny rekuperátor Inventer IV Smart +*	*ks*	*10,000*	*1 250,37*	*12 503,70*
2	*M*	*Pol33*	*Tanierový ventil Systemair EFF 160*	*ks*	*10,000*	*8,62*	*86,20*
3	*M*	*Pol34*	*Flexibilné potrubie tep.izolované d160*	*m*	*10,000*	*7,87*	*78,70*
5	*M*	*Pol36*	*Potrubie VZT kruhové Spiro d160*	*m*	*10,000*	*13,58*	*135,80*
6	*M*	*Pol37*	*T-kus Spiro d160*	*ks*	*3,000*	*20,32*	*60,96*
7	*M*	*Pol39*	*Protidažďová žaluzia 300x300*	*ks*	*1,000*	*86,76*	*86,76*
8	*M*	*Pol45*	*Ventilátor Systemair BF150T*	*ks*	*4,000*	*70,77*	*283,08*
12	K	Pol49	Uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	80,09	80,09
D	VP		Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03_ZTI - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto: Bratislava Vajnory

KS:
Dátum: 31. 3. 2021

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Vajnory
IČO: 00304565
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
P.S.in, a.s.
IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant:
BEELI s.ro.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Miroslava Fígurová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**17 525,09**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	17 525,09	20,00%	3 505,02
Cena s DPH		**v EUR**	**21 030,11**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03_ZTI - Zdravotechnika

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.ro.
Zhotoviteľ:	P.S.in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**17 525,09**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 652,24
	D	1	Zemné práce				4 441,18
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor.3 do 100m3	m3	38,400	14,25	547,20
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	38,400	1,42	54,53
6	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	128,000	3,16	404,48
7	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	19,000	6,44	122,36
8	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	128,000	1,42	181,76
9	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	19,000	2,14	40,66
10	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,200	12,43	238,66
11	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	748,800	1,09	816,19
12	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	19,200	4,24	81,41
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,200	1,50	28,80
14	K	1712090021	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	24,000	31,91	765,84
15	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	36,800	9,65	355,12
16	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	13,600	25,60	348,16
17	*M*	*58337437001*	*Štrkopiesok 0-16*	*m3*	*13,600*	*33,53*	*456,01*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				256,68
18	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,000	42,78	256,68
	D	8	Rúrové vedenie				3 026,80
19	K	8713131210	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20% DN 125	m	33,600	1,40	47,04
21	K	877350410	Montáž šachtového prechodu na potrubie z kanalizačných korugovaných polypropylénových rúr DN 200 mm	ks	4,000	13,45	53,80
22	*M*	*2860004570*	*PVC šachtový prechod pieskovaný 125-hladký kanalizačný systém*	*ks*	*4,000*	*49,12*	*196,48*
23	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	42,000	2,34	98,28
25	*M*	*2866111431*	*Plastová šachta TEGRA 600, teleskopický adaptér A15-C250*	*ks*	*2,000*	*152,38*	*304,76*
26	*M*	*2866111421*	*Plastová šachta TEGRA 600, šachtové dno DN 160*	*ks*	*2,000*	*363,60*	*727,20*
27	*M*	*2866111427*	*Plastová šachta TEGRA 600, šachtová nadstaviteľná rúra 2000mm*	*ks*	*2,000*	*450,36*	*900,72*
28	*M*	*2866111430*	*Plastová šachta TEGRA 600, tesnenie 600mm*	*ks*	*4,000*	*48,94*	*195,76*
29	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	2,000	13,63	27,26
30	*M*	*552421101011*	*Liatinový poklop D600mm, B125*	*ks*	*2,000*	*208,77*	*417,54*
31	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	42,000	1,38	57,96
	D	99	Presun hmôt HSV				1 927,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	40,267	47,87	1 927,58
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 872,85
	D	713	Izolácie tepelné				413,35
33	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	44,000	2,89	127,16
34	*M*	*2837741528*	*Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*8,000*	*1,00*	*8,00*
35	*M*	*2837741537*	*Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*11,000*	*1,09*	*11,99*
36	*M*	*2837741550*	*Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*25,000*	*1,18*	*29,50*
37	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	36,000	4,37	157,32
38	*M*	*2837741542*	*Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*11,000*	*2,08*	*22,88*
39	*M*	*2837741555*	*Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*25,000*	*2,26*	*56,50*
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				1 501,80
41	K	7211711091	Potrubie z rúr REHAU PVC odpadové ležaté hrdlové, rúra AWADUKT DN 110	m	3,000	21,48	64,44
42	K	721171111	Potrubie z rúr REHAU PVC odpadové ležaté hrdlové, rúra AWADUKT DN 125	m	13,000	31,49	409,37
43	K	721171711	Potrubie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 75	m	1,000	34,28	34,28
44	K	721171713	Potrubie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 110	m	11,000	48,58	534,38
45	K	721171721	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 50	m	9,000	21,42	192,78
46	K	721171724	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 110	m	2,000	44,33	88,66
47	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	4,000	3,98	15,92
48	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,000	5,42	10,84
49	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	2,000	41,08	82,16
50	*M*	*2861*	*Rúra s čistiacim otvorom RAUPIANO Plus DN 110*	*ks*	*2,000*	*10,05*	*20,10*
51	*M*	*28600227001*	*Hrdlová zátka RAUPIANO Plus DN 110*	*ks*	*2,000*	*2,01*	*4,02*
52	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	39,000	1,15	44,85
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				2 444,50
54	K	722172621	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 v kotúčoch	m	8,000	19,07	152,56
55	K	722172622	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	m	22,000	26,08	573,76
56	K	722172623	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	m	50,000	29,57	1 478,50
57	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	4,000	10,04	40,16
58	*M*	*6515339010145*	*Nástenka 90° s vnútorným závitom, 15-Rp 1/2*	*ks*	*4,000*	*7,68*	*30,72*
59	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	80,000	1,41	112,80
60	K	733191801	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	80,000	0,70	56,00
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				3 513,20
62	K	725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	2,000	14,33	28,66
63	*M*	*55130056521*	*Ovládacie tlačidlo GEBERIT*	*ks*	*2,000*	*65,39*	*130,78*
64	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	2,000	36,46	72,92
66	K	725119711	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	2,000	56,96	113,92
67	*M*	*5513005464*	*KombifixEco podomietkový systém pre WC s nádržkou UP320 obj.č. 110.302.00.5 GEBERIT*	*ks*	*2,000*	*273,79*	*547,58*
68	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho dlhuvilu na skrutky do muriva	súb	2,000	43,19	86,38
69	*M*	*6420135840*	*Umývadlo MIO-55 biela, obj.č.8107120001091*	*ks*	*2,000*	*124,25*	*248,50*
70	K	725245103	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	2,000	44,88	89,76
71	*M*	*5548404400*	*Dvere sprchové otváracie jednodielne CDO 1/900 90x183,6 cm*	*ks*	*2,000*	*298,14*	*596,28*
72	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	2,000	4,29	8,58
73	*M*	*64201446701*	*Sedátko s poklopom, 445x371 mm, duroplast, biela*	*ks*	*2,000*	*40,03*	*80,06*
74	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	2,000	7,80	15,60
75	*M*	*5510124100*	*Ventil rohový RDL 80 1/2"*	*ks*	*2,000*	*15,77*	*31,54*
76	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	4,000	8,79	35,16
77	*M*	*5514100500*	*Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13*	*ks*	*4,000*	*5,38*	*21,52*
78	K	72582930111	Montáž batérie umývadlovej stojankovej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	14,36	28,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	M	55130060601	Umývadlová stojanková páková batéria	ks	2,000	49,39	98,78
80	K	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	ks	2,000	16,00	32,00
81	M	5513006450	Sprchová nástenná batéria OLYMP, obj č.3316170040001	ks	2,000	78,71	157,42
82	K	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	ks	2,000	5,70	11,40
83	M	28631202641	Umývadlový sifón HL134	ks	2,000	24,43	48,86
84	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50	ks	2,000	28,48	56,96
85	M	HL50F.0/80	Žľab líniový HL50F.0/80 do priestoru, celková dĺžka žľabu 800 mm	ks	2,000	485,91	971,82

D VP Práce naviac 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO04 - Dažďová kanalizácia

JKSO:		KS:	
Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:		IČO:	00304565
	Mestská časť Bratislava - Vajnory	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
	P.S.in, a.s.	IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
	BEELI s.ro.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Miroslava Figurová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **47 295,26**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH **základná**	0,00	20,00%	0,00
znížená	47 295,26	20,00%	9 459,05

Cena s DPH **v EUR** **56 754,31**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO04 - Dažďová kanalizácia

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.In, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**47 295,26**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				47 295,26
	D	1	Zemné práce				27 603,28
2	K	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	180,000	4,16	748,80
3	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	180,000	1,21	217,80
4	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	307,000	7,73	2 373,11
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	307,000	1,19	365,33
6	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	576,000	2,63	1 514,88
7	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	305,000	5,37	1 637,85
8	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	576,000	1,19	685,44
9	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	305,000	1,78	542,90
10	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	156,000	9,08	1 416,48
11	K	162501123.S.1	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 084,000	1,10	6 692,40
12	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	156,000	1,80	280,80
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	156,000	1,27	198,12
14	K	1712090021	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	156,000	26,59	4 148,04
15	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	331,000	3,95	1 307,45
16	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	103,000	21,33	2 196,99
17	*M*	*58337437001*	*Štrkopiesok 0-16*	*m3*	*103,000*	*27,94*	*2 877,82*
18	K	211561111	Uloženie štrku pre vsakovanie	m3	9,000	12,43	111,87
19	*M*	*58331259001.1*	*Štrk - vsaky*	*t*	*16,000*	*17,95*	*287,20*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				677,35
20	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	19,000	35,66	677,35
	D	8	Rúrové vedenie				16 470,87
21	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zárese so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	113,000	1,42	160,46
22	*M*	*5624505073*	*Geotextília Dachtex 150 PP*	*m2*	*113,000*	*1,31*	*148,03*
23	K	8713131210	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125	m	263,000	1,17	307,71
25	K	877350410	Montáž šachtového prechodu na potrubie z kanalizačných korugovaných polypropylénových rúr DN 200 mm	ks	18,000	11,21	201,78
26	*M*	*2860004570*	*PVC šachtový prechod pieskovaný 125-hladký kanalizačný systém*	*ks*	*18,000*	*40,93*	*736,74*
27	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	263,000	1,95	512,85
28	K	894170002	Montáž vsakovacích blokov- ELWA,recyklovateiný polypropylén (PP),rozmeru 600x600x600 mm od 10 do 25 m3	m3	24,000	20,97	503,28
29	*M*	*5624505010*	*Vsakovací blok DB60, 600x600x600mm,*	*ks*	*109,000*	*54,63*	*5 954,67*
33	*M*	*5624505080*	*Filtračná prepážka do bet.šachty DN1000*	*ks*	*2,000*	*358,16*	*716,32*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	894431261	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630	ks	5,000	118,63	593,15
35	M	2866111431	*Plastová šachta TEGRA 600, teleskopický adaptér A15-C250*	ks	5,000	126,99	634,95
36	M	2866111421	*Plastová šachta TEGRA 600, šachtové dno DN 160*	ks	5,000	303,00	1 515,00
37	M	2866111427	*Plastová šachta TEGRA 600, šachtové nadstaviteľná rúra 2000mm*	ks	5,000	375,30	1 876,50
38	M	2866111430	*Plastová šachta TEGRA 600, tesnenie 600mm*	ks	10,000	40,79	407,90
39	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	7,000	11,36	79,52
40	M	552421101011	*Liatinový poklop D600mm, B125*	ks	7,000	173,97	1 217,79
41	M	HL660	*Lapač strešných splavenín HL 660 + montáž*	ks	13,000	46,29	601,77
42	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	263,000	1,15	302,45
	D	99	Presun hmôt HSV				2 543,76
43	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	226,717	11,22	2 543,76
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO05 - Spevnené plochy

JKSO:		KS:	
Mesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:		IČO:	00304565
	Mestská časť Bratislava - Vajnory	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
	P.S.In, a.s.	IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
	BEELI s.ro.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Miroslava Figurová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **123 242,21**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	123 242,21	20,00%	24 648,44

Cena s DPH **v EUR** **147 890,65**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO05 - Spevnené plochy

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**123 242,21**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				123 242,21
	D	1	Zemné práce				30 981,45
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	672,627	7,60	5 111,97
3	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	34,541	2,57	88,77
4	K	113205111.S	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	34,541	3,80	131,26
5	K	113307221.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	841,693	1,07	900,61
6	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	34,541	5,24	180,99
7	K	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	187,600	11,87	2 226,81
8	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	30,240	3,58	108,26
9	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	9,072	1,19	10,80
10	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	217,840	9,07	1 975,81
11	K	162501105.S.1	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8 495,760	1,09	9 260,38
12	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	217,840	1,27	276,66
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	283,192	19,50	5 522,24
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	750,400	1,22	915,49
15	K	184201111.S	Výsadba stromu na rovine obvodu kmeňa 21-25	ks	60,000	71,19	4 271,40
	D	4	Vodorovné konštrukcie				22 260,58
19	K	451319777.S	Zhotovenie betónového podkladu hr. 150 mm z bet. prostého tr. C 12/15	m2	750,400	21,10	15 833,44
20	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 50 mm z kameniva ťaženého	m2	750,400	5,81	4 359,82
21	K	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	871,000	1,25	1 088,75
22	M	6936651000	*Geotextilie netkané polypropylénové Tatratex pp 200*	m2	914,550	1,07	978,57
	D	5	Komunikácie				38 764,40
23	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	750,400	8,54	6 408,42
24	K	596911214	Kladenie bet. dlaždíc hr.3cm kom. pre pešiu veľ. dlaždíc do 0, 25 m2 do lôžka nad 20 m2-komunikácia	m2	670,000	21,99	14 733,30
25	M	5922912400	*Dlažba-kombi 8 cm SIVO-GRAFITOVÁ*	m2	703,500	25,05	17 622,68
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				29 410,45
26	K	917461111	Osadenie chodník. obrub. kamen. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôžka	m	208,000	9,16	1 905,28
27	M	5922925100	*Doplnky obrubník cestný bez skosenia 100x26x15 cm farba sivá*	ks	192,000	5,62	1 079,04
28	M	5922924900	*Doplnky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá*	ks	16,000	5,62	89,92
29	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	282,729	11,89	3 361,65
30	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11 026,431	0,46	5 072,16
31	K	979082111	Vnútrostaveniskové doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	282,729	11,58	3 274,00
32	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km(20x)	t	5 654,580	0,46	2 601,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	282,729	2,54	718,13
34	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	282,729	40,00	11 309,16
	D	99	Presun hmôt HSV				1 825,33
36	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	406,532	4,49	1 825,33
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 06 - Rekonštrukcia kotolne
Časť:
SO06_ELE - Elektroinštalácia

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Vajnory Dátum: 31. 3. 2021

Objednávateľ: IČO: 00304565
Mestská časť Bratislava - Vajnory IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
P.S.in, a.s. IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
BEELI s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Miroslava Figurová IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 638,78**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 638,78	20,00%	527,76

Cena s DPH **v EUR** **3 166,54**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 06 - Rekonštrukcia kotolne
Časť:
SO06_ELE - Elektroinštalácia

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 638,78**
	D	91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení				10,32
	D	91011301	Úložný materiál - Príchytky (hmoždinky) - Polyamydové				10,32
1	K	210011310	Osadenie kovovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	4,000	2,58	10,32
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				237,80
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				107,94
3	K	612423521	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	2,000	24,30	48,60
4	*M*	*585650013200.S*	*Omietka vápennosadrová (suché zmesi)*	*kg*	*25,000*	*1,77*	*44,25*
5	*M*	*585410000200*	*Sadra stavebná / štukatérska RIGIPS 30kg*	*ks*	*1,000*	*15,09*	*15,09*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				129,86
6	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	ks	1,000	24,84	24,84
7	K	973031616	Vysekanie kapsy pre kľúčky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	6,000	1,17	7,02
8	K	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	25,000	3,92	98,00
	D	M	Práce a dodávky M				2 201,66
	D	21-M	Elektromontáže				1 919,86
9	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	5,000	1,17	5,85
10	*M*	*345410002400*	*Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS*	*ks*	*5,000*	*0,35*	*1,75*
11	*M*	*345350004320*	*Rámik jednoduchý biely*	*ks*	*5,000*	*1,21*	*6,05*
12	K	210010313	Krabica (KO 250) na meraciu svorku uzemnenia	ks	1,000	9,16	9,16
13	*M*	*345090 13000*	*Krabica KO-218x168x80-150 na meraciu svorku*	*ks*	*1,000*	*7,93*	*7,93*
14	K	210110051	Jednopólové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	ks	1,000	16,79	16,79
15	*M*	*345320001500*	*Vypínač tlačidlový radenie 10 STOP*	*ks*	*1,000*	*23,28*	*23,28*
16	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000	6,17	30,85
18	K	210193074	Kompletáž rozvádzača RK vč. zapojenia	ks	1,000	240,14	240,14
20	K	210201511	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového	ks	1,000	21,56	21,56
22	K	210201902	Montáž svietidla interiérového / exteriérového do 2 kg	ks	1,000	3,39	3,39
23	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	10,000	1,92	19,20
24	*M*	*3544224150*	*Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10*	*kg*	*9,500*	*3,69*	*35,06*
25	K	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	2,000	13,77	27,54
26	*M*	*345410000200*	*Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E, šxvxh 128x128x70 mm, KOPOS*	*ks*	*2,000*	*5,63*	*11,26*
27	*M*	*345610005000*	*Svorkovnice ekvipotencionálna z PP šedé EPS 3 XX, šxvxh 104x40x60 mm, KOPOS*	*ks*	*2,000*	*15,33*	*30,66*
28	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	13,77	13,77
29	*M*	*345410000400*	*Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS*	*ks*	*1,000*	*5,86*	*5,86*
30	*M*	*345610005100*	*Svorkovnica ekvipotencionálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS*	*ks*	*1,000*	*15,68*	*15,68*
31	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	25,000	5,36	134,00
32	*M*	*354410006200*	*Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16*	*ks*	*25,000*	*0,66*	*16,50*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	25,000	0,65	16,25
34	M	354310018400	Káblové oko medené lisovacie CU 6x8 KU-L	ks	25,000	0,42	10,50
35	K	210220095	Náter zemniaceho vodiča	m	5,000	22,54	112,70
36	M	1301	Asfaltový náter SA 12 Gumoasfalt 5 kg, BITUMAT	ks	0,500	11,52	5,76
37	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	5,37	16,11
38	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	3,000	1,98	5,94
39	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	3,000	22,53	67,59
40	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	3,000	26,61	79,83
42	K	210220603	Skrytý zvod pri zateplovacom systéme AlMgSi O 8	m	10,000	3,89	38,90
43	M	3450705700	I-Rúrka FXP 32	m	10,000	0,92	9,20
44	K	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	80,000	1,12	100,80
45	M	KVO000000534	Vodič pevný H07V-U 6 zeleno/žltý pvc	m	90,000	1,47	132,30
46	K	210800521	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	15,000	1,12	16,80
47	M	341110012500	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	15,000	1,41	21,15
48	K	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	15,000	1,13	16,95
49	M	341310009400	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	15,000	5,93	88,95
50	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	75,000	1,41	105,75
51	M	KPE000000037	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 čierny	m	75,000	2,19	164,25
52	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	15,000	2,33	34,95
53	M	341610017200	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x10 mm2	m	15,000	13,26	198,90
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				281,80
55	K	460200144	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	10,000	13,94	139,40
56	K	460560144	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	10,000	11,09	110,90
57	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	10,000	3,15	31,50
	D	VRN10	Vedľajšie rozpočtové náklady				189,00
60	K	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	150,000	1,26	189,00
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 06 - Rekonštrukcia kotolne
Časť:
SO06_UK - Vykurovanie

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Vajnory Dátum: 31. 3. 2021

Objednávateľ: IČO: 00304565
Mestská časť Bratislava - Vajnory IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47764821
P.S.In, a.s. IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:
BEELI s.ro. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Miroslava Figurová IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**0,00**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH		**v EUR**	**0,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 06 - Rekonštrukcia kotolne
Časť:
SO06_UK - Vykurovanie

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	ost	Ostatné				0,00
2	K	HZS00011101	Vykurovacia skúška	hod		14,23	0,00
3	K	HZS-0053	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod		28,46	0,00
4	K	HZS-0091	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	hod		28,46	0,00
	D	713	Izolácie tepelné				0,00
5	K	712138545	Izolácia armatúry	ks		1,71	0,00
7	M	*32036/20*	*Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 28x30mm*	*m*		*9,25*	*0,00*
8	K	7134821521	Montáž trubíc z minerálnej vlny, hr.38-50,vnút.priemer 42-73	m		4,39	0,00
9	M	*32041/9*	*Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 42x40mm*	*m*		*18,27*	*0,00*
10	M	*74253/5*	*Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 54x50mm*	*m*		*25,51*	*0,00*
11	M	*32042/9*	*Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 48x40mm*	*m*		*18,27*	*0,00*
12	M	*14772/5*	*Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 60x50mm*	*m*		*25,51*	*0,00*
13	K	7134821531	Montáž trubíc z minerálnej vlny, hr.38-50,vnút.priemer 76-98	m		4,39	0,00
14	M	*267039/30*	*Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 76x60mm*	*m*		*30,81*	*0,00*
15	M	*267046/19*	*Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 89x80mm*	*m*		*43,68*	*0,00*
16	K	7134821541	Montáž trubíc z minerálnej vlny, hr.38-50,vnút.priemer 102-130	m		5,85	0,00
17	M	*27653/10*	*Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 133x100mm*	*m*		*81,47*	*0,00*
	D	731	Ústredné kúrenie, kotolne				0,00
19	K	3869431111	Montáž neutralizačného zariadenia	ks		71,05	0,00
23	K	7313601010	Montáž dymovodu	súb.		1 056,28	0,00
	D	732	Ústredné kúrenie, strojovne				0,00
26	K	7321114041	Montáž rozdeľovača a zberača (modul 150)	ks		66,56	0,00
30	K	732331057	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 250 l	ks		42,72	0,00
31	M	*4846735000*	*Nádoba-expanzná Reflex typ N tlak 6 barov s membránou 250 l šedá*	*ks*		*507,50*	*0,00*
32	K	7323319001	Montáž zariadenia pre automatické dopĺňovanie vody do systému	súb.		78,79	0,00
33	M	*REF 6811500*	*Fillcontrol - zariadenie pre automatické dopĺňovanie vody do systému*	*ks*		*2 297,00*	*0,00*
34	K	7324220551	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25	ks		28,48	0,00
35	M	*42681555101*	*Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-60 1x230-240V 50Hz, tr. A, AUTOADAPT*	*ks*		*797,66*	*0,00*
36	K	7324220701	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32	ks		28,49	0,00
37	M	*42681556801*	*Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 32-40 1x230-240V 50Hz, tr. A, AUTOADAPT*	*ks*		*899,00*	*0,00*
38	K	7324220751	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 40	ks		28,49	0,00
39	M	*4268156780*	*Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40-100 F 220 1x230V PN6/10*	*ks*		*1 552,18*	*0,00*
40	K	7324220801	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 50	ks		31,33	0,00
41	M	*4268156000*	*Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 50-80 F 240 1x230V PN6/10*	*ks*		*1 975,97*	*0,00*
42	K	7324220901	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 80	ks		35,59	0,00
43	M	*4268156140*	*Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 80-100 F 360 1x230V PN10*	*ks*		*3 270,84*	*0,00*
44	K	7331813391	Montáž odlučovača prírubový spoj DN 125	ks		68,11	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	M	4849600431	Cyklonový odlučovač nečistot, typ Cyklod 9	ks		2 644,30	0,00
46	M	26607302270002 00	Úpravovňa vody ERAL30 KA030AICC s patrónou ERAL30 + montáž	ks		1 403,57	0,00
47	K	733181436	Montáž odkalovače prírubový spoj DN 100	ks		41,65	0,00
49	K	7344491111	Montáž regulátora	súb.		43,80	0,00
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				0,00
53	K	7221311171	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d54x1,5mm	m		162,61	0,00
54	K	7331211121	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 28/2,6 (DN20)	m		14,76	0,00
55	K	7331211161	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6 (DN32)	m		27,27	0,00
56	K	7331211171	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 51/2,6 (DN40)	m		30,67	0,00
57	K	7331211191	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 60,3/2,9 (DN50)	m		34,44	0,00
58	K	7331211241	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/5,0 (DN65)	m		51,02	0,00
59	K	7331211261	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/5,0 (DN80)	m		65,47	0,00
60	K	7331211331	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 133/5,0 (DN125)	m		90,76	0,00
61	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m		1,41	0,00
62	K	733190232	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5, 0	m		1,49	0,00
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry,				0,00
64	K	230330311	Kontrolný manometer UR 51 (č.v. 33.51.00)	ks		36,10	0,00
65	K	23033031111	Tlakomer deformačný č. 03313 ?160 mm s trojcestným kohútom a s kondenzačnou slučkou	ks		113,91	0,00
66	K	734109114	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 50	súb.		72,94	0,00
67	M	J9.120.050	Medziprírubová uzatváracia klapka DN 50	ks		113,14	0,00
68	K	734109115	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 65	súb.		86,30	0,00
69	M	J9.120.065	Medziprírubová uzatváracia klapka DN 65	ks		135,57	0,00
70	K	734109116	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 80	súb.		99,53	0,00
71	M	J9.120.080	Medziprírubová uzatváracia klapka DN 80	ks		261,18	0,00
72	K	734109118	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 125	súb.		170,50	0,00
73	M	J9.120.125	Medziprírubová uzatváracia klapka DN 125	ks		395,15	0,00
74	K	734192817	Klapka škrtiaca L 35-018-510 P1, PN 1,0/200st. C ON 13 4259 DN 80	súb.		497,41	0,00
75	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks		6,65	0,00
76	M	I08406114	Spätná klapka závitová G5/4	ks		34,94	0,00
77	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks		8,58	0,00
78	M	I08406112	Spätné klapka závitová G6/4	ks		45,83	0,00
79	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks		10,28	0,00
80	M	I08406200	Spätná klapka závitová G2	ks		73,27	0,00
81	K	734209119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks		13,07	0,00
82	M	T5000212	Spätná klapka závitová G2 1/2	ks		253,40	0,00
83	K	734209120	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3	ks		15,53	0,00
84	M	T5000300	Spätná klapka závitová G 3	ks		365,14	0,00
85	K	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks		3,23	0,00
86	M	4849210116	Hygroskopický automatický odvzdušňovací ventil, 1/2", PN 10, niklované mosadz OT 58 plast, obj.č. 508041	ks		8,25	0,00
87	K	7342230401	Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 stupečkového	ks		9,31	0,00
89	K	734291112	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	ks		8,64	0,00
90	K	734291350	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks		7,23	0,00
91	M	5518200118	Filter závitový nerez, 5/4", 105 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, P.T.F.E., č 10000114	ks		125,75	0,00
92	K	734291360	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks		9,32	0,00
93	M	5518200119	Filter závitový nerez, 6/4", 120 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, P.T.F.E., č. 10000112	ks		169,24	0,00
94	K	734291370	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks		11,19	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	M	5518200120	Filter závitový nerez, 2", 140 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, P.T.F.E., č. 10000200	ks		242,67	0,00
96	K	734291380	Montáž filtra závitového G 2 1/2	ks		14,09	0,00
97	M	5518400347	Filter závitový-voda, 2 1/2", mosadz OT 58, č 08412312	ks		114,04	0,00
98	K	734291390	Montáž filtra závitového G 3	ks		16,73	0,00
99	M	5518400348	Filter závitový-voda, 3", mosadz OT 58, č 08412300	ks		154,84	0,00
100	K	7342963251	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32	ks		28,37	0,00
102	K	7342963301	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 40	ks		28,38	0,00
104	K	7342963401	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 50	ks		28,38	0,00
106	K	7342963601	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 80	ks		42,54	0,00
108	K	734315005	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 20	ks		11,87	0,00
109	M	5512441010	Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 20/ PN 40, 3x4" vnútor. x vnútor.	ks		62,90	0,00
110	K	734315010	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	ks		14,08	0,00
111	M	5512441020	Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 25/ PN 40, 1" vnútor. x vnútor.	ks		69,21	0,00
112	K	734315015	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	ks		16,09	0,00
113	M	5512441030	Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 32/ PN 40, 1 1x4" vnútor. x vnútor.	ks		90,08	0,00
114	K	734315020	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 40	ks		18,72	0,00
115	M	5512441040	Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 40/ PN 40, 1 1x2" vnútor. x vnútor.	ks		118,67	0,00
116	M	I08011112	Guľový uzáver voda - s odvodnením - 6/4"FF; páčka	ks		93,71	0,00
117	K	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy typ 160 prev."A"	ks		25,42	0,00
o	VP		Práce naviac				0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: CP2021_035
Stavba: Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ

JKSO:
Miesto: Bratislava Vajnory

KS:
Dátum: 31. 3. 2021

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Vajnory

IČO: 00304565
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
P.S.in, a.s.

IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant:
BEELI s.ro.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Miroslava Figurová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**878 311,77**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znížená	20,00%	878 311,77	175 662,35
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**1 053 974,12**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: CP2021_035

Stavba: **Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ**

Miesto:	**Bratislava Vajnory**	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.In, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**876 311,77**	**1 053 974,12**
SO 01	**Prístavba pavilónu základnej školy**	443 683,11	532 419,73
SO01	Prístavba pavilónu základnej školy	288 340,86	346 008,79
SO01_ELE	Elektroinštalácia	39 763,71	47 716,45
SO01_ELE 1	Bleskozvod	8 869,05	10 642,86
SO01_ELE 2	Elektroinštalácia	23 534,13	28 240,96
SO01_ELE 3	Elektrická prípojka	7 360,53	8 832,64
SO01_UK	Vykurovanie	34 921,80	41 906,16
SO01_VZT	Vzduchotechnika	33 245,07	39 894,08
SO01_ZTI	Zdravotechnická inštalácia	47 411,87	56 894,24
SO 02	**Prístavba vstupnej haly**	168 389,70	202 067,64
SO02	Prístavba vstupnej haly	156 521,67	187 826,24
SO02_ELE	Elektroinštalácia	4 640,23	5 568,28
SO02_ELE 2	Elektroinštal...	4 640,23	5 568,28
SO02_UK	Vykurovanie	7 227,60	8 673,12
SO 03	**Prístavba jedálne**	134 444,47	161 333,36
SO03	Prístavba jedálne	90 960,76	109 152,91
SO03_ELE	Elektroinštalácia	13 166,16	15 799,39
SO03_ELE 1	Bleskozvod	3 644,09	4 372,91
SO03_ELE 2	Elektroinštalácia	6 415,00	7 698,00
SO03_ELE 3	Elektrická prípojka	3 107,07	3 728,48
SO03_UK	Vykurovanie	8 973,84	10 768,61
SO03_VZT	Vzduchotechnika	8 001,76	9 602,11
SO03_ZTI	Zdravotechnika	13 341,95	16 010,34
SO04	**Dažďová kanalizácia**	36 500,63	43 800,76
SO05	**Spevnené plochy**	93 326,82	111 992,18
SO 06	**Rekonštrukcia kotolne**	1 967,04	2 360,45
SO06_ELE	Elektroinštalácia	1 967,04	2 360,45
SO06_UK	Vykurovanie	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01 - Prístavba pavilónu základnej školy

JKSO:		KS:	
Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:		IČO:	00304565
	Mestská časť Bratislava - Vajnory	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
	P.S.in, a.s.	IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
	BEELI s.ro.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Miroslava Figurová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**288 340,66**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	288 340,66	20,00%	57 668,13
Cena s DPH	**v EUR**		**346 008,79**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis. Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01 - Prístavba pavilónu základnej školy

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava – Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**288 340,66**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				130 831,40
	D	1	ZEMNE PRÁCE				6 660,15
9	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	147,023	10,60	1 543,74
10	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	4 263,681	0,70	2 984,58
11	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	147,023	1,50	220,53
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	147,023	1,00	147,02
14	K	171201210	Zemina a kamenivo iné ako v 170503 uvedené, 17 05 04 (O)	m3	147,023	12,00	1 764,28
	D	6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				108 549,61
75	K	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	359,354	1,43	513,88
76	K	611421133	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	m2	271,600	12,00	3 259,20
77	K	611456211	Postrek izolácií alebo konštr. stropov maltou cementovou	m2	271,600	5,00	1 358,00
78	K	611481117	Potiahnutie vnút. stropov sklotextilnou sieťkou prilepením	m2	271,600	4,50	1 222,20
79	K	612401402	Ochranná farba DEN Braven profi flex	m2	74,448	17,00	1 265,62
80	K	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	2 181,728	11,50	25 089,87
81	K	612451111	Omietka vnút. stien cem. hrubá zatretá	m2	396,086	8,00	3 168,69
82	K	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	m2	2 577,814	1,50	3 866,72
83	K	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m2	2 577,814	4,50	11 600,16
84	K	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	359,354	1,43	513,88
85	K	622464235	Omietka vonk. stien tenkovrstv. základ a ryhovaná 3 mm	m2	1 103,085	11,50	12 685,48
88	K	625253115	Zateplenie vonk. konštr.doskami minerálnej vlny hr. 150 mm systém bez omietky	m2	242,419	58,00	14 060,30
90	K	631312651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 50 do 80 mm	m3	76,965	130,00	10 005,45
91	K	631319161	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	m3	76,965	30,00	2 308,95
92	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	56,573	38,00	2 149,77
93	K	632422102	Poter cement. samonivelizačný Baumit Nivello 10, hr. 2 mm	m2	1 242,600	7,50	9 319,50
94	K	6324501221	Penetračný náter NANO - hĺbková pebetrácia	m2	1 242,600	2,90	3 603,54
95	K	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	m	124,800	5,00	624,00
96	*M*	*6119A0201*	*Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.150 mm*	*m*	*124,600*	*15,50*	*1 934,40*
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				15 621,64
97	K	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	112,905	2,00	225,81
98	K	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	384,877	2,20	846,73
99	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	112,905	1,50	169,36
100	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	769,754	1,50	1 154,63
101	K	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	188,175	1,00	188,18
102	K	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	641,462	1,00	641,46
103	K	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	740,329	2,00	1 480,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	K	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	629,600	3,00	1 888,80
105	K	952990110	Zakrývanie podláh, zariadení	m2	1 260,700	1,40	1 764,98
106	K	953945222	Profil okenný APU s integrovanou tkaninou PCI	m	662,680	3,00	1 988,04
107	K	953945223	Profil rohový z PVC s integrovanou tkaninou 10x10	m	40,880	2,30	93,52
112	K	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	1 079,057	4,80	5 179,47
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				157 509,26
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 990,60
†15	K	711193121	Izolácia proti vlhkosti murív vodor. AQUAFIN 2K	m2	107,600	18,50	1 990,60
	D	713	Izolácie tepelné				19 678,33
126	K	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	1 242,600	1,20	1 491,12
127	*M*	*2631BA417*	*Doska eps Neofloor 100 8 hr 80mm 1000x500mm*	*m2*	*247,170*	*11,00*	*2 718,87*
128	*M*	*2631BA418*	*Doska eps Neofloor 100 10 hr.100mm 1000x500mm*	*m2*	*573,090*	*13,00*	*7 450,17*
129	*M*	*6315A0403*	*Doska izolačná PTE hr.30mm 600x1000mm*	*m2*	*484,470*	*6,00*	*2 906,82*
137	K	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	2 413,000	1,80	4 343,40
138	K	713191132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov	m2	1,000	2,00	2,00
139	K	713191221	Izolácia tepelné podláh, obložením stien páskami do 100 mm	m	765,950	1,00	765,95
	D	722	Vnútorný vodovod				360,00
143	*M*	*4493203360*	*Prenosný hasiaci prístroj práškový - náplň 6 kg vrátane držiaka na stenu*	*kus*	*8,000*	*45,00*	*360,00*
	D	762	Konštrukcie tesárske				0,00
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				41 688,17
147	K	763122131	Predsadená stena W623 12,5 mm 1xopláštená GKBI 40 mm	m2	21,460	32,50	697,45
148	K	763136035	Podhľady sadr. kazet RIGIPS 600x600 mm hrana E15 poloskrytá	m2	989,100	37,70	37 289,07
149	K	763797104	Prepáskovanie a pretmelenie	m	2 467,764	1,50	3 701,65
	D	764	Konštrukcie klampiarske				4 405,33
152	K	7643592312	Klamp. farebným AL pl. žľaby kotlík 200x250x350	kus	8,000	28,00	224,00
153	K	764410330	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 200	m	124,800	14,50	1 809,60
155	K	764430232	Klamp. z lakoplast. PZ pl. oplechovanie múrov rš 430	m	94,150	17,50	1 647,63
156	K	7644542032	Klamp. farebným AL pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	55,700	13,00	724,10
	D	766	Konštrukcie stolárske				18 827,82
158	K	766.111	Obklad stien tatranským profilom hr. 16mm s drevenným podkladným roštom	m2	105,000	57,60	6 048,00
159	K	766121211	Montáž sanitárnych stien s dverami	m2	44,100	20,77	915,96
161	K	766121212	Montáž deliacich stienok	m2	23,667	20,77	491,36
163	K	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	kus	1,000	16,50	16,50
164	*M*	*611640002*	*Dvere vnútorné posuvné plné 80x197 + kovanie*	*kus*	*1,000*	*380,00*	*380,00*
166	*M*	*611617651*	*Dvere vnútorné zasklené 90x197 dyhované biele + kovanie*	*ks*	*4,000*	*300,00*	*1 200,00*
171	*M*	*611652560*	*Dvere dvojkrídlové interiérové plastové hladké s polodrážkou EI-C 45/D1 1800x1970 + kovanie + zárubeň*	*kus*	*1,000*	*700,00*	*700,00*
172	*M*	*611653281*	*Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min EI-C 30/D3 180x197 + kovanie + zárubeň*	*kus*	*1,000*	*700,00*	*700,00*
173	K	766661512	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. do 0,8m	kus	14,000	50,00	700,00
174	*M*	*611640411*	*Dvere vnútorné plné 70x197 s polodrážkou + kovanie*	*kus*	*6,000*	*200,00*	*1 200,00*
175	*M*	*611640421*	*Dvere vnútorné plné 80x197 s polodrážkou + kovanie*	*kus*	*8,000*	*200,00*	*1 600,00*
176	K	766661522	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad 0,8m	kus	4,000	50,00	200,00
177	*M*	*611640431*	*Dvere vnútorné plné 90x197 s polodrážkou + kovanie*	*kus*	*4,000*	*200,00*	*800,00*
178	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm	kus	12,000	80,00	960,00
183	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere jednokrídl. hr. steny do 170mm	kus	5,000	80,00	400,00
184	*M*	*6116G0231*	*Zárubňa obložková PP šírky 60-90 cm*	*kus*	*5,000*	*120,00*	*600,00*
185	K	766682212	Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere jednokrídl. hr. steny do 350mm	kus	7,000	80,00	560,00
186	*M*	*6116G0231*	*Zárubňa obložková PP šírky 60-90 cm*	*kus*	*7,000*	*120,00*	*840,00*
187	K	766682222	Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere dvojkrídlové hr. steny do 350mm	kus	1,000	80,00	80,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
188	*M*	*6116G0235*	*Zárubňa obložková PP šírky 160, 165, 180, 185 cm*	*kus*	*1,000*	*300,00*	*300,00*
189	K	7666952120	Montáž prechodových líšt dvier 1-kríd.	kus	34,000	4,00	136,00
	D	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				1 820,51
208	K	767162120	Montáž zábradlia rovného z profil. ocele do muriva, do 30 kg	m	64,865	5,03	326,22
210	K	767232581	Montáž madla schodiskového na stenu	m	5,775	19,49	112,55
220	K	767662120	Montáž mreží pevných	m2	54,000	14,92	805,68
222	K	767831121	Montáž oceľových rebríkov	kus	11,550	12,71	146,80
223	K	767834101	Montáž ochranného koša rebrika skrutkovaním	m	7,130	6,47	46,13
226	K	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	83,652	1,58	132,17
227	*M*	*553000020*	*Oceľové konštrukcie - predbežná cena*	*kg*	*83,652*	*3,00*	*250,96*
	D	771	Podlahy z dlaždíc keramických				6 542,39
229	K	7710711110	Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom Weber - STANDART (do 600 cm2)	m2	38,070	26,00	989,82
231	K	771575111	Montáž podláh z dlaždíc keram. 300x300 do flexibil. lepidla	m2	107,600	24,00	2 582,40
232	*M*	*597637251*	*Dlaž. neglaz GRES 300x300x8*	*m2*	*112,980*	*25,00*	*2 824,50*
234	K	771579798	Penetrácia pod dlažby	m2	145,670	1,00	145,67
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				15 301,00
238	K	7755122620	Podlahy parketové drevené	m2	235,400	65,00	15 301,00
	D	776	Podlahy povlakové				11 160,51
238	K	776220110	Lepenie podlahovín plastových na schod. stupnice rovné	m	45,600	4,50	205,20
239	K	776220200	Lepenie podlahovín plastových na schod. podstupnice	m	45,600	4,50	205,20
240	K	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	m	541,900	1,00	541,90
241	*M*	*284145550*	*Soklová lišta PVC*	*m*	*568,995*	*3,00*	*1 706,99*
242	K	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	899,600	8,45	7 601,62
244	K	776521110	Prekrytie izolácia tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah.	m2	899,600	1,00	899,60
	D	781	Obklady z obkladačiek a dosiek				17 153,24
246	K	781446344	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 200x200 mm	m2	396,086	20,00	7 921,72
247	*M*	*597670901*	*Keramický obklad*	*m2*	*415,890*	*20,00*	*8 317,80*
249	K	781449712	Penetrácia pod obklady	m2	396,086	1,00	396,09
250	K	781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	m	207,050	2,50	517,63
	D	783	Nátery				472,50
252	K	783826200	Nátery [illegible]	m2	105,000	4,50	472,50
	D	784	Maľby				7 828,46
253	K	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	2 002,147	2,00	4 004,29
254	K	784452273	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 6m	m2	569,380	2,20	1 252,64
255	K	784452517	Penetračný náter pod maľovku	m2	2 571,527	1,00	2 571,53
	D	786	Čalunnícke úpravy				10 220,40
256	K	7866221110	Lamelové žaluzie vnút. alebo do okien	m2	340,680	30,00	10 220,40
	D	D3	PRÁCE A DODÁVKY M				0,00
	D	M24	158 Montáž VZT zariadení a sušiarní				60,00
258	K	2400708230	Montáž : Mriežka vetracia 270x270 mm	kus	6,000	10,00	60,00
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO01_ELE1 - Bleskozvod

JKSO:		KS:	
Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:		IČO:	00304565
	Mestská časť Bratislava - Vajnory	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
	P.S.in, a.s.	IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
	BEELI s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Miroslava Figurová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **8 869,05**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	8 869,05	20,00%	1 773,81

Cena s DPH v **EUR** **10 642,86**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO01_ELE1 - Bleskozvod

Miesto: Bratislava Vajnory
Dátum: 31. 3. 2021
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Vajnory
Projektant: BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ: P.S.in, a.s.
Spracovateľ: Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 869,05**
	D	91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení				160,00
	D	91011301	Úložný materiál - Príchytky (hmoždinky) - Polyamydové				160,00
1	*M*	*3090421800*	*Skrutka s plochou hlavou 021319 4D 8x 50 mm*	*bks*	*800,000*	*0,20*	*160,00*
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				683,69
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				683,69
3	*M*	*585611070011*	*Lepidlo flexibilné stavebné 25 kg*	*ks*	*3,000*	*11,48*	*34,44*
4	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	175,000	3,71	649,25
	D	M	M				7 580,38
	D	21-M	Elektromontáže				5 333,56
5	K	210010313	Krabica (KO 250) na meraciu svorku uzemnenia	ks	14,000	7,71	107,94
6	*M*	*3450913000*	*Krabica KO-218x168x80-150 na meraciu svorku*	*ks*	*14,000*	*5,24*	*73,36*
11	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	11,61	11,61
12	*M*	*345410000400*	*Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS*	*ks*	*1,000*	*3,75*	*3,75*
13	*M*	*345610005100*	*Svorkovnica ekvipotenciálne z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS*	*ks*	*1,000*	*9,40*	*9,40*
16	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	86,000	0,86	73,96
17	*M*	*354410035000.S*	*Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast výška 110mm*	*ks*	*86,000*	*1,30*	*111,80*
18	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	394,000	2,34	921,96
19	*M*	*3544218350*	*Podpera vedenia na plechové strechy oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 23*	*ks*	*394,000*	*0,54*	*212,76*
20	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP20	ks	8,000	22,68	181,44
21	*M*	*3544215550*	*Zachytávacia tyč oceľová žiarovo zinkované označenie JP 20*	*ks*	*8,000*	*9,92*	*79,36*
22	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	8,000	3,51	28,08
23	*M*	*3544216200*	*Horná ochranná strieška oceľová žiarovo zinkovaná označenie OS 01*	*ks*	*8,000*	*1,80*	*14,40*
24	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	8,000	4,52	36,16
25	*M*	*3544218900*	*Svorka k uzemňovacej tyči oceľová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01*	*ks*	*8,000*	*1,39*	*11,12*
26	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK	ks	26,000	4,52	117,52
27	*M*	*3544219150*	*Svorka krížová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SK*	*ks*	*26,000*	*0,84*	*21,84*
28	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	118,000	4,00	472,00
29	*M*	*3544219500*	*Svorka spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SS*	*ks*	*118,000*	*0,49*	*57,82*
30	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	3,000	4,00	12,00
31	*M*	*354410004000.S*	*Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1*	*ks*	*3,000*	*0,65*	*1,95*
32	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	29,000	4,52	131,08
33	*M*	*3544219950*	*Svorka okapová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SO*	*ks*	*29,000*	*1,12*	*32,48*
34	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	14,000	4,52	63,28
35	*M*	*3544220000*	*Svorka skúšobná oceľová žiarovo zinkovaná označenie SZ*	*ks*	*14,000*	*1,40*	*19,60*
41	*M*	*354410024800*	*Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350*	*ks*	*8,000*	*9,60*	*76,80*
42	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	KUS	15,000	2,17	32,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	*M*	*548951100*	*Štítok smaltovaný do 5 písmien 10x15 mm*	*kus*	*15,000*	*0,54*	*8,10*
44	K	210220401.1	Označenie zvodov tabuľkami smaltované, z umelej hmoty	KUS	14,000	2,17	30,38
45	*M*	*5482302100*	*Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4*	*ks*	*14,000*	*1,76*	*24,64*
46	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	305,000	3,71	1 131,55
47	*M*	*3544245350*	*Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al*	*kg*	*64,000*	*5,47*	*350,08*
48	K	210220803	Skrytý zvod pri zateplovacom systéme AlMgSi O 8	m	165,000	3,71	612,15
49	*M*	*3450705700*	*I-Rúrka FXP 32*	*m*	*180,000*	*0,82*	*147,60*
50	K	210230033	Dilatačná slučka vrátane upevnenia AlMg, Cu 63 x 5 mm	ks	8,000	11,07	88,56
51	*M*	*354410058620*	*Spojka dilatačná*	*ks*	*8,000*	*3,06*	*24,48*
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				2 246,80
52	*M*	*2082*	*DEN BRAVEN Mamut gluetesniaci tmel*	*ks*	*20,000*	*14,34*	*286,80*
53	K	220261632	Osadenie príchytky, vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdo pál.tehle alebo stred.tvrdom kameni D 8 mm	ks	800,000	2,17	1 736,00
54	*M*	*311310001400*	*Hmoždinka dlhá so skrutkou 8x80 mm, typ THC880*	*ks*	*800,000*	*0,28*	*224,00*
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				445,00
	D	VRN10	Inžinierska činnosť				445,00
57	K	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	200,000	1,01	202,00
58	K	M21-PPV	Demontážne práce	hod	10,000	24,30	243,00
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO01_ELE2 - Elektroinštalácia

JKSO:		KS:	
Mesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:		IČO:	00304565
	Mestská časť Bratislava - Vajnory	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
	P.S.In, a.s.	IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
	BEELI s.ro.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Miroslava Figurová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **23 534,13**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	23 534,13	20,00%	4 706,83

Cena s DPH **v EUR** **28 240,96**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO01_ELE2 - Elektroinštalácia

Miesto: Bratislava Vajnory
Dátum: 31. 3. 2021
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Vajnory
Projektant: BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ: P.S.In, a.s.
Spracovateľ: Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**23 534,13**
	D	91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení				434,00
	D	91011301	Úložný materiál - Príchytky (hmoždinky) - Polyamydové				434,00
1	K	210011310	Osadenie kovovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	200,000	2,17	434,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 020,80
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 020,80
3	K	612423521	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	25,000	20,25	506,25
4	*M*	*585650013200.S*	*Omietka vápennosadrová (suchá zmes)*	*kg*	*250,000*	*1,35*	*337,50*
5	*M*	*585410000200*	*Sadra stavebná / štukatérska RIGIPS 30kg*	*ks*	*15,000*	*11,79*	*176,85*
	D	M	Práce a dodávky M				21 852,28
	D	21-M	Elektromontáže				20 651,71
12	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	300,000	0,95	285,00
13	*M*	*345710009200*	*Rúrka ohybná vnútá pancierová PVC-U, FXP DN 25*	*m*	*300,000*	*0,49*	*147,00*
16	*M*	*345350004320*	*Rámik jednoduchý biely*	*ks*	*49,000*	*1,01*	*49,49*
17	*M*	*345350002600*	*Rámček 2-násobný biely*	*ks*	*2,000*	*2,08*	*4,16*
18	*M*	*345350003000*	*Rámček 3-násobný vodorovný biely*	*ks*	*2,000*	*3,27*	*6,54*
19	*M*	*345350003400*	*Rámček 4-násobný vodorovný biely*	*ks*	*6,000*	*5,82*	*34,92*
22	K	210020012	Hrebeňový záves pre 10 káblov	ks	50,000	2,97	148,50
23	*M*	*345760005700*	*Hák závesný Hz 5 D 50 mm*	*ks*	*50,000*	*3,23*	*161,50*
24	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	24,000	3,58	85,92
25	*M*	*345320000500*	*Vypínač radenie 1 IP20*	*ks*	*19,000*	*4,36*	*82,84*
26	*M*	*345320000500.1*	*Vypínač radenie 1 IP44*	*ks*	*5,000*	*7,45*	*37,25*
27	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	8,000	3,58	28,64
28	*M*	*345340007955*	*Spínač sériový radenie č.5 IP20*	*ks*	*8,000*	*5,98*	*47,84*
29	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 5B	ks	11,000	3,58	39,38
30	*M*	*345320000700*	*Vypínač radenie 5B IP20*	*ks*	*11,000*	*7,52*	*82,72*
31	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	6,000	3,58	21,48
32	*M*	*345320001200*	*Vypínač radenie 7 IP20*	*ks*	*6,000*	*7,24*	*43,44*
33	K	210110051	Jednopólové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	ks	1,000	3,58	3,58
34	*M*	*345320001500*	*Vypínač tlačidlový radenie 10 STOP*	*ks*	*1,000*	*5,71*	*5,71*
35	K	210110306	Vypínač VS 10, 16, 32A uzamykateľný, vrátane zapojenia, bez zhotovenia profilového otvoru	ks	1,000	14,18	14,18
36	*M*	*358120001028*	*Spínač vačkový 25A so zámkom FAB s uzamykaním pachy 0, vypínač typ S10JZ 1103 A6, SEZ*	*ks*	*1,000*	*30,67*	*30,67*
37	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	18,000	5,20	93,60
40	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	60,000	5,20	312,00
46	K	210201081	Zapojenie svietidla, "1"	ks	105,000	17,01	1 786,05
47	*M*	*348120001600*	*Svietidlo IP20 typ "1"*	*ks*	*105,000*	*61,29*	*6 435,45*
48	K	210201081.1	Zapojenie svietidla, "2"	ks	104,000	17,01	1 769,04
50	K	210201081.2	Zapojenie svietidla, "4"	ks	5,000	17,01	85,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	210201081.3	Zapojenie svietidla, "3"	ks	16,000	17,01	272,16
53	M	348120001600.3	Svietidlo IP20, typ "3"	ks	16,000	52,36	838,08
54	K	210201081.4	Zapojenie svietidla, "6"	ks	7,000	17,01	119,07
55	M	348120001600.4	Svietidlo IP65, typ "6"	ks	7,000	125,42	877,94
56	K	210201081.5	Zapojenie svietidla, "5"	ks	15,000	17,01	255,15
57	M	348120001600.5	Svietidlo IP20, typ "5"	ks	15,000	73,09	1 096,35
58	K	210201081.6	Zapojenie svietidla, "5-NO"	ks	3,000	17,01	51,03
59	M	348120001600.6	Svietidlo IP20, typ "5-NO"	ks	3,000	54,81	164,43
60	K	210201511	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového	ks	35,000	17,01	595,35
61	M	348150000800	Svietidlo núdzové so svetelným zdrojom 8W, 1 hod , IP44	ks	35,000	30,06	1 052,80
62	K	210201902	Montáž svietidla interiérového / exteriérového do 2 kg	ks	290,000	2,92	846,80
63	K	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	4,000	11,61	46,44
64	M	345410000200	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E, šxvxh 128x128x70 mm, KOPOS	ks	4,000	3,75	15,00
65	M	345610005000	Svorkovnica ekvipotenciálna z PP šedá EPS 3 XX, šxvxh 104x40x60 mm, KOPOS	ks	4,000	10,25	41,00
66	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	11,61	11,61
67	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	1,000	3,75	3,75
68	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotenciálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS	ks	1,000	9,40	9,40
78	K	210880010	Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený voľne V05SS-F (CSSS) 300/500 V 3x0,75	m	200,000	1,19	238,00
80	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	150,000	1,19	178,50
81	M	KPE000000493	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 čierny	m	150,000	0,89	133,50
82	K	2108810751	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	150,000	1,19	178,50
83	M	KPE000000887	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 čierny	m	150,000	0,89	133,50
84	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	150,000	1,19	178,50
85	M	KPE000000037	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 čierny	m	150,000	1,39	208,50
86	K	210881096	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x16	m	15,000	2,03	30,45
87	M	341610016400	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4x16 mm2	m	15,000	10,19	152,85
88	K	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	150,000	1,19	178,50
89	M	341610016800	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2	m	150,000	1,42	213,00
90	K	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	20,000	1,19	23,80
91	M	341610017000	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x4 mm2	m	20,000	3,48	69,60
92	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	15,000	2,00	30,00
93	M	341610017200	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x10 mm2	m	15,000	7,88	118,20
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				1 200,57
95	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	17,000	8,30	141,10
96	M	383150003900	Zásuvka podpovrchová 2xRJ45vš, Cat.6, komplet osadená	ks	17,000	26,41	448,97
97	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	150,000	1,19	178,50
101	K	220711045	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR	ks	8,000	22,68	181,44
102	M	404610000900	Snímač pohybu	ks	8,000	31,32	250,56
	D	VRN10	Vedľajšie rozpočtové náklady				227,25
105	K	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	225,000	1,01	227,25
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO01_ELE3 - Elektrická prípojka

JKSO:		KS:	
Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:		IČO:	00304565
	Mestská časť Bratislava - Vajnory	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
	P.S.in, a.s.	IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
	BEELI s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ		IČO:	
	Ing. Miroslava Figurová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **7 360,53**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	7 360,53	20,00%	1 472,11

Cena s DPH **v EUR** **8 832,64**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO01_ELE3 - Elektrická prípojka

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 360,53**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				24,29
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				24,29
2	M	585611070011	*Lepidlo flexibilné stavebné 25 kg*	ks	0,500	11,48	5,74
3	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	5,000	3,71	18,55
	D	M	Práce a dodávky M				7 184,74
	D	21-M	Elektromontáže				3 930,99
4	K	210010092	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 75 uložená voľne	m	140,000	0,95	133,00
5	M	345710005800	*Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09075 BA, DN 75, KOPOS*	m	140,000	1,24	173,60
6	K	210120103	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	ks	3,000	0,49	1,47
7	M	345290006100	*Poistková vložka PNA1 80A gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť 1, gG*	ks	3,000	3,08	9,24
8	K	210193002	Rozpájacia a istiaca plastová skriňa pilierová - typ SR 2	ks	1,000	34,83	34,83
9	M	357110000900	*Skriňa rozpájacia a istiaca, plastová, pilierové SR 2 DIN00 VV 1/2x160A P2*	ks	1,000	582,19	582,19
10	K	210193061	Rozvádzač RE úprava a doplnenie vystrojenia	ks	1,000	38,07	38,07
11	M	357140001000	*Rozvádzač pilierový RE doplnenie vystrojenia*	ks	1,000	337,50	337,50
12	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	20,000	1,82	36,40
13	M	354410058800.S	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	kg	18,840	2,05	38,62
14	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	5,000	1,82	9,10
15	M	354410054800	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm*	kg	3,125	2,05	6,41
16	K	210220096	Náter zemniaceho vodiča	m	2,000	3,51	7,02
17	M	1301	*Asfaltový náter SA 12 Gumoasfalt 5 kg, BITUMAT*	ks	0,500	11,48	5,74
19	M	354410000900.S	*Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A*	ks	2,000	1,00	2,00
20	K	210810060	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	m	140,000	3,51	491,40
21	M	341110006100	*Kábel medený 1-CYKY 4x25 mm2*	m	140,000	14,46	2 024,40
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				3 253,75
22	K	460200144.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	125,000	12,42	1 552,50
23	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	125,000	0,35	43,75
24	M	283230008000	*Výstražná fólia PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD*	m	125,000	0,07	8,75
25	K	460560144.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	125,000	10,53	1 316,25
26	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	125,000	2,66	332,50
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				151,50
	D	VRN10	Vedľajšie rozpočtové náklady				151,50
29	K	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	150,000	1,01	151,50
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01_UK - Vykurovanie

JKSO:		KS:	
Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:		IČO:	00304565
	Mestská časť Bratislava - Vajnory	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
	P.S.in, a.s.	IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
	BEELI s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Miroslava Figurová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **34 921,80**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	34 921,80	20,00%	6 984,36

Cena s DPH **v EUR** **41 906,16**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01_UK - Vykurovanie

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.In, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**34 921,80**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				34 921,80
	D	713	Izolácie tepelné				2 073,60
2	*M*	*32033/42*	*Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 18x20mm*	*m*	*432,000*	*4,80*	*2 073,60*
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				15 340,80
10	K	7221311121	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d18x1,0mm	m	432,000	25,20	10 886,40
11	K	7221311131	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d22x1,2mm	m	80,000	31,20	2 496,00
12	K	7221311141	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d28x1,2mm	m	39,000	38,40	1 497,60
16	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	384,000	1,20	460,80
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				4 728,60
18	K	734223120	Montáž radiátorového ventilu	ks	71,000	4,80	340,80
19	*M*	*4848903030*	*Radiátorový ventil HERZ-3000, priamy, s termost. zvrškom, pre 2-rúrkové súst.*	*ks*	*71,000*	*27,00*	*1 917,00*
20	K	7342232081	Montáž termostatickej hlavice	súb.	71,000	3,00	213,00
21	*M*	*5518100042*	*Termostatická hlavica HERZ HERCULES*	*ks*	*71,000*	*31,80*	*2 257,80*
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				12 778,80
23	K	735154030	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	10,80	43,20
24	*M*	*4848952380*	*Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 21VK 500x 500 Radik VK, č. KO21VK5/5*	*ks*	*4,000*	*72,00*	*288,00*
25	K	735154130	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	6,000	10,80	64,80
26	*M*	*4848953180*	*Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x 500 Radik VK, č. KO22VK5/5*	*ks*	*1,000*	*96,00*	*96,00*
27	*M*	*4848953190*	*Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x 600 Radik VK, č. KO22VK5/6*	*ks*	*5,000*	*108,00*	*540,00*
28	K	735154131	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	9,000	10,80	97,20
29	*M*	*4848953210*	*Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x 800 Radik VK, č. KO22VK5/8*	*ks*	*9,000*	*120,00*	*1 080,00*
30	K	735154132	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	31,000	10,80	334,80
31	*M*	*4848953230*	*Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x1000 Radik VK, č. KO22VK5/10*	*ks*	*13,000*	*144,00*	*1 872,00*
32	*M*	*4848953240*	*Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x1100 Radik VK, č. KO22VK5/11*	*ks*	*6,000*	*150,00*	*900,00*
33	*M*	*4848953250*	*Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x1200 Radik VK, č. KO22VK5/12*	*ks*	*12,000*	*151,20*	*1 814,40*
34	K	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	7,000	12,00	84,00
35	*M*	*4848953260*	*Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x1400 Radik VK, č. KO22VK5/14*	*ks*	*2,000*	*174,00*	*348,00*
36	*M*	*4848953270*	*Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x1600 Radik VK, č. KO22VK5/16*	*ks*	*1,000*	*192,00*	*192,00*
37	*M*	*4848953280*	*Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x1800 Radik VK, č. KO22VK5/18*	*ks*	*4,000*	*204,00*	*816,00*
38	K	735154233	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	5,000	14,40	72,00
39	*M*	*4848954060*	*Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 33VK 500x1400 Radik VK, č. KO33VK5/14*	*ks*	*3,000*	*240,00*	*720,00*
40	*M*	*4848954080*	*Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 33VK 500x1800 Radik VK, č. KO33VK5/18*	*ks*	*2,000*	*288,00*	*576,00*
41	K	735154234	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	9,000	15,60	140,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	M	4848954090	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 33VK 500x2000 Radik VK, č. KO33VK5/20	ks	9,000	300,00	2 700,00

D VP Práce navlac 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01_VZT - Vzduchotechnika

JKSO:		KS:	
Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:		IČO:	00304565
	Mestská časť Bratislava - Vajnory	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
	P.S.in, a.s.	IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
	BEELI s.ro.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Miroslava Figurová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **33 245,07**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	33 245,07	20,00%	6 649,01

Cena s DPH **v EUR** **39 894,08**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01_VZT - Vzduchotechnika

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.ro.
Zhotoviteľ:	P.S.in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**33 245,07**
1	M	Pol32	Lokálny rekuperátor Inventer IV Smart +	ks	36,000	739,26	26 613,36
2	M	Pol33	Tanierový ventil Systemair EFF 160	ks	58,000	7,05	408,90
3	M	Pol34	Flexibilné potrubie tep.izolované d160	m	58,000	5,67	328,86
4	M	Pol35	Regulátor Inventer Smove SM6	ks	13,000	254,07	3 302,91
5	M	Pol36	Potrubie VZT kruhové Spiro d160	m	93,000	7,64	710,52
6	M	Pol37	T-kus Spiro d160	ks	16,000	12,76	204,16
7	M	Pol38	Koleno 90° d160	ks	8,000	10,69	85,52
8	M	Pol39	Protidažďová žaluzia 300x300	ks	6,000	65,70	394,20
9	M	Pol40	Ventilátor Systemair K160 Sileo	ks	6,000	186,19	1 129,14
13	K	Pol44	Uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	67,50	67,50
o	VP		Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01_ZTI - Zdravotechnická inštalácia

JKSO:
Miesto: Bratislava Vajnory
KS:
Dátum: 31. 3. 2021

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Vajnory
IČO: 00304565
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
P.S.in, a.s.
IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant:
BEELI s.ro.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Miroslava Figurová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**47 411,87**
	Základ dane	**Sadzba dane**	**Výška dane**
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	47 411,87	20,00%	9 482,37
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**56 894,24**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01_ZTI - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**47 411,87**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 096,33
	D	1	Zemné práce				1 440,54
11	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	229,320	0,84	192,63
12	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	15,880	3,60	57,17
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,880	1,20	19,06
14	K	1712090021	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	31,760	18,00	571,68
16	K	893301007.S	Osadenie poziarnej nádrže železobetónovej	ks	1,000	600,00	600,00
	D	8	Rúrové vedenie				116,10
26	M	551110001200	*Vypúšťací ventil 32 PPR guľový priamy s pákou, plastový*	*ks*	*1,000*	*21,60*	*21,60*
29	K	877350410	Montáž šachtového prechodu na potrubie z kanalizačných korugovaných polypropylénových rúr DN 200 mm	ks	1,000	12,00	12,00
30	M	2860004570	*PVC šachtový prechod pieskovaný 125-hladký kanalizačný systém*	*ks*	*1,000*	*36,00*	*36,00*
31	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	15,500	1,80	27,90
32	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	15,500	1,20	18,60
	D	99	Presun hmôt HSV				539,69
33	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	14,847	36,35	539,69
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				45 315,54
	D	713	Izolácie tepelné				5 750,16
34	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	302,000	2,40	724,80
35	M	2837741526	*Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*35,000*	*0,66*	*23,10*
36	M	2837741537	*Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*133,000*	*0,72*	*95,76*
37	M	2837741550	*Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*84,000*	*0,78*	*65,52*
38	M	2837741563	*Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*50,000*	*0,96*	*48,00*
39	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	175,000	3,60	630,00
40	M	2837741576	*Tubolit DG 40 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*15,000*	*1,26*	*18,90*
41	M	2837741595	*Tubolit DG 50 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*13,000*	*1,50*	*19,50*
42	M	2837741566	*Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*21,000*	*1,20*	*25,20*
43	M	2837741597	*Tubolit DG 54 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*126,000*	*1,80*	*226,80*
44	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	410,000	3,60	1 476,00
45	M	2837741529	*Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*75,000*	*1,20*	*90,00*
46	M	2837741542	*Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*236,000*	*1,38*	*325,68*
47	M	2837741555	*Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*99,000*	*1,50*	*148,50*
48	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	49,000	3,60	176,40
49	M	2837741571	*Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*49,000*	*3,00*	*147,00*
50	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	15,000	4,20	63,00
51	M	2837741583	*Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*15,000*	*3,60*	*54,00*
52	K	7134821321	Montáž trubíc z PE, hr.40 mm,vnút.priemer 42-70	m	116,000	4,80	556,80
53	M	28377415991	*Tubolit DG 54 x 40 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*116,000*	*7,20*	*835,20*
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				3 273,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	721171111	Potrubie z rúr REHAU PVC odpadové ležaté hrdlové, rúra AWADUKT DN 125	m	94,000	27,60	2 594,40
65	K	721274101	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 50 HUL 805	ks	1,000	30,00	30,00
66	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	6,000	30,00	180,00
67	*M*	*HL900N*	*HL 900N Privzdušňovacia hlavica + montáž*	*ks*	*2,000*	*72,00*	*144,00*
71	*M*	*28600226801*	*Hrdlové zátka RAUPIANO Plus DN 50*	*ks*	*3,000*	*0,72*	*2,16*
72	*M*	*28600226901*	*Hrdlová zátka RAUPIANO Plus DN 75*	*ks*	*1,000*	*1,20*	*1,20*
73	*M*	*28600227001*	*Hrdlové zátka RAUPIANO Plus DN 110*	*ks*	*8,000*	*1,68*	*13,44*
74	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	318,000	0,97	308,46
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				19 017,72
77	K	722131117	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress d54x1,5mm	m	72,000	90,00	6 480,00
78	K	722172621	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 v kotúčoch	m	94,000	12,00	1 128,00
79	K	722172622	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	m	348,000	15,60	5 444,40
81	K	722172624	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch	m	67,000	26,40	1 768,80
87	K	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	147,000	4,20	617,40
88	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 067,000	1,20	1 280,40
89	K	7323310961	Montáž expanznej nádoby	ks	2,000	12,00	24,00
93	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	761,000	0,60	456,60
94	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	159,000	0,72	114,48
95	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	8,000	3,36	26,88
96	*M*	*8363R004*	*Guľový uzáver voda PERFECTA - 1/2"FF; páčka*	*ks*	*4,000*	*5,64*	*22,56*
97	*M*	*I08011012*	*Guľový uzáver voda - s odvodnením - 1/2"FF; páčka*	*ks*	*2,000*	*12,12*	*24,24*
98	*M*	*SVBU8*	*Spätný ventil Bugatti BUG192 1/2"*	*ks*	*2,000*	*6,96*	*13,92*
101	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,000	4,68	14,04
102	*M*	*8363R006*	*Guľový uzáver voda PERFECTA - 1"FF; páčka*	*ks*	*3,000*	*13,20*	*39,60*
103	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,000	5,40	21,60
104	*M*	*I08011114*	*Guľový uzáver voda - s odvodnením - 5/4"FF; páčka*	*ks*	*4,000*	*33,60*	*134,40*
105	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	11,000	6,00	66,00
106	*M*	*8363R008*	*Guľový uzáver voda PERFECTA - 6/4"FF; páčka*	*ks*	*2,000*	*30,00*	*60,00*
107	*M*	*I08011112*	*Guľový uzáver voda - s odvodnením - 6/4"FF; páčka*	*ks*	*4,000*	*49,20*	*196,80*
110	*M*	*8700637350900000 5*	*Potrubný oddeľovač BA 295 6/4" Honeywell*	*ks*	*1,000*	*960,00*	*960,00*
111	K	7342230101	Montáž ventilu termostatického závitového regulačného G 1/2	ks	2,000	4,20	8,40
112	*M*	*48492310001*	*Ventil stupačkový regulačný TÚV 1/2" Honeywell*	*ks*	*2,000*	*57,60*	*115,20*
	D	725	Zdravotechnika - zariad. predmety				17 274,00
114	K	725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	18,000	12,00	216,00
115	*M*	*55130056521*	*Ovládacie tlačidlo GEBERIT*	*ks*	*18,000*	*54,00*	*972,00*
116	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	18,000	30,00	540,00
120	K	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb.	7,000	42,00	294,00
121	*M*	*642521140011*	*Pisoár závesný, zadný odpad, automatické splachovanie*	*ks*	*7,000*	*360,00*	*2 520,00*
126	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	32,000	36,00	1 152,00
127	*M*	*6420135840*	*Umývadlo MIO-55 biele, obj.č.6107120001091*	*ks*	*32,000*	*84,00*	*2 688,00*
128	K	725239711	Montáž predstenového systému bidetov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	1,000	36,00	36,00
129	*M*	*2861188549*	*Kombifix pre nástenný bidet 563x 133x 283 obj.č. 457.530.00.1 GEBERIT*	*ks*	*1,000*	*105,72*	*105,72*
130	K	725239730	Montáž bidetu do predstenového systému	ks	1,000	12,00	12,00
131	*M*	*6420136010*	*Bidet závesný MIO ègális, obj.č.8317110503041*	*ks*	*1,000*	*150,00*	*150,00*
132	K	725245103	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	4,000	36,00	144,00
133	*M*	*5548404400*	*Dvere sprchové otváracie jednodielne CDO 1/900 90x183,6 cm*	*ks*	*4,000*	*240,00*	*960,00*
134	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	18,000	3,60	64,80
135	*M*	*64201446701*	*Sedátko s poklopom, 445x371 mm, duroplast, biela*	*ks*	*18,000*	*36,00*	*648,00*
136	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	24,00	48,00
137	*M*	*6420137930*	*Závesná výlevka MIRA NEW biela, obj.č.8510490000001*	*ks*	*2,000*	*180,00*	*360,00*
138	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	18,000	6,36	114,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
139	M	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	18,000	14,28	257,04
140	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	77,000	7,20	554,40
141	M	5514100500	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	77,000	4,80	369,60
142	K	7258292031	Montáž batérie výlevkovej nástennej	ks	2,000	12,00	24,00
144	K	72582930111	Montáž batérie umývadlovej, bidetovej stojankovej s mechanickým ovládaním	ks	33,000	12,00	396,00
145	M	55130060601	Umývadlová stojanková páková batéria	ks	32,000	42,00	1 344,00
146	M	55130065101	Bidetová stojacia batéria TIGO	ks	1,000	72,00	72,00
147	K	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	ks	4,000	13,20	52,80
148	M	5513006450	Sprchová nástenná batéria OLYMP, obj.č.3316170040001	ks	4,000	60,00	240,00
149	K	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	ks	32,000	4,80	153,60
150	M	28631202641	Umývadlový sifón HL134	ks	32,000	19,20	614,40
151	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50	ks	4,000	24,00	96,00
152	M	HL50F.0/80	Žľab líniový HL50F.0/50 do priestoru, celková dĺžka žľabu 800 mm	ks	4,000	420,00	1 680,00
153	K	7258693511	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, výlevkovej do D 110	ks	2,000	7,20	14,40
154	M	286HL513-100G/50	Zápachový uzáver 70mm ku keramickým výlevkám(s otvorom 60-65mm), s krytkou z ušľachtilej ocele pr. 86mm ozn.HL513-100G/50	ks	2,000	36,00	72,00
155	K	7258693601	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, bidetov do D 50	ks	1,000	7,20	7,20
156	M	5516291261	Bidetový zápachový uzáver DN50	ks	1,000	7,56	7,56
157	K	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pisoárovej do D 50	ks	7,000	7,20	50,40
158	M	5516171000	Uzávierka zápachová pisoárová T 2421 3	ks	7,000	34,80	243,60
D	VP		Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 02 - Prístavba vstupnej haly
Časť:
SO02 - Prístavba vstupnej haly

JKSO:
Miesto: Bratislava Vajnory
KS:
Dátum: 31. 3. 2021

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Vajnory
IČO: 00304565
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
P.S.in, a.s.
IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant:
BEELI s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Miroslava Figurová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **156 521,87**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	156 521,87	20,00%	31 304,37

Cena s DPH **v EUR** **187 826,24**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis. Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 02 - Prístavba vstupnej haly
Časť:
SO02 - Prístavba vstupnej haly

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**156 521,87**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				51 684,19
	D	1	Zemné práce				2 353,14
1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvarovíek, -0,13800t	m2	61,500	5,00	307,50
3	K	113107249.S	Príplatok-kryty asfaltové, betónové v ploche do 200m2, za každých ďalších 50 mm hrúbky, -0,13500t	m2	404,100	3,00	1 212,30
4	K	113307221.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	182,760	1,40	255,86
5	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore ručne	m3	3,284	35,00	114,94
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,304	28,00	120,51
7	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,152	6,00	12,91
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,074	9,50	57,70
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	236,886	0,50	118,44
10	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	6,074	2,50	15,19
11	K	167101103.S	Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	1,450	4,00	5,80
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,022	11,00	110,24
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,450	15,00	21,75
	D	2	Zakladanie				5 661,27
14	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	6,784	48,00	325,63
15	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	38,423	100,00	3 842,30
16	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,050	22,00	133,10
17	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	6,050	3,50	21,18
18	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	167,364	5,00	836,82
19	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	0,457	170,00	77,69
21	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	3,912	96,00	375,55
20	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,035	1 400,00	49,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 374,70
22	K	430321313.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	3,990	125,00	498,75
23	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,456	1 700,00	775,20
24	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,951	22,00	86,92
25	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,951	3,50	13,83
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				17 180,51
26	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	144,687	1,43	206,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	38,910	2,15	85,81
28	K	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter	m2	11,973	2,05	24,54
29	K	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	12,572	9,21	115,79
30	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	112,649	2,39	269,23
31	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	40,708	2,12	86,30
32	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	144,687	1,44	208,35
33	K	622428971	Príplatok k cene za viacfarebnú omietku	m2	163,515	0,92	150,43
34	K	622464273	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, minerálna samočistiaca, škrabaná, hr. 3 mm	m2	171,691	18,72	3 214,06
35	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	163,515	2,24	366,27
36	K	625251332	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm MINERAL	m2	30,734	34,94	1 073,85
37	K	625251336	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm MINERAL	m2	132,550	44,51	5 899,80
38	K	625251339	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm MINERAL	m2	3,350	55,70	186,60
39	K	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	1,370	40,22	55,10
40	K	625251436	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 120 mm (EPS-PERIMETER)	m2	1,523	39,22	59,73
41	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	132,400	0,15	19,86
42	M	283230007500.S	*Oddeľovacia fólia na potery*	m2	152,260	0,50	76,13
43	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	77,300	0,22	17,01
45	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	132,400	0,52	68,85
47	M	585520001900	*Penetračný nátar na báze disperzie BAUMIT Grund, pre samonivelizačné potery a stierky, 25 kg*	kg	20,456	3,42	69,96
49	K	632450291	Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 30, triedy CT-C25-F5, hr. 2 mm	m2	132,400	5,81	769,24
50	K	632455616	Cementový poter, hr. 66 mm	m2	139,020	29,90	4 156,70
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				24 223,42
51	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	102,820	1,60	164,51
52	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	102,820	1,33	136,75
53	K	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	102,820	0,83	85,34
54	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	264,800	6,65	1 760,92
55	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia, zo siete s rozmermi 2,5x40 m	m2	102,820	1,56	160,40
56	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia, zo siete s rozmermi 2,5x40 m	m2	102,820	0,64	65,80
57	K	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	144,687	1,58	228,61
58	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	132,400	4,10	542,84
59	K	952902110	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povaloch	m2	132,400	0,17	22,51
60	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	68,116	2,52	171,65
61	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	67,983	3,21	218,23
62	K	953996184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	71,941	3,16	227,33
63	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,712	23,39	16,65
64	K	963012520	Búranie stropov z doskiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	8,025	75,60	606,69
65	K	968061113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	4,000	0,78	3,12
66	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	24,020	4,91	117,94
67	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	17,020	4,91	83,57
68	K	968081126.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	2,000	1,17	2,34
69	K	971052261	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 600 mm, -0,03400t	ks	3,000	46,94	140,82
70	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	194,635	9,68	1 884,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	194,635	6,78	1 319,63
72	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	194,635	21,64	4 211,90
73	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	194,635	9,50	1 849,03
74	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 590,765	0,35	2 656,77
75	K	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	194,635	9,77	1 901,58
76	K	979082121	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 946,350	1,10	2 140,99
77	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	194,635	18,00	3 503,43
	D	99	Presun hmôt HSV				891,15
79	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	148,525	6,00	891,15
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				104 837,68
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 420,46
80	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	137,170	0,50	68,59
81	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,123*	*1 600,00*	*196,80*
82	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	20,625	0,50	10,31
83	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,019*	*1 600,00*	*30,40*
84	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	1,460	2,50	3,63
85	*M*	*283230002700.S*	*Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu*	*m2*	*1,668*	*1,65*	*3,09*
86	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	137,170	3,00	411,51
87	*M*	*628310001100*	*Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL*	*m2*	*157,746*	*2,80*	*441,69*
88	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	20,625	3,50	72,19
89	*M*	*628310001100*	*Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL*	*m2*	*24,750*	*2,80*	*69,30*
90	K	711211551	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vonkajšia, vodorovná	m2	16,136	7,00	112,95
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				10 039,52
93	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	313,000	1,00	313,00
95	K	712290101.S	Zhotovenie separačnej vrstvy pre strechy ploché do 10°	m2	313,000	1,00	313,00
97	K	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	53,500	1,00	53,50
98	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	240,400	7,80	1 875,12
99	*M*	*283220002000*	*Hydroizolačné fólie PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA*	*m2*	*276,460*	*6,55*	*1 810,81*
100	*M*	*311970001500.S*	*Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek*	*ks*	*754,856*	*0,80*	*603,88*
101	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	72,600	8,09	587,33
102	*M*	*283220002000.1*	*Hydroizolačná fólie PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA*	*m2*	*83,490*	*7,80*	*651,22*
103	*M*	*311970001500.S*	*Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek*	*ks*	*295,482*	*0,80*	*236,39*
104	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	2,000	5,71	11,42
107	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	26,000	2,00	52,00
108	*M*	*283220001300*	*Hydroizolačné fólie PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba modrá, červená, zelená, FATRA IZOLFA*	*m2*	*1,040*	*16,00*	*16,64*
109	K	712973430	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	m	78,642	5,70	448,26
111	K	712973640	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	m	76,602	5,70	436,63
113	K	712973763.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "Z" pri ukončení z HPP rš 165 mm	m	34,425	15,00	516,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
115	K	712973774.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil, z hrubopoplast. plechu RŠ 355 mm	m	12,852	20,00	257,04
117	K	712973850	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 330 mm	m	46,308	9,50	439,93
118	*M*	*311970001500*	*Vrut FATRAFOL SK-RS Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA*	*ks*	*370,464*	*0,90*	*333,42*
119	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	313,000	0,60	187,80
120	*M*	*693110004710.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2*	*m2*	*359,950*	*1,11*	*399,54*
121	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	45,400	4,55	206,57
123	*M*	*607260000400.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm*	*m2*	*28,148*	*10,29*	*289,64*
	D	713	Izolácie tepelné				15 776,11
125	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	132,400	0,78	103,27
126	*M*	*283230011400.S*	*Fólia PE hrúbka hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie*	*m2*	*152,260*	*0,58*	*88,31*
127	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	132,400	1,92	254,21
128	*M*	*283760000700*	*Doska EPS Neofloor 100 hr. 60 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, ISOVER*	*m2*	*270,096*	*7,89*	*2 131,06*
129	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	240,400	1,47	353,39
130	*M*	*283760007500.S*	*Doska spádová EPS 150 S grafitová pre vyspádovanie plochých striech*	*m3*	*24,521*	*161,87*	*3 969,21*
131	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	240,400	2,17	521,67
132	*M*	*283720009200.S*	*Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*245,208*	*13,26*	*3 251,46*
133	*M*	*283720009300.S*	*Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*245,208*	*16,30*	*3 996,89*
134	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla - vnútorná hrana atiky	m2	22,246	10,00	222,46
136	K	713144080.1	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla - vrchná hrana atiky	m2	11,350	10,00	113,50
137	*M*	*283750002700.S*	*Doska XPS hr. 240 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo*	*m2*	*11,577*	*60,53*	*700,76*
138	K	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením - spádová doska	m2	11,350	8,16	69,92
	D	762	Konštrukcie tesárske				1 114,53
141	K	762431221.S	Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých hmôt tvrdými drevotrieskovými na pero a drážku	m2	22,246	3,56	79,20
142	*M*	*607260000400.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm*	*m2*	*23,136*	*10,29*	*238,07*
143	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre oštovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	22,246	0,63	14,01
144	K	762810026.S	Záklop striech dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	28,812	15,35	442,26
145	K	762822110.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	35,700	2,01	71,76
146	*M*	*605710000100*	*Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselná kvalita*	*m3*	*0,448*	*487,96*	*218,61*
147	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,448	3,68	1,65
148	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien panelmi, palub, doskami, -0,01098t	m2	7,700	6,36	48,97
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				9 191,24
150	K	763119112	SDK priečka s izoláciou ochrana hrán (rohov) voľne stojacich priečok úholníkom Al 25x25 mm	m	35,300	7,15	252,40
151	K	763137140	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, CL Cross Lock pre skrytý systém, doska Gyptone Base biela	m2	139,020	51,35	7 138,68
152	K	763138213	Podhľad SDK Rigips RFI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	42,336	33,80	1 430,96
153	K	763190010	Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	71,000	5,20	369,20
	D	764	Konštrukcie klampiarske				667,09
155	K	764351810	Demontáž žľabov podokvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,003471	m	11,200	0,93	10,42
156	K	764352614	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 150 mm	m	10,404	43,71	454,76
157	K	764352865	Montáž kotlíka z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	2,000	7,67	15,34
158	*M*	*553440069900*	*Kotlík lisovaný hliník farebný HKL 33/120, rozmer 250x200x200 mm zváraný, KJG*	*ks*	*2,000*	*11,77*	*23,54*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
159	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	1,000	1,24	1,24
160	K	764430810	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	52,800	1,07	56,50
161	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	85,800	1,23	105,29
	D	766	Konštrukcie stolárske				294,99
164	K	766641161.S	D+M dverí plastových, 1 m obvodu dverí	m2	8,758	20,77	181,90
165	K	766699211.S	Montáž dosky lavice upevnenej na akejkoľvek konštrukcii šírky do 500 mm - vrátane povrchovej úpravy	m	18,600	6,08	113,09
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				59 910,82
167	K	767612100.S	D+M okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m2	124,727	466,04	58 127,77
168	K	767991911	Ostatné opravy samostatným zváraním - spätné osadenie	m	6,800	9,67	65,76
169	K	767991912	Ostatné opravy samostatným rezaním plameňom	m	6,800	1,66	11,29
170	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	800,000	1,00	800,00
171	K	767995365	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2 - vrátane materiálu	kg	300,000	1,62	486,00
172	K	767996804	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg, -	kg	500,000	0,84	420,00
	D	771	Podlahy z dlaždíc				5 925,21
174	K	771411008	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 600 x95 mm	m	25,400	2,50	63,50
176	K	771541020	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 300 x 600 mm	m2	132,400	24,00	3 177,60
177	M	597740001000	*Dlažobice gres*	m2	135,048	15,16	2 047,33
178	K	771541120	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do mrazuvzdornej malty veľ. 300 x 600 mm	m2	16,136	24,00	387,26
179	M	597740001000	*Dlažobice gres*	m2	16,459	15,16	249,52
	D	783	Nátery				224,54
181	K	783101811	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oškrabaním	m2	18,360	3,00	55,08
182	K	783101812	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	m2	18,360	3,00	55,08
183	K	783122610	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A 3x emailovanie - 105µm	m2	18,360	6,23	114,38
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				273,17
184	K	784410010	Obliepanie výplní(D), Zastúvek paskou výšky do 3,80 m	ks	29,000	0,39	11,31
185	K	784410030	Obliepanie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	102,640	0,32	32,84
187	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m	m2	31,928	0,30	9,58
188	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	19,960	0,75	14,97
189	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	132,400	1,05	139,02
190	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	31,928	2,05	65,45
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 02 - Prístavba vstupnej haly
Časť:
SO02_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO02_ELE2 - Elektroinštal...

JKSO:
Miesto: Bratislava Vajnory
KS:
Dátum: 31. 3. 2021

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Vajnory
IČO: 00304565
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
P.S.in, a.s.
IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant:
BEELI s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Miroslava Figurová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **4 640,23**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	4 640,23	20,00%	928,05

Cena s DPH **v EUR** **5 568,28**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 02 - Prístavba vstupnej haly
Časť:
SO02_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO02_ELE2 - Elektroinštal...

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.ro.
Zhotoviteľ:	P.S.in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 640,23**
	D	91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení				238,70
	D	91011301	Úložný materiál - Príchytky (hmoždinky) - Polyamydové				238,70
1	K	210011310	Osadenie kovovej príchytky HM 6 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	110,000	2,17	238,70
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				295,03
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				146,79
3	K	612423521	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	5,000	20,25	101,25
4	*M*	*585650013200.S*	*Omietka vápennosadrová (suchá zmes)*	*kg*	*25,000*	*1,35*	*33,75*
5	*M*	*585410000200*	*Sadra stavebná / štukatérska RIGIPS 30kg*	*ks*	*1,000*	*11,79*	*11,79*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				148,24
6	K	973031616	Vysekanie kapsy pre kľúčky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	16,000	0,99	15,84
7	K	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	40,000	3,31	132,40
	D	M	Práce a dodávky M				3 854,00
	D	21-M	Elektromontáže				3 492,58
8	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	120,000	0,95	114,00
9	*M*	*345710009200*	*Rúrka ohybná vinitá pancierová PVC-U, FXP DN 25*	*m*	*120,000*	*0,49*	*58,80*
10	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	16,000	0,99	15,84
11	*M*	*345410002400*	*Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS*	*ks*	*16,000*	*0,24*	*3,84*
12	*M*	*345350004320*	*Rámik jednoduchý biely*	*ks*	*4,000*	*1,01*	*4,04*
13	*M*	*345350002600*	*Rámček 2-násobný biely*	*ks*	*2,000*	*2,08*	*4,16*
14	*M*	*345350003400*	*Rámček 4-násobný vodorovný biely*	*ks*	*2,000*	*5,82*	*11,64*
15	K	210020012	Hrebeňový záves pre 10 káblov	ks	55,000	2,97	163,35
16	*M*	*345760005700*	*Hák závesný Hz 5 D 50 mm*	*ks*	*55,000*	*3,23*	*177,65*
17	K	210110042	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia - radenie 6	ks	2,000	3,58	7,16
18	*M*	*345340007950*	*Spínač polozapustený a zapustený, - č. 6 IP20*	*ks*	*2,000*	*4,68*	*9,36*
19	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	2,000	3,58	7,16
20	*M*	*345340007955*	*Spínač sériový radenie č.5 IP20*	*ks*	*2,000*	*5,98*	*11,96*
21	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia strieď.prep.- radenie 5B	ks	2,000	3,58	7,16
22	*M*	*345320000700*	*Vypínač radenie 5B IP20*	*ks*	*2,000*	*7,52*	*15,04*
23	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	2,000	3,58	7,16
24	*M*	*345320001200*	*Vypínač radenie 7 IP20*	*ks*	*2,000*	*7,24*	*14,48*
25	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	6,000	5,20	31,20
27	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	4,000	5,20	20,80
28	*M*	*345520000490*	*Zásuvka dvojnásobná, IP20 s detskou poistkou*	*ks*	*4,000*	*7,38*	*29,52*
29	K	210111033	Zásuvkado podlahy IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	2,000	5,20	10,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	210201081	Zapojenie svietidla, "7"	ks	5,000	17,01	85,05
32	M	348120001600	Svietidlo IP65, typ "7"	ks	5,000	61,29	306,45
33	K	210201081.1	Zapojenie svietidla, "2"	ks	18,000	17,01	306,18
35	K	210201081.2	Zapojenie svietidla, "6"	ks	2,000	17,01	34,02
36	M	348120001600.2	Svietidlo IP65, typ "6"	ks	2,000	30,08	60,16
37	K	210201511	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového	ks	4,000	17,01	68,04
38	M	348150000800	Svietidlo núdzové so svetelným zdrojom 8W, 1 hod., IP44	ks	4,000	30,08	120,32
39	K	210201902	Montáž svietidla interiérového / exteriérového do 2 kg	ks	29,000	2,92	84,68
40	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	11,61	11,61
41	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	1,000	3,75	3,75
42	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotenciálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS	ks	1,000	9,40	9,40
44	M	354310021000	Káblové oko medené lisovacie CU 25x10 KU	ks	20,000	0,58	11,60
45	K	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	20,000	0,95	19,00
46	M	KVO0000000534	Vodič pevný H07V-U 6 zeleno/žltý pvc	m	20,000	0,89	17,80
47	M	354310018400	Káblové oko medené lisovacie CU 6x8 KU-L	ks	25,000	0,34	8,50
48	K	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	50,000	0,95	47,50
49	M	341310009400	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	50,000	3,54	177,00
50	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	250,000	1,19	297,50
51	M	KPE0000000493	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 čierny	m	250,000	0,89	222,50
52	K	2108810751	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	110,000	1,19	130,90
53	M	KPE0000000887	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 čierny	m	110,000	0,89	97,90
54	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	150,000	1,19	178,50
55	M	KPE0000000037	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 čierny	m	150,000	1,39	208,50
56	K	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	100,000	1,19	119,00
57	M	341610016800	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2	m	100,000	1,42	142,00
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				361,42
59	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	2,000	8,30	16,60
60	M	383150003900	Zásuvka podpovrchová 2xRJ45/s, Cat.6, komplet osadené	ks	2,000	26,41	52,82
61	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	200,000	1,19	238,00
63	K	220711045	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR	ks	1,000	22,68	22,68
64	M	404610000900	Snímač pohybu	ks	1,000	31,32	31,32
	D	VRN10	Vedľajšie rozpočtové náklady				252,50
67	K	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	250,000	1,01	252,50
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 02 - Prístavba vstupnej haly
Časť:
SO02_UK - Vykurovanie

JKSO:
Miesto: Bratislava Vajnory

KS:
Dátum: 31. 3. 2021

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Vajnory
IČO: 00304565
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
P.S.in, a.s.
IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant:
BEELI s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Miroslava Figurová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **7 227,60**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	7 227,60	20,00%	1 445,52

Cena s DPH v **EUR** **8 673,12**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 02 - Prístavba vstupnej haly
Časť:
SO02_UK - Vykurovanie

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 227,60**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 227,60
	D	713	Izolácie tepelné				957,60
2	M	32033/42	Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 18x20mm	m	70,000	4,80	336,00
4	M	74253/5	Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 54x50mm	m	37,000	16,80	621,60
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				5 355,60
6	K	7221311121	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d18x1,0mm	m	70,000	25,20	1 764,00
7	K	7221311171	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d54x1,5mm	m	37,000	93,60	3 463,20
8	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	107,000	1,20	128,40
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				266,40
10	K	734223120	Montáž radiátorového ventilu	ks	4,000	4,80	19,20
11	M	4648903030	Radiátorový ventil HERZ-3000, priamy, s termost. zvrškom, pre 2-rúrkové súst.	ks	4,000	27,00	108,00
12	K	7342232081	Montáž termostatickej hlavice	súb.	4,000	3,00	12,00
13	M	5518100042	Termostatická hlavica HERZ HERCULES	ks	4,000	31,80	127,20
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				648,00
15	K	735154132	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	10,80	43,20
16	M	4648953250	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x1200 Radik VK, š. KO22VK5/12	ks	4,000	151,20	604,80
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03 - Prístavba jedálne

JKSO:		KS:	
Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:		IČO:	00304565
	Mestská časť Bratislava - Vajnory	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
	P.S.in, a.s.	IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
	BEELI s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Miroslava Figurová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **90 960,76**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	90 960,76	20,00%	18 192,15

Cena s DPH **v EUR** **109 152,91**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03 - Prístavba jedálne

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**90 960,76**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				46 068,67
	D	3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				3 366,00
21	K	311238337	Murivo nosné vnútorné zvukovo izolačné HELUZ AKU P+D hr. 300 mm z tehál ťažkých pevnosti P 15 na MC 10	m3	13,464	250,00	3 366,00
	D	6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				31 661,99
46	K	6109911111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	66,265	1,43	93,33
47	K	611423113	Vnút. omietka vápenn. strop. štuková	m2	49,300	12,00	591,60
48	K	611456211	Postrek izolácií alebo konštr. stropov maltou cementovou	m2	49,300	5,00	246,50
49	K	611481117	Potiahnutie vnút. stropov sklotextilnou sieťkou prilepením	m2	49,300	4,50	221,85
50	K	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	442,911	11,50	5 093,48
51	K	612451111	Omietka vnút. stien cem. hrubá zatretá	m2	58,319	8,00	466,55
52	K	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	m2	501,230	1,50	751,85
53	K	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m2	501,230	4,50	2 255,54
54	K	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	66,265	1,43	93,33
55	K	622464235	Omietka vonk. stien tenkovrstv. základ a ryhovaná 3 mm	m2	325,726	11,50	3 745,85
56	K	625253115	Zateplenie vonk. konštr.doskami minerálnej vlny hr. 150 mm systém bez omietky	m2	186,870	58,00	10 838,46
57	K	6252532060	Zateplenie vonk. konštr.doskami XPS hr. 50 mm systém bez omietky	m2	56,760	32,00	1 816,32
59	K	631312651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 50 do 80 mm	m3	11,673	130,00	1 517,49
60	K	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	m3	11,673	30,00	350,19
61	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	31,636	38,00	1 202,17
62	K	632422102	Poter cement. samonivelizačný Baumit Nivello 10, hr. 2 mm	m2	216,200	7,50	1 621,50
63	K	6324501221	Penetračný náter NANO - hĺbková pebetrácia	m2	216,200	2,90	626,98
64	K	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	m	25,800	5,00	129,00
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				11 040,68
66	K	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	299,515	2,20	658,93
67	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	299,515	1,50	449,27
68	K	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	299,515	1,00	299,52
69	K	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	570,976	2,00	1 141,95
70	K	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	245,291	3,00	735,87
71	K	953945222	Profil okenný APU s integrovanou tkaninou PCI	m	235,920	3,00	707,76
73	K	953945223	Profil rohový z PVC s integrovanou tkaninou 10x10	m	20,000	2,30	46,00
76	K	9539456100	Profil plastový Profi zakladací	m	256,179	4,50	1 152,81
77	K	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	2,493	73,00	181,99
78	K	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	8,825	4,00	35,30
80	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	kus	1,000	0,50	0,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	K	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	1,600	10,00	16,00
82	K	968081115	Vyvesenie alebo zavesenie plast. okna do 1, 5 m2	kus	16,000	0,50	8,00
83	K	968081131	Demontáž plast. okien bm obvodu	m	22,680	3,00	68,04
84	K	968081132	Demontáž plast. vchodových dverí bm obvodu	m	13,590	3,00	40,77
85	K	968082141	Vybúranie plast. rámov dvojitých okien, nad 4 m2	m2	46,080	3,00	138,24
86	K	971033561	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	0,744	80,00	59,52
87	K	971033651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	4,464	50,00	223,20
89	K	972055491	Vybúr. otvorov do 1 m2 v stropoch z dutých prefa hr. nad 12 cm	m3	0,041	205,00	8,41
90	K	979081111	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,522	9,50	175,96
91	K	979081121	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	722,358	0,35	252,83
92	K	979082111	Vnútrostaveniskové doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,522	9,77	180,96
93	K	979082121	Vnútrost. doprava suti a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	37,044	1,10	40,75
94	K	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.suti na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	18,522	38,00	703,84
95	K	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	582,828	5,00	2 914,14
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				44 892,09
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				5 595,20
96	K	711411	Izolácia proti tlakovej vode vodorovná 1x Hydrobit 1x NAP 1x NA	m2	103,520	11,00	1 138,72
98	K	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	m2	199,700	18,50	3 694,45
99	K	711442559	Zhotovenie izolácie tlakovej pritavením NAIP zvislá	m2	20,799	4,40	91,52
100	*M*	*6282B1066*	*Pás asfaltovaný*	*m2*	*24,959*	*8,40*	*209,66*
101	K	711472054	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie nopovej voľne zvislá	m2	20,799	7,80	162,23
102	*M*	*2831J2001*	*Fólia nopová 8, v.role 1m - 103251*	*m2*	*23,919*	*3,50*	*83,72*
103	K	711774202	Zhotovenie detailov termoplastami, spätných spojov	m	24,200	8,86	214,90
	D	712	Povlakové krytiny				3 434,95
105	K	712361705	Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° fóliou lepenou so zvaranými spojmi	m2	291,098	9,00	2 619,88
107	K	712391172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie	m2	291,098	2,80	815,07
	D	713	Izolácie tepelné				7 210,84
110	K	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	216,200	1,20	259,44
111	*M*	*2831BA418*	*Doska Isover eps Neofloor 100 10 hr.100mm 1000x500mm*	*m2*	*227,010*	*13,00*	*2 951,13*
114	K	713141151	Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho	m2	502,146	1,30	652,79
119	K	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	432,400	1,80	778,32
120	K	713191221	Izolácia tepelná podláh, obložením stien páskami do 100 mm	m	158,862	1,00	158,86
122	K	713191410	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE fólie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	502,146	4,80	2 410,30
	D	722	Vnútorný vodovod				135,00
125	*M*	*4493203360*	*Prenosný hasiaci prístroj práškový - náplň 6 kg vrátane držiaka na stenu*	*kus*	*3,000*	*45,00*	*135,00*
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				6 616,38
133	K	763122131	Predsadená stena W623 12,5 mm 1xopláštená GKBI 40 mm	m2	3,220	32,50	104,65
134	K	763136035	Podhľady sadr. kazet RIGIPS 600x600 mm hrana E15	m2	166,900	37,70	6 292,13
135	K	763797104	Prepáskovanie a pretmelenie	m	146,402	1,50	219,60
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 999,49
138	K	7643592312	Klamp. farebným AL pl. žľaby kotlík 200x250x350	kus	3,000	28,00	84,00
139	K	764410330	Klamp. AL hr. 0,6 oplechovanie parapetov rš 200	m	25,800	14,50	374,10
140	K	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	19,200	1,24	23,81
141	K	764430211	Klamp.z lakoplast. PZ pl. oplechovanie múrov rš 165	m	25,400	10,50	266,70
142	K	764430232	Klamp. z lakoplast. PZ pl. oplechovanie múrov rš 430	m	56,750	17,50	993,13
143	K	7644542032	Klamp. farebným AL pl. núry odpadové kruhové d-120	m	19,050	13,00	247,65
144	K	764454802	Klamp. demont. núr odpadových kruhových d-120	m	9,500	1,00	9,50
145	K	764456855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	kus	1,000	0,60	0,60
	D	766	Konštrukcie stolárske				2 723,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
147	K	766661512	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s poldr. 1-kr. do 0,8m	kus	4,000	50,00	200,00
148	*M*	*611640401*	*Dvere vnútorné plné 60x197 s polodrážkou + kovanie*	*kus*	*2,000*	*160,00*	*320,00*
149	*M*	*611640421*	*Dvere vnútorné plné 80x197 s polodrážkou + kovanie*	*ks*	*2,000*	*200,00*	*400,00*
150	K	766661522	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s poldr. 1-kr. nad 0,8m	kus	4,000	50,00	200,00
151	*M*	*611640431*	*Dvere vnútorné plné 90x197 s polodrážkou + kovanie*	*kus*	*4,000*	*200,00*	*800,00*
152	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm	kus	8,000	80,00	640,00
0	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr. steny do 350 mm	kus	1,000	100,00	100,00
156	K	766694116	Demontáž parapetných dosák š. do 30cm dl. do 100cm	kus	19,200	1,00	19,20
157	K	7666952120	Montáž prechodových líšt dvier 1-krídl.	kus	11,000	4,00	44,00
	D	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				155,55
167	K	767222120	Montáž zábradlia schodíšť z prof. ocele do muriva, do 40 kg	m	10,740	5,03	54,02
179	K	767831121	Montáž oceľových rebríkov	kus	5,982	12,71	76,03
180	K	767834101	Montáž ochranného koša rebríka skrutkovaním	m	3,942	6,47	25,50
	D	771	Podlahy z dlaždíc keramických				10 331,09
183	K	7710711110	Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom Weber - STANDART (do 500 cm2)	m2	3,710	26,00	96,46
185	K	771575111	Montáž podláh z dlaždíc keram. 300x300 do flexibil. lepidla	m2	199,700	24,00	4 792,80
186	*M*	*597637251*	*Dlaž. neglaz. GRES 300x300x8*	*m2*	*209,685*	*25,00*	*5 242,13*
188	K	771579793	Penetrácia pod dlažby	m2	199,700	1,00	199,70
	D	776	Podlahy povlakové				212,46
190	K	776421100	Lepenie podlahových soklikov alebo líšt z mäkčených plastov	m	17,400	1,00	17,40
191	*M*	*284145550*	*Soklová lišta PVC*	*m*	*18,270*	*3,00*	*54,81*
192	K	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	16,500	7,50	123,75
194	K	776521110	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah,	m2	16,500	1,00	16,50
	D	781	Obklady z obkladačiek a dosiek				2 446,40
196	K	781446344	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 200x200 mm	m2	55,319	20,00	1 106,38
197	*M*	*597670901*	*Keramický obklad*	*m2*	*58,085*	*20,00*	*1 161,70*
199	K	781449712	Penetrácia pod obklady	m2	55,319	1,00	55,32
200	K	781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	m	49,200	2,50	123,00
	D	784	Maľby				2 194,93
202	K	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	m2	49,064	1,50	73,60
203	K	784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	677,344	2,00	1 354,69
204	K	784452517	Penetračný náter pod maľovku	m2	677,344	1,00	677,34
205	K	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	m2	49,064	1,82	89,30
	D	786	Čalunnícke úpravy				1 776,60
206	K	7866221110	Lamelové žalúzie vnút. alebo do okien	m2	59,220	30,00	1 776,60
	D	D3	PRÁCE A DODÁVKY M				0,00
	D	M24	158 Montáž VZT zariadení a sušiarní				60,00
208	K	2400706230	Montáž : Mriežka vetracia 270x270 mm	kus	6,000	10,00	60,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO03_ELE1 - Bleskozvod

JKSO:		KS:	
Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:		IČO:	00304565
Mestská časť Bratislava - Vajnory		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
P.S.in, a.s.		IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
BEELI s.ro.		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Ing. Miroslava Figurová		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **3 644,09**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	3 644,09	20,00%	728,82

Cena s DPH **v EUR** **4 372,91**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO03_ELE1 - Bleskozvod

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.In, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 644,09**
	D	91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení				46,00
	D	91011301	Úložný materiál - Príchytky (hmoždinky) - Polyamydové				46,00
1	*M*	*3090421800*	*Skrutka s plochou hlavou 021319 4D 8x 50 mm*	*tks*	*230,000*	*0,20*	*46,00*
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				201,93
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				201,93
2	K	622451131	Vysprávka káblových rýh	m3	0,020	27,00	0,54
3	*M*	*585611070011*	*Lepidlo flexibilné stavebné 25 kg*	*ks*	*3,000*	*11,48*	*34,44*
4	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	45,000	3,71	166,95
	D	M	M				2 951,16
	D	21-M	Elektromontáže				2 315,96
5	K	210010313	Krabica (KO 250) na meraciu svorku uzemnenia	ks	10,000	7,71	77,10
6	*M*	*3450913000*	*Krabica KO-218x168x80-150 na meraciu svorku*	*ks*	*10,000*	*5,24*	*52,40*
9	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	40,000	1,82	72,80
10	*M*	*3544224150*	*Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10*	*kg*	*11,000*	*2,05*	*22,55*
11	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	11,61	11,61
12	*M*	*345410000400*	*Krabice odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS*	*ks*	*1,000*	*3,75*	*3,75*
13	*M*	*345610005100*	*Svorkovnica ekvipotenciálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS*	*ks*	*1,000*	*9,40*	*9,40*
16	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	64,000	0,86	72,24
17	*M*	*354410035000.S*	*Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast výška 110mm*	*ks*	*64,000*	*1,30*	*109,20*
18	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	112,000	2,34	262,08
19	*M*	*3544218350*	*Podpera vedenia na plechové strechy oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 23*	*ks*	*112,000*	*0,54*	*60,48*
20	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP20	ks	3,000	22,68	68,04
21	*M*	*3544215550*	*Zachytávacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie JP 20*	*ks*	*3,000*	*9,92*	*29,76*
22	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	3,000	3,51	10,53
23	*M*	*3544216200*	*Horná ochranná strieška oceľová žiarovo zinkovaná označenie OS 01*	*ks*	*3,000*	*1,80*	*5,40*
24	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	4,52	13,56
25	*M*	*3544218900*	*Svorka k uzemňovacej tyči oceľová žiarovo zinkované označenie SJ 01*	*ks*	*3,000*	*1,39*	*4,17*
26	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK	ks	12,000	4,52	54,24
27	*M*	*3544219150*	*Svorka krížová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SK*	*ks*	*12,000*	*0,84*	*10,08*
28	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	64,000	4,00	256,00
29	*M*	*3544219500*	*Svorka spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SS*	*ks*	*64,000*	*0,49*	*31,36*
30	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	4,00	4,00
31	*M*	*354410004000.S*	*Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1*	*ks*	*1,000*	*0,65*	*0,65*
32	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	16,000	4,52	72,32
33	*M*	*3544219950*	*Svorka okapová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SO*	*ks*	*16,000*	*1,12*	*17,92*
34	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	10,000	4,52	45,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	3544220000	Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	10,000	0,86	8,60
41	M	354410024800	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	3,000	9,60	28,80
42	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	KUS	11,000	2,17	23,87
43	M	548951100	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	kus	11,000	0,54	5,94
44	K	210220401.1	Označenie zvodov tabuľkami smaltované, z umelej hmot	KUS	10,000	2,17	21,70
45	M	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	10,000	1,76	17,60
46	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	125,000	3,71	463,75
47	M	3544245350	Uzemňovací vodič zlitina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	25,000	5,47	136,75
48	K	210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi O 8	m	45,000	3,71	166,95
49	M	3450705700	I-Rúrka FXP 32	m	45,000	0,82	36,90
50	K	210230033	Dilatačná slučka vrátane upevnenia AlMg, Cu 63 x 5 mm	ks	2,000	11,07	22,14
51	M	354410058620	Spojka dilatačná	ks	2,000	3,06	6,12
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				635,20
52	M	2082	DEN BRAVEN Memut gluetesniaci lmel	ks	5,000	14,34	71,70
53	K	220261632	Osadenie príchytky, vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdo pál.tehle alebo stred.tvrdom kamení D 8 mm	ks	230,000	2,17	499,10
54	M	311310001400	Hmoždinka dlhá so skrutkou 8x80 mm, typ THC880	ks	230,000	0,28	64,40
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				445,00
	D	VRN10	Inžinierska činnosť				445,00
57	K	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	200,000	1,01	202,00
58	K	M21-PPV	Demontážne práce	hod	10,000	24,30	243,00
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO03_ELE2 - Elektroinštalácia

JKSO:		KS:	
Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:		IČO:	00304565
Mestská časť Bratislava - Vajnory		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
P.S.In, a.s.		IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
BEELI s.ro.		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Ing. Miroslava Figurová		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **6 415,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	6 415,00	20,00%	1 283,00

Cena s DPH **v EUR** **7 698,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO03_ELE2 - Elektroinštalácia

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.In, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 415,00**
	D	91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení				423,15
	D	91011301	Úložný materiál - Príchytky (hmoždinky) - Polyamydové				423,15
1	K	210011310	Osadenie kovovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	195,000	2,17	423,15
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				145,12
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				145,12
3	K	612423521	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	5,000	17,25	86,25
4	*M*	*585650013200.S*	*Omietka vápennosadrová (suchá zmes)*	*kg*	*25,000*	*1,15*	*28,75*
5	*M*	*585410000200*	*Sadra stavebná / štukatérska RIGIPS 30kg*	*ks*	*3,000*	*10,04*	*30,12*
	D	M	Práce a dodávky M				5 644,73
	D	21-M	Elektromontáže				5 275,02
12	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	125,000	0,95	118,75
13	*M*	*345710009200*	*Rúrka ohybná vinitá pancierová PVC-U, FXP DN 25*	*m*	*125,000*	*0,49*	*61,25*
16	*M*	*345350004320*	*Rámik jednoduchý biely*	*ks*	*13,000*	*1,01*	*13,13*
17	*M*	*345350002600*	*Rámček 2-násobný biely*	*ks*	*2,000*	*2,08*	*4,16*
18	*M*	*345350003400*	*Rámček 4-násobný vodorovný biely*	*ks*	*1,000*	*5,82*	*5,82*
19	K	210010313	Krabica odbočná bez zapojenia, štvorcová	ks	2,000	2,34	4,68
20	*M*	*345410000500*	*Krabica odbočná z PVC pre iV Smart*	*ks*	*2,000*	*5,67*	*11,34*
21	K	210020012	Hrebeňový záves pre 10 káblov	ks	125,000	2,97	371,25
22	*M*	*345760005700*	*Hák závesný Hz 5 D 50 mm*	*ks*	*125,000*	*3,23*	*403,75*
23	K	210110041	Spínače pozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,000	3,58	28,64
24	*M*	*345320000500*	*Vypínač radenie 1 IP20*	*ks*	*4,000*	*4,36*	*17,44*
25	*M*	*345320000500.1*	*Vypínač radenie 1 IP44*	*ks*	*4,000*	*7,45*	*29,80*
26	K	210110042	Spínač pozapustený a zapustený vrátane zapojenia - radenie 6	ks	2,000	3,58	7,16
27	*M*	*345340007950*	*Spínač pozapustený a zapustený, - č. 6 IP20*	*ks*	*2,000*	*4,68*	*9,36*
28	K	210110043	Spínač pozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	2,000	3,58	7,16
29	*M*	*345340007955*	*Spínač sériový radenie č.5 IP20*	*ks*	*2,000*	*5,98*	*11,96*
30	K	210110045	Spínač pozapustený a zapustený vrátane zapojenia strieď.prep.- radenie 5B	ks	3,000	3,58	10,74
31	*M*	*345320000700*	*Vypínač radenie 5B IP20*	*ks*	*3,000*	*7,52*	*22,56*
32	K	210111011	Domová zásuvka pozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,000	5,20	15,60
34	K	210111012	Domová zásuvka pozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	14,000	5,20	72,80
35	*M*	*345520000490*	*Zásuvka dvojnásobná, IP20 s detskou poistkou*	*ks*	*14,000*	*7,38*	*103,32*
36	K	210193074	Kompletáž rozvádzača RP3 vč. zapojenia	ks	1,000	202,50	202,50
91	K	210201081	Zapojenie svietidla, "4"	ks	6,000	17,01	102,06
93	K	210201081.1	Zapojenie svietidla, "6"	ks	2,000	17,01	34,02
94	*M*	*348120001500.1*	*Svietidlo IP44, typ "6"*	*ks*	*2,000*	*125,42*	*250,84*
96	K	210201081.2	Zapojenie svietidla, "8"	ks	19,000	17,01	323,19
97	K	210201081.3	Zapojenie svietidla, "9"	ks	4,000	17,01	68,04
98	*M*	*348120001600.3*	*Svietidlo IP20, typ "9"*	*ks*	*4,000*	*85,86*	*343,44*
99	K	210201081.4	Zapojenie svietidla, "5"	ks	4,000	17,01	68,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	M	348120001600.4	Svietidlo IP20, typ "5"	ks	4,000	73,09	292,36
48	K	210201511	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového	ks	7,000	17,01	119,07
49	M	348150000800	Svietidlo núdzové so svetelným zdrojom 6W, 1 hod., IP44	ks	7,000	30,08	210,56
50	K	210201902	Montáž svietidla interiérového / exteriérového do 2 kg	ks	42,000	2,86	120,12
51	K	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	1,000	11,61	11,61
52	M	345410000200	Krabice odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E, šxvxh 126x126x70 mm, KOPOS	ks	1,000	3,75	3,75
53	M	345610005000	Svorkovnica ekvipotenciónálna z PP šedá EPS 3 XX, šxvxh 104x40x60 mm, KOPOS	ks	1,000	10,25	10,25
54	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	11,61	11,61
55	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	1,000	3,75	3,75
56	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotenciónálne z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS	ks	1,000	9,40	9,40
57	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	16,000	4,52	72,32
58	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	16,000	0,50	8,00
59	M	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	16,000	0,53	8,48
60	M	354310018400	Káblové oko medené lisovacie CU 6x8 KU-L	ks	16,000	0,34	5,44
62	K	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	35,000	0,95	33,25
63	M	KVO000000534	Vodič pevný H07V-U 6 zeleno/žltý pvc	m	35,000	0,89	31,15
64	K	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	35,000	0,95	33,25
65	M	341310009400	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	35,000	3,54	123,90
66	K	210880010	Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený voľne V05SS-F (CSSS) 300/500 V 3x0,75	m	95,000	1,19	113,05
68	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	150,000	1,19	178,50
69	M	KPE000000493	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 čierny	m	150,000	0,89	133,50
70	K	2108810751	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	45,000	1,19	53,55
71	M	KPE000000887	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 čierny	m	45,000	0,89	40,05
72	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	150,000	1,19	178,50
74	K	210881096	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x16	m	10,000	2,03	20,30
75	M	341610016400	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4x16 mm2	m	10,000	10,19	101,90
76	K	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	110,000	1,19	130,90
77	M	341610016800	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2	m	110,000	1,42	156,20
78	K	210960831	Demontáž do sute - elektroinštalácia	ks	1,000	337,50	337,50
D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				389,71
79	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	1,000	8,30	8,30
80	M	383150003900	Zásuvka podpovrchová 2xRJ45/s, Cat.6, komplet osadená	ks	1,000	26,41	26,41
81	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	100,000	1,19	119,00
83	K	220711045	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR	ks	4,000	22,68	90,72
84	M	404610000900	Snímač pohybu	ks	4,000	31,32	125,28
D		VRN10	Vedľajšie rozpočtové náklady				202,00
87	K	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	200,000	1,01	202,00
D		VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03_ELE - Elektroinštalácie
Úroveň 3:
SO03_ELE3 - Elektrická prípojka

JKSO:		KS:	
Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:		IČO:	00304565
Mestská časť Bratislava - Vajnory		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
P.S.in, a.s.		IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
BEELI s.r.o.		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Ing. Miroslava Figurová		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **3 107,07**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	3 107,07	20,00%	621,41

Cena s DPH **v EUR** **3 728,48**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03_ELE - Elektroinštalácia
Úroveň 3:
SO03_ELE3 - Elektrická prípojka

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.in, a s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 107,07**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				48,74
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				48,74
1	K	622451131	Vysprávka káblových rýh	m3	0,100	270,00	27,00
2	M	585611070011	*Lepidlo flexibilné stavebné 25 kg*	ks	0,500	11,48	5,74
3	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	5,000	3,20	16,00
	D	M	Práce a dodávky M				2 906,83
	D	21-M	Elektromontáže				1 364,03
4	K	210010092	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 75 uložená voľne	m	15,000	0,95	14,25
5	M	345710005800	*Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09075 BA, DN 75, KOPOS*	m	15,000	1,24	18,60
6	K	210120103	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	ks	3,000	0,49	1,47
7	M	345290006100	*Poistková vložka PNA1 80A gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť 1, gG*	ks	3,000	3,08	9,24
8	K	210193002	Rozpájacia a istiaca plastová skriňa pilierová - typ SR 2	ks	1,000	34,83	34,83
9	M	357110000900	*Skriňa rozpájacia a istiaca, plastová, pilierová SR 2 DIN00 VV 1/2x160A P2*	ks	1,000	582,19	582,19
10	K	210193081	Rozvádzač RE úprava a doplnenie vystrojenia	ks	1,000	38,07	38,07
11	M	357140001000	*Rozvádzač pilierový RE doplnenie vystrojenia*	ks	1,000	337,50	337,50
12	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	10,000	1,82	18,20
13	M	354410058800.S	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	kg	10,000	2,05	20,50
14	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	2,000	1,82	3,64
15	M	354410054800	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm*	kg	2,000	2,05	4,10
16	K	210220095	Náter zemniaceho vodiča	m	2,000	3,51	7,02
17	M	1301	*Asfaltový náter SA 12 Gumoasfalt 5 kg, BITUMAT*	ks	0,250	11,48	2,87
19	M	354410000900.S	*Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A*	ks	2,000	1,00	2,00
20	K	210810060	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	m	15,000	3,51	52,65
21	M	341110006100	*Kábel medený 1-CYKY 4x25 mm2*	m	15,000	14,46	216,90
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				260,30
22	K	460200144.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	10,000	12,42	124,20
23	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	10,000	0,35	3,50
24	M	283230008000	*Výstražná fólia PE, šxhr 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD*	m	10,000	0,07	0,70
25	K	460560144.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	10,000	10,53	105,30
26	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	10,000	2,66	26,60
	D	95-M	Revízie				1 282,50
27	K	950103001	Revízia inštalácie a vypracovanie správy	ks	1,000	742,50	742,50
28	K	950107001	Projekčné práce	ks	1,000	540,00	540,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				151,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	VRN10	Vedľajšie rozpočtové náklady				151,50
29	K	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	150,000	1,01	151,50
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03_UK - Vykurovanie

JKSO:
Miesto: Bratislava Vajnory
KS:
Dátum: 31. 3. 2021

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Vajnory
IČO: 00304565
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
P.S.in, a.s.
IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant:
BEELI s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Miroslava Figurová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **8 973,84**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	8 973,84	20,00%	1 794,77

Cena s DPH **v EUR** **10 768,61**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03_UK - Vykurovanie

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 973,84**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 973,84
	D	713	Izolácie tepelné				841,44
2	M	32033/42	*Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 18x20mm*	*m*	*93,000*	*4,80*	*446,40*
3	M	32034/36	*Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 22x20mm*	*m*	*36,000*	*5,04*	*181,44*
4	M	32036/20	*Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 28x30mm*	*m*	*26,000*	*6,00*	*156,00*
5	M	32038/16	*Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 35x30mm*	*m*	*8,000*	*7,20*	*57,60*
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				5 160,00
7	K	7221311121	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d18x1,0mm	m	93,000	25,20	2 343,60
8	K	7221311131	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d22x1,2mm	m	36,000	31,20	1 123,20
9	K	7221311141	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d28x1,2mm	m	26,000	38,40	998,40
10	K	7221311151	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d35x1,5mm	m	8,000	62,40	499,20
11	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	163,000	1,20	195,60
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				932,40
13	K	734223120	Montáž radiátorového ventilu	ks	14,000	4,80	67,20
14	M	4848903030	*Radiátorový ventil HERZ-3000, priamy, s termost. zvrškom, pre 2-rúrkové súst.*	*ks*	*14,000*	*27,00*	*378,00*
15	K	7342232081	Montáž termostatickej hlavice	súb.	14,000	3,00	42,00
16	M	5518100042	*Termostatická hlavica HERZ HERCULES*	*ks*	*14,000*	*31,80*	*445,20*
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				2 040,00
18	K	735154130	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	10,80	43,20
19	M	4848953180	*Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x 500 Radik VK, č. KO22VK5/5*	*ks*	*2,000*	*96,00*	*192,00*
20	M	4848953190	*Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x 600 Radik VK, č. KO22VK5/6*	*ks*	*2,000*	*108,00*	*216,00*
21	K	735154131	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	10,80	10,80
22	M	4848953210	*Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x 800 Radik VK, č. KO22VK5/8*	*ks*	*1,000*	*120,00*	*120,00*
23	K	735154132	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	9,000	10,80	97,20
24	M	4848953250	*Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 500x1200 Radik VK, č. KO22VK5/12*	*ks*	*9,000*	*151,20*	*1 360,80*
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03_VZT - Vzduchotechnika

JKSO:
Miesto: Bratislava Vajnory

KS:
Dátum: 31. 3. 2021

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Vajnory
IČO: 00304565
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
P.S.in, a.s.
IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant:
BEELI s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Miroslava Figurová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **8 001,76**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	8 001,76	20,00%	1 600,35

Cena s DPH v **EUR** **9 602,11**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03_VZT - Vzduchotechnika

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELi s.ro,
Zhotoviteľ:	P.S.in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 001,76**
1	*M*	*Pol32*	*Lokálny rekuperátor Inventer IV Smart +*	*ks*	*10,000*	*739,26*	*7 392,60*
2	*M*	*Pol33*	*Tanierový ventil Systemair EFF 160*	*ks*	*10,000*	*7,05*	*70,50*
3	*M*	*Pol34*	*Flexibilné potrubie tep.izolované d160*	*m*	*10,000*	*5,67*	*56,70*
5	*M*	*Pol36*	*Potrubie VZT kruhové Spiro d160*	*m*	*10,000*	*7,64*	*76,40*
6	*M*	*Pol37*	*T-kus Spiro d160*	*ks*	*3,000*	*12,76*	*38,28*
7	*M*	*Pol39*	*Protidažďová žaluzia 300x300*	*ks*	*1,000*	*65,70*	*65,70*
8	*M*	*Pol45*	*Ventilátor Systemair BF150T*	*ks*	*4,000*	*58,52*	*234,08*
12	K	Pol49	Uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	67,50	67,50
D	VP		Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03_ZTI - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto: Bratislava Vajnory
KS:
Dátum: 31. 3. 2021

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Vajnory
IČO: 00304565
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
P.S.in, a.s.
IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant:
BEELI s.ro.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Miroslava Figurová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**13 341,95**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	13 341,95	20,00%	2 668,39

Cena s DPH	**v EUR**	**16 010,34**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 03 - Prístavba jedálne
Časť:
SO03_ZTI - Zdravotechnika

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.In, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**13 341,95**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 317,06
	D	1	Zemné práce				3 386,71
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor.3 do 100m3	m3	38,400	12,00	460,80
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	38,400	1,20	46,08
6	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	128,000	2,40	307,20
7	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	19,000	4,80	91,20
8	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	128,000	1,20	153,60
9	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	19,000	1,80	34,20
10	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,200	9,60	184,32
11	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	748,800	0,84	628,99
12	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	19,200	3,60	69,12
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,200	1,20	23,04
14	K	1712090021	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	24,000	18,00	432,00
15	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárazov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	36,800	7,80	287,04
16	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	13,600	21,60	293,76
17	*M*	*58337437001*	*Štrkopiesok 0-16*	*m3*	*13,600*	*27,60*	*375,36*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				190,80
18	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,000	31,80	190,80
	D	8	Rúrové vedenie				2 181,22
19	K	8713131210	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC lesn. gumovým krúžkom v sklad. do 20% DN 125	m	33,600	1,20	40,32
21	K	877350410	Montáž šachtového prechodu na potrubie z kanalizačných korugovaných polypropylénových rúr DN 200 mm	ks	4,000	12,00	48,00
22	*M*	*2860004570*	*PVC šachtový prechod pieskovaný 125-hladký kanalizačný systém*	*ks*	*4,000*	*36,00*	*144,00*
23	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	42,000	1,80	75,60
25	*M*	*2866111431*	*Plastová šachta TEGRA 600, teleskopický adaptér A15-C250*	*ks*	*2,000*	*108,00*	*216,00*
26	*M*	*2866111421*	*Plastová šachta TEGRA 600, šachtové dno DN 160*	*ks*	*2,000*	*240,00*	*480,00*
27	*M*	*2866111427*	*Plastová šachta TEGRA 600, šachtová nadstaviteľná rúra 2000mm*	*ks*	*2,000*	*276,00*	*552,00*
28	*M*	*2866111430*	*Plastová šachta TEGRA 600, tesnenie 600mm*	*ks*	*4,000*	*42,00*	*168,00*
29	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	2,000	11,45	22,90
30	*M*	*552421101011*	*Liatinový poklop D600mm, B125*	*ks*	*2,000*	*192,00*	*384,00*
31	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	42,000	1,20	50,40
	D	99	Presun hmôt HSV				1 558,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	40,267	38,70	1 558,33
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 024,89
	D	713	Izolácie tepelné				320,58
33	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	44,000	2,40	105,60
34	M	2837741528	*Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	m	8,000	0,66	5,28
35	M	2837741537	*Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	m	11,000	0,72	7,92
36	M	2837741550	*Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	m	25,000	0,78	19,50
37	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	36,000	3,60	129,60
38	M	2837741542	*Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	m	11,000	1,38	15,18
39	M	2837741555	*Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	m	25,000	1,50	37,50
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				1 270,95
41	K	7211711091	Potrubie z rúr REHAU PVC odpadové ležaté hrdlové, rúra AWADUKT DN 110	m	3,000	19,20	57,60
42	K	721171111	Potrubie z rúr REHAU PVC odpadové ležaté hrdlové, rúra AWADUKT DN 125	m	13,000	27,60	358,80
43	K	721171711	Potrubie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 75	m	1,000	28,80	28,80
44	K	721171713	Potrubie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 110	m	11,000	40,80	448,80
45	K	721171721	Potrubie z rúr REHAU odpadné pripojné, rúra RAUPIANO Plus DN 50	m	9,000	18,00	162,00
46	K	721171724	Potrubie z rúr REHAU odpadné pripojné, rúra RAUPIANO Plus DN 110	m	2,000	37,20	74,40
47	K	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	4,000	3,36	13,44
48	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,000	4,56	9,12
49	K	721274103	Ventilačné hlavice strešné - plastové DN 100 HUL 810	ks	2,000	30,00	60,00
50	M	2861	*Rúra s čistiacim otvorom RAUPIANO Plus DN 110*	ks	2,000	8,40	16,80
51	M	28600227001	*Hrdlová zátka RAUPIANO Plus DN 110*	ks	2,000	1,68	3,36
52	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	39,000	0,97	37,83
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 543,28
54	K	722172621	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 v kotúčoch	m	8,000	12,00	96,00
55	K	722172622	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	m	22,000	15,60	343,20
56	K	722172623	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	m	50,000	18,00	900,00
57	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	4,000	7,80	31,20
58	M	5515339010145	*Nástenka 90° s vnútorným závitom, 15-Rp 1/2*	ks	4,000	7,22	28,88
59	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	80,000	1,20	96,00
60	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	80,000	0,60	48,00
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				2 890,08
62	K	725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	2,000	12,00	24,00
63	M	55130056521	*Ovládacie tlačidlo GEBERIT*	ks	2,000	54,00	108,00
64	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	2 000	30,00	60,00
66	K	725119711	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	2,000	48,00	96,00
67	M	5513005464	*KombifixEco podomietkový systém pre WC s nádržkou UP320 obj.č. 110.302.00.5 GEBERIT*	ks	2,000	225,60	451,20
68	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	2,000	36,00	72,00
69	M	6420135840	*Umývadlo MIO-55 biele, obj.č.8107120001091*	ks	2,000	84,00	168,00
70	K	725245103	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	2,000	36,00	72,00
71	M	5548404400	*Dvere sprchové otváracie jednodielne CDO 1/900 90x193,6 cm*	ks	2,000	240,00	480,00
72	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpelní a záchodov, toaletná doska	súb.	2,000	3,60	7,20
73	M	64201446701	*Sedátko s poklopom, 445x371 mm, duroplast, biele*	ks	2,000	36,00	72,00
74	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	2,000	6,36	12,72
75	M	5510124100	*Ventil rohový RDL 80 1/2"*	ks	2,000	14,28	28,56
76	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	4,000	7,20	28,80
77	M	5514100500	*Ventil rohový mosadzný T 86 A 1/2" s vrškom T 13*	ks	4,000	4,80	19,20
78	K	72582930111	Montáž batérie umývadlovej stojankovej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	12,00	24,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	*M*	*55130060601*	*Umývadlové stojanková páková batéria*	*ks*	*2,000*	*42,00*	*84,00*
80	K	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	ks	2,000	13,20	26,40
81	*M*	*5513006450*	*Sprchová nástenná batéria OLYMP, obj č.3316170040001*	*ks*	*2,000*	*60,00*	*120,00*
82	K	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlové do D 50 (podomietková)	ks	2,000	4,80	9,60
83	*M*	*28631202641*	*Umývadlový sifón HL134*	*ks*	*2,000*	*19,20*	*38,40*
84	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchové do D 50	ks	2,000	24,00	48,00
85	*M*	*HL50F.0/80*	*Žľab líniový HL50F.0/80 do priestoru, celková dĺžka žľabu 800 mm*	*ks*	*2,000*	*420,00*	*840,00*

D VP Práce naviac 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO04 - Dažďová kanalizácia

JKSO:		KS:	
Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:		IČO:	00304565
	Mestská časť Bratislava - Vajnory	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
	P.S.in, a.s.	IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
	BEELI s.ro.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Miroslava Figurová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**36 500,63**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	36 500,63	20,00%	7 300,13
Cena s DPH	**v EUR**		**43 800,76**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO04 - Dažďová kanalizácia

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**36 500,63**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				36 500,63
	D	1	Zemné práce				21 030,76
2	K	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	180,000	3,50	630,00
3	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	180,000	1,00	180,00
4	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor.3 od 100 do 1000 m3	m3	307,000	6,50	1 995,50
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	307,000	1,00	307,00
6	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	576,000	2,00	1 152,00
7	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	305,000	4,00	1 220,00
8	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	576,000	1,00	576,00
9	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	305,000	1,50	457,50
10	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	156,000	7,00	1 092,00
11	K	162501123.S.1	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 084,000	0,84	5 110,56
12	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	156,000	1,50	234,00
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	156,000	1,00	156,00
14	K	1712060021	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	156,000	15,00	2 340,00
15	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	331,000	3,20	1 059,20
16	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	103,000	18,00	1 854,00
17	M	58337437001	Štrkopiesok 0-16	m3	103,000	23,00	2 369,00
18	K	211561111	Uloženie štrku pre vsakovanie	m3	9,000	10,00	90,00
19	M	58331259001.1	Štrk - vsaky	t	16,000	13,00	208,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				503,50
20	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	19,000	26,50	503,50
	D	8	Rúrové vedenie				12 905,51
21	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	113,000	1,18	133,34
22	M	5624505073	Geotextilie Dachtex 150 PP	m2	113,000	1,26	142,38
23	K	8713131210	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125	m	283,000	1,00	283,00
25	K	877350410	Montáž šachtového prechodu na potrubie z kanalizačných korugovaných polypropylénových rúr DN 200 mm	ks	18,000	10,00	180,00
26	M	2860004570	PVC šachtový prechod pieskovaný 125-hladký kanalizačný systém	ks	18,000	30,00	540,00
27	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	263,000	1,50	394,50
28	K	894170002	Montáž vsakovacich blokov- ELWA,recyklovateľný polypropylén (PP),rozmeru 600x600x600 mm od 10 do 25 m3	m3	24,000	20,00	480,00
29	M	5624505010	Vsakovací blok DB60, 600x600x600mm,	ks	109,000	44,05	4 801,45
33	M	5624505080	Filtračná prepážka do bet.šachty DN1000	ks	2,000	275,53	551,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630	ks	5,000	100,00	500,00
35	*M*	*2866111431*	*Plastová šachta TEGRA 600, teleskopický adapér A15-C250*	*ks*	*5,000*	*90,00*	*450,00*
36	*M*	*2866111421*	*Plastová šachta TEGRA 600, šachtové dno DN 160*	*ks*	*5,000*	*200,00*	*1 000,00*
37	*M*	*2866111427*	*Plastová šachta TEGRA 600, šachtová nadstaviteľná rúra 2000mm*	*ks*	*5,000*	*230,00*	*1 150,00*
38	*M*	*2866111430*	*Plastová šachta TEGRA 600, tesnenie 600mm*	*ks*	*10,000*	*35,00*	*350,00*
39	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vnútorné rámu hmotn. do 50 kg	ks	7,000	9,54	66,78
40	*M*	*552421101011*	*Liatinový poklop D600mm, B125*	*ks*	*7,000*	*160,00*	*1 120,00*
41	*M*	*HL660*	*Lapač strešných splavenín HL 660 + montáž*	*ks*	*13,000*	*40,00*	*520,00*
42	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	263,000	1,00	263,00
	D	99	Presun hmôt HSV				2 060,86
43	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	226,717	9,09	2 060,86
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO05 - Spevnené plochy

JKSO:		KS:	
Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:		IČO:	00304565
	Mestská časť Bratislava - Vajnory	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
	P.S.in, a.s.	IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
	BEELI s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Miroslava Figurová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **93 326,82**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	93 326,82	20,00%	18 665,36

Cena s DPH **v EUR** **111 992,18**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO05 - Spevnené plochy

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**93 326,82**
	O	HSV	Práce a dodávky HSV				93 326,82
	D	1	Zemné práce				23 374,10
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	672,627	6,00	4 035,76
3	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	34,541	2,00	69,08
4	K	113205111.S	Vytrhanie obrub betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	34,541	3,00	103,62
5	K	113307221.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	841,693	0,84	707,02
6	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	34,541	4,00	138,16
7	K	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	187,600	10,00	1 876,00
8	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	30,240	3,00	90,72
9	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	9,072	1,00	9,07
10	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	217,840	7,00	1 524,88
11	K	162501105.S.1	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8 496,760	0,84	7 136,44
12	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	217,840	1,00	217,84
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	283,192	11,00	3 115,11
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	750,400	1,00	750,40
15	K	184201111.S	Výsadba stromu na rovine obvodu kmeňa 21-25	ks	60,000	60,00	3 600,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				18 279,10
19	K	451319777.S	Zhotovenie betónového podkladu hr. 150 mm z bet. prostého tr. C 12/15	m2	750,400	18,26	13 702,30
20	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 50 mm z kameniva ťaženého	m2	750,400	4,00	3 001,60
21	K	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	871,000	1,00	871,00
22	M	6936651000	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex pp 200*	m2	914,550	0,77	704,20
	D	5	Komunikácie				30 632,40
23	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	750,400	6,00	4 502,40
24	K	596911214	Kladenie bet. dlaždíc hr.8cm kom. pre pešiu veľ. dlaždíc do 0, 25 m2 do lôžka nad 20 m2-komunikácia	m2	670,000	18,00	12 060,00
25	M	5922912400	*Dlažba-kombi 8 cm SIVO-GRAFITOVÁ*	m2	703,500	20,00	14 070,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				19 541,12
26	K	917461111	Osadenie chodník. obrub. kamen. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôžka	m	208,000	8,00	1 664,00
27	M	5922925100	*Doplnky obrubník cestný bez skosenia 100x26x15 cm farba sivá*	ks	192,000	4,50	864,00
28	M	5922924900	*Doplnky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá*	ks	16,000	4,50	72,00
29	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	282,729	9,50	2 685,93
30	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11 026,431	0,35	3 859,25
31	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	282,729	9,77	2 762,26
32	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km(20x)	t	5 654,580	0,35	1 979,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	282,729	2,00	565,46
34	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	282,729	18,00	5 089,12
	D	99	Presun hmôt HSV				1 500,10
36	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	406,532	3,69	1 500,10
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 06 - Rekonštrukcia kotolne
Časť:
SO06_ELE - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto: Bratislava Vajnory

KS:
Dátum: 31. 3. 2021

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Vajnory
IČO: 00304565
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
P.S.In, a.s.
IČO: 47784821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant:
BEELI s.ro.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Miroslava Figurová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 967,04**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	1 967,04	20,00%	393,41

Cena s DPH v **EUR** **2 360,45**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 06 - Rekonštrukcia kotolne
Časť:
SO06_ELE - Elektroinštalácia

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.In. a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 967,04**
	D	91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení				8,68
	D	91011301	Úložný materiál - Príchytky (hmoždinky) - Polyamydové				8,68
1	K	210011310	Osadenie kovovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	4,000	2,17	8,68
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				195,66
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				86,04
3	K	612423521	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	2,000	20,25	40,50
4	*M*	*585650013200.S*	*Omietka vápennosadrová (suché zmesi)*	*kg*	*25,000*	*1,35*	*33,75*
5	*M*	*585410000200*	*Sadra stavebná / štukatérska RIGIPS 30kg*	*ks*	*1,000*	*11,79*	*11,79*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				109,62
6	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	ks	1,000	20,93	20,93
7	K	973031616	Vysekanie kapsy pre kľúčky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	6,000	0,99	5,94
8	K	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	25,000	3,31	82,76
	D	M	Práce a dodávky M				1 611,20
	D	21-M	Elektromontáže				1 373,90
9	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	5,000	0,99	4,95
10	*M*	*345410002400*	*Krabica univerzálne z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS*	*ks*	*5,000*	*0,24*	*1,20*
11	*M*	*345350004320*	*Rámik jednoduchý biely*	*ks*	*5,000*	*1,01*	*5,05*
12	K	210010313	Krabica (KO 250) na meraciu svorku uzemnenia	ks	1,000	7,71	7,71
13	*M*	*3450913000*	*Krabica KO-218x168x80-150 na meraciu svorku*	*ks*	*1,000*	*5,25*	*5,25*
14	K	210110051	Jednopólové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	ks	1,000	14,18	14,18
15	*M*	*345320001500*	*Vypínač tlačidlový radenie 10 STOP*	*ks*	*1,000*	*20,56*	*20,56*
16	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000	5,20	26,00
18	K	210193074	Kompletáž rozvádzača RK vč. zapojenia	ks	1,000	202,50	202,50
20	K	210201511	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového	ks	1,000	17,01	17,01
22	K	210201902	Montáž svietidla interiérového / exteriérového do 2 kg	ks	1,000	2,86	2,86
23	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	10,000	1,82	18,20
24	*M*	*3544224150*	*Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10*	*kg*	*9,500*	*2,05*	*19,48*
25	K	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	2,000	11,61	23,22
26	*M*	*345410000200*	*Krabica odbočné z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E, šxvxh 128x128x70 mm, KOPOS*	*ks*	*2,000*	*3,75*	*7,50*
27	*M*	*345610005000*	*Svorkovnica ekvipotenciálna z PP šedá EPS 3 XX, šxvxh 104x40x60 mm, KOPOS*	*ks*	*2,000*	*10,25*	*20,50*
28	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	11,61	11,61
29	*M*	*345410000400*	*Krabica odbočné z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS*	*ks*	*1,000*	*3,75*	*3,75*
30	*M*	*345610005100*	*Svorkovnica ekvipotenciálne z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS*	*ks*	*1,000*	*9,40*	*9,40*
31	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	25,000	4,52	113,00
32	*M*	*354410006200*	*Svorka uzemňovacie Bernard ZSA 16*	*ks*	*25,000*	*0,50*	*12,50*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	25,000	0,53	13,25
34	M	354310018400	Káblové oko medené lisovacie CU 6x8 KU-L	ks	25,000	0,34	8,50
35	K	210220095	Náter zemniaceho vodiča	m	5,000	3,51	17,55
36	M	1301	Asfaltový náter SA 12 Gumoasfalt 5 kg, BITUMAT	ks	0,500	11,48	5,74
37	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	4,52	13,56
38	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	3,000	1,43	4,29
39	K	210220230	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	3,000	22,28	66,84
40	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacie FeZn označenie ZT 2 m	ks	3,000	16,93	50,79
42	K	210220803	Skrytý zvod pri zateplovacom systéme AlMgSi O 8	m	10,000	3,71	37,10
43	M	3450705700	I-Rúrka FXP 32	m	10,000	0,82	8,20
44	K	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	90,000	0,95	85,50
45	M	KVO000000534	Vodič pevný H07V-U 6 zeleno/žltý pvc	m	90,000	0,89	80,10
46	K	210800521	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	15,000	0,95	14,25
47	M	341110012500	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	15,000	0,89	13,35
48	K	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	15,000	0,95	14,25
49	M	341310009400	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	15,000	3,54	53,10
50	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	75,000	1,19	89,25
51	M	KPE000000037	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 čierny	m	75,000	1,39	104,25
52	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	15,000	1,96	29,40
53	M	341610017200	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x10 mm2	m	15,000	7,88	118,20
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				237,30
55	K	460200144	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	10,000	11,75	117,50
56	K	460560144	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	10,000	9,32	93,20
57	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	10,000	2,66	26,60
	D	VRN10	Vedľajšie rozpočtové náklady				151,50
60	K	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	150,000	1,01	151,50
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 06 - Rekonštrukcia kotolne
Časť:
SO06_UK - Vykurovanie

JKSO:
Miesto: Bratislava Vajnory

KS:
Dátum: 31. 3. 2021

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Vajnory
IČO: 00304565
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
P.S.in, a.s.
IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant:
BEELI s.ro.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Miroslava Figurová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **0,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt:
SO 06 - Rekonštrukcia kotolne
Časť:
SO06_UK - Vykurovanie

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	31. 3. 2021
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S.in, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Miroslava Figurová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	ost	Ostatné				0,00
2	K	HZS00011101	Vykurovacia skúška	hod		12,00	0,00
3	K	HZS-0053	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod		24,00	0,00
4	K	HZS-0091	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	hod		24,00	0,00
	D	713	Izolácie tepelné				0,00
5	K	712138545	Izolácia armatúry	ks		1,44	0,00
7	M	32036/20	*Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 28x30mm*	m		6,00	0,00
8	K	7134821521	Montáž trubíc z minerálnej vlny, hr.38-50,vnút.priemer 42-73	m		3,60	0,00
9	M	32041/9	*Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 42x40mm*	m		12,00	0,00
10	M	74253/5	*Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 54x50mm*	m		16,80	0,00
11	M	32042/9	*Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 48x40mm*	m		12,00	0,00
12	M	14772/5	*Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 60x50mm*	m		16,80	0,00
13	K	7134821531	Montáž trubíc z minerálnej vlny, hr.38-50,vnút.priemer 76-88	m		3,60	0,00
14	M	267039/30	*Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 76x60mm*	m		18,96	0,00
15	M	267046/19	*Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 89x80mm*	m		26,76	0,00
16	K	7134821541	Montáž trubíc z minerálnej vlny, hr.38-50,vnút.priemer 102-130	m		4,80	0,00
17	M	27653/10	*Izolacia ROCKWOOL PIPO ALS 133x100mm*	m		51,72	0,00
	D	731	Ústredné kúrenie, kotolne				0,00
19	K	3869431111	Montáž neutralizačného zariadenia	ks		60,00	0,00
23	K	7313601010	Montáž dymovodu	súb.		960,00	0,00
	D	732	Ústredné kúrenie, strojovne				0,00
26	K	7321114041	Montáž rozdeľovača a zberača (modul 150)	ks		60,00	0,00
30	K	732331057	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 250 l	ks		36,00	0,00
31	M	4846735000	*Nádoba-expanzná Reflex typ N tlak 6 barov s membránou 250 l šedá*	ks		360,00	0,00
32	K	7328319001	Montáž zariadenia pre automatické doplňovanie vody do systému	súb.		60,00	0,00
33	M	REF 6811500	*Fillcontrol - zariadenie pre automatické doplňovanie vody do systému*	ks		1 800,00	0,00
34	K	7324220551	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25	ks		24,00	0,00
35	M	42681555101	*Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-60 1x230-240V 50Hz, tr. A, AUTOADAPT*	ks		585,60	0,00
36	K	7324220701	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32	ks		24,00	0,00
37	M	42681555801	*Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 32-40 1x230-240V 50Hz, tr. A, AUTOADAPT*	ks		660,00	0,00
38	K	7324220751	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 40	ks		24,00	0,00
39	M	4268155780	*Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40-100 F 220 1x230V PN6/10*	ks		1 140,00	0,00
40	K	7324220801	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 50	ks		26,40	0,00
41	M	4268156000	*Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 50-80 F 240 1x230V PN6/10*	ks		1 452,00	0,00
42	K	7324220901	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 80	ks		30,00	0,00
43	M	4268156140	*Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 80-100 F 360 1x230V PN10*	ks		2 404,80	0,00
44	K	7331813391	Montáž odlučovača prírubový spoj DN 125	ks		60,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	M	48493600431	Cyklonový odlučovač nečistot, typ Cyklod 9	ks		2 160,00	0,00
46	M	266073022700020 00	Úpravovňa vody ERAL30 KA030AICC s patrónou ERAL30 + montáž	ks		1 200,00	0,00
47	K	733181436	Montáž odkalovača prírubový spoj DN 100	ks		36,62	0,00
49	K	7344491111	Montáž regulátora	súb.		36,00	0,00
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				0,00
53	K	7221311171	Potrubie pozinkované VIEGA PRESTABO d54x1,5mm	m		93,60	0,00
54	K	7331211121	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 28/2,6 (DN20)	m		10,20	0,00
55	K	7331211161	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6 (DN32)	m		18,60	0,00
56	K	7331211171	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 51/2,6 (DN40)	m		21,00	0,00
57	K	7331211191	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 60,3/2,9 (DN50)	m		22,80	0,00
58	K	7331211241	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/5,0 (DN65)	m		36,00	0,00
59	K	7331211261	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/5,0 (DN80)	m		48,00	0,00
60	K	7331211331	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 133/5,0 (DN125)	m		66,00	0,00
61	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m		1,20	0,00
62	K	733190232	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5, 0	m		1,27	0,00
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				0,00
64	K	230330311	Kontrolný manometer UR 51 (č.v. 33.51.00)	ks		30,42	0,00
65	K	23033031111	Tlakomer deformačný č. 03313 ?160 mm s trojcestným kohútom a s kondenzačnou slučkou	ks		96,00	0,00
66	K	734109114	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 50	súb.		39,54	0,00
67	M	J9.120.050	Medziprírubová uzatváracia klapka DN 50	ks		78,00	0,00
68	K	734109115	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 65	súb.		48,43	0,00
69	M	J9.120.065	Medziprírubová uzatváracia klapka DN 65	ks		96,00	0,00
70	K	734109116	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 80	súb.		61,56	0,00
71	M	J9.120.080	Medziprírubová uzatváracia klapka DN 80	ks		180,00	0,00
72	K	734109118	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 125	súb.		124,48	0,00
73	M	J9.120 125	Medziprírubová uzatváracia klapka DN 125	ks		276,00	0,00
74	K	734192617	Klapka škrtiaca L 35-018-510 P1, PN 1,0/200st. C ON 13 4259 DN 80	súb.		372,00	0,00
75	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks		5,59	0,00
76	M	I08406114	Spätná klapka závitová G5/4	ks		24,00	0,00
77	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks		7,21	0,00
78	M	I08406112	Spätná klapka závitová G6/4	ks		31,20	0,00
79	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks		8,65	0,00
80	M	I08406200	Spätná klapka závitová G2	ks		48,00	0,00
31	K	734209119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks		10,89	0,00
82	M	T5000212	Spätná klapka závitové G2 1/2	ks		168,00	0,00
83	K	734209120	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3	ks		13,07	0,00
84	M	T5000300	Spätná klapka závitová G 3	ks		240,00	0,00
85	K	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks		2,72	0,00
86	M	4849210116	Hygroskopický automatický odvzdušňovací ventil, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz OT 58 plast, obj.č. 508041	ks		6,83	0,00
87	K	7342230401	Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 stupačkového	ks		7,80	0,00
89	K	734291112	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	ks		7,56	0,00
90	K	734291350	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks		6,04	0,00
91	M	5518200118	Filter závitový nerez, 5/4", 105 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, P.T.F.E , č. 10000114	ks		97,28	0,00
92	K	734291360	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks		7,81	0,00
93	M	5518200119	Filter závitový nerez, 6/4", 120 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, P.T.F.E , č. 10000112	ks		130,85	0,00
94	K	734291370	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks		9,38	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	M	5518200120	Filter závitový nerez, 2", 140 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, P.T.F.E. , č. 10000200	ks		189,05	0,00
96	K	734291380	Montáž filtra závitového G 2 1/2	ks		11,82	0,00
97	M	5518400347	Filter závitový-voda, 2 1/2", mosadz OT 58, č. 08412312	ks		78,34	0,00
98	K	734291390	Montáž filtra závitového G 3	ks		14,04	0,00
99	M	5518400348	Filter závitový-voda, 3", mosadz OT 58, č. 08412300	ks		107,50	0,00
100	K	7342963251	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32	ks		24,00	0,00
102	K	7342963301	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 40	ks		24,00	0,00
104	K	7342963401	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 50	ks		24,00	0,00
106	K	7342963601	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 80	ks		36,00	0,00
108	K	734315005	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 20	ks		9,97	0,00
109	M	5512441010	Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 20/ PN 40, 3x4" vnútor. x vnútor.	ks		49,82	0,00
110	K	734315010	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	ks		11,82	0,00
111	M	5512441020	Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 25/ PN 40, 1" vnútor. x vnútor.	ks		54,56	0,00
112	K	734315015	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	ks		13,51	0,00
113	M	5512441030	Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 32/ PN 40, 1 1x4" vnútor. x vnútor.	ks		69,38	0,00
114	K	734315020	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 40	ks		15,74	0,00
115	M	5512441040	Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 40/ PN 40, 1 1x2" vnútor. x vnútor.	ks		92,78	0,00
116	M	108011112	Guľový uzáver voda - s odvodnením - 6/4"FF; páčka	ks		72,00	0,00
117	K	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy typ 160 prev."A"	ks		22,39	0,00
	D	VP	Práce naviac				0,00

Nárast mzdových nákladov – nákladov na prácu za obdobie 1.Q.2021 až 3.Q.2022 je 18,57% - 18,67% (viď nižšie)

Triedy a medzitriedy v CÚ 2021/1

Tarifná trieda	Tarifná medzitrieda	Výška TT DB v €/h	Výška TMT DB v €/h
T-1		4,48	
	T-11		4,76
	T-12		5,04
T-2		5,32	
	T-21		5,60
	T-22		5,88
T-3		6,16	
	T-31		6,44
	T-32		6,72
T-4		7,00	
	T-41		7,28
	T-42		7,56
T-5		7,84	
	T-51		8,12
	T-52		8,40

Normočasy potrieb v rozboroch položiek sú spriemerované a prevedené na hodiny práce (H). SON sú upravené v zmysle zákona 311/2001 (Zákonník práce) v znení neskorších zmien tak, že vplyv prestávky na stravovanie (0,5 hod.) bol vylúčený z času (H) práce. Analogicky to platí o obsluhe strojov, ktorá je navyše upravená o čas zmenovej prípravy a zabezpečenia stroja, diferencovane podľa charakteru zmenových potrieb o 15, 30, 45 až 60 minút.

Mzdové tarify sú vyčíslené vrátane pohyblivej zložky miezd. Ďalej obsahujú aj legislatívnu úpravu § 120 ods. 3 Zákonníka práce.

Triedy a medzitriedy v CÚ 2022/2 v1

Tarifná trieda	Tarifná medzitrieda	Výška TT DB v €/h	Výška TMT DB v €/h
T-1		5,31	
	T-11		5,65
	T-12		5,98
T-2		6,31	
	T-21		6,64
	T-22		6,98
T-3		7,31	
	T-31		7,64
	T-32		7,97
T-4		8,30	
	T-41		8,64
	T-42		8,97
T-5		9,30	
	T-51		9,63
	T-52		9,96

Normočasy potrieb v rozboroch položiek sú spriemerované a prevedené na hodiny práce (H). SON sú upravené v zmysle zákona 311/2001 (Zákonník práce) v znení neskorších zmien tak, že vplyv prestávky na stravovanie (0,5 hod.) bol vylúčený z času (H) práce. Analogicky to platí o obsluhe strojov, ktorá je navyše upravená o čas zmenovej prípravy a zabezpečenia stroja, diferencovane podľa charakteru zmenových potrieb o 15, 30, 45 až 60 minút.

Mzdové tarify sú vyčíslené vrátane pohyblivej zložky miezd. Ďalej obsahujú aj legislatívnu úpravu § 120 ods. 3 Zákonníka práce.

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Vajnory
Zhotoviteľ: P.S.in, a.s.
Miesto: Bratislava Vajnory

Kód	Zákazka	Náklad celkom	Priame náklady	Stroje
STROJE_MZDY_CÚ 01-21	STROJE_MZDY_CÚ 01-2021	9 380,34	9 380,34	9 380,34
STROJE_MZDY_CÚ 02-22	STROJE_MZDY_CÚ 02-2022	10 465,44	10 465,44	10 465,44

Index nárastu sadzieb vzbraných druhov strojov : 111,57%

KALKULÁCIA S ROZBORMI

Stavba: Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt: STROJE_MZDY_CÚ 01-2021

Objednávateľ popis: Mestská časť Bratislava - Vajnory
Zhotoviteľ popis: P.S.in, a.s. Spracoval: Ing. Erik Sabol
Miesto. Bratislava Vajno Dátum: 26. 1. 2023

Č.	Kód položky	Úplný popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Stroje celkom
N00		**Nepomenované práce**					**9 380,34**	**9 380,34**
N01		**Nepomenovaný diel**					**9 380,34**	**9 380,34**
1	STROJE 2021	STROJE CENEKON CÚ 01/2021			1,000	9 380,34	9 380,34	9 380,34
	010131181800	Rýpadlo lopatové kolesové 40 kW, objem lopaty 0,4 m3, max. dosah 8,7 m	Sh	1,000	1,000	26,46	26,46	26,46
	010131200100	Rýpadlo lopatové kolesové 72 kW, objem lopaty 0,6 m3, max. dosah 9 m	Sh	1,000	1,000	41,23	41,23	41,23
	010131210300	Rýpadlo lopatové kolesové objem lopaty 0,65 m3, max. dosah 9 m	Sh	1,000	1,000	32,21	32,21	32,21
	010131240100	Rýpadlo lopatové kolesové 124 kW, objem lopaty 1 m3, max. dosah 9 m	Sh	1,000	1,000	53,56	53,56	53,56
	010331000100	Rýpadlo lopatové pásové 132 kW, objem lopaty 1,5 m3	Sh	1,000	1,000	182,32	182,32	182,32
	010331000110	Rýpadlo lopatové pásové 132 kW, objem lopaty 1,5 m3 v pokoji	Sh	1,000	1,000	161,84	161,84	161,84
	010331000200	Tunelové rýpadlo pásové ITC SHAEFF 312	Sh	1,000	1,000	167,77	167,77	167,77
	010331000210	Tunelové rýpadlo pásové ITC SHAEFF 312 v pokoji	Sh	1,000	1,000	153,23	153,23	153,23
	010331000300	Tunelové rýpadlo pásové ATLAS 1304	Sh	1,000	1,000	37,91	37,91	37,91
	010331000310	Tunelové rýpadlo pásové ATLAS 1304 v pokoji	Sh	1,000	1,000	24,54	24,54	24,54
	010331000410	Rýpadlo lopatové pásové objem lopaty 1,25 m3	Sh	1,000	1,000	38,78	38,78	38,78
	010331160400	Rýpadlo lopatové pásové objem lopaty 0,05 m3, max. dosah 5,21 m	Sh	1,000	1,000	16,02	16,02	16,02
	010331180700	Rýpadlo lopatové pásové objem lopaty 0,3 m3, max. dosah 8,8 m	Sh	1,000	1,000	27,11	27,11	27,11
	010331190700	Rýpadlo lopatové pásové objem lopaty 0,5 m3, max. dosah 5,8 m	Sh	1,000	1,000	31,03	31,03	31,03
	010331240801	Rýpadlo drapákové na pilóty objem lopaty 1,3 m3, max. dosah 16 m	Sh	1,000	1,000	73,69	73,69	73,69
	010331270200	Rýpadlo lopatové pásové objem lopaty 1 m3, max. dosah 9,7 m	Sh	1,000	1,000	58,45	58,45	58,45
	010331270210	Rýpadlo lopatové pásové objem lopaty 1,25 m3, max dosah 11 m v pokoji	Sh	1,000	1,000	35,61	35,61	35,61
	010331300100	Rýpadlo lopatové pásové objem lopaty 1,6 m3, max. dosah 11 m	Sh	1,000	1,000	72,86	72,86	72,86
	010331350600	Rýpadlo lopatové pásové objem lopaty 2,5 m3, max. dosah 11,2 m	Sh	1,000	1,000	96,88	96,88	96,88
	010331350601	Rýpadlo lopatové pásové drapákové objem lopaty 2,5 m3, max. dosah 11,2 m	Sh	1,000	1,000	218,30	218,30	218,30
	010331360501	Rýpadlo lopatové pásové objem lopaty 2,3 m3, max. dosah 11,2 m	Sh	1,000	1,000	153,15	153,15	153,15
	010331370000	Rýpadlo s hydraulickou frézou na pásovom podvozku	Sh	1,000	1,000	44,01	44,01	44,01
	010341000000	Rýpadlo demolačné pásové s búracím ramenom 360 kW, max. dosah 37 m	Sh	1,000	1,000	304,28	304,28	304,28
	010351001000	Dvojcestné rýpadlo 115 kW, objem lopaty 0,9 m3, max. dosah 8,35 m	Sh	1,000	1,000	74,39	74,39	74,39
	010431160800	Rýpadlo-nakladač na traktorovom podvozku objem lopaty 0,24/1,1 m3, max. dosah 6,52 m	Sh	1,000	1,000	24,67	24,67	24,67
	011113019900	Hĺbič a čistič priekop šírky ryhy do 0,6 m	Sh	1,000	1,000	79,39	79,39	79,39
	011413019900	Ryhovač na pásovom podvozku pre šírku ryhy 1,2 m	Sh	1,000	1,000	93,42	93,42	93,42
	011413180100	Ryhovač na pásovom podvozku pre šírku ryhy 0,28 m	Sh	1,000	1,000	50,48	50,48	50,48
	011413180200	Ryhovač na pásovom podvozku pre šírku ryhy 0,5 m	Sh	1,000	1,000	22,15	22,15	22,15
	011413190300	Ryhovačka priekop ručná	Sh	1,000	1,000	3,45	3,45	3,45
	011413190300	Ryhovačka priekop ručná	Sh	1,000	1,000	3,45	3,45	3,45
	012331150100	Rýpadlo korčekové plávajúce objem lopaty 0,13 m3, výkon 120 m3/h	Sh	1,000	1,000	280,88	280,88	280,88

Č.	Kód položky	Úplný popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Stroje celkom
	012331160500	Rýpadlo kolesové plávajúce objem lopaty 0,16 m3, výkon 120 m3/h	Sh	1,000	1,000	332,87	332,87	332,87
	020272140400	Dozér na pásovom podvozku 55,2 kW, šírky radlice 2,66 m	Sh	1,000	1,000	33,59	33,59	33,59
	020272210100	Dozér na pásovom podvozku 117 kW, šírky radlice 3,22 m	Sh	1,000	1,000	63,38	63,38	63,38
	020272240100	Dozér na pásovom podvozku 117 kW, šírky radlice 4,12 m	Sh	1,000	1,000	63,17	63,17	63,17
	020272290600	Dozér na pásovom podvozku 259 kW, šírky radlice 3,94 m	Sh	1,000	1,000	117,67	117,67	117,67
	020272310300	Dozér na pásovom podvozku 338 kW, šírka radlice 5,6 m	Sh	1,000	1,000	195,87	195,87	195,87
	021131530100	Skreper ťažný objem korby 13 m3, šírka radlice 3,1 m	Sh	1,000	1,000	175,71	175,71	175,71
	022172170300	Grejder s niveláciou 81 kW, šírka radlice 3,46 m	Sh	1,000	1,000	55,96	55,96	55,96
	022172230100	Grejder s niveláciou 147 kW, šírka radlice 3,66 m	Sh	1,000	1,000	80,60	80,60	80,60
	022172290100	Grejder bez nivelizácie 220 kW, šírka radlice 4,26 m	Sh	1,000	1,000	105,88	105,88	105,88
	030331210300	Univerzálny dokončovací stroj na kolesovom podvozku objem lopaty 0,6 m3, max. dosah 9,6 m	Sh	1,000	1,000	46,30	46,30	46,30
	030331240100	Univerzálny dokončovací stroj na kolesovom podvozku objem lopaty 1 m3, max. dosah 9,5 m	Sh	1,000	1,000	164,95	164,95	164,95
	030350500000	Mobilný odrazový drvič stavebnej suti a betónu, výkon 50-80 t/h	Sh	1,000	1,000	30,15	30,15	30,15
	030350502000	Mobilná odrazová drviaca jednotka stavebnej suti, betónu a kameniva 200 MPa, výkon 70-170 t/h	Sh	1,000	1,000	129,72	129,72	129,72
	030350503000	Mobilná triediace jednotka stavebnej suti, betónu, kameniva a zeminy, výkon 60-200 t/h	Sh	1,000	1,000	69,79	69,79	69,79
	041253590200	Pneumatikový statický valec 8,57/23 t	Sh	1,000	1,000	21,68	21,68	21,68
	042153520100	Valec vibračný privesný hladký 12 t	Sh	1,000	1,000	28,94	28,94	28,94
	042153560100	Valec vibračný privesný hladký 15 t	Sh	1,000	1,000	39,04	39,04	39,04
	042153570100	Hlavica nárazová privesná 8,6 t, šírka hlavice 1,3 m	Sh	1,000	1,000	26,90	26,90	26,90
	043153500200	Valec vibračný motorový hladký 10 t, šírka valca 1,6 m	Sh	1,000	1,000	15,02	15,02	15,02
	043153510200	Valec vibračný motorový hladký 11,5 t, šírka valca 2,2 m	Sh	1,000	1,000	30,47	30,47	30,47
	043153510300	Valec vibračný motorový hladký 15,7 t, šírka valca 2,3 m	Sh	1,000	1,000	37,11	37,11	37,11
	043153610100	Valec vibračný motorový hladký 21 t, šírka valca 2,3 m	Sh	1,000	1,000	35,69	35,69	35,69
	044153250100	Valec vibračný ručne vedený 1,1 t	Sh	1,000	1,000	3,66	3,66	3,66
	045153480100	Valec kombinovaný hladký/ježkový 9 t, š. 2,13 m	Sh	1,000	1,000	29,76	29,76	29,76
	046151002000	Vibračná doska do hĺbky 0,8 m	Sh	1,000	1,000	2,25	2,25	2,25
	047151001100	Zhutňovač vibračný do hĺbky 0,6 m	Sh	1,000	1,000	2,05	2,05	2,05
	047151001600	Zhutňovač vibračný do hĺbky 0,4 m	Sh	1,000	1,000	10,52	10,52	10,52
	048175220100	Ponorný vibrátor DYNAPAC AH 15	Sh	1,000	1,000	0,58	0,58	0,58
	048175220200	Ponorný vibrátor DYNAPAC AH 25	Sh	1,000	1,000	0,89	0,89	0,89
	048175280100	Ponorný vibrátor s hlavicou 0,03 m	Sh	1,000	1,000	2,58	2,58	2,58
	050715610100	Vrtná súprava na kolajovom podvozku pre pilóty do hĺbky 30 m, D 0,6-1,1 m	Sh	1,000	1,000	131,68	131,68	131,68
	050715620200	Vrtná súprava s vodným výplachom	Sh	1,000	1,000	141,16	141,16	141,16
	051115610300	Vrtná súprava na pásovom podvozku pre pilóty do hĺbky 30 m, D 1,83 m	Sh	1,000	1,000	254,27	254,27	254,27
	051215630100	Vrtná injektážna súprava dĺ. 100 m, D 150-250 mm	Sh	1,000	1,000	61,02	61,02	61,02
	051215760101	Vrtná injektážna súprava dĺ. 500 m	Sh	1,000	1,000	22,34	22,34	22,34
	051315000100	Vrtný voz BOOMER 352	Sh	1,000	1,000	128,88	128,88	128,88
	051315000110	Vrtný voz BOOMER 352 v pokoji	Sh	1,000	1,000	107,56	107,56	107,56
	051315610201	Vrtná injektážna súprava dĺ. 30 m, D 300 mm	Sh	1,000	1,000	59,48	59,48	59,48
	051315610211	Vrtná injektážna súprava dĺ. 30 m, D 300 mm v pokoji	Sh	1,000	1,000	48,94	48,94	48,94
	051315740300	Vrtná súprava na automobilovom podvozku pre pilóty D 0,245-0,45 m	Sh	1,000	1,000	81,41	81,41	81,41
	052815560200	Vrtná súprava na pásovom podvozku pre odstrel D 0,108-0,159 m	Sh	1,000	1,000	27,01	27,01	27,01
	052815630200	Vrtná súprava na pásovom podvozku pre odstrel D 0,064-0,075 m	Sh	1,000	1,000	61,19	61,19	61,19
	052815630400	Vrtná súprava na kolesovom podvozku pre odstrel dĺ. 50 m, D 0,115 m	Sh	1,000	1,000	60,17	60,17	60,17
	052815630410	Vrtná súprava na kolesovom podvozku pre odstrel dĺ. 50 m, D 0,115 m v pokoji	Sh	1,000	1,000	2,46	2,46	2,46
	052815640300	Vrtná súprava na pásovom podvozku pre odstrel dĺ. 60 m, D 0,085 m	Sh	1,000	1,000	114,92	114,92	114,92

Č.	Kód položky	Úplný popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Stroje celkom
	052815640310	Vrtná súprava na pásovom podvozku pre odstrel dĺ. 60 m, D 0,085 m v pokoji	Sh	1,000	1,000	35,39	35,39	35,39
	052815660400	Vrtná súprava na pásovom podvozku príklepová dĺ. 70 m, D 0,15 m	Sh	1,000	1,000	323,44	323,44	323,44
	053215019900	Vrtná súprava trojlafetová	Sh	1,000	1,000	383,42	383,42	383,42
	053215610600	Vrtná súprava na piloty	Sh	1,000	1,000	296,93	296,93	296,93
	053215620100	Vrtná súprava na piloty D 0,63-1,524 m	Sh	1,000	1,000	175,17	175,17	175,17
	053915019900	Vrtná súprava chmel. dĺ. 2 m, D 0,9 m	Sh	1,000	1,000	26,30	26,30	26,30
	053915020000	Vŕtacia súprava UVI	Sh	1,000	1,000	40,96	40,96	40,96
	053915550100	Vŕtacia súprava vibrotlaková dĺ. 15 m, D 0,38 m	Sh	1,000	1,000	116,20	116,20	116,20
	053915560200	Vŕtacia súprava vibrotlaková dĺ. 15 m, D 0,45 m	Sh	1,000	1,000	119,36	119,36	119,36
	053915550300	Geodrenovacia súprava 80 kN	Sh	1,000	1,000	105,61	105,61	105,61
	053915610100	Vŕtacia súprava predr. pil. dĺ. 30 m, D 0,508 m	Sh	1,000	1,000	194,07	194,07	194,07
	053915690100	Vŕtacia injektážna súprava dĺ. 120 m, D 0,048 m	Sh	1,000	1,000	23,97	23,97	23,97
	053915690200	Vŕtacia lafeta MORATH AK 25 AL + UNC	Sh	1,000	1,000	17,97	17,97	17,97
	053915690300	Vŕtacia lafeta MORATH AK 35 AL + UNC	Sh	1,000	1,000	19,19	19,19	19,19
	053915690400	Vŕtacia lafeta MORATH AK 25 AL + hyd. agregát HA 800 AL	Sh	1,000	1,000	16,63	16,63	16,63
	053915690600	Vŕtacia lafeta MORATH AK 35 AL + hyd. agregát HA 800 AL	Sh	1,000	1,000	16,63	16,63	16,63
	054252160100	Baranidlo naftové na traktorovom podvozku s energiou rázu 4,7 kJ	Sh	1,000	1,000	13,21	13,21	13,21
	054252320100	Baranidlo naftové s energiou rázu 31,3 kJ, tlačnej sily 1,8 MN	Sh	1,000	1,000	18,26	18,26	18,26
	054252350100	Baranidlo naftové s energiou rázu 53,9 kJ, tlačnej sily 2,2 MN	Sh	1,000	1,000	26,60	26,60	26,60
	054352019900	Baranidlo pneumatické s energiou rázu 4,9 kJ, 2,4 úderis	Sh	1,000	1,000	35,34	35,34	35,34
	054352170100	Baranidlo pneumatické s energiou rázu 9,8 kJ, 3,6 úderis	Sh	1,000	1,000	70,05	70,05	70,05
	054352300100	Baranidlo pneumatické s energiou rázu 21,5 kJ, 2,4 úderis	Sh	1,000	1,000	65,62	65,62	65,62
	054452360100	Baranidlo vibračné tlačnej sily 245 kN	Sh	1,000	1,000	13,64	13,64	13,64
	055163360101	Vyťahovač pilót pneumatický s energiou rázu 3,5 kJ	Sh	1,000	1,000	75,29	75,29	75,29
	055163460100	Vyťahovač pilót pneumatický s energiou rázu 7,8 kJ	Sh	1,000	1,000	47,62	47,62	47,62
	055217019900	Pretláčacia súprava šírky záberu do 4,65 m, výšky do 3,7 m	Sh	1,000	1,000	32,34	32,34	32,34
	055217019910	Pretláčacia súprava šírky záberu do 4,65 m, výšky do 3,7 m v pokoji	Sh	1,000	1,000	22,80	22,80	22,80
	055217150100	Pretláčacie zariadenie D 0,11 m	Sh	1,000	1,000	6,56	6,56	6,56
	055217160100	Pretláčacie zariadenie D 0,13 m	Sh	1,000	1,000	26,86	26,86	26,86
	055217200400	Pretláčacie zariadenie D 0,26 m	Sh	1,000	1,000	67,86	67,86	67,86
	055217270100	Pretláčacia súprava D 1,22 m, dĺ. 45 m	Sh	1,000	1,000	96,00	96,00	96,00
	055217290100	Pretláčacia súprava D 0,62-1,42 m, dĺ. 70 m	Sh	1,000	1,000	160,19	160,19	160,19
	055217300100	Pretláčacie súprava D 1,52-3,25 m	Sh	1,000	1,000	34,17	34,17	34,17
	055217350101	Pretláčacia súprava D 2,2-2,62 m	Sh	1,000	1,000	57,38	57,38	57,38
	055217350500	Pretláčacia súprava D 2,02-3,25 m	Sh	1,000	1,000	42,07	42,07	42,07
	060110000000	Súprava na hasenie vápna	Sh	1,000	1,000	7,09	7,09	7,09
	060120000000	Centrálna maltáreň	Sh	1,000	1,000	11,26	11,26	11,26
	060130000000	Miešačka SMA 26	Sh	1,000	1,000	6,41	6,41	6,41
	060137191800	Miešačka cyklická 500 l	Sh	1,000	1,000	3,25	3,25	3,25
	062137000600	Výrobňa ekt. suspenzie 12 m3/h	Sh	1,000	1,000	47,82	47,82	47,82
	062137019900	Miešačka aktivačná 0,35 m3	Sh	1,000	1,000	4,51	4,51	4,51
	063137120100	Miešačka plast. 0,1 m3	Sh	1,000	1,000	10,95	10,95	10,95
	063137120200	Miešacia súprava plast. 0,1 m3	Sh	1,000	1,000	34,40	34,40	34,40
	070110000000	Centrálna betonáreň	Sh	1,000	1,000	417,18	417,18	417,18
	070120000000	Miešačka na betón S25	Sh	1,000	1,000	62,77	62,77	62,77
	070130000000	Miešačka na betón NMB 250	Sh	1,000	1,000	10,65	10,65	10,65
		Celkom					**9 380,34**	**9 380,34**

KALKULÁCIA S ROZBORMI

Stavba: Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Objekt: STROJE_MZDY_CÚ 02-2022

Objednávateľ popis: Mestská časť Bratislava - Vajnory
Zhotoviteľ popis: P.S.In, a.s.
Miesto: Bratislava Vajnor

Spracoval: Ing. Erik Sabol
Dátum: 26. 1. 2023

Č.	Kód položky	Úplný popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Stroje celkom
	N00	**Nepomenované práce**					**10 465,44**	**10 465,44**
	N01	**Nepomenovaný diel**					**10 465,44**	**10 465,44**
2	STROJE 2022	STROJE CENEKON CÚ 02/2022 v.1			1,000	10 465,44	10 465,44	10 465,44
	010311161600	Rýpadlo lopatové kolesové 40 kW, objem lopaty 0,4 m3, max. dosah 3,7 m	Sh	1,000	1,000	32,36	32,36	32,36
	010311200100	Rýpadlo lopatové kolesové 72 kW, objem lopaty 0,8 m3, max. dosah 9 m	Sh	1,000	1,000	50,46	50,46	50,46
	010311210300	Rýpadlo lopatové kolesové objem lopaty 0,65 m3, max. dosah 9 m	Sh	1,000	1,000	41,16	41,16	41,16
	010311240100	Rýpadlo lopatové kolesové 124 kW, objem lopaty 1 m3, max. dosah 9 m	Sh	1,000	1,000	68,85	68,85	68,85
	010331000100	Rýpadlo lopatové pásové 132 kW, objem lopaty 1,5 m3	Sh	1,000	1,000	198,63	198,63	198,63
	010331000110	Rýpadlo lopatové pásové 132 kW, objem lopaty 1,5 m3 v pokoji	Sh	1,000	1,000	164,92	164,92	164,92
	010331000200	Tunelové rýpadlo pásové ITC SHAEFF 312	Sh	1,000	1,000	179,80	179,80	179,80
	010331000210	Tunelové rýpadlo pásové ITC SHAEFF 312 v pokoji	Sh	1,000	1,000	156,15	156,15	156,15
	010331000300	Tunelové rýpadlo pásové ATLAS 1304	Sh	1,000	1,000	47,34	47,34	47,34
	010331000310	Tunelové rýpadlo pásové ATLAS 1304 v pokoji	Sh	1,000	1,000	25,05	25,05	25,05
	010331000410	Rýpadlo lopatové pásové objem lopaty 1,25 m3	Sh	1,000	1,000	45,54	45,54	45,54
	010331160400	Rýpadlo lopatové pásové objem lopaty 0,05 m3, max. dosah 5,21 m	Sh	1,000	1,000	19,89	19,89	19,89
	010331160700	Rýpadlo lopatové pásové objem lopaty 0,3 m3, max. dosah 6,8 m	Sh	1,000	1,000	32,62	32,62	32,62
	010331190700	Rýpadlo lopatové pásové objem lopaty 0,5 m3, max. dosah 5,6 m	Sh	1,000	1,000	38,15	38,15	38,15
	010331240601	Rýpadlo drapákové na pilóty objem lopaty 1,3 m3, max. dosah 16 m	Sh	1,000	1,000	88,59	88,59	88,59
	010331270200	Rýpadlo lopatové pásové objem lopaty 1 m3, max. dosah 9,7 m	Sh	1,000	1,000	74,42	74,42	74,42
	010331270210	Rýpadlo lopatové pásové objem lopaty 1,25 m3, max. dosah 11 m v pokoji	Sh	1,000	1,000	36,47	36,47	36,47
	010331300100	Rýpadlo lopatové pásové objem lopaty 1,6 m3, max. dosah 11 m	Sh	1,000	1,000	93,04	93,04	93,04
	010331350600	Rýpadlo lopatové pásové objem lopaty 2,5 m3, max. dosah 11,2 m	Sh	1,000	1,000	119,69	119,69	119,69
	010331350601	Rýpadlo lopatové pásové drapákové objem lopaty 2,5 m3, max. dosah 11,2 m	Sh	1,000	1,000	247,54	247,54	247,54
	010331360501	Rýpadlo lopatové pásové objem lopaty 2,3 m3, max. dosah 11,2 m	Sh	1,000	1,000	182,35	182,35	182,35
	010331370000	Rýpadlo s hydraulickou frézou na pásovom podvozku	Sh	1,000	1,000	51,89	51,89	51,89
	010341000000	Rýpadlo demolačné pásové s búracím ramenom 360 kW, max. dosah 37 m	Sh	1,000	1,000	345,27	345,27	345,27
	010351001000	Dvojcestné rýpadlo 115 kW, objem lopaty 0,9 m3, max. dosah 8,35 m	Sh	1,000	1,000	89,98	89,98	89,98
	010431180600	Rýpadlo-nakladač na traktorovom podvozku objem lopaty 0,24/1,1 m3, max. dosah 8,52 m	Sh	1,000	1,000	31,51	31,51	31,51
	011113019900	Hĺbič a čistič priekop šírky ryhy do 0,6 m	Sh	1,000	1,000	89,01	89,01	89,01
	011413019600	Ryhovač na pásovom podvozku pre šírku ryhy 1,2 m	Sh	1,000	1,000	102,30	102,30	102,30
	011413180100	Ryhovač na pásovom podvozku pre šírku ryhy 0,28 m	Sh	1,000	1,000	57,03	57,03	57,03
	011413190200	Ryhovač na pásovom podvozku pre šírku ryhy 0,5 m	Sh	1,000	1,000	30,56	30,56	30,56
	011413190300	Ryhovačka priekop ručná	Sh	1,000	1,000	4,89	4,89	4,89
	011413190300	Ryhovačka priekop ručná	Sh	1,000	1,000	4,89	4,89	4,89
	012331150100	Rýpadlo korčekové plávajúce objem lopaty 0,13 m3, výkon 120 m3/h	Sh	1,000	1,000	315,55	315,55	315,55

Č.	Kód položky	Úplný popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Stroje celkom
	012331160500	Rýpadlo korčekové plávajúce objem lopaty 0,16 m3, výkon 120 m3/h	Sh	1,000	1,000	369,23	369,23	369,23
	020272140400	Dozér na pásovom podvozku 65,2 kW, šírky radlice 2,56 m	Sh	1,000	1,000	45,04	45,04	45,04
	020272210100	Dozér na pásovom podvozku 117 kW, šírky radlice 3,22 m	Sh	1,000	1,000	81,05	81,05	81,05
	020272240100	Dozér na pásovom podvozku 117 kW, šírky radlice 4,12 m	Sh	1,000	1,000	80,78	80,78	80,78
	020272290600	Dozér na pásovom podvozku 259 kW, šírky radlice 3,94 m	Sh	1,000	1,000	148,83	148,83	148,83
	020272310300	Dozér na pásovom podvozku 338 kW, šírka radlice 5,8 m	Sh	1,000	1,000	239,60	239,60	239,60
	021131630100	Skraper ťažný objem korby 13 m3, šírka radlice 3,1 m	Sh	1,000	1,000	218,34	218,34	218,34
	022172170300	Grejder s niveláciou 81 kW, šírka radlice 3,45 m	Sh	1,000	1,000	69,49	69,49	69,49
	022172230100	Grejder s niveláciou 147 kW, šírka radlice 3,66 m	Sh	1,000	1,000	99,37	99,37	99,37
	022172290100	Grejder bez nivelizácie 220 kW, šírka radlice 4,26 m	Sh	1,000	1,000	134,70	134,70	134,70
	030331210300	Univerzálny dokončovací stroj na kolesovom podvozku objem lopaty 0,6 m3, max. dosah 9,6 m	Sh	1,000	1,000	61,02	61,02	61,02
	030331240100	Univerzálny dokončovací stroj na kolesovom podvozku objem lopaty 1 m3, max. dosah 9,6 m	Sh	1,000	1,000	185,30	185,30	185,30
	030350500000	Mobilný odrazový drvič stavebnej suti a betónu, výkon 50-80 t/h	Sh	1,000	1,000	39,08	39,08	39,08
	030350502000	Mobilná odrazová drviaca jednotka stavebnej suti, betónu a kameniva 200 MPa, výkon 70-170 t/h	Sh	1,000	1,000	164,13	164,13	164,13
	030350503000	Mobilná triediaca jednotka stavebnej suti, betónu, kameniva a zeminy, výkon 60-200 t/h	Sh	1,000	1,000	92,19	92,19	92,19
	041253590200	Pneumatikový statický valec 8,57/23 t	Sh	1,000	1,000	29,81	29,81	29,81
	042153520100	Valec vibračný prívesný hladký 12 t	Sh	1,000	1,000	42,13	42,13	42,13
	042153560100	Valec vibračný prívesný hladký 15 t	Sh	1,000	1,000	52,40	52,40	52,40
	042153570100	Hlavica nárazová priveseá 6,6 t, šírka hlavice 1,3 m	Sh	1,000	1,000	35,09	35,09	35,09
	043153500200	Valec vibračný motorový hladký 10 t, šírka valca 1,6 m	Sh	1,000	1,000	21,81	21,81	21,81
	043153510200	Valec vibračný motorový hladký 11,5 t, šírka valca 2,2 m	Sh	1,000	1,000	42,89	42,89	42,89
	043153510300	Valec vibračný motorový hladký 15,7 t, šírka valca 2,3 m	Sh	1,000	1,000	52,53	52,53	52,53
	043153610100	Valec vibračný motorový hladký 21 t, šírka valca 2,3 m	Sh	1,000	1,000	49,29	49,29	49,29
	044153250100	Valec vibračný ručne vedený 1,1 t	Sh	1,000	1,000	4,92	4,92	4,92
	045153480100	Valec kombinovaný hladký/ježkový 9 t, š. 2,13 m	Sh	1,000	1,000	35,02	35,02	35,02
	046151002000	Vibračná doska do hĺbky 0,6 m	Sh	1,000	1,000	2,09	2,09	2,09
	047151001100	Zhutňovač vibračný do hĺbky 0,5 m	Sh	1,000	1,000	3,27	3,27	3,27
	047151001500	Zhutňovač vibračný do hĺbky 0,4 m	Sh	1,000	1,000	11,66	11,66	11,66
	048175220100	Ponorný vibrátor DYNAPAC AH 15	Sh	1,000	1,000	0,49	0,49	0,49
	048175220200	Ponorný vibrátor DYNAPAC AH 25	Sh	1,000	1,000	0,75	0,75	0,75
	048175280100	Ponorný vibrátor s hlavicou 0,03 m	Sh	1,000	1,000	2,18	2,18	2,18
	050715610100	Vrtná súprava na kolajovom podvozku pre piloty do hĺbky 30 m, D 0,6-1,1 m	Sh	1,000	1,000	143,56	143,56	143,56
	050715620200	Vrtná súprava s vodným výplachom	Sh	1,000	1,000	160,29	160,29	160,29
	051115610300	Vrtná súprava na pásovom podvozku pre piloty do hĺbky 30 m, D 1,83 m	Sh	1,000	1,000	276,75	276,75	276,75
	051215630100	Vrtná injektážna súprava dĺ. 100 m, D 150-250 mm	Sh	1,000	1,000	65,75	65,75	65,75
	051215750101	Vrtná injektážna súprava dĺ. 600 m	Sh	1,000	1,000	20,89	20,89	20,89
	051315000100	Vrtný voz BOOMER 352	Sh	1,000	1,000	146,57	146,57	146,57
	051315000110	Vrtný voz BOOMER 352 v pokoji	Sh	1,000	1,000	111,06	111,06	111,06
	051315610201	Vrtná injektážna súprava dĺ. 30 m, D 300 mm	Sh	1,000	1,000	57,88	57,88	57,88
	051315610211	Vrtná injektážna súprava dĺ. 30 m, D 300 mm v pokoji	Sh	1,000	1,000	50,47	50,47	50,47
	051315740300	Vrtná súprava na automobilovom podvozku pre plióty D 0,245-0,45 m	Sh	1,000	1,000	89,89	89,89	89,89
	052815350200	Vrtná súprava na pásovom podvozku pre odstrel D 0,108-0,169 m	Sh	1,000	1,000	31,11	31,11	31,11
	052815630200	Vrtná súprava na pásovom podvozku pre odstrel D 0,064-0,075 m	Sh	1,000	1,000	46,56	46,56	46,56
	052815630400	Vrtná súprava na kolesovom podvozku pre odstrel dĺ. 50 m, D 0,115 m	Sh	1,000	1,000	45,07	45,07	45,07
	052815630410	Vrtná súprava na kolesovom podvozku pre odstrel dĺ. 50 m, D 0,115 m v pokoji	Sh	1,000	1,000	2,54	2,54	2,54
	052815640300	Vrtná súprava na pásovom podvozku pre odstrel dĺ. 60 m, D 0,085 m	Sh	1,000	1,000	98,56	98,56	98,56

Č.	Kód položky	Úplný popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Stroje celkom
	052815640310	Vrtná súprava na pásovom podvozku pre odstrel dĺ 60 m, D 0,065 m v pokoji	Sh	1,000	1,000	36,49	36,49	36,49
	052815650400	Vrtná súprava na pásovom podvozku príklepová dĺ. 70 m, D 0,15 m	Sh	1,000	1,000	380,61	380,61	380,61
	053215019900	Vrtná súprava trojlafetová	Sh	1,000	1 000	404,75	404,75	404,75
	053215610600	Vrtná súprava na piloty	Sh	1,000	1,000	318,29	318,29	318,29
	053215620100	Vrtná súprava na piloty D 0,63-1,524 m	Sh	1,000	1,000	193,12	193,12	193,12
	053915019900	Vrtná súprava chmel. dĺ. 2 m, D 0,9 m	Sh	1,000	1,000	35,14	35,14	35,14
	053915020000	Vŕtacia súprava UVI	Sh	1,000	1,000	53,18	53,18	53,18
	053915650100	Vŕtacia súprava vibrotlakové dĺ. 15 m, D 0,38 m	Sh	1,000	1,000	118,48	118,48	118,48
	053915650200	Vŕtacia súprava vibrotlakové dĺ. 15 m, D 0,45 m	Sh	1,000	1,000	119,64	119,64	119,64
	053915650300	Geodrenovacia súprava 80 kN	Sh	1,000	1,000	121,83	121,83	121,83
	053915610100	Vŕtacia súprava predr. pil. dĺ 30 m, D 0,508 m	Sh	1,000	1,000	205,98	205,98	205,98
	053915690100	Vŕtacia injektážna súprava dĺ. 120 m, D 0,048 m	Sh	1,000	1,000	26,93	26,93	26,93
	053915690200	Vŕtacia lafeta MORATH AK 25 AL + UNC	Sh	1,000	1,000	23,66	23,66	23,66
	053915690300	Vŕtacia lafeta MORATH AK 35 AL + UNC	Sh	1,000	1,000	24,88	24,88	24,88
	053915690400	Vŕtacia lafeta MORATH AK 25 AL + hyd. agregát HA 600 AL	Sh	1,000	1,000	21,15	21,15	21,15
	053915690500	Vŕtacia lafeta MORATH AK 35 AL + hyd. agregát HA 600 AL	Sh	1,000	1,000	21,15	21,15	21,15
	054252160100	Baranidlo naftové na traktorovom podvozku s energiou rázu 4,7 kJ	Sh	1,000	1,000	15,11	15,11	15,11
	054252320100	Baranidlo naftové s energiou rázu 31,3 kJ, tlačnej sily 1,8 MN	Sh	1,000	1,000	25,63	25,63	25,63
	054252360100	Baranidlo naftové s energiou rázu 53,9 kJ, tlačnej sily 2,2 MN	Sh	1,000	1,000	30,98	30,98	30,98
	054352019900	Baranidlo pneumatické s energiou rázu 4,9 kJ, 2,4 úder/s	Sh	1,000	1,000	34,44	34,44	34,44
	054352170100	Baranidlo pneumatické s energiou rázu 9,8 kJ, 3,6 úder/s	Sh	1,000	1,000	55,66	55,66	55,66
	054352300100	Baranidlo pneumatické s energiou rázu 21,5 kJ, 2,4 úder/s	Sh	1,000	1,000	51,14	51,14	51,14
	054452360100	Baranidlo vibračné tlačnej sily 245 kN	Sh	1,000	1,000	11,47	11,47	11,47
	055163380101	Vyťahovač pilót pneumatický s energiou rázu 3,5 kJ	Sh	1,000	1,000	59,20	59,20	59,20
	055163480100	Vyťahovač pilót pneumatický s energiou rázu 7,8 kJ	Sh	1,000	1,000	35,69	35,69	35,69
	055217019900	Pretláčacia súprava šírky záberu do 4,65 m, výšky do 3,7 m	Sh	1,000	1,000	30,04	30,04	30,04
	055217019910	Pretláčacia súprava šírky záberu do 4,65 m, výšky do 3,7 m v pokoji	Sh	1,000	1,000	23,46	23,46	23,46
	055217150100	Pretláčacie zariadenie D 0,11 m	Sh	1,000	1,000	6,87	6,87	6,87
	055217160100	Pretláčacie zariadenie D 0,13 m	Sh	1,000	1,000	26,17	26,17	26,17
	055217200400	Pretláčacie zariadenie D 0,26 m	Sh	1,000	1,000	53,52	53,52	53,52
	055217270100	Pretláčacia súprava D 1,22 m, dĺ. 45 m	Sh	1,000	1,000	104,60	104,60	104,60
	055217290100	Pretláčacie súprava D 0,62-1,42 m, dĺ. 70 m	Sh	1 000	1,000	173,65	173,65	173,65
	055217300100	Pretláčacie súprava D 1,52-3,25 m	Sh	1,000	1,000	35,88	35,88	35,88
	055217350101	Pretláčacia súprava D 2,2-2,62 m	Sh	1,000	1,000	59,49	59,49	59,49
	055217350500	Pretláčacia súprava D 2,02-3,25 m	Sh	1,000	1,000	44,26	44,26	44,26
	060110000000	Súprava na hasenie vápna	Sh	1,000	1,000	7,76	7,76	7,76
	060120000000	Centrálna maltáreň	Sh	1,000	1,000	12,32	12,32	12,32
	060130000000	Miešačka SMA 25	Sh	1,000	1,000	7,01	7,01	7,01
	060137191600	Miešačka cyklická 500 l	Sh	1,000	1,000	2,66	2,66	2,66
	062137000500	Výrobňa akt. suspenzie 12 m3/h	Sh	1,000	1,000	40,98	40,98	40,98
	062137019900	Miešačka aktivačná 0,35 m3	Sh	1,000	1,000	3,67	3,67	3,67
	063137120100	Miešačka plast. 0,1 m3	Sh	1,000	1,000	9,12	9,12	9,12
	063137120200	Miešacia súprava plast. 0,1 m3	Sh	1,000	1,000	33,56	33,56	33,56
	070110000000	Centrálna betonáreň	Sh	1,000	1,000	456,39	456,39	456,39
	070120000000	Miešačka na betón S25	Sh	1,000	1,000	68,67	68,67	68,67
	070130000000	Miešačka na betón MMB 250	Sh	1,000	1,000	11,65	11,65	11,65
		Celkom					**10 465,44**	**10 465,44**

Dodávateľ:
LIGHTECH, spol. s r.o.
Stará Vajnorská 90
831 04 Bratislava-Nové Mesto
IČO :35796332
DIČ :2020214086
Tel. :+421908459524
E-mail: projekty@lightech.sk
www.lightech.sk

LIGHTECH

Cenová ponuka CPL382/2022

Odberateľ:
P.S. in, a.s.
M. Rázusa 7
010 01 Žilina
Slovenská Republika

Dátum: 22.08.2022
Platnosť: 22.08.2022

Pre: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Názov položky	Počet MJ	Cena/MJ	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
PRÍSTAVBA TRIED ZŠ K. BRÚDEROVEJ A KOMPLEXNÁ ÚPRAVA MATERIÁLU					
Svietidlo IP20 typ "1" SO01...105	105,00 ks	556,24 EUR	58 405,20 EUR	20,00	70 086,24 EUR
vo vasej zmluve je cena 61,29					
Svietidlo IP20, typ "2" SO01...204 SO02...28 SO03...0 KS	122,00 ks	47,60 EUR	5 807,20 EUR	20,00	6 968,64 EUR
vo vasej zmluve je cena 61,29					
Svietidlo IP20, typ "3" SO01...16	16,00 ks	103,30 EUR	1 652,80 EUR	20,00	1 983,36 EUR
cena vo vasom rozpocte 52,38					
Svietidlo IP44, typ "4" SO01...5 SO02...0 SO03...6	11,00 ks	140,47 EUR	1 545,17 EUR	20,00	1 854,20 EUR
vo vasej zmluve je cena 92,88					
Svietidlo IP65, typ "6" SO01...7 KS SO02...2 KS SO03...2 KS	11,00 ks	289,80 EUR	3 187,80 EUR	20,00	3 825,36 EUR
vo vasej zmluve je cena 125,42					
Svietidlo IP20, typ "5" SO01...15 KS SO03...4 KS	19,00 ks	178,10 EUR	3 383,90 EUR	20,00	4 060,68 EUR
vo vasej zmluve je cena 73,09					
Svietidlo IP20, typ "5-NO" SO01	3,00 ks	293,88 EUR	881,64 EUR	20,00	1 057,97 EUR
vo vasej zmluve je cena 54,81					
Svietidlo núdzové so svetelným zdrojom 8W, 1 hod., IP44	43,00 ks	58,82 EUR	2 529,26 EUR	20,00	3 035,11 EUR
vo vasej zmluve je cena 30,08					
Svietidlo IP65, typ "7" SO02	5,00 ks	391,34 EUR	1 956,70 EUR	20,00	2 348,04 EUR
Svietidlo IP20, typ "8" SO03	19,00 ks	67,29 EUR	1 278,51 EUR	20,00	1 534,21 EUR
Svietidlo IP20, typ "9" SO03	4,00 ks	568,00 EUR	2 272,00 EUR	20,00	2 726,40 EUR
otacný vypínac ABB so zdrojom DALI signálu	10,00 ks	120,00 EUR	1 200,00 EUR	20,00	1 440,00 EUR

Suma položiek bez DPH:	84 100,18 EU

Základ	DPH	Výška DPH	Celkom s DP
84 100,18 EUR	20,00 %	16 820,04 EUR	100 920,22 EU

Ponuka bez DPH celkom:	84 100,18 EU
Ponuka s DPH celkom:	**100 920,22 EU**

Pre tento sortiment platia obchodné podmienky zverejnené na našej webovej stránke. http://www.lightech.sk/upload/ftp_client/Vseobecne%20obchodne%20podmienky.pdf

Vypracoval(a):
manager
projekty@lightech.sk

priprava@psin.sk

Od: URBANIX s.r.o. - Boris Urban <boris.urban@urbanix.eu>
Odoslané: piatok 26. augusta 2022 13:02
Komu: 'Martin Lipiak'
Predmet: RE: ZS Vajnory - Dopyt na svietidla - návrh a CP
Prílohy: ZS Vajnory_Výkaz svietidiel.xlsx

Dobrý deň pán Lipiak,
V prílohe posielam výkaz upravený na základe včerajšieho stretnutia.
V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.
Pekný deň prajem.

Ing. Boris Urban
Projektový manažér
+421 903 465 224
boris.urban@urbanix.eu
www.urbanix.eu

10 rokov
URBANIX
Komplexné LED svetelné riešenia

Zvážte ochranu životného prostredia. Prosím, vytlačte tento e-mail, len ak budete musieť. Použite elektronickú komunikáciu.
Consider the environment protection. Please don't print this e-mail unless you have to. Use electronic communications.

Dôverné údaje / Confidentiality note

From: Martin Lipiak <martin.lipiak@psin.sk>
Sent: Thursday, August 18, 2022 6:25 PM
To: 'Boris Urban' <boris.urban@urbanix.eu>
Subject: ZS Vajnory - Dopyt na svietidla - návrh a CP

Dobrý deň,

Týmto by som Vás chcel požiadavkou o návrh svietidiel na stavbu "Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ"
V prílohe posielam podklady – dúfam že postačujú, v prípade nejasnosti ma neváhajte kontaktovať.

Ďakujem.

--
S pozdravom

Ing. Martin Lipiak
P.S. in, a.s
M. Rázusa 7
010 01 Žilina
www.psin.sk
tel.: +421 905 583 165

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
	SO01 - Prístavba pavilónu základnej školy					
	SO01_ELE2 - Elektroinštalácia					
47	Svietidlo IP20, typ "1"	ks	105,000	119,20	12 516,00	
49	Svietidlo IP20, typ "2"	ks	104,000	42,10	4 378,40	
51	Svietidlo IP44, typ "4"	ks	5,000	57,35	286,75	
53	Svietidlo IP20, typ "3"	ks	16,000	55,25	884,00	
55	Svietidlo IP65, typ "5"	ks	7,000	77,00	539,00	náhrada
57	Svietidlo IP20, typ "5"	ks	15,000	57,00	1 305,00	
59	Svietidlo IP20, typ "5-núdzové"	ks	3,000	117,20	351,60	
61	Svietidlo núdzové so svetelným zdrojom 6W, 1 hod., IP44	ks	35,000	64,85	2 269,75	
	SO02 - Prístavba vstupnej haly					
	SO02_ELE2 - Elektroinštalácia					
34	Svietidlo IP65, typ "1"	ks	5,000	77,00	385,00	náhrada
70	Svietidlo IP20, typ "2"	ks	18,000	42,10	757,80	
72	Svietidlo IP65, typ "6"	ks	2,000	77,00	154,00	náhrada
36	Svietidlo núdzové so svetelným zdrojom 6W, 1 hod., IP44	ks	4,000	64,85	259,40	
	SO03 - Prístavba jedálne					
	SO03_ELE2 - Elektroinštalácia					
92	Svietidlo IP44, typ "1"	ks	6,000	57,35	344,10	
94	Svietidlo IP44, typ "6"	ks	2,000	77,00	154,00	náhrada
96	Svietidlo IP20, typ "5"	ks	12,000	47,00	564,00	
98	Svietidlo IP20, typ "2"	ks	4,000	71,34	285,36	
100	Svietidlo IP20, typ "5"	ks	4,000	87,00	348,00	
40	Svietidlo núdzové so svetelným zdrojom 6W, 1 hod., IP44	ks	7,000	64,65	453,55	
	SO06 - Rekonštrukcia kotolne					
	SO06_ELE - Elektroinštalácia					
21	Svietidlo núdzové so svetelným zdrojom 6W, 1 hod., IP44	ks	1,000	64,85	64,85	

priprava@psia.sk

Od: Bullo Dušan VEREX ŽILINA , a.s. <bullo@verexzilina.sk>
Odoslané: streda 7. septembra 2022 15:31
Komu: Nakup PSia
Predmet: ponuka VEREX ZA- HELIOS Lighting - ZS Vajnory-1
Prílohy: ponuka VEREX ZA- HELIOS Lighting - ZS Vajnory-1.xlsx

--

Dobrý deň
v prílohe posielam cenovú ponuku.
Platnosť predajnej ponuky: 30 prac.dní
Uvedené ceny sú Vaše nákupné v EUR bez DPH.
Cenová ponuka je platná ako celok bez možnosti vyčlenenia ocenených položiek, pokiaľ sa nedohodneme inak.
Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny ceny pri zmene kurzu EUR voči svetovým menám a pri zmene ceny Cu a Al na LME.
Medzipredaj vyhradený.
V objednávke prosím uvádzajte číslo cenovej ponuky.
Ďakujeme za dopyt a tešíme sa na Vašu objednávku.

S pozdravom / Saluti cordiali / Mit freundlichen Grüßen

Dušan Bullo
obchodný riaditeľ

VEREX ŽILINA, a.s.
M. Rázusa 13A, 010 01 Žilina

B2B: b2b.verexzilina.sk
e-mail: bullo@verexzilina.sk
mobil: +421 902 292 746
tel.: +421 41 507 70 10
www.verexzilina.sk

PC	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena (EUR)	Cena celkom (EUR)		
	SO01 Prístavba pavilónu základnej školy						
	SO01_ELE2 - Elektroinštalácia					náhrada HEDO9 Lighting	
44	Svietidlo IP20, typ "1"	ks	105,000	60,90	6 394,50	1280-HO/830-DSO-EL	OSRAM ECO-LUX 36W HFR 840 W Bílá
45	Svietidlo IP20, typ "2"	ks	101,000	46,80	4 726,80	DN 01U	NFO 22W FNDS 1 IP
51	Svietidlo IP44, typ "3"	ks	5,000	37,50	187,50	ALPHARD 24W_4K	ALPHARD 24W, 4K
53	Svietidlo IP20, typ "5"	ks	12,000	124,50	1 494,00	VEGA 350 HF 45	VEGA 350 HF 45
54	Svietidlo IP65, typ "6"	ks	7,000	33,60	235,20	RL2566	Ramik DELTA 235 nástenné - biele
57	Svietidlo IP20, typ "9"	ks	15,000	53,70	805,50	[illegible]	VENUS 600 DALI 4K, 50W, 3500mm
59	Svietidlo IP20, typ "11"	ks	3,000	94,10	282,30	[illegible]	VENUS 600 DALI 4K, 50W, 1500mm + montážny rám
	SO02 - Prístavba vstupnej haly						
	SO02_ELE2 - Elektroinštalácia						
61	Svietidlo IP65, typ "2"	ks	5,000	242,00	1 210,00	RL2566	Ramik DELTA 235 nástenné - biele
62	Svietidlo IP20, typ "3"	ks	18,000	18,50	333,00	DN 22W F0065 4K	DN 22W F0065, 4K
70	Svietidlo IP55, typ "4"	ks	2,000	44,60	89,20	RL2566	Ramik DELTA 235 nástenné - biele
	SO03 - Prístavba jedálne						
	SO03_ELE2 - Elektroinštalácia						
92	Svietidlo IP44, typ "1"	ks	9,000	39,60	356,40	ALPHARD 24W, 4K	ALPHARD 24W, 4K
94	Svietidlo IP44, typ "4"	ks	2,000	44,60	89,20	RL2566	Ramik DELTA 235 nástenné - biele
98	Svietidlo IP20, typ "8"	ks	18,000	18,50	333,00	DN 22W F0065 4K	DN 22W F0065, 4K
99	Svietidlo IP20, typ "9"	ks	4,000	85,60	342,40	[illegible]	LUXAR EL 600+MD 36W 840 DALI 4K - kompl.sada
100	Svietidlo IP20, typ "10"	ks	6,000	75,70	454,20	[illegible]	VENUS 600 DALI 4K, 36W, 1500mm
	Núdzové osvetlenie (SO01+SO02+SO03)						
	[illegible]	ks	8,000	103,05	824,40	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	ks	12,000	95,09	1 141,08	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	ks	12,000	104,00	1 248,00	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	ks	10,000	112,00	1 120,00	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	ks	5,000	112,00	560,00	[illegible]	[illegible]

vedlajší rozpočet

[illegible]

Stavba: Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Zostávajúce práce k 31.8.2022

Časť: **Dodávka svietidiel**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	ZoD		Nová j.c. CU 06/2022 priemer CP		CP LIGHTECH 2022		Urbanix 2022		VEREX ZA 2022	
Objekt:		**SO01_ELE2 - Elektroinštalácia**															
							17 303,61										
D		21-M	Elektromontáže				17 303,61										
46	K	2102201081	Zapojenie svietidla, "1"	ks		17,01	0,00	17,01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
47	M	348120001600	Svietidlo IP20, typ "1"	ks	105,000	61,29	6 435,45	61,29	6 435,45	245,31	25 757,55	556,24	58 405,20	119,20	12 516,00	60,50	6 352,50
48	K	2102201081 1	Zapojenie svietidla, "2"	ks		17,01	0,00	17,01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
49	M	348120001600 1	Svietidlo IP20, typ "2"	ks	104,000	61,29	6 374,16	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	4 950,40	42,10	4 378,40	48,50	5 044,00
50	K	2102201081 2	Zapojenie svietidla, "4"	ks		17,01	0,00	17,01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
51	M	348120001600 2	Svietidlo IP44, typ "4"	ks	5,000	92,88	464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	140,47	702,35	57,35	286,75	37,50	187,50
52	K	2102201081 3	Zapojenie svietidla, "3"	ks		17,01	0,00	17,01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
53	M	348120001600 3	Svietidlo IP20, typ "3"	ks	16,000	62,39	998,08	62,39	998,08	94,35	1 509,60	103,30	1 652,80	55,25	884,00	124,50	1 992,00
54	K	2102201081 4	Zapojenie svietidla, "6"	ks		17,01	0,00	17,01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
55	M	348120001600 4	Svietidlo IP65, typ "6"	ks	7,000	125,42	877,94	125,42	877,94	137,10	959,70	289,80	2 028,60	77,00	539,00	44,50	311,50
56	K	2102201081 5	Zapojenie svietidla, "5"	ks		17,01	0,00	17,01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
57	M	348120001600 5	Svietidlo IP20, typ "5"	ks	16,000	73,09	1 096,35	73,09	1 096,35	107,93	1 618,95	178,10	2 671,50	87,00	1 305,00	58,70	880,50
58	K	2102201081 6	Zapojenie svietidla, "5-NO"	ks		17,01	0,00	17,01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
59	M	348120001600 6	Svietidlo IP20, typ "5-NO"	ks	3,000	54,81	164,43	54,81	164,43	168,36	505,08	293,88	881,64	117,20	351,60	94,00	282,00
60	K	2102201811	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového	ks		17,01	0,00	17,01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
61	M	348150000800	Svietidlo núdzové so svietivým zdrojom 8W, 1 hod., IP44	ks	36,000	30,08	1 082,88	30,08	1 082,88	70,56	2 469,60	58,82	2 058,70	64,85	2 269,75	88,00	3 080,00
62	K	210201902	Montáž svietidla interiérového / exteriérového do 2 kg	ks		2,92	0,00	2,92	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Objekt:		**SO02_ELE2 - Elektroinštal...**															
							2 744,49										
D		21-M	Elektromontáže				2 744,49										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	ZoD		Nová j.c. CU 09/2022 priemer CP		CP LIGHTECH 2022		Urbanta 2022		VEREX ZA 2022	
31	K	210201081	Zapojenie svietidla, "7"	ks		17,01	0,00	17,01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
32	M	34812000 1600	Svietidlo IP65, typ "7"	ks	5,000	61,29	306,45	61,29	306,45	236,78	1 183,90	391,34	1 956,70	77,00	385,00	242,00	1 210,00
33	K	210201081 1	Zapojenie svietidla, "2"	ks		17,01	0,00	17,01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
34	M	34812000 1600 1	Svietidlo IP20, typ "2"	ks	18,000	126,42	2 257,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	856,80	42,10	757,80	48,50	873,00
35	K	210201081 2	Zapojenie svietidla, "6"	ks		17,01	0,00	17,01	0,00								
36	M	34812000 1600 2	Svietidlo IP65, typ "6"	ks	2,000	30,08	60,16	30,08	60,16	137,10	274,20	289,80	579,60	77,00	154,00	44,50	89,00
37	K	210201511	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového	ks		17,01	0,00	17,01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
38	M	34815000 0800	Svietidlo núdzové so svetelným zdrojom 8W, 1 hod., IP44	ks	4,000	30,08	120,32	30,08	120,32	70,56	282,24	58,82	235,28	64,85	259,40	88,00	352,00
39	K	210201902	Montáž svietidla interiérového / exteriérového do 2 kg	ks		2,82	0,00	2,82	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Objekt: SO03_ELE2 - Elektroinštalácia

2 818,99

	0	Zj -M	Elektromontáže				2 818,99										
91	K	210201081	Zapojenie svietidla, "4"	ks		17,01	0,00	17,01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
92	M	34812000 1600	Svietidlo IP44, typ "4"	ks	6,000	92,88	557,28	0,00	0,00	0,00	0,00	140,47	842,82	57,35	344,10	37,50	225,00
93	K	210201081 1	Zapojenie svietidla, "5"	ks		17,01	0,00	17,01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
94	M	34812000 1600 1	Svietidlo IP44, typ "5"	ks	2,000	125,42	250,84	125,42	250,84	137,10	274,20	289,80	579,60	77,00	154,00	44,50	89,00
95	K	210201081 2	Zapojenie svietidla, "8"	ks		17,01	0,00	17,01	0,00								
96	M	34812000 1600 2	Svietidlo IP20, typ "8"	ks	18,000	91,20	1 164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29	1 278,51	47,00	893,00	43,50	826,50
97	K	210201081 3	Zapojenie svietidla, "9"	ks		17,01	0,00	17,01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
98	M	34812000 1600 3	Svietidlo IP20, typ "9"	ks	4,000	85,86	343,44	85,86	343,44	236,55	944,20	568,00	2 272,00	71,34	285,36	68,80	275,20
99	K	210201081 4	Zapojenie svietidla, "5"	ks		17,01	0,00	17,01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
100	M	34812000 1600 4	Svietidlo IP20, typ "5"	ks	4,000	73,09	292,36	73,09	292,36	107,93	431,72	178,10	712,40	87,00	348,00	58,70	234,80
48	K	210201511	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového	ks		17,01	0,00	17,01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
49	M	34815000 0800	Svietidlo núdzové so svetelným zdrojom 8W, 1 hod., IP44	ks	7,000	30,08	210,56	30,08	210,56	70,56	493,92	58,82	411,74	64,85	453,95	88,00	616,00
50	K	210201902	Montáž svietidla interiérového / exteriérového do 2 kg	ks		2,86	0,00	2,86	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
							22 857,09		12 049,18		36 704,86		83 078,64		26 565,11		22 920,50

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: CP2021_035
Stavba: Pristavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ

JKSO:
Miesto: Bratislava Vajnory

KS:
Dátum: 18.5.2022

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Vajnory

IČO: 00304565
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
OKNOPLAST SLOVENSKO, s.r.o., Štefánikova 27, 010 01 ŽILINA

IČO: 36418501
IČ DPH: SK 2021811924

Projektant:
BEELI s.ro

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**144 381,62**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**144 381,62**	**28 876,32**
znížená	20,00%		
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**173 257,94**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OKNOPLAST SLOVENSKO, s.r.o.
Štefánikova 27
010 01 Žilina
IČO: 36418501, IČ DPH: SK 2021811924

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód	CP2021_035		
Stavba:	**Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ**		
Miesto:	**Bratislava Vajnory**	Dátum:	18.05.2022
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	**BEELI s.r.o.**
Zhotoviteľ:	OKNOPLAST SLOVENSKO, s.r.o., Štefánikova 27, 010 01 Ž	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**144 381,62**	**173 257,95**
SO 01	**Prístavba pavilónu základnej školy**	126 998,02	152 397,63
SO01	**Prístavba pavilónu základnej školy**	76 335,94	91 603,13
SO02	**Prístavba vstupnej haly**	50 662,08	60 794,50
SO 03	**Prístavba jedálne**	17 383,60	20 860,32
SO03	**Prístavba jedálne**	17 383,60	20 860,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba pavilónu ZŠ K. Thurzovej a komplexné úpravy areálu
JKSO:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy
Časť:
SO01 - Prístavba pavilónu základnej školy

Miesto: Bratislava Vajnory
Dátum: 18.05.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Vajnory
IČO: 00304565
DIČ:

Zhotoviteľ: P.S.In, a.s.
IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: BEELI s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Miroslava Figurová
Poznámka:

Cena bez DPH			**76 335,94**
Základná			
Znížená			
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**91 603,13**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis | Pečiatka | Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ORNOFAST SLOVENSKO s. r. o.
Ul. Štefánikova 27
811 01 Bratislava
IČO: 36 428 501, IČ DPH: SK 2021 [illegible]

Dátum a podpis | Pečiatka | Dátum a podpis | Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prístavba pavilónu ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ

Objekt: SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy

Časť: **SO01 - Prístavba pavilónu základnej školy**

Miesto: Bratislava Vajnory | Dátum: 18.05.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Vajnory | Projektant: BEELI s.r.o.

Zhotoviteľ: OKNOPLAST SLOVENSKO, s.r.o., Štefánikova 27, 010 01 ŽILINA | Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**76 336,94**
	D	766	Konštrukcie stolárske				5 629,03
158	K	766.111	Obklad stien tatranským profilom hr. 18mm s drevenným podkladným roštom	m2	105,000		0,00
159	K	766121211	Montáž sanitárnych stien s dverami	m2	44,100		0,00
160	*M*	*611700*	*Sanitárne steny z HPL s dverami*	*m2*	*44,100*		*0,00*
161	K	766121212	Montáž deliacich stienok	m2	23,657		0,00
162	*M*	*6117001*	*Steny z HPL*	*m2*	*23,657*		*0,00*
163	K	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	kus	1,000		0,00
164	*M*	*611640002*	*Dvere vnútorné posuvné plné 80x197 + kovanie*	*kus*	*1,000*		*0,00*
165	K	766661122	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m	ks	4,000		0,00
166	*M*	*611617651*	*Dvere vnútorné zasklené 90x197 dyhované biele + kovanie*	*ks*	*4,000*		*0,00*
167	K	766661422	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m	ks	12,000		0,00
168	*M*	*611653161*	*Dvere vnútor. plné s pož. odoln. 30 min. EI-C 15/D3 90x200 + kovanie + zárubeň*	*kus*	*4,000*		*0,00*
169	*M*	*611653162*	*Dvere vnútor. plné s pož. odoln. 30 min. EI 30/D3-C 90x200 + kovanie + zárubeň*	*kus*	*8,000*		*0,00*
170	K	766661432	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 2-kr.	kus	2,000	156,02	312,03
171	*M*	*611652560*	*Dvere dvojkrídlové interiérové plastové hladké s polodrážkou EI-C 45/D1 1800x1970 + kovanie + zárubeň*	*kus*	*1,000*	*2 765,00*	*2 765,00*
172	*M*	*611653281*	*Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min EI-C 30/D3 180x197 + kovanie + zárubeň*	*kus*	*1,000*	*2 552,00*	*2 552,00*
173	K	766661512	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. do 0,8m	kus	14,000		0,00
174	*M*	*611640411*	*Dvere vnútorné plné 70x197 s polodrážkou + kovanie*	*kus*	*6,000*		*0,00*
175	*M*	*611640421*	*Dvere vnútorné plné 80x197 s polodrážkou + kovanie*	*kus*	*8,000*		*0,00*
176	K	766661522	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad 0,8m	kus	4,000		0,00
177	*M*	*611640431*	*Dvere vnútorné plné 90x197 s polodrážkou + kovanie*	*kus*	*4,000*		*0,00*
178	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridl. hr steny do 170 mm	kus	12,000		0,00
179	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridl. hr. steny do 350 mm	kus	6,000		0,00
180	*M*	*611812310*	*Zárubňa drevená s obklad. lištami 70x197*	*kus*	*6,000*		*0,00*
181	*M*	*611812320*	*Zárubňa drevená s obklad. lištami 80x197*	*kus*	*8,000*		*0,00*
182	*M*	*611812330*	*Zárubňa drevená s obklad. lištami 90x197*	*kus*	*4,000*		*0,00*
183	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere jednokridl. hr. steny do 170mm	kus	5,000		0,00
184	*M*	*6116G0231*	*Zárubňa obložková PP šírky 60-90 cm*	*kus*	*5,000*		*0,00*
185	K	766682212	Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere jednokridl. hr. steny do 350mm	kus	7,000		0,00
186	*M*	*6116G0231*	*Zárubňa obložková PP šírky 60-90 cm*	*kus*	*7,000*		*0,00*
187	K	766682222	Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere dvojkrídlové hr. steny do 350mm	kus	1,000		0,00
188	*M*	*6116G0235*	*Zárubňa obložková PP šírky 160, 165, 180, 185 cm*	*kus*	*1,000*		*0,00*
189	K	7666952120	Montáž prechodových líšt dvier 1-kridl.	kus	34,000		0,00
190	*M*	*611 0007*	*Prechodová lišta skrutkovaná plochá*	*m*	*30,300*		*0,00*
206	K	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	500,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				70 706,81
207	K	767111105	Kovová šatňová skriňa so 4 priehradkami 600x490x1800	ods	60,000		0,00
208	K	767162120	Montáž zábradlia rovného z profil. ocele do muriva, do 30 kg	m	64,855		0,00
209	M	553000137	Zábradlie atypické	m	64,855		0,00
210	K	767232581	Montáž madla schodiskového na stenu	m	5,775		0,00
211	M	5530001320	Zábradlie schodiska - madlo na stenu	m	5,775		0,00
212	K	767590120	Montáž podlahových konštrukcií roštov skrutkovaním	kg	4,350		0,00
213	M	553468823	Rošty podlahové farebné veľk. 11 1010x1484	kus	3,000		0,00
214	K	767631136	Montáž okien plastových jednokrídlových 1000 x 1350 mm	kus	2,000	9,90	19,80
215	M	6114B1750 0	Okno plast.1-krídlové s izol. trojsklom OS -výš.135, šír.100 cm	kus	2,000	147,59	295,18
216	K	767631510	Montáž okien plastových	m	1 288,080	7,30	9 402,98
217	M	611 0000	Plastová výplň viackomorovou konštrukciu s izol. trojsklom	m2	340,680	173,25	59 022,81
218	K	767641510	Montáž dverí plastových	m	12,200	9,90	120,78
219	M	611000040	Dvere dvojkrídlové zateplené plastové plné s polodrážkou 2300x2315	ks	2,000	922,68	1 845,36
220	K	767662120	Montáž mreží pevných	m2	54,000		0,00
221	M	553000144	Ochranná mreže z poplastovaného materiálu 200x300 cm	ks	9,000		0,00
222	K	767831121	Montáž oceľových rebríkov	kus	11,550		0,00
223	K	767834101	Montáž ochranného koša rebríka skrutkovaním	m	7,130		0,00
224	M	553468601	Rebrík oceľový v. 2350 mm	kus	1,000		0,00
225	M	553468606	Rebrík oceľový v. 9200 mm	kus	1,000		0,00
226	K	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	83,652		0,00
227	M	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	83,652		0,00
228	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1 145,570		0,00
	D	VP	Práce navyše				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba novej [illegible] Bratislava-Vajnory
JKSO:
SO 02 - Prístavba vstupnej haly
Časť:
SO02 - Prístavba vstupnej haly

Miesto: Bratislava Vajnory
Dátum: 18.05.2022

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Vajnory
IČO: 00304565
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
P.S.in, a.s.
IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant:
BEELI s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Miroslava Figurová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**50 662,08**
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Cena s DPH v **EUR**	**60 794,50**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ORNOFAST SLOVENSKO s.r.o.
Ul. Štefánikova 27
811 01 Bratislava
IČO: 36 [illegible] IČ DPH: SK2021 [illegible]

Dátum a podpis Pečiatka

Dátum a podpis Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prístavba časť 2 S.K. B Základnej a komplexnej úpravy areálu ZŠ

Objekt: SO 02 - Prístavba vstupnej haly

Časť: **SO02 - Prístavba vstupnej haly**

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	18.05.2022
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	OKNOPLAST SLOVENSKO, s.r.o., Štefánikova 27, 010 01 ŽILINA	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**50 662,08**
D		766	Konštrukcie stolárske				11 139,84
163	K	766621400.S	D+M okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m2	11,202	706,98	7 919,59
164	K	766641161.S	D+M dverí plastových, 1 m obvodu dverí	m2	8,758	354,95	3 108,65
165	K	766699211.S	Montáž dosky lavice upevnenej na akejkoľvek konštrukcii šírky do 500 mm - vrátane povrchovej úpravy	m	18,800	6,00	111,60
166	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,030		0,00
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				39 522,24
167	K	767612100.S	D+M okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m2	124,727	316,87	39 522,24
168	K	767991911	Ostatné opravy samostatným zváraním - spätné osadenie	m	6,800		0,00
169	K	767991912	Ostatné opravy samostatným rezaním plameňom	m	6,800		0,00
170	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	800,000		0,00
171	K	767995385	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2 - vrátane materiálu	kg	300,000		0,00
172	K	767996804	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg, -0,00100t	kg	500,000		0,00
173	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,030		0,00
D		VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba
Prístavba školskej jedálne ZŠ s MŠ, Bratislava-Vajnory, v kontakte s existujúcou stavbou ZŠ

Objekt
SO 03 - Prístavba jedálne

SO03 - Pristavba jedálne

Miesto
Bratislava Vajnory

Dňa
18.05.2022

Objednávateľ
Mestská časť Bratislava - Vajnory

IČO
00304565
IČ DPH

Zhotoviteľ
P,S,in, a.s.

IČO
47764821
IČ DPH
SK2024091102

Projektant
BEELI s.r.o.

IČO
IČ DPH

Spracovateľ
Ing. Miroslava Figurová

IČO
IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH	**17 383,60**
Základná	
Znížená	

Základná			
Znížená			

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**20 860,32**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OKNOFAST SLOVENSKO, s.r.o.
ul. Štefánikova 27
811 05 Bratislava
IČO: 36 6..8 511, IČ DPH: SK 202 1 1..824

Dátum a podpis | Pečiatka

Dátum a podpis | Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prístavba (ved ZŠ K. Štúrovej) a kanalizácia (prípoj areálu ZŠ)

Objekt: SO 03 - Prístavba jedálne

Časť: **SO03 - Prístavba jedálne**

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	18.05.2022
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o.
Zhotoviteľ:	OKNOPLAST SLOVENSKO, s.r.o., Štefánikova 27, 010 01 ŽILINA	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**17 383,60**
	D	766	Konštrukcie stolárske				0,00
147	K	766661512	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. do 0,8m	kus	4,000		0,00
148	M	611640401	Dvere vnútorné plné 60x197 s polodrážkou + kovanie	kus	2,000		0,00
149	M	611640421	Dvere vnútorné plné 80x197 s polodrážkou + kovanie	ks	2,000		0,00
150	K	766661522	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad 0,8m	kus	4,000		0,00
151	M	611640431	Dvere vnútorné plné 90x197 s polodrážkou + kovanie	kus	4,000		0,00
152	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm	kus	8,000		0,00
153	M	611812300	Zárubňa drevená s obklad. lištami 60x197	kus	2,000		0,00
154	M	611812320	Zárubňa drevená s obklad. lištami 80x197	kus	2,000		0,00
155	M	611812330	Zárubňa drevená s obklad. lištami 90x197	kus	4,000		0,00
0	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr. steny do 350 mm	kus	1,000		0,00
0	M	611812331	Zárubňa drevená s obklad. lištami 110x318	kus	1,000		0,00
156	K	766694115	Demontáž parapetných dosák š. do 30cm dl. do 100cm	kus	19,200		0,00
157	K	7666952120	Montáž prechodových líšt dvier 1-krídl.	kus	11,000		0,00
158	M	611 0007	Prechodová lišta skrutkovaná plochá	m	10,868		0,00
166	K	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	200,000		0,00
	D	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				17 383,60
167	K	767222120	Montáž zábradlia schodíšť z prof. ocele do muriva, do 40 kg	m	10,740		0,00
168	M	553000137	Zábradlie atypické	m	10,740		0,00
169	K	767590120	Montáž podlahových konštrukcií roštov skrutkovaním	kg	4,350		0,00
170	M	553468823	Rošty podlahové farebné velk. 11 1010x1484	kus	3,000		0,00
171	K	767631122	Montáž okien plastových jednokrídlových 900 x 900 mm	kus	2,000	26,28	52,56
172	M	6114B17140	Okno plast.1-krídlové s izol. trojsklom OS -výš 60, šír 90 cm	kus	2,000	301,24	602,48
173	K	767631510	Montáž okien plastových	m	96,000	7,30	700,80
174	M	611 0000	Plastová výplň viackomorovou konštrukciu s izol. trojsklom	m2	57,600	213,33	12 287,81
175	K	7676413430	Montáž dverí plastových jednokrídlových vchodových 1000 x 2330 mm	kus	1,000	221,62	221,62
176	M	6117A0165	Dvere vchodové 1-krídlové O, 3-bod. uzam -výš 233, šír.105cm, sklo	kus	1,000	1 845,35	1 845,35
177	K	767641510	Montáž dverí plastových	m	17,200	9,90	170,28
178	M	611 0000	Plastová výplň viackomorovou konštrukciu s izol. trojsklom	m2	7,044	213,33	1 502,70
179	K	767831121	Montáž oceľových rebrík	kus	5,982		0,00
180	K	767834101	Montáž ochranného koša rebrika skrutkovaním	m	3,942		0,00
181	M	553468606	Rebrík oceľový v. 5,982 mm	kus	1,000		0,00
182	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	194,160		0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej s komplexná úprava areálu ZŠ**

JKSO
Miesto: Bratislava Vajnory

KS:
Dátum: 5.9.2022

Objednávateľ:
Mestské časť Bratislava - Vajnory

IČO: 00304565
IČ DPH:

Zhotoviteľ KFSS, s.r.o., Nám. M.R. Štefánika 10, 977 01 Brezno

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
BEELI s ro.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**91 365,44**
	Sadzba dane	**Základ dane**	**Výška dane**
DPH základná	20,00%	**91 365,44**	**18 273,09**
znížená	20,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**109 638,53**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

KFSS spol.s.r.o.
Nám. M.R. Štefánika 10
977 01 Brezno
IČO:52136591 IČ DPH SK2120916827

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: **Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ**

Miesto: **Bratislava Vajnory** Dátum: 05.09.2022

Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava - Vajnory** Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**91 365,44**	**109 638,53**
SO 01	**Prístavba pavilónu základnej školy**	91 365,44	109 638,53
SO01	**Prístavba pavilónu základnej školy**	5 100,00	6 120,00
SO02	**Prístavba vstupnej haly**	86 265,44	103 518,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba troch tried k Základnej a kompletná úprava areálu ZŠ

Objekt:
SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy

Časť:
SO01 - Prístavba pavilónu základnej školy

JKSO:
Miesto: **Bratislava Vajnory**

Dátum: **05.09.2022**

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Vajnory

IČO: **00304565**
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
P.S.In, a.s.

IČO: **47764821**
IČ DPH: **SK2024091102**

Projektant:
BEELI s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Miroslava Figurová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **5 100,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	5 100,00	20,00%	1 020,00

Cena s DPH **v EUR** **6 120,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

KFSS spol.s.r.o.
Nám. M.R.Štefánika 10
977 01 Brezno
IČO:52136591 IČ DPH:SK 2120901827

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prístavba vied ZŠ K. Brúderovej a kompletná úprava areálu ZŠ

Objekt: SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy

Časť: **SO01 - Pristavba pavilónu základnej školy**

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	05.09.2022
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o. Ing. Miroslava Figurová
Dodávateľ:	KFSS, s.r.o., Nám. M.R. Štefánika 10, 977 01 Brezno	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 100,00**
	D	766	Konštrukcie stolárske				5 100,00
163	K	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	kus	1,000		0,00
164	M	611640002	Dvere vnútorné posuvné plné 80x197 + kovanie	kus	1,000		0,00
165	K	766661122	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m	ks	4,000		0,00
166	M	611617651	Dvere vnútorné zasklené 90x197 dyhované biele + kovanie	ks	4,000		0,00
167	K	766661422	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m	ks	12,000		0,00
168	M	611653161	Dvere vnútor. plné s pož. odoln. 30 min. EI-C 15/D3 90x200 + kovanie + zárubeň	kus	4,000		0,00
169	M	611653162	Dvere vnútor. plné s pož. odoln. 30 min. EI 30/D3-C 90x200 + kovanie + zárubeň	kus	8,000		0,00
170	K	766661432	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 2-kr.	kus	2,000		0,00
171	M	611652560	Dvere dvojkrídlové interiérové plastové hladké s polodrážkou EI-C 45/D1 1800x1970 + kovanie + zárubeň	kus	1,000	2 600,00	2 600,00
172	M	611653281	Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min EI-C 30/D3 180x197 + kovanie + zárubeň	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
173	K	766661512	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. do 0,8m	kus	14,000		0,00
174	M	611640411	Dvere vnútorné plné 70x197 s polodrážkou + kovanie	kus	6,000		0,00
175	M	611640421	Dvere vnútorné plné 80x197 s polodrážkou + kovanie	kus	8,000		0,00
176	K	766661522	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad 0,8m	kus	4,000		0,00
177	M	611640431	Dvere vnútorné plné 90x197 s polodrážkou + kovanie	kus	4,000		0,00
178	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm	kus	12,000		0,00
179	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr. steny do 350 mm	kus	6,000		0,00
180	M	611812310	Zárubňa drevená s obklad. lištami 70x197	kus	6,000		0,00
181	M	611812320	Zárubňa drevená s obklad. lištami 80x197	kus	8,000		0,00
182	M	611812330	Zárubňa drevená s obklad. lištami 90x197	kus	4,000		0,00
183	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere jednokrídl. hr. steny do 170mm	kus	5,000		0,00
184	M	6116G0231	Zárubňa obložková PP šírky 60-90 cm	kus	5,000		0,00
185	K	766682212	Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere jednokrídl. hr. steny do 350mm	kus	7,000		0,00
186	M	6116G0231	Zárubňa obložková PP šírky 60-90 cm	kus	7,000		0,00
187	K	766682222	Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere dvojkrídlové hr. steny do 350mm	kus	1,000		0,00
188	M	6116G0235	Zárubňa obložková PP šírky 150, 155, 180, 185 cm	kus	1,000		0,00
189	K	7666952120	Montáž prechodových líšt dvier 1-kridl.	kus	34,000		0,00
190	M	611 0007	Prechodová lišta skrutkovaná plochá	m	30,300		0,00
	D	VP	Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba časť ZŠ K. Bratislavskej a kompletná oprava zvonku ZŠ

Objekt:
SO 02 - Prístavba vstupnej haly

Časť:
SO02 - Prístavba vstupnej haly

JKSO:		KS:	
Miesto:	**Bratislava Vajnory**	Dátum:	05.09.2022
Objednávateľ:		IČO:	00304565
Mestská časť Bratislava - Vajnory		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47764821
P.S.in, a.s.		IČ DPH:	SK2024091102
Projektant:		IČO:	
BEELI s.r.o.		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Ing. Miroslava Figurová		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **86 265,44**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	86 265,44	20,00%	17 253,09

Cena s DPH **v EUR** **103 618,53**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis Pečiatka Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

KFSS spol. s r. o.
Nám. M.R. Štefánika 10
977 01 Brezno
IČO 52136591 IČ DPH SK 2120901827

Dátum a podpis Pečiatka Dátum a podpis Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prístavba hál ZŠ K. Brúderovej a kompletné búracie práce ZŠ

Objekt: SO 02 - Prístavba vstupnej haly

Časť: **SO02 - Pristavba vstupnej haly**

Miesto:	Bratislava Vajnory	Dátum:	05.09.2022
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Projektant:	BEELI s.r.o. Ing. Miroslava Figurová
Zhotoviteľ:	KFSS, s.r.o., Nám. M.R. Štefánika 10, 977 01 Brezno	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**86 265,44**
	D	766	Konštrukcie stolárske				17 391,19
163	K	766621400.S	D+M okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m2	11,202	1 195,70	13 394,23
164	K	766641161.S	D+M dverí plastových, 1 m obvodu dverí	m2	8,758	370,40	3 243,96
165	K	766699211.S	Montáž dosky lavice upevnenej na akejkoľvek konštrukcii šírky do 500 mm - vrátane povrchovej úpravy	m	18,600	5,00	93,00
166	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,030	22 000,00	660,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				68 874,25
167	K	767612100.S	D+M okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m2	124,727	552,20	68 874,25
168	K	767991911	Ostatné opravy samostatným zváraním - spätné osadenie	m	6,800		0,00
169	K	767991912	Ostatné opravy samostatným rezaním plameňom	m	6,800		0,00
170	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	800,000		0,00
171	K	767995385	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2 - vrátane materiálu	kg	300,000		0,00
172	K	767996804	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg, -0,00100t	kg	500,000		0,00
173	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,030		0,00
	D	VP	Práce naviac				0,00

ROZPOČET

Stavba: Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ_
Objekt: SO 02_Prístavba vstupnej haly

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: fe-bau.eko s. r. o., Horná Trnovská 342/57, 010 01 Žilina
Miesto:

Spracoval: Daniel Šustek
Dátum: 9. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	766	**Konštrukcie stolárske**				**15 767,66**
163	766621400.S	D+M okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m2	11,202	1 088,40	12 192,26
164	766641161.S	D+M dverí plastových, 1 m obvodu dverí	m2	8,758	341,55	2 991,29
165	766699211.S	Montáž dosky lavice upevnenej na akejkoľvek konštrukcii šírky do 500 mm - vrátane povrchovej úpravy	m	18,600	7,21	134,11
166	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,030	15 000,00	450,00
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**73 842,55**
167	767612100.S	D+M okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m2	124,727	570,50	71 156,75
168	767991911	Ostatné opravy samostatným zváraním - spätné osadenie	m	6,800	13,00	88,40
169	767991912	Ostatné opravy samostatným rezaním plameňom	m	6,800	5,50	37,40
170	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	800,000	1,50	1 200,00
171	767995385	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2 - vrátane materiálu	kg	300,000	2,20	660,00
172	767996804	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg, -0,00100t	kg	500,000	0,50	250,00
173	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,030	15 000,00	450,00
	VP	**Práce naviac**				
		Celkom				**89 610,21**

Poz.

Šustek Daniel , 0908 455 335 , sustekdaniel@centrum.sk

Záloha 15% pri objednaní diela I

Splatnosť 14 dní - doplatok

Šustek Daniel

Stavba: Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ
Zostávajúce práce k 31.8.2022

Časť: OKNÁ , DVERE , PRESKLENÉ STENY - POROVNANIE CENOVÝCH PONÚK V CÚ 09/2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	ZoD		Nová j.c. CÚ 09/2022 priemer CP		CP KFSS 22		CP Oknoplast Slovensko 2022		CP Fe-hanusko 2022	
Objekt:			**SO 01 - Prístavba pavilónu základnej školy**				22 034,90										
	D	766	Konštrukcie stolárske				22 034,90										
163	K	766661112	Montáž dver kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	kus	1,000	16,50	16,50	16,50	16,50		0,00		0,00		0,00	50,000	50,00
164	M	611640002	Dvere vnútorné posuvné plné 80x197 + kovanie	kus	1,000	380,00	380,00	380,00	380,00		0,00		0,00		0,00	335,700	335,70
165	K	766661122	Montáž dver kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m	ks	4,000	100,00	400,00	100,00	400,00		0,00		0,00		0,00	80,000	320,00
166	M	611617651	Dvere vnútorné zasklené 90x197 dyhované biele + kovanie	ks	4,000	300,00	1 200,00	300,00	1 200,00		0,00		0,00		0,00	382,600	1 530,40
167	K	766661422	Montáž dver kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m	ks	12,000	150,00	1 800,00	150,00	1 800,00		0,00		0,00		0,00	120,000	1 440,00
168	M	611653161	Dvere vnútor. plné s pož. odoln. 30 min. EI-C 15/D3 90x200 + kovanie + zárubeň	kus	4,000	500,00	2 000,00	500,00	2 000,00		0,00		0,00		0,00	475,000	1 900,00
169	M	611653162	Dvere vnútor. plné s pož. odoln. 30 min. EI 30/D3-C 90x200 + kovanie + zárubeň	kus	8,000	500,00	4 000,00	500,00	4 000,00		0,00		0,00		0,00	550,000	4 400,00
170	K	766661432	Montáž dver kom. otv. protipož. do zár. 2-kr.	kus	2,000	100,00	200,00	100,00	200,00		0,00		0,00	156,020	312,04	150,000	300,00
171	M	611652580	Dvere dvojkrídlové kazetové plastové hladké s poloprázkou EI-C 45/D1 1800x1970 + kovanie + zárubeň	kus	1,000	700,00	700,00	700,00	700,00	2 758,83	2 758,83	2 600,00	2 600,00	2765,000	2 765,00	2911,480	2 911,48
172	M	611653281	Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min EI-C 30/D3 180x197 + kovanie + zárubeň	kus	1,000	700,00	700,00	700,00	700,00	2 654,49	2 654,49	2 500,00	2 500,00	2652,000	2 652,00	2911,480	2 911,48
173	K	766661512	Montáž dver kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. do 0,8m	kus	14,000	50,00	700,00	50,00	700,00		0,00		0,00		0,00	60,000	840,00
174	M	611640411	Dvere vnútorné plné 70x197 s poloprázkou + kovanie	kus	6,000	200,00	1 200,00	200,00	1 200,00		0,00		0,00		0,00	226,510	1 359,06
175	M	611640421	Dvere vnútorné plné 80x197 s poloprázkou + kovanie	kus	8,000	200,00	1 600,00	200,00	1 600,00		0,00		0,00		0,00	231,200	1 849,60
176	K	766661522	Montáž dver kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad 0,8m	kus	4,000	50,00	200,00	50,00	200,00		0,00		0,00		0,00	60,000	240,00
177	M	611640431	Dvere vnútorné plné 90x197 s poloprázkou + kovanie	kus	4,000	200,00	800,00	200,00	800,00		0,00		0,00		0,00	253,500	1 014,00
178	K	766662111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm	kus	12,000	80,00	960,00	80,00	960,00		0,00		0,00		0,00	100,000	1 200,00
179	K	766662112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr. steny do 350 mm	kus	6,000	100,00	600,00	100,00	600,00		0,00		0,00		0,00	120,000	720,00
180	M	611612310	Zárubňa drevená s obklad. 65šírl 70x197	kus	6,000	70,00	420,00	70,00	420,00		0,00		0,00		0,00	75,250	451,50
181	M	611612320	Zárubňa drevená s obklad. 75šírl 80x197	kus	8,000	80,00	640,00	80,00	640,00		0,00		0,00		0,00	89,600	716,80
182	M	611612330	Zárubňa drevená s obklad. 65šírl 90x197	kus	4,000	90,00	360,00	90,00	360,00		0,00		0,00		0,00	105,800	423,20
183	K	766662211	Montáž zárubní obložkových protipož.pre dvere jednokrídl. hr. steny do 170mm	kus	5,000	80,00	400,00	80,00	400,00		0,00		0,00		0,00	70,000	350,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	ZoD		Nová j.c. CÚ 08/2022 priemer CP		CP KFSS 22		CP Okenoplast Slovensko 2022		CP Fe-bau.eko 2022	
184	M	61 16G0231	Zárubňa obložková PP šírky 60-90 cm	kus	5,000	120,00	600,00	120,00	600,00		0,00		0,00		0,00	133,330	666,65
185	K	766662212	Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere jednokrídl. hr. steny do 350mm	kus	7,000	80,00	560,00	80,00	560,00		0,00		0,00		0,00	90,000	630,00
186	M	6116G0231	Zárubňa obložková PP šírky 60-90 cm	kus	7,000	120,00	840,00	120,00	840,00		0,00		0,00		0,00	133,330	933,31
187	K	766662222	Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere dvojkrídlové hr. steny do 350mm	kus	1,000	80,00	80,00	80,00	80,00		0,00		0,00		0,00	90,000	90,00
188	M	6116G0235	Zárubňa obložková PP šírky 160, 165, 180, 185 cm	kus	1,000	300,00	300,00	300,00	300,00		0,00		0,00		0,00	268,670	268,67
189	K	766662120	Montáž prechodových líšt dvier 1-kridl.	kus	34,000	4,00	136,00	4,00	136,00		0,00		0,00		0,00	6,000	204,00
190	M	611 0007	Prechodová lišta strukovaná plochá	m	30,300	8,00	242,40	8,00	242,40		0,00		0,00		0,00	8,450	256,04

Objekt: SO 02 - Prístavba vstupnej haly

74 122,66

	D	786	Konštrukcie stolárske				12 414,54										
183	K	786621400.S	D+M okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m2	11,202	1 049,63	11 757,86	1 049,63	11 757,86	997,03	11 168,73	1 135,70	13 384,23	706,990	7 919,58	1088,480	12 192,26
184	K	786641161.S	D+M dverí plastových, 1 m obvodu dverí	m2	8,758	20,77	181,90	20,77	181,90	355,63	3 114,61	370,40	3 243,96	354,950	3 108,65	341,550	2 991,29
185	K	786699211.S	Montáž dosky lavice upevnenej na akejkoľvek konštrukcii šírky do 500 mm - vrátane povrchovej úpravy	m	18,500	6,08	113,09	6,08	113,09	6,07	112,90	5,00	93,00	6,000	111,60	7,210	134,11
186	K	998786201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,030	12 053,00	361,59	12 053,00	361,59		0,00	22 000,00	660,00		0,00	15000,000	450,00
									0,00								
	D	787	Konštrukcie doplnkové kovové				61 708,12										
167	K	787612100.S	D+M okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m2	124,727	466,04	58 127,77	466,04	58 127,77	479,66	59 851,50	552,20	68 874,25	316,87	39 522,24	570,500	71 156,75
168	K	787991911	Ostatné opravy samostatným zvarením - spätné osadenie	m	5,900	9,67	85,76	9,67	85,76		0,00		0,00		0,00	13,000	88,40
169	K	787991912	Ostatné opravy samostatným rezaním plameňom	m	6,800	1,66	11,29	1,66	11,29		0,00		0,00		0,00	5,500	37,40
170	K	787995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	800,000	1,00	800,00	1,00	800,00		0,00		0,00		0,00	1,500	1 200,00
171	K	787995385	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20.01 do 300 kg stupňa zložitosti 2 - vrátane materiálu	kg	300,000	1,62	486,00	1,62	486,00		0,00		0,00		0,00	2,200	660,00
172	K	787996804	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg, -0,00100t	kg	500,000	0,84	420,00	0,84	420,00		0,00		0,00		0,00	0,500	250,00
173	K	998787201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,030	59 910,00	1 797,30	59 910,00	1 797,30		0,00		0,00		0,00	15000,000	450,00
							96 157,56		96 157,56		79 661,06		91 365,44		56 291,12		117 942,10