

Dodatok č.3

k Zmluve o dielo č. 28/10/2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade s § 114 ods. 7 v súbehu s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za účelom realizácie stavby s názvom:

„REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA OPATROVATEĽSKÝCH SLUŽIEB V KRÁSNE NAD KYSUCOU“

Čl. 1. - Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Mesto Krásno nad Kysucou**
Sídlo: **1.mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou**
Štatutárny orgán: **Ing. Jozef Grapa – primátor mesta**
IČO: **00314 072**
DIČ: **2020553073**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
IBAN: **SK22 5600 0000 0002 0172 7003**
Osoba oprávnená konať:
- vo veciach zmluvných: **Ing. Jozef Grapa - primátor**
- vo veciach technických: **Jaroslav Pagáč – zástupca primátora**
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo organizácie : **Peter Sýkora**
023 02 Krásno nad Kysucou 1384
Zastúpený: **Peter Sýkora**
Osoba oprávnená konať:
- vo veciach zmluvných: **Peter Sýkora**
- vo veciach technických: **Peter Sýkora**
Bankové spojenie : **SLSP Čadca**
IBAN : **SK47 0900 0000 0003 1216 4266**
IČO: **41071972**
DIČ: **1021130352**
IČ DPH: **SK1021130352**
Zapísaný v registri : **Živnostenskom registri Okresného úradu Čadca**
Oddiel, vložka/Číslo: **502-7028**

(ďalej len "Zhotoviteľ")

V prípade skupiny dodávateľov predstavujúcich Zhotoviteľa sa uvedú požadované údaje o všetkých členoch skupiny dodávateľov (spoločne ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Podľa ods. 4.7 Článku IV. Zmluvy o dielo č. 28/10/2021 uzatvorenej dňa 28.10.2021 medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“) v nadväznosti na §18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v nadväznosti na Všeobecné metodické usmernenie ÚVO 10-2019 sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

Čl. 2 – Predmet dodatku

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena ods. 4.1. článku IV. Zmluvy, kde sa pôvodné znenie:

Cena Diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s ponukou Zhotoviteľa predloženou vo verejnom obstarávaní – Rozpočtom, resp. Prílohou č. 2 - v nasledovnej výške:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

Cena bez DPH: 581 850,00 EUR

DPH 20%: 116 370,00 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 698 220,00 EUR

~~Zhotoviteľ – neplatiteľ DPH:~~

~~Cena celkom: _____~~

nahrádza novým znením:

Cena Diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s ponukou Zhotoviteľa, s Prílohou č. 1 a Prílohou č. 2 tohto Dodatku č. 3 - v nasledovnej výške:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

Cena bez DPH: 602 646,38 EUR

DPH 20%: 120 529,28 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 723 175,66 EUR

Zhotoviteľ — neplatiteľ DPH:

Cena celkom: _____

2.2.K zmene znenia uvedeného bodu zmluvy dochádza z objektívneho dôvodu, ktorým je nepredvídateľný, skokový nárast cien niektorých stavebných materiálov spôsobený predovšetkým vojenským konfliktom na Ukrajine, ktorý nemohol Objednávateľ ani Zhotoviteľ predvídať pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti v čase prípravy samotného projektu, resp. pri príprave a predložení cenovej ponuky počas verejného obstarávania.

Čl. 3 – Záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3.2. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s celým jeho obsahom.

3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti nezmenené.

3.4 Tento Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

Prílohy:

- 1. Rozpočet - Inflačné navýšenie cien
- 2. Cenové ponuky vybraných materiálov

V Krasne nad Kysucou, dňa 8.2.2023

Za objednávateľa:

Ing. Jozef Grapa
primátor

V Krasne nad Kysucou, dňa 7.2.2023

Za zhotoviteľa:

Peter Sýkora
zhotoviteľ

Príloha č.1

k Dodatku č. 3 Zmluvy o dielo č. 28/10/2021


 ceny aktualizovaná podľa cenníka Q4_Cenkros / Q4_ODIS, totožné položky
 ceny doložené cenovými ponukami
 nezmenené položky a ceny

Poradie	Nazov	Jednotková cena (pôvodná)	Jednotková cena (nová)	Množstvo	MJ	Celková cena (pôvodná)	Celková cena (nová)	Rozdiel v cene bez DPH / s DPH (iba 2. riadok)	%-Rozdiel v cene bez DPH	Kód položky v cenníku
1.	Celkové hodnotenie	581850	602646,38	1		581850,00	602646,38	20796,38	3,574	
1.1.	Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	581850	602646,38	1,2		698220	723175,66	24955,66	3,574	
1.1.1.	Rekonštrukcia zariadenia opatrovateľskej služby v Krásne nad Kysucou	581850	602646,38	1		581850	602646,38	20796,38	3,574	
1.1.1.1.	SO 01 Hlavná budova bez zateplenia	459114,37	478950,48	1		459114,37	478950,48	19836,11	4,321	
1.1.1.1.1.	Práce a dodávky HSV	459114,37	478950,48	1		459114,37	478950,48	19836,11	4,321	
1.1.1.1.1.1.	Práce a dodávky HSV	175454,34	189581,46	1		175454,34	189581,46	14127,12	8,052	
1.1.1.1.1.1.1.	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm. do 200 m ²	10,78	10,78	5,606	m ²	60,43	60,43	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.2.	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm. do 200 m ²	19,5	19,5	5,606	m ²	109,32	109,32	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.3.	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	1,08	1,08	42,346	m ³	45,73	45,73	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.4.	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m ³	9,9	9,9	123,984	m ³	1227,44	1227,44	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.5.	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	0,78	0,78	37,195	m ³	29,01	29,01	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.6.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m ³	29,4	29,4	40,062	m ³	1177,82	1177,82	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.7.	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	3,43	3,43	12,019	m ³	41,23	41,23	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.8.	Hĺbená vykopávka pod základmi v horn. tr. 4	120,37	120,37	2,846	m ³	342,57	342,57	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.9.	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m ³	41,78	41,78	0,528	m ³	22,06	22,06	0	0,000	

1.1.1.1.1.1.10.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	0,78	0,78	0,158	m3	0,12	0,12	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.11.	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	86,8	86,8	7,69	m3	667,49	667,49	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.12.	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 5-7	218,22	218,22	3,296	m3	719,25	719,25	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.13.	Vodorovné premiestnenie ornice do 20 m s uložením na medziskládku	1,27	1,27	42,346	m3	53,78	53,78	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.14.	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	8,42	8,42	13,832	m3	116,47	116,47	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.15.	Príplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	7,44	7,44	13,832	m3	102,91	102,91	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.16.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	7,4	7,4	162,194	m3	1200,24	1200,24	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.17.	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	0,49	0,49	1621,94	m3	794,75	794,75	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.18.	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	9,42	9,42	13,832	m3	130,3	130,3	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.19.	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	2,5	2,5	162,194	m3	405,49	405,49	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.20.	Uloženie sypaniny na skládku	0,68	0,68	162,194	m3	110,29	110,29	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.21.	Zásyp zhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu	3,47	3,47	16,04	m3	55,66	55,66	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.22.	Kamenivo ťažené hrubé 16-32	19,6	19,6	32,08	t	628,77	628,77	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.23.	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	19,69	19,69	16,212	m3	319,21	319,21	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.24.	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	8,54	8,54	16,212	m3	138,45	138,45	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.25.	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného 16-32 mm	5,9	5,9	5,987	m3	35,32	35,32	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.26.	Trativody z drenážnych rúrok plastových flexibilných D 80 mm bez lôžka	2,15	2,15	66,52	m	143,02	143,02	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.27.	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 100	0,83	0,83	66,52	m	55,21	55,21	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.28.	Geotextília 200g/m2	0,98	0,98	38,249	m2	37,48	37,48	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.29.	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	42,14	42,14	28,511	m3	1201,45	1201,45	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.30.	Základové dosky zo železobetónu tr. C20/25	112,02	112,02	25,249	m3	2828,39	2828,39	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.31.	Debnenie základových dosiek zhotovenie	8,42	8,42	16,947	m2	142,69	142,69	0	0,000	

1.1.1.1.1.1.32.	Debnenie základových dosiek odstránenie	2,25	2,25	16,947	m2	38,13	38,13	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.33.	Výstuž základových dosiek BSt 500 (10505)	1960	1960	0,334	t	654,64	654,64	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.34.	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	1862	1862	1,533	t	2854,45	2854,45	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.35.	Základové pásy zo železobetónu tr. C20/25	112,02	112,02	19,392	m3	2172,29	2172,29	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.36.	Debnenie základových pásov zhotovenie	8,52	8,52	65,22	m2	555,67	555,67	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.37.	Debnenie základových pásov odstránenie	2,25	2,25	65,22	m2	146,75	146,75	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.38.	Debnenie kotev. otvorov v zákl. pásoch 0.05-0.10 m2. hl. do 1.0 m	19,6	19,6	6	kus	117,6	117,6	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.39.	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	2100	2100	1,231	t	2585,1	2585,1	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.40.	Základové pätky zo železobetónu tr. C20/25	112,02	112,02	0,48	m3	53,77	53,77	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.41.	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	8,52	8,52	1,92	m2	16,36	16,36	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.42.	Debnenie základových pätiiek odstránenie	2,25	2,25	1,92	m2	4,32	4,32	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.43.	Výstuž základových pätiiek zo zvarovaných sietí KARI	1862	1862	0,05	t	93,1	93,1	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.44.	Podbetónovanie základového muriva betónom tr. C 20/25	176,4	176,4	2,846	m3	502,03	502,03	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.45.	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie	13,38	13,38	4,743	m2	63,46	63,46	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.46.	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie	6,09	6,09	4,743	m2	28,88	28,88	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.47.	Zamurovanie otvoru do 0.0225 m2 pálenými tehľami v murive hr. 450-600 mm	8,8	8,8	1	kus	8,8	8,8	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.48.	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehľami v murive akejkolvek hr. na maltu MVC	220,93	220,93	4,893	m3	1081,01	1081,01	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.49.	Murivo nosné z tehál P 8 brúsených na pero a drážku na lepidlo (380x247x249)	180,03	180,03	88,127	m3	15865,5	15865,5	0	0	
1.1.1.1.1.1.50.	Murivo nosné z tehál P10 brúsených na pero a drážku na lepidlo (300x247x249) U=0.25	45,93	45,93	100,161	m2	4600,39	4600,39	0	0	
1.1.1.1.1.1.51.	Murivo nosné z betónových tvárnic hr. 150mm s výplňou C25/30	160,08	160,08	1,806	m3	289,1	289,1	0	0	
1.1.1.1.1.1.52.	Murivo nosné z betónových tvárnic hr. 250mm s výplňou C25/30	160,08	160,08	8,593	m3	1375,57	1375,57	0	0	

1.1.1.1.1.53.	Murivo nosné z betónových tvárnic hr. 400mm s výplňou C20/25	160,08	160,08	5,505	m3	881,24	881,24	0	0	
1.1.1.1.1.54.	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	2100	2100	1,53	t	3213	3213	0	0,000	
1.1.1.1.1.55.	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	6,4	6,4	24	kus	153,6	153,6	0	0,000	
1.1.1.1.1.56.	Preklad keramický 11.5 - 100 /48/	4,97	4,97	1	kus	4,97	4,97	0	0,000	
1.1.1.1.1.57.	Preklad keramický 11.5 - 125 /48/	6,37	6,37	2	kus	12,74	12,74	0	0,000	
1.1.1.1.1.58.	Preklad keramický 14.5 - 100 /36/	6,76	6,76	6	kus	40,56	40,56	0	0,000	
1.1.1.1.1.59.	Preklad keramický 14.5 - 125 /36/	8,52	8,52	13	kus	110,76	110,76	0	0,000	
1.1.1.1.1.60.	Preklad keramický 14.5 - 175 /36/	12,83	12,83	2	kus	25,66	25,66	0	0,000	
1.1.1.1.1.61.	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	7,84	7,84	2	kus	15,68	15,68	0	0,000	
1.1.1.1.1.62.	Preklad keramický 14.5 - 225 /24/	14,75	14,75	2	kus	29,5	29,5	0	0,000	
1.1.1.1.1.63.	Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru 1050-1800 mm	10,68	10,68	3	kus	32,04	32,04	0	0,000	
1.1.1.1.1.64.	Preklad keramický 11.5 - 125 /48/	6,37	6,37	3	kus	19,11	19,11	0	0,000	
1.1.1.1.1.65.	Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru 1800-2400 mm	12,64	12,64	2	kus	25,28	25,28	0	0,000	
1.1.1.1.1.66.	Preklad HELUZ 11.5 - 250 /32/	13,08	13,08	2	kus	26,16	26,16	0	0,000	
1.1.1.1.1.67.	Preklady zo železobetónu tr. C25/30	122,8	122,8	22,24	m3	2731,07	2731,07	0	0,000	
1.1.1.1.1.68.	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	18,5	18,5	174,659	m2	3231,19	3231,19	0	0,000	
1.1.1.1.1.69.	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	6,1	6,1	174,659	m2	1065,42	1065,42	0	0,000	
1.1.1.1.1.70.	Výstuž prekladov. ríms BSt 500 (10505)	2200	2200	1,563	t	3438,6	3438,6	0	0,000	
1.1.1.1.1.71.	Osadenie valc. nosníkov I. U. L do čísla 12	524,3	524,3	0,686	t	359,67	359,67	0	0,000	
1.1.1.1.1.72.	Oceľové konštrukcie U profil. antikorózna úprava	6,6	6,6	720,3	kg	4753,98	4753,98	0	0,000	
1.1.1.1.1.73.	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	122,8	122,8	0,203	m3	24,93	24,93	0	0,000	
1.1.1.1.1.74.	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	16,85	16,85	2,7	m2	45,5	45,5	0	0,000	

1.1.1.1.1.75.	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	2,54	2,54	2,7	m2	6,86	6,86	0	0,000	
1.1.1.1.1.76.	Výstuž stĺpov hranatých 10216	2300	2300	0,017	t	39,1	39,1	0	0,000	
1.1.1.1.1.77.	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 tehľami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	29,5	29,5	12,729	m2	375,51	375,51	0	0,000	
1.1.1.1.1.78.	Steny nosné zo železobetónu tr. C25/30 vodostavebný	130,92	130,92	2,66	m3	348,25	348,25	0	0,000	
1.1.1.1.1.79.	Debnenie stien nosných 2-stranné zhotovenie	21,77	21,77	21,278	m2	463,22	463,22	0	0,000	
1.1.1.1.1.80.	Debnenie stien nosných 2-stranné odstránenie	7,2	7,2	21,278	m2	153,2	153,2	0	0,000	
1.1.1.1.1.81.	Výstuž stien BSt 500 (10505)	2300	2300	0,001	t	2,3	2,3	0	0,000	
1.1.1.1.1.82.	Priečky napr. POROTHERM P10 hr. 140mm 14X50X23.8 P+D alebo ekvivalent	28,11	28,11	122,307	m2	3438,05	3438,05	0	0,000	
1.1.1.1.1.83.	Priečky napr. POROTHERM P10 hr. 115mm 11.5X50X23.8 P+D alebo ekvivalent	24,92	24,92	44,754	m2	1115,27	1115,27	0	0,000	
1.1.1.1.1.84.	Zamurovanie rýh. potrubia. výklenkov z tehál hr. 14 cm	39,2	39,2	9,52	m2	373,18	373,18	0	0,000	
1.1.1.1.1.85.	Plentovanie ocel. valcov. nosníkov tehľami pri výške do 20 cm	28,76	28,76	5,948	m2	171,06	171,06	0	0,000	
1.1.1.1.1.86.	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	119,75	119,75	23,955	m3	2868,61	2868,61	0	0,000	
1.1.1.1.1.87.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	10,97	10,97	139,46	m2	1529,88	1529,88	0	0,000	
1.1.1.1.1.88.	Debnenie stropov doskových odstránenie	4,53	4,53	139,46	m2	631,75	631,75	0	0,000	
1.1.1.1.1.89.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	7,4	7,4	118,747	m2	878,73	878,73	0	0,000	
1.1.1.1.1.90.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	2,25	2,25	118,747	m2	267,18	267,18	0	0,000	
1.1.1.1.1.91.	Prípl. za výšku do 6 m pre podp. konštr. do 12 kPa zhotovenie	2,06	2,06	5,454	m2	11,24	11,24	0	0,000	
1.1.1.1.1.92.	Prípl. za výšku do 6 m pre podp. konštr. do 12 kPa odstránenie	0,63	0,63	5,454	m2	3,44	3,44	0	0,000	
1.1.1.1.1.93.	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	2300	2300	1,682	t	3868,6	3868,6	0	0	
1.1.1.1.1.94.	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30	122,8	122,8	1,515	m3	186,04	186,04	0	0,000	
1.1.1.1.1.95.	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	15,78	15,78	14,168	m2	223,57	223,57	0	0,000	

1.1.1.1.1.96.	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	3,92	3,92	14,168	m2	55,54	55,54	0	0,000	
1.1.1.1.1.97.	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	27,1	27,1	3,675	m2	99,59	99,59	0	0,000	
1.1.1.1.1.98.	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	6,664	6,664	3,675	m2	24,48	24,48	0	0,000	
1.1.1.1.1.99.	Výstuž nosníkov. trámov. prievlakov BSt 500 (10505)	2300	2300	0,278	t	639,4	639,4	0	0,000	
1.1.1.1.1.100.	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	122,8	122,8	9,474	m3	1163,41	1163,41	0	0,000	
1.1.1.1.1.101.	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	2600	2600	1,215	t	3159	3159	0	0,000	
1.1.1.1.1.102.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	25,25	25,25	28,639	m2	723,13	723,13	0	0,000	
1.1.1.1.1.103.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	4,02	4,02	28,639	m2	115,13	115,13	0	0,000	
1.1.1.1.1.104.	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	28,25	28,25	18,995	m2	536,61	536,61	0	0,000	
1.1.1.1.1.105.	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	4,02	4,02	18,995	m2	76,36	76,36	0	0,000	
1.1.1.1.1.106.	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	12,74	12,74	9,983	m2	127,18	127,18	0	0,000	
1.1.1.1.1.107.	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	4,02	4,02	9,983	m2	40,13	40,13	0	0,000	
1.1.1.1.1.108.	Zakrývanie vnút. okenných otvorov. predmetov a konštrukcií	1,17	1,17	58,633	m2	68,6	68,6	0	0,000	
1.1.1.1.1.109.	Príprava podkladu. prednástreky betonkontakt pod omietky stropov. zvýšenie priľnavosti náterom	2,5	2,5	260,655	m2	651,64	651,64	0	0,000	
1.1.1.1.1.110.	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková	12,95	16,56	260,655	m2	3375,48	4316,45	940,97	27,877	611473112
1.1.1.1.1.111.	Príprava podkladu. prednástreky pod omietky stien regulácia nasiakavosti náterom	0,9	1,39	1260,717	m2	1134,65	1752,4	617,75	54,444	611404130
1.1.1.1.1.112.	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 5-10%	1,76	1,88	1169,789	m2	2058,83	2199,2	140,37	6,818	612421221

1.1.1.1.1.113.	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	16,06	22,45	90,928	m2	1460,3	2041,33	581,03	39,788	612425931
1.1.1.1.1.114.	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	3,43	3,43	421,147	m	1444,53	1444,53	0	0,000	
1.1.1.1.1.115.	Prípl. za zabudované APU lišty k vnút. omietke	3,82	3,82	146,89	m	561,12	561,12	0	0,000	
1.1.1.1.1.116.	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká	9,6	11,59	114,214	m2	1096,45	1323,74	227,29	20,730	612474101
1.1.1.1.1.117.	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková	11,05	15,09	1055,575	m2	11664,1	15928,63	4264,53	36,561	612474102
1.1.1.1.1.118.	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	7,35	9,92	100	m2	735	992	257	34,966	612481118
1.1.1.1.1.119.	Stierka k vyrovnaníu plôch zo sanačných mált 1 vrstva hr. 4 mm	21,13	21,13	8	m2	169,04	169,04	0	0,000	
1.1.1.1.1.120.	Vyrovňavacia vrstva MC šírky 150-300 mm	3,48	3,48	38,15	m	132,76	132,76	0	0,000	
1.1.1.1.1.121.	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. 1-4 m2 hr. do 80 mm	117,6	117,6	2	m3	235,2	235,2	0	0,000	
1.1.1.1.1.122.	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 80 do 120 mm	129,18	129,18	1,898	m3	245,18	245,18	0	0,000	
1.1.1.1.1.123.	Príplatok za zníženie obrusnosti prísadou predpísanou hr. do 8 cm	36,96	36,96	2,483	m3	91,77	91,77	0	0,000	
1.1.1.1.1.124.	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	4,8	4,8	1,898	m3	9,11	9,11	0	0,000	
1.1.1.1.1.125.	Mazanina z betónu vystužená PP vláknami tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm	136,54	136,54	2,483	m3	339,03	339,03	0	0,000	
1.1.1.1.1.126.	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 5 mm. oko 15 cm	4,8	6,27	366,51	m2	1759,25	2298,02	538,77	30,625	631362152
1.1.1.1.1.127.	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm. oko 15 cm	5,39	8,55	18,984	m2	102,32	162,31	59,99	58,630	631362162
1.1.1.1.1.128.	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 5 cm	13,52	14,43	358,51	m2	4847,06	5173,3	326,24	6,731	632451236
1.1.1.1.1.129.	Spádový poter spádová vrstva na balkónoch. lodžiách. terasách. rýchlotuhnúci. hr. 40 - 60 mm	74,88	74,88	8	m2	599,04	599,04	0	0,000	
1.1.1.1.1.130.	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	8,55	16,04	159,35	m2	1362,44	2555,97	1193,53	87,602	632477005

1.1.1.1.1.131.	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2.5 m2	21,56	21,56	12	kus	258,72	258,72	0	0,000	
1.1.1.1.1.132.	Zárubňa oceľová CGU 80x197 cm "ozn. 6"	32,83	32,83	2	kus	65,66	65,66	0	0,000	
1.1.1.1.1.133.	Zárubňa oceľová CGU 90x197 cm "ozn. 4"	36,35	36,35	10	kus	363,5	363,5	0	0,000	
1.1.1.1.1.134.	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-krídl. do 2.5 m2	156,8	156,8	7	kus	1097,6	1097,6	0	0,000	
1.1.1.1.1.135.	Zárubňa oceľová 70x197cm protipožiarna "ozn. 7Po"	86,24	86,24	1	kus	86,24	86,24	0	0,000	
1.1.1.1.1.136.	Zárubňa oceľová 80x197cm protipožiarna "ozn. 6Po"	91,14	91,14	2	kus	182,28	182,28	0	0,000	
1.1.1.1.1.137.	Zárubňa oceľová 90x197cm protipožiarna "ozn. 2Po. 3Po"	94,08	94,08	4	kus	376,32	376,32	0	0,000	
1.1.1.1.1.138.	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 2-krídl. do 6.5 m2	215,6	215,6	2	kus	431,2	431,2	0	0,000	
1.1.1.1.1.139.	Zárubňa oceľová 90+90x197cm protipožiarna "ozn. 8Po"	140,68	140,68	2	kus	281,36	281,36	0	0,000	
1.1.1.1.1.140.	Osadenie dverných zárubní drevených do 4 m2 s montážnou penou	33,81	33,81	4	kus	135,24	135,24	0	0,000	
1.1.1.1.1.141.	Drevená obložka bez falcu 1300x2000x140 mm	177,38	177,38	2	kus	354,76	354,76	0	0,000	
1.1.1.1.1.142.	Drevená obložka bez falcu 1100x2020x380 mm	191,1	191,1	1	kus	191,1	191,1	0	0,000	
1.1.1.1.1.143.	Drevená obložka bez falcu 1100x2400x380 mm	217,56	217,56	1	kus	217,56	217,56	0	0,000	
1.1.1.1.1.144.	Osadenie dverných zárubní drevených do 10 m2 s montážnou penou	50,96	50,96	2	kus	101,92	101,92	0	0,000	
1.1.1.1.1.145.	Drevená obložka bez falcu 2320x2030x370 mm	348,88	348,88	1	kus	348,88	348,88	0	0,000	
1.1.1.1.1.146.	Drevená obložka bez falcu 2320x2400x330 mm	344,96	344,96	1	kus	344,96	344,96	0	0,000	
1.1.1.1.1.147.	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	4,41	4,41	38,15	m	168,24	168,24	0	0,000	
1.1.1.1.1.148.	Parapeta vnútorná šír.350 mm	28,32	28,32	37,339	m	1057,44	1057,44	0	0,000	
1.1.1.1.1.149.	Parapeta vnútorná šír.450 mm	33,02	33,02	2,72	m	89,81	89,81	0	0,000	
1.1.1.1.1.150.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1.9 m	3,72	3,72	427,21	m2	1589,22	1589,22	0	0,000	
1.1.1.1.1.151.	Montáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 0.9 m dl do 3.2 m v do 8.6 m	166,6	166,6	1	kus	166,6	166,6	0	0,000	

1.1.1.1.1.1.152.	Príplatok k pojazdným vežiam š do 0.9 m dl do 3.2 m v do 8.6 m za prvý a ZKD deň použitia	14,7	14,7	60	kus	882	882	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.153.	Demontáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 0.9 m dl do 3.2 m v do 8.6 m	98	98	1	kus	98	98	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.154.	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	2,8	2,8	427,21	m2	1196,19	1196,19	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.155.	Vyčistenie budov a objektov pred čistou montážou technol.	4,9	4,9	5,45	m2	26,71	26,71	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.156.	Tvarovky vetracie špajzové vnútorné	2,94	2,94	4	kus	11,76	11,76	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.157.	Vetracia tvarovka plast	4,11	4,11	4	kus	16,44	16,44	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.158.	Osadenie tvaroviek vetracích prierez do d 400cm2 protipožiarnych	73,36	73,36	2	kus	146,72	146,72	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.159.	Vetracia mriežka do 20x20 cm. pozink.potrubi protipožiarne EW 15D1	184,58	184,58	2	kus	369,16	369,16	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.160.	Osadenie objímok a držiakov v murive tehlovom	3,63	3,63	12	kus	43,56	43,56	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.161.	Kružky tesniace pryžové 270x170 mm	26,95	26,95	12	kus	323,4	323,4	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.162.	Priamy balkónový hliníkový profil	44,39	44,39	7,68	m	340,92	340,92	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.163.	Vonkajší rohový balkónový hliníkový profil	55,07	55,07	2	kus	110,14	110,14	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.164.	Kotvy chemickým tmelom M 10 hl 90 mm do betónu. ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru	2,05	2,05	114	kus	233,7	233,7	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.165.	Kotvy chemickým tmelom M 16 hl 125 mm do betónu. ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru	3,92	3,92	63	kus	246,96	246,96	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.166.	Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 16 dl 260 mm	11,07	11,07	63	kus	697,41	697,41	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.167.	Dodávka a osadenie hmoždínok do muriva betónového 16-20 mm	8,64	8,64	59	kus	509,76	509,76	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.168.	Matica. podložka M16	0,98	0,98	118	kus	115,64	115,64	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.169.	Tyč závitová pozinkovaná M16 x 1000 mm	4,56	4,56	21,505	kus	98,06	98,06	0	0,000	
1.1.1.1.1.1.170.	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	103,11	103,11	2,562	m3	264,17	264,17	0	0,000	

1.1.1.1.1.171.	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2	214,97	214,97	4,708	m3	1012,08	1012,08	0	0,000	
1.1.1.1.1.172.	Búranie priečok z tehál MV. MVC hr. do 10 cm. plocha nad 4 m2	3,43	3,43	2,707	m2	9,29	9,29	0	0,000	
1.1.1.1.1.173.	Búranie priečok z tehál MV. MVC hr. do 15 cm. plocha nad 4 m2	4,21	4,21	98,946	m2	416,56	416,56	0	0,000	
1.1.1.1.1.174.	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2	27,35	27,35	23,71	m3	648,47	648,47	0	0,000	
1.1.1.1.1.175.	Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MC	33,53	33,53	0,676	m3	22,67	22,67	0	0,000	
1.1.1.1.1.176.	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	88,5	88,5	4,81	m3	425,69	425,69	0	0,000	
1.1.1.1.1.177.	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	130,5	130,5	2,631	m3	343,35	343,35	0	0,000	
1.1.1.1.1.178.	Búranie schodisk. ramien želbet. monolit. obojstr. zamurov.	40,5	40,5	21,711	m2	879,3	879,3	0	0,000	
1.1.1.1.1.179.	Búranie trámov. prievl. pásov zo želbet. prier. do 0.1 m2	178,57	178,57	4,689	m3	837,31	837,31	0	0,000	
1.1.1.1.1.180.	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	152,15	152,15	9,727	m3	1479,96	1479,96	0	0,000	
1.1.1.1.1.181.	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	111,49	111,49	3,741	m3	417,08	417,08	0	0,000	
1.1.1.1.1.182.	Odstránenie degradovaného betónu hr. do 5 cm ručne	17,2	17,2	8	m2	137,6	137,6	0	0,000	
1.1.1.1.1.183.	Prípl. k búr. bet. mazanín so zvarovanou sieťou hr. do 10 cm	64,29	64,29	3,741	m3	240,51	240,51	0	0,000	
1.1.1.1.1.184.	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	3,52	3,52	61,172	m2	215,33	215,33	0	0,000	
1.1.1.1.1.185.	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	13,49	13,49	18,018	m3	243,06	243,06	0	0,000	
1.1.1.1.1.186.	Prisekanie rovných ostení v betóne	24,5	24,5	15,995	m2	391,88	391,88	0	0,000	
1.1.1.1.1.187.	Vývesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	0,49	0,49	7	kus	3,43	3,43	0	0,000	

1.1.1.1.1.188.	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát do 4 m2	2,94	2,94	2	kus	5,88	5,88	0	0,000
1.1.1.1.1.189.	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	11,31	11,31	8,744	m2	98,89	98,89	0	0,000
1.1.1.1.1.190.	Vybúranie kov. vrát do 5 m2	6,59	6,59	4,662	m2	30,72	30,72	0	0,000
1.1.1.1.1.191.	Vyvesenie alebo zavesenie plast. okna do 1. 5 m2	0,49	0,49	20	kus	9,8	9,8	0	0,000
1.1.1.1.1.192.	Vyvesenie alebo zavesenie plast. dverí do 2 m2	0,88	0,88	2	kus	1,76	1,76	0	0,000
1.1.1.1.1.193.	Vybúranie plast. rámov dvojitého okien. do 1 m2	15,3	15,3	21,014	m2	321,51	321,51	0	0,000
1.1.1.1.1.194.	Vybúranie plast. dverových zárubní do 2 m2	7,57	7,57	1,836	m2	13,9	13,9	0	0,000
1.1.1.1.1.195.	Vybúr. otvorov do 0.0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 15 cm	3,52	3,52	40	kus	140,8	140,8	0	0,000
1.1.1.1.1.196.	Vybúr. otvorov do 0.0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 30 cm	6,17	6,17	20	kus	123,4	123,4	0	0,000
1.1.1.1.1.197.	Vybúr. otvorov do 0.0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 45 cm	13,68	13,68	3	kus	41,04	41,04	0	0,000
1.1.1.1.1.198.	Vybúr. otvorov do 0.09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 45 cm	21,8	21,8	3	kus	65,4	65,4	0	0,000
1.1.1.1.1.199.	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. na MC hr. do 60 cm	75,02	75,02	12,567	m3	942,78	942,78	0	0,000
1.1.1.1.1.200.	Vybúr. otvorov do 0.25 m2 v železobet. murive hr. do 30 cm	45,89	45,89	2	kus	91,78	91,78	0	0,000
1.1.1.1.1.201.	Vybúr. otvorov do 0.0225 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	5,25	5,25	40	kus	210	210	0	0,000
1.1.1.1.1.202.	Vybúr. otvorov do 0.09 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	9,35	9,35	8	kus	74,8	74,8	0	0,000
1.1.1.1.1.203.	Vysek. kapias v murive z tehál do 0.10 m2 hl. do 30 cm	12,25	12,25	12	kus	147	147	0	0,000
1.1.1.1.1.204.	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	5,45	5,45	74,6	m	406,57	406,57	0	0,000
1.1.1.1.1.205.	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 20 cm	8,92	8,92	6,8	m	60,66	60,66	0	0,000

1.1.1.1.1.206.	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	11,78	11,78	5,36	m	63,14	63,14	0	0,000	
1.1.1.1.1.207.	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 20 cm	12,5	12,5	34	m	425	425	0	0,000	
1.1.1.1.1.208.	Vysek. rýh v bet. murive pri strope hl. do 10 cm š. do 15 cm	33,08	33,08	12,38	m	409,53	409,53	0	0,000	
1.1.1.1.1.209.	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	4,9	4,9	15,284	m	74,89	74,89	0	0,000	
1.1.1.1.1.210.	Vybúr. hydrant.skríniek zapustených z muriva teh.	9,8	9,8	1	kus	9,8	9,8	0	0,000	
1.1.1.1.1.211.	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	4,08	4,08	127,07	m2	518,45	518,45	0	0,000	
1.1.1.1.1.212.	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	3,37	3,37	418,617	m2	1410,74	1410,74	0	0,000	
1.1.1.1.1.213.	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	2,6	2,6	26,009	m2	67,62	67,62	0	0,000	
1.1.1.1.1.214.	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	9,12	9,12	43,7	m2	398,54	398,54	0	0,000	
1.1.1.1.1.215.	Demontáž kontaktného zateplenia z polystyrénových dosiek s povrchovou úpravou hrúbky nad 80 -120 mm	2,15	2,15	189	m2	406,35	406,35	0	0,000	
1.1.1.1.1.216.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	7,84	7,84	269,17	t	2110,29	2110,29	0	0,000	
1.1.1.1.1.217.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	5,88	5,88	538,34	t	3165,44	3165,44	0	0,000	
1.1.1.1.1.218.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	8,82	8,82	269,17	t	2374,08	2374,08	0	0,000	
1.1.1.1.1.219.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,2	0,2	5114,23	t	1022,85	1022,85	0	0,000	
1.1.1.1.1.220.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	7,84	7,84	269,17	t	2110,29	2110,29	0	0,000	
1.1.1.1.1.221.	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,88	0,88	538,34	t	473,74	473,74	0	0,000	
1.1.1.1.1.222.	Nakladanie sute	3	3	269,17	t	807,51	807,51	0	0,000	

1.1.1.1.1.223.	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	15	33,5	269,17	t	4037,55	9017,2	4979,65	123,333	
1.1.1.1.1.224.	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	8	8	291,949	t	2335,59	2335,59	0	0,000	
1.1.1.1.1.225.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	7	7	662,22	t	4635,54	4635,54	0	0,000	
1.1.1.1.1.226.	Napojenie hydroizolácie na stávajúcu izoláciu	300	300	1	súbo r	300	300	0	0,000	
1.1.1.1.1.2.	Izolácie proti vode a vlhkosti	3728,07	3728,07	1		3728,07	3728,07	0	0,000	
1.1.1.1.1.2.1.	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	0,28	0,28	165,597	m2	46,37	46,37	0	0,000	
1.1.1.1.1.2.2.	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	0,7	0,7	50,108	m2	35,08	35,08	0	0,000	
1.1.1.1.1.2.3.	Lak asfaltový napr. ALP-PENETRAL alebo ekvivalent sudy	1960	1960	0,068	t	133,28	133,28	0	0,000	
1.1.1.1.1.2.4.	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom (napr. COMBIFLEX-DS alebo ekvivalent)	15,61	15,61	36,22	m2	565,39	565,39	0	0,000	
1.1.1.1.1.2.5.	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom (napr. V COMBIFLEX-C2 alebo ekvivalent)	32,22	32,22	8	m2	257,76	257,76	0	0,000	
1.1.1.1.1.2.6.	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom (napr. S COMBIFLEX-DS alebo ekvivalent)	17,11	17,11	48,669	m2	832,73	832,73	0	0,000	
1.1.1.1.1.2.7.	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom (napr. S COMBIFLEX-C2 alebo ekvivalent)	32,22	32,22	1,656	m2	53,36	53,36	0	0,000	
1.1.1.1.1.2.8.	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho zvislá	0,71	0,71	64,16	m2	45,55	45,55	0	0,000	
1.1.1.1.1.2.9.	Fólia nopová šír.1.0m. dĺž.25 m (napr. ICOPAL DRAIN 8 alebo ekvivalent)	1,9	1,9	76,992	m2	146,28	146,28	0	0,000	
1.1.1.1.1.2.10.	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	2,5	2,5	173,661	m2	434,15	434,15	0	0,000	
1.1.1.1.1.2.11.	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	4,11	4,11	63,264	m2	260,02	260,02	0	0,000	
1.1.1.1.1.2.12.	Pás ťažký asfaltový napr. HYDROBIT V 60 S 35 alebo ekvivalent	2,95	2,95	275,627	m2	813,1	813,1	0	0,000	

1.1.1.1.1.2.13.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	105	105	1	kpl	105	105	0	0,000	
1.1.1.1.1.3.	Povlakové krytiny	1102,94	1102,94	1		1102,94	1102,94	0	0,000	
1.1.1.1.1.3.1.	Rozvinutie a natiehnutie fólie z mäčk. PVC v ploche strechy	1,5	1,5	259	m2	388,5	388,5	0	0,000	
1.1.1.1.1.3.2.	Fólia PE hydroizolačná strešná (napr. Jutafol D špeciál 140 g/m2 alebo ekvivalent)	1,8	1,8	297,85	m2	536,13	536,13	0	0,000	
1.1.1.1.1.3.3.	Prvky k hydroizoláciám - oplechovanie okraja odkvapovou lištou z poplast. plechu RŠ 125 mm	18,66	18,66	7,68	m	143,31	143,31	0	0,000	
1.1.1.1.1.3.4.	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	35	35	1	kpl	35	35	0	0,000	
1.1.1.1.1.4.	Izolácie tepelné	457,29	457,29	1		457,29	457,29	0	0,000	
1.1.1.1.1.4.1.	Montáž trubíc z PE. hr.do 10 mm.vnút.priemer do 38 mm	2,2	2,2	24	m	52,8	52,8	0	0,000	
1.1.1.1.1.4.2.	napr. Tubolit DG 28 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	0,5	0,5	25,2	m	12,6	12,6	0	0,000	
1.1.1.1.1.4.3.	Montáž trubíc z PE.hr.15-20 mm.vnút.priemer do 38	2,2	2,2	100	m	220	220	0	0,000	
1.1.1.1.1.4.4.	Izolácia Trubice napr. Tubolit 22/20-DG-A (72) ARC-0200 Armacell AZ FLEX alebo ekvivalent	0,42	0,42	37,8	m	15,88	15,88	0	0,000	
1.1.1.1.1.4.5.	Izolácia Trubice napr. Tubolit 28/20-DG-A (60) ARC-0201 Armacell AZ FLEX alebo ekvivalent	0,65	0,65	37,8	m	24,57	24,57	0	0,000	
1.1.1.1.1.4.6.	napr. Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	2,77	2,77	29,4	m	81,44	81,44	0	0,000	
1.1.1.1.1.4.7.	Izolácia kolien. redukcií	40	40	1	kpl	40	40	0	0,000	
1.1.1.1.1.4.8.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	10	10	1	kpl	10	10	0	0,000	
1.1.1.1.1.5.	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	5505,08	5505,08	1		5505,08	5505,08	0	0,000	
1.1.1.1.1.5.1.	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1. 8	21,55	21,55	10	m	215,5	215,5	0	0,000	

1.1.1.1.1.5.2.	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2.2	20,88	20,88	48	m	1002,24	1002,24	0	0,000	
1.1.1.1.1.5.3.	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2. 8	31,47	31,47	36	m	1132,92	1132,92	0	0,000	
1.1.1.1.1.5.4.	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3. 9	39,46	39,46	18	m	710,28	710,28	0	0,000	
1.1.1.1.1.5.5.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1.8	10,08	10,08	36	m	362,88	362,88	0	0,000	
1.1.1.1.1.5.6.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1.8	10,66	10,66	28	m	298,48	298,48	0	0,000	
1.1.1.1.1.5.7.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1.8	1,7	1,7	12	ks	20,4	20,4	0	0,000	
1.1.1.1.1.5.8.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1.8	1,8	1,8	3	ks	5,4	5,4	0	0,000	
1.1.1.1.1.5.9.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1. 9	2,7	2,7	1	ks	2,7	2,7	0	0,000	
1.1.1.1.1.5.10.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2.3	2,1	2,1	3	ks	6,3	6,3	0	0,000	
1.1.1.1.1.5.11.	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do stredu	50	50	4	ks	200	200	0	0,000	
1.1.1.1.1.5.12.	Sprchový žlab stred 700 mm 930x 190x 135 napr. obj.č. 154.100.00.1 GEBERIT Uniflex alebo ekvivalent	175	175	4	ks	700	700	0	0,000	
1.1.1.1.1.5.13.	Montáž výrobkov HL	19	19	12	ks	228	228	0	0,000	
1.1.1.1.1.5.14.	Súprava vetracej hlavice DN 110 napr. HL810 alebo ekvivalent	18	18	4	ks	72	72	0	0,000	
1.1.1.1.1.5.15.	Nástenná zápachová uzávierka DN40 pre práčku a umývačku. biela farba krytky napr. HL410 alebo ekvivalent	21,8	21,8	2	ks	43,6	43,6	0	0,000	
1.1.1.1.1.5.16.	Podomiet.zápach.uzávierka pre práčku ako napr. HL405. ale s pochrom.výtok.ventilom 1"so spätnou klap.a privzdušn..krycia doska 180x100mm DN 40/50 alebo ekvivalent	61,33	61,33	6	ks	367,98	367,98	0	0,000	

1.1.1.1.5.17.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	0,45	0,45	158	m	71,1	71,1	0	0,000	
1.1.1.1.5.18.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	0,85	0,85	18	m	15,3	15,3	0	0,000	
1.1.1.1.5.19.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	50	50	1	kpl	50	50	0	0,000	
1.1.1.1.6.	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3822,84	4203,72	1		3822,84	4203,72	380,88	9,963	
1.1.1.1.6.1.	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521. rúry Geberit Mapress d28x1.2mm	27,66	43,53	24	m	663,84	1044,72	380,88	57,375	722107128
1.1.1.1.6.2.	Potrubie z rúr napr. REHAU. rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20.0x2.9 v kotúčoch alebo ekvivalent	10,21	10,21	36	m	367,56	367,56	0	0,000	
1.1.1.1.6.3.	Potrubie z rúr napr. REHAU. rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25.0x3.7 v kotúčoch alebo ekvivalent	11,55	11,55	36	m	415,8	415,8	0	0,000	
1.1.1.1.6.4.	Potrubie z rúr napr. REHAU. rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32.0x4.7 v tyčiach alebo ekvivalent	21,88	21,88	28	m	612,64	612,64	0	0,000	
1.1.1.1.6.5.	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	3,6	3,6	25	ks	90	90	0	0,000	
1.1.1.1.6.6.	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	5,8	5,8	2	ks	11,6	11,6	0	0,000	
1.1.1.1.6.7.	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	2,5	2,5	4	ks	10	10	0	0,000	
1.1.1.1.6.8.	Guľový uzáver pre vodu napr. PERFECTA. 1/2". FF páčka. niklovaná mosadz OT 58 IVAR alebo ekvivalent	3,9	3,9	4	ks	15,6	15,6	0	0,000	
1.1.1.1.6.9.	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	3	3	6	ks	18	18	0	0,000	
1.1.1.1.6.10.	Guľový uzáver pre vodu napr. PERFECTA. 3/4". FF páčka. niklovaná mosadz OT 58 IVAR alebo ekvivalent	4,8	4,8	6	ks	28,8	28,8	0	0,000	
1.1.1.1.6.11.	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	4	4	5	ks	20	20	0	0,000	

1.1.1.1.1.6.12.	Guľový uzáver pre vodu napr. PERFECTA. 1". FF páčka. niklovaná mosadz OT 58 IVAR alebo ekvivalent	11,8	11,8	5	ks	59	59	0	0,000	
1.1.1.1.1.6.13.	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	11	11	1	ks	11	11	0	0,000	
1.1.1.1.1.6.14.	Poistný ventil. 1"x6 bar. napr. GIACOMINI alebo ekvivalent	23	23	1	ks	23	23	0	0,000	
1.1.1.1.1.6.15.	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	3	3	1	ks	3	3	0	0,000	
1.1.1.1.1.6.16.	Kontrolovateľný spätný ventil. 3/4". PN 16. mosadz "CR". disk plast napr. IVAR alebo ekvivalent	18	18	1	ks	18	18	0	0,000	
1.1.1.1.1.6.17.	Montáž spätného ventilu závitového G 1	4	4	1	ks	4	4	0	0,000	
1.1.1.1.1.6.18.	Kontrolovateľný spätný ventil. 1". PN 16. mosadz "CR". disk plast napr. IVAR alebo ekvivalent	28	28	1	ks	28	28	0	0,000	
1.1.1.1.1.6.19.	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	35	35	2	súb.	70	70	0	0,000	
1.1.1.1.1.6.20.	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnicia ekv.10 PHHP	522	522	2	ks	1044	1044	0	0,000	
1.1.1.1.1.6.21.	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	1,3	1,3	124	m	161,2	161,2	0	0,000	
1.1.1.1.1.6.22.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	0,95	0,95	124	m	117,8	117,8	0	0,000	
1.1.1.1.1.6.23.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	30	30	1	kpl	30	30	0	0,000	
1.1.1.1.1.7.	Zdravotechnika - strojné vybavenie	431	431	1		431	431	0	0,000	
1.1.1.1.1.7.1.	Montáž úpavovne TÚV typ 01	160	160	1	sub	160	160	0	0,000	
1.1.1.1.1.7.2.	Úprava vody EZV 25	266	266	1	ks	266	266	0	0,000	
1.1.1.1.1.7.3.	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	5	5	1	kpl	5	5	0	0,000	
1.1.1.1.1.8.	Zdravotechnika - zariad'. predmety	6072,06	6072,06	1		6072,06	6072,06	0	0,000	
1.1.1.1.1.8.1.	Montáž záchodovej misy kombinovanej	37,11	37,11	3	sub	111,33	111,33	0	0,000	

1.1.1.1.1.8.2.	Sanitárna keramika napr. JIKA DINO zavesne WC 2137.0 bahama alebo ekvivalent	150	150	3	ks	450	450	0	0,000	
1.1.1.1.1.8.3.	Madlo toaletné napr. UNIVERSUM sklopné. 800 mm. nerez alebo ekvivalent	165	165	3	ks	495	495	0	0,000	
1.1.1.1.1.8.4.	Madlo toaletné napr. UNIVERSUM pevné. 900 mm. nerez alebo ekvivalent	144	144	3	ks	432	432	0	0,000	
1.1.1.1.1.8.5.	Montáž zariadenia záchoda. príplatok za použitie silikónového tmelu	2,5	2,5	18	ks	45	45	0	0,000	
1.1.1.1.1.8.6.	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT. AlcaPlast alebo ekvivalent)	29,5	29,5	3	súb.	88,5	88,5	0	0,000	
1.1.1.1.1.8.7.	Duofix pre WC s variabilnou výškou UP320 1.138x 187x 452 obj.č. 111.396.00.5 GEBERIT	230	230	3	ks	690	690	0	0,000	
1.1.1.1.1.8.8.	Ovládacie tlačidlo napr.Sigma50 pre individuálnu úpravu 295x175x45. zinková tlaková zliatina. GEBERIT alebo ekvivalent	100	100	3	ks	300	300	0	0,000	
1.1.1.1.1.8.9.	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	24,11	24,11	4	sub	96,44	96,44	0	0,000	
1.1.1.1.1.8.10.	Umývadlo napr. CUBITO-55 biela. obj.č.8104220001041 alebo ekvivalent	65	65	4	ks	260	260	0	0,000	
1.1.1.1.1.8.11.	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	35,11	35,11	1	súb.	35,11	35,11	0	0,000	
1.1.1.1.1.8.12.	Výlevka napr. MIRA biela. obj.č.8510460000001 alebo ekvivalent	161	161	1	ks	161	161	0	0,000	
1.1.1.1.1.8.13.	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	3,3	3,3	17	sub	56,1	56,1	0	0,000	
1.1.1.1.1.8.14.	Rohový guľový ventil napr. EKO. chróm 1/2"-1/2". kod 1482120. VALVEX alebo ekvivalent	1,95	1,95	17	ks	33,15	33,15	0	0,000	
1.1.1.1.1.8.15.	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	8,06	8,06	7	ks	56,42	56,42	0	0,000	

1.1.1.1.8.16.	Umývadlová batéria s odtokovou súpravou	100	100	4	ks	400	400	0	0,000	
1.1.1.1.8.17.	Drezová batéria stojacia napr. TIGO. obj.č.3511810040001 alebo ekvivalent	115	115	3	ks	345	345	0	0,000	
1.1.1.1.8.18.	Montáž nástennej batérie k výlevke	12,81	12,81	1	ks	12,81	12,81	0	0,000	
1.1.1.1.8.19.	Nástenná batéria k výlevke	80	80	1	ks	80	80	0	0,000	
1.1.1.1.8.20.	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej. klasickej	12,55	12,55	4	ks	50,2	50,2	0	0,000	
1.1.1.1.8.21.	Sprchová batéria napr.ADLON alebo ekvivalent	150	150	4	ks	600	600	0	0,000	
1.1.1.1.8.22.	Madlo do sprchy UNIVERSUM. 750x450 mm. nerez	115	115	3	ks	345	345	0	0,000	
1.1.1.1.8.23.	Sedátko sklopné do sprchy	255	255	3	ks	765	765	0	0,000	
1.1.1.1.8.24.	Montáž dvierok kovových lakovaných	4	4	6	ks	24	24	0	0,000	
1.1.1.1.8.25.	Dvierka krycie 30x30 cm nerezové	20	20	6	ks	120	120	0	0,000	
1.1.1.1.8.26.	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	20	20	1	kpl	20	20	0	0,000	
1.1.1.1.9.	Ústredné kúrenie. strojovne	266,33	266,33	1		266,33	266,33	0	0,000	
1.1.1.1.9.1.	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 rozpon 80 mm výtlak do 1.4 m	5	5	1	ks	5	5	0	0,000	
1.1.1.1.9.2.	Cirkulačné čerpadlo napr.GRUNDFOS COMFORT UP 15-14 BUT 80 1x230V 50Hz alebo ekvivalent	256,33	256,33	1	ks	256,33	256,33	0	0,000	
1.1.1.1.9.3.	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	5	5	1	kpl	5	5	0	0,000	
1.1.1.1.10.	Konštrukcie doplnkové kovové	15195,55	15195,55	1		15195,55	15195,55	0	0,000	
1.1.1.1.10.1.	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	700	700	1	kpl	700	700	0	0,000	
1.1.1.1.10.2.	Podperný a závesný systém pre potrubie. závitové tyče. objímky pre uchytienie potrubí. spojovací a montážny materiál	1100	1100	1	kpl	1100	1100	0	0,000	
1.1.1.1.10.3.	Zemné práce pre kanalizáciu so spätnou úpravou a nepredvídané práce	22	22	150	hzs	3300	3300	0	0,000	
1.1.1.1.10.4.	Demontáž pôvodnej zdravotníckej	15	15	250	hzs	3750	3750	0	0,000	
1.1.1.1.10.5.	Odvoz a uskladnenie na skládku	20	20	200	hzs	4000	4000	0	0,000	

1.1.1.1.10.6.	Sekacie práce. zhotovenie prestupov. drážok zvýšlých a vodorovných a ich vyspravenie	2000	2000	1	kpl	2000	2000	0	0,000	
1.1.1.1.10.7.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	200	200	1	kpl	200	200	0	0,000	
1.1.1.1.10.8.	Univerzálny lapač strešných splavenín z PVC. priamy 300x155/110	29,11	29,11	5	kus	145,55	145,55	0	0,000	
1.1.1.1.11.	Ústredné kúrenie izolácie tepelné	2925,29	2925,29	1		2925,29	2925,29	0	0,000	
1.1.1.1.11.1.	Montáž trubíc z PE. hr.15-20 mm.vnút.priemer do 38 mm	2,2	2,2	50	m	110	110	0	0,000	
1.1.1.1.11.2.	napr. Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	0,42	0,42	52,5	m	22,05	22,05	0	0,000	
1.1.1.1.11.3.	Montáž trubíc z PE. hr.30 mm.vnút.priemer do 38	2,2	2,2	426	m	937,2	937,2	0	0,000	
1.1.1.1.11.4.	napr.Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	2,51	2,51	300,3	m	753,75	753,75	0	0,000	
1.1.1.1.11.5.	napr.Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	2,77	2,77	147	m	407,19	407,19	0	0,000	
1.1.1.1.11.6.	Izolácia kolien. prechod. tvaroviek a armatúr	215	215	1	kpl	215	215	0	0,000	
1.1.1.1.11.7.	Montáž trubíc z EPDM. hr.38-50.vnút.priemer 39- 73 mm	3,5	3,5	40	m	140	140	0	0,000	
1.1.1.1.11.8.	Technická izolácia napr.NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL). čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C. 43x40x1000 mm alebo ekvivalent	4,05	4,05	42	m	170,1	170,1	0	0,000	
1.1.1.1.11.9.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	170	170	1	kpl	170	170	0	0,000	
1.1.1.1.12.	Ústredné kúrenie. kotolne	2351,15	2351,15	1		2351,15	2351,15	0	0,000	
1.1.1.1.12.1.	Montáž plynového kotla stacionárneho liatinového 70-120 kW	379,11	379,11	1	ks	379,11	379,11	0	0,000	
1.1.1.1.12.2.	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 25 do 40 kW. - 0.30625t	36,04	36,04	1	ks	36,04	36,04	0	0,000	

1.1.1.1.1.12.3.	Nerezový komín napr.Schiedel ICS 25 dvojplášťový DN 150 mm. výšky 8 m alebo ekvivalent	1460	1460	1	súb.	1460	1460	0	0,000	
1.1.1.1.1.12.4.	Príplatok k cene za 1 m nerezového komína napr.Schiedel ICS 25 dvojplášťový DN 150 mm. výšky nad 8 do 18 m alebo ekvivalent	188	188	2	súb.	376	376	0	0,000	
1.1.1.1.1.12.5.	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	100	100	1	kpl	100	100	0	0,000	
1.1.1.1.1.13.	Ústredné kúrenie. strojovne	5429,23	5429,23	1		5429,23	5429,23	0	0,000	
1.1.1.1.1.13.1.	Montáž rozdeľovača a zberača združeného	68,6	68,6	1	ks	68,6	68,6	0	0,000	
1.1.1.1.1.13.2.	Združený rozdeľovač a zberač DN80 (vývody 3xDN25. 1xDN32)	591,15	591,15	1	m	591,15	591,15	0	0,000	
1.1.1.1.1.13.3.	Nastaviteľné stojany pre zberače napr.RS KOMBI. NS 300 - 350. výška 370 - 570mm alebo ekvivalent	66,94	66,94	4	ks	267,76	267,76	0	0,000	
1.1.1.1.1.13.4.	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	62,93	62,93	1	ks	62,93	62,93	0	0,000	
1.1.1.1.1.13.5.	Zásobníkový ohrievač vody napr.Vitocell 300-V. typ EVI v spojení s vykur. kotlami. objem 300L. č. Z002068 strieborný VIESSMANN alebo ekvivalent	2536,8	2536,8	1	ks	2536,8	2536,8	0	0,000	
1.1.1.1.1.13.6.	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	5,096	5,096	1	ks	5,1	5,1	0	0,000	
1.1.1.1.1.13.7.	Nádoba-expanzná typ napr.NG tlak 3 bary s membránou 25 l šedá REFLEX alebo ekvivalent	54	54	1	ks	54	54	0	0,000	
1.1.1.1.1.13.8.	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	4,41	4,41	4	súb.	17,64	17,64	0	0,000	
1.1.1.1.1.13.9.	Čerpadlo napr.ALPHA2 L 25-40 alebo ekvivalent	176,4	176,4	1	ks	176,4	176,4	0	0,000	
1.1.1.1.1.13.10.	Obehové čerpadlo napr.GRUNDFOS MAGNA3 25-80 alebo ekvivalent	524,79	524,79	1	ks	524,79	524,79	0	0,000	

1.1.1.1.1.13.11.	Obehové čerpadlo napr.GRUNDFOS MAGNA 25-60 alebo ekvivalent	403,76	403,76	1	ks	403,76	403,76	0	0,000	
1.1.1.1.1.13.12.	Obehové čerpadlo napr. GRUNDFOS MAGNA 25-100 alebo ekvivalent	666,4	666,4	1	ks	666,4	666,4	0	0,000	
1.1.1.1.1.13.13.	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	53,9	53,9	1	kpl	53,9	53,9	0	0,000	
1.1.1.1.1.14.	Ústredné kúrenie. rozvodné potrubie	9612,78	10318,66	1		9612,78	10318,66	705,88	7,343	
1.1.1.1.1.14.1.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	16,63	19,24	20	m	332,6	384,8	52,2	15,695	733111104
1.1.1.1.1.14.2.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	25,31	27,65	48	m	1214,88	1327,2	112,32	9,245	733111105
1.1.1.1.1.14.3.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	27,51	30,03	18	m	495,18	540,54	45,36	9,160	733111106
1.1.1.1.1.14.4.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	39,01	41,97	20	m	780,2	839,4	59,2	7,588	733111108
1.1.1.1.1.14.5.	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž GABOTHERM GT-VKM10	105	105	3	súb.	315	315	0	0,000	
1.1.1.1.1.14.6.	Systém pripojenia vykurovacích telies napr.GT-VS 10A 1" rozdeľovač na pripojenie vykurovacích telies. GABOTHERM alebo ekvivalent	155	155	1	ks	155	155	0	0,000	
1.1.1.1.1.14.7.	Systém pripojenia vykurovacích telies napr. GT-VS 9A 1" rozdeľovač na pripojenie vykurovacích telies. GABOTHERM alebo ekvivalent	164	164	2	ks	328	328	0	0,000	
1.1.1.1.1.14.8.	Systém pripojenia vykurovacích telies napr.GT-AVR 1". 1 pár. uzatvárací kohút alebo ekvivalent	24,33	24,33	3	pár	72,99	72,99	0	0,000	
1.1.1.1.1.14.9.	Systém pripojenia vykurovacích telies napr. GT-VKM 10 - skrinka na montáž pod omietku alebo ekvivalent	107,11	107,11	3	ks	321,33	321,33	0	0,000	

1.1.1.1.14.10.	Potrubie z rúr napr. REHAU. rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16.0x2.2 mm v kotúčoch alebo ekvivalent	10,8	11,71	480	m	5184	5620,8	436,8	8,426	722105216
1.1.1.1.14.11.	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	0,6	0,6	106	m	63,6	63,6	0	0,000	
1.1.1.1.14.12.	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	0,5	0,5	480	m	240	240	0	0,000	
1.1.1.1.14.13.	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	110	110	1	kpl	110	110	0	0,000	
1.1.1.1.15.	Ústredné kúrenie. armatúry.	4442,43	4442,43	1		4442,43	4442,43	0	0,000	
1.1.1.1.15.1.	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	0,7	0,7	33	ks	23,1	23,1	0	0,000	
1.1.1.1.15.2.	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací napr. KFE 1/2" alebo ekvivalent	2	2	10	ks	20	20	0	0,000	
1.1.1.1.15.3.	Manometer napr. RF100 0-10bar G1/2" spodný alebo ekvivalent	8,99	8,99	1	ks	8,99	8,99	0	0,000	
1.1.1.1.15.4.	Montáž ventilu odvdzušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/4	1,3	1,3	31	ks	40,3	40,3	0	0,000	
1.1.1.1.15.5.	Ručný odvdzušňovací ventil. 1/4". PN 10. niklovaná mosadz napr. OT 58 plast. č. 00410007 IVAR alebo ekvivalent	1,4	1,4	31	ks	43,4	43,4	0	0,000	
1.1.1.1.15.6.	Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového	4	4	3	ks	12	12	0	0,000	
1.1.1.1.15.7.	Vyvažovací ventil napr. CIM 727. 1". Kv 11.76. mosadz OT 58. č. 727100 IVAR alebo ekvivalent	58,55	58,55	3	ks	175,65	175,65	0	0,000	
1.1.1.1.15.8.	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	2	2	31	súb.	62	62	0	0,000	
1.1.1.1.15.9.	Termostatická hlavica kvapalinová. + 6.5° až +28°C. biela. plast. napr. TD 3000. č. 501521 IVAR alebo ekvivalent	15,88	15,88	31	ks	492,28	492,28	0	0,000	
1.1.1.1.15.10.	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom jednobodové pripoj.	3	3	31	ks	93	93	0	0,000	

1.1.1.1.1.15.11.	Kryt plastový pre napr. HERZ-VUA-50. biely RAL 9010 alebo ekvivalent	14,66	14,66	31	ks	454,46	454,46	0	0,000	
1.1.1.1.1.15.12.	Ventil VUA-40 DN15. termost. 4-cestný priamy. 2 rúrkové sústavy. prednastaviteľný. pripoj. vyk. telesa ponornou rúrou dĺ = 150 mm - DN 11 mm	37,11	37,11	31	ks	1150,41	1150,41	0	0,000	
1.1.1.1.1.15.13.	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	4	4	3	ks	12	12	0	0,000	
1.1.1.1.1.15.14.	Ventil spätný pružinový DN25. teleso z mosadze. napr.NBR tesnenie alebo ekvivalent	8,22	8,22	3	ks	24,66	24,66	0	0,000	
1.1.1.1.1.15.15.	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	4,5	4,5	1	ks	4,5	4,5	0	0,000	
1.1.1.1.1.15.16.	Ventil spätný pružinový DN32. teleso z mosadze. napr.NBR tesnenie alebo ekvivalent	11,55	11,55	1	ks	11,55	11,55	0	0,000	
1.1.1.1.1.15.17.	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	7	7	1	ks	7	7	0	0,000	
1.1.1.1.1.15.18.	Vodorovná spätná klapka Clapet. 2". tesnenie kov-kov. mosadz napr.OT 58 IVAR alebo ekvivalent	35,36	35,36	1	ks	35,36	35,36	0	0,000	
1.1.1.1.1.15.19.	Montáž filtra závitového G 2 PN	7	7	1	ks	7	7	0	0,000	
1.1.1.1.1.15.20.	Filter závitový nerez. 2". 140 mm. nerez oceľ napr.ASTM A351 CF8M. nerez oceľ AISI 316. P.T.F.E.. č. 10000200 IVAR alebo ekvivalent	188,21	188,21	1	ks	188,21	188,21	0	0,000	
1.1.1.1.1.15.21.	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 20 so servopohonom	21	21	3	ks	63	63	0	0,000	
1.1.1.1.1.15.22.	Zmiešavací ventil trojcestný. 3/4". 8 Kv. mosadz napr.OT 58. obj.č. 501549 IVAR alebo ekvivalent	56,05	56,05	3	ks	168,15	168,15	0	0,000	
1.1.1.1.1.15.23.	Servopohon ku zmiešavacím ventilom napr.MIX a kotlovým zostavám IVAR. 230 V alebo ekvivalent	96,31	96,31	3	ks	288,93	288,93	0	0,000	
1.1.1.1.1.15.24.	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	7	7	14	ks	98	98	0	0,000	
1.1.1.1.1.15.25.	napr.HERZ Guľový kohút s pákovým ovládačom. PN 50. DN 25. obj.č.1210003 alebo ekvivalent	12,5	12,5	14	ks	175	175	0	0,000	

1.1.1.1.15.26.	Automatický odvzdušňovací ventil (kompletný). niklovaný 1/2". napr. kód 4700361. VALVEX alebo ekvivalent	4,5	4,5	14	ks	63	63	0	0,000	
1.1.1.1.15.27.	Teplomer napr. DTR 0--200°C. dĺžky stonky 250 mm alebo ekvivalent	11	11	8	ks	88	88	0	0,000	
1.1.1.1.15.28.	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	9	9	4	ks	36	36	0	0,000	
1.1.1.1.15.29.	Guľový kohút DN32. PN40. s upcháv.. pákový ov.. IGxIG závit. napr. obj.č.1210004 alebo ekvivalent	17,33	17,33	4	ks	69,32	69,32	0	0,000	
1.1.1.1.15.30.	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 40	12,5	12,5	4	ks	50	50	0	0,000	
1.1.1.1.15.31.	Guľový kohút DN40. PN40. s upcháv.. pákový ov.. IGxIG závit. napr.obj.č.1210005 alebo ekvivalent	23,55	23,55	4	ks	94,2	94,2	0	0,000	
1.1.1.1.15.32.	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 50	15	15	3	ks	45	45	0	0,000	
1.1.1.1.15.33.	Oceleový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 50/ PN 40. 2" vnútor. x vnútor. Napr.BALLOMAX alebo ekvivalent	109,32	109,32	3	ks	327,96	327,96	0	0,000	
1.1.1.1.15.34.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	10	10	1	kpl	10	10	0	0,000	
1.1.1.1.16.	Ústredné kúrenie. vykurov. telesá	4512,8	5661,41	1		4512,8	5661,41	1148,61	25,452	
1.1.1.1.16.1.	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	25,71	25,71	1	ks	25,71	25,71	0	0,000	
1.1.1.1.16.2.	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 10VK 600x 400 napr.RADIK VK alebo ekvivalent	59,6	101,16	1	ks	59,6	101,16	41,56	69,732	
1.1.1.1.16.3.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	32,12	32,12	9	ks	289,08	289,08	0	0,000	
1.1.1.1.16.4.	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 600x 400 napr.Radik VK. č. KO21VK6/4 alebo ekvivalent	75,65	101,37	5	ks	378,25	506,85	128,6	33,999	

1.1.1.1.16.5.	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 600x 500 napr.Radik VK. č. KO21VK6/5 alebo ekvivalent	79,2	109,97	3	ks	237,6	329,91	92,31	38,851	
1.1.1.1.16.6.	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 600x 600 napr.Radik VK. č. KO21VK6/6 alebo ekvivalent	84,6	118,57	1	ks	84,6	118,57	33,97	40,154	
1.1.1.1.16.7.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	32,12	32,12	8	ks	256,96	256,96	0	0,000	
1.1.1.1.16.8.	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 600x 800 napr.Radik VK. č. KO21VK6/8 alebo ekvivalent	102,43	135,78	3	ks	307,29	407,34	100,05	32,559	
1.1.1.1.16.9.	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 600x 700 napr.Radik VK. č. KO21VK6/7 alebo ekvivalent	105,33	132,07	3	ks	315,99	396,21	80,22	25,387	
1.1.1.1.16.10.	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 600x 900 napr.Radik VK. č. KO21VK6/9 alebo ekvivalent	110,78	149,93	2	ks	221,56	299,86	78,3	35,340	
1.1.1.1.16.11.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	32,12	32,12	6	ks	192,72	192,72	0	0,000	
1.1.1.1.16.12.	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 600x1000 napr.Radik VK. č. KO21VK6/10 alebo ekvivalent	110,13	152,98	3	ks	330,39	458,94	128,55	38,909	
1.1.1.1.16.13.	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 600x1100 napr.Radik VK. č. KO21VK6/11 alebo ekvivalent	115,5	167,77	2	ks	231	335,54	104,54	45,255	
1.1.1.1.16.14.	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 600x1200 napr.Radik VK. č. KO21VK6/12 alebo ekvivalent	122,2	170,16	1	ks	122,2	170,16	47,96	39,247	
1.1.1.1.16.15.	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	32,12	32,12	1	ks	32,12	32,12	0	0,000	
1.1.1.1.16.16.	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 600x1400 napr.Radik VK. č. KO21VK6/14 alebo ekvivalent	133,22	187,35	1	ks	133,22	187,35	54,13	40,632	

1.1.1.1.1.16.17.	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	36,71	36,71	3	ks	110,13	110,13	0	0,000	
1.1.1.1.1.16.18.	Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-radové oceľové 33VKM 600x1100 napr. RADIK VKM stredový č. KO33VKM6/11 alebo ekvivalent	191,46	277,6	3	ks	574,38	832,8	258,42	44,991	
1.1.1.1.1.16.19.	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	30	30	3	ks	90	90	0	0,000	
1.1.1.1.1.16.20.	Vykurovací rebrík radiátor napr.KORADO oceľ.rebrík KORALUX LINEAR CLASSICKLC 750 x 1820 alebo ekvivalent	90	90	3	ks	270	270	0	0,000	
1.1.1.1.1.16.21.	Vykurovací tyč 400 W pre radiátor napr.KORADO RADIK COMBI a KORALUX elektrický alebo ekvivalent	50	50	3	ks	150	150	0	0,000	
1.1.1.1.1.16.22.	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	100	100	1	kpl	100	100	0	0,000	
1.1.1.1.1.17.	Konštrukcie doplnkové kovové	11140	11140	1		11140	11140	0	0,000	
1.1.1.1.1.17.1.	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	400	400	1	kpl	400	400	0	0,000	
1.1.1.1.1.17.2.	Podperný a závesný systém pre potrubie. závitové tyče. objímky pre uchytenie potrubí. spojovací a montážny materiál	750	750	1	kpl	750	750	0	0,000	
1.1.1.1.1.17.3.	Demontáž pôvodného systému vykurovania a nepredvídané práce	17	17	250	hzs	4250	4250	0	0,000	
1.1.1.1.1.17.4.	Odvoz a uskladnenie na skládku	20	20	150	hzs	3000	3000	0	0,000	
1.1.1.1.1.17.5.	Sekacie práce. zhotovenie prestupov. drážok zvislých a vodorovných a ich vyspravenie	2600	2600	1	kpl	2600	2600	0	0,000	
1.1.1.1.1.17.6.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	140	140	1	kpl	140	140	0	0,000	
1.1.1.1.1.18.	Ostatné	1170	1170	1		1170	1170	0	0,000	
1.1.1.1.1.18.1.	Vykurovací skúška	10	10	72	hod	720	720	0	0,000	
1.1.1.1.1.18.2.	Vyregulovanie systému	15	15	30	hod	450	450	0	0,000	
1.1.1.1.1.19.	Kotolne	38,55	38,55	1		38,55	38,55	0	0,000	

1.1.1.1.19.1.	Demontáž kotlov ocel. na kvap. alebo plyn. palivo do 40 kW pre ďalšie použitie	38,55	38,55	1	kus	38,55	38,55	0	0,000	
1.1.1.1.1.20.	Konštrukcie sklobetónové	57,69	57,69	1		57,69	57,69	0	0,000	
1.1.1.1.1.20.1.	Stena murovaná zo sklenených tvárnic 190x190x80 mm bezfarebných lesklých dezén rovný	236,22	236,22	0,24	m2	56,69	56,69	0	0,000	
1.1.1.1.1.20.2.	Presun hmôt pre sklobetón. konštr. v objektoch výšky do 12 m	1	1	1	kpl	1	1	0	0,000	
1.1.1.1.1.21.	Konštrukcie tesárske	20050,4	20050,4	1		20050,4	20050,4	0	0,000	
1.1.1.1.1.21.1.	Drevené zábradlie rovného. osová vzd. stĺpikov do 150 cm	71,38	71,38	32,47	m	2317,71	2317,71	0	0,000	
1.1.1.1.1.21.2.	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2	2,65	2,65	297,917	m	789,48	789,48	0	0,000	
1.1.1.1.1.21.3.	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 224 do 288 cm2	3,35	3,35	6	m	20,1	20,1	0	0,000	
1.1.1.1.1.21.4.	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 288 do 450 cm2	4,05	4,05	22,3	m	90,32	90,32	0	0,000	
1.1.1.1.1.21.5.	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	4,8	4,8	259	m2	1243,2	1243,2	0	0,000	
1.1.1.1.1.21.6.	Hranol SM 1 impregnovaný	380	380	7,123	m3	2706,74	2706,74	0	0,000	
1.1.1.1.1.21.7.	Demontáž debnenia striech rovných. z dosiek hrubých	1,5	1,5	138,918	m2	208,38	208,38	0	0,000	
1.1.1.1.1.21.8.	Montáž kontralatí. rozpätie 80-120 cm	1,2	1,2	259	m2	310,8	310,8	0	0,000	
1.1.1.1.1.21.9.	Hranol SM 1 impregnovaný	380	380	0,924	m3	351,12	351,12	0	0,000	
1.1.1.1.1.21.10.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	60	60	8,047	m3	482,82	482,82	0	0,000	
1.1.1.1.1.21.11.	Obloženie stropu z dosiek skrutk. na zraz hr. dosky 20 mm (napr. CETRIS)	37,41	37,41	100,5	m2	3759,71	3759,71	0	0,000	
1.1.1.1.1.21.12.	Obloženie stropu z dosiek cementových skrutk. na rošt. povrchová úprava (napr. Cetris finish)	179,25	179,25	19,165	m2	3435,33	3435,33	0	0,000	
1.1.1.1.1.21.13.	Podkladý rošt z Pz oceľ.profilov pre obloženie stropu	15,88	15,88	19,165	m2	304,34	304,34	0	0,000	
1.1.1.1.1.21.14.	Montáž obloženia stropov podkladový rošt	3,7	3,7	335	m	1239,5	1239,5	0	0,000	

1.1.1.1.1.21.15.	Hranol SM 1 impregnovaný	380	380	2,211	m3	840,18	840,18	0	0,000	
1.1.1.1.1.21.16.	Podlahy podkladové z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 25 mm	19,31	19,31	40	m2	772,4	772,4	0	0,000	
1.1.1.1.1.21.17.	Demontáž stropníc z reziva prier. plochy 288-450 cm2	2,7	2,7	160,2	m	432,54	432,54	0	0,000	
1.1.1.1.1.21.18.	Demontáž podbíjania z dosiek drevotriesk. drevovl. sadrokart.	2,5	2,5	58,29	m2	145,73	145,73	0	0,000	
1.1.1.1.1.21.19.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	600	600	1	kpl	600	600	0	0,000	
1.1.1.1.1.22.	Konštrukcie drevostavby	28138,64	30354,12	1		28138,64	30354,12	2215,48	7,873	
1.1.1.1.1.22.1.	Podhlady sadr zavesený 2x profil UD a CD dosky RF hr. 15 mm	26,88	34,91	96,41	m2	2591,5	3365,67	774,17	29,873	
1.1.1.1.1.22.2.	Podhlady sadr zavesený 2x profil UD a CD dosky RF hr. 2x15 mm "30min"	44,11	56,89	33,734	m2	1488,01	1919,13	431,12	28,973	
1.1.1.1.1.22.3.	Podhlady sadr zavesený 2x profil UD a CD dosky RFI hr. 15 mm "15min."	27,77	36,51	10,27	m2	285,2	374,96	89,76	31,473	
1.1.1.1.1.22.4.	Podhlady kazet 600x600 mm "pož.odolnosť 30min."	45,22	58,73	68,13	m2	3080,84	4001,27	920,43	29,876	
1.1.1.1.1.22.5.	Obklad trámov nad 280cm2 sadrokart .RF hr. 2x15 mm "pož.odolnosť 30min."	53,1	53,1	5,325	m2	282,76	282,76	0	0,000	
1.1.1.1.1.22.6.	Obklad trámov nad 280cm2 sadrokart .RFI hr.2x15 mm "pož.odolnosť 30min"	53,1	53,1	9,536	m2	506,36	506,36	0	0,000	
1.1.1.1.1.22.7.	Drevostavby. montáž strechy z priehradových väzníkov o dĺžke do 18 m	15	15	247	m2	3705	3705	0	0,000	
1.1.1.1.1.22.8.	Dodávka strešných väzníkov. doprava. žeriav. zavetrenie. spoj.mat (napr. PP team s.r.o.)	59,51	59,51	247	m2	14698,97	14698,97	0	0,000	
1.1.1.1.1.22.9.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	1500	1500	1	kpl	1500	1500	0	0,000	
1.1.1.1.1.23.	Konštrukcie klampiarske	17458,58	17458,58	1		17458,58	17458,58	0	0,000	
1.1.1.1.1.23.1.	Snehová zábrana sklon do 45° (napr. VLEP)	24,22	24,22	81,25	m	1967,88	1967,88	0	0,000	
1.1.1.1.1.23.2.	Klomp. elox. Al hr. 0.8 zastrešenie hladké zo zvitkov š. 600 mm. do 30°	39,31	39,31	259	m2	10181,29	10181,29	0	0,000	

1.1.1.1.1.23.3.	Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000. do 30° nad 25m2	1,33	1,33	119,563	m2	159,02	159,02	0	0,000	
1.1.1.1.1.23.4.	Klomp. elox. Al hr. 0.8 odkvapov lep. krytin rš 250	15,77	15,77	40,76	m	642,79	642,79	0	0,000	
1.1.1.1.1.23.5.	Zastrešenie elox. Al kryt. vetracia mriežka univerzálna	6	6	35,5	m	213	213	0	0,000	
1.1.1.1.1.23.6.	Klomp. elox. Al lem. múrov lep. kryt. rš 750	39,11	39,11	13,312	m	520,63	520,63	0	0,000	
1.1.1.1.1.23.7.	Klomp. elox. Al pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	21,22	21,22	5,26	m	111,62	111,62	0	0,000	
1.1.1.1.1.23.8.	Klomp. elox. Al pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	25,61	25,61	35,5	m	909,16	909,16	0	0,000	
1.1.1.1.1.23.9.	Klomp. demont. žľaby polkruhov é rš 330. do 30°	1	1	40,12	m	40,12	40,12	0	0,000	
1.1.1.1.1.23.10.	Klomp. elox. Al hr. 0.6 streš. okná 600x800 na hl. kryt.	140	140	1	kus	140	140	0	0,000	
1.1.1.1.1.23.11.	Klomp. elox. Al hr. 0.8 záveterná lišta rš 330	20	20	41,144	m	822,88	822,88	0	0,000	
1.1.1.1.1.23.12.	Klomp. elox. Al hr. 0.8 hrebeň strechy rš 330	18	18	17,46	m	314,28	314,28	0	0,000	
1.1.1.1.1.23.13.	Klomp. demont. parapetov rš 330	1	1	19,396	m	19,4	19,4	0	0,000	
1.1.1.1.1.23.14.	Klomp. demont. ríms rš 330	1	1	7	m	7	7	0	0,000	
1.1.1.1.1.23.15.	Klomp. elox. Al pl. rúry odpadové kruhové d-75	23,11	23,11	2,3	m	53,15	53,15	0	0,000	
1.1.1.1.1.23.16.	Klomp. elox. Al pl. rúry odpadové kruhové d-100	27,2	27,2	36,8	m	1000,96	1000,96	0	0,000	
1.1.1.1.1.23.17.	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	1	1	55,4	m	55,4	55,4	0	0,000	
1.1.1.1.1.23.18.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	300	300	1	kpl	300	300	0	0,000	
1.1.1.1.1.24.	Konštrukcie stolárske	12841,27	12841,27	1		12841,27	12841,27	0	0,000	
1.1.1.1.1.24.1.	Montáž sklápacích pôjdnych schodov protipož.	140	140	1	kus	140	140	0	0,000	
1.1.1.1.1.24.2.	Schody sklápacie stropné protipožiarne EW - 15D3	388,25	388,25	1	kus	388,25	388,25	0	0,000	
1.1.1.1.1.24.3.	Demontáž obloženia stien z paluboviek	7	7	38,85	m2	271,95	271,95	0	0,000	
1.1.1.1.1.24.4.	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	1,1	1,1	36,14	m2	39,75	39,75	0	0,000	

1.1.1.1.1.24.5.	Demontáž obloženia podhľadov z paluboviek	8	8	36,14	m2	289,12	289,12	0	0,000	
1.1.1.1.1.24.6.	Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhľadov	1,1	1,1	36,14	m2	39,75	39,75	0	0,000	
1.1.1.1.1.24.7.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0.8m	10,2	10,2	2	kus	20,4	20,4	0	0,000	
1.1.1.1.1.24.8.	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 cm "ozn. 6"	118	118	2	kus	236	236	0	0,000	
1.1.1.1.1.24.9.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0.8m	10,8	10,8	10	kus	108	108	0	0,000	
1.1.1.1.1.24.10.	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 cm "ozn. 4"	118	118	10	kus	1180	1180	0	0,000	
1.1.1.1.1.24.11.	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0.8m	52,22	52,22	3	kus	156,66	156,66	0	0,000	
1.1.1.1.1.24.12.	Dvere oceľ. vnútor. s pož. odoln. 70x197 cm "ozn. 7Po"	780	780	1	kus	780	780	0	0,000	
1.1.1.1.1.24.13.	Dvere oceľ. vnútor. s pož. odoln. 80x197 cm "ozn. 6Po"	780	780	2	kus	1560	1560	0	0,000	
1.1.1.1.1.24.14.	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0.8m	61,22	61,22	4	kus	244,88	244,88	0	0,000	
1.1.1.1.1.24.15.	Dvere oceľ. vnútor. s pož. odoln. 90x197 cm "ozn. 2Po. 3Po"	810	810	4	kus	3240	3240	0	0,000	
1.1.1.1.1.24.16.	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 2-kr. nad 1.45x1.97	116,75	116,75	2	kus	233,5	233,5	0	0,000	
1.1.1.1.1.24.17.	Dvere oceľ. vnútor. s pož. odoln. 190x197 cm "ozn. 8Po"	1637	1637	2	kus	3274	3274	0	0,000	
1.1.1.1.1.24.18.	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	5	5	15	kus	75	75	0	0,000	
1.1.1.1.1.24.19.	Prah dubový dĺžka 90 cm bezbariérová úprava (prechodová lišta)	12	12	7	kus	84	84	0	0,000	
1.1.1.1.1.24.20.	Prah dubový dĺžka 130 cm bezbariérová úprava (prechodová lišta)	18	18	2	kus	36	36	0	0,000	
1.1.1.1.1.24.21.	Dilatačná lišta podlahová	21	21	12,81	m	269,01	269,01	0	0,000	
1.1.1.1.1.24.22.	Demontáž kuchyn. liniek drev. alebo kovových dl. do 210cm	25	25	1	kus	25	25	0	0,000	

1.1.1.1.1.24.23.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	150	150	1	kpl	150	150	0	0,000	
1.1.1.1.1.25.	Konštrukcie doplnkové kovové	24305,17	24305,17	1		24305,17	24305,17	0	0,000	
1.1.1.1.1.25.1.	Montáž nerez. zábradlia na schody. zvislá výplň. ukotveného do podlahy	35	35	15,35	m	537,25	537,25	0	0,000	
1.1.1.1.1.25.2.	Zábradlie nerez	320	320	15,35	m	4912	4912	0	0,000	
1.1.1.1.1.25.3.	Montáž madla schodiskového na stenu	16,31	16,31	45,304	m	738,91	738,91	0	0,000	
1.1.1.1.1.25.4.	Madlo nástenné. uchytenie podľa STN	82,77	82,77	45,304	m	3749,81	3749,81	0	0,000	
1.1.1.1.1.25.5.	Demontáž krytín striech skrutkovaných	3,5	3,5	7,806	m2	27,32	27,32	0	0,000	
1.1.1.1.1.25.6.	Montáž okien plastových	11	11	4	m	44	44	0	0,000	
1.1.1.1.1.25.7.	Okno plast.1-krídlové OS -výš.50. šír.50 cm "ozn. S"	140	140	2	kus	280	280	0	0,000	
1.1.1.1.1.25.8.	Montáž dverí plastových	16	16	7,24	m	115,84	115,84	0	0,000	
1.1.1.1.1.25.9.	Dvere interiér.2-krídlové plast. O+O -výš.197. šír.90+75 cm "ozn. 1"	1250	1250	1	kus	1250	1250	0	0,000	
1.1.1.1.1.25.10.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	3,3	3,3	795	kg	2623,5	2623,5	0	0,000	
1.1.1.1.1.25.11.	Doplnky stavebné ostatné atypické - od 20.01 do 300 kg	3,8	3,8	834,75	kg	3172,05	3172,05	0	0,000	
1.1.1.1.1.25.12.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	3,3	3,3	653,814	kg	2157,59	2157,59	0	0,000	
1.1.1.1.1.25.13.	Príslušenstvo stavebné ostatné - od 20.01 do 300 kg	3,8	3,8	686,505	kg	2608,72	2608,72	0	0,000	
1.1.1.1.1.25.14.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií. príplatok za žiarozinkové prevedenie	3,3	3,3	403,084	kg	1330,18	1330,18	0	0,000	
1.1.1.1.1.25.15.	Demontáž ostatných doplnkov. do 50 kg	3,6	3,6	155	kg	558	558	0	0,000	
1.1.1.1.1.25.16.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	200	200	1	kpl	200	200	0	0,000	
1.1.1.1.1.26.	Podlahy z dlaždíc keramických	10224,4	10224,4	1		10224,4	10224,4	0	0,000	
1.1.1.1.1.26.1.	Montáž obkl.stupňov sklz.keram.do flex.lep.do 30cm	9,5	9,5	57,35	m	544,83	544,83	0	0,000	

1.1.1.1.1.26.2.	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do flex.lep.do 20cm	5,5	5,5	57,35	m	315,43	315,43	0	0,000	
1.1.1.1.1.26.3.	Montáž soklov pórov.stupňov.do lepidla do 12cm	4,5	4,5	60,72	m	273,24	273,24	0	0,000	
1.1.1.1.1.26.4.	Dlažba keramická protišmyková	12	12	35,28	m2	423,36	423,36	0	0,000	
1.1.1.1.1.26.5.	Montáž soklov pórov.rovných do flexib.lep.do 12cm	3,9	3,9	205,62	m	801,92	801,92	0	0,000	
1.1.1.1.1.26.6.	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	21	21	8	m2	168	168	0	0,000	
1.1.1.1.1.26.7.	Dlažba keramická mrazuvzdorná	13	13	8,99	m2	116,87	116,87	0	0,000	
1.1.1.1.1.26.8.	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu	21	21	206,808	m2	4342,97	4342,97	0	0,000	
1.1.1.1.1.26.9.	Dlažba keramická	12	12	238,148	m2	2857,78	2857,78	0	0,000	
1.1.1.1.1.26.10.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	380	380	1	kpl	380	380	0	0,000	
1.1.1.1.1.27.	Podlahy vlysové. parketové a povlakové	4085,69	4085,69	1		4085,69	4085,69	0	0,000	
1.1.1.1.1.27.1.	Montáž komplet parket podláh laminát š.do 200mm pláv bez lep spojov systém clic	8,7	8,7	159,35	m2	1386,35	1386,35	0	0,000	
1.1.1.1.1.27.2.	Parkety laminátové /laminát.podlaha. podložka s parozábranou. lišty. silikónovanie spojov.prechodl.lišty/	14,2	14,2	167,318	m2	2375,92	2375,92	0	0,000	
1.1.1.1.1.27.3.	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	30	30	1	kpl	30	30	0	0,000	
1.1.1.1.1.27.4.	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	2,9	2,9	101,18	m2	293,42	293,42	0	0,000	
1.1.1.1.1.28.	Obklady z obkladačiek a dosiek	4151,46	4151,46	1		4151,46	4151,46	0	0,000	
1.1.1.1.1.28.1.	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu	24,01	24,01	114,214	m2	2742,28	2742,28	0	0,000	
1.1.1.1.1.28.2.	Obklad keramický	11	11	119,925	m2	1319,18	1319,18	0	0,000	
1.1.1.1.1.28.3.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	90	90	1	kpl	90	90	0	0,000	
1.1.1.1.1.29.	Nátery a maľby	7687,95	8946,09	1		7687,95	8946,09	1258,14	16,365	

1.1.1.1.1.29.1.	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	5,1	5,91	30,852	m2	157,35	182,34	24,99	15,882	783225600
1.1.1.1.1.29.2.	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	2,2	2,79	128,502	m2	282,7	358,52	75,82	26,820	783226100
1.1.1.1.1.29.3.	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	11,2	13,22	119,65	m2	1340,08	1581,77	241,69	18,035	783812110
1.1.1.1.1.29.4.	Nátery omietok stien olejové napustenie	2	2,34	119,65	m2	239,3	279,98	40,68	17,000	783812190
1.1.1.1.1.29.5.	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	40	40	5	m2	200	200	0	0,000	
1.1.1.1.1.29.6.	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3.8m	0,9	0,9	1562,433	m2	1406,19	1406,19	0	0,000	
1.1.1.1.1.29.7.	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3.8m	2,6	3,16	1562,433	m2	4062,33	4937,29	874,96	21,538	784452571
1.1.1.1.1.30.	Elektromontáže	18370,05	18370,05	1		18370,05	18370,05	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.1.	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 20 mm. š. 40 mm -0.00100t	2,9	2,9	500	m	1450	1450	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.2.	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 1420. uložená voľne	0,55	0,55	500	m	275	275	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.3.	Rúra ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou 320 N. PVC. svetlo šedá priemer 20mm	0,4	0,4	500	m	200	200	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.4.	Rúrka elektroinšt. ohybná plastová. uložená voľne alebo pod omietkou 25mm	0,55	0,55	400	m	220	220	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.5.	Rúra ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou 320 N. PVC. svetlo šedá priemer 25mm	0,65	0,65	400	m	260	260	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.6.	Príplatok na zaťahovanie káblov. váha kábla do 0.75 kg	0,11	0,11	900	m	99	99	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.7.	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901. KP 68. KZ 3)	0,7	0,7	154	ks	107,8	107,8	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.8.	Krabica KU 68-1901	0,22	0,22	154	ks	33,88	33,88	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.9.	Krabica odbočná s viečkom. svorkovnicou vrátane zapojenia (1903. KR 68) kruhová	3,11	3,11	25	ks	77,75	77,75	0	0,000	

1.1.1.1.1.30.10.	Krabica KU 68-1903	1,65	1,65	25	ks	41,25	41,25	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.11.	Svorka 273-255 5x1.0-2.5 mm2	0,25	0,25	100	ks	25	25	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.12.	Svorka 273-253 3x1.0-2.5 mm2	0,4	0,4	100	ks	40	40	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.13.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	0,52	0,52	126	ks	65,52	65,52	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.14.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	0,9	0,9	40	ks	36	36	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.15.	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C. pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	5,5	5,5	3	ks	16,5	16,5	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.16.	Šporáková prípojka 400V20A	18,11	18,11	3	ks	54,33	54,33	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.17.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	3,05	3,05	109	ks	332,45	332,45	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.18.	Zásuvka jednoduchá 230V/16A	4,5	4,5	83	ks	373,5	373,5	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.19.	Zásuvka dvojité 230V/16A	6,65	6,65	13	ks	86,45	86,45	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.20.	Zásuvka jednoduchá 230V/16A s prep. ochranou	38,81	38,81	10	ks	388,1	388,1	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.21.	Zásuvka jednoduchá 230V/16A IP 44	9,5	9,5	3	ks	28,5	28,5	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.22.	Rámiky pre zásuvky	60	60	1	kpl	60	60	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.23.	Montáž rozvodnice do váhy 50 kg	16	16	4	ks	64	64	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.24.	Rozvádzač RH	530	530	1	ks	530	530	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.25.	Rozvádzač RP1. RP2	263	263	2	ks	526	526	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.26.	Zásuvková skriňa + istič B16	188	188	1	ks	188	188	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.27.	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	4	4	1	ks	4	4	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.28.	Ekvip. svorkovnica	22	22	1	ks	22	22	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.29.	Svietidlo stropné. nástenné. bodové. trubicové - všeobecne montáž	7,55	7,55	33	ks	249,15	249,15	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.30.	Svietidlo LED typu downlight slim 28W/2000lm/4000K	49,99	49,99	33	ks	1649,67	1649,67	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.31.	Montáž a zapojenie svietidla interiérového na strop do 2 kg	8,5	8,5	22	ks	187	187	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.32.	Svietidlo stropné 2x E27. IP20	30,9	30,9	22	ks	679,8	679,8	0	0,000	

1.1.1.1.1.30.33.	Montáž a zapojenie svietidla interiérového na stenu do 2 kg	8,5	8,5	7	ks	59,5	59,5	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.34.	Svietidlo nástenné 1x E27 IP20	29,7	29,7	7	ks	207,9	207,9	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.35.	Montáž a zapojenie svietidla interiérového na strop do 5 kg	11	11	8	ks	88	88	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.36.	Svietidlo LED kancelárske IP20/min. 4500lm/4000K	100,6	100,6	4	ks	402,4	402,4	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.37.	Svietidlo LED priemyselné IP65/min 3000lm/4000K	103,23	103,23	4	ks	412,92	412,92	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.38.	Montáž a zapojenie svietidla exterierového na strop do 2 kg	8,5	8,5	6	ks	51	51	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.39.	Svietidlo LED s pohybovým senzorom IP44/min. 1200lm/4000K	63,43	63,43	6	ks	380,58	380,58	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.40.	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj. núdzového. LED - núdzový režim	10	10	16	ks	160	160	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.41.	Svietidlo LED núdzové s piktogramom	61	61	7	ks	427	427	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.42.	Svietidlo núdzové LED 1x3W.1hod.koridor/spot	61	61	9	ks	549	549	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.43.	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	2,78	2,78	25	ks	69,5	69,5	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.44.	Svorka ZS4 pl.potr.	2,21	2,21	20	ks	44,2	44,2	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.45.	svorka ZSA 16 vrátane pásika	2,56	2,56	5	ks	12,8	12,8	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.46.	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1.5mm2	1	1	500	m	500	500	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.47.	Kábel medený CYKY 3x1.5 mm2	0,63	0,63	500	m	315	315	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.48.	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2.5mm2	1	1	500	m	500	500	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.49.	Kábel medený CYKY 3x2.5 mm2	1,25	1,25	500	m	625	625	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.50.	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1.5mm2	1,1	1,1	100	m	110	110	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.51.	Kábel medený CYKY 5x1.5 mm2	1,05	1,05	100	m	105	105	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.52.	Ochranné pospájanie v pracovniach. kúpeľniach. voľne uložené alebo v omietke Cu 4-16mm2	0,7	0,7	110	m	77	77	0	0,000	

1.1.1.1.1.30.53.	Vodič medený CY 06 žltozelený	0,92	0,92	20	m	18,4	18,4	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.54.	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 16 žltozelený	2,3	2,3	10	m	23	23	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.55.	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 4 žltozelený	0,65	0,65	80	m	52	52	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.56.	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový so sig.tlejivkou - radenie 1 S	1,4	1,4	4	ks	5,6	5,6	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.57.	Spínač 1S vrátane rámika	3,6	3,6	4	ks	14,4	14,4	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.58.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	1,4	1,4	12	ks	16,8	16,8	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.59.	RADENIE č.1 vrátane rámika	3,8	3,8	11	ks	41,8	41,8	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.60.	RADENIE č.1 IP44 vrátane rámika	5,25	5,25	1	ks	5,25	5,25	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.61.	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	1,6	1,6	12	ks	19,2	19,2	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.62.	RADENIE č.5 vrátane rámika	4,3	4,3	12	ks	51,6	51,6	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.63.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	1,6	1,6	4	ks	6,4	6,4	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.64.	RADENIE č.6 vrátane rámika	4,3	4,3	4	ks	17,2	17,2	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.65.	Spínač automatický so snímačom pohybu pre zapustenú montáž do škatule pod vypínač	5,8	5,8	10	ks	58	58	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.66.	Detektor pohybu do škatule pod vypínač	65,11	65,11	10	ks	651,1	651,1	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.67.	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia CENTRAL STOP	2,85	2,85	1	ks	2,85	2,85	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.68.	Tlačidlo TOTAL STOP (s aretáciou. v krabici so sklom)	50	50	1	ks	50	50	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.69.	Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne 1-CHKE-V 0.6/1.0 kV 2x1.5	1,3	1,3	15	m	19,5	19,5	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.70.	1-CHKE-V 2x1.5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	1	1	15	m	15	15	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.71.	Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne 1-CHKE-R 0.6/1.0 kV 3x1.5	1,3	1,3	500	m	650	650	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.72.	1-CHKE-R 3x1.5 b2ca (s1. d1. a1)	1,23	1,23	500	m	615	615	0	0,000	

1.1.1.1.1.30.73.	Kábel bezhalogénový. medený uložený voľne 1-CHKE-R 0.6/1.0 kV 3x2.5	1	1	500	m	500	500	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.74.	1-CHKE-R 3x2.5 b2ca (s1. d1. a1)	1,53	1,53	500	m	765	765	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.75.	Kábel bezhalogénový. medený uložený voľne 1-CHKE-R 0.6/1.0 kV 5x2.5	1,2	1,2	50	m	60	60	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.76.	1-CHKE-R 5x2.5 b2ca (s1. d1. a1)	2,88	2,88	50	m	144	144	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.77.	Kábel bezhalogénový. medený uložený voľne 1-CHKE-R 0.6/1.0 kV 5x6	2,3	2,3	45	m	103,5	103,5	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.78.	1-CHKE-R 5x6 b2ca (s1. d1. a1)	6,6	6,6	45	m	297	297	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.79.	Podružný materiál	350	350	1	kpl	350	350	0	0,000	
1.1.1.1.1.30.80.	Podiel pridružených výkonov	350	350	1	kpl	350	350	0	0,000	
1.1.1.1.1.31.	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	2847,04	2847,04	1		2847,04	2847,04	0	0,000	
1.1.1.1.1.31.1.	Rúrka ohybná elektroinštalačná. uložená pod omietkou. typ 23 - 36mm	0,55	0,55	400	m	220	220	0	0,000	
1.1.1.1.1.31.2.	Rúrka FXP 25	0,6	0,6	400	m	240	240	0	0,000	
1.1.1.1.1.31.3.	Oznamovací kábel koax	1,25	1,25	100	m	125	125	0	0,000	
1.1.1.1.1.31.4.	Koax 75 ohm	1,33	1,33	100	m	133	133	0	0,000	
1.1.1.1.1.31.5.	Inštalácia rackového tojanu	35	35	1	kpl	35	35	0	0,000	
1.1.1.1.1.31.6.	RACK 12U závesný	193,21	193,21	1	kpl	193,21	193,21	0	0,000	
1.1.1.1.1.31.7.	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	5,3	5,3	10	ks	53	53	0	0,000	
1.1.1.1.1.31.8.	Zás.systému 2xRJ45/s.Real Cat.6a	15,55	15,55	10	ks	155,5	155,5	0	0,000	
1.1.1.1.1.31.9.	Kábel v rúrkach	1,3	1,3	315	m	409,5	409,5	0	0,000	
1.1.1.1.1.31.10.	FTP 4x2x24 AWG LSOH Kábel na prenos dát CAT 6A	0,85	0,85	315	m	267,75	267,75	0	0,000	
1.1.1.1.1.31.11.	Zásuvka TV	6,2	6,2	9	ks	55,8	55,8	0	0,000	
1.1.1.1.1.31.12.	Zásuvka TV+R	14,52	14,52	9	ks	130,68	130,68	0	0,000	
1.1.1.1.1.31.13.	Montáž police do rozvadzača. so zadnými podperami	6,5	6,5	1	ks	6,5	6,5	0	0,000	
1.1.1.1.1.31.14.	Police výsuvná 19".450mm. 1U /so zadnými podperami/. nosnosť 30 kg-počítačová sieť a príslušenstvo	72,88	72,88	1	ks	72,88	72,88	0	0,000	
1.1.1.1.1.31.15.	Montáž rozvodného panelu. s prepäťovou ochranou	7,31	7,31	1	ks	7,31	7,31	0	0,000	

1.1.1.1.1.31.16.	Rozvodný panel 19". 8x230V. prepäťová ochrana. filter. 1.3U. 3 m-počítačová sieť a príslušenstvo	28,83	28,83	1	ks	28,83	28,83	0	0,000
1.1.1.1.1.31.17.	Montáž ventilacnej jednotky. 2x ventilátor	4,3	4,3	1	ks	4,3	4,3	0	0,000
1.1.1.1.1.31.18.	Ventilačná jednotka 19". 30W. 2U. (2x ventilátor) s termostatom-počítačová sieť a príslušenstvo	93,22	93,22	1	ks	93,22	93,22	0	0,000
1.1.1.1.1.31.19.	Montáž držiaka patch káblov. držiak kovový	1,6	1,6	1	ks	1,6	1,6	0	0,000
1.1.1.1.1.31.20.	Držiak patch káblov 19". kovový. 1U-počítačová sieť a príslušenstvo	7,2	7,2	1	ks	7,2	7,2	0	0,000
1.1.1.1.1.31.21.	Montáž tieneneho patch panelu. 24xRJ45	22	22	1	ks	22	22	0	0,000
1.1.1.1.1.31.22.	Patch panel Category 6A 24xRJ45/s. čierny. komplet osadený-počítačová sieť a príslušenstvo	341,11	341,11	1	ks	341,11	341,11	0	0,000
1.1.1.1.1.31.23.	Ukončenie vodičov v dátovom rozvádzači. káblová forma	80	80	1	kpl	80	80	0	0,000
1.1.1.1.1.31.24.	TV zosilovač	17,1	17,1	1	ks	17,1	17,1	0	0,000
1.1.1.1.1.31.25.	Antény zosilovač so zdrojom. 470-862 MHz. 1 vstup. 4 výstupy. G14/24 dB. Samostatná regulace zisku pro pásmo VHF a UHF.	46,55	46,55	1	ks	46,55	46,55	0	0,000
1.1.1.1.1.31.26.	Podružný materiál	100	100	1	kpl	100	100	0	0,000
1.1.1.1.1.32.	Hodinové zúčtovacie sadzby	548	548	1		548	548	0	0,000
1.1.1.1.1.32.1.	Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - demontáž jestvujúcej inštalácie. vrátane lividácie odpadu	12,5	12,5	40	hod	500	500	0	0,000
1.1.1.1.1.32.2.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny - bezpečné odpojenie. zabezpečenie vypnutého stavu pred demontážou	16	16	3	hod	48	48	0	0,000
1.1.1.1.1.33.	Ostatné	3020	3020	1		3020	3020	0	0,000

1.1.1.1.1.33.1.	Stavebno montážne práce vopred nešpecifikované menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín. pomocné a manipulačné práce. presun materiálu	11,5	11,5	80	hod	920	920	0	0,000	
1.1.1.1.1.33.2.	Demontáž a spätná montáž telefónnej prípojky + zaústenia do rozvádzača R-SLP. vrátane materiálu	550	550	1	kpl	550	550	0	0,000	
1.1.1.1.1.33.3.	Demontáž a spätná montáž internetovej prípojky + zaústenia do rozvádzača R-SLP. vrátane materiálu	550	550	1	kpl	550	550	0	0,000	
1.1.1.1.1.33.4.	Demontáž a spätná montáž prípojky káblovej TV + zaústenia do rozvádzača R-SLP. vrátane materiálu	600	600	1	kpl	600	600	0	0,000	
1.1.1.1.1.33.5.	Revízia a revízna správa	400	400	1	kpl	400	400	0	0,000	
1.1.1.1.1.34.	Vedľajšie rozpočtové náklady	975	975	1		975	975	0	0,000	
1.1.1.1.1.34.1.	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	575	575	1	kpl	575	575	0	0,000	
1.1.1.1.1.34.2.	Inžinierska činnosť - dozory	20	20	20	hod	400	400	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.	Bleskozvod	2123,24	2123,24	1		2123,24	2123,24	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.1.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek.prepojenia. izolácie spojov FeZn do 120 mm2	1,55	1,55	75	m	116,25	116,25	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.2.	Svorka spoj.SR 03	1,4	1,4	20	ks	28	28	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.3.	páskový vodič FeZn 30x4	3,6	3,6	72,5	kg	261	261	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.4.	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm. pre vonkajšie práce	1,33	1,33	20	m	26,6	26,6	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.5.	Drôt bleskozvodový FeZn. d 10 mm	3,15	3,15	6,25	kg	19,69	19,69	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.6.	Drôt bleskozvodový FeZn. d 10 mm. PVC	3,15	3,15	6,25	kg	19,69	19,69	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.7.	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm. A1 D 10 mm Cu D 8 mm	4,88	4,88	80	m	390,4	390,4	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.8.	Drôt AlMgSi Rd8.00mm	5,77	5,77	12	kg	69,24	69,24	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.9.	HR-Podpera	2,3	2,3	80	ks	184	184	0	0,000	

1.1.1.1.1.35.10.	HR-Svorka	1,29	1,29	20	ks	25,8	25,8	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.11.	Svorka univerzálna	1,4	1,4	5	ks	7	7	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.12.	Svorka rýchlospojka vario	3,6	3,6	5	ks	18	18	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.13.	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme - AlMgSi drôt zvodový O 8 s PVC plášťom	6,81	6,81	60	m	408,6	408,6	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.14.	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC vrátane kotvenia	10,4	10,4	8,4	kg	87,36	87,36	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.15.	Konzola izolačná dlhá	4,2	4,2	2	ks	8,4	8,4	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.16.	Držiak izolačný	71,22	71,22	2	ks	142,44	142,44	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.17.	Zachyt.tyč včít.upevnenia do 3 m dĺžky tyče	17	17	2	ks	34	34	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.18.	HR-Zberná tyč 1.0m vrátane držiakov a svoriek	21,55	21,55	1	ks	21,55	21,55	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.19.	HR-Zberná tyč 2.0m vrátane držiakov a svoriek	36,27	36,27	1	ks	36,27	36,27	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.20.	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST. SJ. SK. SZ. SR 01. 02)	3,22	3,22	5	ks	16,1	16,1	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.21.	Svorka SZ/SP Fe Zn Rd 8-10	1,55	1,55	5	ks	7,75	7,75	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.22.	Označenie zvodov štítkami smaltované. z umelej hmot	1,6	1,6	5	ks	8	8	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.23.	Štítok PVC	0,22	0,22	5	Kus	1,1	1,1	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.24.	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky. uholníka	3,15	3,15	6	ks	18,9	18,9	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.25.	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO. pre vonkajšie práce	3,22	3,22	5	ks	16,1	16,1	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.26.	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	1,2	1,2	5	ks	6	6	0	0,000	
1.1.1.1.1.35.27.	Podružný materiál	145	145	1	kpl	145	145	0	0,000	
1.1.1.1.1.36.	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	95,5	95,5	1		95,5	95,5	0	0,000	
1.1.1.1.1.36.1.	Krabica pod omietku. upevnenie do pripraveného lôžka.zhot.otvorov.bez svoriek a zapojenia	3,55	3,55	5	ks	17,75	17,75	0	0,000	
1.1.1.1.1.36.2.	Krabica do zateplenia z PC-ABS s viečkom napr. KUZ-V KB. hĺbka 85-140 mm	15,55	15,55	5	ks	77,75	77,75	0	0,000	
1.1.1.1.1.37.	Zemné práce pri extr.mont.prácach	186,4	186,4	1		186,4	186,4	0	0,000	

1.1.1.1.1.37.1.	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hĺbokej. v zemine triedy 3	3,33	3,33	40	m	133,2	133,2	0	0,000	
1.1.1.1.1.37.2.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 60 cm hĺbokej v zemine tr. 3	1,33	1,33	40	m	53,2	53,2	0	0,000	
1.1.1.1.1.38.	Revízie	125	125	1		125	125	0	0,000	
1.1.1.1.1.38.1.	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	25	25	5	zvod	125	125	0	0,000	
1.1.1.1.1.39.	Hodinové zúčtovacie sadzby	120	120	1		120	120	0	0,000	
1.1.1.1.1.39.1.	Stavebno montážne práce menej náročné. pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín. presun dodávok vrámci stavby. demontáž časti jestv. bleskozvodu	12	12	10	hod	120	120	0	0,000	
1.1.1.1.1.40.	Vedľajšie rozpočtové náklady	330	330	1		330	330	0	0,000	
1.1.1.1.1.40.1.	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	250	250	1	kpl	250	250	0	0,000	
1.1.1.1.1.40.2.	Inžinierska činnosť - dozory	20	20	4	hod	80	80	0	0,000	
1.1.1.1.1.41.	Vzduchotechnika	1251,16	1251,16	1		1251,16	1251,16	0	0,000	
1.1.1.1.1.41.1.	Montáž diagonálneho ventilátora do kruhového potrubia veľkosť: 100	20	20	2	ks	40	40	0	0,000	
1.1.1.1.1.41.2.	TD 160/100 N napr. SILENT dvojotáčkový ventilátor ELEKTRODESIGN + KAA100 + RSK100 alebo ekvivalent	55	55	2	ks	110	110	0	0,000	
1.1.1.1.1.41.3.	Montáž spiro potrubia do DN 100	2,3	2,3	22	m	50,6	50,6	0	0,000	
1.1.1.1.1.41.4.	Spiro potrubie L=1000 mm DN 100	4,22	4,22	22	m	92,84	92,84	0	0,000	
1.1.1.1.1.41.5.	Montáž spiro potrubia DN 125-140	2,3	2,3	20	m	46	46	0	0,000	
1.1.1.1.1.41.6.	Spiro potrubie L=1000 mm DN 125	6,14	6,14	20	m	122,8	122,8	0	0,000	
1.1.1.1.1.41.7.	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	2,5	2,5	5	ks	12,5	12,5	0	0,000	
1.1.1.1.1.41.8.	Krycia mriežka kruhová D125 uzatvárateľná	10,1	10,1	2	ks	20,2	20,2	0	0,000	
1.1.1.1.1.41.9.	Krycia mriežka kruhová KMK 125	9,8	9,8	3	ks	29,4	29,4	0	0,000	

1.1.1.1.1.41.10.	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	2,7	2,7	6	ks	16,2	16,2	0	0,000	
1.1.1.1.1.41.11.	Protidažďová žalúzia napr.TWG 160 plechová ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	44,52	44,52	6	ks	267,12	267,12	0	0,000	
1.1.1.1.1.41.12.	Montáž pretlakovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	2,7	2,7	4	ks	10,8	10,8	0	0,000	
1.1.1.1.1.41.13.	PER 100 W žalúziová klapka napr.ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	13,8	13,8	1	ks	13,8	13,8	0	0,000	
1.1.1.1.1.41.14.	PER 125 W žalúziová klapka napr.ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	15,5	15,5	3	ks	46,5	46,5	0	0,000	
1.1.1.1.1.41.15.	Montáž tanierového ventilu kovového priemeru 100 mm	3,1	3,1	4	ks	12,4	12,4	0	0,000	
1.1.1.1.1.41.16.	Priechodný stenový ventil KK 100 tanierový ventil kovový odvodný napr. ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	10	10	4	ks	40	40	0	0,000	
1.1.1.1.1.41.17.	Montážny a spojovací materiál	300	300	1	kpl	300	300	0	0,000	
1.1.1.1.1.41.18.	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	20	20	1	kpl	20	20	0	0,000	
1.1.1.1.1.42.	Montáž dopravných zariadení	46464	46464	1		46464	46464	0	0,000	
1.1.1.1.1.42.1.	M+D lôžkový výťah "napr. Schindler 5500 osobný výťah alebo ekvivalent"	45200	45200	1	kus	45200	45200	0	0,000	
1.1.1.1.1.42.2.	Hasiaci prístroj práškový 6kg (osadenie. dodávka. piktogram)	75	75	4	kus	300	300	0	0,000	
1.1.1.1.1.42.3.	Hasiaci prístroj vodný 9kg (osadenie. dodávka. piktogram)	88	88	3	kus	264	264	0	0,000	
1.1.1.1.1.42.4.	Geodetické práce	350	350	1	súbo r	350	350	0	0,000	
1.1.1.1.1.42.5.	Vytýčenie podzemných sietí	350	350	1	súbo r	350	350	0	0,000	
1.1.1.2.	SO 02 STL pripojovací plynovod + plynoinštalácia	8643,87	8643,87	1		8643,87	8643,87	0	0,000	
1.1.1.2.1.	Práce a dodávky HSV	4141,14	4141,14	1		4141,14	4141,14	0	0,000	

1.1.1.2.1.1.	Zemné práce	2650,92	2650,92	1		2650,92	2650,92	0	0,000	
1.1.1.2.1.1.1.	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého. hr.100 do 200mm. - 0.24000t	2,55	2,55	3	m2	7,65	7,65	0	0,000	
1.1.1.2.1.1.2.	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním. v ploche nad 500 m2.pruh nad 750 mm.hr. 50 mm. -0.12700t	3	3	3	m2	9	9	0	0,000	
1.1.1.2.1.1.3.	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého. hr.100- 200mm. -0.24000t	2,55	2,55	3	m2	7,65	7,65	0	0,000	
1.1.1.2.1.1.4.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	29,4	29,4	40,92	m3	1203,05	1203,05	0	0,000	
1.1.1.2.1.1.5.	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených. s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	3,5	3,5	8,184	m3	28,64	28,64	0	0,000	
1.1.1.2.1.1.6.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	4,4	4,4	18,6	m3	81,84	81,84	0	0,000	
1.1.1.2.1.1.7.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3. príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	0,4	0,4	130,2	m3	52,08	52,08	0	0,000	
1.1.1.2.1.1.8.	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	3,33	3,33	18,6	m3	61,94	61,94	0	0,000	
1.1.1.2.1.1.9.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	5,5	5,5	18,6	m3	102,3	102,3	0	0,000	
1.1.1.2.1.1.10.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	0,7	0,7	18,6	m3	13,02	13,02	0	0,000	
1.1.1.2.1.1.11.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	8	8	39,99	t	319,92	319,92	0	0,000	
1.1.1.2.1.1.12.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	3,55	3,55	22,32	m3	79,24	79,24	0	0,000	
1.1.1.2.1.1.13.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	11,88	11,88	13,02	m3	154,68	154,68	0	0,000	

1.1.1.2.1.1.14.	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	22	22	24,087	t	529,91	529,91	0	0,000	
1.1.1.2.1.2.	Vodorovné konštrukcie	245,52	245,52	1		245,52	245,52	0	0,000	
1.1.1.2.1.2.1.	Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	44	44	5,58	m3	245,52	245,52	0	0,000	
1.1.1.2.1.3.	Komunikácie	366,72	366,72	1		366,72	366,72	0	0,000	
1.1.1.2.1.3.1.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	4,5	4,5	3	m2	13,5	13,5	0	0,000	
1.1.1.2.1.3.2.	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 b	20	20	1,11	t	22,2	22,2	0	0,000	
1.1.1.2.1.3.3.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	4,88	4,88	3	m2	14,64	14,64	0	0,000	
1.1.1.2.1.3.4.	Štrkodrva 0- 63 c	20	20	1,11	t	22,2	22,2	0	0,000	
1.1.1.2.1.3.5.	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0.50 do 0.70 kg/m2	1,4	1,4	3	m2	4,2	4,2	0	0,000	
1.1.1.2.1.3.6.	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr.50 mm	48,33	48,33	6	m2	289,98	289,98	0	0,000	
1.1.1.2.1.4.	Presun hmôt HSV	877,98	877,98	1		877,98	877,98	0	0,000	
1.1.1.2.1.4.1.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast.. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	22	22	39,908	t	877,98	877,98	0	0,000	
1.1.1.2.2.	Práce a dodávky PSV	2346,06	2346,06	1		2346,06	2346,06	0	0,000	
1.1.1.2.2.1.	Zdravotechnika - plynovod	2298,97	2298,97	1		2298,97	2298,97	0	0,000	
1.1.1.2.2.1.1.	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	18,91	18,91	1	m	18,91	18,91	0	0,000	
1.1.1.2.2.1.2.	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	25,6	25,6	16	m	409,6	409,6	0	0,000	
1.1.1.2.2.1.3.	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych. chránička D 57/2.9	18,88	18,88	1	m	18,88	18,88	0	0,000	
1.1.1.2.2.1.4.	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	40	40	1	súb	40	40	0	0,000	

1.1.1.2.2.1.5.	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi. nízkotlakový regulátor tlaku plynu do D1"	4,2	4,2	11	súb	46,2	46,2	0	0,000	
1.1.1.2.2.1.6.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2" plyn	3,8	3,8	1	ks	3,8	3,8	0	0,000	
1.1.1.2.2.1.7.	Plynová flexibilná hadica. 1/2" FF. 1000 mm. nerez. plast napr. IVAR alebo ekvivalent	61,6	61,6	1	ks	61,6	61,6	0	0,000	
1.1.1.2.2.1.8.	Kohút guľový plyn 1/2" vzorkovací + zátko	6,8	6,8	2	ks	13,6	13,6	0	0,000	
1.1.1.2.2.1.9.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" plyn	15	15	1	ks	15	15	0	0,000	
1.1.1.2.2.1.10.	Kohút guľový plyn 6/4" FF. páka	28,58	28,58	2	ks	57,16	57,16	0	0,000	
1.1.1.2.2.1.11.	Kohút guľový plyn 5/4" FF. páka	22,11	22,11	2	ks	44,22	44,22	0	0,000	
1.1.1.2.2.1.12.	Skrinka pre plynomer D+M	350	350	1	kpl	350	350	0	0,000	
1.1.1.2.2.1.13.	Odpojenie existujúceho plynovodu. demontáž pôvodnej skrinky s armatúrami a odvoz a uskladnenie na skládku	1200	1200	1	kpl	1200	1200	0	0,000	
1.1.1.2.2.1.14.	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	20	20	1	kpl	20	20	0	0,000	
1.1.1.2.2.2.	Dokončovacie práce - nátery	47,09	47,09	1		47,09	47,09	0	0,000	
1.1.1.2.2.2.1.	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	2,77	2,77	17	m	47,09	47,09	0	0,000	
1.1.1.2.3.	Práce a dodávky M	1986,67	1986,67	1		1986,67	1986,67	0	0,000	
1.1.1.2.3.1.	Montáže potrubia	1986,67	1986,67	1		1986,67	1986,67	0	0,000	
1.1.1.2.3.1.1.	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami. dĺžka prípojky do 30 m. D 40 mm	11,26	11,26	62	m	698,12	698,12	0	0,000	
1.1.1.2.3.1.2.	HDPE rúra PE100 40x3.7/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11 napr. PIPELIFE alebo ekvivalent	2,2	2,2	67,766	m	149,09	149,09	0	0,000	
1.1.1.2.3.1.3.	Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonk. závitom PE100 SDR11 D40/1 1/4"	2,7	2,7	6	ks	16,2	16,2	0	0,000	

1.1.1.2.3.1.4.	Prechodka PE/ocel' USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 40/11/4" napr. FRIALEN alebo ekvivalent	63,21	63,21	6	ks	379,26	379,26	0	0,000
1.1.1.2.3.1.5.	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	10	10	62	m	620	620	0	0,000
1.1.1.2.3.1.6.	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0. 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	2	2	62	m	124	124	0	0,000
1.1.1.2.4.	Ostatné	170	170	1		170	170	0	0,000
1.1.1.2.4.1.	Tlaková skúška plynového potrubia vnútorného	170	170	1	kpl	170	170	0	0,000
1.1.1.3.	SO-03 NN PRÍPOJKA	2187,17	2187,17	1		2187,17	2187,17	0	0,000
1.1.1.3.1.	Elektromontáže	1401,97	1401,97	1		1401,97	1401,97	0	0,000
1.1.1.3.1.1.	Skriňa RE plastová. trojfázová. jednotarifná 1 odberateľ pre vonkajšie práce	20	20	1	ks	20	20	0	0,000
1.1.1.3.1.2.	Skriňa elektromerová RE 2.0-F403 (W). 1 x hlavný trojpólový istič B32. nulový mostík. možnosť doplnenia HDO	258	258	1	ks	258	258	0	0,000
1.1.1.3.1.3.	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane svoriek. prepoj.. izolácia spojov. mestská zástavba	1,4	1,4	20	m	28	28	0	0,000
1.1.1.3.1.4.	HR-Svorka SR 02	1,44	1,44	3	ks	4,32	4,32	0	0,000
1.1.1.3.1.5.	Páska uzemňovacia 30x4 mm	3,6	3,6	20	kg	72	72	0	0,000
1.1.1.3.1.6.	Uzemňovacie vedenia v zemi FeZn D 8-10 mm. vrátane svoriek. prepoj..izolácia spojov. priemysel. výstavba	1,25	1,25	2	m	2,5	2,5	0	0,000
1.1.1.3.1.7.	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	3,33	3,33	1,232	kg	4,1	4,1	0	0,000
1.1.1.3.1.8.	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS. SR 03)	3,32	3,32	1	ks	3,32	3,32	0	0,000
1.1.1.3.1.9.	Svorka SZ	6,33	6,33	1	ks	6,33	6,33	0	0,000
1.1.1.3.1.10.	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16	6,33	6,33	55	m	348,15	348,15	0	0,000
1.1.1.3.1.11.	CYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie. medený STN	10,55	10,55	55	m	580,25	580,25	0	0,000
1.1.1.3.1.12.	Podružný materiál	30	30	1	kpl	30	30	0	0,000

1.1.1.3.1.13.	Podiel pridružených výkonov	45	45	1	kpl	45	45	0	0,000	
1.1.1.3.2.	Zemné práce pri extr.mont.prácach	420,2	420,2	1		420,2	420,2	0	0,000	
1.1.1.3.2.1.	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej. v zemine triedy 3	3,63	3,63	40	m	145,2	145,2	0	0,000	
1.1.1.3.2.2.	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm. bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými v smere kábla	1,7	1,7	40	m	68	68	0	0,000	
1.1.1.3.2.3.	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	30	30	2	t	60	60	0	0,000	
1.1.1.3.2.4.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy.šírka 33 cm	0,2	0,2	40	m	8	8	0	0,000	
1.1.1.3.2.5.	Fólia červená v m	0,55	0,55	40	M	22	22	0	0,000	
1.1.1.3.2.6.	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10.5 cm bez zemných prác	0,66	0,66	20	m	13,2	13,2	0	0,000	
1.1.1.3.2.7.	I-Rúrka 63mm	1,44	1,44	20	m	28,8	28,8	0	0,000	
1.1.1.3.2.8.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	1,5	1,5	40	m	60	60	0	0,000	
1.1.1.3.2.9.	Podružný materiál	15	15	1	kpl	15	15	0	0,000	
1.1.1.3.3.	Revízie	150	150	1		150	150	0	0,000	
1.1.1.3.3.1.	Rozvodne zariadenia kontrola stavu prípojrovej skrine	100	100	1	ks	100	100	0	0,000	
1.1.1.3.3.2.	Meranie pri revíziách	50	50	1	kpl	50	50	0	0,000	
1.1.1.3.4.	Hodinové zúčtovacie sadzby	140	140	1		140	140	0	0,000	
1.1.1.3.4.1.	Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny-demontáž jestvujúcej pripojky	20	20	5	hod	100	100	0	0,000	
1.1.1.3.4.2.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné - práca montéra pri zapojení do siete	20	20	2	hod	40	40	0	0,000	
1.1.1.3.5.	Vedľajšie rozpočtové náklady	75	75	1		75	75	0	0,000	

1.1.1.3.5.1.	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	50	50	1	kpl	50	50	0	0,000	
1.1.1.3.5.2.	Inžinierska činnosť - dozory	25	25	1	hod	25	25	0	0,000	
1.1.1.4.	SO 01 Hlavný objekt - zateplenie	111904,59	113272,73	1		111904,59	113272,73	1368,14	1,223	
1.1.1.4.1.	Izolácie tepelné	9424,15	10384,42	1		9424,15	10384,42	960,27	10,189	
1.1.1.4.1.1.	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom. pripevnenie drôtom	3,79	3,79	386,755	m2	1465,8	1465,8	0	0,000	
1.1.1.4.1.2.	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom. pristrelenie	6,11	6,11	30,141	m2	184,16	184,16	0	0,000	
1.1.1.4.1.3.	Doska izolačná hr.5cm 1200x600mm (napr. Isover Fassil alebo ekvivalent)	4,53	5,79	6,039	m2	27,36	34,97	7,61	27,814	
1.1.1.4.1.4.	Doska izolačná hr.10cm 1200x600mm (napr. Isover Fassil alebo ekvivalent)	9,11	11,18	25,61	m2	233,31	286,32	53,01	22,721	
1.1.1.4.1.5.	Izolácia minerálna hr.100mm (7500x1200mm) (napr. Isover DOMO 10 alebo ekvivalent)	3	4,19	16,934	m2	50,8	70,95	20,15	39,665	
1.1.1.4.1.6.	Izolácia minerálna hr.180mm (4000x1200mm) (napr. Isover DOMO 18 alebo ekvivalent)	5,22	7,48	389,158	m2	2031,4	2910,9	879,5	43,295	
1.1.1.4.1.7.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	0,9	0,9	163,72	m2	147,35	147,35	0	0,000	
1.1.1.4.1.8.	Doska izolačná eps 150 S-4 hr.40mm 1000x500mm	4,22	4,22	141,1	m2	595,44	595,44	0	0,000	
1.1.1.4.1.9.	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.40 mm	8,08	8,08	30,807	m2	248,92	248,92	0	0,000	
1.1.1.4.1.10.	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	1,8	1,8	213,98	m2	385,16	385,16	0	0,000	
1.1.1.4.1.11.	Doska izolačná eps 150 S-4 hr.40mm 1000x500mm	4,22	4,22	317,31	m2	1339,05	1339,05	0	0,000	
1.1.1.4.1.12.	Doska izolačná eps 150 S-8 hr.80mm 1000x500mm	8,22	8,22	132,048	m2	1085,43	1085,43	0	0,000	
1.1.1.4.1.13.	Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov extr. polyst. Voľne kladeným	1,6	1,6	59,198	m2	94,72	94,72	0	0,000	
1.1.1.4.1.14.	Polystyrén extrudovaný hr.20 mm	5	5	62,158	m2	310,79	310,79	0	0,000	
1.1.1.4.1.15.	Montáž tepel. izolácie z extrud. polystyr. na balkóny a terasy na lepidlo	11,22	11,22	8	m2	89,76	89,76	0	0,000	

1.1.1.4.1.16.	Polystyrén extrudovaný hr.50 mm (napr. Styrodur 2800 C alebo ekvivalent)	10,55	10,55	8,4	m2	88,62	88,62	0	0,000	
1.1.1.4.1.17.	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0.2 mm u podlah. striech alebo vrchom stropov	0,5	0,5	397,55	m2	198,78	198,78	0	0,000	
1.1.1.4.1.18.	Izolácia tepelná polozenie parozábrany. paropriepustnej PE folie	5,55	5,55	125,639	m2	697,3	697,3	0	0,000	
1.1.1.4.1.19.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	150	150	1	kpl	150	150	0	0,000	
1.1.1.4.2.	Úpravy povrchov. podlahy. výplne	54156,49	54156,49	1		54156,49	54156,49	0	0,000	
1.1.1.4.2.1.	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	1,35	1,35	73,633	m2	99,4	99,4	0	0,000	
1.1.1.4.2.2.	Omietka vonk. stien mramorové zrná strednozrnná (napr. Marmolit alebo ekvivalent)	27,66	27,66	22,313	m2	617,18	617,18	0	0,000	
1.1.1.4.2.3.	Príprava podkladu vonk.stien. zvýš. priľnavosti	1,99	1,99	666,117	m2	1325,57	1325,57	0	0,000	
1.1.1.4.2.4.	Omietka vonk.stien silikónová hr.1.5mm hladená štr..biela.fareb.ruč	15,22	15,22	570,12	m2	8677,23	8677,23	0	0,000	
1.1.1.4.2.5.	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	7,7	7,7	182,085	m2	1402,05	1402,05	0	0,000	
1.1.1.4.2.6.	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou	3,33	3,33	303,269	m2	1009,89	1009,89	0	0,000	
1.1.1.4.2.7.	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS lepený celoplošne bez prikotv. hr. izol. 50 mm	33,25	33,25	15,957	m2	530,57	530,57	0	0,000	
1.1.1.4.2.8.	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS lepený celoplošne bez prikotv. hr. izol. 80 mm	38,77	38,77	63,074	m2	2445,38	2445,38	0	0,000	
1.1.1.4.2.9.	Soklový zatepľovací systém z XPS hr. 80 mm skrut. kotvy	39,55	39,55	66,906	m2	2646,13	2646,13	0	0,000	
1.1.1.4.2.10.	Kontaktný zatepľovací systém z min. vlny hr. 100 mm skrut. kotvy	50,11	50,11	109,81	m2	5502,58	5502,58	0	0,000	
1.1.1.4.2.11.	Kontaktný zatepľovací systém z min. vlny hr. 150 mm skrut. kotvy	59,86	59,86	366,019	m2	21909,9	21909,9	0	0,000	

1.1.1.4.2.12.	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z min. vlny hr. 30 mm	45,77	45,77	126,963	m2	5811,1	5811,1	0	0,000	
1.1.1.4.2.13.	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z min. vlny hr. 30 - 50 mm	54	54	7,63	m2	412,02	412,02	0	0,000	
1.1.1.4.2.14.	Diagonálne armovanie rohov otvorov minerál vlna. okenný otvor 4 rohy = 1kus	12	12	39	súbo r	468	468	0	0,000	
1.1.1.4.2.15.	Osadenie parapetných dosák oceľových š. do 25 cm	6,7	6,7	31,26	m	209,44	209,44	0	0,000	
1.1.1.4.2.16.	Parapeta vonkajšia hliníková	33,21	33,21	32,823	m	1090,05	1090,05	0	0,000	
1.1.1.4.3.	Ostatné konštrukcie a práce	8017,97	8017,97	1		8017,97	8017,97	0	0,000	
1.1.1.4.3.1.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	2	2	628,828	m2	1257,66	1257,66	0	0,000	
1.1.1.4.3.2.	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	1,1	1,1	1886,484	m2	2075,13	2075,13	0	0,000	
1.1.1.4.3.3.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	1,7	1,7	628,828	m2	1069,01	1069,01	0	0,000	
1.1.1.4.3.4.	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	1,5	1,5	176,885	m2	265,33	265,33	0	0,000	
1.1.1.4.3.5.	Tvarovky vetracie vonkajšie	3,5	3,5	36	kus	126	126	0	0,000	
1.1.1.4.3.6.	Mriežka vetracia kruhová	5,22	5,22	28	kus	146,16	146,16	0	0,000	
1.1.1.4.3.7.	Vetracia mriežka odvetrávacia min. 200x200 mm. potrubie (farebnosť podľa omietky fasády)	25	25	4	kus	100	100	0	0,000	
1.1.1.4.3.8.	Vetracia mriežka odvetrávacia D 125 mm. potrubie (farebnosť podľa omietky fasády)	17,6	17,6	4	kus	70,4	70,4	0	0,000	
1.1.1.4.3.9.	Profil soklový hliníkový hr. 0.8 mm š. 180 mm	7,11	7,11	66,52	m	472,96	472,96	0	0,000	
1.1.1.4.3.10.	Profil dilatačný PVC V s integrovanou tkaninou 10x10 - rohový	9,85	9,85	66,178	m	651,85	651,85	0	0,000	
1.1.1.4.3.11.	Profil okenný APU s integrovanou tkaninou	3,9	3,9	126,89	m	494,87	494,87	0	0,000	
1.1.1.4.3.12.	Profil rohový z PVC s integrovanou tkaninou 10x10	3,11	3,11	304,3	m	946,37	946,37	0	0,000	
1.1.1.4.3.13.	Okapnička na soklový profil s tkaninou	3,5	3,5	66,52	m	232,82	232,82	0	0,000	
1.1.1.4.3.14.	Profil plastový parapetný s tkaninou	3,5	3,5	31,26	m	109,41	109,41	0	0,000	

1.1.1.4.4.17.	Okno Al. 2-krídlové O+OS -výš.145. šír.204 cm "ozn. L"	1469	1469	1	kus	1469	1469	0	0,000	
1.1.1.4.4.18.	Okno Al. 3-krídlové O+O+OS -výš.145. šír.277 cm "ozn. H"	1850,5	1850,5	1	kus	1850,5	1850,5	0	0,000	
1.1.1.4.4.19.	Dvere vchodové 2-krídlové hliníkové O+O - výš.212. šír.180 cm "ozn.P"	2500	2500	1	kus	2500	2500	0	0,000	
1.1.1.4.5.	Obklady z obkladačiek a dosiek	5575,48	5575,48	1		5575,48	5575,48	0	0,000	
1.1.1.4.5.1.	Montáž obkladov parapetov keram.do flexib.lep.do 20cm	7,55	7,55	33,88	m	255,79	255,79	0	0,000	
1.1.1.4.5.2.	Montáž obkladov. vonk. keram. režných hlad. 200x100 do flex.lepidla	38,55	38,55	89,221	m2	3439,47	3439,47	0	0,000	
1.1.1.4.5.3.	Obklad keramický mrazuvzdorný	18,33	18,33	102,576	m2	1880,22	1880,22	0	0,000	