

Zmluva o dielo č. 2023/0210

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ :

Obchodné meno : **Obec Liptovská Štiavnica**
Sídlo : Hlavná 39/53, 034 01 Liptovská Štiavnica
Štatutárny zástupca : RNDr. Dušan Dírer, starosta obce
IČO : 00315427
DIČ : 2020589615
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
č. ú v tvare IBAN : SK60 5600 0000 0083 0073 2007
Tel. : 044/435 21 75
E-mail : obec@liptovskastiavnica.sk

Zhotoviteľ :

Obchodné meno : **TetraStav, s.r.o.**
Sídlo : Štiavnička 245, 034 01 Ružomberok
Zapísaný v : v ORSR OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 14762/L
Štatutárny zástupca : Ing. Miroslav Jadroň, konateľ
Bankové spojenie : UniCreditBank Slovakia, a.s.
č. ú. : SK06 1111 0000 0010 2421 0007
IČO : 36 416 851
IČ DPH : SK2021824904
DIČ : 2021824904
Tel. : +421 905 702 416
E-mail : tetrastav@tetrastav.sk

Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1. Podkladom na uzatvorenie tejto Zmluvy o dielo (ďalej aj ako „zmluva“) je predloženie a schválenie cenovej ponuky, ktorú predložil zhotoviteľ ako úspešný uchádzač v rámci súťaže / verejného obstarávania na výber dodávateľa na realizáciu diela na predmet zákazky s názvom *Stavebné úpravy, zateplenie obvodového plášťa - Základná škola Liptovská Štiavnica* v rámci projektu na čerpanie dotácie z Environmentálneho fondu.
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo vykoná pre objednávateľa dielo: *Stavebné úpravy, zateplenie obvodového plášťa - Základná škola Liptovská Štiavnica* v zmysle platných STN, v súlade s výkazom výmer, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy, za dodržania podmienok povolení, stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií a odovzdá ho ako celok objednávateľovi v mieste plnenia zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi ďalej dohodnuté spolupôsobenie, dielo po jeho riadnom vykonaní od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie cenu dohodnutú v tejto zmluve.

- 2.4. Obsah a rozsah predmetu tejto zmluvy je určený výkazom výmer, ponukou zhotoviteľa a podmienkami dohodnutými oboma zmluvnými stranami.
- 2.5. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa tejto zmluvy na vlastné náklady a nebezpečie v čase dohodnutom v tejto zmluve. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne pri dodržaní stanovených podmienok a pri rešpektovaní príslušných právnych predpisov.

Čl. III. Termín plnenia

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu článku II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:
Začatie plnenia: do 3 dní od odovzdania staveniska
Ukončenie plnenia: do 3 mesiacov od vystavenia objednávky. Objednávka bude vystavená až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo. Práce/dielo musí byť ukončené najneskôr do 25.8.2023

Čl. IV. Miesto plnenia

- 4.1 Miestom plnenia je : sídlo Základnej školy v obci Liptovská Štiavnica

Čl. V. Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. bola zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. a predstavuje :

Cena bez DPH:	175 164,38 €
DPH 20%	35 032,88 €
Spolu s DPH	210 197,26 €

Slovom: dvestodesaťtisícstodeväťdesiatsedem eur a dvadsaťšesť centov

- 5.2. V prípade vzniku navyše prác, zmeny podkladov atď., ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v čl. 5.1. tejto zmluvy, musia byť predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zhotoviteľom a objednávateľom a Poskytovateľom dodácie formou písomného dodatku k tejto zmluve. Podkladom pre zhotovenie navyše prác bude objednávka objednávateľa alebo objednávateľom potvrdený zápis v stavebnom denníku.
- 5.3. Rozpočet stavby odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami v prílohe č. 1 tejto zmluvy, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Čl. VI. Platobné podmienky

- 6.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohu na realizáciu diela.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na platobných podmienkach, uvedených v tejto zmluve, pričom splatnosť faktúry sa počíta odo dňa jej doručenia objednávateľovi a zaplatením sa rozumie platobný príkaz objednávateľa k úhrade faktúry v bankovom inštitúte objednávateľa.

6.3 Objednávateľ bude uhrádzať cenu za dielo nasledovne: Na základe faktúr vyhotovených zhotoviteľom. Faktúry (daň. doklady) budú zhotoviteľom vystavované 1x za mesiac (k poslednému dňu v mesiaci) na základe zhotoviteľom predložených a určeným zástupcom objednávateľa odsúhlasených súpisov skutočne zrealizovaných prác, resp. zabudovaných materiálov (ďalej len „Súpis prác“). Zaplatenie faktúry neznamená prevzatie diela alebo jeho časti objednávateľom.

Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od doručenia.

6.4 Faktúra – daňový doklad bude obsahovať:

- a) označenie faktúra – daňový doklad a jej číslo
- b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, DIČ objednávateľa a DIČ zhotoviteľa, v prípade, že zhotoviteľ nie je platcom DPH, tak doplniť IČO
- c) číslo zmluvy a označenie časti diela
- d) kód projektu a názov projektu
- e) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- f) deň vystavenia a odoslania faktúry
- g) výšku fakturovanej čiastky
- h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, najmä dátum zdaniteľného plnenia
- i) pečiatku a podpis vystavovateľa
- j) v prílohe: súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom objednávateľa oprávneným konať vo veciach technických

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v písm. a) – i) tohto bodu zmluvy je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

6.5 Záverečná faktúra bude vystavená do 5 dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. X tejto zmluvy, a okrem náležitostí uvedených v bode 6.4 tohto článku zmluvy bude obsahovať:

- vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy – na základe súpisu vykonaných prác a dodaných materiálov podpísaného zástupcom objednávateľa oprávneným konať vo veciach zmluvných;
- započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb objednávateľa v priebehu výstavby;
- vyúčtovanie všetkých odsúhlasených prác navyše, resp. zníženie ceny diela vyplývajúce z nerealizovaných prác podľa jednotkových cien (uvedených vo výkaze výmer);
- vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút ako aj oprávnených zákonných a zmluvných nárokov objednávateľa na náhradu škody, vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených objednávateľovi činnosťou zhotoviteľa. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, zmluvné strany uvádzajú, že nároky objednávateľa uvedené v predchádzajúcej vete tohto písmena nezanikajú, ak si ich objednávateľ v záverečnej faktúre nevyúčtuje a objednávateľ je oprávnený tieto požadovať od zhotoviteľa na základe písomnej výzvy doručenej zhotoviteľovi;
- vyúčtovanie zľavy z ceny diela, t.j. ak vznikne objednávateľovi podľa zákona alebo tejto zmluvy nárok na zľavu z ceny diela je zhotoviteľ povinný o túto zľavu znížiť konečnú faktúru;
- vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré objednávateľ zhotoviteľovi poskytol, resp. pre zhotoviteľa vykonal počas realizácie prác zhotoviteľom, vyúčtovanie prípadných škôd, ktoré zhotoviteľ spôsobil objednávateľovi neodborným postupom.

6.6 V prípade, že záverečná faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tomto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

Čl. VII. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 7.1. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti dodávky predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z ceny diela za každý deň omeškania.
- 7.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej dobe splatnosti, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,2% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak bude zhotoviteľ v omeškani s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov oznámených objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela (**preberací protokol**) alebo zistených pri kolaudácii alebo v záručnej dobe, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia.
- 7.4. V prípade vzniku nároku na zmluvnú pokutu, zmluvné strany dohodli, že uplatnenie tejto sankcie je podmienené vystavením samostatnej faktúry.

Čl. VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy, podľa technických noriem, všeobecne záväzných právnych predpisov a požiadaviek objednávateľa a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.
- 8.2. Zmluvné strany dohodli záručnú dobu **60 mesiacov**, ktorá začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom.
- 8.3. V prípade reklamovania nedostatku počas záručnej doby, sa záručná doba pre súdne uplatnenie nároku zo záruky alebo uplatnenie náhrady škody predlžuje v každom prípade o dobu odstraňovania vady.
- 8.4. Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v bode 8.1. tejto zmluvy a ak nezodpovedá schválenému projektu stavby.
- 8.5. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela.
- 8.6. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa ich zistenia.
- 8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu tejto zmluvy do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
- 8.8. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela, je objednávateľ povinný uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela a zhotoviteľ je povinný ich odstrániť vo vzájomne dohodnutej lehote.
- 8.9. Nedostatky, ktoré vznikajú v dôsledku chemických reakcií rôznych materiálov alebo nedostatky v nosnej konštrukcii, ako aj skryté závady, môže objednávateľ uplatniť aj po uplynutí záručnej doby, pritom sa predpokladá, že nedostatky existovali už pri preberaní diela.

- 8.10. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, bez zbytočného odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili počas vykonávania diela alebo pri odovzdávaní a preberaní diela alebo počas záručnej doby. V oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si objednávateľ na základe vady uplatňuje. V prípade, že zhotoviteľ neodstraňuje oznámené (reklamované) vady riadne a včas, tj. za podmienok a v lehotách poskytnutých objednávateľom alebo ak zhotoviteľ začne vady odstraňovať, ale neodstráni ich do siedmich (7) dní riadne, resp. objednávateľ predpokladá, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má objednávateľ právo bez stanovenia ďalšieho iného termínu alebo výzvy odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. V takomto prípade objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami uvedenými vo výkaze výmer, resp. cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto postupom objednávateľa nie sú dotknuté ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa dohodnutej záručnej doby a zodpovednosti zhotoviteľa za vady, ktoré sa počas tejto záručnej doby vyskytnú na predmete tejto zmluvy.
- 8.11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa stanovuje nová záručná doba v trvaní 5 (päť) rokov, ktorá začína plynúť dňom odstránenia vady.
- 8.12. Ak reklamuje objednávateľ u zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný tieto odstrániť bez zbytočného odkladu bezplatne.
- 8.13. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

Čl. IX.

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 9.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre zhotovenie predmetu zmluvy, až potom, ako zmluva nadobudne účinnosť v zmysle bodu 14.7. Časový harmonogram, podmienky a koordinácia postupu stavebných prác budú dohodnuté pri odovzdaní staveniska, tak aby zhotoviteľ v čo najmenšej možnej miere ovplyvňoval bežnú činnosť objednávateľa.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný viesť od prevzatia staveniska stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva. Do denníka sa denne zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä odovzдание stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod.
- 9.3. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak stavbyvedúci so záznamom objednávateľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k záznamu do 5 pracovných dní svoje vyjadrenie. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho obsahom súhlasí. To isté platí pre objednávateľa voči záznamom zhotoviteľa.
- 9.4. Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto zmluvy a prevziať riadne dokončené dielo.
- 9.5. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa, stavebno – technický dozor, na prevzatie prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to minimálne tri pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví ku kontrole, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. Ak bude objednávateľ trvať na dodatočnom odkrytí prác, znáša náklady s tým spojené. To však neplatí, ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí porušenie kvalitatívnych podmienok výkonu práce zhotoviteľa.
- 9.6. Zhotoviteľ skontroluje pred začatím realizácie svojich výkonov všetky údaje a výmery podľa predloženej projektovej dokumentácie ako aj ich súlad so skutočným stavom na stavbe. Zhotoviteľ je povinný dôkladne sa oboznámiť s projektovou dokumentáciou pred uzavretím zmluvy o dielo a upozorniť na všetky odlišnosti, chyby vo výmerách, vady resp. iné nedostatky. Zhotoviteľ sa nemôže po uzavretí tejto zmluvy dodatočne dovolávať prác navyč, ktoré vyplývajú z rozdielov medzi projektom stavby a dokumentáciou, výkazmi výmer, resp. cenovou špecifikáciou predloženou v súťaži.

-
- 9.7. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
- 9.8. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu personálu, ktorý podľa jeho názoru nie je dostatočne kvalifikovaný a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál stiahol a nahradil ho novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať.
- 9.9. Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie objednávatelom znáša zodpovednosť za ich ochranu zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezvadnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami objednávatel'a.
- 9.10. Stavebný dozor, resp. zodpovedný technik objednávatel'a sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľ'a príkaz prerušiť prácu, ak kvalifikovaná osoba zhotoviteľ'a nie je dosiahnuteľná a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- 9.11. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pomôcky v súlade s predpismi BOZP.
- 9.12. Stavebný dozor, resp. zodpovedný technik objednávatel'a má právo kedykoľvek v prac. dobe vyzvať pracovníkov k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku, resp. odmietnutia, má právo trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľ'a. Okrem toho má objednávatel' právo uplatniť si u zhotoviteľ'a jednorázovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške, ako aj v prípade, že pracovníci zhotoviteľ'a počas, resp. po pracovnej dobe hrubo porušujú pravidlá medziľudského správania sa. V prípade zistenia takéhoto stavu je objednávatel' oprávnený požadovať odpočet zmluvných pokút vo faktúre –za mesiac, v ktorom bol zistený nedostatok podľa tohoto článku zmluvy a zhotoviteľ je povinný tieto pokuty odpočítať z faktúry alebo je zhotoviteľ povinný takúto zmluvnú pokutu zaplatiť objednávatel'ovi na základe doručenej výzvy.
- Ďalšie finančné sankcie:
- Nenosenie ochrannej prilby – 100,- EUR
 - Nenosenie pracovnej obuvi – 100,- EUR
 - Pristihnutie pracovníka pri vykonávaní svojich osobných hygienických potrieb mimo priestorov sociálnych zariadení – 100,- EUR
 - Iné prehršky – 100,- EUR za každý prehršok proti verejnému poriadku na osobu.
- 9.13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a čistiť prevzaté pracovisko a príslušné komunikácie, určené na dopravu materiálu. Ak zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť, má objednávatel' právo vyúčtovať zhotoviteľ'ovi všetky odhadnuté náklady za vyčistenie pracovného miesta.
- 9.14. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom podľa článku IX. tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávatel', po písomnom upozornení zhotoviteľ'a, oprávnený veci vo vlastníctve zhotoviteľ'a nachádzajúce sa na stavenisku nechať odstrániť zo staveniska tretími osobami na náklady a zodpovednosť zhotoviteľ'a.
- 9.15. Zhotoviteľ je povinný, najneskôr v čase uzatvorenia tejto zmluvy oznámiť objednávatel'ovi údaje o všetkých známych subdodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na plnení zmluvy pre zhotoviteľ'a, spolu s údajmi o osobe oprávnenej konať za subdodávateľ'a v rozsahu meno a priezvisko, adresu pobytu, dátum narodenia, ak existujú, čiže na plnení predmetu zmluvy sa subdodávateľia budú využívať. Zhotoviteľ bezodkladne oznámi objednávatel'ovi potrebné údaje aj v tom prípade, ak v čase uzatvorenia tejto zmluvy nie je subdodávateľ známy, ale počas trvania zmluvy zadá zhotoviteľ plnenie zo zmluvy subdodávateľ'ovi.
- 9.16. Identifikácia subdodávateľ'ov, predmet a rozsah ich subdodávok sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľ'ov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: názov/obchodné

meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, podiel predmetu zmluvy, predmet subdodávky a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

- 9.17. V prípade, že počas plnenia zmluvy dôjde k zmene subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť túto zmenu do 5 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom, spolu s údajmi o novom subdodávateľovi. V prípade zmeny subdodávateľa musí aj nový subdodávateľ preukázať, že má oprávnenie na výkon prác v rozsahu predmetu zákazky, ktoré má zabezpečiť.
- 9.18. Zmluvné strany sa dohodli, že ak časť predmetu tejto zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ subdodávateľským spôsobom, zodpovedá za splnenie podmienok dohodnutých v tejto zmluve v celom rozsahu tak, ako keby povinnosti z tejto zmluvy plnil on sám, pretože Objednávateľ má uzavretú túto zmluvu len so zhotoviteľom, nie s jeho subdodávateľmi.
- 9.19. Subdodávatelia musia mať alebo najneskôr v čase plnenia budú mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. v prípade, že majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z..

Čl. X.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 10.1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie dielo po ukončení všetkých prác vrátane vypratania staveniska. Dielo sa bude odovzdávať ako celok.
- 10.2. Najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi kompletnú dodávateľskú dokumentáciu, bez ktorej sa nepristúpi k preberaciemu konaniu.
- 10.3. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí akosť vykonaných prác, súpis zistených väd a nedorobkov, s termínom ich odstránenia. Obsahom zápisu je aj vyhlásenie objednávateľa, že dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
- 10.4. Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu, odstráni zhotoviteľ vo vzájomne stanovenej lehote. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému umožní objednávateľ prístup na miesta prípadných väd a ktorý vydá potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.
- 10.5. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, oznámi túto skutočnosť spolu s dôvodmi pre ktoré toto dielo neprevzal zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky riadne a včas, t.j. spôsobom, za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa.
- 10.6. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný spísať preberací protokol v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých po dvoch (2) vyhotoveniach obdržia obe zmluvné strany. Preberací protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán, resp. za objednávateľa je osobou oprávnenou podpísať preberací protokol i osoba oprávnená konať vo veciach technických.
- 10.7. Preberací protokol bude obsahovať najmä:
- základné údaje o diele
 - zhodnotenie akosti zhotoveného diela
 - súpis zistených väd a nedorobkov
 - lehoty na odstránenie väd a nedorobkov
 - zoznam odovzdávaných dokladov
 - prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá
 - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán

-
- konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania
 - termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko
 - prehlásenie zhotoviteľa, že pri odstraňovaní nedostatkov bude postupovať tak, že neobmedzí užívanie diela, resp. činnosť ostatných dodávateľov.

10.8. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela, a to najneskôr 7 dní pred plánovaným odovzdaním prác.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky práce zrealizovať v súlade s platnými STN a právnymi predpismi platnými v čase realizácie diela pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení.

11.3. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov.

11.4. Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.3. budú mať vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vzhľadom na zmenu predmetu zmluvy. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán a súhlasnom stanovisku Poskytovateľom dotácie stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

11.5. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí správnych orgánov vydaných pred začatím a počas realizácie prác. V prípade porušenia, resp. neplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.

Článok XII. Odstúpenie od zmluvy

12.1. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené vo výkaze výmer, resp. cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:

- a. Ak zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov o viac ako 14 dní;
- b. Ak zhotoviteľ nedokončil dielo (alebo dielo protokolárne neodovzdal) do 3 mesiacov od začatia prác
- c. Ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou;
- d. Ak zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo je v omeškaní s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy;
- e. Ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup zhotoviteľa je nepravdepodobné, že zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa tejto zmluvy;
- f. Ak bol na majetok zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie, alebo bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo ak sa voči majetku zhotoviteľa vedie exekučné, alebo iné obdobné konanie;
- g. Ak dochádza k zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov zhotoviteľa;

12.2. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 12.1 tohto článku zmluvy, má objednávateľ v dôsledku

podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, a to tak v časti náhrady škody a zvýšených nákladov, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta, ako aj v časti náhrady škody a zvýšených nákladov presahujúcich zmluvnú pokutu, a ktoré vzniknú objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia tj. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to tak v časti náhrady škody, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, ako aj v časti náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

12.3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade meškania úhrady ceny jeho výkonov z dôvodov na strane objednávateľa o viac ako tridsať (30) dní po lehote splatnosti, pričom k náprave nedôjde ani po zaslaní predchádzajúcej písomnej výzvy na plnenie s poskytnutím minimálne desať (10) dňovej dodatočnej lehoty. Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od zmluvy, ktoré si uplatní bez zbytočného odkladu.

Čl. XIII.

Zmena zmluvy

13.1. Zmluvu, ktorá bola uzatvorená ako výsledok postupu zadávania zákazky / verejného obstarávania možno meniť v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zmluvu možno meniť počas jej trvania bez nového obstarávania, ak:

- ide o doplňujúce tovary, stavebné práce, služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ, pričom v tomto prípade je potrebné overiť hospodárnosť výdavkov Poskytovateľom dotácie spojených s doplňujúcimi tovarmi, prácami alebo službami
- potreba zmeny vyplynula z nepredvídateľných okolností a zmenou sa nemení charakter zmluvy;
- ak sú predmetom zmeny zmluvy tovary, stavebné práce alebo služby rovnakého charakteru, ako bol predmet zákazky obstarávania (napr. v dôsledku živelnnej pohromy je spôsobená škoda na tovare alebo prebiehajúcich stavebných prácach a predmetom dodatku vyplývajúceho z nepredvídateľných okolností je nákup/realizácia identických tovarov/stavebných prác, ktoré boli súčasťou pôvodnej zmluvy a v rámci dodatku nakúpených za rovnakú cenu), v rámci ktorého už bola overená hospodárnosť, prijímateľ nie je povinný overovať hospodárnosť opakovane,
- ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky obstarávania, je právny nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva, rámcová dohoda sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa ZVO,
- nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

13.2. Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa najmä

- a) mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy,
- b) doplňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky alebo koncesie umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
- c) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
- d) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa § 18 odseku 1 písm. d) ZVO.

13.3. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového obstarávania aj vtedy, ak hodnota dodatku/dodatkov je nižšia ako

- a) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,

Dátum: 13. 02. 2023

Číslo záznamu: 2023/0210

Číslo spisu: 010-2023-013

Prílohy:

Vybavuje: Kralíková

13.4. Zmenou sa nesmie meniť charakter zmluvy.

13.5. Zmena zmluvy musí byť písomná.

13.6. Zmeny zmluvy neupravené v tomto bode sa riadia podľa § 18 ZVO.

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

- 14.1. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve.
- 14.2. V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, budú ich zmluvné strany riešiť vzájomnou dohodou štatutárnych zástupcov. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd.
- 14.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré sa po súhlasnom obojstrannom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 14.4. Táto zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a Zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
- 14.5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek, počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú.
- 14.6. Vo všetkých zmluvách s pod zhotoviteľmi alebo dodávateľmi v rámci Zmluvy o Dielo je Zhotoviteľ povinný uviesť obdobné ustanovenie podľa bodu 14.5.
- 14.7. Vzhľadom k tomu, že realizácia predmetu zákazky podlieha schváleniu procesu verejného obstarávania, objednávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak nebude predmetná súťaž schválená kontrolným orgánom. Zmluva o dielo sa stáva platnou dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou až po schválení procesu verejného obstarávania kontrolným orgánom doručením správy z vykonanej kontroly. V prípade, ak verejné obstarávanie nebude schválené, objednávateľ si vyhradzuje právo od podpísanej zmluvy odstúpiť bez sankcií.

Príloha č. 1 - ocenený výkaz výmer v zmysle projektovej dokumentácie – cenová ponuka v tlačenej forme a v elektronickej forme .xls

Príloha č. 2 - zoznam subdodávateľov

za Zhotoviteľa:

za objednávateľa:

V Ružomberku, dňa 15. 02. 2023

V Liptovskej Štiavnici, dňa 13. 02. 2023

.....
Ing. Miroslav Jadroň, konateľ

.....
RNDr. Dušan Direr, starosta obce



Krycí list stavby

Stavba Stavebné úpravy, zateplenie obvod.plášťa - Základ.škola Lipt. Štiavnica

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2022-084

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Lipt.Štiavnica

IČO:

DIČ:

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2300/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: TetraStav, s.r.o. Ružomberok


IČO:

DIČ:

A				B						
	Montáž	Materiál	ZRN spolu							
1	HSV	102089,73	354,66	102444,39	7	Ostatné náklady stavby	0			
2	PSV	51 398,09	17 302,05	68 700,14						
3	MONT	3 331,74	343,11	3 674,85	8	Kompletačná činnosť	0,00			
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	0,00			
5	VN	0,00	0,00	0,00						
6	Spolu			174 819,38	10	Spolu	0,00			
C				D						
VRN				VRN						
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy		0,00			
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti		0,00			
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava		0,00			
14				19						
15				20	Spolu		0,00			
Projektant,rozpočtár				E						
				Celkové náklady						
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20					174 819,38
				22	DPH 20% z		174 819,38			34 963,88
				23	DPH 0% z		0,00			0,00
24	Spolu v EUR					209 783,26				
F										

Odberateľ

Dodávateľ



Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20 %	0 %

Stavba Stavbné úpravy, zateplenie obvod.plášťa - Základ.škola Lipt. Štiavnica

Dodávateľ: TetraStav, s.r.o. Ružomberok

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin. é náklady €	Cena
Stavebné úpravy, zateplenie obvod.plášťa - OPRAVNENÉ NÁKLADY	168 523,79	0,00	0,00	0,00	168 523,79
Stavebné úpravy, zateplenie obvod.plášťa - NEOPRAVNENÉ NÁKLADY	6 295,59	0,00	0,00	0,00	6 295,59
Celkom bez DPH	174 819,38	0,00	0,00	0,00	174 819,38
DPH 20% z	174 819,38				34 963,88
DPH 0% z	0,00				0,00
Celkom v EUR					209 783,26

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy, zateplenie obvod.plášťa - Základ.škola Lipt. Štiavnica

Objekt Stavebné úpravy, zateplenie obvod.plášťa - OPRAVNEŇÉ NÁKLADY

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2022-084

Dňa

Odberateľ: Obec Lipt.Štiavnica

IČO:

DIČ:

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2300/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: TetraStav, s.r.o. Ružomberok

IČO:

DIČ:

A ZRN				B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	100670,28	0	100670,28	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	50 496,00	17 302,05	67 798,05			
3	MONT	55,46	0,00	55,46	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			168 523,79	10	Spolu	0,00
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		168 523,79
				22	DPH 20% z	168 523,79	33 704,76
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		202 228,55
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Lipt.Štiavnica

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2300/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma

Ks:

Dodávateľ: TetraStav, s.r.o. Ružomberok

Dátum:

Stavba Stavebné úpravy, zateplenie obvod.plášťa - Základ.škola Lipt. Štiavnica

Objekt Stavebné úpravy, zateplenie obvod.plášťa - OPRAVNENÉ NÁKLADY

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 435,36	0,00	2 435,36	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	86,64	0,00	86,64	0,6400	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	836,89	0,00	836,89	13,1300	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	79 741,91	0,00	79 741,91	7,3300	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	16 159,82	0,00	16 159,82	43,2900	8,7300
PRESUNY HMŔT	1 409,66	0,00	1 409,66	0,0000	0,0000
Práce HSV	100 670,28	0,00	100 670,28	64,3900	8,7300
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	57,64	344,38	402,02	1,1200	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	9 248,76	324,79	9 573,55	0,2700	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRU	2 723,64	15 208,59	17 932,23	4,0300	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD	452,70	0,00	452,70	0,0900	0,0900
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 531,32	1 424,29	2 955,61	2,5500	2,6200
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	34 468,34	0,00	34 468,34	1,0700	4,5400
NÁTERY	2 013,60	0,00	2 013,60	0,1100	0,0000
Práce PSV	50 496,00	17 302,05	67 798,05	9,2400	7,2500
Montážne práce					
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	55,46	0,00	55,46	0,0000	0,0000
Montážne práce	55,46	0,00	55,46	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	151 221,74	17 302,05	168 523,79	73,6300	15,9800

Odberateľ: Obec Lipt.Štiavnica

Spracoval:

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2300/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma

Ks:

Dodávateľ: Víťaz výberového konania

Dátum:

Zákazka Stavebné úpravy, zateplenie obvod.plášťa - Základ.škola Lipt. Štiavnica

Objekt Stavebné úpravy, zateplenie obvod.plášťa - OPRAVLENÉ NÁKLADY

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1	130201011	Výkop jamy a ryhy horniny triedy 3 ručne v obmedzenom priestore "ÖCH (9.47*0.70*0.75)+(9.60+1.20)*0.70*0.85 (7.20*0.70*0.85)+(0.60*0.70*0.75) (25.20*0.70*0.75)+(3.45+21.90)*0.70*0.75 (5.43*0.70*0.75)	m3	45,386	41,83	0,00	1 898,51		0	
				11,398						
				4,599						
				26,539						
				2,851						
2	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m 45.386-15.091	M3	30,295	2,01	0,00	60,89		0	
				30,295						
3	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	M3	15,091	6,08	0,00	91,75		0	
	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,091	0,90	0,00	13,58		0	
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,091	3,98	0,00	60,06		0	
6	171209991	Poplatok za skladovanie - zemina, kamenivo	m3	15,091	20,58	0,00	310,57		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE			2 435,36	0,00	2 435,36		0,000	0
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
7	316381233	Krycia doska komína s presahom hrúbky do 120 mm z betónu triedy C16/20 s debnením, s výstužou a s poterom (0.85*2.20)+(0.55*0.55)	m2	2,173	39,88	0,00	86,64	0,294	0,639	
				2,173						
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			86,64	0,00	86,64		0,640	0
		SPEVNEÉ PLOCHY								
8	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 16-32 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm "ÖCH 86.5*0.5	m2	43,250	3,30	0,00	142,73	0,304	13,131	
				43,250						
9	5648661111	Dekoratívny kameň hr. 100 mm	m2	43,250	16,05	0,00	694,16		0	
5		SPEVNEÉ PLOCHY			836,89	0,00	836,89		13,130	0
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
	61247154110	Penetračný náter Baumit Grund podklad pod cement.poter "S1 6.0*3.30 "ST2 60.981 "ST3 29.469	M2	110,250	1,74	0,00	191,84	0,000	0,028	
				19,800						
				60,981						
				29,469						
11	612481119	Potiahnutie stien výstuž.maltou Baumit StarContact White a sklotex.mriežkou Baumit StarTex "ozn.a 26.563 "ST2 60.981 "ST3 29.469	m2	117,013	4,09	0,00	478,58	0,003	0,337	
				26,563						
				60,981						
				29,469						
12	622401939	Priplatok k omietke vonkajších stien za styk dvoch farebných odtierov u omietky štachtenej "okenné špalety 304.48 "fasáda 10.20+3.45+3.42*2	m	324,970	0,53	0,00	172,23	0,000	0,026	
				304,480						
				20,490						
13	62246252710	PCI Vonkajšia omietka steny tenkovrstvová dekoratívna mozaiková " Baumit Mosaik TOP " so zrnitosťou 1,8 mm "ST2 60.981 "ST3	M2	90,450	25,07	0,00	2 267,58	0,005	0,448	
				60,981						

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		29.469		29,469						
14	62525017110	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR hrúbky 20 mm lepením bez povrchovej úpravy "parapety	M2	94,500	23,71	0,00	2 240,60	0,010	0,925	
		94.50		94,500						
15	62525017410	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR hrúbky 50 mm lepením bez povrchovej úpravy "ozn.d-rozv.skríňa	M2	0,225	36,74	0,00	8,27	0,011	0,002	
		0.90*0.25		0,225						
16	625250561R1	Vyrovnanie krivých stien lepiacou maltou pod fasádnu izoláciou	M2	85,000	5,61	0,00	476,85	0,006	0,51	
17	625251031	Zateplenie ostenia, ISOVER TF-PROFI, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 30 mm "z výmery APU lišty	m2	85,808	40,56	0,00	3 480,37	0,016	1,357	
		304.48/1.10*0.31		85,808						
18	625251041	Zatepl'ovací systém stien podhl'adov, ISOVER TF Profi , bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 30 mm "ozn.e	m2	22,695	37,62	0,00	853,79	0,018	0,402	
		(6.0*3.30)+(3.30+4.80)*0.15		21,015						
		"pilier-ozn.b								
		(0.15*2+0.30)*2.80		1,680						
19	625251041	Zrovnanie krivých stien fasádnu minerálnou izoláciou od 20 do 60 mm	m2	85,000	35,97	0,00	3 057,45	0,018	1,505	
625251050		Zateplenie doskami ISOVER TF Profi , systém BAUMIT hr. 50 mm, bez ometky "ozn.f - komin	m2	27,413	35,50	0,00	973,14	0,019	0,529	
		(0.55*4*0.80)		1,760						
		(0.85+2.20)*2*(1.15+1.55)/2		8,235						
		(0.30+1.75)*3.25+(0.85*2+2.20)*2.55		16,608						
		"ozn. d - rozv.skríňa								
		(0.90*0.90)		0,810						
21	625251111	Zatepl'ovací systém, ISOVER TF-PROFI, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 100 mm "ozn. g	m2	1,658	42,08	0,00	69,75	0,026	0,043	
		2.55*0.65		1,658						
22	625251121	Zatepl'ovací systém, ISOVER TF-PROFI, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 120 mm "ST3	m2	29,469	49,51	0,00	1 459,03	0,029	0,856	
		(25.20*0.45)+(21.30*0.24)+(10.05*0.45)		20,975						
		(5.43*0.24)+(9.47*0.28)+(9.60*0.28)+(9.26*0.20)		8,495						
23	625252301	Zatepl'ovací systém, ISOVER TF-PROFI, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 30 mm - podbitie ozn h	m2	32,885	29,60	0,00	973,40	0,011	0,359	
24	622464531	Výstuž.vrstva Baumit StarContact White so sklotex.miežkou Baumit StarTex + silikátová ometka Baumit Silikát Top v škrab.štrukt. hr. zrna 2,0mm "ozn.f-komin	m2	784,159	23,71	0,00	18 592,40		0	
		26.602		26,602						
		"ozn. e								
		17.055		17,055						
		"ozn.d, ozn.b								
		0.81+1.68		2,490						
		"ozn.a-piliere a múrik								
		26.563		26,563						
		"ostenie+ ozn. g								
		85.808+(2.55*0.65)		87,466						
		"ST4								
		5.604		5,604						
		"S1-podhl'ad								
		21.015		21,015						
		"ST1								
		564.479		564,479						
		"ozn h								
		32.885		32,885						
25	625250025	Vyspravenie výtkov spodnej a bočnej časti prestrešenia maltou QUELLMORTEL "ozn.e	m2	21,015	17,87	0,00	375,54		0	
		21.015		21,015						
26	6252501781	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 3035 C hrúbky 120 mm lepením bez povrchovej úpravy "ST2	m2	60,981	55,04	0,00	3 356,39		0	
		(25.20*0.60)+(21.30*0.60)+(9.47*0.60)+(9.26*0.60)		39,138						
		(5.43*0.60)+(6.0*0.60)		6,858						

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		(9.60*0.60)+(4.55*0.60)+(3.825*0.60)		10,785						
		(6.0*0.60)+(0.50*0.60)*2		4,200						
27	625250178910	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 3035 C hrúbky 160 mm lepením bez povrchovej úpravy "S1-na stene	m2	5,580	58,18	0,00	324,64		0	
		(6.0+3.30)*0.60		5,580						
28	625250502	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 160 mm lepením bez povrchovej úpravy "ST4	m2	5,604	64,51	0,00	361,51		0	
		(3.34+6.0)*0.60		5,604						
29	625251122	Zateplenie vonkajšej konštrukcie - ISOVER TF-PROFI, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 160 mm "ST1-SV	m2	596,479	66,24	0,00	39 510,78		0	
		(25.20*7.52)-(2.40*2.25)*13		119,304						
		(3.28*2.80)-(2.35*2.80)+(2.83*2.62)-(2.05*1.50)		6,944						
		(9.47*3.05)+(9.92*3.29)-(2.05*1.50)*2-(2.10*1.50)*2-(0.90*1.50)		47,720						
		" JV								
		(5.43*6.97)+(5.43*0.68)/2-(0.60*0.90)*8		35,373						
		(10.05*7.65)+(10.05*1.14)/2-(2.40*1.0)-(2.40*2.25)*4-(1.70*2.50)		54,361						
		" SZ								
		(6.0*2.80)+(5.05*4.60)+(5.05*1.27)/2		43,237						
		(1.95*4.25)/2-(0.95*2.10)-(2.05*1.50)		- 0,926						
		(9.60*6.47)+(9.60*1.20)/2		67,872						
		" JZ								
		(21.30*7.52)-(0.60*0.90)*3-(0.90*0.90)*14-(2.40*1.0)*2		142,416						
		(9.26*6.34)-(0.60*0.90)*2-(2.10*1.50)*3		48,178						
		"stratné pri ukončení fasád a ostenia - odrezky								
		32		32,000						
30	6315145010	Betónová mazanina v spáde " BAUMIT FLEXBETON hr. 40 - 100 mm "S1	m2	19,800	26,15	0,00	517,77		0	
		(6.0*3.30)		19,800						
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			79 741,91	0,00	79 741,91		7,330	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
31	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	820,077	2,55	0,00	2 091,20	0,026	21,092	
		(25.20+1.20)*2)*8.73+(3.28+9.47+1.20)*7.35		343,481						
		(6.0+1.20)*8.70+(9.60+1.20)*2)*8.50		164,640						
		(9.26+1.20)*7.20+(21.30+1.20)*8.50+(5.43*8.36)		311,957						
32	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	1 640,154	1,59	0,00	2 607,84		0	
		820.077*2		1 640,154						
	941954141	Montáž lešenia vysunutého z otvorov alebo zo strešnej konštrukcie s podopretím vo výške do 20 m	m2	21,735	7,24	0,00	157,36	0,000	0,003	
		(2.50+1.20)*2)*2.70+(1.20*2+0.75)*2.70		21,735						
34	941954191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia bez podoprenia do 20 m a nad 20 do 30 m	m2	43,470	1,27	0,00	55,21	0,002	0,095	
		21.735*2		43,470						
35	944941102	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách jednotýčové	m	503,490	1,02	0,00	513,56	0,000	0,176	
		(27.60+7.20+12.0+5.43+22.50)*5		373,650						
		(3.28+10.67+10.46)*4+(4.90+3.15)*2*2		129,840						
36	944944111	Baumit Ochranná sieť na lešenie - montáž	m2	820,077	1,51	0,00	1 238,32	0,000	0,041	
37	944945013	Montáž záchytnej striešky urobenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	38,805	9,66	0,00	374,86	0,004	0,147	
		(11.65*1.50)+(5.28*1.50)		25,395						
		(2.70*2.60)+(3.55*1.80)		13,410						
38	944945193	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m	m	77,610	1,86	0,00	144,35	0,002	0,176	
		38.805*2		77,610						
39	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	820,077	1,49	0,00	1 221,91	0,026	21,092	
40	941954841	Demontáž lešenia vysunutého z otvorov s podopretím, vo výške pracovnej podlahy do 20 m	m2	21,735	3,61	0,00	78,46		0	
41	944944811	Baumit Ochranná sieť na lešenie - demontáž	m2	820,077	0,64	0,00	524,85		0	
42	944945813	Demontáž záchytnej striešky zriadenovej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky nad 2 m	m	38,805	2,35	0,00	91,19		0	

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
43	953945112	Profil okenný, dverový dilatačný	m	304,480	3,66	0,00	1 114,40	0,000	0,027	
44	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom "prestrešenie (6.0+3.30)	m	9,300	4,72	0,00	43,90	0,000	0	
45	95399616110	PCI Dilatačný profil priamy s tkaninou typ "E" (7.52+6.47+2.80*2)*1.10	m	21,549	9,47	0,00	204,07	0,003	0,055	
46	95399616210	PCI Dilatačný PVC profil rohový s tkaninou typ "V" ((7.52*3)+(6.47*2))*1.10 "stlp 2.80*2	m	44,650	9,80	0,00	437,57	0,002	0,108	
47	95399617110	PCI Okenný profil APU s tkaninou 6 mm, 2,5 m (0.90+0.60*2)*2+(2.10+1.50*2)*3+(2.40+2.25*2)*18 (2.40+1.0*2)+(1.70+2.50*2)+(0.95+2.10*2)+(2.35+2.80*2) (0.60+0.90*2)*13+(2.40+1.60*2)+(0.90*3)*14 (0.90+1.50*2)+(2.05+1.50*2)*4+(2.10+1.50*2)*2 "10% stratné 27.68	m	304,480	7,06	0,00	2 149,63	0,001	0,278	
48	961043111	Búranie základov z betónu alebo preloženého kameňom "ozn.B2 (0.90*0.30*0.60)*4	m3	0,648	82,95	0,00	53,75		0	1,426
49	962051116	Búranie priečok železobetónových hr.do 150 mm, -0,32400t "B2-opor.múrik schod, (0.75*0.82)*2	m2	1,230	10,43	0,00	12,83		0	0,399
50	963023711	Vybúranie schodiskových stupňov oblých, rovných alebo šikmých z tehlovej steny "ozn.B2 0.75*9	m	6,750	17,14	0,00	115,70		0	2,410
51	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t "B7-krakorc.doska (2.10*0.75*0.15) "komin.krycia doska (0.75*2.15*0.10)+(0.50*0.50*0.10)	m3	0,423	97,91	0,00	41,37		0	1,014
52	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t "ozn.B2-schodn., podesta (1.85+1.50)*0.75+(2.10*0.75)	m2	4,088	36,74	0,00	150,17		0	1,602
53	971055081	Rezanie železobetónovej konštrukcie hrúbky 150 mm elektrickou stenovou pilou "B7-prestrešenie 2.10	m	2,100	79,28	0,00	166,49	0,000	0	
978015271		Otlčenie omietok vonkajších, v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %,-0,05600t "pilier (2*3.14*0.18)*2.80*3 "múrik (4.80*(1.17+1.0)/2)+(0.70*1.17)*2 (4.80*0.40)+(1.90*1.0)+(2.95*(1.17+1.0)/2)*2	m2	26,563	1,94	0,00	51,53		0	1,567
55	978057321	Odsekanie a odobratie obkladov stupnic, -0,02000t "B2 0.75*9+2.10	m	8,850	5,33	0,00	47,17		0	0,177
56	978057331	Odsekanie s odobratím podstupnic "B2 0.75*11	m	8,250	3,91	0,00	32,26		0	0,083
57	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	16,596	9,94	0,00	164,96		0	
58	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,596	13,81	0,00	229,19		0	
59	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 16.596*10	t	165,960	0,47	0,00	78,00		0	
60	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	16,596	9,89	0,00	164,13		0	
61	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m 16.596*8	t	132,768	1,12	0,00	148,70		0	

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
62	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ... 16.596*4.523	t	12,073	30,95	0,00	373,66		0	
				12,073						
63	979089602	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií z kategórie "O" - ostatné" "odpoč. odd.764 (16.131*0.00742+428.485*0.0075+68.55*0.0038) (4.52*0.0072+5.475*0.0028+68.55*0.0033+7*0.0011) (4.80*0.0058+18.0*0.0019+111.55*0.00197+36.366*0.00021) (89.80*0.00135+36.36*0.0023+3.85*0.00226+47.75*0.00285+7*0.00116)	t	4,523	25,35	0,00	114,65		0	
				3,594						
				0,282						
				0,289						
				0,358						
64	938902055	Očistenie povrchu kameňa, bet. konštrukcií otryskaním, obrúsením a pod. "vonk.schod. - ozn. a (0.30+0.18)*2.60*8+(3.28*1.90)	m2	16,216	10,53	0,00	170,75		0	
				16,216						
65	953946511	PCI Zakladací Al profil soklový hrúbky 0,8 mm k zatepľovaciemu systému s hrúbkou izolantu 160 mm (9.47+6.0+3.28+25.20+10.05+21.30+5.43+9.26+9.60)*1.10 -(0.95+2.35+1.70)*1.10	m	104,049	9,47	0,00	985,34		0	
				109,549						
				- 5,500						
66	978015291	Odsekanie a odobratie keramického obkladu sokla - 0,00890 "B2 (0.30+0.18)*9+(2.10-0.95)+(0.35*2)	m	6,170	1,70	0,00	10,49		0	0,055
				6,170						
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			16 159,82	0,00	16 159,82		43,290	8,73
99		PRESUNY HMŔT								
67	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	66,588	21,17	0,00	1 409,66		0	
99		PRESUNY HMŔT			1 409,66	0,00	1 409,66		0,000	0
		Práce HSV			100 670,28	0,00	100 670,28		64,390	8,73
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
68	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením "S1 20.0	m2	20,000	2,18	0,00	43,60	0,001	0,011	
				20,000						
69	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením "S1-vyved.na stenu (6.0+3.30)*0.10	m2	0,930	2,77	0,00	2,58	0,001	0,001	
				0,930						
70	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,000	3,82	0,00	11,46		0	
71	6283321707	Pás hydroizolačný, samolepiace modifikované pásy GLASTEC 30 STICKER Plus - vrchný pás, "S1 (20.0*1.15)+(0.93*1.20)	m2	24,116	0,00	14,28	344,38	0,046	1,109	
				24,116						
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			57,64	344,38	402,02		1,120	0
712		POVLAKOVÉ KRYTINY								
72	712973774	Ukončujúci profil na stene z Pz plechu s lakoplast. povrch. úpravou rš 200 mm - ozn.K12	m	15,400	20,26	0,00	312,00	0,000	0,002	
73	712973885	Oplechovanie okraja odkvapovou lištou z polpast.Pz plechu RŠ 200 mm - ozn. K13 "K13 75.40	m	75,400	21,79	0,00	1 642,97	0,000	0,019	
				75,400						
74	712973890	Oplechovanie okraja odkvapovou lištou z polpast.Pz plechu RŠ 250 mm - ozn. K13+ ozn. d "K13 75.40 "ozn.d-rozv.skiňa (0.90*3)	m	78,100	24,65	0,00	1 925,17	0,000	0,022	
				75,400						
				2,700						
75	712973895	Oplechovanie okraja odkvapovou lištou z polpast. Pz plechu RŠ 360 mm - ozn. K13	m	75,400	27,27	0,00	2 056,16	0,000	0,024	
76	712990050	Položenie fólie, geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy šikmé od 10 do 30° "S1 20.0	m2	20,000	0,56	0,00	11,20		0	
				20,000						
77	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 311 -410 mm pod klampiarske koňš	m	39,800	8,57	0,00	341,09	0,000	0,001	
78	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,100	88,85	0,00	275,44		0	

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
79	712973470	Oplechovanie atiky odkvapovou lištou z Pz plechu s lakoplast. úpravou RŠ 640 mm - ozn. K10	m	39,800	44,10	0,00	1 755,18		0	
80	712973480	Ukončovacia a odvetrávacia lišta nopovej fólie Ventli N z robust. HDPE s vetr. otvormi - ozn. K14	m	106,600	8,72	0,00	929,55		0	
81	2832208019	Podstrešná fólia JUTADREN (1,5 x 25bm), vysokodifúzna membrána pod falcovanú plechovú krytinu na debnenie, množstvo v 1 role:37.5m2	m2	23,000	0,00	6,97	160,31	0,001	0,012	
		"S1								
		20.0*1.15		23,000						
82	6072624800	Doska drevoštiepková OSB 3 2500x1250x22 mm	m2	14,885	0,00	11,05	164,48	0,013	0,191	
		(39.80*0.34)*1.10		14,885						
712		POVLAKOVÉ KRYTINY			9 248,76	324,79	9 573,55		0,270	0
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
83	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne "ozn. PDL - 1x separ.fólia	m2	1 602,057	1,24	0,00	1 986,55		0	
		(9.60*9.26)+(3.83*7.85)+(3.88*3.45)+(25.18*10.65)		400,515						
		" Unirol Profi 2x hr.160		801,028						
		400.514*2		400,514						
		" difúz.fólia								
		400.514		400,514						
84	713112145	Montáž tepelnej izolácie rovného stropu tepelnoizolačnými doskami lepením	m2	4,800	5,66	0,00	27,17	0,001	0,003	
		"S1								
		6.0*0.80		4,800						
85	713132120	Montáž tepelnej izolácie steny tepelnoizolačnými doskami pripevnenými drôtom	m2	152,760	2,76	0,00	421,62	0,000	0,046	
		"OCH-styrodur stena		20,598						
		(9.26+9.60+9.47+6.0)*0.60		55,782						
		"								
		(25.20+10.05+21.30+5.43)*0.90		76,380						
		" nopová fólia								
		76.38		76,380						
86	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,600	180,19		288,30		0	
87	283000130	Separáčna fólia DEKSEPAR	m2	460,591	0,00	0,73	336,23		0	
		"PDL		460,591						
		400.514*1.15		460,591						
88	283000131	Difúzna fólia DEKTEN PRO	m2	460,591	0,00	2,00	921,18		0	
		"PDL		460,591						
		400.514*1.15		460,591						
89	2837650230	ISOVER Styrodur 3035 CS Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 40mm	m2	4,896	0,00	10,72	52,49	0,001	0,006	
		"S1		4,896						
		4.80*1.02		4,896						
90	2837650290	ISOVER Styrodur 3035 CS Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 120mm	m2	77,908	0,00	30,60	2 383,97	0,004	0,309	
		"OCH		77,908						
		76.38*1.02		77,908						
91	6288000640	Fondaline S nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	87,837	0,00	2,54	223,11	0,002	0,132	
		"OCH		87,837						
		76.38*1.15		87,837						
92	6313670083	ISOVER Unirol Profi kamenná vlna hrúbka 160 mm	m2	817,049	0,00	13,82	11 291,61	0,004	3,53	
		"PDL		817,049						
		(400.514*2)*1.02		817,049						
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			2 723,64	15 208,59	17 932,23		4,030	0
723		ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD								
93	723110206	montáž vonk.plyvod.rúrok, NTL, izolač.rúra BRALEN (DN25, DN32)	m	20,000	20,45	0,00	409,00	0,004	0,085	
94	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,030	4,33	0,00	4,46		0	
95	723150802	Demontáž plynovod. potrubia z rúrok ocelových hladkých zvarovaných do DN 44 - v databáze nie je vonk. rozvod plynu	m	19,920	1,97	0,00	39,24	0,000	0,005	0,094
		"B8		19,920						
		1.17+0.75+18.0		19,920						
723		ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD			452,70	0,00	452,70		0,090	0,09

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
96	762341410	Montáž debnenia a latovania strešného žľabu z dosiek hrúbky do 32 mm "40% 410*0.40	m2	164,000	6,18	0,00	1 013,52		0	
				164,000						
97	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranebného prierezovej plochy do 120 cm2 "S1 6.0+3.30	m	9,300	8,04	0,00	74,77	0,000	0,002	
				9,300						
98	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky, impregnácia "S1 0.103/1.10 "debnenie 164*0.024	m3	4,030	19,95	0,00	80,39	0,027	0,11	
				0,094						
				3,936						
99	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,200	26,53	0,00	137,96		0	
100	762341811	Demontáž debnenia striech rovných alebo oblúkových o sklone do 60° z dosiek hrubých hobľovaných 410*0.40	m2	164,000	1,37	0,00	224,68		0	2,624
				164,000						
101	6051010200	Dodávka dosieka na debnenie hr. 24 mm 164.00*0.024*1.10	m3	4,330	0,00	321,42	1 391,62	0,550	2,381	
				4,330						
102	6051260600	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.38-50mmxš.100-160mm a "S1 (6.0*0.35*0.04)*1.10+(0.04*(0.04+0.10)/2*3.30)*1.10	m3	0,103	0,00	318,58	32,67	0,550	0,056	
				0,103						
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			1 531,32	1 424,29	2 955,61		2,550	2,62
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
103	764333360	Lemovanie z hliníkového Al plechu múra, atiky rš do 660 mm - ozn. K10	m	39,800	16,25	0,00	646,75	0,001	0,059	
104	764171432	Oplechovanie - záveterná lišta z Pz plechu s lakoplast.povrch.úpravou rš 330 mm - ozn. K16	m	4,400	14,20	0,00	62,48	0,003	0,014	
105	764171453	Oplechovanie - hrebeň strechy , ocel,plech s lakoplast. povrch.úpravou rš 350 mm vr. kotv.prvkov - ozn. K15	m	81,800	18,54	0,00	1 516,57	0,005	0,368	
106	764171454	Oplechovanie - hrebeň strechy , ocel,plech s lakoplast. povrch.úpravou rš 450 mm vr. kotv.prvkov - ozn. K15	m	40,900	26,17	0,00	1 070,35	0,005	0,218	
107	764172110	Lemovanie komína z Pz plechu hr. 0,60 mm s lakoplast. povrch.úpravou rš. 400 mm, ozn. 1. a 2 - ozn. K11 "ozn.1 (3.08*0.40)*1.10 "ozn.2 (6.05*0.40)*1.10	m2	4,017	45,47	0,00	182,66	0,015	0,06	
				1,355						
				2,662						
108	764352310	Žľaby podokapné polkruhové R s hákami z Pz plechu s lakoplast.úpravou, vr. kotv. prvkov, hákov veľkosť 150 mm - ozn. K2	m	75,400	15,25	0,00	1 149,85	0,003	0,201	
109	764359221	Kotlík žľabový z Pz plechu s lakoplast. úpravou vr. kotv. prvkov priemer 100 mm na 80 mm - ozn. K7	kus	1,000	13,02	0,00	13,02	0,001	0,001	
	764751111	Odpadné rúry- kruhové rovné z Pz plechu s lakoplast. úpravou, vr. kotv. prvkov D 80 mm - ozn. K9 3.80*1.10	m	4,180	10,18	0,00	42,55	0,001	0,006	
				4,180						
111	764751113	Odpadné rúry- kruhové rovné z Pz plechu s lakoplast. úpravou, vr. kotv. prvkov D 120 mm - ozn. K5 (8.30*3+7.20*2+8.50)*1.10	m	52,580	17,05	0,00	896,49	0,002	0,125	
				52,580						
112	764751131	Odpadné rúry - koleno BK D 80 mm z Pz plechu s lakoplast.úpravou - ozn. K8	kus	1,000	12,20	0,00	12,20	0,000	0	
113	764751133	Odpadné rúry - koleno BK D 120 mm z Pz plechu s lakoplast.úpravou - ozn. K4	kus	6,000	16,57	0,00	99,42	0,000	0,002	
114	764751141	Odpadné rúry - koleno výtokové D 80 mm z Pz plechu s lakoplast.úpravou - ozn. k pol. K9	kus	1,000	13,81	0,00	13,81	0,000	0	
115	764751143	Odpadné rúry - koleno výtokové D 120 mm z Pz plechu s lakoplast.úpravou - ozn. k pol. K5	kus	6,000	24,78	0,00	148,68	0,000	0,002	
116	764751151	Odpadné rúry - odskok z Pz plechu s lakoplast.povrch. úpravou D 87 mm - ozn. k pol. K9	kus	1,000	30,21	0,00	30,21	0,000	0	
117	764751152	Odpadné rúry - odskok z Pz plechu s lakoplast.povrch. úpravou D 87 mm - ozn. k pol. K5	kus	6,000	39,18	0,00	235,08	0,000	0,002	
118	764761141	Žľaby podokapné polkruhové R s hákami z Pz plechu s lakoplast.úpravou, vr. kotv. prvkov, hákov veľkosť 110 mm - ozn. K6	m	6,600	9,76	0,00	64,42	0,001	0,007	
119	764761171	Žľaby - čelo polkruhové RGT veľkosť 100 mm - ozn. k pol. K6	kus	2,000	4,44	0,00	8,88	0,000	0	
120	764761172	Žľaby - čelo polkruhové RGT veľkosť 150 mm - ozn. k pol. K2	kus	8,000	4,97	0,00	39,76	0,000	0,001	
121	764761221	Žľaby suchá spojka polkruhových žľabov s tesnením RSK veľkosť 110 mm	kus	1,000	5,39	0,00	5,39	0,000	0	

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
122	764761222	Žľaby suchá spojka polkruhových žľabov s tesnením RSK veľkosť 150 mm	kus	22,000	6,23	0,00	137,06	0,000	0,006	
123	764761232	Kotlík žľabový z Pz plechu s lakoplast. úpravou vr. kotv. prvkov priemer 150 mm na 120 mm - ozn. K3	kus	6,000	12,38	0,00	74,28	0,000	0,002	
124	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	347,92	0,00	765,42		0	
125	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	428,485	1,67	0,00	715,57		0	3,218
		((9.92+2.83)*5.268)*2+(25.20*5.476)*2		410,324						
		(3.54*5.13)		18,160						
126	764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, - 0,00742t	m2	16,131	1,20	0,00	19,36		0	0,120
		2.83*5.70		16,131						
127	764322840	Demontáž odkvapov na strechách bez podkladového plechu do 30° rš 500 mm, -0,00380t	m	68,550	0,80	0,00	54,84		0	0,260
128	764339820	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v hrebeni, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	4,520	3,95	0,00	17,85		0	0,033
		"ozn. B4								
		(0.75+2.35)*2*0.60+(0.50*4)*0.40		4,520						
129	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., -0,00009t	kus	70,000	0,64	0,00	44,80		0	0,006
130	764352800	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	5,450	0,74	0,00	4,03		0	0,015
131	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	68,550	0,93	0,00	63,75		0	0,226
	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	kus	7,000	1,15	0,00	8,05		0	0,008
		6+1		7,000						
133	764367800	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, so sklonom do 30st. -0,0058t	m2	4,800	2,51	0,00	12,05		0	0,028
		"výlez na strechu								
		(1.20*4)		4,800						
134	764391820	Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00192t	m	18,000	0,69	0,00	12,37		0	0,035
		14.0+4.0		18,000						
135	764393830	Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm, - 0,00197t	m	111,550	0,64	0,00	71,39		0	0,220
		37.19+74.36		111,550						
136	764394821	Demontáž podkladového pásu rš 330 a 400 mm, -0,00021t	m	36,366	1,16	0,00	42,18		0	0,008
		"ozn. B3								
		36.366		36,366						
137	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	89,800	1,27	0,00	114,05		0	0,121
		"1.pp								
		0.90*2		1,800						
		"1.np								
		2.10*3+0.60*9+0.90*8+2.40*10		42,900						
		"2.np								
		2.10*2+0.60*4+0.90*7+2.40*10+2.05*4		45,100						
138	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	36,366	1,20	0,00	43,64		0	0,084
		"ozn. B3								
		5.268*2+5.35+3.85+5.75*2+5.13		36,366						
139	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, - 0,00226t	m	3,850	0,75	0,00	2,89		0	0,009
140	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, - 0,00285t	m	47,750	0,93	0,00	44,41		0	0,136
141	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	kus	1,000	0,99	0,00	0,99		0	0,001
142	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	kus	6,000	1,15	0,00	6,90		0	0,007
143	764171290	Strešná krytina z Pz plechu hr.0,6 mm s lakoplast.povrch.úpravou vr. fasád. a okap.ukonč., príponky,závet.lišty-ozn. S1	m2	25,000	38,94	0,00	973,50		0	
		"S1								
		20.0*1.15		23,000						
		"10% stratné na ukončovacie záhyby, príponky, lišty		2,000						
144	764223545	Strešná krytina LINDAB SEAMLINE s povrchovým ochranným lakom - ozn. S2	m2	512,500	37,02	0,00	18 972,75		0	
		"S2								
		410.0*1.15		471,500						
		"10% stratné na ukončovacie záhyby, príponky, lišty		41,000						

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
145	764701112	Oplechovanie parapetov hliníkový plech, obojstr. lakovaný s ochrann. fóliou a koncovkami hr. 2,0 mm, š. 200 mm- ozn. K1 "ozn. B1 (2.10*9+0.60*13+2.40*20+0.90*17)*1.05	m	94,500	25,04	0,00	2 366,28		0	
146	764731120	Oplechovanie strešných výlezov z Pz plechu s lakoplast.povrch.úpravou vr. kotv.prvkov- ozn. K17	M2	5,800	57,42	0,00	333,04		0	
147	765383072	Prepojenie strechy Prístavba MŠ a ZŠ	kpl	1,000	103,26	0,00	103,26		0	
148	765901050	Asfaltová poistná hydroizolačná vrstva " BAUDER UDS3.0 - dodávka a montáž - S2 "S2 410.0*1.15	m2	471,500	6,84	0,00	3 225,06		0	
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				34 468,34	0,00	34 468,34		1,070	4,54
783	NÁTERY									
149	783222100	Nátery kov.stav.doplнк.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	43,566	7,54	0,00	328,49	0,000	0,007	
150	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB "S1 (0.35+0.04)*2*6.0+(0.04+(0.04+0.10)/2)*3.30 "debnenei 164*2	m2	333,043	3,86	0,00	1 285,55	0,000	0,107	
				5,043						
				328,000						
	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním "ozn. b (2.0*3.14*0.10)*3.75+(2*3.14*0.12)*3.0 "rebrik (7.50*0.45)*2 "zábr. (3.65+4.35+8.10)*1.0*2	m2	43,566	1,07	0,00	46,62		0	
				4,616						
				6,750						
				32,200						
152	783601816	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, stropov "ozn. c - podbitie (25.20+21.30+9.26+12.75)*0.35 (25.20+21.30+9.26+12.75)*0.13	m2	32,885	1,91	0,00	62,81		0	
				23,979						
				8,906						
153	783903811	Ostatné práce - odmastenie a odstránenie náterov chemickými rozpúšťadlami "bezp.znač.-schody (2.60*0.30)*2	m2	1,560	2,23	0,00	3,48	0,000	0	
				1,560						
154	783222001	Nátery kov.stav.doplнк.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný dvojnásobný	m2	43,566	6,45	0,00	281,00		0	
155	783897190	Náter plôch bezpečnostnou farbou šrafovaním "ozn.a (2.60*0.30)*2	m2	1,560	3,62	0,00	5,65		0	
				1,560						
783	NÁTERY				2 013,60	0,00	2 013,60		0,110	0
		Práce PSV			50 496,00	17 302,05	67 798,05		9,240	7,25
		Montážne práce								
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH									
156	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	10,000	3,47	0,00	34,70		0	
157	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	10,000	1,34	0,00	13,40		0	
158	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	4,000	1,84	0,00	7,36		0	
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				55,46	0,00	55,46		0,000	0
		Montážne práce			55,46	0,00	55,46		0,000	0
		Celkom v EUR			151 221,74	17 302,05	168 523,79		73,630	15,98

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy, zateplenie obvod.plášťa - Základ.škola Lipt. Štiavnica

Objekt Stavebné úpravy, zateplenie obvod.plášťa - NEOPRAVNENÉ NÁKLADY

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2022-084

Dňa

Odberateľ: Obec Lipt.Štiavnica

IČO:

DIČ:

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2300/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: TetraStav, s.r.o. Ružomberok

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B						
1	HSV	1419,45	354,66	1774,11	7	Ostatné náklady	0				
2	PSV	902,09	0,00	902,09							
3	MONT	3 276,28	343,11	3 619,39	8	Kompletačná činnosť	0,00				
4	OST				9	HZS	0,00				
5	VN										
6	Spolu			6 295,59	10	Spolu	0,00				
C VRN					D VRN						
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00				
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00				
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00				
14					19						
15					20	Spolu	0,00				
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady						
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		6 295,59			
					22	DPH 20% z	6 295,59		1 259,12		
					23	DPH 0% z	0,00		0,00		
					24	Spolu v EUR			7 554,71		
					F						

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Lipt.Štiavnica

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2300/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma

Ks:

Dodávateľ: TetraStav, s.r.o. Ružomberok

Dátum:

Stavba Stavebné úpravy, zateplenie obvod.plášťa - Základ.škola Lipt. Štiavnica

Objekt Stavebné úpravy, zateplenie obvod.plášťa - NEOPRAVNENÉ NÁKLADY

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 419,45	354,66	1 774,11	24,5300	0,0000
Práce HSV	1 419,45	354,66	1 774,11	24,5300	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	902,09	0,00	902,09	0,0000	0,1700
Práce PSV	902,09	0,00	902,09	0,0000	0,1700
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	3 276,28	343,11	3 619,39	15,0600	0,4400
Montážne práce	3 276,28	343,11	3 619,39	15,0600	0,4400
Celkom v EUR	5 597,82	697,77	6 295,59	39,5900	0,6100

Odberteľ: Obec Lipt.Štiavnica

Spracoval:

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2300/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma

Ks:

Dodávateľ: TetraStav, s.r.o. Ružomberok

Dátum:

Zákazka Stavebné úpravy, zateplenie obvod.plášťa - Základ.škola Lipt. Štiavnica

Objekt Stavebné úpravy, zateplenie obvod.plášťa - NEOPRAVLENÉ NÁKLADY

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka "ÖCH (0.85+6.0+9.47+0.85*2+9.60+7.20+0.85) (0.60+25.20+0.60+3.45+0.60*2+21.30+5.43+0.60*2)	m	94,650	7,04	0,00	666,34	0,126	11,913	
2	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20 94.65*0.20*0.25	m3	4,733	95,49	0,00	451,91	2,201	10,417	
3	976016001	Demontáž inform. tabule vr. kamer. systému a svietidla "infor.tabuľa, kamera, svietidlo 2+8+2	hod	12,000	25,10	0,00	301,20		0	
	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY 94.65*1.01	kus	95,597	0,00	3,71	354,66	0,023	2,199	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 419,45	354,66	1 774,11		24,530	0
		Práce HSV			1 419,45	354,66	1 774,11		24,530	0
		Práce PSV								
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
5	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,421	8,56	0,00	12,17		0	
6	767911270	Vonkajšie nerez.zábradlie UMAKOV s horizont.výplňou pre francúz.okno š.0,95 m - dodávka a osadenie - ozn. Z1	ks	1,000	270,85	0,00	270,85		0	
7	767911271	Vonkajšia štetinová vchod.rohož Finger Tip 900x1800 mm - dodávka a osadenie - ozn. Z2	ks	1,000	476,26	0,00	476,26		0	
8	767911272	Demontáž striedky nad bočným vstupom (0,75*2,10) "B7 1	ks	1,000	98,88	0,00	98,88		0	
9	767916102	Demontáž zábradlia vonk. schodiska z oceľových profilov - ozn. B2 (1.85+2.10+1.50)	m	5,450	8,06	0,00	43,93		0	0,174
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			902,09	0,00	902,09		0,000	0,17
		Práce PSV			902,09	0,00	902,09		0,000	0,17
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
10	953942121	Ochranný uholník - montáž	kus	5,000	12,44	0,00	62,20	0,004	0,021	
11	953942121	Držiak ochranného uholníka - montáž	kus	10,000	0,67	0,00	6,70	0,004	0,042	
12	2100100R1	Východzia revízia,meranie,revízia správa	kpl	1,000	107,80	0,00	107,80		0	
13	210220101	Pozinkovaný drôt FeZn f8mm	m	130,000	7,69	0,00	999,70		0	
14	210220101	Demontáž - Pozinkovaný drôt FeZn f8mm	m	150,000	7,96	0,00	1 194,00		0	
15	210220301	Demontáž - Svorky bleskozvodu	ks	24,000	3,84	0,00	92,16		0	
16	210220301	Demontáž - Svorky bleskozvodu	ks	14,000	5,48	0,00	76,72		0	
17	210220401	Štítok smaltovaný - montáž	kus	5,000	2,51	0,00	12,55		0	
18	210220401	Demontáž - Štítok smaltovaný	kus	3,000	2,14	0,00	6,42		0	
19	210220401	Demontáž - Ochranný uholník	kus	3,000	10,51	0,00	31,53		0	
20	210290701	Týčový lapač JP20 - montáž	kus	4,000	21,41	0,00	85,64		0	

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
21	220730302	Svorka bleskozvodu SO - montáž	kus	5,000	5,46	0,00	27,30		0	
22	220730302	Svorka bleskozvodu SP 1 - montáž	kus	2,000	2,91	0,00	5,82		0	
23	220730302	HR-Držiak DJ 4d - montáž	kus	3,000	2,13	0,00	6,39		0	
24	220730302	HR-Držiak DJ2 - montáž	kus	2,000	1,92	0,00	3,84		0	
25	220730303	Svorka bleskozvodu SS - montáž	kus	30,000	3,73	0,00	111,90		0	
26	220730303	SR 03 Svorka - montáž	kus	4,000	3,97	0,00	15,88		0	
27	220730304	Svorka bleskozvodu SZ - montáž	kus	5,000	4,88	0,00	24,40		0	
28	210220022	Pásovina uzemňovacie FeZn 30x4	kg	20,000	1,45	0,00	29,00		0	
29	210220231	Tyčový lapač JP20 demontáž	ks	3,000	22,31	0,00	66,93		0	
30	00000007	PPV 6%	Eur	1,000	181,42	0,00	181,42		0	0,073
31	00000007	Presun 1%	Eur	1,000	3,56	0,00	3,56		0	0,073
32	00000007	Doprava 3,6%	Eur	1,000	13,19	0,00	13,19		0	0,073
33	R0000004	Východzia revízia,meranie,revízna správa	Eur	1,000	111,23	0,00	111,23		0	0,073
	P0000002	Podružný materiál 3,15%	Eur	1,000	0,00	11,03	11,03		0	0,073
35	P0000003	Stratné 5%	Eur	1,000	0,00	3,58	3,58		0	0,073
36	1323366400	Ochranný uholník - dodávka	ks	5,000	0,00	5,65	28,25	1,000	5	
37	1323366400	Držiak ochranného uholníka - dodávka	kus	10,000	0,00	1,39	13,90	1,000	10	
38	3410100001	Pozinkovaný drôt FeZn f8mm - dodávka	kg	45,000	0,00	1,56	70,20		0	
39	34101000R2	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4 - dodávka	kg	20,000	0,00	1,27	25,40		0	
40	3410102066	HR-Držiak DJ2 - dodávka	kus	2,000	0,00	2,94	5,88		0	
41	3410102067	HR-Držiak DJ 4d - dodávka	kus	3,000	0,00	6,65	19,95		0	
42	3410102089	Tyčový lapač JP20 - dodávka	kus	4,000	0,00	13,31	53,24		0	
43	3410102101	Podpera vedenia PV17-4 + krytka - dodávka	kus	32,000	0,00	0,89	28,48		0	
44	3410102101	HR-Podpera PV 24 - dodávka	kus	70,000	0,00	0,87	60,90		0	
45	3410102153	Svorka bleskozvodu SO - dodávka	kus	5,000	0,00	1,22	6,10		0	
	3410102154	HR-Svorka SP 1 - dodávka	kus	2,000	0,00	0,58	1,16		0	
47	3410102160	HR-Svorka SR 03 C - dodávka	kus	4,000	0,00	1,26	5,04		0	
48	3410102182	Svorka bleskozvodu SZ - dodávka	kus	5,000	0,00	1,49	7,45		0	
49	5489511000	Štítok smaltovaný - dodávka	kus	5,000	0,00	0,51	2,55	0,000	0,001	
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			3 276,28	343,11	3 619,39		15,060	0,44
		Montážne práce			3 276,28	343,11	3 619,39		15,060	0,44
		Celkom v EUR			5 597,82	697,77	6 295,59		39,590	0,61

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20 %	0 %

Stavba Stavebné úpravy, zateplenie obvod.plášťa - Základ.škola Lipt. Štiavnica - vtáčie budy

Ohlásenie stavebných úprav - budy

							Cena
Ohlásenie stavebných úprav - budy - NEOPRAVNENÉ NÁKLADY	345,00					0,00	345,00
Celkom bez DPH	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
DPH 20% z	69,00						69,00
DPH 0% z							0,00
Celkom v EUR	414,00						414,00

Sadko

Odberteľ: Obec Lipt.Štiavnica
Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2300/12, Ružomberok- Ing.Ján Potoma
Dodávateľ: TetraStav, s.r.o. Ružomberok
Zákazka Stavebné úpravy, zateplenie obvod.plášťa - Základ.škola Lipt. Štiavnica
Ohlásenie stavebných úprav - búbky
Prehľad rozpočtových nákladov

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1	6313670083.1	Hniezdna búbka	kus	10,000	0	30	300,00		0	
2	6313670083.2	Práce - osadenie	hod	3,000	15,00	0,00	45,00		0	
Celkom v EUR					15,00	30,00	345,00		0,000	0

Príloha č. 2 - ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Dolu podpísaný zástupca Zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky **Stavebné úpravy, zateplenie obvodového plášťa - Základná škola Liptovská Štiavnica**

sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet zmluvy uskutočníme vlastnými kapacitami.

sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia:

P. č.	Obchodné meno/názov, sídlo/adresa subdodávateľa Osoba oprávnená konať za subdodávateľa, adresa, kontakt	IČO	% podiel na zákazke alebo finančný podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1	ES-PRO s.r.o., Hurbanova 1374/4, Ružomberok 034 01 p. Dušan Strelka p. Tibor Bečko	46 375 147	2,07 %	Elektroinštalácia
2				
3				

V Ružomberku, dňa 15.02.2025

.....
Ing. Miroslav Jadroň, konateľ